



## Ajuntament de Barberà del Vallès

Avinguda Generalitat, 70  
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815  
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS  
E-mail: [barbera@bdv.cat](mailto:barbera@bdv.cat)  
Web: [www.bdv.cat](http://www.bdv.cat)

### ANNEX 2

#### **PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU D'ARRANJAMENT DE VORERES A BARBERÀ DEL VALLÈS**

Per a l'execució de les obres projecte executiu d'arranjament de voreres a Barberà del Vallès, regiran:

1. Els Plecs de prescripcions tècniques que figuren al projecte, aprovat definitivament el 17/10/25, Decret 2025LLDC003518.

2. Les prescripcions de caràcter ambiental que s'indiquen a continuació:

- En relació amb l'Ordenança Municipal Reguladora dels Criteris Ambientals a adoptar en les obres de Construcció, Rehabilitació i Demolició d'Edificis i les Obres d'Urbanització, aquesta obra es sotmetrà al nivell 1 de mesures mitigatòries i s'aplicaran les següents mesures específiques:

- Es prohibeix fer foc a l'obra.
- Els vehicles que intervinguin en l'execució de l'obra hauran de parar el motor sempre que no estiguin en ús per complir amb la seva funció i s'haurà d'evitar deixar-los al ralenti innecessàriament.
- S'estableix el deure de conservació i neteja de la via pública que es vegi afectada per l'obra. La neteja es farà preferentment amb aigua a pressió o polvorització d'aigua mitjançant canons d'aire.
- Totes les càrregues que entrin o surtin de l'obra han d'anar tapades convenientment per evitar l'emissió de partícules, pols o d'altres elements.
- Les obres hauran de minimitzar les activitats que produeixen partícules. El tall de materials es realitzarà amb maquinària de tall amb aigua o amb aspiració de pols.
- Els dipòsits o piles de materials hauran de romandre a l'obra el menor temps possible i sempre tapats amb lones fixades adequadament.
- La descàrrega de runa i de material pulverulent haurà d'evitar la generació i dispersió de pols i partícules.
- Resta prohibit l'abocament de restes de l'elaboració del formigó a la via pública o a la xarxa de clavegueram.

- En condicions meteorològiques adverses per causa del vent (activació del Nivell 1 i 2 d'Avís de Situació Meteorològica de Risc (SMR) pel Servei Meteorològic de Catalunya), o en episodis de contaminació per partícules (superació dels nivells màxims establerts segons legislació vigent), les obres s'hauran d'aturar a requeriment de l'Ajuntament. Quan es produeixin aquestes situacions, els dipòsits de materials susceptibles de provocar emissions de partícules per l'acció del vent quedaran tapats amb lones o similars, fixades degudament per evitar-ne el desplaçament.

3. Els aspectes que es relacionen a continuació:

- Es designarà una persona, per part de l'empresa contractista, que vetllarà pel manteniment i conservació de totes les mesures de seguretat de l'obra i de la mobilitat en l'àmbit de l'obra (manteniment d'accessos, senyalització, seguretat, etc.), amb uniforme diferenciat de la resta dels treballadors de l'obra.
- Durant el desenvolupament de les obres es recopilarà la informació necessària, elaborant i mantenint un arxiu de documentació tècnica dels productes i materials emprats i de control de qualitat (certificats, assaigs, garanties, etc.) que s'haurà de lliurar a la direcció facultativa de l'obra per a la redacció del final d'obra ("As Built"). No es farà la recepció de l'obra si no s'ha lliurat tota la documentació esmentada a la direcció facultativa.
- A tot element que hagi de ser substituït o reparat en aplicació de la garantia li tornarà a comptar el termini de garantia des del moment en què es substitueix.



## Ajuntament de Barberà del Vallès

Avinguda Generalitat, 70  
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815  
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS  
E-mail: [barbera@bdv.cat](mailto:barbera@bdv.cat)  
Web: [www.bdv.cat](http://www.bdv.cat)

- Seran a càrrec del contractista el subministrament i la instal·lació d'un màxim de 2 cartells o rètols corresponents a les subvencions que l'Ajuntament tingui sol·licitades o pugui sol·licitar per a aquesta actuació, segons les especificacions que cada entitat convocant de la subvenció estableixi, o bé el format de rètol de comunicació de les obres que estipuli l'Ajuntament. Aquest cartells o rètols s'ubicaran en un lloc visible a l'inici de l'obra i es mantindran en bon estat de conservació i neteja durant tota la durada de l'obra.
- Seran a càrrec del contractista realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra.
- Seran a càrrec del contractista col·locar els cartells informatius de l'obra i de desviament de trànsit amb el text i característiques que li indiquin els serveis tècnics municipals.
- Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc., que puguin aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres a criteri de la direcció d'obra, que seran de la seva total responsabilitat i al seu càrrec amb un import màxim corresponent al 1% del pressupost d'execució material de l'obra (PEM).

### DOCUMENTACIÓ DE PARTIDA

- **Annex 2.1.** Projecte tècnic.
- **Annex 2.2.** Pressupost TCQ.
- 

Barberà del Vallès, a data de la signatura electrònica

La tècnica de la Secció d'Espai Públic i Sostenibilitat  
Míriam Agudo Cantero

