

## PRESSUPOST

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	01	LOT 1
Títol 3	01	Sustentació i adequació del terreny
Títol 4	03	Condicionament del terreny

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)	15,76	10,000	157,60
2	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 2)	41,72	1,000	41,72
3	J03D7207	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 3)	55,33	1,000	55,33
4	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 4)	74,52	1,000	74,52
5	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 5)	139,66	1,000	139,66
6	J03DK10Y	U	Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 (P - 6)	93,60	1,000	93,60
7	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 7)	49,84	1,000	49,84
8	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 8)	45,03	1,000	45,03
9	J2VGM10X	U	Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 18)	102,32	1,000	102,32
10	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 1)	36,61	1,000	36,61
11	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 15)	14,75	2,000	29,50
12	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 17)	157,69	2,000	315,38
13	J2VGY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 19)	120,27	1,000	120,27
<b>TOTAL</b>	<b>Títol 4</b>		<b>01.01.01.03</b>			<b>1.261,38</b>

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	01	LOT 1
Títol 3	02	Sistema estructural
Títol 4	01	Fonaments i contenció de terres

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 14)	32,67	0,000	0,00
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 10)	114,62	26,000	2.980,12
3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)	94,98	0,000	0,00
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)	73,05	0,000	0,00

**PRESSUPOST**

5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 13)	20,73	1,000	20,73
6	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 9)	21,50	4,000	86,00

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 4</b>		<b>01.01.02.01</b>			<b>3.086,85</b>
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	01	LOT 1
Títol 3	02	Sistema estructural
Títol 4	02	Estructura vertical

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 10)	114,62	27,000	3.094,74
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)	73,05	0,000	0,00
3	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)	94,98	0,000	0,00
4	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 14)	32,67	0,000	0,00
5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 13)	20,73	0,000	0,00

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 4</b>		<b>01.01.02.02</b>			<b>3.094,74</b>
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	01	LOT 1
Títol 3	02	Sistema estructural
Títol 4	03	Estructura horitzontal

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)	73,05	0,000	0,00
2	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 14)	32,67	1,000	32,67
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 13)	20,73	0,000	0,00
4	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)	94,98	1,000	94,98
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 10)	114,62	43,000	4.928,66

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 4</b>		<b>01.01.02.03</b>			<b>5.056,31</b>
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	-----------------

## PRESSUPOST

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	01	LOT 1
Títol 3	02	Sistema estructural
Títol 4	04	Estructura inclinada

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 10)	114,62	3,000	343,86
2 J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 13)	20,73	0,000	0,00
3 J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)	94,98	0,000	0,00
4 J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)	73,05	0,000	0,00
5 J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 14)	32,67	0,000	0,00
6 J441E102	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant ultrasons segons la norma UNE-EN ISO 17640, UNE-EN ISO 23279 i la seva acceptació segons la norma UNE-EN ISO 11666 (P - 20)	856,32	1,000	856,32

**TOTAL Títol 4 01.01.02.04 1.200,18**

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	01	LOT 1
Títol 3	03	Sistema d'envolvent i d'acabats exteriors
Títol 4	01	Terres en contacte amb el terreny: soleres, forjat

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 14)	32,67	0,000	0,00
2 J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 13)	20,73	0,000	0,00
3 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 10)	114,62	14,000	1.604,68
4 J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)	94,98	0,000	0,00
5 J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)	73,05	0,000	0,00

**TOTAL Títol 4 01.01.03.01 1.604,68**

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	01	LOT 1
Títol 3	03	Sistema d'envolvent i d'acabats exteriors

## PRESSUPOST

Titul 4	03	Façanes
Titul 5	01	Part massissa

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JA11210C	U	Determinació de l'estanqueïtat a l'aigua i classificació d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-EN 1027 i UNE-EN 12208 (P - 24)	1.371,14	3,000	4.113,42
2 J441HH00	U	Determinació de la força de collament ("parell de collament") d'una unió cargolada (P - 21)	21,50	5,000	107,50
3 J441E102	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant ultrasons segons la norma UNE-EN ISO 17640, UNE-EN ISO 23279 i la seva acceptació segons la norma UNE-EN ISO 11666 (P - 20)	856,32	2,000	1.712,64

<b>TOTAL</b>	<b>Titul 5</b>	<b>01.01.03.03.01</b>			<b>5.933,56</b>
--------------	----------------	-----------------------	--	--	-----------------

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	01	LOT 1
Titul 3	03	Sistema d'envolvent i d'acabats exteriors
Titul 4	05	Cobertes

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)	94,98	0,000	0,00
2 J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 13)	20,73	0,000	0,00
3 J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)	73,05	0,000	0,00
4 J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 14)	32,67	0,000	0,00
5 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 10)	114,62	1,000	114,62

<b>TOTAL</b>	<b>Titul 4</b>	<b>01.01.03.05</b>			<b>114,62</b>
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	01	LOT 1
Titul 3	04	Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors
Titul 4	01	Compartimentació interior vertical
Titul 5	01	Part massissa

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J7VC2134	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A, R'w, DnT,A y DnT,w així com els seus valors R', DnT per bandes de terç d'octava. (P - 22)	1.706,48	1,000	1.706,48

<b>TOTAL</b>	<b>Titul 5</b>	<b>01.01.04.01.01</b>			<b>1.706,48</b>
--------------	----------------	-----------------------	--	--	-----------------

Obra	01	PNG-20249 CQ
------	----	--------------

## PRESSUPOST

Capítol	01	LOT 1
Títol 3	04	Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors
Títol 4	01	Compartimentació interior vertical
Títol 5	03	Elements de protecció i altres elements

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441E102	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant ultrasons segons la norma UNE-EN ISO 17640, UNE-EN ISO 23279 i la seva acceptació segons la norma UNE-EN ISO 11666 (P - 20)	856,32	1,000	856,32

**TOTAL Títol 5 01.01.04.01.03 856,32**

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	01	LOT 1
Títol 3	04	Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors
Títol 4	02	Compartimentació interior horitzontal
Títol 5	02	Paviments

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 10)	114,62	1,000	114,62

**TOTAL Títol 5 01.01.04.02.02 114,62**

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	01	LOT 1
Títol 3	04	Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors
Títol 4	02	Compartimentació interior horitzontal
Títol 5	03	Sostres i cel-rasos

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J7VC2227	U	Jornada per a assaig acústic, per a determinar el grau d'aïllament acústic de terres "in situ" a soroll d'impacte, segons la norma UNE-EN ISO 140-7. Es presentaran els índexs d'aïllament L'nA, L'n,w, L'nT,A y L'nT,w, així com els valors L'n y L'nT per bandes de terç d'octava. (P - 23)	1.706,48	1,000	1.706,48

**TOTAL Títol 5 01.01.04.02.03 1.706,48**

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	01	LOT 1
Títol 3	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions
Títol 4	05	Instal·lacions elèctriques
Títol 5	05	Xarxa de Terra

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGVD8D01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i	685,98	1,000	685,98

**PRESSUPOST**

connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 28)

**TOTAL Títol 5 01.01.05.05.05 685,98**

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	01	LOT 1
Títol 3	07	Urbanització dels espais exteriors
Títol 4	01	Moviment de terres, sustentació i adequació

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J03D7207	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 3)	55,33	1,000	55,33
2	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)	15,76	10,000	157,60
3	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 1)	36,61	1,000	36,61
4	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 15)	14,75	2,000	29,50
5	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 2)	41,72	1,000	41,72
6	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 17)	157,69	2,000	315,38
7	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 4)	74,52	1,000	74,52
8	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 5)	139,66	1,000	139,66
9	J2VGY20X	U	Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 19)	120,27	1,000	120,27
10	J03DK10Y	U	Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 (P - 6)	93,60	1,000	93,60
11	J2VGM10X	U	Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 18)	102,32	1,000	102,32
12	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 8)	45,03	1,000	45,03
13	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 7)	49,84	1,000	49,84

**TOTAL Títol 4 01.01.07.01 1.261,38**

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	01	LOT 1
Títol 3	07	Urbanització dels espais exteriors
Títol 4	02	Elements de fonamentació, estructura

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)	94,98	0,000	0,00
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)	73,05	1,000	73,05
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 13)	20,73	0,000	0,00

**PRESSUPOST**

4	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 14)	32,67	0,000	0,00
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 10)	114,62	1,000	114,62

**TOTAL Titol 4 01.01.07.02 187,67**

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capitol	01	LOT 1
Titul 3	07	Urbanització dels espais exteriors
Titul 4	03	Elements de tancaments i protecció

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441E102	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant ultrasons segons la norma UNE-EN ISO 17640, UNE-EN ISO 23279 i la seva acceptació segons la norma UNE-EN ISO 11666 (P - 20)	856,32	1,000	856,32

**TOTAL Titol 4 01.01.07.03 856,32**

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capitol	01	LOT 1
Titul 3	07	Urbanització dels espais exteriors
Titul 4	05	Zones d'estada, de joc i altres

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 10)	114,62	37,000	4.240,94

**TOTAL Titol 4 01.01.07.05 4.240,94**

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capitol	02	LOT 2
Titul 3	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions
Titul 4	00	Sistemes de transport

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JLV38C07	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent com a mínim la verificació dels següents elements de la instal·lació: trapa, llosa perforada, carril per a ganxo deslligant, acondicionament de la sala de màquines, a condicionament del recinte i el rebut del bastiment per a portes semi-automàtiques i acondicionament del recinte i rebut del bastiment per a portes automàtiques). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe corresponent. (P - 32)	685,98	1,000	685,98

**TOTAL Titol 4 01.02.05.00 685,98**

## PRESSUPOST

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	02	LOT 2
Títol 3	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions
Títol 4	01	Instal·lacions d'aigua
Títol 5	01	Instal·lacions d'aigua freda
NIVELL 6	01	Instal·lació Interior d'Aigua Freda

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 31)	685,98	1,000	685,98

**TOTAL NIVELL 6 01.02.05.01.01.01 685,98**

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	02	LOT 2
Títol 3	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions
Títol 4	01	Instal·lacions d'aigua
Títol 5	02	Instal·lacions d'aigua calenta sanitària
NIVELL 6	01	Producció d'Aigua Calenta Sanitària

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 31)	685,98	0,000	0,00

**TOTAL NIVELL 6 01.02.05.01.02.01 0,00**

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	02	LOT 2
Títol 3	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions
Títol 4	01	Instal·lacions d'aigua
Títol 5	02	Instal·lacions d'aigua calenta sanitària
NIVELL 6	02	Instal·lació Interior

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat,	685,98	0,000	0,00

## PRESSUPOST

vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 31)

**TOTAL NIVELL 6 01.02.05.01.02.02 0,00**

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	02	LOT 2
Títol 3	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions
Títol 4	03	Instal·lacions tèrmiques
Títol 5	01	Climatització (Calefacció, Refrigeració i Ventilació)
NIVELL 6	01	Producció Fred i Calor

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV38604	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de calefacció, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: xarxa de tuberies d'aigua (tipus de tuberies, diàmetres, fixació, disposició, aïllament i col·locació de maneguets passamurs), got d'expansió (capacitat, situació i fixació), vàlvules i aixetes (instal·lació, tipus i fixació), equips de regulació (col·locació), radiadors (tipus, capacitat, situació, fixació i presència de purgador) i caldera i cremador (tipus, instal·lació i disposició). Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 25)	685,98	1,000	685,98

**TOTAL NIVELL 6 01.02.05.03.01.01 685,98**

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	02	LOT 2
Títol 3	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions
Títol 4	03	Instal·lacions tèrmiques
Títol 5	01	Climatització (Calefacció, Refrigeració i Ventilació)
NIVELL 6	02	Canonades de Distribució

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JVV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 31)	685,98	2,000	1.371,96

**TOTAL NIVELL 6 01.02.05.03.01.02 1.371,96**

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	02	LOT 2
Títol 3	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions
Títol 4	03	Instal·lacions tèrmiques
Títol 5	01	Climatització (Calefacció, Refrigeració i Ventilació)

## PRESSUPOST

NIVELL 6 04 Ventilació i climatització

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 26)	685,98	0,000	0,00

**TOTAL NIVELL 6 01.02.05.03.01.04 0,00**

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	02	LOT 2
Títol 3	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions
Títol 4	04	Sistema de ventilació
Títol 5	01	Extracció de serveis i altres locals

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 26)	685,98	1,000	685,98

**TOTAL Títol 5 01.02.05.04.01 685,98**

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	02	LOT 2
Títol 3	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions
Títol 4	05	Instal·lacions elèctriques
Títol 5	01	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 6	02	Quadre Distribució i Subquadres
NIVELL 7	02	SB-1 Planta Inferior

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 27)	685,98	0,000	0,00

**TOTAL NIVELL 7 01.02.05.05.01.02.02 0,00**

## PRESSUPOST

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	02	LOT 2
Títol 3	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions
Títol 4	05	Instal·lacions elèctriques
Títol 5	01	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 6	02	Quadre Distribució i Subquadres
NIVELL 7	03	SB-2 Cuina

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 27)	685,98	0,000	0,00

**TOTAL NIVELL 7 01.02.05.05.01.02.03 0,00**

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	02	LOT 2
Títol 3	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions
Títol 4	05	Instal·lacions elèctriques
Títol 5	01	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 6	02	Quadre Distribució i Subquadres
NIVELL 7	04	SB-3 Sala tècnica

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 27)	685,98	0,000	0,00

**TOTAL NIVELL 7 01.02.05.05.01.02.04 0,00**

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	02	LOT 2
Títol 3	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions
Títol 4	05	Instal·lacions elèctriques
Títol 5	01	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 6	03	Canalitzacions i Línies

## PRESSUPOST

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 27)	685,98	1,000	685,98

**TOTAL NIVELL 6 01.02.05.05.01.03 685,98**

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	02	LOT 2
Títol 3	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions
Títol 4	06	Instal·lació d'il·luminació
Títol 5	01	Aparells d'enllumenat
NIVELL 6	01	Instal·lació

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 30)	685,98	1,000	685,98

**TOTAL NIVELL 6 01.02.05.06.01.01 685,98**

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	02	LOT 2
Títol 3	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions
Títol 4	07	Telecomunicacions
Títol 5	01	Instal·lació de Veu i Dades
NIVELL 6	02	Rack

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 37)	685,98	0,000	0,00

**TOTAL NIVELL 6 01.02.05.07.01.02 0,00**

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	02	LOT 2
Títol 3	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions

## PRESSUPOST

Titul 4	07	Telecomunicacions
Titul 5	01	Instal·lació de Veu i Dades
NIVELL 6	03	Canalitzacions i Línies

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 37)	685,98	1,000	685,98

**TOTAL NIVELL 6 01.02.05.07.01.03 685,98**

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	02	LOT 2
Titul 3	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions
Titul 4	08	Audiovisuals
Titul 5	01	Televisió i freqüència modulada
NIVELL 6	01	Instal·lació

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPVA8F06	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de CCTV, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: canalitzacions, caixes, càmera, monitor, selector de vídeo i unitat de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 38)	685,98	1,000	685,98

**TOTAL NIVELL 6 01.02.05.08.01.01 685,98**

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	02	LOT 2
Titul 3	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions
Titul 4	08	Audiovisuals
Titul 5	02	Instal·lació de megafonia
NIVELL 6	01	Instal·lació

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV38D06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de megafonia, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, conductors, connexions, dimensions de canalitzacions i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa d'alimentació, unitat amplificadora, caixes i canalitzacions, línies de distribució i altaveus. Incloent el desplaçament, la inspecció i la emissió del informe corresponent (P - 36)	685,98	1,000	685,98

**TOTAL NIVELL 6 01.02.05.08.02.01 685,98**

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	02	LOT 2
Titul 3	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions
Titul 4	09	Instal·lacions de protecció contra incendi
Titul 5	01	Extinció d'incendis

## PRESSUPOST

NIVELL 6 01 Instal·lació Interior

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 33)	685,98	1,000	685,98

**TOTAL NIVELL 6 01.02.05.09.01.01 685,98**

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	02	LOT 2
Títol 3	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions
Títol 4	09	Instal·lacions de protecció contra incendi
Títol 5	02	Detecció d'incendis
NIVELL 6	01	Instal·lació

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 33)	685,98	0,000	0,00

**TOTAL NIVELL 6 01.02.05.09.02.01 0,00**

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	02	LOT 2
Títol 3	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions
Títol 4	0A	Sistemes de protecció al llamp
Títol 5	01	Sistemes de protecció al llamp
NIVELL 6	01	Instal·lació

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JMV98C01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de parallamps, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: dispositius captadors (volum protegit segons nivell de protecció i fixació), derivacions o conductors de baixada (connexions a equips captadors, connexions, unions i fixacions dels conductors, recorreguts, proteccions i comprovació de terres), dispositius de reducció dels efectes elèctrics i magnètics (unions i distàncies). Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 34)	685,98	1,000	685,98

## PRESSUPOST

<b>TOTAL</b>	<b>NIVELL 6</b>	<b>01.02.05.0A.01.01</b>	<b>685,98</b>
--------------	-----------------	--------------------------	---------------

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	02	LOT 2
Títol 3	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions
Títol 4	0B	Altres instal·lacions de protecció i seguretat
Títol 5	01	Protecció patrimonial
NIVELL 6	01	Instal·lació

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JMVD8E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'antiintrusió, segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 35)	685,98	1,000	685,98

<b>TOTAL</b>	<b>NIVELL 6</b>	<b>01.02.05.0B.01.01</b>	<b>685,98</b>
--------------	-----------------	--------------------------	---------------

Obra	01	PNG-20249 CQ
Capítol	02	LOT 2
Títol 3	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions
Títol 4	0D	Instal·lació solar fotovoltaica
Títol 5	01	Instal·lació

NÚM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGVE8E01	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements: estructura de suport, sistema generador fotovoltaic, inversor, proteccions i elements de seguretat i elements de mesura. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 29)	685,98	1,000	685,98

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 5</b>	<b>01.02.05.0D.01</b>	<b>685,98</b>
--------------	----------------	-----------------------	---------------

(\*) Branques incompletes

## RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 7 : NIVELL 7			Import
NIVELL 7	01.02.05.05.01.02.01	QGD - Quadre general de distribució	0,00
NIVELL 7	01.02.05.05.01.02.02	SB-1 Planta Inferior	0,00
NIVELL 7	01.02.05.05.01.02.03	SB-2 Cuina	0,00
NIVELL 7	01.02.05.05.01.02.04	SB-3 Sala tècnica	0,00
NIVELL 7	01.02.05.05.01.02.05	SB-4 Planta Coberta	0,00
NIVELL 7	01.02.05.05.01.02.06	SB-IN Informàtica	0,00
NIVELL 7	01.02.05.05.01.02.07	QEC - Quadre enceses consergeria	0,00
<b>NIVELL 6</b>	<b>01.02.05.05.01.02</b>	<b>Quadre Distribució i Subquadres</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
NIVELL 6 : NIVELL 6			Import
NIVELL 6	01.01.05.02.01.01	Instal·lació	0,00
<b>Títol 5</b>	<b>01.01.05.02.01</b>	<b>Evacuació aigües fecals</b>	<b>0,00</b>
NIVELL 6	01.02.05.01.01.01	Instal·lació Interior d'Aigua Freda	685,98
NIVELL 6	01.02.05.01.01.02	Sanitaris, Aixetes i Accesoris	0,00
<b>Títol 5</b>	<b>01.02.05.01.01</b>	<b>Instal·lacions d'aigua freda</b>	<b>685,98</b>
NIVELL 6	01.02.05.01.02.01	Producció d'Aigua Calenta Santària	0,00
NIVELL 6	01.02.05.01.02.02	Instal·lació Interior	0,00
<b>Títol 5</b>	<b>01.02.05.01.02</b>	<b>Instal·lacions d'aigua calenta sanitària</b>	<b>0,00</b>
NIVELL 6	01.02.05.03.01.01	Producció Fred i Calor	685,98
NIVELL 6	01.02.05.03.01.02	Canonades de Distribució	1.371,96
NIVELL 6	01.02.05.03.01.03	Radiadors	0,00
NIVELL 6	01.02.05.03.01.04	Ventilació i climatització	0,00
NIVELL 6	01.02.05.03.01.05	Climatització Rack	0,00
<b>Títol 5</b>	<b>01.02.05.03.01</b>	<b>Climatització (Calefacció, Refrigeració i Ventila</b>	<b>2.057,94</b>
NIVELL 6	01.02.05.05.01.01	Escomesa elèctrica edificis	0,00
NIVELL 6	01.02.05.05.01.02	Quadre Distribució i Subquadres	0,00
NIVELL 6	01.02.05.05.01.03	Canalitzacions i Línies	685,98
NIVELL 6	01.02.05.05.01.04	Mecanismes	0,00
NIVELL 6	01.02.05.05.01.06	Equip d'Energia Reactiva	0,00
NIVELL 6	01.02.05.05.01.07	Sai.	0,00
<b>Títol 5</b>	<b>01.02.05.05.01</b>	<b>Instal·lacions elèctriques</b>	<b>685,98</b>
NIVELL 6	01.02.05.06.01.01	Instal·lació	685,98
<b>Títol 5</b>	<b>01.02.05.06.01</b>	<b>Aparells d'enllumenat</b>	<b>685,98</b>
NIVELL 6	01.02.05.06.02.01	Instal·lació	0,00
<b>Títol 5</b>	<b>01.02.05.06.02</b>	<b>Mecanismes</b>	<b>0,00</b>
NIVELL 6	01.02.05.07.01.01	Entroncament	0,00
NIVELL 6	01.02.05.07.01.02	Rack	0,00
NIVELL 6	01.02.05.07.01.03	Canalitzacions i Línies	685,98
NIVELL 6	01.02.05.07.01.04	Mecanismes i Connectors	0,00
NIVELL 6	01.02.05.07.01.05	Terra	0,00
<b>Títol 5</b>	<b>01.02.05.07.01</b>	<b>Instal·lació de Veu i Dades</b>	<b>685,98</b>
NIVELL 6	01.02.05.08.01.01	Instal·lació	685,98
<b>Títol 5</b>	<b>01.02.05.08.01</b>	<b>Televisió i freqüència modulada</b>	<b>685,98</b>
NIVELL 6	01.02.05.08.02.01	Instal·lació	685,98
<b>Títol 5</b>	<b>01.02.05.08.02</b>	<b>Instal·lació de megafonia</b>	<b>685,98</b>
NIVELL 6	01.02.05.08.03.01	Instal·lació	0,00
<b>Títol 5</b>	<b>01.02.05.08.03</b>	<b>Instal·lació de senyalització horària</b>	<b>0,00</b>
NIVELL 6	01.02.05.08.04.01	Instal·lació	0,00
<b>Títol 5</b>	<b>01.02.05.08.04</b>	<b>Instal·lació d'avisador acústic</b>	<b>0,00</b>
NIVELL 6	01.02.05.08.05.01	Instal·lació bucle magnètic	0,00

## RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

<b>Títol 5</b>	<b>01.02.05.08.05</b>	<b>Instal·lacions especials</b>	<b>0,00</b>
NIVELL 6	01.02.05.08.06.01	Instal·lació	0,00
<b>Títol 5</b>	<b>01.02.05.08.06</b>	<b>Porter electrònic</b>	<b>0,00</b>
NIVELL 6	01.02.05.09.01.01	Instal·lació Interior	685,98
<b>Títol 5</b>	<b>01.02.05.09.01</b>	<b>Extinció d'incendis</b>	<b>685,98</b>
NIVELL 6	01.02.05.09.02.01	Instal·lació	0,00
<b>Títol 5</b>	<b>01.02.05.09.02</b>	<b>Detecció d'incendis</b>	<b>0,00</b>
NIVELL 6	01.02.05.0A.01.01	Instal·lació	685,98
<b>Títol 5</b>	<b>01.02.05.0A.01</b>	<b>Sistemes de protecció al llamp</b>	<b>685,98</b>
NIVELL 6	01.02.05.0B.01.01	Instal·lació	685,98
<b>Títol 5</b>	<b>01.02.05.0B.01</b>	<b>Protecció patrimonial</b>	<b>685,98</b>
NIVELL 6	01.02.05.0B.02.01	Instal·lació	0,00
<b>Títol 5</b>	<b>01.02.05.0B.02</b>	<b>Sistema d'alarma contra confinaments</b>	<b>0,00</b>
NIVELL 6	01.02.05.0C.01.01	Quadre de control i controladors	0,00
NIVELL 6	01.02.05.0C.01.02	Material de camp	0,00
NIVELL 6	01.02.05.0C.01.03	Canalitzacions i línies	0,00
NIVELL 6	01.02.05.0C.01.04	Posta en marxa i enginyeria de programació	0,00
<b>Títol 5</b>	<b>01.02.05.0C.01</b>	<b>Control i monitorització</b>	<b>0,00</b>
NIVELL 6	01.02.07.01.01.01	Aigües fecals	0,00
<b>Títol 5</b>	<b>01.02.07.01.01</b>	<b>Treballs previs</b>	<b>0,00</b>
NIVELL 6	01.02.07.01.02.01	Escomesa i Comptador General	0,00
NIVELL 6	01.02.07.01.02.02	Instal·lació de reg i alimentació de fonts	0,00
<b>Títol 5</b>	<b>01.02.07.01.02</b>	<b>Instal·lacions d'aigua</b>	<b>0,00</b>
NIVELL 6	01.02.07.01.03.01	Evacuació d'aigües pluvials	0,00
NIVELL 6	01.02.07.01.03.02	Evacuació d'aigües fecals	0,00
NIVELL 6	01.02.07.01.03.03	Recollida aigües pluvials	0,00
NIVELL 6	01.02.07.01.03.04	Drenatge mur contenció i jardineria pati menjador	0,00
<b>Títol 5</b>	<b>01.02.07.01.03</b>	<b>Evacuació d'aigües</b>	<b>0,00</b>
NIVELL 6	01.02.07.01.04.01	Aparells d'enllumenat	0,00
NIVELL 6	01.02.07.01.04.02	Canalitzacions i cables i comptador	0,00
NIVELL 6	01.02.07.01.04.03	Xarxa de terra	0,00
<b>Títol 5</b>	<b>01.02.07.01.04</b>	<b>Instal·lacions elèctriques</b>	<b>0,00</b>
NIVELL 6	01.02.07.01.05.01	Previsió economica Modificacions / Ampliació sala	0,00
<b>Títol 5</b>	<b>01.02.07.01.05</b>	<b>Instal·lacions tèrmiques.</b>	<b>0,00</b>

8.231,76

NIVELL 5 : Títol 5			Import
Títol 5	01.01.03.03.01	Part massissa	5.933,56
Títol 5	01.01.03.03.02	Obertures	0,00
Títol 5	01.01.03.03.03	Elements de protecció i altres elements	0,00
<b>Títol 4</b>	<b>01.01.03.03</b>	<b>Façanes</b>	<b>5.933,56</b>
Títol 5	01.01.04.01.01	Part massissa	1.706,48
Títol 5	01.01.04.01.02	Obertures	0,00
Títol 5	01.01.04.01.03	Elements de protecció i altres elements	856,32
Títol 5	01.01.04.01.04	Acabats interiors	0,00
<b>Títol 4</b>	<b>01.01.04.01</b>	<b>Compartimentació interior vertical</b>	<b>2.562,80</b>
Títol 5	01.01.04.02.02	Paviments	114,62
Títol 5	01.01.04.02.03	Sostres i cel-rasos	1.706,48
<b>Títol 4</b>	<b>01.01.04.02</b>	<b>Compartimentació interior horitzontal</b>	<b>1.821,10</b>
Títol 5	01.01.05.02.01	Evacuació aigües fecals	0,00
Títol 5	01.01.05.02.02	Recollida de condensats	0,00
<b>Títol 4</b>	<b>01.01.05.02</b>	<b>Evacuació d'aigües</b>	<b>0,00</b>
Títol 5	01.01.05.05.05	Xarxa de Terra	685,98

euros

## RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

<b>Titol 4</b>	<b>01.01.05.05</b>	<b>Instal·lacions elèctriques</b>	<b>685,98</b>
Titol 5	01.02.05.01.01	Instal·lacions d'aigua freda	685,98
Titol 5	01.02.05.01.02	Instal·lacions d'aigua calenta sanitàària	0,00
<b>Titol 4</b>	<b>01.02.05.01</b>	<b>Instal·lacions d'aigua</b>	<b>685,98</b>
Titol 5	01.02.05.03.01	Climatització (Calefacció, Refrigeració i Ventilació)	2.057,94
<b>Titol 4</b>	<b>01.02.05.03</b>	<b>Instal·lacions tèrmiques</b>	<b>2.057,94</b>
Titol 5	01.02.05.04.01	Extracció de serveis i altres locals	685,98
Titol 5	01.02.05.04.02	Extracció/aportació cuina	0,00
<b>Titol 4</b>	<b>01.02.05.04</b>	<b>Sistema de ventilació</b>	<b>685,98</b>
Titol 5	01.02.05.05.01	Instal·lacions elèctriques	685,98
<b>Titol 4</b>	<b>01.02.05.05</b>	<b>Instal·lacions elèctriques</b>	<b>685,98</b>
Titol 5	01.02.05.06.01	Aparells d'enllumenat	685,98
Titol 5	01.02.05.06.02	Mecanismes	0,00
<b>Titol 4</b>	<b>01.02.05.06</b>	<b>Instal·lació d'il·luminació</b>	<b>685,98</b>
Titol 5	01.02.05.07.01	Instal·lació de Veu i Dades	685,98
<b>Titol 4</b>	<b>01.02.05.07</b>	<b>Telecomunicacions</b>	<b>685,98</b>
Titol 5	01.02.05.08.01	Televisió i freqüència modulada	685,98
Titol 5	01.02.05.08.02	Instal·lació de megafonia	685,98
Titol 5	01.02.05.08.03	Instal·lació de senyalització horària	0,00
Titol 5	01.02.05.08.04	Instal·lació d'avisador acústic	0,00
Titol 5	01.02.05.08.05	Instal·lacions especials	0,00
Titol 5	01.02.05.08.06	Porter electrònic	0,00
<b>Titol 4</b>	<b>01.02.05.08</b>	<b>Audiovisuals</b>	<b>1.371,96</b>
Titol 5	01.02.05.09.01	Extinció d'incendis	685,98
Titol 5	01.02.05.09.02	Detecció d'incendis	0,00
Titol 5	01.02.05.09.03	Senyalització i evacuació	0,00
<b>Titol 4</b>	<b>01.02.05.09</b>	<b>Instal·lacions de protecció contra incendi</b>	<b>685,98</b>
Titol 5	01.02.05.0A.01	Sistemes de protecció al llamp	685,98
<b>Titol 4</b>	<b>01.02.05.0A</b>	<b>Sistemes de protecció al llamp</b>	<b>685,98</b>
Titol 5	01.02.05.0B.01	Protecció patrimonial	685,98
Titol 5	01.02.05.0B.02	Sistema d'alarma contra confinaments	0,00
<b>Titol 4</b>	<b>01.02.05.0B</b>	<b>Altres instal·lacions de protecció i seguretat</b>	<b>685,98</b>
Titol 5	01.02.05.0C.01	Control i monitorització	0,00
<b>Titol 4</b>	<b>01.02.05.0C</b>	<b>Control i gestió centralitzat de l'edifici</b>	<b>0,00</b>
Titol 5	01.02.05.0D.01	Instal·lació	685,98
<b>Titol 4</b>	<b>01.02.05.0D</b>	<b>Instal·lació solar fotovoltaica</b>	<b>685,98</b>
Titol 5	01.02.07.01.01	Treballs previs	0,00
Titol 5	01.02.07.01.02	Instal·lacions d'aigua	0,00
Titol 5	01.02.07.01.03	Evacuació d'aigües	0,00
Titol 5	01.02.07.01.04	Instal·lacions elèctriques	0,00
Titol 5	01.02.07.01.05	Instal·lacions tèrmiques.	0,00
Titol 5	01.02.07.01.06	Telecomunicacions.	0,00
<b>Titol 4</b>	<b>01.02.07.01</b>	<b>Instal·lacions i serveis</b>	<b>0,00</b>

20.607,16

### NIVELL 4 : Titol 4

Import

Titol 4	01.01.00.01	Treballs previs i replanteig general	0,00
<b>Titol 3</b>	<b>01.01.00</b>	<b>Treballs previs i replanteig general</b>	<b>0,00</b>
Titol 4	01.01.01.03	Condicionament del terreny	1.261,38
<b>Titol 3</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Sustentació i adequació del terreny</b>	<b>1.261,38</b>
Titol 4	01.01.02.01	Fonaments i contenció de terres	3.086,85
Titol 4	01.01.02.02	Estructura vertical	3.094,74
Titol 4	01.01.02.03	Estructura horitzontal	5.056,31

euros

## RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 4

Titul 4	01.01.02.04	Estructura inclinada	1.200,18
<b>Titul 3</b>	<b>01.01.02</b>	<b>Sistema estructural</b>	<b>12.438,08</b>
Titul 4	01.01.03.01	Terres en contacte amb el terreny: soleres, forjat	1.604,68
Titul 4	01.01.03.02	Murs en contacte amb el terreny	0,00
Titul 4	01.01.03.03	Façanes	5.933,56
Titul 4	01.01.03.05	Cobertes	114,62
Titul 4	01.01.03.06	Sostres en contacte amb l'exterior	0,00
<b>Titul 3</b>	<b>01.01.03</b>	<b>Sistema d'envolvent i d'acabats exteriors</b>	<b>7.652,86</b>
Titul 4	01.01.04.01	Compartimentació interior vertical	2.562,80
Titul 4	01.01.04.02	Compartimentació interior horitzontal	1.821,10
<b>Titul 3</b>	<b>01.01.04</b>	<b>Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors</b>	<b>4.383,90</b>
Titul 4	01.01.05.02	Evacuació d'aigües	0,00
Titul 4	01.01.05.05	Instal·lacions elèctriques	685,98
<b>Titul 3</b>	<b>01.01.05</b>	<b>Sistema de condicionaments, instal·lacions</b>	<b>685,98</b>
Titul 4	01.01.06.01	Equipaments banys	0,00
Titul 4	01.01.06.02	Equipament aules	0,00
Titul 4	01.01.06.03	Equipament cuina	0,00
<b>Titul 3</b>	<b>01.01.06</b>	<b>Equipament</b>	<b>0,00</b>
Titul 4	01.01.07.00	Treballs previs	0,00
Titul 4	01.01.07.01	Moviment de terres, sustentació i adequació	1.261,38
Titul 4	01.01.07.02	Elements de fonamentació, estructura	187,67
Titul 4	01.01.07.03	Elements de tancaments i protecció	856,32
Titul 4	01.01.07.05	Zones d'estada, de joc i altres	4.240,94
Titul 4	01.01.07.07	Jardineria	0,00
Titul 4	01.01.07.08	Mobiliari urbà i elements de senyalització	0,00
<b>Titul 3</b>	<b>01.01.07</b>	<b>Urbanització dels espais exteriors</b>	<b>6.546,31</b>
Titul 4	01.01.GR.01	Gestó de runes	0,00
Titul 4	01.01.GR.02	Gestó de terres	0,00
<b>Titul 3</b>	<b>01.01.GR</b>	<b>Estudi de gestió de residus LOT 1</b>	<b>0,00</b>
Titul 4	01.02.05.00	Sistemes de transport	685,98
Titul 4	01.02.05.01	Instal·lacions d'aigua	685,98
Titul 4	01.02.05.03	Instal·lacions tèrmiques	2.057,94
Titul 4	01.02.05.04	Sistema de ventilació	685,98
Titul 4	01.02.05.05	Instal·lacions elèctriques	685,98
Titul 4	01.02.05.06	Instal·lació d'il·luminació	685,98
Titul 4	01.02.05.07	Telecomunicacions	685,98
Titul 4	01.02.05.08	Audiovisuals	1.371,96
Titul 4	01.02.05.09	Instal·lacions de protecció contra incendi	685,98
Titul 4	01.02.05.0A	Sistemes de protecció al llamp	685,98
Titul 4	01.02.05.0B	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	685,98
Titul 4	01.02.05.0C	Control i gestió centralitzat de l'edifici	0,00
Titul 4	01.02.05.0D	Instal·lació solar fotovoltaica	685,98
<b>Titul 3</b>	<b>01.02.05</b>	<b>Sistema de condicionaments, instal·lacions</b>	<b>10.289,70</b>
Titul 4	01.02.07.01	Instal·lacions i serveis	0,00
<b>Titul 3</b>	<b>01.02.07</b>	<b>Urbanització dels espais exteriors</b>	<b>0,00</b>
Titul 4	01.02.GR.01	Gestó de runes	0,00
<b>Titul 3</b>	<b>01.02.GR</b>	<b>Estudi de gestió de residus</b>	<b>0,00</b>
			<b>43.258,21</b>

### NIVELL 3 : Titul 3

Import

Titul 3	01.01.00	Treballs previs i replanteig general	0,00
Titul 3	01.01.01	Sustentació i adequació del terreny	1.261,38
Titul 3	01.01.02	Sistema estructural	12.438,08
Titul 3	01.01.03	Sistema d'envolvent i d'acabats exteriors	7.652,86

euros

## RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 5

Titul 3	01.01.04	Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors	4.383,90
Titul 3	01.01.05	Sistema de condicionaments, instal·lacions	685,98
Titul 3	01.01.06	Equipament	0,00
Titul 3	01.01.07	Urbanització dels espais exteriors	6.546,31
Titul 3	01.01.GR	Estudi de gestió de residus LOT 1	0,00
Titul 3	01.01.SS	Estudi de seguretat i salut	0,00
<b>Capítol</b>	<b>01.01</b>	<b>LOT 1</b>	<b>32.968,51</b>
Titul 3	01.02.05	Sistema de condicionaments, instal·lacions	10.289,70
Titul 3	01.02.07	Urbanització dels espais exteriors	0,00
Titul 3	01.02.GR	Estudi de gestió de residus	0,00
Titul 3	01.02.SS	Estudi de seguretat i salut	0,00
<b>Capítol</b>	<b>01.02</b>	<b>LOT 2</b>	<b>10.289,70</b>

**43.258,21**

<b>NIVELL 2 : Capítol</b>			<b>Import</b>
Capítol	01.01	LOT 1	32.968,51
Capítol	01.02	LOT 2	10.289,70
<b>Obra</b>	<b>01</b>	<b>PNG-20249 CQ</b>	<b>43.258,21</b>

**43.258,21**

<b>NIVELL 1 : Obra</b>			<b>Import</b>
Obra	01	PNG-20249 CQ	43.258,21
			<b>43.258,21</b>

