

**MEMÒRIA TÈCNICA SUBSTITUCIÓ ASCENSOR DE LA
CUINA COSTAT DRET I ADEQUACIÓ DE LA
MANIOBRA DE L'ESQUERRE DE L'HOSPITAL
UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions
tècniques

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

**MEMÒRIA TÈCNICA SUBSTITUCIÓ ASCENSOR DE LA CUINA COSTAT DRET I
ADEQUACIÓ DE LA MANIOBRA DE L'ESQUERRE DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI
DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA**

MEMÒRIA TÈCNICA SUBSTITUCIÓ ASCENSOR DE LA CUINA COSTAT DRET I ADEQUACIÓ DE LA MANIOBRA DE L'ESQUERRE DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA

Plec de prescripcions
tècniques

ÍNDEX

1.-MEMÒRIA TÈCNICA.....	3
1.1.-Objecte del projecte	3
2.-PROMOTOR.....	3
3. MEMÒRIA TÈCNICA TREBALLS A REALITZAR.....	3
Substitució de l'ascensor cuina dreta:	3
Adequació maniobra de l'ascensor cuina esquerra:	3
4. CARACTERÍSTIQUES NOU ASCENSOR CUINA DRETA	4
5 DURADA DEL CONTRACTE.....	4
6 PRESSUPOST	4
7 CRITERIS DE VALORACIÓ	4
Desglossament dels criteris de valoració. Oferta econòmica. Puntuació màxima 85 punts	5

MEMÒRIA TÈCNICA SUBSTITUCIÓ ASCENSOR DE LA CUINA COSTAT DRET I ADEQUACIÓ DE LA MANIOBRA DE L'ESQUERRE DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA

Plec de prescripcions tècniques

1.-MEMÒRIA TÈCNICA

1.1.-Objecte del projecte

L'objecte del present projecte és la substitució del ascensor de la cuina costat dret i adequació de la maniobra de l'esquerre de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

L'abast del projecte es l'ampliació de la cabina actual ascensor que es no operativa per les mides dels carros de cuina per una de nova més ampla i al sincronització del dos ascensors, aquest nou i el existent

Es també objecte del projecte la ampliació de les mides del fossat amb la demolició de la paret de la sortida de gasos existents, retirada de la runa al abocador controlat.

L'ascensor de la cuina esquerra, tot i ser operatiu, requereix modernització per garantir fiabilitat i compliment normatiu. Això dona lloc a un projecte dual: substitució del dret i modernització del control del de l'esquerra

2.-PROMOTOR.

El promotor de les obres és el mateix **HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA.**

La zona de cuines de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta utilitza dos ascensors logístics per al transport de carros, equips i material. L'ascensor de la cuina dreta presenta deficiències estructurals i és insuficient per al moviment actual de carros. L'ascensor de la cuina esquerra, tot i ser operatiu, requereix modernització per garantir fiabilitat i compliment normatiu.

Això dona lloc a un projecte dual: substitució del dret i modernització del control del de l'esquerra.

3. MEMÒRIA TÈCNICA TREBALLS A REALITZAR

Substitució de l'ascensor cuina dreta:

Principals actuacions

- Substitució completa de l'ascensor antic.
- Instal·lació d'una **cabina més ampla**, adequada als carros.
- **Ampliació del fossat**, incloent demolició de la paret associada a la sortida de gasos.
- Retirada i gestió de runa.
- **Sincronització** amb l'ascensor existent del mateix nucli.

Adequació maniobra de l'ascensor cuina esquerra:

Punts principals

- Substitució completa de la **maniobra de control**.
- Millora de la **seguretat, fiabilitat i disponibilitat**.
- Renovació de sistemes electrònics, botoneres i components associats.
- Implementació de **monitoratge avançat** (diagnòstic remot).
- Millora d'eficiència energètica i reducció d'avaries.

MEMÒRIA TÈCNICA SUBSTITUCIÓ ASCENSOR DE LA CUINA COSTAT DRET I ADEQUACIÓ DE LA MANIOBRA DE L'ESQUERRE DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA

Plec de prescripcions tècniques

4. CARACTERÍSTIQUES NOU ASCENSOR CUINA DRETA

Solució proposada: instal·lar un **ascensor amb les següents** :

Característiques tècniques

- Càrrega nominal: **900 kg**.
- **11 parades**, velocitat 1,6 m/s.
- Cabina i portes ampliades.
- Sistema sense quarto de màquines (**MRL**).
- Variador de freqüència regeneratiu.

Treballs inclosos

- Desmuntatge complet de l'ascensor antic i portes.
- Obra civil: ampliació i adequació de fossat, reforços estructurals, cerrajería i pintura.
- Instal·lació d'un nou quadre de maniobra, cablejat i alimentació elèctrica.
- Subministrament i instal·lació de portes, botoneres i equipament electrònic.
- Schindler retira i gestiona els materials substituïts.
- Legalització del nou ascensor i maniobra

Condicions

- Garantia total: **36 mesos** després de la instal·lació.

5 DURADA DEL CONTRACTE

La durada estimada de la substitució i adequació es de 3 mesos

6 PRESSUPOST

Concepte	Total	IVA	Total + iva
Substitució de l'ascensor cuina dreta	129.576,00 €	27.210,96 €	156.786,96 €
Adequació maniobra de l'ascensor cuina esquerra	25.387,17 €	5.331,31 €	30.718,48 €
Total	154.963,17	32.542,27	187.505,44 €

7 CRITERIS DE VALORACIÓ

6.1 Criteris de valoració automàtica de la primera fase. (15 punts)

6.2 Criteris de valoració automàtica de la segona fase (85 punts)

**MEMÒRIA TÈCNICA SUBSTITUCIÓ ASCENSOR DE LA
CUINA COSTAT DRET I ADEQUACIÓ DE LA
MANIOBRA DE L'ESQUERRE DE L'HOSPITAL
UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA**Plec de prescripcions
tècniques

6.2.1 Criteris tècnics automàtics (10 punts)

Ampliació del termini de garantia mínim de 3 anys.

6.2.2 Criteris econòmics (75 punts)

Desglossament dels criteris de valoració. Oferta econòmica. Puntuació màxima 75 punts

El càlcul de la puntuació es farà de la següent manera:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

PV = Puntuació de l'oferta a valorar

P = Punts criteri econòmic

Om = Oferta millor

OV = Oferta a valorar

IL = Import de licitació

VP= Valor de ponderació (1)

Girona, abril de 2026

Jaume Fernàndez Baró
Cap de la Unitat de Manteniment
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta