


DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 1 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanovadesau



AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU

MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ DEL PARADOR



Autora de la Memòria Valorada:

QUERALT SANTANDREU I COLÀS
Enginyera de Camins, Canals i Ports
Col·legiada núm. 29.996

SANTANDREU COLAS
QUERALT -
43632131G


Firmado digitalmente por
SANTANDREU COLAS QUERALT -
43632131G
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-43632131G,
givenName=QUERALT,
sn=SANTANDREU COLAS,
cn=SANTANDREU COLAS
QUERALT - 43632131G
Fecha: 2024.12.04 10:18:24 +01'00'



Clau
Q-24012

Data
Desembre de 2024

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 2 de 66	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD00056E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_millada=llanoradesau

MEMÒRIA

ÍNDEX DE LA MEMÒRIA VALORADA

Memòria descriptiva de les obres

- 1.- Antecedents
- 2.- Ordre de redacció
- 3.- Resum d'estudis tècnics precedents, que serveixen de base per a la redacció de la Memòria Valorada
- 4.- Solució adoptada
- 5.- Descripció de les obres
- 6.- Pressupost de les obres
- 7.- Estudi bàsic de seguretat i salut
- 8- Termini de l'obra
- 9.- Compliment de la normativa vigent
- 10- Consideracions finals

- Annex 1 - Característiques generals
- Annex 2 - Estudi bàsic de seguretat i salut
- Annex 3 - Reportatge fotogràfic


Plànols

- 1.- Situació
- 2.- Emplaçament-Planta

Valoració econòmica

- 1.- Amidaments
- 2.- Preus utilitzats
- 3.- Pressupost General

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 3 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD00056E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_millada=vilanoradesau

MEMÒRIA

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

1.- ANTECEDENTS

Vilanova de Sau és un municipi de la comarca d'Osona, té una superfície municipal de 58,84 km² i una població d'uns 309 habitants (Idescat 2023), disseminada en masies aïllades distribuïdes per tot el terme municipal i el nucli de Vilanova de Sau.

Les vies de comunicació principals del municipi s'articulen des de la carretera N-141d, que va des de Sant Julià de Vilatorrada fins a la presa del pantà de Sau. El municipi té una extensa xarxa de camins rurals d'ús públic que són de titularitat municipal.

El camí del Parador de Sau s'emplaça al sector del pantà de Sau i comença a l'entorn de la masia de can Mateu, té una longitud de 4.234 m fins al límit del terme municipal de Vilanova de Sau, amb una amplada pavimentada d'uns 3,20 m i està pavimentat amb dos tipus de ferm, amb trams de paviment de formigó i trams amb ferm asfàltic. Donada l'orografia muntanyosa de la zona el camí té un traçat sinuós i amb trams de fort pendent.

Els dos tipus de ferms existents es troben en molt mal estat en diversos trams d'una longitud total d'uns 2.580 m, amb els ferms envellits, deteriorats i quartejats amb deficiències superficials, i amb presència de diversos flonjalls, fissures i forats puntuals que afecten al trànsit i la seguretat viària dels vehicles que circulen pel camí. També s'observen visualment múltiples actuacions de reparació puntuals del ferm que provoquen irregularitats a la rasant del camí.

El drenatge superficial de les aigües de pluja és deficient amb cunetes en terres en mal estat i amb presència de terres, roques i vegetació i amb trams laterals del camí erosionats.

L'Ajuntament de Vilanova de Sau vol realitzar les obres de millora del ferm del camí del Parador, realitzant treballs de desbrossada i neteja del camí, la neteja de cunetes i obres de drenatge existents i la millora del ferm en diversos trams des de l'inici fins al límit del terme municipal de Vilanova de Sau.

2.- ORDRE DE REDACCIÓ


L'Ajuntament de Vilanova de Sau ha encarregat a la tècnica sotasignant la redacció de la Memòria Valorada de millora del ferm del camí del Parador en el TM de Vilanova de Sau.

3.- RESUM D'ESTUDIS TÈCNICS PRECEDENTS, QUE SERVEIXEN DE BASE PER A LA REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA

Per a la redacció de la present Memòria Valorada s'han tingut en compte els següents estudis:

- Inspecció visual del camí, l'estat dels paviments i el drenatge existent.
- Presa de mesures sobre el terreny.

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 5 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837AAC0CA7A9EFD0005E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=llanoradesau

MEMÒRIA

- Cartografia 1:5000 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya

4.- SOLUCIÓ ADOPTADA

La solució adoptada d'actuacions necessàries per la seguretat al trànsit dels vehicles i la mobilitat a la zona requereix l'execució dels treballs que es relacionen a continuació:

-Desbrossada dels laterals del camí amb mitjans mecànics i manuals i neteja de la calçada amb màquina escombradora.

-Neteja i reperfilat de cuneta existent i neteja de les obres de drenatge.

-Adequació de zones laterals pel creuament de vehicles donada que l'amplada del camí (3,20 m) amb base de tot-u artificial estès i compactada.

-Per la millora del ferm dels trams del camí en mal estat del cal realitzar:

Ferm de formigó: Demolició del paviment en mal estat i realització d'un nou paviment de formigó HM-25/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20mm. amb fibres de polipropilè multifilament amb una dotació de 600 gr/m3, escampat des de camió, estesa i vibració manual, acabat reglejat i raspallat, de 18 cm. de gruix.

Ferm asfàltic: Realització d'un reforç del ferm amb aplicació d'un reg d'imprimació tipus ECI de dosificació 1,5 Kg/m2 i estesa i compactació d'una capa de 5 cm de mescla bituminosa en calent "AC16 surf B60/70 S" (S-12), granulat granític.


Prèviament es realitzarà l'estesa i compactació una capa de regulació de mescla bituminosa en calent "AC16 surf B60/70 S" (S-12), granulat granític d'1 cm mitjà en tots els trams d'actuació per regularitzar l'estat de la rasant del paviment existent al camí.

Es col·locarà geomalla per reforç del paviment asfàltic, de fibra de vidre amb una resistència a la tracció de 40 kN/m en direcció longitudinal i transversal en els punts que indiqui la direcció facultativa de les obres.

5.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Es projecta una actuació de millora del ferm del camí del Parador de Sau, per trams, en una longitud total de 2.580 m, 2.400n m amb mescla bituminosa en calent i 180 m amb paviment de formigó. També es realitza la desbrossada i i neteja del camí des de l'inici fins al límit del terme municipal, la neteja de cunetes i obres de drenatge existent i l'adequació dels espai per creuaments dels vehicles amb estesa i compactació de base de tot-ú artificial.

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 6 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD0005E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=llanoradesau


MEMÒRIA

Les obres consisteixen en:

- Desbrossada dels laterals del camí i amb mitjans mecànics o manuals, i p.p. neteja de la calçada amb màquina escombradora, càrrega, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus.
 - Neteja i reperfilat de cuneta existent, inclús càrrega, transport a abocador i despeses de gestió de residus.
 - Formació de cuneta en tot tipus de terreny, inclou pp d'excavació de roca amb mitjans mecànics amb martell i reperfilat rasant, inclús càrrega,i transport a abocador i despeses de gestió de residus.
 - Neteja d'obra de drenatge existent amb aigua a pressió.
 - Base de tot-ú artificial amb estesa i piconat del material al 98% del P.M..
 - Demolició de paviment de formigó, inclou tallat del paviment amb disc, inclou càrrega i transport a abocador, i despeses de gestió de residus.
 - Paviment de formigó HM-25/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20mm. amb fibres de polipropilè multifilament amb una dotació de 600 gr/m3, escampat des de camió, estesa i vibració manual, acabat.
 - Reg imprimació tipus ECI de dosificació 1,5 Kg/m2., aplicat.
 - Mescla bituminosa en calent "AC16 surf B60/70 S" (S-12), granulat granític, estesa i compactada, inclou p.p. de fresat i encaix per connexió amb paviments existents.
 - Paviment de formigó HM-25/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20mm. amb fibres de polipropilè multifilament amb una dotació de 600 gr/m3, escampat des de camió, estesa i vibració manual, acabat reglejat i raspallat, de 18 cm. de gruix, inclús part proporcional de formació de juntes serrades i taulonet d'encofrat o acabat aixamfranat.reglejat i raspallat, de 18 cm. de gruix, inclús part proporcional de formació de juntes serrades i taulonet d'encofrat o acabat aixamfranat.
 - Geomalla per reforç del paviment asfàltic, tipus Bitutex o similar, de fibra de vidre amb una resistència a la tracció de 40 kN/m en direcció longitudinal i transversal, i allargament màxim d'un 3% en la càrrega de ruptura, amb recobriment bituminós polimèric, col·locada
 - Seguretat i salut durant l'execució de les obres en compliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre.
- Les característiques tècniques i els amidaments de cada un, venen definits en l'apartat de la valoració econòmica d'aquesta memòria valorada.

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 7 de 66	SIGNATURES
	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD0005E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanovadesau



MEMÒRIA

6.- PRESSUPOST DE LES OBRES

Pressupost d'Execució Material

El Pressupost d'Execució Material puja a la quantitat de:

148.215,32 €

Cent quaranta-vuit mil dos-cents quinze euros amb trenta-dos cèntims

Pressupost d'Execució per Contracta

El Pressupost d'Execució per Contracta puja a la quantitat de:

176.376,23 € (IVA exclòs)

Cent setanta-sis mil tres-cents setanta-sis euros amb vint-i-tres cèntims

Pressupost d'Execució per Contracta

El Pressupost d'Execució per Contracta puja a la quantitat de:

213.415,24 € (IVA inclòs)

Dos-cents tretze mil quatre-cents quinze euros amb vint-i-quatre cèntims

7.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

En l'Annex 2 de la present Memòria Valorada s'adjunta l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, donant compliment al Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.


8.- TERMINI D'OBRA

Per l'execució de l'obra es preveu una durada màxima de 1 mes.

9.- COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT

En la redacció de la Memòria valorada s'ha tingut en compte que aquesta compleixi la normativa vigent que li és d'aplicació.

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 8 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD0005E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanovadesau

MEMÒRIA


Les obres projectades constitueixen una obra completa i susceptible d'ésser lliurada al servei públic una vegada acabada

10.- CONSIDERACIONS FINALS

Amb els documents que formen la Memòria Valorada s'estima suficientment detallat per a poder realitzar l'expedient administratiu que correspongui.

Vilanova de Sau, desembre de 2024

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 9 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD0005E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_millada=vilanoradesau

ANNEX 1:

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 10 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD0005E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanovadesau

ANNEX 1

CARACTERÍSTIQUES GENERALS


Obra:	Millora del ferm del camí del Parador
Municipi:	Vilanova de Sau
Comarca:	Osona
Tipus d'obra:	Millora del ferm de camins rurals
Obres compreses:	- Neteja, desbrossada i reperfilat de cuneta en terres - Neteja d'obres de drenatge existents amb aigua a pressió - Formació de paviment de formigó HM-25/P/20 amb fibres de 18 cm de gruix - Col·locació de geomalla de fibra de vidre en diversos trams - Formació d'un paviment de mescla bituminosa en calent tipus AC16 surf B60/70 S (S-12) de 5 cm de gruix - Estesa i col·locació de base de tot-ú artificial a les zones adequades pels creuaments dels vehicles - Seguretat i Salut en l'execució de les obres

Pressupost d'Execució Material:	148.215,32 €
---------------------------------	--------------

Pressupost d'Execució per Contracta:	213.415,24 €
--------------------------------------	--------------

Termini d'execució:	1 mes
---------------------	-------

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 11 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD0005E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_millada=vilanoradesau

ANNEX 2:

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 12 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837AAC0CA7A9EFD00056E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanovadesau

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

1.1 DADES DE L’OBRA

Obra:	Millora del ferm del camí del Parador
Municipi:	Vilanova de Sau
Promotor:	Ajuntament de Vilanova de Sau
Termini d’execució:	1 mes

1.2 INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.


1.3 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Es projecta una actuació de millora del ferm del camí del Parador de Sau, per trams, en una longitud total de 2.580 m, 2.400n m amb mescla bituminosa en calent i 180 m amb paviment de formigó. També es realitza la desbrossada i i neteja del camí des de l’inici fins al límit del terme municipal, la neteja de cunetes i obres de drenatge existent i l’adequació dels espai per creuaments dels vehicles amb estesa i compactació de base de tot-ú artificial.

Les obres consisteixen en:

- Desbrossada dels laterals del camí i amb mitjans mecànics o manuals, i p.p. neteja de la calçada amb màquina escombradora, càrrega, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus.
- Neteja i reperfilat de cuneta existent, inclús càrrega, transport a abocador i despeses de gestió de residus.

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 13 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD0005E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanoradesau

- Formació de cuneta en tot tipus de terreny, inclou pp d'excavació de roca amb mitjans mecànics amb martell i reperfilat rasant, inclús càrrega,i transport a abocador i despeses de gestió de residus.
 - Neteja d'obra de drenatge existent amb aigua a pressió.
 - Base de tot-ú artificial amb estesa i piconat del material al 98% del P.M..
 - Demolició de paviment de formigó, inclou tallat del paviment amb disc, inclou càrrega i transport a abocador, i despeses de gestió de residus.
 - Paviment de formigó HM-25/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20mm. amb fibres de polipropilè multifilament amb una dotació de 600 gr/m3, escampat des de camió, estesa i vibració manual, acabat.
 - Reg imprimació tipus ECI de dosificació 1,5 Kg/m2., aplicat.
 - Mescla bituminosa en calent "AC16 surf B60/70 S" (S-12), granulat granític, estesa i compactada, inclou p.p. de fresat i encaix per connexió amb paviments existents.
 - Paviment de formigó HM-25/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20mm. amb fibres de polipropilè multifilament amb una dotació de 600 gr/m3, escampat des de camió, estesa i vibració manual, acabat reglejat i raspallat, de 18 cm. de gruix, inclús part proporcional de formació de juntes serrades i taulonet d'encofrat o acabat aixamfranat.reglejat i raspallat, de 18 cm. de gruix, inclús part proporcional de formació de juntes serrades i taulonet d'encofrat o acabat aixamfranat.
 - Geomalla per reforç del paviment asfàltic, tipus Bitutex o similar, de fibra de vidre amb una resistència a la tracció de 40 kN/m en direcció longitudinal i transversal, i allargament màxim d'un 3% en la càrrega de ruptura, amb recobriment bituminós polimèric, col·locada
 - Seguretat i salut durant l'execució de les obres en compliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre.
- Les característiques tècniques i els amidaments de cada un, venen definits en l'apartat de la valoració econòmica d'aquesta memòria valorada.

1.4 DESIGNACIÓ DE COORDINADORS EN MATÈRIA DE SEGURETAT

Segons l'article 3 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, donat que el nombre de projectistes és d'un, i el nombre d'empreses instal·lador-es/constructores és també d'una, el promotor **no** ha de designar a cap coordinador en matèria de seguretat i salut, **ni** en la fase d'elaboració del projecte, **ni** en la fase d'execució de l'obra.

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 14 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9E9DD0005E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanovadesau

1.5 RISCS ESPECIALS

En l'obra que ens ocupa **no** hi ha previstos cap tipus de treballs que comportin riscos especials.

1.6 PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

En base a l'article 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta administració.

Es recorda l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'article 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes, hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

Abans de començar els treballs, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.


Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (article 11è).

1.7 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els **principis d'acció preventiva** recollits en l'article 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)", durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

- a.- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 15 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0A7A9EFD00056E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanovadesau

- b.- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
- c.- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
- d.- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
- e.- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsits dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.
- f.- La recollida dels materials perillosos utilitzats.
- g.- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i runes.
- h.- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases de treball.
- i.- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms.
- j.- Les iteracions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra.

Els **principis d'acció preventiva** establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

- 1.- L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:
- a.- Evitar riscos.
 - b.- Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
 - c.- Combatre els riscos a l'origen.
 - d.- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecte a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.
 - e.- Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
 - f.- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.
 - g.- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
 - h.- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 16 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD00056E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanovadesau

i.- Donar les degudes instruccions als treballadors.

2.- L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

3.- L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.

4.- L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.

5.- Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

1.8 IDENTIFICACIÓ DE RISCS PREVISIBLES

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA


Definició:

Demolició per mitjans manuals, mecànics, de fonaments, paviments i elements a poca fondària.

RISCOS D'ACCIDENT

- Caigudes a mateix nivell
- Caigudes a diferent nivell
- Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats
- Trepitjades sobre objectes
- Projeccions de fragments i partícules
- Cops amb objectes o eines (talls)
- Exposició a condicions ambientals extremes
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives
- Explosions
- Atropellaments o cops amb vehicles
- Soroll
- Sobreesforços
- Exposició a vibracions

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 17 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD00056E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanoradesau

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions...
- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal.
- Personal qualificat per a treballs en alçada.
- Manteniment de l'ordre i neteja en prevenció de caigudes al mateix nivell.
- Organització de les zones de pas i emmagatzematge.
- Planificació d'àrees i llocs de treball.
- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i caminons.
- Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment.
- Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses.
- No balancejar les càrregues suspeses.
- Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra.
- Substituir el que és manual pel mecànic.
- Planificació de compra i programa de manteniment d'eines.
- Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines.
- Evitar processos de manipulació de materials a obra.
- Formació.
- Adequació dels recorreguts de la maquinària.
- Procediment d'utilització de la maquinària.
- Ús de recolzament hidràulics.
- Suspensió de les feines en condicions extremes.
- Rotació de llocs de treball.
- Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides.
- Reg de les zones de treball.
- Aïllament del procés.
- Revisió periòdica dels equips de treball.
- Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure.
- No fumar.
- Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra raida.
- Eliminar el soroll i vibracions en origen.

EN TREBALLS DE REPLANTEIG I TOPOGRÀFICS


Definició:

En aquest risc estan contemplades les següents activitats: mesurament i senyalització necessàries per a la realització de les partides constructives.

RISCOS D'ACCIDENT

- Atropellaments causats per maquinària i vehicles.
- Contactes elèctrics (electrocució).
- Caigudes al mateix nivell.
- Cops i punxades.

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 18 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD00056E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanovadesau

- Projeccions als ulls.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Senyalització de línies elèctriques. En prevenció de riscos d'electrocució s'hauria d'agafar l'alçada de la línia més baixa.
- Els accessos a l'obra hauran de ser adequats.
- Procurar no estacionar a la calçada.

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I RETALL EN TALUSSOS I RETALUSSATS EN DESMUNT

Definició:

Excavació de terreny mitjançant la formació o no de talussos estables..


RISCOS D'ACCIDENT

- Caigudes de persones a diferent nivell.
- Caiguda de persones al mateix nivell.
- Caiguda d'objectes per desplom, esfondrament o ensorrament.
- Trepitjades sobre objectes.
- Projecció de fragments o partícules.
- Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles.
- Sobreesforç.
- Exposició a condicions ambientals extremes.
- Exposició a contactes elèctrics.
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
- Atropellaments o cops amb vehicles.
- Exposició a sorolls.
- Exposició a vibracions.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions...
- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal.
- Revisió i manteniment periòdic de SPC.
- Manteniment de l'ordre i neteja en prevenció de caigudes al mateix nivell.
- Preparació i manteniment de les superfícies de treball.
- Organització de la zona de pas i emmagatzematge.
- No realitzar treballs a la mateixa vertical.
- Sol·licitar dades de les característiques de les terres.
- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions.

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 19 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD00056E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanoradesau

- Substituir el que és manual pel mecànic.
- Planificació de compra i programa de manteniment d'eines.
- Adequació dels recorreguts de la maquinària.
- Procediment d'utilització de la maquinària.
- Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides.
- Accessos i circulació independents per a personal i maquinària.
- Eliminar el soroll i les vibracions en origen.

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT

Definició:

Formació de reblerts i terraplenats amb terres o pedres (pròpies de l'obra o no) amb mitjans mecànics.

RISCOS D'ACCIDENT

- Caigudes al mateix nivell.
- Caigudes a diferent nivell.
- Caiguda d'objectes per desplom, esfondrament o ensorrament.
- Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats.
- Trepitjades sobre objectes.
- Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles.
- Sobreesforç.
- Exposició a condicions ambientals extremes.
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
- Atropellaments o cops amb vehicles.
- Exposició a sorolls i vibracions.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Planificació dels treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions.
- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal.
- Manteniment de l'ordre i neteja en prevenció de caigudes al mateix nivell.
- Preparació i manteniment de les superfícies de treball.
- Organització de les zones de pas i emmagatzematge.
- No realitzar treballs a la mateixa vertical.
- Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres.
- Planificació d'àrees i llocs de treball.
- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions.
- Elecció dels mitjans de manteniment.
- Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses.

100

- Adequació dels recorreguts de la maquinària.
- Procediment d'utilització de la maquinària.
- Ús de recolzaments hidràulics.
- Suspensió de les feines en condicions extremes.
- Eliminar el soroll i les vibracions en origen.


Definició:

Execució i manteniment de paviments continus

- Caigudes de persones al mateix nivell.
- Caiguda de persones a diferent nivell.
- Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats.
- Trepitjada sobre objectes.
- Cops amb objectes o eines.
- Projecció de fragments o partícules.
- Atrapament per o entre objectes.
- Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles.
- Sobreesforços.
- Exposició a condicions ambientals extremes.
- Contactes tèrmics.
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
- Atropellaments o cops amb vehicles.
- Exposició al soroll i a les vibracions.

- Planificació dels treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions.
- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal.
- Revisió i manteniment periòdic de SPC.
- Ordre i neteja.
- Preparació i manteniment de les superfícies de treball.
- Organització de les zones de pas i emmagatzematge.
- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions.
- Impedir l'accés de personal dins el radi d'acció de càrregues suspeses.
- Per la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic.
- Substituir el què és manual pel mecànic.
- Procediment d'utilització de la maquinària.
- Suspensió de les feines en condicions extremes.

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 21 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837AC0CA7A9EFD0005E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanoradesau

- Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides.
- Planificació de les àrees de treball.
- Eliminar el soroll i les vibracions en origen.

PROTECCIONS, SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Definició:

Col·locació d'elements de protecció i senyalització amb suports metàl·lics en vies de circulació i zones urbanitzades


RISCOS D'ACCIDENT

- Caigudes al mateix nivell.
- Caigudes a diferent nivell.
- Caigudes d'objectes en manipulació o de materials transportats.
- Trepitjades sobre objectes.
- Cops amb objectes o eines.
- Sobreesforços.
- Exposicions a condicions ambientals extremes.
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
- Atropellaments o cops per maquinària i vehicles.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Abans de la col·locació de la senyalització pertinent a l'obra i sempre que existeixin interferències entre els treballs i les zones de circulació de vianants, màquines i vehicles, els controlarà personal auxiliar degudament format, que vigilarà i dirigirà els seus moviments.
- Es situaran senyalistes als dos extrems de l'obra per tal de senyalitzar el perill existent degut a les feines de senyalització de la carretera. La distància entre el lloc de treball en qüestió i els senyalistes serà l'adequada i confirmada a l'obra pel responsable de Seguretat d'aquesta.
- Els senyalistes aniran convenientment equipats amb roca reflectant adequada i bandera vermella per tal de senyalitzar el perill als vehicles que puguin circular pel tram de carretera afectat.
- Ordre i neteja. En tot moment es mantindrà l'obra neta i en ordre per evitar caigudes per ensopegades amb objectes.
- Tanques de limitació i protecció per a senyalització de la zona on s'està treballant, si es creu necessari.
- S'ha de vigilar l'estat de conservació de les eines pel muntatge de la senyalització i abalisament i tenir prevista la seva reparació o reposició.
- Planificació dels treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions.
- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal.

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 22 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD00056E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanoradesau

- Revisió i manteniment periòdic de SPC.
- Personal qualificat per a treballs en alçada.
- Ordre i neteja.
- Preparació i manteniment de les superfícies de treball.
- Organització de les zones de pas i emmagatzematge.
- Planificació d'àrees i llocs de treball.
- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions.
- Impedir l'accés de personal dins el radi d'acció de càrregues suspeses.
- Per la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic.
- Substituir el que és manual pel mecànic.
- Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller.
- Evitar processos de manipulació de materials a obra.
- Evitar processos de tallat de materials a l'obra.
- Procediment d'utilització de la maquinària.
- Suspensió de les feines en condicions extremes.
- Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides.
- En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables.
- Planificació de les àrees de treball.
- Accessos i circulació independents per a personal i maquinària.


EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Definició:

Operacions de muntatge, moviment de mecanismes i equips, connexions de línies, connexió a xarxa, proves i posta en funcionament d'instal·lacions elèctriques de mitja i alta tensió.

RISCOS D'ACCIDENT

- Caiguda de persones a diferent nivell.
- Caiguda de persones al mateix nivell.
- Caiguda d'objectes per manipulació o de materials transportats.
- Trepitjades sobre objectes.
- Cops amb objectes o eines (talls).
- Projecció de fragments o partícules.
- Atrapament per o entre objectes.
- Sobreesforç.
- Exposició a condicions ambientals extremes.
- Exposició a contactes elèctrics.



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD0005E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanovadesau


SEGURETAT PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS EN PRESENCIA DE LÍNIES ELÈCTRIQUES EN SERVEI

- Es sol·licitarà a la companyia propietària de la línia elèctrica el tall de subministrament i posta a terra dels cables, abans de realitzar cap treball.
- No es realitzarà cap activitat a la proximitat de la línia elèctrica, el tall de la qual s'ha sol·licitat, fins haver comprovat que les preses a terra estan acabades i l'operari de la companyia propietària de la línia així ho comunicui.
- La distància de seguretat respecte a les línies elèctriques que creuen l'obra queda fixada en 8 m en zones accessibles durant la construcció.
- Abans de començar els treballs s'abalisarà la distància de seguretat de la línia elèctrica.
- Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions.
- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal.
- Revisió i manteniment periòdic de SPC.
- Personal qualificat per a treballs d'alçada.
- Assegurar les escales de mà.
- Ordre i neteja.
- Preparació i manteniment de les superfícies de treball.
- Organització de les zones de pas i emmagatzematge.
- Planificació d'àrees i llocs de treball.
- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions.
- Impedir l'accés de personal dins el radi d'acció de càrregues suspeses.
- No balancejar les càrregues suspeses.
- Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic.
- Substituir el que és manual pel mecànic.
- Evitar processos de manipulació de materials a obra.
- Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials.
- No treballar ni estar al radi de les càrregues suspeses.
- Suspensió de les feines en condicions extremes.
- Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides.
- En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables.

DISTÀNCIES DE SEGURETAT A LÍNIES AÈRIES ELÈCTRIQUES EN TENSIÓ

Distàncies de seguretat segons el RD 614/2001 de “Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico”.

Tensió de la línia en kV	Distància mínima als punts de tensió
Fins a 1 kV	0,50 m
Fins a 3 kV	0,65 m
Fins a 6 kV	0,70 m
Fins a 10 kV	0,80 m
Fins a 15 kV	0,90 m



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD0005E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanovadesau

Fins a 20 kV	0,95 m
Fins a 30 kV	1,10 m
Fins a 45 kV	1,20 m
Fins a 66 kV	1,40 m
Fins a 110 kV	1,80 m
Fins a 132 kV	2,00 m
Fins a 220 kV	3,00 m
Fins a 380 kV	4,00 m

ESCALES DE MÀ

RISCOS D'ACCIDENT

- Caigudes al mateix nivell.
- Caigudes a diferent nivell.
- Desplaçament per mal recolzament.
- Caiguda lateral per mal recolzament.
- Trencament d'un esglaó per defectes ocults.
- Lumbàlgies per sobreesforços al manipular-les.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Els esglaons seran d'una sola peça i estaran sense deformacions que representi perill per a la seguretat.
- Les escales metàl·liques estaran protegides amb pintura antioxidant.
- Les escales metàl·liques no tindran soldadures.
- Queda totalment prohibit l'ús de l'escala a més d'una persona.
- El recolzament sobre la superfície horitzontal amb suficient resistència, no es recolzaran en superfícies de dubtosa estabilitat (totxos, blocs, etc.).

CABLES, CADENES I ESLINGUES

RISCOS D'ACCIDENT

- Caiguda de la càrrega.
- Ruptura de cable, cadena o eslinga


MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Queda totalment prohibit circular o parar-se sota de les càrregues.
- Utilitzar el cable, cadena o eslinga adequada a la càrrega a aixecar.
- Les diferents eslingues utilitzades per aixecar una càrrega no es poden creuar.
- Per tal d'evitar ruptures s'han d'inspeccionar abans de la seva utilització.

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, ...).


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35801241 TTLP1.QN95M-Z12RH 23109183744C0C47A0EFD00056E2A80457A05E8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liçant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanovadesau



- ## MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Els camins de circulació interna de l'obra es marcaran i senyalitzaran.
- Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangaments excessius que mermin la seguretat de la circulació de la maquinària.
- Es respectaran els senyals del codi de circulació.
- Està prohibit baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat.
- Es tindrà especial cura a circular per terrenys irregulars o sense consistència.
- No es circularà per rampes superiors al 20% en terrenys humits i al 30% en terrenys secs.
- No es sobrecarregarà el vehicle, i es distribuirà la càrrega uniformement per tal d'evitar bolcà.
- Està prohibit realitzar maniobres perilloses.
- Tota la maquinària estarà en perfectes condicions de manteniment i conservació.
- El maquinista serà sempre una persona qualificada, i tindrà permís de conduir.
- Abans d'iniciar les maniobres, a més d'haver instal·lat el fre de mà, es col·locaran falques d'immobilització de les rodes.
- Per pujar o baixar de la màquina faci servir els graons i baranes disposats per aquesta funció. No pujar fent servir les llantes, cobertes, cadenes o parafangs.
- Pujar i baixar de la maquinària de forma frontal agafant-se amb les dues mans.
- No saltar mai directament al sòl, si no és per perill imminent del treballador.
- No provi de fer ajustaments amb la màquina en moviment o amb el motor en funcionament.
- Els operaris de la maquinària hauran de complir i fer respectar als seus companys les següents regles:
 - o No pujar passatgers a la màquina.
 - o No permetre l'estacionament ni la permanència de persones al voltant de les zones d'evolució de la màquina.
- No treballar amb la màquina en situació d'averia o semiaveria. Parar-la primer, llavors reiniciar el treball.
- No guardar draps greixosos ni combustible sobre la màquina, poden cremar-se.


DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 27 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD0005E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanovadesau

- En cas d'escalfament del motor, recordar que no s'ha d'obrir directament la tapa del radiador. El vapor després si en fa, pot causar-li cremades greus.
- Evitar tocar líquids anticorrosió, si ho ha de fer, protegeixis amb guants i ulleres antiprojeccions.
- Recordar que l'oli del motor està calent quan el motor ho està. Canviar-lo només quan estigui fred.
- No alliberar els frens de la màquina, mitjançant la bateria d'una altra màquina, es prendran les precaucions per evitar xispes dels cables. Recordar que els líquids de les bateries desprenen gasos inflamables. La bateria pot explotar.
- Vigilar la pressió dels pneumàtics, treballar amb l'inflat a la pressió recomanada pel fabricant de la màquina.
- Durant l'inflat d'aire a les rodes, posar-se darrera la banda de rodadura, apartat del punt de connexió.
- Abans d'iniciar cada torn de treball, comprovar que funcionen els comandaments correctament.
- Ajustar el seient perquè es pugui arribar als comandaments sense dificultat.
- Totes les operacions de control del bon funcionament dels comandaments fer-les amb marxes lentes.
- Mantenir el motor parat, els llums apagats i no fumar quan posi combustible.
- Les màquines pel moviment de terres estaran dotades de fars de marxa endavant i darrera, servofrens, fre de mà, botzina automàtica de marxa cap a darrera, retrovisors a ambdós costats, pòrtic de seguretat antibolcada i antiimpactes i un extintor.
- Les màquines pel moviment de terres estaran inspeccionades diàriament, controlant el bon funcionament del motor, sistema hidràulic, frens, direcció, llums, botzina de marxa cap a darrera, pressió pneumàtics, transmissions i cadenes.
- Es prohibeix expressament treballar amb maquinària en la proximitat de la línia elèctrica (a menys de 8 m) fins a la conclusió de la instal·lació de protecció de contactes elèctrics.
- Si es produeix un contacte amb les línies elèctriques per part de la màquina, el maquinista restarà immòbil en el seu lloc i sol·licitarà auxili mitjançant les botzines. Abans de fer cap acció s'inspeccionarà el tren de pneumàtics amb la finalitat de detectar la possibilitat de pont elèctric amb el terreny, a ser possible, el maquinista saltarà fora de la màquina sense tocar, a la vegada, la màquina i el terreny.
- Les màquines en contacte accidental amb línies elèctriques, seran acordonades a una distància de 8 m, avisant a la companyia propietària de la línia perquè efectui els talls de subministrament i posta a terra necessàries per a poder canviar, sense risc, la posició de la màquina.
- Abans d'abandonar la cabina, el maquinista haurà deixat en repòs, en contacte amb el sòl, la cullera, etc., posat el fre de mà i parat el motor traient la clau de contacte, per evitar els riscos per errades del sistema hidràulic.
- Les passarel·les i graons d'accés per conducció o manteniment, estaran nets de grava, fang i olis.
- S'instal·laran topalls de seguretat al final del recorregut, davant la coronació dels talls, als que ha d'aproximar-se la maquinària per evitar els riscos de caiguda de la màquina.
- Es delimitarà la cuneta dels camins que transcorrin pròxims als talls de l'excavació a un mínim de 2 m de distància d'aquesta, per evitar la caiguda de la maquinària.

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 28 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9E9DD0005E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanoradesau

RETROEXCAVADORA SOBRE ERUGUES O SOBRE PNEUMÀTICS


RISCOS D'ACCIDENT

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades, bolcades.
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, ...).
- Contacte amb línies elèctriques.
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra, d'arbres i/o talussos sobre la màquina.
- Vibracions i soroll.
- Caiguda de la càrrega transportada.
- Caigudes al pujar o baixar de la màquina.
- Projecció d'objectes durant els treballs.
- Cops i ensopegades.
- Caiguda de materials, rebots.
- Soroll.
- Contactes elèctrics directes o indirectes.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- No s'admetran retroexcavadores que no vinguin amb la protecció de cabina antibolcada instal·lada, que serà la dissenyada expressament pel fabricant.
- Es revisaran periòdicament tots els punts d'escapament del motor, amb la finalitat d'assegurar que el conductor no rep a la cabina gasos procedents de la combustió.
- Les retroexcavadores que hagin de transitar per la via pública, compliran amb les disposicions legals necessàries per estar autoritzades.
- Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa.
- Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb la cullera alçada i sense recolzar a terra.
- Es prohibeix que els conductors abandonin la retroexcavadora amb la cullera bivalva sense tancar, encara que quedi recolzada a terra.
- La cullera durant els transports de terres, restarà el més baixa possible per poder desplaçar-se amb la màxima estabilitat.
- Les pujades i baixades en càrrega de la cullera s'efectuaran sempre usant marxas curtes.
- La circulació sobre terrenys desiguals es farà a la velocitat lenta.
- Es prohibeix alçar persones per accedir a treballs puntuals utilitzant la cullera.
- Les retroexcavadores estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les revisions al dia.
- Es prohibeix fer servir la retroexcavadora com una grua, per a l'introducció de peces, etc., a l'interior de les rases.
- Es prohibeix fer esforços per sobre del límit de càrrega útil de la retroexcavadora.
- Els conductors s'asseguraran de que no existeix perill pel treballadors que es trobin a l'interior de pous i rases pròxims als llocs de l'excavació.
- Es prohibeix estacionar la retroexcavadora a menys de 3 m de la vora de barrancs, forats, etc., per evitar el risc de bolcada per fatiga del terreny.

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 29 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD0005E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanovadesau

DÚMPER


RISCOS D'ACCIDENT

- Caiguda de persones a diferent nivell (al baixar del dúmper).
- Caiguda d'objectes i elements despresos.
- Atrapaments per o entre objectes i elements.
- Atrapaments per bolcada de màquines o vehicles.
- Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.
- Exposició pols i contaminants químics (inhalació).
- Exposició a sorolls.
- Exposició a vibracions.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la màquina de forma segura.
- El personal que condueixi dúmpers serà especialista, estant en possessió de la documentació de capacitació acreditativa.
- Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflexades les revisions en el llibre de manteniment.
- Al sortir de l'obra, els conductors hauran de respectar totes les normes del codi de circulació.
- La velocitat de circulació dins l'obra estarà en consonància amb la càrrega transportada, la visibilitat i condicions de terreny.
- En les maniobres de retrocés o en situacions de poca visibilitat, el conductor es guiarà per les indicacions d'un altre operari.
- Si per qualsevol motiu el dúmper ha de parar en una rampa, quedarà frenat i calçat amb falques.
- Sempre tindran preferència els vehicles carregats o de més difícil maniobra.
- Per abandonar la cabina del camió, el xofer haurà de col·locar-se el casc de seguretat sempre que existeixi risc de caiguda d'objectes o si el terreny no es troba en bon estat i pitrall retroreflectant.
- Es circularà pels llocs senyalitzats fins arribar al lloc de descàrrega i càrrega.
- Abans d'iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del material, a més d'haver estat accionat el fre de mà, es col·locaran falques d'immobilització de les rodes, en prevenció d'accidents per fallida mecànica.
- L'ascens i descens de la caixa del dúmper es realitzarà amb escales metàl·liques, dotades de ganxos d'immobilització i seguretat.
- El material transportat no sobrepasarà la part superior de les baranes perimetral del dúmper, i el material es mantindrà apilonat amb un màxim d'un 5% de pendent.
- Ús de les següents proteccions col·lectives:
 - Botzina automàtica de marxa enrera i pòrtic de protecció en cas de bolcada.
 - Topalls de limitació de recorregut en maniobres de retrocés a marges d'excavació.

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 30 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD0005E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanoradesau

- Tanques metàl·liques.
- Lona de protecció col·locada sobre la caixa del camió per evitar la caiguda d'objectes o elements despresos.
- Ús de les següents proteccions personals:
 - Casc i calçat de seguretat.
 - Guants contra les agressions mecàniques.
 - Faixa dorsolumbar.
 - Protecció auditiva.
 - Pitrall retroreflectant.
 - Equip filtrant de partícules (mascareta).

CUBA DE REGS BITUMINOSOS

RISCOS D'ACCIDENT

- Atropellaments de persones.
- Topada amb altres vehicles.
- Bolcada de la cuba.
- Bolcada per desplaçament de la cuba.
- Atrapaments.
- Els derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES


- Totes les cubes de regs bituminosos estaran en perfectes condicions de manteniment i conservació.
- Totes les maniobres de reg seran dirigides pel Cap d'Obra.
- Les rampes d'accés als fronts no superaran la pendent dl 20% en prevenció de bolcada de les cubes.

ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS

RISCOS D'ACCIDENT

- Caigudes de persones des de la màquina.
- Caiguda de persones al mateix nivell.
- Els derivats de treballs fets a altes temperatures.
- Els derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic.
- Cremades.
- Sobreesforços.
- Atropellament durant les maniobres d'acoblament dels camions de transport d'aglomerat asfàltic amb l'estenedora.

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 31 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD0005E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanoradesau

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- No es permet estar-se sobre l'estenedora en marxa a cap altra persona que no sigui el conductor, per evitar caigudes.
- Les maniobres d'aproximació i abocament de productes asfàltics a la tolva serà dirigides per un especialista.
- Tots els operaris auxiliars quedaran en posició a la cuneta per davant de la màquina durant les operacions d'omplert de la tolva, en prevenció de riscos d'atrapament i atropellament.
- Les vores laterals de l'estenedora, en prevenció d'atropellaments i atrapaments estaran senyalitzades.
- Es prohibeix l'accés d'operaris a la regla vibrant durant les operacions d'estesa.

MINICARREGADORA / MINIEXCAVADORA (BOBCAT)


RISCOS D'ACCIDENT

- Cops contra objectes o elements immòbils.
- Talls i cops per objectes o eines.
- Projecció de fragments o partícules.
- Atrapaments per o entre objectes o elements.
- Atrapaments per bolcada de màquines o vehicles.
- Sobreesforços.
- Atropellament, cops i xocs amb o contra vehicles.
- Exposició a pols i contaminants químics (inhalació).
- Exposició a sorolls.
- Exposició a radiacions no ionitzants (radiació solar).

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la màquina de forma segura.
- El personal que condueixi maquinària serà especialista, estant en possessió de la documentació de capacitat acreditativa.
- Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflexades les revisions en el llibre de manteniment.
- No es permetrà sota cap concepte el desplaçament horitzontal o en girs de la màquina sobre dues rodes.
- Quedarà prohibit abandonar la màquina amb la pala carregadora o cullera excavadora aixecada i sense recolzar-la a terra.
- Com a norma general no s'ha de circular per rampes superiors al 20% en terrenys humits o al 30% en terrenys secs, tot i que caldrà seguir sempre les indicacions del fabricant.
- S'evitarà en la mesura del possible la circulació per pendents laterals, respectant sempre les limitacions d'inclinació lateral indicades pel fabricant.

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 32 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD0005E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_midad=vilanoradesau

- Quan es realitzi el descens per una rampa o pendent, el braç de la cullera excavadora es deixarà el més baix possible, a l'igual que la pala carregadora o qualsevol altre accessori utilitzat.
- Com a norma general no es permetrà estacionar la màquina a menys d'1,5 metres del perímetre de les rases, fronts d'excavacions, terraplens, etc.
- No es realitzen treballs a l'interior d'una rasa quan es trobin operaris dintre del radi d'acció de la màquina.
- Els treballs en pendent són especialment perillosos i per tant, caldrà anivellar la zona de treball. El treball es realitzarà lentament i per no reduir l'estabilitat de la màquina s'evitarà l'oscil·lació de la cullera en direcció a la pendent.
- S'evitarà aixecar o girar l'equip bruscament o frenar sobtadament, ja que aquestes accions provoquen una sobrecàrrega als elements de la màquina i com a conseqüència la inestabilitat del conjunt.
- Durant els treballs amb cullera excavadora, és necessari retrocedir la màquina quan la cullera comenci a excavar a la vertical del xassís.
- La cullera no s'ha d'utilitzar mai per colpejar roques, especialment si estan mig despreses.
- Sempre que es canviïn els accessoris, cal assegurar-se que el braç estigui parat i baixat. Quan sigui necessari treballar amb el braç aixecat, s'utilitzaran puntals per evitar la baixada sobtada del braç o la bocada de la màquina.
- Sempre que es realitzin operacions de reparació o manteniment de la màquina, així com durant el canvi d'accessoris, el motor de la màquina haurà d'estar parat.
- És imprescindible la comprovació de la pressió dels pneumàtics a l'inici de la jornada laboral.
- No es transportaran passatgers fora de la cabina ni s'utilitzarà la cullera per aixecar persones.
- Quan es treballi a la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col·locar balises de forma visible als límits de la zona de treball.
- Ús de les següents proteccions col·lectives.
- Botzina automàtica de marxa cap a darrera i cabina de protecció de la màquina.
- Tanques metàl·liques.
- Ús de les següents proteccions personals:
 - Ulleres antiprojeccions.
 - Casc de seguretat.
 - Calçat de seguretat.
 - Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus Americà).
 - Faixa dorsolumbar.
 - Protecció auditiva.
 - Equip filtrant de partícules (mascareta).
 - Pitrall reflectant.

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 33 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD0005E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_inicial=vilanoradesau

COMPACTADORES

RISCOS D'ACCIDENT

- Caiguda de persones a diferent nivell (al baixar de la màquina)
- Atrapament per o entre objectes o elements
- Atrapaments per bolcada de màquines o vehicles
- Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles
- Exposició a pols i contaminants químics (inhalació)
- Exposició a sorolls
- Exposició a vibracions
- Exposició a radiacions no ionitzants (radiació solar)

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de la màquina de forma segura.
- El personal que condueixi maquinària serà especialista, estant en possessió de la documentació de capacitació acreditativa.
- Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflexades les revisions en el llibre de manteniment.
- El tipus de corròns a utilitzar s'haurà d'adaptar a les feines que s'han de portar a terme.
- Quedarà prohibit abandonar la màquina amb el motor en marxa
- L'ascens i descens de la compactadora es farà pels llocs dissenyats per fer-ho, quedant totalment prohibit fer-ho pels corròns.
- La màquina es deixarà sempre en un terreny pla però si per manca d'espai s'ha de deixar en pendent, sempre es deixarà falcada i a ser possible travessada segons el sentit de la pendent (si aquesta no és excessiva, ja que inclinacions importants poden comportar la bolcada de la màquina).
- Es procurarà treballar sempre de manera que la màquina quedi orientada en el sentit de la pendent i no travessada respecte la mateixa.
- Es seguiran les instruccions del fabricant respecte les pendents i inclinacions màximes que pot afrontar la compactadora de corròns.
- Abans de començar els treballs caldrà comprovar que no hi hagi personal dins la zona de treball de la compactadora.
- Està prohibit utilitzar l'ombra projectada per aquesta per descansar.
- No es transportaran passatgers sobre la màquina si no és en llocs destinats a tal efecte.
- Com a norma general no es permetrà estacionar la màquina a menys de 3 m del perímetre de rases, terraplens, etc.
- Quan es treballi a la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col·locar balises de forma visible als límits de la zona de treball.
- Ús de les següents proteccions col·lectives.
- Botzina automàtica de marxa cap a darrera i cabina de protecció de la màquina.

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525


- Pòrtic de seguretat de la màquina quan no disposi de cabina si l'operari condueix sobre la mateixa.
- Cinturó de seguretat quan la màquina no disposa de cabina sinó de pòrtic.
- Tanques metàl·liques.
- Ús de les següents proteccions personals.
- Casc de seguretat.
- Calçat de seguretat.
- Guants contra les agressions mecàniques.
- Faixa dorsolumbar.
- Protecció auditiva.
- Equip filtrant de partícules (mascareta).
- Pitrall reflectant.

RISCOS D'ACCIDENT

- Soroll.
- Trencament de la mànega de pressió.
- Els derivats de l'emanació de gasos tòxics per escapaments del motor.
- Atrapament durant les operacions de manteniment.

- L'arrastrament directe per l'ubicació del compressor per part dels operaris, es farà a una distància mai inferior als 2 m de la vora de coronació del tall i talús, en prevenció de desploms.
- El transport en suspensió es farà mitjançant un eslingat a quatre punts del compressor, de manera que quedi gramatitzada la seguretat de la càrrega.
- El compressor quedarà en estació amb la llança d'arrastrament en posició horitzontal, amb les rodes subjectades amb topalls antidesllissants. Si la llança d'arrastrament no té roda o pivot d'anivellament, se li adaptarà mitjançant un suplement ferm i segur.
- Els compressors seran dels anomenats "silenciosos" amb l'intenció de disminuir la contaminació acústica.
- Les carcasses protectores dels compressors estaran sempre instal·lades en posició de tancades, en prevenció de possibles atrapaments i sorolls.
- Les mànegues estaran en perfectes condicions d'ús, sense esquerdes o desgastos que puguin predir una avaria.
- Els mecanismes de connexió i unió, estaran rebuts a les mànegues mitjançant racords de pressió segons càlculs.
- Les mànegues de pressió es mantindran elevades a 4 o més metres d'alçada, en els encreuaments sobre els camins de l'obra.

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 35 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD0005E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanovadesau

GRUP ELECTROGEN

RISCOS D'ACCIDENT

- Soroll.
- Electrocutació.
- Els derivats de l'emanació de gasos tòxics per escapaments del motor.
- Atrapament durant les operacions de manteniment.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- L'arrastrament directe per la ubicació del grup electrogen per part dels operaris, es farà a una distància mai inferior als 2 m de la vora de coronació del tall i talús, en prevenció de desploms.
- El transport en suspensió es farà mitjançant un eslingat a quatre punts del compressor, de manera que quedi garantitzada la seguretat de la càrrega.
- Les carcasses protectores dels grups electrògens estaran sempre instal·lades en posició de tancades, en prevenció de possibles atrapaments i sorolls.
- Tot grup electrogen tindrà la seva presa a terra correctament instal·lada.
- Les connexions al grup electrogen per la presa de corrent, es faran mitjançant el quadre elèctric.

MÀQUINES FERRAMENTA ELÈCTRIQUES EN GENERAL: RADIALS, CISALLES, TALLADORES, SERRES I SEMBLANTS


RISCOS D'ACCIDENT

- Talls pel disc de tall, projecció d'objectes...
- Cremades pel disc de tall, tocar objectes calents...
- Cops per objectes mòbils, projecció d'objectes.
- Caiguda d'objectes a llocs inferiors.
- Contacte amb l'energia elèctrica.
- Vibracions, soroll i pols.
- Sobreesforços com treballar llarg temps en postures obligades.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Cobrir els discs de seguretat.
- Els Equips previstos de Protecció Individual seran:
 - o Casc amb protecció auditiva, guants de cuir, botes de seguretat, ulleres contra les projeccions, màscara contra la pols, faixes i canalleres contra els sobreesforços, roba de treball.
- Vigilància permanent del compliment de normes preventives i del comportament correcte de les proteccions elèctriques.

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 36 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD0005E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanoradesau

MARTELL PNEUMÀTIC, MARTELLS DESTROSSADORS, TREPANTS PER A BOLONS

RISCOS D'ACCIDENT

- Vibracions en membres i òrgans interns.
- Soroll i pols ambiental.
- Sobreesforços.
- Projecció violenta d'objectes i partícules.
- Ruptura de la mànega de servei per falta de manteniment, abús d'utilització...
- Contactes amb l'energia elèctrica de línies enterrades.
- Projecció d'objectes per reprendre el treball després de deixar clavat el martell al foc.

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES

- Els Equips previstos de Protecció Individual seran:
 - o Casc amb auriculars contra el soroll, guants de cuir, faixes i canalleres contra les vibracions i els sobreesforços, maniguets de cuir, botes de seguretat, ulleres contra la pols i les projeccions, roba de treball.
- Senyalització dels riscos en el treball.
- Vigilància permanent del compliment de normes preventives. Ús de compressors amb marca CE. Vigilància permanent de la realització del treball segur. Neteja permanent del tall. Comprovació de l'estat de manteniment dels martells.

1.9 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ


Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...)

1.9.1 Mesures de protecció col·lectiva

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 37 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD0005E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=ilanovadesau

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
- Utilització de paviments antilliscants
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escaleres de mà, plataformes de treball i bastides


1.9.2 Mesures de protecció individual

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de davantals
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire

1.9.3 Mesures de protecció a tercers

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra pugin entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 38 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD0005E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanovadesau

1.10 PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc, per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

1.11 NORMATIVA APLICABLE

Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

Real Decreto 396, de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 86, 11/04/2006)

Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Resolució TRI 1627/2006, de 18 de maig de 2006 del Departament de Treball i Indústria (DOGC núm. 4641, 25/05/2006)

* Correcció d'errades. (DOGC núm. 4644, 30/05/2006)

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997)

* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 127, 29/05/2006)

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.


Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1997)

* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 104, 01/05/1998)

* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 127, 29/05/2006)

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 40 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD00056E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanoradesau

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997)

* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 145, 17/06/2000)

* Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 82, (05/04/2003)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 47, 24/02/1999)

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció.
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998)

Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras.
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm 240, 07/10/1997)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997)

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997)

*Modificació. Anex I. letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997)

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35801241 TTL1-QN95M-Z12RH 23109183744C0C47A0EFD00056E2A80457A05E8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_tipo_entidad=vilanovadesau

Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995)

Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993)

* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques.

Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1075. 30/11/1988)

Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica.

Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970)

* Modificación de niveles y categorías de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 1972 (BOE núm. 78, 31/03/1972)

* Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE núm. 191, 10/08/1972)

* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973)

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971)
(C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971)

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952)


* Derogación del Capítulo III, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, de 13/11/2004).

* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953)

* Modificación del artículo 16. Orden de 23 de setiembre de 1966 (BOE núm. 235, 01/10/1966)

* Derogación de los artículos 100, 101, 102, 103, 104 y 105 (BOE núm. 33, 02/02/1956)

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 42 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD00056E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanovadesau

1.12. CONCLUSIÓ

Aquest estudi bàsic, precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra i recull les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de Seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

Vilanova de Sau, desembre de 2024

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 43 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD0005E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_midad=vilanovadesau

ANNEX 3:

REPORTATGE FOTOGRÀFIC


DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 44 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD00056E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_millada=vilanoradesau




DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025		IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 45 de 66		SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD00056E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_institucion=vilanova&codigo_documento=35891241-TTLP1-QN95M-Z12RH




DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 46 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD00056E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_institucion=vilanovaedesau




DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 47 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD00056E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanovadesau




DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 48 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD00056E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_institucion=vilanovaesaui




DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 49 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD00056E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanovadesau



DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 50 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD00056E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanoradesau




DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 51 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD00056E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_institucion=vilanovaesaui




DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 52 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD00056E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_millad=vilanoradesau

PLÀNOLS



DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 53 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD0005E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_millada=vilanoradesau

CONTINGUT DELS PLÀNOLS

- 1.- Situació
- 2.- Emplaçament-Planta



Promoters:



**AJUNTAMENT
DE
VILANOVA
DE SAU**

Tito

MEMÒRIA VALORADA
DE MILLORA DEL FERM
DEL CAMÍ DEL
PARADOR

Nom del plànol

Situació

Autora

QUERALT SANTANDREU I COLÀS
Enginyera de camins,
col. núm. 29.996

Escala

A-3:1/200.000



Ref.	Data
Q24012	Deseembre de 2024
Full	Plànol
1 de 1	01



Codi per a validació: **TTLP1-QN95M-Z12RH**

Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20

Pàgina 55 de 66

NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 T1LP1-Q1N95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD00056E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanovadesau



**AJUNTAMENT
DE
VILANOVA
DE SAU**

MEMÒRIA VALORADA
DE MILLORA DEL FERM
DEL CAMÍ DEL
PARADOR

om del plànol

Emplacement

Autora

SAZEG
Ermittlung der Ursache

Enginyera de camins,
col. núm. 29.996


A-3:1/20.000



1 de 1

24012 de 20


DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 56 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD0005E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_millada=vilanoradesau

VALORACIÓ ECONÒMICA

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 57 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD00056E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_midad=vilanoradesau


1-. Amidaments

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 23101937AAC0CA7A9EFD00056E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanovadesau

AMIDAMENTS

MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ DEL PARADOR

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL C01 MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ DEL PARADOR							
E020103	M2 DESBROSSADA I NETEJA TERRENY						
	Desbrossada dels laterals del camí i amb mitjans mecànics o manuals, i p.p. neteja de la calçada amb màquina escombradora, càrrega, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus.						
	Amplada camí + laterals (1,00+3,20+1,00)						
	PK 0+200 a PK 4 +434	1	4.034,00	5,20		20.976,80	
							20.976,80
E021000	ML NETEJA I REPERFILAT CUNETA						
	Neteja i repersat de cuneta existent, inclús càrrega, transport a abocador i despeses de gestió de residus						
		1	4.034,00			4.034,00	
	Deduir formació nova cuneta.	-1	225,00			-225,00	
							3.809,00
E021001	ML FORMACIÓ DE CUNETA EN TOT TIPUS DE TERRENY						
	Formació de cuneta en tot tipus de terreny, inclou pp d'excavació de roca amb mitjans mecànics amb martell i repersat rasant, inclús càrrega, i transport a abocador i despeses de gestió e residus						
		1	225,00			225,00	
							225,00
E040815	U NETEJA D'OBRA DE DRENATGE AMB AIGUA A PRESSIÓ						
	Neteja d'obra de drenatge existent amb aigua a pressió						
		1	37,00			37,00	
							37,00
E050102	M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL						
	Base de tot-ú artificial amb estesa i piconat del material al 98% del P.M.						
	zones creuaments vehicles	1	60,00			60,00	
							60,00
E010720	M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ						
	demolició de paviment de formigó, inclou tallat del paviment amb disc, inclou càrrega i transport a abocador, i despeses de gestió de residus.						
		1	180,00	3,20		576,00	
							576,00
E050706	M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-25/P/20 18CM						
	Paviment de formigó HM-25/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20mm. amb fibres de polipropilè multifilament amb una dotació de 600 gr/m3, escampat des de camió, estesa i vibració manual, acabat reglejat i raspallat, de 18 cm. de gruix, inclús part proporcional de formació de juntes serrades i taulonet d'encofrat o acabat aixamfranat.						
		1	180,00	3,20		576,00	
							576,00
E050201	M2 REG IMPRIMACIO ECI 1,5KG/M2						
	Reg imprimació tipus ECI de dosificació 1,5 Kg/m2., aplicat						
		1	2.400,00	3,20		7.680,00	
							7.680,00
E050402	TM M.BITUMINOSA AC16 surf B60/70 S (S-12)						
	Mescla bituminosa en calent "AC16 surf B60/70 S" (S-12), granulat granític, estesa i compactada, inclou p.p. de fresat i encaix per connexió amb paviments existents						
	gruix 5 cm	2,4	2.400,00	3,20	0,05	921,60	
	regulació 1 cm	2,4	2.400,00	3,20	0,01	184,32	
	sobreamples corbes	2,4	200,00		0,05	24,00	
							1.129,92




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD00056E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanovadesau

AMIDAMENTS

MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ DEL PARADOR

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E052116	M2 GEOMALLA DE FIBRA DE VIDRE PER REFORÇ DE PAVIMENT Geomalla per reforç del paviment asfàltic, tipus Bitutex o similar, de fibra de vidre amb una resistència a la tracció de 40 kN/m en direcció longitudinal i transversal, i allargament màxim d'un 3% en la càrrega de ruptura, amb recobriment bituminós polimèric, col·locada	1	450,00	3,20		1.440,00	
							1.440,00
E180003	PA OBRES NO COMPRESSES partida alçada imprevistos a justificar segons quadre de preus	1				1,00	
							1,00
E260002	PA SEGURETAT I SALUT Seguretat i salut durant l'execució de les obres.c'acord amb el RD 1627/1977. Inclou treballs de senyalització, balissament i protecció de les obres d'acord amb la direcció facultativa de les obres	1				1,00	
							1,00

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 60 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD0005E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_midad=vilanoradesau

2-. Preus utilitzats


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD00056E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanoradesau

QUADRE DE DESCOMPOSATS

MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ DEL PARADOR

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL C01 MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ DEL PARADOR					
E020103	M2	DESBROSSADA I NETEJA TERRENY			
Desbrossada dels laterals del camí i amb mitjans mecànics o manuals, i p.p. neteja de la calçada amb màquina escombradora, càrrega, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus.					
O0106	0,005 H	PEO	20,00	0,10	
M0269	0,005 H	DESBROSSADORA MANUAL DE BRAÇ CAPÇAL FIL O DISC	6,07	0,03	
M0224	0,002 H	MAQUINA ESCOMBRADORA	29,09	0,06	
M0201	0,002 H	RETROEXCAVADORA 500-700L	59,86	0,12	
M0219	0,002 H	CAMIO 6 T	35,20	0,07	
%0107	6,000 %	COST INDIRECTE	0,40	0,02	
TOTAL PARTIDA					0,40
E021000	ML	NETEJA I REPERFILAT CUNETA			
Neteja i reperfilat de cuneta existent, inclús càrrega, transport a abocador i despeses de gestió de residus					
O0106	0,010 H	PEO	20,00	0,20	
M0205	0,020 H	MOTOANIVELLADORA 100-130 C.V	65,20	1,30	
M0219	0,005 H	CAMIO 6 T	35,20	0,18	
%0107	6,000 %	COST INDIRECTE	1,70	0,10	
TOTAL PARTIDA					1,78
E021001	ML	FORMACIÓ DE CUNETA EN TOT TIPUS DE TERRENY			
Formació de cuneta en tot tipus de terreny , inclou pp d'ex cavació de roca amb mitjans mecànics amb martell i reperfilat rasant, inclús càrrega,i transport a abocadori despeses de gestió e residus					
O0106	0,020 H	PEO	20,00	0,40	
M0205	0,020 H	MOTOANIVELLADORA 100-130 C.V	65,20	1,30	
M0202	0,020 H	RETRO AMB MARTELL 200 KG.	62,30	1,25	
M0219	0,013 H	CAMIO 6 T	35,20	0,46	
%0107	6,000 %	COST INDIRECTE	3,40	0,20	
TOTAL PARTIDA					3,61
E040815	U	NETEJA D'OBRA DE DRENATGE AMB AIGUA A PRESSIÓ			
Neteja d'obra de drenatge existent amb aigua a pressió					
O0106	1,000 H	PEO	20,00	20,00	
M0269	1,000 H	DESBROSSADORA MANUAL DE BRAÇ CAPÇAL FIL O DISC	6,07	6,07	
M0201	0,250 H	RETROEXCAVADORA 500-700L	59,86	14,97	
M0214	0,250 H	CAMIO CISTERNA 8 M3.	36,89	9,22	
M0219	0,250 H	CAMIO 6 T	35,20	8,80	
%0107	6,000 %	COST INDIRECTE	59,10	3,55	
TOTAL PARTIDA					62,61
E050102	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL			
Base de tot-ú artificial amb estesa i piconat del material al 98% del P.M.					
O0106	0,200 H	PEO	20,00	4,00	
P000101	0,050 M3	AIGUA	0,36	0,02	
P050102	1,020 M3	TOT-U ARTIFICIAL	24,10	24,58	
M0205	0,022 H	MOTOANIVELLADORA 100-130 C.V	65,20	1,43	
M0208	0,020 H	CORRO VIBRATORI AUTOP. 12-14T	59,10	1,18	
M0214	0,018 H	CAMIO CISTERNA 8 M3.	36,89	0,66	
%0107	6,000 %	COST INDIRECTE	31,90	1,91	
TOTAL PARTIDA					33,78
E010720	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ			
demolició de paviment de formigó, inclou tallat del paviment amb disc, inclou càrrega i transport a abocador, i despeses de gestió de residus.					
O0105	0,060 H	PEO ESP.	20,50	1,23	
M0202	0,060 H	RETRO AMB MARTELL 200 KG.	62,30	3,74	
M0219	0,015 H	CAMIO 6 T	35,20	0,53	
%0107	6,000 %	COST INDIRECTE	5,50	0,33	
TOTAL PARTIDA					5,83

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD00056E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liantant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_iniciador=vilanoradesau




QUADRE DE DESCOMPOSATS

MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ DEL PARADOR

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E050706	M2		PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-25/P/20 18CM Paviment de formigó HM-25/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20mm. amb fibres de polipropilè multifilament amb una dotació de 600 gr/m3, escampat des de camió, estesa i vibració manual, acabat reglejat i raspallat, de 18 cm. de gruix , inclús part proporcional de formació de juntes serrades i taulonet d'encofrat o acabat aixamfranat.			
O0102	0,150	H	OFICIAL 1	22,00	3,30	
O0106	0,150	H	PEO	20,00	3,00	
M0222	0,150	H	REGLE VIBRADOR	4,17	0,63	
P050705	0,108	KG	FIBRES POLIPROPILÈ MULTIFILAMENT	8,40	0,91	
P030604	1,000	U	PP ENCOFRAT I VARIS	2,37	2,37	
E018204	0,180	M3	FORMIGO HA-25/P/20/IIa PEU OBRA	89,45	16,10	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	26,30	1,58	
TOTAL PARTIDA						27,89
E050201	M2		REG IMPRIMACIO ECI 1,5kG/M2 Reg imprimació tipus ECI de dosificació 1,5 Kg/m2., aplicat			
O0105	0,004	H	PEO ESP.	20,50	0,08	
P050201	1,500	KG	EMULSIO ECI	0,59	0,89	
M0217	0,005	H	CAMIO REGADOR ASFALT 8 M3	24,31	0,12	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	1,10	0,07	
TOTAL PARTIDA						1,16
E050402	TM		M.BITUMINOSA AC16 surf B60/70 S (S-12) Mesccla bituminosa en calent "AC16 surf B60/70 S" (S-12), granulat granític, estesa i compactada, inclou p.p. de fresat i encaix per connexió amb paviments existents			
O0101	0,060	H	CAPATAÇ	22,80	1,37	
O0105	0,400	H	PEO ESP.	20,50	8,20	
P050402	1,050	T	AGLOMERAT AC16 surf B60/70 S	53,68	56,36	
M0218	0,050	H	ESTENEDORA AGLOMERAT 65 C.V.	46,47	2,32	
M0221	0,050	H	CAMIO AUTOPROPULSAT 12-14 T.	42,80	2,14	
M0209	0,050	H	CORRO VIBRATORI PNEUMATIC	52,80	2,64	
M0261	0,013	h	FRESADORA DE PAVIMENT	104,73	1,36	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	74,40	4,46	
TOTAL PARTIDA						78,85
E052116	M2		GEOMALLA DE FIBRA DE VIDRE PER REFORÇ DE PAVIMENT Geomalla per reforç del paviment asfàltic, tipus Bitutex o similar, de fibra de vidre amb una resistència a la tracció de 40 kN/m en direcció longitudinal i transversal, i allargament màxim d'un 3% en la càrrega de ruptura, amb recorbriment bituminós polimèric, col·locada			
O0105	0,010	H	PEO ESP.	20,50	0,21	
P0520151	1,000	m2	LAMINA REFORÇ PAV ASFALTIC BITUTEX	3,68	3,68	
%0107	6,000	%	COST INDIRECTE	3,90	0,23	
TOTAL PARTIDA						4,12
E180003	PA		OBRES NO COMPRESSES partida alçada imprevistos a justificar segons quadre de preus			
				Sense descomposició		
TOTAL PARTIDA						2.000,00
E260002	PA		SEGURETAT I SALUT Seguretat i salut durant l'execució de les obres.c'acord amb el RD 1627/1977. Inclou treballs de senyalització, balissament i protecció de les obres d'acord amb la direcció facultativa de les obres			
				Sense descomposició		
TOTAL PARTIDA						2.530,45

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 63 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD0005E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_millora=milloradesau

3. Pressupost General


Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD00056E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Miljançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_millada=llanoradesau

PRESSUPOST

MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ DEL PARADOR

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL C01 MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ DEL PARADOR				
E020103	M2 DESBROSSADA I NETEJA TERRENY Desbrossada dels laterals del camí i amb mitjans mecànics o manuals, i p.p. neteja de la calçada amb màquina escombradora, càrrega, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus.	20.976,80	0,40	8.390,72
E021000	ML NETEJA I REPERFILAT CUNETA Neteja i reperfilat de cuneta existent, inclús càrrega, transport a abocador i despeses de gestió de residus	3.809,00	1,78	6.780,02
E021001	ML FORMACIÓ DE CUNETA EN TOT TIPUS DE TERRENY Formació de cuneta en tot tipus de terreny, inclou pp d'excavació de roca amb mitjans mecànics amb martell i reperfilat rasant, inclús càrrega,i transport a abocadori despeses de gestió e residus	225,00	3,61	812,25
E040815	U NETEJA D'OBRA DE DRENATGE AMB AIGUA A PRESSIÓ Neteja d'obra de drenatge existent amb aigua a pressió	37,00	62,61	2.316,57
E050102	M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL Base de tot-ú artificial amb estesa i piconat del material al 98% del P.M.	60,00	33,78	2.026,80
E010720	M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ demolició de paviment de formigó, inclou tallat del paviment amb disc, inclou càrrega i transport a abocador, i despeses de gestió de residus.	576,00	5,83	3.358,08
E050706	M2 PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-25/P/20 18CM Paviment de formigó HM-25/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20mm. amb fibres de polipropilè multifilament amb una dotació de 600 gr/m3, escampat des de camió, estesa i vibració manual, acabat reglejat i raspallat, de 18 cm. de gruix, inclús part proporcional de formació de juntes serrades i taulonet d'encofrat o acabat aixamfranat.	576,00	27,89	16.064,64
E050201	M2 REG IMPRIMACIO ECI 1,5KG/M2 Reg imprimació tipus ECI de dosificació 1,5 Kg/m2., aplicat	7.680,00	1,16	8.908,80
E050402	TM M.BITUMINOSA AC16 surf B60/70 S (S-12) Mescla bituminosa en calent "AC16 surf B60/70 S" (S-12), granulat granític, estesa i compactada, inclou p.p. de fresat i encaix per connexió amb paviments existents	1.129,92	78,85	89.094,19
E052116	M2 GEOMALLA DE FIBRA DE VIDRE PER REFORÇ DE PAVIMENT Geomalla per reforç del paviment asfàltic, tipus Bitutex o similar, de fibra de vidre amb una resistència a la tracció de 40 kN/m en direcció longitudinal i transversal, i allargament màxim d'un 3% en la càrrega de ruptura, amb recobriments bituminós polimèric, col·locada	1.440,00	4,12	5.932,80
E180003	PA OBRES NO COMPRESSES partida alçada imprevistos a justificar segons quadre de preus	1,00	2.000,00	2.000,00
E260002	PA SEGURETAT I SALUT Seguretat i salut durant l'execució de les obres.c'acord amb el RD 1627/1977. Inclou treballs de senyalització, balissament i protecció de les obres d'acord amb la direcció facultativa de les obres	1,00	2.530,45	2.530,45
TOTAL CAPITOL C01 MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ DEL PARADOR.....				148.215,32

DOCUMENT MEMORIA (TD99-005): MEM_MEMORIA VALORADA MILLORA DEL FERM DEL CAMI PARADOR_28072025	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: TTLP1-QN95M-Z12RH Data d'emissió: 16 de Abril de 2026 a les 13:51:20 Pàgina 65 de 66	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 35891241 TTLP1-QN95M-Z12RH 231091837A4C0CA7A9EFD00056E3A80457A05E8) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=vilanovadesau

PRESSUPOST

MILLORA DEL FERM DEL CAMÍ DEL PARADOR

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
TOTAL.....				148.215,32

