



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER AL SUBMINISTRAMENT  
D'ARMARIETS PER ALS VESTUARIS DE L'INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE  
CATALUNYA (ISPC-2026-247)**

<b>1. INTRODUCCIÓ .....</b>	<b>2</b>
<b>2. REQUERIMENTS TÈCNICS GENERALS.....</b>	<b>2</b>
<b>3. SEGURETAT GENERAL DELS PRODUCTES.....</b>	<b>2</b>
<b>4. ARMARIETS VESTUARIS .....</b>	<b>3</b>
<b>5. QUANTITATS A SUBMINISTRAR .....</b>	<b>4</b>
<b>6. CONDICIONS I LLIURAMENT DEL MOBILIARI .....</b>	<b>5</b>
<b>7. SERVEI POST VENDA .....</b>	<b>6</b>
<b>8. PLÀNOLS .....</b>	<b>6</b>



## 1. INTRODUCCIÓ

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) és una entitat autònoma de caràcter administratiu creada per la Llei 10/2007, de 30 de juliol, adscrita al Departament d'Interior i Seguretat Pública.

L'ISPC compta amb diferents vestidors repartits entre l'edifici E i l'edifici H, a disposició de l'alumnat dels diferents cossos operatius de la Generalitat de Catalunya.

Actualment, s'estan duent a terme diverses obres de millora i condicionament de les instal·lacions de l'ISPC, entre elles la renovació i redistribució dels vestuaris. Per aquest motiu, es fa necessària la compra de nous armariets per moblar els nous vestuaris de l'ISPC.

## 2. REQUERIMENTS TÈCNICS GENERALS

A cadascun dels articles oferts per les empreses licitadores, és obligatori detallar el fabricant. Així mateix, caldrà adjuntar: fitxa tècnica de l'article, catàleg del fabricant o qualsevol altre document on es demostrï les característiques tècniques i qualitat de cada article i una fotografia de l'article.

Les ofertes han d'incloure totes les despeses d'embalatge, transport, distribució i els mitjans necessaris, tant humans com d'estris per a la càrrega, descàrrega i posterior instal·lació a l'ISPC. La instal·lació es farà seguint les indicacions de la unitat responsable del contracte.

Tots els productes a subministrar han de complir la normativa d'aplicació. Caldrà aportar la documentació pertinent que acrediti el compliment de les proves establertes per normatives UNE, ISO, o equivalent, si es demana.

Tots els articles oferts han de ser nous; no s'acceptaran articles, components i/o accessoris de segona mà o que hagin estat prèviament utilitzats en una demostració.

## 3. SEGURETAT GENERAL DELS PRODUCTES

El mobiliari objecte d'aquest contracte s'ajustarà, quan li resulti d'aplicació, al Reial decret 1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat general dels productes. També es requereix que els armariets comptin amb una classificació mínima de reacció al foc de D-s2,d0, segons la norma EN 13501-1.

S'ajustarà a les següents normes generals:




- Les parts amb les quals entra en contacte un usuari, en condicions d'ús normals, estaran dissenyades per a evitar danys personals o materials.



- Les vores accessibles amb els quals pugui entrar en contacte l'usuari estaran aixamfranades o arrodonides i sense arestes, cants vius o esmolats, ni rebaves.
- No existiran cargols o sortints que puguin enganxar-se o clavar-se a la roba.
- Els extrems de les potes i elements buits estaran tapats o tancats.
- Les parts metàl·liques estaran protegides contra la corrosió o fabricades amb materials resistent a ella.

#### 4. ARMARIETS VESTUARIS

D'acord amb la previsió de distribució dels armariets, aquests seran de diferents mòduls:

	<p>Mòdul doble de 2 portes (per dos usuaris).</p> <p>Alçada: 1800 mm</p> <p>Amplada: 500 mm</p> <p>Profunditat: 500 mm</p>
	<p>Mòdul doble de 4 portes (per quatre usuaris).</p> <p>Alçada: 1800 mm</p> <p>Amplada: 1000 mm</p> <p>Profunditat: 500 mm</p>
	<p>Mòdul de 6 portes (per sis usuaris).</p> <p>Alçada: 1800 mm</p> <p>Amplada: 1500 mm</p> <p>Profunditat: 500 mm</p>



Tots els armariets hauran de complir amb els següents requeriments tècnics mínims:

- a) Fabricat amb material de resines fenòliques resistent a ratllades, esquerdes, impactes, calor, humitat, vapor d'aigua, taques, antibacterià.
- b) Els panells hauran d'estar perfilats per evitar talls.
- c) L'estructura, les portes i embellidors hauran de ser d'un gruix mínim de 10 mm, i la part posterior haurà d'incloure perforacions per facilitar la ventilació.
- d) En els extrems de les files dels armariets que quedin a la vista, s'hauran de col·locar i subjectar embellidors (laterals dobles o simples) del mateix material que els armariets.
  - En els casos on la part posterior de l'armariet quedi a la vista, també s'haurà de col·locar un embellidor, que s'ha comptat en els càlculs de la licitació com a lateral doble o simple.
- e) Totes les portes hauran de disposar de pany de rulina amb combinació manual de 4 dígits i amb una obertura d'emergència utilitzant una clau.
- f) Peus PVC regulables i sòcol de 15 cm.
  - Els espais reduïts en alçada en que no hi càpiga l'armariet més el sòcol, es substituirà aquest per una base de poca alçada (aprox. 2 cm).
- g) L'armariet es dividirà verticalment en 2 espais per la meitat, una part portarà una barra per penjar la roba i l'altre es dividirà horitzontalment amb un prestatge a mitja alçada interior.
- h) Color Blanc, blanc trencat, gris o gris perla.

Abans de procedir a la fabricació, caldrà l'aprovació del disseny i el color de l'armari per part de la responsable del contracte.

## **5. QUANTITATS A SUBMINISTRAR**

Les quantitats de mobiliari s'han calculat sobre els plànols del projecte d'obra. Per tant, abans de començar amb el subministrament, l'empresa contractista haurà de verificar in situ la quantitat real necessària d'armariets, sòcols, laterals (embellidors) i panys per cada vestidor, amb la conformitat de la responsable del contracte.

S'estimen les següents necessitats:



TIPUS	QUANTITATS
Mòdul 2 armariets	5
Mòdul 4 armariets	99
Mòdul 6 armariets	454
Lateral vist simple	45
Lateral vist doble	56
Panys de rulina	3130
Sòcol x m/l	863,5

### **6.1 Quantitats pròrroga**

TIPUS	QUANTITATS
Mòdul 2 armariets	6
Mòdul 4 armariets	47
Mòdul 6 armariets	152
Lateral vist simple	45
Lateral vist doble	37
Panys de rulina	1112
Sòcol x m/l	345,5

## **6. CONDICIONS I LLIURAMENT DEL MOBILIARI**

El transport del mobiliari fins a l'ISPC anirà a càrrec del contractista.

El contractista realitzarà el subministrament i el lliurament del mobiliari, amb mitjans propis o aliens, fins a cadascun dels vestidors, inclòs el seu muntatge i instal·lació d'acord amb la normativa vigent i respectant les mesures de seguretat adients en cada cas.

El contractista transportarà el mobiliari amb els mitjans de protecció adequats (embalatges, cintes de subjecció, etc.) i adoptarà les mesures adequades (carretons amb rodes de goma, mantes, etc.) per no fer cap marca en els paviments, parets i portes, i altres elements de les dependències. El proveïdor s'haurà de fer càrrec de possibles desperfectes en cas de produir-se.

El material es lliurarà al lloc que designi la unitat responsable del contracte dintre de l'ISPC situat a la Ctra. C-17, Barcelona-Ripoll, Km 13,5, 08100 Mollet del Vallès, Vallès Oriental.

El subministrament serà validat per la responsable del contracte. Sense la prèvia validació de la recepció del bé lliurat, el contractista no podrà emetre la corresponent factura.



El contractista serà el responsable de l'emmagatzematge del bé objecte del contracte fins el seu lliurament.

S'estableix un termini màxim de subministrament de 9 setmanes des de la formalització del contracte. El subministrament es podrà realitzar en un únic lliurament o en diversos. En tot cas, aquest fet s'haurà d'acordar entre el contractista i la unitat responsable del contracte.

En el moment del lliurament, el contractista s'haurà de coordinar amb l'empresa que vingui a realitzar l'extracció dels armariets vells dels vestidors, per tal d'evitar incidències i garantir la fluïdesa de la substitució.

Aquests lliuraments no produiran despeses addicionals o sobrepreu extra a l'ISPC.

El contractista haurà de retirar els embalatges utilitzats en el transport i garantir un adequat reciclatge dels mateixos, a part d'efectuar una neteja bàsica, recollint les serradures, cintes adhesives, i altres restes de la instal·lació per a deixar les dependències en condicions adequades una vegada col·locats el mobiliari i equipaments en el seu lloc.

## **7. SERVEI POST VENDA**

L'empresa que resulti adjudicatària d'aquest contracte haurà de disposar d'un servei postvenda capaç de donar resposta a les incidències que es puguin derivar de l'execució d'aquest contracte en un termini màxim de 72 hores, quant a la identificació del problema i la proposta de la resolució. Aquest servei haurà de funcionar mentre duri la instal·lació i la garantia dels articles objecte de la convocatòria.

També, hauran de disposar:

- d'un sistema d'atenció al client àgil i directe
- un temps de resposta i un termini de recanvi de peces adequat a cada incidència, d'acord amb els requeriments de l'ISPC.

## **8. PLÀNOLS**

Als annexos s'adjunten els plànols de la distribució prevista pels armariets. No obstant, a l'hora de fer el càlcul de l'oferta econòmica, s'hauran de tenir en compte les quantitats informades en el punt 5 d'aquest PPT.

## **9. ANNEXOS**

- Annex núm. 1: Plànol planta 0 Edifici E
- Annex núm. 2: Plànol planta -1 Edifici E



- Annex núm. 3: Plànol distribució armariets edifici H (pròrroga)

Redacció:

Signatura:

Victoria Martínez Casado

Núria Bisbal Orpinell

Tècnica d'Infraestructures i  
Equipaments

Responsable d'Infraestructures i  
Equipaments