

Pressupost

PRESSUPOST

Data: 31/03/26

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost LISZT77
Capítol	01	EDIFICACIÓ
Títol 3	01	TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P165-UU01	u	Cala d'inspecció d'edificació per determinació de fonamentació veïna. (P - 5)	57,98	4,000	231,92
2	P7C10-65PV	m2	Aïllament amorf, de 3 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat (P - 51)	26,10	20,000	522,00
3	E44Z5U01	ml	Treballs per formació d'estructura de reforç en envà pluvial ceràmic previ al tall del mateix. Es preveu regata lineal de forma alternada a l'alçada convenient, col·locació de trams de perfil L collat al parament i retacat amb morter de ciment portland de la base de l'envà pluvial sobre el nou suport de reforç. També inclou enderroc de l'envà pluvial a eliminar, càrrega de residus a camió o contenidor i trasllat a centre de reciclatge. (P - 1)	99,28	12,000	1.191,36

TOTAL Títol 3 01.01.01 1.945,28

Obra	01	Pressupost LISZT77
Capítol	01	EDIFICACIÓ
Títol 3	02	ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
Títol 4	01	ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21Z2-HGY8	m	Tall en paret de bloc de morter ciment, de 19 cm de fondària, amb disc de carborúndum (P - 10)	25,58	12,000	306,96
2	P214R-IR01	m2	Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 m2 (P - 8)	18,47	2,400	44,33
3	P214T-4RQH	m2	Enderroc de paret de tancament de toxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 9)	15,67	4,200	65,81
4	K2182U01	m2	Preparació de superfícies de paret existent per posterior arrebossat de façana repicat d'elements sortints, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 3)	17,14	51,000	874,14
5	P2143-J0R7	m2	Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 6)	14,23	25,000	355,75
6	K21B3U01	m2	Desmuntatge de tancament provisional de parcel·la a base de planxes metàl·liques d'acer galvanitzat i pals de tub inclosa la càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 4)	10,92	50,000	546,00
7	P214P-E7JS	m3	Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 7)	151,22	6,414	969,93
8	P3G4-DRNT	m	Enderroc de coronament de pantalla, de 45 cm d'amplària (P - 40)	52,52	27,200	1.428,54
9	P3G4-DRNS	m	Enderroc de coronament de pantalla, de 60 cm d'amplària (P - 39)	73,53	11,800	867,65

TOTAL Títol 4 01.01.02.01 5.459,11

Obra	01	Pressupost LISZT77
Capítol	01	EDIFICACIÓ
Títol 3	02	ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
Títol 4	02	MOVIMENTS DE TERRES

PRESSUPOST

Data: 31/03/26

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2217-55SP	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 11)	4,28	235,000	1.005,80
2	P2217-55SU	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 12)	4,64	430,000	1.995,20
3	P221B-EL6Z	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora (P - 13)	9,24	61,370	567,06
4	P221B-ER6Z	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora. En murs executats per dames de fins a 1,5 m de longitud. (P - 14)	28,01	32,670	915,09
5	P221E-AWDY	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora (P - 15)	18,28	24,000	438,72
6	P2258-DRNF	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM, amb picó vibrant de combustible i minicarregadora de combustible (P - 16)	19,39	16,800	325,75
7	P2A0-4ILK	m3	Subministrament de terra adequada, procedent d'aportació (P - 18)	7,02	90,812	637,50
8	P2258-10CX7	m3	Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM, amb minicarregadora de combustible (P - 17)	4,68	90,812	425,00

TOTAL Títol 4 01.01.02.02 6.310,12

Obra	01	Pressupost LISZT77
Capítol	01	EDIFICACIÓ
Títol 3	03	FONAMENTACIÓ I SISTEMES DE CONTENCIÓ
Títol 4	01	PANTALLES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P3G8-DMDT	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació (P - 41)	5.533,00	1,000	5.533,00
2	P3G3-X1MB	m	Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó per armar HA - 30 / F / 20 / xC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B400SD (P - 38)	242,26	39,000	9.448,14
3	P3GB-XRM7	m2	Perforació de pantalla en terreny compacte, de 45 cm de gruix i formigonat amb formigó per armar, amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / xC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (P - 43)	132,36	193,120	25.561,36
4	P3GA-13R83	m2	Perforació de pantalla en terreny compacte, de 60 cm de gruix i formigonat amb formigó per armar, amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / xC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (P - 42)	165,98	88,500	14.689,23
5	P3G1-3D3N	kg	Armadura per a pantalles AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 37)	1,99	8.828,524	17.568,76

TOTAL Títol 4 01.01.03.01 72.800,49

Obra	01	Pressupost LISZT77
Capítol	01	EDIFICACIÓ
Títol 3	03	FONAMENTACIÓ I SISTEMES DE CONTENCIÓ
Títol 4	02	ENCEPS

PRESSUPOST

Data: 31/03/26

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P3Z3-D53G	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió (P - 46)	18,28	28,890	528,11
2	P3F1-DQ79	m2	Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps (P - 35)	40,44	63,000	2.547,72
3	P3F0-D54B	kg	Armadura per a enceps AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 34)	1,95	2.802,388	5.464,66
4	P3F2-I1GN	m3	Formigonament per a enceps, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot en obres d'edificació (P - 36)	148,75	19,067	2.836,22

TOTAL Títol 4 01.01.03.02 11.376,71

Obra	01	Pressupost LISZT77
Capítol	01	EDIFICACIÓ
Títol 3	03	FONAMENTACIÓ I SISTEMES DE CONTENCIÓ
Títol 4	03	SABATES, LLOSES, TRAVES I PILARETS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P3Z3-D53G	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió (P - 46)	18,28	147,190	2.690,63
2	P310-D51T	kg	Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 24)	1,98	5.496,517	10.883,10
3	P311-DQ6G	m2	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 25)	34,44	175,680	6.050,42
4	P312-I1V2	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot (P - 26)	141,32	69,018	9.753,62
5	P3Z4-616N	m2	Travada de fonament nou corregut a fonament existent, amb perforació i injectat continu, introducció d'acer en barres corrugades amb una quantia de 10,8 kg/m2, amb cavalcament, reblert posterior dels orificis amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat i pont d'unió entre superfícies de formigó amb resines epoxi sense dissolvents, de dos components (P - 47)	119,35	20,000	2.387,00

TOTAL Títol 4 01.01.03.03 31.764,77

Obra	01	Pressupost LISZT77
Capítol	01	EDIFICACIÓ
Títol 3	03	FONAMENTACIÓ I SISTEMES DE CONTENCIÓ
Títol 4	04	MUR DE CONTENCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P320-D6Y4	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 3 m d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 27)	2,11	450,060	949,63
2	P322-D73E	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 60x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m (P - 30)	26,30	15,600	410,28
3	P324-I6NZ	m3	Formigonament de murs de contenció, de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot (P - 32)	176,26	1,950	343,71

PRESSUPOST

Data: 31/03/26

Pàg.: 4

4	P320-DRYA	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 6 m d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic \geq 500 N/mm ² . En murs executats per dames de fins a 1,5 m de longitud. (P - 29)	3,68	1.531,200	5.634,82
5	P322-DR56	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 100x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària \leq 6 m. En murs executats per dames de fins a 1,5 m de longitud. (P - 31)	117,99	88,000	10.383,12
6	P324-IRJQ	m3	Formigonament de murs de contenció, de 6 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m ³ i relació aigua ciment \leq 0.6 i abocat amb cubilot amb ajuda de tub Tremie. En murs executats per dames de fins a 1,5 m de longitud. (P - 33)	249,25	26,400	6.580,20
7	ED5L27G3	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 10 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 250 kN/m ² , fixada mecànicament sobre parament vertical Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. (P - 2)	12,70	134,064	1.702,61
8	P320-D6YA	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 SD, d'una alçària màxima de 6 m d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic \geq 500 N/mm ² (P - 28)	2,24	1.924,958	4.311,91
9	P3L5-HR83	m3	Formigó projectat per via humida, HA - 25 / F / 12 / xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m ³ i relació aigua ciment \leq 0.6, col·locat en capes de \geq 15 cm de gruix com a protecció del talús, incloent mitjans auxiliars d'elevació i bombeig. (P - 44)	470,61	26,813	12.618,47
10	P45Z0-HP7D	m2	Cura de superfície de formigó amb producte filmogen amb una dotació d'1 kg/m ² (P - 49)	3,52	134,064	471,91
11	P3L7-HK25	u	Drenatge superficial sub-horitzontal (escorrentiu) per a talús, mitjançant perforació de 40 mm de diàmetre i 30 cm de longitud travessant el formigó projectat, realitzada amb eines manuals, i col·locació d'un tub de PVC de 40 mm de diàmetre, treballant amb mitjans d'elevació des del peu del talús o amb mitjans per despenjar-se des de la coronació, utilitzant personal especialitzat en treballs en alçada (P - 45)	33,05	20,000	661,00
12	P7JF-B2ZK	m	Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x0,5 cm, col·locat amb adhesiu (P - 52)	16,73	50,000	836,50

TOTAL	Títol 4	01.01.03.04	44.904,16
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost LISZT77
Capítol	01	EDIFICACIÓ
Títol 3	04	ADEQUACIÓ FINAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P641-423N	m	Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 50)	41,02	50,000	2.051,00
2	P45R1-4RAV	m	Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva. Previsió de protecció en cas que l'armadura hagi de quedar exposada a la intemèrie durant un temps superior als 6 mesos. (P - 48)	14,24	331,200	4.716,29

TOTAL	Títol 3	01.01.04	6.767,29
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost LISZT77
Capítol	02	PARTIDES ALÇADES

PRESSUPOST

Data: 31/03/26

Pàg.: 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPA00U01	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per a la seguretat i salut a l'obra complint amb tot allò establert en el Pla de Seguretat aprovat pel coordinador de seguretat. (P - 53)	5.040,75	1,000	5.040,75
2	XPA00U07	PA	Partida alçada d'abonament íntegre per al control de qualitat de l'obra complint amb allò establert en el Programa de Control de Qualitat i el CTE. (P - 54)	3.024,45	1,000	3.024,45

TOTAL Capítol 01.02 8.065,20

Obra 01 Pressupost LISZT77
 Capítol 03 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R3-HIHG	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 19)	12,61	1.209,112	15.246,90
2	P2RB-HFVK	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 23)	9,35	1.209,112	11.305,20
3	P2R6-4I4M	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 21)	16,00	15,013	240,21
4	P2R5-DT0L	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 20)	15,03	15,010	225,60
5	P2RA-IQFP	m3	Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER codi 17 01 07), en centre de reciclatge (P - 22)	29,70	15,013	445,89

TOTAL Capítol 01.03 27.463,80

Resum de pressupost

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 31/03/26

Pàg.: 1

NIVELL 4: Títol 4				Import
Títol 4	01.01.02.01	ENDERROCS		5.459,11
Títol 4	01.01.02.02	MOVIMENTS DE TERRES		6.310,12
Títol 3	01.01.02	ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS		11.769,23
Títol 4	01.01.03.01	PANTALLES		72.800,49
Títol 4	01.01.03.02	ENCEPS		11.376,71
Títol 4	01.01.03.03	SABATES, LLOSES, TRAVES I PILARETS		31.764,77
Títol 4	01.01.03.04	MUR DE CONTENCIÓ		44.904,16
Títol 3	01.01.03	FONAMENTACIÓ I SISTEMES DE CONTENCIÓ		160.846,13
				172.615,36

NIVELL 3: Títol 3				Import
Títol 3	01.01.01	TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ		1.945,28
Títol 3	01.01.02	ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS		11.769,23
Títol 3	01.01.03	FONAMENTACIÓ I SISTEMES DE CONTENCIÓ		160.846,13
Títol 3	01.01.04	ADEQUACIÓ FINAL		6.767,29
Capítol	01.01	EDIFICACIÓ		181.327,93
				181.327,93

NIVELL 2: Capítol				Import
Capítol	01.01	EDIFICACIÓ		181.327,93
Capítol	01.02	PARTIDES ALÇADES		8.065,20
Capítol	01.03	GESTIÓ DE RESIDUS		27.463,80
Obra	01	Pressupost LISZT77		216.856,93
				216.856,93

NIVELL 1: Obra				Import
Obra	01	Pressupost LISZT77		216.856,93
				216.856,93