

PRESSUPOST

Data: 27/04/26

Pàg.: 1

Obra 02 MILLORES
 Capítol 1M CONDUCTES VENTILACIO

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PY05-ÇX01	m	Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 10)	5,14	45,000	231,30
2	PE60-542P	m2	Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,039$ W/(m·K), resistència tèrmica $\geq 1,0256$ m ² ·K/W, amb làmina d'alumini en direcció perpendicular a les fibres, classe de reacció al foc A1 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment (P - 3)	10,03	50,000	501,50
3	PEKK-H7MB	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 4)	32,72	10,000	327,20
4	PE421-48X2	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 450 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,7 mm, unió amb brida extensible cargolada, muntat superficialment (P - 1)	78,14	20,000	1.562,80
5	PE54-35E4	m2	Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports (P - 2)	35,29	25,000	882,25
TOTAL	Capítol	02.1M			3.505,05	

Obra 02 MILLORES
 Capítol 2M UNITAT DE VENTILACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PEM5-9K22	u	Unitat de ventilació amb recuperador estàtic, cabal nominal de 4000 m ³ /h, estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador centrífug amb transmissió i filtre pla d'eficàcia F6, col·locada (P - 5)	3.361,50	1,000	3.361,50
TOTAL	Capítol	02.2M			3.361,50	

Obra 02 MILLORES
 Capítol 3M CONJUNT MOSTRADOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ52-HZ01	U	Conjunt de mostrador, taulells de treball alçada taula, taulell alt i minus, un armari tancat i prestatgeries per recepció en vestíbul principal, de tauler mari de faig segons detall a facilitar. PARTIDA ALÇADA (P - 6)	2.071,80	1,000	2.071,80
TOTAL	Capítol	02.3M			2.071,80	

Obra 02 MILLORES
 Capítol 4M VIDEO PROJECTOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQV3-HAAC	u	Pantalla de projecció de diapositives de mides 150 x 150 cm, enrollable, colocada sobre parament, col·locada sobre parament (P - 8)	209,60	1,000	209,60

PRESSUPOST

Data: 27/04/26

Pàg.: 2

2	PQV3-HZ00	u	Video projector, 2000 ANSI lm, resolució 1024x768 pixels, entrada digital PC (SXGA), analògica video (PAL,NTSC i SECAM), correcció efecte trapecí de l'imatge, control remot, instal·lat (P - 9)	1.775,07	1,000	1.775,07
---	-----------	---	--	----------	-------	----------

TOTAL	Capítol		02.4M			1.984,67
--------------	----------------	--	--------------	--	--	-----------------

Obra	02	MILLORES
Capítol	5M	TAULES SALA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQUO-5Z01	u	Taula de tauler de melamina de fusta de faig, de 2,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, estructura cromada, amb frontal de tauler de melamina fixat a l'estructura de les potes, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 7)	113,36	5,000	566,80

TOTAL	Capítol		02.5M			566,80
--------------	----------------	--	--------------	--	--	---------------