

ANNEX 3. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

1. AMIDAMENTS
2. QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
3. QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
4. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
5. PRESSUPOST
 - 5.1. PRESSUPOST
 - 5.2. RESUM DE PRESSUPOST
 - 5.3. PEC

MEMÒRIA VALORADA DELS TREBALLS DE MILLORES AL CENTRE D'ATENCIÓ INTEGRAL LA MARINA
BARRI DE LA MARINA DEL PORT, DISTRICTE SANTS-MONTJUÍC
PROMOTOR: BIM/SA
EQUIP REDACTOR: MIBA ARCHITECTS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	57.609,51
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 57.609,51.....	7.489,24
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 57.609,51.....	3.456,57

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

68.555,32

21 % IVA SOBRE 68.555,32.....	14.396,62
-------------------------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

82.951,94

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
vuitanta-dos mil nou-cents cinquanta-un euros amb noranta-quatre cèntims

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 12/02/26

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	CUINA NOVA PLANTA SOTERRANI	40.004,11
Capítol	01.02	MAMPARA PLANTA SEGONA	9.830,22
Capítol	01.03	MAQUINA DE CLIMATITZACIÓ VILA VEÏNA	3.730,39
Capítol	01.04	MOBLE OFFICE PLANTA SEGONA	2.924,79
Capítol	01.05	SEGURETAT I SALUT	1.120,00
Obra	01	Pressupost CAI	57.609,51
			57.609,51
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost CAI	57.609,51
			57.609,51

PRESSUPOST

Data: 12/02/26

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost CAI
Capítol	01	CUINA NOVA PLANTA SOTERRANI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21Q2-CA01	u			
		Desmuntatge de l'equipament fix situat a la ubicació de la nova cuina, format per aigüera, dispensador de sabó, dispensador de tovalloles i pissarra existent, incloent desconnexió dels diferents elements, i càrrega manual d'elements a contenidor i gestió de residus associada (P - 2)	147,19	1,000	147,19
2	P8B1-CA01	m2	9,08	17,200	156,18
3	PAQ2-MOB1	U	15.506,23	1,000	15.506,23
		Mobiliari de cuina soterrani Subministrament i muntatge de mobiliari d'office de 801 cm de longitud, 213 cm d'alçada i 62 cm de fondària. Composició segons esquemes i detalls de projecte: - Mòduls de mobles baixos amb 10 fulles batents de 90 cm d'alçada. - Mòduls de mobles alts amb quatre fulles batents de 59 cm d'alçada. - 11 ut de Portes escamotejables de 123 cm d'alçada - Mòduls per a panelat d'electrodomèstics. - Panelat de remat superior a tota la longitud del moble. Materials i característiques incloses: - Tot el mobiliari de cuina estarà format per taulers contraplacats de fusta de pi Radiata de 18mm, 21mm i 30mm de gruix, de qualitat A (I), segons SFS2413 (no es permeten nusos, ni fissures, ni esquerdes), amb acabat de taller envernissats amb lasur transparent mat. - Fons de mobles a base de contraplacat de fusta de pi Radiata de 18 mm de gruix i la resta d'elements tant horitzontals com verticals seran de fusta de pi Radiata de 21 mm de gruix. - Encimera, frontal i lateral vist preparat per al seu folrat amb xapa d'acer inoxidable. - Sòcol de 10 cm dels armaris amb tauler contraplacat de pi radiata de 21 mm de gruix col.locar sobre estructura de recolzament de perfils de fusta d'abet laminat de 30 mm de gruix. Inclou: - Tiradors mitjançant fresat de cantells de portes segons directrius de la DF - Frontisses de portes amb sistema Push and Pull - Frontisses d'acer inoxidable amb sistema escamotejable - Tots els ferratges necessaris Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC), en compliment del cte. Tot el conjunt acabat envernissat mitjançant aplicació de tres capes de lasures a l'aigua hidrofugants a taller. Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d'obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.			
4	PQ53-CA01	m2	423,51	15,785	6.685,11
		Revestiment d'encimera, frontal i laterals amb planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1,25 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, amb forats per a soldar aigüeres, mecanització de tots els mecanismes elèctrics, i amb els plecs necessaris segons documentació gràfica, col.locat adherit sobre tauler de fusta de base. (P - 29)			
5	PJ181-CA02	u	175,34	2,000	350,68
		Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica de 50x50 cm i 30 cm de fondària, col.locada soldada a encimera d'acer inoxidable (P - 23)			
6	PJ210-3YKX	U	134,07	2,000	268,14
		Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades maniguets (P - 24)			
7	PJ34-3FPC	U	13,16	2,000	26,32
		Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de pvc, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sífó de pvc (P - 25)			
8	PJ3F-3FPX	U	19,89	2,000	39,78
		Sífó de botella per a aigüera d'una pica, de pvc, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de pvc (P - 26)			

EUR

PRESSUPOST

Data: 12/02/26

Pàg.: 2

9	PQ80-AT01	u			
		Campana extractora integrada Subministrament i instal·lació campana extractora extensible, amb cabal 398 m3/h i pressió superior a 120 pa, 2 motors, 3 velocitats, valvula antiretorn per a cuina, encastada en mobles, monofàsica per a 220 v de tensió, amb fixacions mecàniques, incloent l'escomesa elèctrica i la connexió del conducte vist a la evacuació vertical.. Tot segons plànols de detall de cuines de projecte. (P - 30)	207,45	2,000	414,90
10	PQ80-RP03	U	344,21	1,000	344,21
		Forn Subministrament i col·locació de Forn integrat (3215W) de 70 litres, amb funció especial AirFry, sistema de neteja automàtic, multifunció SurroundTemp, 9 funcions de cuinat, Touch Control amb programació d'inici i fi de cocció, escalfament ràpid i eficiència energètica A+ tot complet, acabat i en funcionament (P - 31)			
11	PQ80-RP05	U	297,44	1,000	297,44
		Microones Subministrament i col·locació de Microones integrat (1250W) amb interior d'acer inoxidable, 20 litres, 5 nivells de potència i porta amb envidrament doble Tot complet, acabat i en funcionament (P - 33)			
12	PQ80-RP04	U	453,64	2,000	907,28
		Placa d'inducció 3 focs Subministrament i col·locació de placa d'inducció (5900W) de 600x510x50mm amb 3 zones de cocció de Ø280 mm, Ø180 mm i Ø145 mm, amb 9 nivells de potència i temporitzador de cocció. tTot complet, acabat i en funcionament (P - 32)			
13	PQ80-RP06	U	1.901,69	1,000	1.901,69
		Nevera combi integrable amb dues portes subministrament i col·locació de Nevera combi integrable amb dues portes de dimensions 1935x558x548mm, 215+75 litres. Tot complet, acabat i en funcionament (P - 34)			
14	PQ80-RP07	U	662,69	1,000	662,69
		Rentaplats integrable 60 cm Subministrament i col·locació de rentaplats integrable de 60 cm d'amplada tot complet, acabat i en funcionament (P - 35)			
15	PE48-CA01	m	126,16	77,200	9.739,55
		Xemeneia circular helicoidal d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable, de 150 mm de, muntada superficialment Inclou desmuntatge, aplec i posterior muntatge de cel rasos existents en el traçat horitzontal dels conductes, peces especials, colzes, contracolzes, accessoris de subjecció, així com les petites modificacions d'elements existents en el recorregut de la nova xemeneia, tal com xapes i relligues existents a nivell de sortida a coberta. Tot complet i acabat, segons documentació de projecte i instruccions de la DF. (P - 16)			
16	PE40-60GL	u	58,21	2,000	116,42
		Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer inoxidable, de 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 15)			
17	PD19-49LP	m	30,61	8,000	244,88
		Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 14)			
18	PG33-0001	m	1.189,37	1,000	1.189,37
		Execució completa de la instal·lació elèctrica per a CUINA, segons normativa vigent (REBT 2002 i ITC-BT corresponents), incloent el subministrament i muntatge de les canalitzacions, cablejat, mecanismes i connexió a la xarxa elèctrica existent, Els treballs inclouen: - Canalitzacions empotrades o en superfície segons les necessitats del projecte, amb tubs corrugats de PVC no propagadors de la flama, de diàmetre adequat. - Subministrament i estesa de conductors de coure amb aïllament de PVC 750V, secció adequada segons ús i potència de cada circuit, segons ITC-BT-25. - Formació de circuits independents per a electrodomèstics de			

EUR

PRESSUPOST

Data: 12/02/26 Pàg.: 3

19	PF90-0001	m	<p>potència (forn, cuina vitroceràmica/inducció, rentaplats, frigorífic), així com preses d'ús general, segons esquema tipus de REBT per cuina.</p> <p>- Subministrament i col·locació de mecanismes preses de corrent amb protecció IP adequat de les mateixes característiques que els existents</p> <p>- Recol·locació de mecanismes existents, si s'escau, al lloc on s'indiqui en documentació gràfica i segons la direcció facultativa, incloent desmuntatge, muntatge, accessoris i petit material.</p> <p>Proves de funcionament, verificació de continuïtat, aïllament, etc.</p> <p>Tot complet i acabat.</p> <p>(P - 21)</p>	1.006,05	1,000	1.006,05
			<p>Instal·lació lampisteria Cuina</p> <p>Execució completa de la instal·lació interior d'aigua freda i calenta sanitària per a OFFICE, per a subministrar a aigüeres i rentavaixelles, amb connexió a les xarxes existents de distribució, incloent tubs, accessoris, vàlvules, desguassos i elements de connexió.</p> <p>Els treballs inclouen:</p> <p>- Subministrament i col·locació de conduccions d'aigua freda i calenta realitzades amb tubs multicapa (PEX-AL-PEX), incloent unions mecàniques, accessoris i subjeccions.</p> <p>- Vàlvules d'escaire a cada punt d'alimentació.</p> <p>- Recol·locació de preses d'aigua existents, si s'escau, al lloc on s'indiqui en documentació gràfica i segons la direcció facultativa, incloent desmuntatge, muntatge, accessoris i petit material.</p> <p>Part proporcional d'accessoris de fixació</p> <p>Tot complet, acabat i en funcionament.</p> <p>(P - 20)</p>			

TOTAL Capítol 01.01 40.004,11

Obra	01	Pressupost CAI
Capítol	02	MAMPARA PLANTA SEGONA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PAQ5-SJ09	u	<p>Mampara 3F 428x315 cm</p> <p>Subministrament i muntatge de fusteria de fusta de mides totals 428x315 cm format per:</p> <p>- Conjunt de marcs de fusta laminada i encolada d'avet col·locats sobre premarc de fusta de pi, incloent formació de galzes per a col·locació de portes i envidrament</p> <p>- Tres parts fixes opaques de mides segons plànols de projecte formada per estructura interior de bastiment de tac de fusta de pi de 50x56 mm aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 w/mk i reacció al foc bs3-d0, revestida a les dues cares, amb tauler contralaminat de fusta de pi radiata, tipus G classe 1, de 12 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc C-S2, d0, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques, i banda de material elàstic de 5 mm a una de les cares per a absorció de vibracions</p> <p>- Revestiment de part fixa amb tauler contralaminat de fusta de pi radiata de 9 mm de gruix amb perforacions d'absorció acústica i vel negre interior, amb aïllament interior de llana de roca de 2 cm de gruix, cs2d0, col·locat sobre enrastrellat de tac de fusta de pi de 30x30 mm</p> <p>Inclou:</p> <p>Tots els elements de fusta acabats amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1)</p> <p>Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC)</p> <p>Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per al correcte muntatge de l'unitat d'obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.</p> <p>(P - 10)</p>	2.861,45	1,000	2.861,45
2	PAQ5-CA02	u	<p>Mampara 1F 84x315 cm</p> <p>Subministrament i muntatge de fusteria de fusta de mides totals 84x315 cm format per:</p> <p>- Conjunt de marcs de fusta laminada i encolada d'avet col·locats</p>	924,46	1,000	924,46

EUR

PRESSUPOST

Data: 12/02/26 Pàg.: 4

3	PAQ5-CA03	u	<p>sobre premarc de fusta de pi, incloent formació de galzes per a col·locació de portes i envidrament</p> <p>- Una part fixa opaca de mides segons plànols de projecte formada per estructura interior de bastiment de tac de fusta de pi de 50x56 mm aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 w/mk i reacció al foc bs3-d0, revestida a les dues cares, amb tauler contralaminat de fusta de pi radiata, tipus G classe 1, de 12 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc C-S2, d0, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques, i banda de material elàstic de 5 mm a una de les cares per a absorció de vibracions</p> <p>- Revestiment de part fixa amb tauler contralaminat de fusta de pi radiata de 9 mm de gruix amb perforacions d'absorció acústica i vel negre interior, amb aïllament interior de llana de roca de 2 cm de gruix, cs2d0, col·locat sobre enrastrellat de tac de fusta de pi de 30x30 mm</p> <p>Inclou:</p> <p>Tots els elements de fusta acabats amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1)</p> <p>Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC)</p> <p>Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per al correcte muntatge de l'unitat d'obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.</p> <p>(P - 8)</p>	2.581,82	1,000	2.581,82
			<p>Mampara 1B+3F 246x315 cm</p> <p>Subministrament i muntatge de fusteria de fusta de mides totals 246x315 cm format per:</p> <p>Composició:</p> <p>- Porta de una fulla batent de vidre de 90x220 cm</p> <p>- Dues targes laterals fixes de 62x220 cm i 94x220 cm</p> <p>- Una tarja superior fixa de 246x95 cm</p> <p>Materials</p> <p>- premarc de fusta massissa de pi de 60x20 mm de secció.</p> <p>- Conjunt de marcs de fusta laminada i encolada de d'avet, incloent formació de galzes per a col·locació de portes i envidrament, de dimensions i geometria segons plànols de projecte</p> <p>Inclou:</p> <p>- Llistó de fusta per a subjecció d' envidraments i panells de secció segons detalls de projecte.</p> <p>- Totes les mecanitzacions necessàries.</p> <p>- Conjunt de tiradors per a portes d' acer inoxidable model jnf in.07.177d o equivalent</p> <p>- Frontisses ocultes de cinc eixos i totes les ferramentes i accessoris de fixació necessaris.</p> <p>- Topalls adhesiu d' acer inoxidable i goma</p> <p>Tots els elements de fusta acabats amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1)</p> <p>Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC)</p> <p>Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per al correcte muntatge de l'unitat d'obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.</p> <p>(P - 9)</p>			
4	PC1H-5CY1	m2	<p>Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini</p> <p>(P - 13)</p>	119,07	11,520	1.371,69
5	PC1H-5CWV	m2	<p>Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini</p> <p>(P - 12)</p>	84,66	7,749	656,03
6	PB92-H8NO	m2	<p>Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat (P - 11)</p>	463,53	1,193	552,99
7	PMP1-CA11	u	<p>Lector de targetes de memòria protegida sense contacte, tipus A a 13,65 MHz, segons ISO 14443, sense teclat, per a interior, amb una distància de lectura de 7cm, amb protecció IP65, col·locat</p> <p>Inclou part proporcional de cablejat, connexions, accessoris i tots els elements necessaris per a la seva correcta instal·lació, segons</p>	881,78	1,000	881,78

EUR

PRESSUPOST

Data: 12/02/26

Pàg.: 5

documentació de projecte.
 Inclou desmuntatge de control d'accés existent (P - 27)

TOTAL Capítol 01.02 9.830,22

Obra 01 Pressupost CAI
 Capítol 03 MAQUINA DE CLIMATITZACIÓ VILA VEÏNA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214H-HB84	u	Desmuntatge i posterior recol.locació de 5 a 10 plaques de cel ras de qualsevol material, col·locades sobre entramat amb aplec mentre durin els treballs d'insonorització de màquina de clima. (P - 1)	26,80	10,000	268,00
2	P846-CA11	m2	Formació de calaix de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície i vel, placa de 15 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 14190, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.6 segons la norma UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1, d0 i classe d'absorció acústica C segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils verticals i horitzontals col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 5)	77,51	12,000	930,12
3	PE53-4UFN	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,7812 m2-K/W, amb recobriments exterior d'alumini i malla de reforç i recobriments interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras (P - 17)	49,52	25,000	1.238,00
4	PE53-CA01	m2	Execució de trampa acústica interior per a conductes de climatització existents, consistent en la col·locació de lames absorbents acústiques al seu interior incloent els següents treballs: - Localització i senyalització del tram de conducte on s'instal·larà la trampa acústica, segons projecte o indicacions de la DF - Obertura del conducte de les dimensions necessàries per a la correcta col·locació de les lames interiors. - Subministrament i inserció de lames acústiques a base de llana mineral d'alta densitat (mín. 40 kg/m³) amb recobriments de vel de vidre - Tancament i segellat del conducte amb els mitjans adequats Inclou mitjans auxiliars, accessoris de fixació i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució, segons documentació de projecte i instruccions de la DF. (P - 18)	775,10	1,000	775,10
5	P7CR3-AAY4	m2	Aïllament acústic amb filtre multicapa amb 1 capa de material tèxtil i 1 capa de làmina EPDM, de 21 mm de gruix i 4,7 kg/m2 de pes, amb un índex d'aïllament acústic aparent RA de 53 dbA, col·locat al voltant de canonada sense adherir (P - 4)	13,88	15,000	208,20
6	PEKK-H7MF	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 600x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 19)	63,63	1,000	63,63
7	P7CR3-0001	m2	Revisió del funcionament de la instal·lació incloent els següents treballs: - Revisió general dels conductes d'impulsió cap a la sala de la vila veïna i comprovar que no hi hagi obturacions, estretament o altres obstacles. - Ajustar velocitats i cabals adequats a les necessitats. tot complet i acabat (P - 3)	247,34	1,000	247,34

TOTAL Capítol 01.03 3.730,39

Obra 01 Pressupost CAI
 Capítol 04 MOBLE OFFICE PLANTA SEGONA

EUR

PRESSUPOST

Data: 12/02/26

Pàg.: 6

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ53-CA01	m2	Revestiment d'encimera, frontal i laterals amb planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1,25 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, amb forats per a soldar aigüeres, mecanització de tots els mecanismes elèctrics, i amb els plecs necessaris segons documentació gràfica, col·locat adherit sobre tauler de fusta de base. (P - 29)	423,51	6,310	2.672,35
2	PJ181-CA01	u	Desmuntatge d'Aigüera i aixeta existents a office de planta segona, amb aplec i posterior recol.locació d'aixeta un cop folrada l'encimera i el frontal del moble, incloent accessoris i petit material necessari, i incloent càrrega manual a contenidor d'aigüera i gestió de residus associada. (P - 22)	77,10	1,000	77,10
3	PJ181-CA02	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica de 50x50 cm i 30 cm de fondària, col·locada soldada a encimera d'acer inoxidable (P - 23)	175,34	1,000	175,34

TOTAL Capítol 01.04 2.924,79

Obra 01 Pressupost CAI
 Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PPAAPT02	pa	Partida alçada d'abonament íntegre de seguretat i salut a l'obra en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut (P - 28)	1,000	1.120,00

TOTAL Capítol 01.05 1.120,00

EUR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/02/26 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	27,23000 €
A01-FEP6	H	Ayudante carpintero	27,45000 €
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	27,23000 €
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	27,19000 €
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	27,19000 €
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	27,19000 €
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	27,23000 €
A0D-0007	h	Manobre	25,59000 €
A0F-000B	h	Oficial 1a	30,67000 €
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	31,70000 €
A0F-000D	H	Oficial 1a col·locador	30,67000 €
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	31,70000 €
A0F-000K	H	Oficial 1a carpintero	31,21000 €
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	31,70000 €
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	31,70000 €
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	30,67000 €
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	30,67000 €
A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	29,79000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/02/26 Pàg.: 2

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0A5-GU01	m2	Part proporcional de ferratges i accessoris necessaris per a la correcta execució de les mampares de fusta	4,92000 €
B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	16,38000 €
B0CC1-CA11	u	Transformat de placa de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície i vel, placa de 15 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 14190, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.6 segons la norma UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1, d0	30,56000 €
B0CU4489	M2	Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus g classe 1, de 12 mm de gruix, per a ambient sec segons une-en 636, reacció al foc b-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, treballat al taller	19,03000 €
B0CUCF01	M2	Tauler contraxapat perforat de plaques de fusta, tipus g classe 1, de 10 mm de gruix, per a ambient sec segons une-en 636, reacció al foc b-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, treballat al taller	25,60000 €
B431-RP01	m	Marc, muntant o travesser de fusta laminada d' avet de qualitat b(i) amb acabat raspallat llest per a tractament en taller o obra, de 55x130 mm de secció, treballada en taller per a formació de galzes i mecanització necessària.	73,66000 €
B7C4B500	M2	Placa semirígida de llana mineral de vidre (mw) per a aïllaments, segons une-en 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 w/mk, resistència tèrmica >= 1,563 m2.k/w	8,77000 €
B7C4HF60	M2	Placa semirígida de llana mineral de vidre (mw) per a aïllaments, segons une-en 13162, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 w/mk, resistència tèrmica >= 0,71429 m2.k/w, amb vel negre	4,02000 €
B7CF1-2GOI	m2	Feltre multicapa amb 1 capa de material tèxtil i 1 capa de làmina EPDM, de 21 mm de gruix i 4,7 kg/m2 de pes, amb un índex d'aïllament acústic aparent RA de 53 dbA	8,98000 €
B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,06000 €
B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,62000 €
B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	28,40000 €
B830-1VF5	m	Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària	0,54000 €
B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	5,02000 €
B8B2-15TL	kg	Protector hidròfug	9,99000 €
BANARP01	m	Premarc de fusta de pi de secció necessària per a l' ancoratge de portes i mampares.	5,30000 €
BAQ0-M141	U	Cuina soterrani materials necessaris per a l'execució de l'element de referència, segons descripció genèrica de la partida	13.338,88000 €
BAQD-RP02	m2	Full batent vidrada fabricada amb marcs de fusta d' avet laminada de qualitat b(i) de 70x70 mm de secció, treballada en taller i mecanitzada per a col·locació de ferramentes, tiradors, panys, etc.	287,77000 €
BAZ4-GU01	u	Topall adhesiu d' acer inoxidable i goma	4,93000 €
BAZ4-GU04	u	Pany d' embotir per a bombí europeu, acabat en acer inoxidable	20,24000 €
BAZ4-RP01	u	Joc de tiradors per a portes d' acer inoxidable model jnf in.07.177d o equivalent	82,59000 €
BB91-H5F0	m2	Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames	399,34000 €
BC1A-0TNZ	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	96,77000 €
BC1A-0TOI	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	65,51000 €
BD16-1KA2	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic	6,84000 €
BDW2-1KC6	u	Accessorí genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm	3,99000 €
BDY2-1KCL	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm	0,06000 €
BE40-16OI	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, antirregolfant, de 150 mm de	40,35000 €
BE45-1JSL	m	Xemeneia circular helicoidal d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable, de 150 mm de	46,85000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/02/26 Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BE51-17XD	m2	Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriments exterior d'alumini i malla de reforç i recobriments interior de teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,7812	17,12000 €
BE51-CA01	u	Trampa acústica. Materials necessaris per a l'execució de l'element de referència, segons descripció genèrica de la partida	260,00000 €
BEKJ-H4YA	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 600x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	30,71000 €
BEM3AT01	u	campana extractora extensible, amb cabal 300 m3/h i pressió superior a 120 pa, 2 motors, 3 velocitats, valvula antiretorn per a cuina, encastada en mobles, monofàsica per a 220 v de tensió, amb fixacions mecàniques, incloent l'escomesa elèctrica i la connexió del conducte vist a la evacuació vertical,	151,57000 €
BEW1-00XM	u	Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de	6,90000 €
BEW2-FG88	u	Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	6,49000 €
BEY3-10LC	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt	0,32000 €
BF90-0001	u	Materials necessaris per a instal.lació completa de lampisteria a office segons plànols	360,00000 €
BG33-0001	u	Materials per a instal.lació elèctrica office segons projecte	535,00000 €
BJ183-CA01	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica de 50x50 cm i 30 cm de fondària	149,25000 €
BJ210-0SFF	U	Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades maniguets	104,24000 €
BJ33-CW0J	U	Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de pvc de diàmetre 40 mm, per a connectar al sifó o al ramal de pvc	4,72000 €
BJ3F-0SJX	U	Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de pvc de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de pvc	11,13000 €
BMP1-CA11	u	Material vari. accessoris	65,80000 €
BMP1-H6XW	u	Lector de targetes de memòria protegida sense contacte, tipus A a 13,65 MHz, segons ISO 14443, sense teclat, per a interior, amb una distància de lectura de 7cm, amb protecció IP65	594,55000 €
BQ50-CA01	m2	Revestiment d'encimera i frontal amb planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1,25 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, amb forats per a soldar aigüeres, amb plecs necessaris segons documentació gràfica	356,94000 €
BQ80-RP03	U	Forn integrat (3215W) de 70 litres, amb funció especial AirFry, sistema de neteja automàtic, multifunció SurroundTemp, 9 funcions de cuinat, Touch Control amb programació d'inici i fi de cocció, escalfament ràpid i eficiència energètica A+	296,69000 €
BQ80-RP04	U	placa d'inducció (5900W) de 600x510x50mm amb 3 zones de cocció de Ø280 mm, Ø180 mm i Ø145 mm, amb 9 nivells de potència i temporitzador de cocció.	400,91000 €
BQ80-RP05	U	Microondas integrado en muebles de cocina, modelo balay 3cg4172x2 o equivalente	252,15000 €
BQ80-RP06	U	Nevera combi integrable amb dues portes de dimensions 1935x558x548mm, 215+75 litres.	1.780,00000 €
BQ80-RP07	U	Rentaplats integrable 60 cm	600,00000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/02/26 Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	P214H-HB84	u	Desmuntatge i posterior recol.locació de 5 a 10 plaques de cel ras de qualsevol material, col·locades sobre entramat amb aplec mentre durin els treballs d'insonorització de màquina de clima.	Rend.: 1,000 26,80 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A0F-000D	H	Oficial 1a col·locador	0,820 /R x 30,67000 = 25,14940
				Subtotal: 25,14940 25,14940
				DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37724
				COST DIRECTE 25,52664
				DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,27633
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,80297
P-2	P21Q2-CA01	u	Desmuntatge de l'equipament fix situat a la ubicació de la nova cuina, format per aigüera, dispensador de sabó, dispensador de tovalloles i pissarra existent, incloent desconnexió dels diferents elements, i càrrega manual d'elements a contenidor i gestió de residus associada	Rend.: 1,000 147,19 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A0F-000B	h	Oficial 1a	2,000 /R x 30,67000 = 61,34000
	A0D-0007	h	Manobre	3,000 /R x 25,59000 = 76,77000
				Subtotal: 138,11000 138,11000
				DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,07165
				COST DIRECTE 140,18165
				DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,00908
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,19073
P-3	P7CR3-0001	m2	Revisió del funcionament de la instal.lació incloent els següents treballs: - Revisió general dels conductes d'impulsió cap a la sala de la vila veïna i comprovar que no hi hagi obturacions, estretament o altres obstacles. - Ajustar velocitats i cabals adequats a les necessitats. tot complet i acabat	Rend.: 1,000 247,34 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	4,000 /R x 31,70000 = 126,80000
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	4,000 /R x 27,19000 = 108,76000
				Subtotal: 235,56000 235,56000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/02/26 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	235,56000
			DESPESES INDIRECTES 5,00 %	11,77800
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	247,33800

P-4	P7CR3-AAY4	m2	Aïllament acústic amb feltre multicapa amb 1 capa de material tèxtil i 1 capa de làmina EPDM, de 21 mm de gruix i 4,7 kg/m2 de pes, amb un índex d'aïllament acústic aparent RA de 53 dbA, col·locat al voltant de canonada sense adherir	Rend.: 1,000	13,88	€
------------	-------------------	----	---	---------------------	--------------	----------

	Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra				
A0F-000D	H	Oficial 1a col·locador	0,060 /R x 30,67000 =	1,84020
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,030 /R x 27,23000 =	0,81690
		Subtotal:		2,65710
Materials				
B830-1VF5	m	Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària	1,200 x 0,54000 =	0,64800
B7CF1-2GOI	m2	Feltre multicapa amb 1 capa de material tèxtil i 1 capa de làmina EPDM, de 21 mm de gruix i 4,7 kg/m2 de pes, amb un índex d'aïllament acústic aparent RA de 53 dbA	1,100 x 8,98000 =	9,87800
		Subtotal:		10,52600
		DESPESES AUXILIARS 1,50 %		0,03986
		COST DIRECTE		13,22296
		DESPESES INDIRECTES 5,00 %		0,66115
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		13,88410

P-5	P846-CA11	m2	Formació de calaix de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície i vel, placa de 15 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 14190, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.6 segons la norma UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1, d0 i classe d'absorció acústica C segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils verticals i horitzontals col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	Rend.: 1,000	77,51	€
------------	------------------	----	---	---------------------	--------------	----------

	Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra				
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,570 /R x 27,23000 =	15,52110
A0F-000D	H	Oficial 1a col·locador	0,570 /R x 30,67000 =	17,48190
		Subtotal:		33,00300
Materials				
B0CC1-CA1	u	Transformat de placa de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície i vel, placa de 15 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 14190, amb un coeficient d'absorció	1,030 x 30,56000 =	31,47680

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/02/26 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

			acústica ponderat de 0.6 segons la norma UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1, d0	
B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,180 x 16,38000 =	2,94840
B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,890 x 0,06000 =	0,11340
B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,4725 x 1,62000 =	0,76545
B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	1,000 x 5,02000 =	5,02000
		Subtotal:		40,32405
		DESPESES AUXILIARS 1,50 %		0,49505
		COST DIRECTE		73,82210
		DESPESES INDIRECTES 5,00 %		3,69110
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		77,51320

P-6	P8B1-CA01	m2	Hidrofugat de parament vertical interior amb protector hidròfug	Rend.: 1,000	9,08	€
------------	------------------	----	---	---------------------	-------------	----------

	Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra				
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,180 /R x 30,67000 =	5,52060
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,018 /R x 27,23000 =	0,49014
		Subtotal:		6,01074
Materials				
B8B2-15TL	kg	Protector hidròfug	0,255 x 9,99000 =	2,54745
		Subtotal:		2,54745
		DESPESES AUXILIARS 1,50 %		0,09016
		COST DIRECTE		8,64835
		DESPESES INDIRECTES 5,00 %		0,43242
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		9,08077

P-7	PAQ2-MOB1	U	Mobiliari de cuina soterrani	Rend.: 1,000	15.506,23	€
------------	------------------	---	------------------------------	---------------------	------------------	----------

			Subministrament i muntatge de mobiliari d'office de 801 cm de longitud, 213 cm d'alçada i 62 cm de fondària.	
			Composició segons esquemes i detalls de projecte:	
			- Mòduls de mobles baixos amb 10 fulles batents de 90 cm d'alçada.	
			- Mòduls de mobles alts amb quatre fulles bantents de 59 cm d'alçada.	
			- 11 ut de Portes escamotejables de 123 cm d'alçada	
			- Mòduls per a panelat d'electrodomèstics.	
			- Panelat de remat superior a tota la longitud del moble.	
			Materials i característiques incloses:	
			- Tot el mobiliari de cuina estarà format per taulers contraplacats de fusta de pi Radiata de 18mm, 21mm i 30mm de gruix, de qualitat A (I), segons SFS2413 (no es permeten nusos, ni fissures, ni esquerdes),	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/02/26 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

amb acabat de taller envernissats amb lasur transparent mat.
 - Fons de mobles a base de contraplacat de fusta de pi Radiata de 18 mm de gruix i la resta d'elements tant horitzontals com verticals seran de fusta de pi Radiata de 21 mm de gruix.
 - Encimera, frontal i lateral vist preparat per al seu folrat amb xapa d'acer inoxidable.
 - Sòcol de 10 cm dels armaris amb tauler contraplacat de pi radiata de 21 mm de gruix col.locar sobre estructura de recolzament de perfils de fusta d'abet laminat de 30 mm de gruix.
 Inclou:
 - Tiradors mitjançant fresat de cantells de portes segons directrius de la DF
 - Frontisses de portes amb sistema Push and Pull
 - Frontisses d'acer inoxidable amb sistema escamotejable
 - Tots els ferratges necessaris
 Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC), en compliment del cte.
 Tot el conjunt acabat envernissat mitjançant aplicació de tres capes de lasures a l'aigua hidrofugants a taller.
 Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d'obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.

	Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra				
A0F-000K	H	Oficial 1a carpintero	24,000 /R x 31,21000 =	749,04000
A01-FEP6	H	Ayudante carpintero	24,000 /R x 27,45000 =	658,80000
		Subtotal:		1.407,84000
Materials				
BAQ0-M141	U	Cuina soterrani materials necessaris per a l'execució de l'element de referència, segons descripció genèrica de la partida	1,000 x 13.338,8800 =	13.338,88000
		Subtotal:		13.338,88000
		DESPESES AUXILIARS	1,50 %	21,11760
		COST DIRECTE		14.767,83760
		DESPESES INDIRECTES	5,00 %	738,39188
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		15.506,22948

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/02/26 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-8 PAQ5-CA02 u Mampara 1F 84x315 cm **Rend.: 1,000** **924,46** **e**
 Subministrament i muntatge de fusteria de fusta de mides totals 84x315 cm format per:
 - Conjunt de marcs de fusta laminada i encolada d'abet col.locats sobre premarc de fusta de pi, incloent formació de galzes per a col.locació de portes i envidrament
 - Una part fixa opaca de mides segons plànols de projecte formada per estructura interior de bastiment de tac de fusta de pi de 50x56 mm aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 w/mk i reacció al foc bs3-d0, revestida a les dues cares, amb tauler contralaminat de fusta de pi radiata, tipus G classe 1, de 12 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc C-S2, d0, treballat al taller, col.locat fixacions mecàniques, i banda de material elàstic de 5 mm a una de les cares per a absorció de vibracions
 - Revestiment de part fixa amb tauler contralaminat de fusta de pi radiata de 9 mm de gruix amb perforacions d'absorció acústica i vel negre interior, amb aïllament interior de llana de roca de 2 cm de gruix, cs2d0, col.locat sobre enrastrellat de tac de fusta de pi de 30x30 mm
 Inclou:
 Tots els elements de fusta acabats amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1)
 Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC)
 Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per al correcte muntatge de l'unitat d'obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.

	Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra				
A01-FEP6	H	Ayudante carpintero	2,000 /R x 27,45000 =	54,90000
A0F-000K	H	Oficial 1a carpintero	2,000 /R x 31,21000 =	62,42000
		Subtotal:		117,32000
Materials				
B431-RP01	m	Marc, muntant o travesser de fusta laminada d'abet de qualitat b(i) amb acabat raspallat llest per a tractament en taller o obra, de 55x130 mm de secció, treballada en taller per a formació de galzes i mecanització necessària.	8,820 x 73,66000 =	649,68120
B0A5-GU01	m2	Part proporcional de ferratges i accessoris necessaris per a la correcta execució de les mampares de fusta	2,650 x 4,92000 =	13,03800
BANARP01	m	Premarc de fusta de pi de secció necessària per a l'ancoratge de portes i mampares.	7,980 x 5,30000 =	42,29400
B0CUCF01	M2	Tauler contraxapat perforat de plaques de fusta, tipus g classe 1, de 10 mm de gruix, per a ambient sec segons une-en 636, reacció al foc b-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, treballat al taller	0,760 x 25,60000 =	19,45600
B7C4B500	M2	Placa semirígida de llana mineral de vidre (mw) per a aïllaments, segons une-en 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 w/mk,	0,760 x 8,77000 =	6,66520

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/02/26 Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			resistència tèrmica >= 1,563 m2.k/w	
B0CU4489	M2		Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus g classe 1, de 12 mm de gruix, per a ambient sec segons une-en 636, reacció al foc b-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, treballat al taller	1,520 x 19,03000 = 28,92560
B7C4HF60	M2		Placa semirígida de llana mineral de vidre (mw) per a aïllaments, segons une-en 13162, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 w/mk, resistència tèrmica >= 0,71429 m2.k/w, amb vel negre	0,760 x 4,02000 = 3,05520
			Subtotal:	763,11520
			COST DIRECTE	880,43520
			DESPESES INDIRECTES 5,00 %	44,02176
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	924,45696

P-9	PAQ5-CA03	u	Mampara 1B+3F 246x315 cm Subministrament i muntatge de fusteria de fusta de mides totals 246x315 cm format per: Composició: - Porta de una fulla batent de vidre de 90x220 cm - Dues targes laterals fixes de 62x220 cm i 94x220 cm - Una tarja superior fixa de 246x95 cm Materials - premarc de fusta massissa de pi de 60x20 mm de secció. - Conjunt de marcs de fusta laminada i encolada de d'aves, incloent formació de galzes per a col.locació de portes i envidrament, de dimensions i geometria segons plànols de projecte Inclou: - Llistó de fusta per a subjecció d' envidraments i panells de secció segons detalls de projecte. - Totes les mecanitzacions necessàries. - Conjunt de tiradors per a portes d' acer inoxidable model jnf in.07.177d o equivalent - Frontisses ocultes de cinc eixos i totes les ferramentes i accessoris de fixació necessaris. - Topalls adhesiu d' acer inoxidable i goma Tots els elements de fusta acabats amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1) Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC) Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per al correcte muntatge de l'unitat d'obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.	Rend.: 1,000	2.581,82	e
------------	------------------	---	---	---------------------	-----------------	----------

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A01-FEP6	H	6,000	/R x 27,45000	= 164,70000	
	A0F-000K	H	6,000	/R x 31,21000	= 187,26000	
			Subtotal:		351,96000	351,96000
Materials						
	BAZ4-GU01	u	1,000	x 4,93000	= 4,93000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/02/26 Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAZ4-GU04	u	Pany d' embotir per a bombí europeu, acabat en acer inoxidable	1,000 x 20,24000 = 20,24000
	BAQD-RP02	m2	Full batent vidrada fabricada amb marcs de fusta d' avet laminada de qualitat b(i) de 70x70 mm de secció, treballada en taller i mecanitzada per a col·locació de ferramentes, tiradors, panys, etc.	1,980 x 287,77000 = 569,78460
	BAZ4-RP01	u	Joc de tiradors per a portes d' acer inoxidable model jnf in.07.177d o equivalent	1,000 x 82,59000 = 82,59000
	B431-RP01	m	Marc, muntant o travesser de fusta laminada d' avet de qualitat b(i) amb acabat raspallat llest per a tractament en taller o obra, de 55x130 mm de secció, treballada en taller per a formació de galzes i mecanització necessària.	18,080 x 73,66000 = 1.331,77280
	B0A5-GU01	m2	Part proporcional de ferratges i accessoris necessaris per a la correcta execució de les mampares de fusta	7,750 x 4,92000 = 38,13000
	BANARP01	m	Premarc de fusta de pi de secció necessària per a l' ancoratge de portes i mampares.	11,220 x 5,30000 = 59,46600
			Subtotal:	2.106,91340
			COST DIRECTE	2.458,87340
			DESPESES INDIRECTES 5,00 %	122,94367
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2.581,81707

P-10	PAQ5-SJ09	u	Mampara 3F 428x315 cm Subministrament i muntatge de fusteria de fusta de mides totals 428x315 cm format per: - Conjunt de marcs de fusta laminada i encolada d'aves col.locats sobre premarc de fusta de pi, incloent formació de galzes per a col.locació de portes i envidrament - Tres parts fixes opaques de mides segons plànols de projecte formada per estructura interior de bastiment de tac de fusta de pi de 50x56 mm aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 w/mk i reacció al foc bs3-d0, revestida a les dues cares, amb tauler contralaminat de fusta de pi radiata, tipus G classe 1, de 12 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc C-S2, d0, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques, i banda de material elàstic de 5 mm a una de les cares per a absorció de vibracions - Revestiment de part fixa amb tauler contralaminat de fusta de pi radiata de 9 mm de gruix amb perforacions d'absorció acústica i vel negre interior, amb aïllament interior de llana de roca de 2 cm de gruix, cs2d0, col.locat sobre enrastrellat de tac de fusta de pi de 30x30 mm Inclou: Tots els elements de fusta acabats amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1) Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC) Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per al correcte muntatge de l'unitat d'obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.	Rend.: 1,000	2.861,45	e
-------------	------------------	---	--	---------------------	-----------------	----------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/02/26 Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000K	H	Oficial 1a carpintero	6,000	/R x 31,21000 =	187,26000	
	A01-FEP6	H	Ayudante carpintero	6,000	/R x 27,45000 =	164,70000	
						Subtotal:	351,96000
Materials							
	B431-RP01	m	Marc, muntant o travesser de fusta laminada d' avet de qualitat b(i) amb acabat raspallat llest per a tractament en taller o obra, de 55x130 mm de secció, treballada en taller per a formació de galzes i mecanització necessària.	25,440	x 73,66000 =	1.873,91040	
	B0A5-GU01	m2	Part proporcional de ferratges i accessoris necessaris per a la correcta execució de les mampares de fusta	13,480	x 4,92000 =	66,32160	
	BANARP01	m	Premarc de fusta de pi de secció necessària per a l' ancoratge de portes i mampares.	10,580	x 5,30000 =	56,07400	
	B0CUCF01	M2	Tauler contraxapat perforat de plaques de fusta, tipus g classe 1, de 10 mm de gruix, per a ambient sec segons une-en 636, reacció al foc b-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, treballat al taller	3,850	x 25,60000 =	98,56000	
	B7C4HF60	M2	Placa semirígida de llana mineral de vidre (mw) per a aïllaments, segons une-en 13162, de gruix 25 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 w/mk, resistència tèrmica >= 0,71429 m2.k/w, amb vel negre	3,850	x 4,02000 =	15,47700	
	B7C4B500	M2	Placa semirígida de llana mineral de vidre (mw) per a aïllaments, segons une-en 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 w/mk, resistència tèrmica >= 1,563 m2.k/w	3,850	x 8,77000 =	33,76450	
	B0CU4489	M2	Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus g classe 1, de 12 mm de gruix, per a ambient sec segons une-en 636, reacció al foc b-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, treballat al taller	7,700	x 19,03000 =	146,53100	
	BAZ4-RP01	u	Joc de tiradors per a portes d' acer inoxidable model jnf in.07.177d o equivalent	1,000	x 82,59000 =	82,59000	
						Subtotal:	2.373,22850
						COST DIRECTE	2.725,18850
						DESPESES INDIRECTES	5,00 % 136,25943
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	2.861,44793

P-11	PB92-H8NO	m2	Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat	Rend.: 1,000		463,53	€
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,536	/R x 31,70000 =	16,99120	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,900	/R x 27,23000 =	24,50700	
						Subtotal:	41,49820
Materials							
	BB91-H5F0	m2	Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames	1,000	x 399,34000 =	399,34000	
						Subtotal:	399,34000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/02/26 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	0,500	/R x 29,79000 =	14,89500	
						Subtotal:	14,89500
Materials							
P-12	PC1H-5CWV	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	Rend.: 1,000		84,66	€
						Subtotal:	65,51000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,22343
						COST DIRECTE	80,62843
						DESPESES INDIRECTES	5,00 % 4,03142
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	84,65985
P-13	PC1H-5CY1	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	Rend.: 1,000		119,07	€
Ma d'obra							
	A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	0,550	/R x 29,79000 =	16,38450	
						Subtotal:	16,38450
Materials							
	BC1A-0TNZ	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	1,000	x 96,77000 =	96,77000	
						Subtotal:	96,77000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,24577
						COST DIRECTE	113,40027
						DESPESES INDIRECTES	5,00 % 5,67001
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	119,07028

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/02/26 Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P-14	PD19-49LP	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró	Rend.: 1,000 30,61 €		
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,180 /R x 27,19000 =	4,89420	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,360 /R x 31,70000 =	11,41200	
			Subtotal:		16,30620	16,30620
Materials						
	BD16-1KA2	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic	1,250 x 6,84000 =	8,55000	
	BDW2-1KC6	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm	1,000 x 3,99000 =	3,99000	
	BDY2-1KCL	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm	1,000 x 0,06000 =	0,06000	
			Subtotal:		12,60000	12,60000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,24459
			COST DIRECTE			29,15079
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %		1,45754
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			30,60833
P-15	PE40-60GL	u	Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer inoxidable, de 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000 58,21 €		
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,250 /R x 27,19000 =	6,79750	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,250 /R x 31,70000 =	7,92500	
			Subtotal:		14,72250	14,72250
Materials						
	BE40-160I	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, antirregolfant, de 150 mm de	1,000 x 40,35000 =	40,35000	
			Subtotal:		40,35000	40,35000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,36806
			COST DIRECTE			55,44056
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %		2,77203
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			58,21259

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/02/26 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P-16	PE48-CA01	m	Xemeneia circular helicoidal d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable, de 150 mm de, muntada superficialment Inclou desmuntatge, aplec i posterior muntatge de cel rasos existents en el traçat horitzontal dels conductes, peces especials, colzes, contracolzes, accessoris de subjecció, així com les petites modificacions d'elements existents en el recorregut de la nova xemeneia, tal com xapes i relligues existents a nivell de sortida a coberta. Tot complet i acabat, segons documentació de projecte i instruccions de la DF.	Rend.: 1,000 126,16 €		
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100 /R x 31,70000 =	3,17000	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100 /R x 27,23000 =	2,72300	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	1,000 /R x 27,19000 =	27,19000	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	1,000 /R x 31,70000 =	31,70000	
			Subtotal:		64,78300	64,78300
Materials						
	BE45-1JSL	m	Xemeneia circular helicoidal d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable, de 150 mm de	1,000 x 46,85000 =	46,85000	
	BEW1-00X	u	Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de	1,000 x 6,90000 =	6,90000	
			Subtotal:		53,75000	53,75000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %		1,61958
			COST DIRECTE			120,15258
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %		6,00763
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			126,16020
P-17	PE53-4UFN	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,7812 m2·K/W, amb recobriments exterior d'alumini i malla de reforç i recobriments interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras	Rend.: 1,000 49,52 €		
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,400 /R x 27,19000 =	10,87600	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,400 /R x 31,70000 =	12,68000	
			Subtotal:		23,55600	23,55600
Materials						
	BEW2-FG88	u	Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	0,500 x 6,49000 =	3,24500	
	BEY3-10LC	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt	1,000 x 0,32000 =	0,32000	
	BE51-17XD	m2	Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriments exterior d'alumini i malla de reforç i recobriments interior de	1,150 x 17,12000 =	19,68800	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/02/26 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,7812	
			Subtotal:	23,25300
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,35334
			COST DIRECTE	47,16234
			DESPESES INDIRECTES	5,00 % 2,35812
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	49,52046

P-18	PE53-CA01	m2	Execució de trampa acústica interior per a conductes de climatització existents, consistent en la col·locació de lames absorbents acústiques al seu interior incloent els següents treballs: - Localització i senyalització del tram de conducte on s'instal·larà la trampa acústica, segons projecte o indicacions de la DF - Obertura del conducte de les dimensions necessàries per a la correcta col·locació de les lames interiors. - Subministrament i inserció de lames acústiques a base de llana mineral d'alta densitat (mín. 40 kg/m³) amb recobriments de vel de vidre - Tancament i segellat del conducte amb els mitjans adequats Inclou mitjans auxiliars, accessoris de fixació i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució, segons documentació de projecte i instruccions de la DF.	Rend.: 1,000	775,10	€
-------------	------------------	----	---	---------------------	---------------	----------

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0F-000C	h	8,000	/R x 31,70000 =	253,60000	
	A01-FEPC	h	8,000	/R x 27,19000 =	217,52000	
			Subtotal:		471,12000	471,12000
Materials						
	BE51-CA01	u	1,000	x 260,00000 =	260,00000	
			Subtotal:		260,00000	260,00000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		7,06680
			COST DIRECTE			738,18680
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %		36,90934
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			775,09614

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/02/26 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-19	PEKK-H7MF	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 600x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment	Rend.: 1,000 63,63 €
			Subtotal:	29,44500
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,44168
			COST DIRECTE	60,59668
			DESPESES INDIRECTES	5,00 % 3,02983
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	63,62651

P-20	PF90-0001	m	Instal·lació lampisteria Cuina Execució completa de la instal·lació interior d'aigua freda i calenta sanitària per a OFFICE, per a subministrar a aigüeres i rentavaixelles, amb connexió a les xarxes existents de distribució, incloent tubs, accessoris, vàlvules, desguassos i elements de connexió. Els treballs inclouen: - Subministrament i col·locació de conduccions d'aigua freda i calenta realitzades amb tubs multicapa (PEX-AL-PEX), incloent unions mecàniques, accessoris i subjeccions. - Vàlvules d'escaire a cada punt d'alimentació. - Recol·locació de preses d'aigua existents, si s'escau, al lloc on s'indiqui en documentació gràfica i segons la direcció facultativa, incloent desmuntatge, muntatge, accessoris i petit material. Part proporcional d'accessoris de fixació Tot complet, acabat i en funcionament.	Rend.: 1,000	1.006,05	€
-------------	------------------	---	--	---------------------	-----------------	----------

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0F-000R	h	10,000	/R x 31,70000 =	317,00000	
	A01-FEPH	h	10,000	/R x 27,23000 =	272,30000	
			Subtotal:		589,30000	589,30000
Materials						
	BF90-0001	u	1,000	x 360,00000 =	360,00000	
			Subtotal:		360,00000	360,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/02/26 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 8,83950
			COST DIRECTE	958,13950
			DESPESES INDIRECTES	5,00 % 47,90698
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.006,04648

P-21	PG33-0001	m	Execució completa de la instal·lació elèctrica per a CUINA, segons normativa vigent (REBT 2002 i ITC-BT corresponents), incloent el subministrament i muntatge de les canalitzacions, cablejat, mecanismes i connexió a la xarxa elèctrica existent, Els treballs inclouen: - Canalitzacions empotrades o en superfície segons les necessitats del projecte, amb tubs corrugats de PVC no propagadors de la flama, de diàmetre adequat. - Subministrament i estesa de conductors de coure amb aïllament de PVC 750V, secció adequada segons ús i potència de cada circuit, segons ITC-BT-25. - Formació de circuits independents per a electrodomèstics de potència (forn, cuina vitroceràmica/inducció, rentaplats, frigorífic), així com preses d'ús general, segons esquema tipus de REBT per cuina. - Subministrament i col·locació de mecanismes preses de corrent amb protecció IP adequat de les mateixes característiques que els existents - Recol·locació de mecanismes existents, si s'escau, al lloc on s'indiqui en documentació gràfica i segons la direcció facultativa, incloent desmuntatge, muntatge, accessoris i petit material. Proves de funcionament, verificació de continuïtat, aïllament, etc. Tot complet i acabat.	Rend.: 1,000	1.189,37	€
------	-----------	---	---	--------------	----------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
A0F-000E	h	10,000 /R x	31,70000 =	317,00000	
A01-FEPD	h	10,000 /R x	27,19000 =	271,90000	
		Subtotal:		588,90000	588,90000
Materials					
BG33-0001	u	1,000 x	535,00000 =	535,00000	
		Subtotal:		535,00000	535,00000
		DESPESES AUXILIARS	1,50 %		8,83350
		COST DIRECTE			1.132,73350
		DESPESES INDIRECTES	5,00 %		56,63668
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.189,37018

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/02/26 Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-22	PJ181-CA01	u	Desmuntatge d'Aigüera i aixeta existents a office de planta segona, amb aplec i posterior recol·locació d'aixeta un cop folrada l'encimera i el frontal del moble, incloent accessoris i petit material necessari, i incloent càrrega manual a contenidor d'aigüera i gestió de residus associada.	Rend.: 1,000	77,10	€
------	------------	---	--	--------------	-------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
A0F-000N	h	1,200 /R x	31,70000 =	38,04000	
A01-FEPE	h	1,200 /R x	27,19000 =	32,62800	
		Subtotal:		70,66800	70,66800
Materials					
B7JE-0GTM	dm3	0,035 x	28,40000 =	0,99400	
		Subtotal:		0,99400	0,99400
		DESPESES AUXILIARS	2,50 %		1,76670
		COST DIRECTE			73,42870
		DESPESES INDIRECTES	5,00 %		3,67144
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			77,10014

P-23	PJ181-CA02	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica de 50x50 cm i 30 cm de fondària, col·locada soldada a encimera d'acer inoxidable	Rend.: 1,000	175,34	€
------	------------	---	---	--------------	--------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
A0F-000N	h	0,450 /R x	31,70000 =	14,26500	
A01-FEPE	h	0,112 /R x	27,19000 =	3,04528	
		Subtotal:		17,31028	17,31028
Materials					
BJ183-CA01	u	1,000 x	149,25000 =	149,25000	
		Subtotal:		149,25000	149,25000
		DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,43276
		COST DIRECTE			166,99304
		DESPESES INDIRECTES	5,00 %		8,34965
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			175,34269

P-24	PJ210-3YKX	U	Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades maniguets	Rend.: 1,000	134,07	€
------	------------	---	---	--------------	--------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
A0F-000N	h	0,600 /R x	31,70000 =	19,02000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/02/26 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,150 /R x 27,19000 = 4,07850
			Subtotal:	23,09850
Materials				
	BJ210-0SFF	U	Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades maniguets	1,000 x 104,24000 = 104,24000
			Subtotal:	104,24000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,34648
			COST DIRECTE	127,68498
			DESPESES INDIRECTES	5,00 % 6,38425
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	134,06923

P-25	PJ34-3FPC	U	Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de pvc, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sífó de pvc	Rend.: 1,000	13,16	€
-------------	------------------	---	---	---------------------	--------------	----------

	Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra				
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,200 /R x 31,70000 = 6,34000
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,050 /R x 27,19000 = 1,35950
			Subtotal:	7,69950
Materials				
	BJ33-CW0J	U	Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de pvc de diàmetre 40 mm, per a connectar al sífó o al ramal de pvc	1,000 x 4,72000 = 4,72000
			Subtotal:	4,72000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,11549
			COST DIRECTE	12,53499
			DESPESES INDIRECTES	5,00 % 0,62675
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	13,16174

P-26	PJ3F-3FPX	U	Sífó de botella per a aigüera d'una pica, de pvc, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de pvc	Rend.: 1,000	19,89	€
-------------	------------------	---	--	---------------------	--------------	----------

	Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra				
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,200 /R x 31,70000 = 6,34000
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,050 /R x 27,19000 = 1,35950
			Subtotal:	7,69950
Materials				
	BJ3F-0SJX	U	Sífó de botella per a aigüera d'una pica, de pvc de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de pvc	1,000 x 11,13000 = 11,13000
			Subtotal:	11,13000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/02/26 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,11549
			COST DIRECTE	18,94499
			DESPESES INDIRECTES	5,00 % 0,94725
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	19,89224

P-27	PMP1-CAI1	u	Lector de targetes de memòria protegida sense contacte, tipus A a 13,65 MHz, segons ISO 14443, sense teclat, per a interior, amb una distància de lectura de 7cm, amb protecció IP65, col·locat Inclou part proporcional de cablejat, connexions, accessoris i tots els elements necessaris per a la seva correcta instal·lació, segons documentació de projecte. Inclou desmuntatge de control d'accés existent	Rend.: 1,000	881,78	€
-------------	------------------	---	--	---------------------	---------------	----------

	Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra				
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	3,000 /R x 27,23000 = 81,69000
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	3,000 /R x 31,70000 = 95,10000
			Subtotal:	176,79000
Materials				
	BMP1-H6X	u	Lector de targetes de memòria protegida sense contacte, tipus A a 13,65 MHz, segons ISO 14443, sense teclat, per a interior, amb una distància de lectura de 7cm, amb protecció IP65	1,000 x 594,55000 = 594,55000
	BMP1-CAI1	u	Material vari. accessoris	1,000 x 65,80000 = 65,80000
			Subtotal:	660,35000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 2,65185
			COST DIRECTE	839,79185
			DESPESES INDIRECTES	5,00 % 41,98959
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	881,78144

P-28	PPAAPT02	pa	Partida alçada d'abonament íntegre de seguretat i salut a l'obra en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut	Rend.: 1,000	1.120,00	€
-------------	-----------------	----	---	---------------------	-----------------	----------

			COST DIRECTE	1.066,66667
			DESPESES INDIRECTES	5,00 % 53,33333
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.120,0000

P-29	PQ53-CA01	m2	Revestiment d'encimera, frontal i laterlas amb planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1,25 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, amb forats per a soldar aigüeres, mecanització de tots els mecanismes elèctrics, i amb els plecs necessaris segons documentació gràfica, col·locat adherit sobre taulel de fusta de base.	Rend.: 1,000	423,51	€
-------------	------------------	----	---	---------------------	---------------	----------

	Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/02/26 Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	A0D-0007	h	Manobre	0,500 /R x 25,59000 = 12,79500
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500 /R x 30,67000 = 15,33500
			Subtotal:	28,13000
				28,13000
			Materials	
	BQ50-CA01	m2	Revestiment d'encimera i frontal amb planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1,25 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, amb forats per a soldar aigüeres, amb plecs necessaris segons documentació gràfica	1,050 x 356,94000 = 374,78700
			Subtotal:	374,78700
				374,78700
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,42195
			COST DIRECTE	403,33895
			DESPESES INDIRECTES	5,00 % 20,16695
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	423,50590

P-30	PQ80-AT01	u	Campana extractora integrada Subministrament i instal·lació campana extractora extensible, amb cabal 398 m3/h i pressió superior a 120 pa, 2 motors, 3 velocitats, valvula antiretorn per a cuina, encastada en mobles, monofàsica per a 220 v de tensió, amb fixacions mecàniques, incloent l'escomesa elèctrica i la connexió del conducte vist a la evacuació vertical,. Tot segons plànols de detall de cuines de projecte.	Rend.: 1,000	207,45	€
-------------	------------------	---	--	---------------------	---------------	----------

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0F-000D	H	Oficial 1a col·locador	1,500 /R x 30,67000 =	46,00500	
			Subtotal:		46,00500	46,00500
Materials						
	BEM3AT01	u	campana extractora extensible, amb cabal 300 m3/h i pressió superior a 120 pa, 2 motors, 3 velocitats, valvula antiretorn per a cuina, encastada en mobles, monofàsica per a 220 v de tensió, amb fixacions mecàniques, incloent l'escomesa elèctrica i la connexió del conducte vist a la evacuació vertical,	1,000 x 151,57000 =	151,57000	
			Subtotal:		151,57000	151,57000
			COST DIRECTE			197,57500
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %		9,87875
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			207,45375

P-31	PQ80-RP03	U	Forn Subministrament i col·locació de Forn integrat (3215W) de 70 litres, amb funció especial AirFry, sistema de neteja automàtic, multifunció SurroundTemp, 9 funcions de cuinat, Touch Control amb programació d'inici i fi de cocció, escalfament ràpid i eficiència energètica A+ tot complet, acabat i en funcionament	Rend.: 1,000	344,21	€
-------------	------------------	---	---	---------------------	---------------	----------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/02/26 Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				Unitats Preu Parcial Import
			Ma d'obra	
	A0F-000D	H	Oficial 1a col·locador	1,000 /R x 30,67000 = 30,67000
			Subtotal:	30,67000
				30,67000
			Materials	
	BQ80-RP03	U	Forn integrat (3215W) de 70 litres, amb funció especial AirFry, sistema de neteja automàtic, multifunció SurroundTemp, 9 funcions de cuinat, Touch Control amb programació d'inici i fi de cocció, escalfament ràpid i eficiència energètica A+	1,000 x 296,69000 = 296,69000
			Subtotal:	296,69000
				296,69000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,46005
			COST DIRECTE	327,82005
			DESPESES INDIRECTES	5,00 % 16,39100
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	344,21105

P-32	PQ80-RP04	U	Placa d'inducció 3 focs Subministrament i col·locació de placa d'inducció (5900W) de 600x510x50mm amb 3 zones de cocció de Ø280 mm, Ø180 mm i Ø145 mm, amb 9 nivells de potència i temporitzador de cocció. tTot complet, acabat i en funcionament	Rend.: 1,000	453,64	€
-------------	------------------	---	--	---------------------	---------------	----------

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0F-000D	H	Oficial 1a col·locador	1,000 /R x 30,67000 =	30,67000	
			Subtotal:		30,67000	30,67000
Materials						
	BQ80-RP04	U	placa d'inducció (5900W) de 600x510x50mm amb 3 zones de cocció de Ø280 mm, Ø180 mm i Ø145 mm, amb 9 nivells de potència i temporitzador de cocció.	1,000 x 400,91000 =	400,91000	
			Subtotal:		400,91000	400,91000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,46005
			COST DIRECTE			432,04005
			DESPESES INDIRECTES	5,00 %		21,60200
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			453,64205

P-33	PQ80-RP05	U	Microones Subministrament i col·locació de Microones integrat (1250W) amb interior d'acer inoxidable, 20 litres, 5 nivells de potència i porta amb envidrament doble Tot complet, acabat i en funcionament	Rend.: 1,000	297,44	€
-------------	------------------	---	--	---------------------	---------------	----------

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/02/26 Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0F-000D	H	Oficial 1a col·locador	1,000	/R x	30,67000	=	30,67000
						Subtotal:		30,67000
								30,67000
Materials								
	BQ80-RP05	U	Microondas integrado en muebles de cocina, modelo balay 3cg4172x2 o equivalente	1,000	x	252,15000	=	252,15000
						Subtotal:		252,15000
								252,15000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,46005
			COST DIRECTE					283,28005
			DESPESES INDIRECTES			5,00	%	14,16400
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					297,44405

P-34 PQ80-RP06 U Nevera combi integrable amb dues portes subministrament i col·locació de Nevera combi integrable amb dues portes de dimensions 1935x558x548mm, 215+75 litres. Tot complet, acabat i en funcionament **Rend.: 1,000 1.901,69 €**

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	H	Oficial 1a col·locador	1,000	/R x	30,67000	= 30,67000
						Subtotal:	30,67000
							30,67000
Materials							
	BQ80-RP06	U	Nevera combi integrable amb dues portes de dimensions 1935x558x548mm, 215+75 litres.	1,000	x	1.780,00000	= 1.780,00000
						Subtotal:	1.780,00000
							1.780,00000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	% 0,46005
			COST DIRECTE				1.811,13005
			DESPESES INDIRECTES			5,00	% 90,55650
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.901,68655

P-35 PQ80-RP07 U Rentaplats integrable 60 cm Subministrament i col·locació de rentaplats integrable de 60 cm d'amplada tot complet, acabat i en funcionament **Rend.: 1,000 662,69 €**

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	H	Oficial 1a col·locador	1,000	/R x	30,67000	= 30,67000
						Subtotal:	30,67000
							30,67000
Materials							
	BQ80-RP07	U	Rentaplats integrable 60 cm	1,000	x	600,00000	= 600,00000
						Subtotal:	600,00000
							600,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 12/02/26 Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,46005
			COST DIRECTE			631,13005
			DESPESES INDIRECTES	5,00	%	31,55650
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			662,68655

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/02/26 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	P214H-HB8	u	Desmuntatge i posterior recol.locació de 5 a 10 plaques de cel ras de qualsevol material, col.locades sobre entramat amb aplec mentre durin els treballs d'insonorització de màquina de clima.	26,80	€
			Altres conceptes	26,80000	€
P-2	P21Q2-CA0	u	Desmuntatge de l'equipament fix situat a la ubicació de la nova cuina, format per aigüera, dispensador de sabó, dispensador de tovalloles i pissarra existent, incloent desconnexió dels diferents elements, i càrrega manual d'elements a contenidor i gestió de residus associada	147,19	€
			Altres conceptes	147,19000	€
P-3	P7CR3-0001	m2	Revisió del funcionament de la instal.lació incloent els següents treballs: - Revisió general dels conductes d'impulsió cap a la sala de la vila veïna i comprovar que no hi hagi obturacions, estretament o altres obstacles. - Ajustar velocitats i cabals adequats a les necessitats. tot complet i acabat	247,34	€
			Altres conceptes	247,34000	€
P-4	P7CR3-AAY	m2	Aïllament acústic amb feltre multicapa amb 1 capa de material tèxtil i 1 capa de làmina EPDM, de 21 mm de gruix i 4,7 kg/m2 de pes, amb un índex d'aïllament acústic aparent RA de 53 dbA, col.locat al voltant de canonada sense adherir	13,88	€
	B830-1VF5	m	Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària	0,64800	€
	B7CF1-2GOI	m2	Feltre multicapa amb 1 capa de material tèxtil i 1 capa de làmina EPDM, de 21 mm de	9,87800	€
			Altres conceptes	3,35400	€
P-5	P846-CA11	m2	Formació de calaix de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície i vel, placa de 15 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 14190, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.6 segons la norma UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1, d0 i classe d'absorció acústica C segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils verticals i horitzontals col.locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	77,51	€
	B845-2L8P	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de gu	5,02000	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,76545	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,11340	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,94840	€
	B0CC1-CA11	u	Transformat de placa de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus o	31,47680	€
			Altres conceptes	37,18595	€
P-6	P8B1-CA01	m2	Hidrofugat de parament vertical interior amb protector hidròfug	9,08	€
	B8B2-15TL	kg	Protector hidròfug	2,54745	€
			Altres conceptes	6,53255	€
P-7	PAQ2-MOB1	U	Mobiliari de cuina soterrani Subministrament i muntatge de mobiliari d' office de 801 cm de longitud, 213 cm d'alçada i 62 cm de fondària. Composició segons esquemes i detalls de projecte: - Mòduls de mobles baixos amb 10 fulles batents de 90 cm d'alçada. - Mòduls de mobles alts amb quatre fulles bantents de 59 cm d'alçada. - 11 ut de Portes escamotejables de 123 cm d'alçada - Mòduls per a panelat d'electrodomèstics. - Panelat de remat superior a tota la longitud del moble. Materials i característiques incloses: - Tot el mobiliari de cuina estarà format per taulers contraplacats de fusta de pi Radiata de 18mm, 21mm i 30mm de gruix, de qualitat A (I), segons SFS2413 (no es permeten nusos, ni fissures, ni esquerdes), amb acabat de taller envernissats amb lasur transparent mat. - Fons de mobles a base de contraplacat de fusta de pi Radiata de 18 mm de gruix i la resta d'elements tant horitzontals com verticals seran de fusta de pi Radiata de 21 mm de gruix. - Encimera, frontal i lateral vist preparat per al seu folrat amb xapa d'acer inoxidable.	15.506,23	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/02/26 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			- Sòcol de 10 cm dels armaris amb tauler contraplacat de pi radiata de 21 mm de gruix col.locar sobre estructura de recolzament de perfils de fusta d'avet laminat de 30 mm de gruix. Inclou: - Tiradors mitjançant fresat de cantells de portes segons directrius de la DF - Frontisses de portes amb sistema Push and Pull - Frontisses d'acer inoxidable amb sistema escamotejable - Tots els ferratges necessaris Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC), en compliment del cte. Tot el conjunt acabat envernissat mitjançant aplicació de tres capes de lasures a l'aigua hidrofugants a taller. Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d' obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.		
	BAQ0-M141	U	Cuina soterrani	13.338,88000	€
			Altres conceptes	2.167,35000	€
P-8	PAQ5-CA02	u	Mampara 1F 84x315 cm Subministrament i muntatge de fusteria de fusta de mides totals 84x315 cm format per: - Conjunt de marcs de fusta laminada i encolada d'avet col.locats sobre premarc de fusta de pi, incloent formació de galzes per a col.locació de portes i envidrament - Una part fixa opaca de mides segons plànols de projecte formada per estructura interior de bastiment de tac de fusta de pi de 50x56 mm aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 w/mk i reacció al foc bs3-d0, revestida a les dues cares, amb tauler contralaminat de fusta de pi radiata, tipus G classe 1, de 12 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc C-S2, d0, treballat al taller, col.locat fixacions mecàniques, i banda de material elàstic de 5 mm a una de les cares per a absorció de vibracions - Revestiment de part fixa amb tauler contralaminat de fusta de pi radiata de 9 mm de gruix amb perforacions d'absorció acústica i vel negre interior, amb aïllament interior de llana de roca de 2 cm de gruix, cs2d0, col.locat sobre enrastrallat de tac de fusta de pi de 30x30 mm Inclou: Tots els elements de fusta acabats amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1) Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC) Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per al correcte muntatge de l'unitat d'obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.	924,46	€
	B0CUCF01	M2	Tauler contraxapat perforat de plaques de fusta, tipus g classe 1, de 10 mm de gruix, p	19,45600	€
	B0CU4489	M2	Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus g classe 1, de 12 mm de gruix, per a am	28,92560	€
	B7C4HF60	M2	Placa semirígida de llana mineral de vidre (mw) per a aïllaments, segons une-en 1316	3,05520	€
	BANARP01	m	Premarc de fusta de pi de secció necessària per a l' ancoratge de portes i mampares.	42,29400	€
	B0A5-GU01	m2	Part proporcional de ferratges i accessoris necessaris per a la correcta execució de les	13,03800	€
	B431-RP01	m	Marc, muntant o travesser de fusta laminada d' avet de qualitat b(i) amb acabat raspal	649,68120	€
	B7C4B500	M2	Placa semirígida de llana mineral de vidre (mw) per a aïllaments, segons une-en 1316	6,66520	€
			Altres conceptes	161,34480	€
P-9	PAQ5-CA03	u	Mampara 1B+3F 246x315 cm Subministrament i muntatge de fusteria de fusta de mides totals 246x315 cm format per: Composició: - Porta de una fulla batent de vidre de 90x220 cm - Dues targes laterals fixes de 62x220 cm i 94x220 cm - Una tarja superior fixa de 246x95 cm Materials - premarc de fusta massissa de pi de 60x20 mm de secció. - Conjunt de marcs de fusta laminada i encolada de d'avet, incloent formació de galzes per a	2.581,82	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/02/26 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			col.locació de portes i envidrament, de dimensions i geometria segons plànols de projecte Inclou: - Llistó de fusta per a subjecció d' envidraments i panells de secció segons detalls de projecte. - Totes les mecanitzacions necessàries. - Conjunt de tiradors per a portes d' acer inoxidable model jnf in.07.177d o equivalent - Frontisses ocultes de cinc eixos i totes les ferramentes i accessoris de fixació necessaris. - Topalls adhesiu d' acer inoxidable i goma Tots els elements de fusta acabats amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1) Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC) Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per al correcte muntatge de l'unitat d'obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.		
	BAZ4-RP01	u	Joc de tiradors per a portes d' acer inoxidable model jnf in.07.177d o equivalent	82,59000	€
	BAZ4-GU04	u	Pany d' embotir per a bombí europeu, acabat en acer inoxidable	20,24000	€
	BAQD-RP02	m2	Full batent vidrada fabricada amb marcs de fusta d' avet laminada de qualitat b(i) de 7	569,78460	€
	B431-RP01	m	Marc, muntant o travesser de fusta laminada d' avet de qualitat b(i) amb acabat raspal	1.331,77280	€
	B0A5-GU01	m2	Part proporcional de ferratges i accessoris necessaris per a la correcta execució de les	38,13000	€
	BANARP01	m	Premarc de fusta de pi de secció necessària per a l' ancoratge de portes i mampares.	59,46600	€
	BAZ4-GU01	u	Topall adhesiu d' acer inoxidable i goma	4,93000	€
			Altres conceptes	474,90660	€
P-10	PAQ5-SJ09	u	Mampara 3F 428x315 cm Subministrament i muntatge de fusteria de fusta de mides totals 428x315 cm format per: - Conjunt de marcs de fusta laminada i encolada d' avet col.locats sobre premarc de fusta de pi, incloent formació de galzes per a col.locació de portes i envidrament - Tres parts fixes opaques de mides segons plànols de projecte formada per estructura interior de bastiment de tac de fusta de pi de 50x56 mm aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 w/mk i reacció al foc bs3-d0, revestida a les dues cares, amb tauler contralaminat de fusta de pi radiata, tipus G classe 1, de 12 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc C-S2, d0, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques, i banda de material elàstic de 5 mm a una de les cares per a absorció de vibracions - Revestiment de part fixa amb tauler contralaminat de fusta de pi radiata de 9 mm de gruix amb perforacions d'absorció acústica i vel negre interior, amb aïllament interior de llana de roca de 2 cm de gruix, cs2d0, col·locat sobre enrastrallat de tac de fusta de pi de 30x30 mm Inclou: Tots els elements de fusta acabats amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1) Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC) Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per al correcte muntatge de l'unitat d'obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.	2.861,45	€
	B0CU4489	M2	Tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus g classe 1, de 12 mm de gruix, per a am	146,53100	€
	BAZ4-RP01	u	Joc de tiradors per a portes d' acer inoxidable model jnf in.07.177d o equivalent	82,59000	€
	B431-RP01	m	Marc, muntant o travesser de fusta laminada d' avet de qualitat b(i) amb acabat raspal	1.873,91040	€
	B0A5-GU01	m2	Part proporcional de ferratges i accessoris necessaris per a la correcta execució de les	66,32160	€
	BANARP01	m	Premarc de fusta de pi de secció necessària per a l' ancoratge de portes i mampares.	56,07400	€
	B0CUCF01	M2	Tauler contraxapat perforat de plaques de fusta, tipus g classe 1, de 10 mm de gruix, p	98,56000	€
	B7C4HF60	M2	Placa semirígida de llana mineral de vidre (mw) per a aïllaments, segons une-en 1316	15,47700	€
	B7C4B500	M2	Placa semirígida de llana mineral de vidre (mw) per a aïllaments, segons une-en 1316	33,76450	€
			Altres conceptes	488,22150	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/02/26 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-11	PB92-H8NO	m2	Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat	463,53	€
	BB91-H5F0	m2	Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames	399,34000	€
			Altres conceptes	64,19000	€
P-12	PC1H-5CW	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	84,66	€
	BC1A-0TOI	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix,	65,51000	€
			Altres conceptes	19,15000	€
P-13	PC1H-5CY1	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	119,07	€
	BC1A-0TNZ	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix,	96,77000	€
			Altres conceptes	22,30000	€
P-14	PD19-49LP	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró	30,61	€
	BDY2-1KCL	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm	0,06000	€
	BD16-1KA2	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-	8,55000	€
	BDW2-1KC6	u	Accessoris genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm	3,99000	€
			Altres conceptes	18,01000	€
P-15	PE40-60GL	u	Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer inoxidable, de 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	58,21	€
	BE40-16OI	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, antirregolfant, de 150 mm de	40,35000	€
			Altres conceptes	17,86000	€
P-16	PE48-CA01	m	Xemeneia circular helicoidal d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable, de 150 mm de, muntada superficialment Inclou desmuntatge, aplec i posterior muntatge de cel rasos existents en el traçat horitzontal dels conductes, peces especials, colzes, contracolzes, accessoris de subjecció, així com les petites modificacions d'elements existents en el recorregut de la nova xemeneia, tal com xapes i relligues existents a nivell de sortida a coberta. Tot complet i acabat, segons documentació de projecte i instruccions de la DF.	126,16	€
	BEW1-0OXM	u	Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de	6,90000	€
	BE45-1JSL	m	Xemeneia circular helicoidal d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable, de 150 mm de	46,85000	€
			Altres conceptes	72,41000	€
P-17	PE53-4UFN	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,7812 m2-K/W, amb recobriments exterior d'alumini i malla de reforç i recobriments interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras	49,52	€
	BE51-17XD	m2	Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb rec	19,68800	€
	BEW2-FG88	u	Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	3,24500	€
	BEY3-1OLC	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, d	0,32000	€
			Altres conceptes	26,26700	€
P-18	PE53-CA01	m2	Execució de trampa acústica interior per a conductes de climatització existents, consistent en la col·locació de lames absorbents acústiques al seu interior incloent els següents treballs: - Localització i senyalització del tram de conducte on s'instal·larà la trampa acústica, segons projecte o indicacions de la DF - Obertura del conducte de les dimensions necessàries per a la correcta col·locació de les lames interiors. - Subministrament i inserció de lames acústiques a base de llana mineral d'alta densitat (mín. 40 kg/m³) amb recobriments de vel de vidre - Tancament i segellat del conducte amb els mitjans adequats	775,10	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/02/26 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Inclou mitjans auxiliars, accessoris de fixació i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució, segons documentació de projecte i instruccions de la DF.		
	BE51-CA01	u	Trampa acústica. Materials necessaris per a l'execució de l'element de referència, seg Altres conceptes	260,00000 515,10000	€ €
P-19	PEKK-H7MF	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 600x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment	63,63	€
	BEKJ-H4YA	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini la Altres conceptes	30,71000 32,92000	€ €
P-20	PF90-0001	m	Instal.lació lampisteria Cuina Execució completa de la instal·lació interior d'aigua freda i calenta sanitària per a OFFICE, per a subministrar a aigüeres i rentavaixelles, amb connexió a les xarxes existents de distribució, incloent tubs, accessoris, vàlvules, desguassos i elements de connexió. Els treballs inclouen: - Subministrament i col·locació de conduccions d'aigua freda i calenta realitzades amb tubs multicapa (PEX-AL-PEX), incloent unions mecàniques, accessoris i subjeccions. - Vàlvules d'escaire a cada punt d'alimentació. - Recol.locació de preses d'aigua existents, si s'escau, al lloc on s'indiqui en documentació gràfica i segons la direcció facultativa, incloent desmuntatge, muntatge, accessoris i petit material. Part proporcional d'accessoris de fixació Tot complet, acabat i en funcionament.	1.006,05	€
	BF90-0001	u	Materials necessaris per a instal.lació completa de lampisteria a office segons plànols Altres conceptes	360,00000 646,05000	€ €
P-21	PG33-0001	m	Execució completa de la instal·lació elèctrica per a CUINA, segons normativa vigent (REBT 2002 i ITC-BT corresponents), incloent el subministrament i muntatge de les canalitzacions, cablejat, mecanismes i connexió a la xarxa elèctrica existent, Els treballs inclouen: - Canalitzacions empotrades o en superfície segons les necessitats del projecte, amb tubs corrugats de PVC no propagadors de la flama, de diàmetre adequat. - Subministrament i estesa de conductors de coure amb aïllament de PVC 750V, secció adequada segons ús i potència de cada circuit, segons ITC-BT-25. - Formació de circuits independents per a electrodomèstics de potència (forn, cuina vitroceràmica/inducció, rentaplats, frigorífic), així com preses d'ús general, segons esquema tipus de REBT per cuina. - Subministrament i col·locació de mecanismes preses de corrent amb protecció IP adequat de les mateixes característiques que els existents - Recol.locació de mecanismes existents, si s'escau, al lloc on s'indiqui en documentació gràfica i segons la direcció facultativa, incloent desmuntatge, muntatge, accessoris i petit material. Proves de funcionament, verificació de continuïtat, aïllament, etc. Tot complet i acabat.	1.189,37	€
	BG33-0001	u	Materials per a instal.lació elèctrica office segons projecte Altres conceptes	535,00000 654,37000	€ €
P-22	PJ181-CA01	u	Desmuntatge d'Aigüera i aixeta existents a office de planta segona, amb aplec i posterior recol.locació d'aixeta un cop folrada l'encimera i el frontal del moble, incloent accessoris i petit material necessari, i incloent càrrega manual a contenidor d'aigüera i gestió de residus associada.	77,10	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon Altres conceptes	0,99400 76,10600	€ €
P-23	PJ181-CA02	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica de 50x50 cm i 30 cm de fondària, col·locada soldada a encimera d'acer inoxidable	175,34	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/02/26 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJ183-CA01	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica de 50x50 cm i 30 cm de fondària Altres conceptes	149,25000 26,09000	€ €
P-24	PJ210-3YKX	U	Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades maniguets	134,07	€
	BJ210-0SFF	U	Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre Altres conceptes	104,24000 29,83000	€ €
P-25	PJ34-3FPC	U	Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de pvc, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sífó de pvc	13,16	€
	BJ33-CW0J	U	Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de pvc de diàmetre 40 m Altres conceptes	4,72000 8,44000	€ €
P-26	PJ3F-3FPX	U	Sífó de botella per a aigüera d'una pica, de pvc, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de pvc	19,89	€
	BJ3F-0SJX	U	Sífó de botella per a aigüera d'una pica, de pvc de diàmetre 40 mm, per a connectar al Altres conceptes	11,13000 8,76000	€ €
P-27	PMP1-CAI1	u	Lector de targetes de memòria protegida sense contacte, tipus A a 13,65 MHz, segons ISO 14443, sense teclat, per a interior, amb una distància de lectura de 7cm, amb protecció IP65, col·locat Inclou part proporcional de cablejat, connexions, accessoris i tots els elements necessaris per a la seva correcta instal.lació, segons documentació de projecte. Inclou desmuntatge de control d'accés existent	881,78	€
	BMP1-H6XW	u	Lector de targetes de memòria protegida sense contacte, tipus A a 13,65 MHz, segons	594,55000	€
	BMP1-CAI1	u	Material vari. accessoris Altres conceptes	65,80000 221,43000	€ €
P-28	PPAAPT02	pa	Partida alçada d'abonament íntegre de seguretat i salut a l'obra en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut Sense descomposició	1.120,00 1.120,00000	€ €
P-29	PQ53-CA01	m2	Revestiment d'encimera, frontal i laterals amb planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1,25 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, amb forats per a soldar aigüeres, mecanització de tots els mecanismes elèctrics, i amb els plecs necessaris segons documentació gràfica, col.locat adherit sobre tauler de fusta de base.	423,51	€
	BQ50-CA01	m2	Revestiment d'encimera i frontal amb planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1,25 mm de Altres conceptes	374,78700 48,72300	€ €
P-30	PQ80-AT01	u	Campana extractora integrada Subministrament i instal·lació campana extractora extensible, amb cabal 398 m3/h i pressió superior a 120 pa, 2 motors, 3 velocitats, vàlvula antiretorn per a cuina, encastada en mobles, monofàsica per a 220 v de tensió, amb fixacions mecàniques, incloent l'escomesa elèctrica i la connexió del conducte vist a la evacuació vertical,. Tot segons plànols de detall de cuines de projecte.	207,45	€
	BEM3AT01	u	campana extractora extensible, amb cabal 300 m3/h i pressió superior a 120 pa, 2 mot Altres conceptes	151,57000 55,88000	€ €
P-31	PQ80-RP03	U	Forn Subministrament i col·locació de Forn integrat (3215W) de 70 litres, amb funció especial AirFry, sistema de neteja automàtic, multifunció SurroundTemp, 9 funcions de cuinat, Touch Control amb programació d'inici i fi de cocció, escalfament ràpid i eficiència energètica A+ tot complet, acabat i en funcionament	344,21	€
	BQ80-RP03	U	Forn integrat (3215W) de 70 litres, amb funció especial AirFry, sistema de neteja auto Altres conceptes	296,69000 47,52000	€ €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 12/02/26 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-32	PQ80-RP04	U	Placa d' inducció 3 focs Subministrament i col·locació de placa d'inducció (5900W) de 600x510x50mm amb 3 zones de cocció de Ø280 mm, Ø180 mm i Ø145 mm, amb 9 nivells de potència i temporitzador de cocció. tTot complet, acabat i en funcionament	453,64	€
	BQ80-RP04	U	placa d'inducció (5900W) de 600x510x50mm amb 3 zones de cocció de Ø280 mm, Ø1	400,91000	€
			Altres conceptes	52,73000	€
P-33	PQ80-RP05	U	Microones Subministrament i col·locació de Microones integrat (1250W) amb interior d'acer inoxidable, 20 litres, 5 nivells de potència i porta amb envidrament doble Tot complet, acabat i en funcionament	297,44	€
	BQ80-RP05	U	Microondas integrado en muebles de cocina, modelo balay 3cg4172x2 o equivalente	252,15000	€
			Altres conceptes	45,29000	€
P-34	PQ80-RP06	U	Nevera combi integrable amb dues portes subministrament i col·locació de Nevera combi integrable amb dues portes de dimensions 1935x558x548mm, 215+75 litres. Tot complet, acabat i en funcionament	1.901,69	€
	BQ80-RP06	U	Nevera combi integrable amb dues portes de dimensions 1935x558x548mm, 215+75 li	1.780,00000	€
			Altres conceptes	121,69000	€
P-35	PQ80-RP07	U	Rentaplats integrable 60 cm Subministrament i col·locació de rentaplats integrable de 60 cm d'amplada tot complet, acabat i en funcionament	662,69	€
	BQ80-RP07	U	Rentaplats integrable 60 cm	600,00000	€
			Altres conceptes	62,69000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 12/02/26

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	P214H-HB84	u	Desmuntatge i posterior recol.locació de 5 a 10 plaques de cel ras de qualsevol material, col.locades sobre entramat amb aplec mentre durin els treballs d'insonorització de màquina de clima. (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	26,80 €
P-2	P21Q2-CA01	u	Desmuntatge de l'equipament fix situat a la ubicació de la nova cuina, format per aigüera, dispensador de sabó, dispensador de tovalloles i pissarra existent, incloent desconexió dels diferents elements, i càrrega manual d'elements a contenidor i gestió de residus associada (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	147,19 €
P-3	P7CR3-0001	m2	Revisió del funcionament de la instal.lació incloent els següents treballs: - Revisió general dels conductes d'impulsió cap a la sala de la vila veïna i comprovar que no hi hagi obturacions, estretament o altres obstacles. - Ajustar velocitats i cabals adequats a les necessitats. tot complet i acabat (DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	247,34 €
P-4	P7CR3-AA4	m2	Aïllament acústic amb feltre multicapa amb 1 capa de material tèxtil i 1 capa de làmina EPDM, de 21 mm de gruix i 4,7 kg/m2 de pes, amb un índex d'aïllament acústic aparent RA de 53 dbA, col.locat al voltant de canonada sense adherir (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	13,88 €
P-5	P846-CA11	m2	Formació de calaix de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície i vel, placa de 15 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 14190, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.6 segons la norma UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1, d0 i classe d'absorció acústica C segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils verticals i horitzontals col.locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	77,51 €
P-6	P8B1-CA01	m2	Hidrofugat de parament vertical interior amb protector hidròfug (NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	9,08 €
P-7	PAQ2-MOB1	U	Mobiliari de cuina soterrani Subministrant i muntatge de mobiliari d'office de 801 cm de longitud, 213 cm d'alçada i 62 cm de fondària. Composició segons esquemes i detalls de projecte: - Mòduls de mobles baixos amb 10 fulles batents de 90 cm d'alçada. - Mòduls de mobles alts amb quatre fulles bantents de 59 cm d'alçada. - 11 ut de Portes escamotejables de 123 cm d'alçada - Mòduls per a panelat d'electrodomèstics. - Panelat de remat superior a tota la longitud del moble. Materials i característiques incloses: - Tot el mobiliari de cuina estarà format per taulers contraplacats de fusta de pi Radiata de 18mm, 21mm i 30mm de gruix, de qualitat A (I), segons SFS2413 (no es permeten nusos, ni fissures, ni esquerdes), amb acabat de taller envernissats amb lasur transparent mat. - Fons de mobles a base de contraplacat de fusta de pi Radiata de 18 mm de gruix i la resta d'elements tant horitzontals com verticals seran de fusta de pi Radiata de 21 mm de gruix. - Encimera, frontal i lateral vist preparat per al seu folrat amb xapa d'acer inoxidable. - Sòcol de 10 cm dels armaris amb tauler contraplacat de pi radiata de 21 mm de gruix col.locar sobre estructura de recolzament de perfils de fusta d'abet laminat de 30 mm de gruix. Inclou: - Tiradors mitjançant fresat de cantells de portes segons directrius de la DF - Frontisses de portes amb sistema Push and Pull - Frontisses d'acer inoxidable amb sistema escamotejable - Tots els ferratges necessaris Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC), en compliment del cte. Tot el conjunt acabat envernissat mitjançant aplicació de tres capes de lasures a l'aigua	15.506,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 12/02/26

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			hidrofugants a taller. Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d'obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.	
			(QUINZE MIL CINC-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	
P-8	PAQ5-CA02	u	Mampara 1F 84x315 cm Subministrant i muntatge de fusteria de fusta de mides totals 84x315 cm format per: - Conjunt de marcs de fusta laminada i encolada d'abet col.locats sobre premarc de fusta de pi, incloent formació de galzes per a col.locació de portes i envidrament - Una part fixa opaca de mides segons plànols de projecte formada per estructura interior de bastiment de tac de fusta de pi de 50x56 mm aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 w/mk i reacció al foc bs3-d0, revestida a les dues cares, amb tauler contralaminat de fusta de pi radiata, tipus G classe 1, de 12 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc C-S2, d0, treballat al taller, col.locat fixacions mecàniques, i banda de material elàstic de 5 mm a una de les cares per a absorció de vibracions - Revestiment de part fixa amb tauler contralaminat de fusta de pi radiata de 9 mm de gruix amb perforacions d'absorció acústica i vel negre interior, amb aïllament interior de llana de roca de 2 cm de gruix, cs2d0, col.locat sobre enrastrellat de tac de fusta de pi de 30x30 mm Inclou: Tots els elements de fusta acabats amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1) Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC) Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per al correcte muntatge de l'unitat d'obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa. (NOU-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	924,46 €
P-9	PAQ5-CA03	u	Mampara 1B+3F 246x315 cm Subministrant i muntatge de fusteria de fusta de mides totals 246x315 cm format per: Composició: - Porta de una fulla batent de vidre de 90x220 cm - Dues targes laterals fixes de 62x220 cm i 94x220 cm - Una tarja superior fixa de 246x95 cm Materials - premarc de fusta massissa de pi de 60x20 mm de secció. - Conjunt de marcs de fusta laminada i encolada de d'abet, incloent formació de galzes per a col.locació de portes i envidrament, de dimensions i geometria segons plànols de projecte Inclou: - Llistó de fusta per a subjecció d'envidraments i panells de secció segons detalls de projecte. - Totes les mecanitzacions necessàries. - Conjunt de tiradors per a portes d'acer inoxidable model jnf in.07.177d o equivalent - Frontisses ocultes de cinc eixos i totes les ferramentes i accessoris de fixació necessaris. - Topalls adhesiu d'acer inoxidable i goma Tots els elements de fusta acabats amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1) Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC) Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per al correcte muntatge de l'unitat d'obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa. (DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	2.581,82 €
P-10	PAQ5-SJ09	u	Mampara 3F 428x315 cm Subministrant i muntatge de fusteria de fusta de mides totals 428x315 cm format per: - Conjunt de marcs de fusta laminada i encolada d'abet col.locats sobre premarc de fusta de pi, incloent formació de galzes per a col.locació de portes i envidrament - Tres parts fixes opaques de mides segons plànols de projecte formada per estructura interior de bastiment de tac de fusta de pi de 50x56 mm aïllament amb placa semirígida de	2.861,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 12/02/26

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			llana mineral de roca, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 w/mk i reacció al foc bs3-d0, revestida a les dues cares, amb tauler contralaminat de fusta de pi radiata, tipus G classe 1, de 12 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc C-S2, d0, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques, i banda de material elàstic de 5 mm a una de les cares per a absorció de vibracions - Revestiment de part fixa amb tauler contralaminat de fusta de pi radiata de 9 mm de gruix amb perforacions d'absorció acústica i vel negre interior, amb aïllament interior de llana de roca de 2 cm de gruix, cs2d0, col·locat sobre enrastrellat de tac de fusta de pi de 30x30 mm Inclou: Tots els elements de fusta acabats amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1) Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC) Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per al correcte muntatge de l'unitat d'obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.	
			(DOS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-11	PB92-H8NO	m2	Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat (QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	463,53 €
P-12	PC1H-5CWV	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	84,66 €
P-13	PC1H-5CY1	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (CENT DINOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	119,07 €
P-14	PD19-49LP	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró (TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	30,61 €
P-15	PE40-60GL	u	Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer inoxidable, de 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	58,21 €
P-16	PE48-CA01	m	Xemeneia circular helicoidal d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable, de 150 mm de, muntada superficialment Inclou desmuntatge, aplec i posterior muntatge de cel rasos existents en el traçat horitzontal dels conductes, peces especials, colzes, contracolzes, accessoris de subjecció, així com les petites modificacions d'elements existents en el recorregut de la nova xemeneia, tal com xapes i relligues existents a nivell de sortida a coberta. Tot complet i acabat, segons documentació de projecte i instruccions de la DF. (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	126,16 €
P-17	PE53-4UFN	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,7812 m2·K/W, amb recobriments exterior d'alumini i malla de reforç i recobriments interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras (QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	49,52 €
P-18	PE53-CA01	m2	Execució de trampa acústica interior per a conductes de climatització existents, consistent en la col·locació de lames absorbents acústiques al seu interior incloent els següents treballs: - Localització i senyalització del tram de conducte on s'instal·larà la trampa acústica, segons projecte o indicacions de la DF - Obertura del conducte de les dimensions necessàries per a la correcta col·locació de les lames interiors. - Subministrament i inserció de lames acústiques a base de llana mineral d'alta densitat (mín.	775,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 12/02/26

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			40 kg/m³) amb recobriments de vel de vidre - Tancament i segellat del conducte amb els mitjans adequats Inclou mitjans auxiliars, accessoris de fixació i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució, segons documentació de projecte i instruccions de la DF.	
			(SET-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	
P-19	PEKK-H7MF	u	Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 600x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	63,63 €
P-20	PF90-0001	m	Instal·lació lampisteria Cuina Execució completa de la instal·lació interior d'aigua freda i calenta sanitària per a OFFICE, per a subministrar a aigüeres i rentavaixelles, amb connexió a les xarxes existents de distribució, incloent tubs, accessoris, vàlvules, desguassos i elements de connexió. Els treballs inclouen: - Subministrament i col·locació de conduccions d'aigua freda i calenta realitzades amb tubs multicapa (PEX-AL-PEX), incloent unions mecàniques, accessoris i subjeccions. - Vàlvules d'escaire a cada punt d'alimentació. - Recol·locació de preses d'aigua existents, si s'escau, al lloc on s'indiqui en documentació gràfica i segons la direcció facultativa, incloent desmuntatge, muntatge, accessoris i petit material. Part proporcional d'accessoris de fixació Tot complet, acabat i en funcionament.	1.006,05 €
			(MIL SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	
P-21	PG33-0001	m	Execució completa de la instal·lació elèctrica per a CUINA, segons normativa vigent (REBT 2002 i ITC-BT corresponents), incloent el subministrament i muntatge de les canalitzacions, cablejat, mecanismes i connexió a la xarxa elèctrica existent, Els treballs inclouen: - Canalitzacions empotrades o en superfície segons les necessitats del projecte, amb tubs corrugats de PVC no propagadors de la flama, de diàmetre adequat. - Subministrament i estesa de conductors de coure amb aïllament de PVC 750V, secció adequada segons ús i potència de cada circuit, segons ITC-BT-25. - Formació de circuits independents per a electrodomèstics de potència (forn, cuina vitroceràmica/inducció, rentaplats, frigorífic), així com preses d'ús general, segons esquema tipus de REBT per cuina. - Subministrament i col·locació de mecanismes preses de corrent amb protecció IP adequat de les mateixes característiques que els existents - Recol·locació de mecanismes existents, si s'escau, al lloc on s'indiqui en documentació gràfica i segons la direcció facultativa, incloent desmuntatge, muntatge, accessoris i petit material. Proves de funcionament, verificació de continuïtat, aïllament, etc. Tot complet i acabat.	1.189,37 €
			(MIL CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	
P-22	PJ181-CA01	u	Desmuntatge d'Aigüera i aixeta existents a office de planta segona, amb aplec i posterior recol·locació d'aixeta un cop folrada l'encimera i el frontal del moble, incloent accessoris i petit material necessari, i incloent càrrega manual a contenidor d'aigüera i gestió de residus associada. (SETANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	77,10 €
P-23	PJ181-CA02	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica de 50x50 cm i 30 cm de fondària, col·locada soldada a encimera d'acer inoxidable (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	175,34 €
P-24	PJ210-3YKX	U	Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades maniguets (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	134,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 12/02/26

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-25	PJ34-3FPC	U	Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de pvc, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un síf de pvc (TRETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	13,16 €
P-26	PJ3F-3FPX	U	Síf de botella per a aigüera d'una pica, de pvc, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de pvc (DINOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	19,89 €
P-27	PMP1-CAI1	u	Lector de targetes de memòria protegida sense contacte, tipus A a 13,65 MHz, segons ISO 14443, sense teclat, per a interior, amb una distància de lectura de 7cm, amb protecció IP65, col·locat Inclou part proporcional de cablejat, connexions, accessoris i tots els elements necessaris per a la seva correcta instal·lació, segons documentació de projecte. Inclou desmuntatge de control d'accés existent (VUIT-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	881,78 €
P-28	PPAAPT02	pa	Partida alçada d'abonament íntegre de seguretat i salut a l'obra en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut (MIL CENT VINT EUROS)	1.120,00 €
P-29	PQ53-CA01	m2	Revestiment d'encimera, frontal i laterals amb planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1,25 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, amb forats per a soldar aigüeres, mecanització de tots els mecanismes elèctrics, i amb els plecs necessaris segons documentació gràfica, col·locat adherit sobre tauler de fusta de base. (QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	423,51 €
P-30	PQ80-AT01	u	Campana extractora integrada Subministrament i instal·lació campana extractora extensible, amb cabal 398 m3/h i pressió superior a 120 pa, 2 motors, 3 velocitats, valvula antiretorn per a cuina, encastada en mobles, monofàsica per a 220 v de tensió, amb fixacions mecàniques, incloent l'escomesa elèctrica i la connexió del conducte vist a la evacuació vertical,. Tot segons plànols de detall de cuines de projecte. (DOS-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	207,45 €
P-31	PQ80-RP03	U	Forn Subministrament i col·locació de Forn íntegrat (3215W) de 70 litres, amb funció especial AirFry, sistema de neteja automàtic, multifunció SurroundTemp, 9 funcions de cuinat, Touch Control amb programació d'inici i fi de cocció, escalfament ràpid i eficiència energètica A+ tot complet, acabat i en funcionament (TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	344,21 €
P-32	PQ80-RP04	U	Placa d'inducció 3 focs Subministrament i col·locació de placa d'inducció (5900W) de 600x510x50mm amb 3 zones de cocció de Ø280 mm, Ø180 mm i Ø145 mm, amb 9 nivells de potència i temporitzador de cocció. fTot complet, acabat i en funcionament (QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	453,64 €
P-33	PQ80-RP05	U	Microones Subministrament i col·locació de Microones íntegrat (1250W) amb interior d'acer inoxidable, 20 litres, 5 nivells de potència i porta amb envidrament doble Tot complet, acabat i en funcionament (DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	297,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 12/02/26

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-34	PQ80-RP06	U	Nevera combi íntegrable amb dues portes subministrament i col·locació de Nevera combi íntegrable amb dues portes de dimensions 1935x558x548mm, 215+75 litres. Tot complet, acabat i en funcionament (MIL NOU-CENTS UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	1.901,69 €
P-35	PQ80-RP07	U	Rentaplats íntegrable 60 cm Subministrament i col·locació de rentaplats íntegrable de 60 cm d'amplada tot complet, acabat i en funcionament (SIS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	662,69 €

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CAI
 Capítol 01 CUINA NOVA PLANTA SOTERRANI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P21Q2-CA01 u Desmuntatge de l'equipament fix situat a la ubicació de la nova cuina, format per aigüera, dispensador de sabó, dispensador de tovalloles i pissarra existent, incloent desconnexió dels diferents elements, i càrrega manual d'elements a contenidor i gestió de residus associada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 P8B1-CA01 m2 Hidrofugat de parament vertical interior amb protector hidròfug

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	8,000		2,150	17,200	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,200**

3 PAQ2-MOB1 U Mobiliari de cuina soterrani
 Subministrant i muntatge de mobiliari d'office de 801 cm de longitud, 213 cm d'alçada i 62 cm de fondària.
 Composició segons esquemes i detalls de projecte:
 - Mòduls de mobles baixos amb 10 fulles batents de 90 cm d'alçada.
 - Mòduls de mobles alts amb quatre fulles bantents de 59 cm d'alçada.
 - 11 ut de Portes escamotejables de 123 cm d'alçada
 - Mòduls per a panelat d'electrodomèstics.
 - Panelat de remat superior a tota la longitud del moble.
 Materials i característiques incloses:
 - Tot el mobiliari de cuina estarà format per taulers contraplacats de fusta de pi Radiata de 18mm, 21mm i 30mm de gruix, de qualitat A (I), segons SFS2413 (no es permeten nusos, ni fissures, ni esquerdes), amb acabat de taller envernissats amb lasur transparent mat.
 - Fons de mobles a base de contraplacat de fusta de pi Radiata de 18 mm de gruix i la resta d'elements tant horitzontals com verticals seran de fusta de pi Radiata de 21 mm de gruix.
 - Encimera, frontal i lateral vist preparat per al seu folrat amb xapa d'acer inoxidable.
 - Sòcol de 10 cm dels armaris amb tauler contraplacat de pi radiata de 21 mm de gruix col.locar sobre estructura de recolzament de perfils de fusta d'abet laminat de 30 mm de gruix.
 Inclou:
 - Tiradors mitjançant fresat de cantells de portes segons directrius de la DF
 - Frontisses de portes amb sistema Push and Pull
 - Frontisses d'acer inoxidable amb sistema escamotejable
 - Tots els ferratges necessaris
 Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC), en compliment del cte.
 Tot el conjunt acabat envernissat mitjançant aplicació de tres capes de lasures a l'aigua hidrofugants a taller.
 Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per a la correcta execució i muntatge de la unitat d'obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 PQ53-CA01 m2 Revestiment d'encimera, frontal i laterals amb planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1,25 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, amb forats per a soldar aigüeres, mecanització de tots els mecanismes elèctrics, i amb els plecs necessaris segons documentació gràfica, col.locat adherit sobre tauler de fusta de base.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 2

1			1,000	6,100	0,600		3,660	C#*D##*E##*F#
2			1,000	6,100	1,250		7,625	C#*D##*E##*F#
3			6,000	0,600		1,250	4,500	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,785**

5 PJ181-CA02 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica de 50x50 cm i 30 cm de fondària, col.locada soldada a encimera d'acer inoxidable

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

6 PJ210-3YKX U Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades maniguets

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

7 PJ34-3FPC U Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de pvc, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sífo de pvc

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

8 PJ3F-3FPX U Sífo de botella per a aigüera d'una pica, de pvc, de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de pvc

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

9 PQ80-AT01 u Campana extractora integrada
 Subministrant i instal·lació campana extractora extensible, amb cabal 398 m3/h i pressió superior a 120 pa, 2 motors, 3 velocitats, valvula antiretorn per a cuina, encastada en mobles, monofàsica per a 220 v de tensió, amb fixacions mecàniques, incloent l'escomesa elèctrica i la connexió del conducte vist a la evacuació vertical,.
 Tot segons plànols de detall de cuines de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

10 PQ80-RP03 U Forn
 Subministrant i col·locació de Forn integrat (3215W) de 70 litres, amb funció especial AirFry, sistema de neteja automàtic, multifunció SurroundTemp, 9 funcions de cuinat, Touch Control amb programació d'inici i fi de cocció, escalfament ràpid i eficiència energètica A+ tot complet, acabat i en funcionament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D##*E##*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 3

				TOTAL AMIDAMENT	1,000
11	PQ80-RP05	U	Microones Subministrament i col·locació de Microones integrat (1250W) amb interior d'acer inoxidable, 20 litres, 5 nivells de potència i porta amb envidrament doble Tot complet, acabat i en funcionament		

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

12	PQ80-RP04	U	Placa d' inducció 3 focs Subministrament i col·locació de placa d'inducció (5900W) de 600x510x50mm amb 3 zones de cocció de Ø280 mm, Ø180 mm i Ø145 mm, amb 9 nivells de potència i temporitzador de cocció. Tot complet, acabat i en funcionament		
----	-----------	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

13	PQ80-RP06	U	Nevera combi integrable amb dues portes subministrament i col·locació de Nevera combi integrable amb dues portes de dimensions 1935x558x548mm, 215+75 litres. Tot complet, acabat i en funcionament		
----	-----------	---	---	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

14	PQ80-RP07	U	Rentaplats integrable 60 cm Subministrament i col·locació de rentaplats integrable de 60 cm d'amplada tot complet, acabat i en funcionament		
----	-----------	---	---	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

15	PE48-CA01	m	Xemeneia circular helicoidal d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable, de 150 mm de, muntada superficialment Inclou desmuntatge, aplec i posterior muntatge de cel rasos existents en el traçat horitzontal dels conductes, peces especials, colzes, contracolzes, accessoris de subjecció, així com les petites modificacions d'elements existents en el recorregut de la nova xemeneia, tal com xapes i relligues existents a nivell de sortida a coberta. Tot complet i acabat, segons documentació de projecte i instruccions de la DF.		
----	-----------	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	horitzontal		2,000	3,400			6,800	C#*D#*E#*F#
2			2,000	7,600			15,200	C#*D#*E#*F#
3			2,000	6,200			12,400	C#*D#*E#*F#
4			2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
5			2,000	2,400			4,800	C#*D#*E#*F#
6	vertical		2,000	16,000			32,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 4

				TOTAL AMIDAMENT	77,200
16	PE40-60GL	u	Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer inoxidable, de 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques		

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

17	PD19-49LP	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró		
----	-----------	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	8,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

18	PG33-0001	m	Execució completa de la instal·lació elèctrica per a CUINA, segons normativa vigent (REBT 2002 i ITC-BT corresponents), incloent el subministrament i muntatge de les canalitzacions, cablejat, mecanismes i connexió a la xarxa elèctrica existent, Els treballs inclouen: - Canalitzacions empotrades o en superfície segons les necessitats del projecte, amb tubs corrugats de PVC no propagadors de la flama, de diàmetre adequat. - Subministrament i estesa de conductors de coure amb aïllament de PVC 750V, secció adequada segons ús i potència de cada circuit, segons ITC-BT-25. - Formació de circuits independents per a electrodomèstics de potència (forn, cuina vitroceràmica/inducció, rentaplats, frigorífic), així com preses d'ús general, segons esquema tipus de REBT per cuina. - Subministrament i col·locació de mecanismes preses de corrent amb protecció IP adequat de les mateixes característiques que els existents - Recol·locació de mecanismes existents, si s'escau, al lloc on s'indiqui en documentació gràfica i segons la direcció facultativa, incloent desmuntatge, muntatge, accessoris i petit material. Proves de funcionament, verificació de continuïtat, aïllament, etc. Tot complet i acabat.		
----	-----------	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

19	PF90-0001	m	Instal·lació lampisteria Cuina Execució completa de la instal·lació interior d'aigua freda i calenta sanitària per a OFFICE, per a subministrar a aigüeres i rentavaixelles, amb connexió a les xarxes existents de distribució, incloent tubs, accessoris, vàlvules, desguassos i elements de connexió. Els treballs inclouen: - Subministrament i col·locació de conduccions d'aigua freda i calenta realitzades amb tubs multicapa (PEX-AL-PEX), incloent unions mecàniques, accessoris i subjeccions. - Vàlvules d'escaire a cada punt d'alimentació. - Recol·locació de preses d'aigua existents, si s'escau, al lloc on s'indiqui en documentació gràfica i segons la direcció facultativa, incloent desmuntatge, muntatge, accessoris i petit material. Part proporcional d'accessoris de fixació Tot complet, acabat i en funcionament.		
----	-----------	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

EUR

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 5

Obra 01 PRESSUPOST CAI
 Capítol 02 MAMPARA PLANTA SEGONA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																				
1	PAQ5-SJ09	u	<p>Mampara 3F 428x315 cm Subministrament i muntatge de fusteria de fusta de mides totals 428x315 cm format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conjunt de marcs de fusta laminada i encolada d'avet col.locats sobre premarc de fusta de pi, incloent formació de galzes per a col.locació de portes i envidrament - Tres parts fixes opaques de mides segons plànols de projecte formada per estructura interior de bastiment de tac de fusta de pi de 50x56 mm aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 w/mk i reacció al foc bs3-d0, revestida a les dues cares, amb tauler contralaminat de fusta de pi radiata, tipus G classe 1, de 12 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc C-S2, d0, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques, i banda de material elàstic de 5 mm a una de les cares per a absorció de vibracions - Revestiment de part fixa amb tauler contralaminat de fusta de pi radiata de 9 mm de gruix amb perforacions d'absorció acústica i vel negre interior, amb aïllament interior de llana de roca de 2 cm de gruix, cs2d0, col·locat sobre enrastrellat de tac de fusta de pi de 30x30 mm <p>Inclou: Tots els elements de fusta acabats amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1) Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC) Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per al correcte muntatge de l'unitat d'obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.</p>																																				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> <td>C##D##E##F#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>S</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> <td>SUMSUBTOT</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td style="border: 1px solid black;">1,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			1,000				1,000	C##D##E##F#	2		S					1,000	SUMSUBTOT	TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1			1,000				1,000	C##D##E##F#																															
2		S					1,000	SUMSUBTOT																															
TOTAL AMIDAMENT							1,000																																

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##D##E##F#
2		S					1,000	SUMSUBTOT
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	PAQ5-CA02	u	<p>Mampara 1F 84x315 cm Subministrament i muntatge de fusteria de fusta de mides totals 84x315 cm format per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conjunt de marcs de fusta laminada i encolada d'avet col.locats sobre premarc de fusta de pi, incloent formació de galzes per a col.locació de portes i envidrament - Una part fixa opaca de mides segons plànols de projecte formada per estructura interior de bastiment de tac de fusta de pi de 50x56 mm aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 w/mk i reacció al foc bs3-d0, revestida a les dues cares, amb tauler contralaminat de fusta de pi radiata, tipus G classe 1, de 12 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 636, reacció al foc C-S2, d0, treballat al taller, col·locat fixacions mecàniques, i banda de material elàstic de 5 mm a una de les cares per a absorció de vibracions - Revestiment de part fixa amb tauler contralaminat de fusta de pi radiata de 9 mm de gruix amb perforacions d'absorció acústica i vel negre interior, amb aïllament interior de llana de roca de 2 cm de gruix, cs2d0, col·locat sobre enrastrellat de tac de fusta de pi de 30x30 mm <p>Inclou: Tots els elements de fusta acabats amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1) Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC) Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per al correcte muntatge de l'unitat d'obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.</p>
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##D##E##F#
2		S					1,000	SUMSUBTOT
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	PAQ5-CA03	u	<p>Mampara 1B+3F 246x315 cm Subministrament i muntatge de fusteria de fusta de mides totals 246x315 cm format per: Composició: - Porta de una fulla batent de vidre de 90x220 cm</p>
---	-----------	---	---

EUR

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 6

									<ul style="list-style-type: none"> - Dues targetes laterals fixes de 62x220 cm i 94x220 cm - Una tarja superior fixa de 246x95 cm <p>Materials - premarc de fusta massissa de pi de 60x20 mm de secció. - Conjunt de marcs de fusta laminada i encolada de d'avet, incloent formació de galzes per a col.locació de portes i envidrament, de dimensions i geometria segons plànols de projecte Inclou: - Llistó de fusta per a subjecció d' envidraments i panells de secció segons detalls de projecte. - Totes les mecanitzacions necessàries. - Conjunt de tiradors per a portes d' acer inoxidable model jnf in.07.177d o equivalent - Frontisses ocultes de cinc eixos i totes les ferramentes i accessoris de fixació necessaris. - Topalls adhesiu d' acer inoxidable i goma</p> <p>Tots els elements de fusta acabats amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 1 (UNE-EN 351-1) Tots els elements de fusta disposaran del segell de fusta controlada (FSC) Inclou tots els accessoris de fixació, mitjans auxiliars i elements necessaris per al correcte muntatge de l'unitat d'obra segons documentació de projecte i instruccions de la direcció facultativa.</p>																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> <td>C##D##E##F#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>S</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> <td>SUMSUBTOT</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td style="border: 1px solid black;">1,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			1,000				1,000	C##D##E##F#	2		S					1,000	SUMSUBTOT	TOTAL AMIDAMENT							1,000										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																													
1			1,000				1,000	C##D##E##F#																																													
2		S					1,000	SUMSUBTOT																																													
TOTAL AMIDAMENT							1,000																																														
4	PC1H-5CY1	m2	<p>Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini</p>																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> <td>4,280</td> <td></td> <td>2,250</td> <td>9,630</td> <td>C##D##E##F#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> <td>0,840</td> <td></td> <td>2,250</td> <td>1,890</td> <td>C##D##E##F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td style="border: 1px solid black;">11,520</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			1,000	4,280		2,250	9,630	C##D##E##F#	2			1,000	0,840		2,250	1,890	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							11,520										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																													
1			1,000	4,280		2,250	9,630	C##D##E##F#																																													
2			1,000	0,840		2,250	1,890	C##D##E##F#																																													
TOTAL AMIDAMENT							11,520																																														
5	PC1H-5CWV	m2	<p>Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini</p>																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> <td>2,460</td> <td></td> <td>3,150</td> <td>7,749</td> <td>C##D##E##F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td style="border: 1px solid black;">7,749</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			1,000	2,460		3,150	7,749	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							7,749																			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																													
1			1,000	2,460		3,150	7,749	C##D##E##F#																																													
TOTAL AMIDAMENT							7,749																																														
6	PB92-H8NO	m2	<p>Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat</p>																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>5% superfície</td> <td></td> <td>0,050</td> <td>4,280</td> <td></td> <td>3,150</td> <td>0,674</td> <td>C##D##E##F#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>0,050</td> <td>0,840</td> <td></td> <td>3,150</td> <td>0,132</td> <td>C##D##E##F#</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td>0,050</td> <td>2,460</td> <td></td> <td>3,150</td> <td>0,387</td> <td>C##D##E##F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td style="border: 1px solid black;">1,193</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	5% superfície		0,050	4,280		3,150	0,674	C##D##E##F#	2			0,050	0,840		3,150	0,132	C##D##E##F#	3			0,050	2,460		3,150	0,387	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							1,193	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																													
1	5% superfície		0,050	4,280		3,150	0,674	C##D##E##F#																																													
2			0,050	0,840		3,150	0,132	C##D##E##F#																																													
3			0,050	2,460		3,150	0,387	C##D##E##F#																																													
TOTAL AMIDAMENT							1,193																																														
7	PMP1-CA11	u	<p>Lector de targetes de memòria protegida sense contacte, tipus A a 13,65 MHz, segons ISO 14443, sense teclat, per a interior, amb una distància de lectura de 7cm, amb protecció IP65, col·locat Inclou part proporcional de cablejat, connexions, accessoris i tots els elements necessaris per a la seva correcta instal.lació, segons documentació de projecte. Inclou desmuntatge de control d'accés existent</p>																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> <td>C##D##E##F#</td> </tr> </tbody> </table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			1,000				1,000	C##D##E##F#																											
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																													
1			1,000				1,000	C##D##E##F#																																													

EUR

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST CAI
 Capítol 03 MAQUINA DE CLIMATITZACIÓ VILA VEÏNA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P214H-HB84 u Desmuntatge i posterior recol.locació de 5 a 10 plaques de cel ras de qualsevol material, col.locades sobre entramat amb aplec mentre durin els treballs d'insonorització de màquina de clima.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2 P846-CA11 m2 Formació de calaix de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície i vel, placa de 15 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 14190, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.6 segons la norma UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1, d0 i classe d'absorció acústica C segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils verticals i horitzontals col.locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	a justificar		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3 PE53-4UFN m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,7812 m2-K/W, amb recobriments exterior d'alumini i malla de reforç i recobriments interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	retorn		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#
2	impulsió		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4 PE53-CA01 m2 Execució de trampa acústica interior per a conductes de climatització existents, consistent en la col.locació de lames absorbents acústiques al seu interior incloent els següents treballs:
 - Localització i senyalització del tram de conducte on s'instal·larà la trampa acústica, segons projecte o indicacions de la DF
 - Obertura del conducte de les dimensions necessàries per a la correcta col.locació de les lames interiors.
 - Subministrament i inserció de lames acústiques a base de llana mineral d'alta densitat (mín. 40 kg/m³) amb recobriments de vel de vidre
 - Tancament i segellat del conducte amb els mitjans adequats
 Inclou mitjans auxiliars, accessoris de fixació i tots els elements necessaris per a la seva correcta execució, segons documentació de projecte i instruccions de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5 P7CR3-AA4 m2 Aïllament acústic amb feltre multicapa amb 1 capa de material tèxtil i 1 capa de làmina EPDM, de 21 mm de gruix i 4,7 kg/m2 de pes, amb un índex d'aïllament acústic aparent RA de 53 dbA, col.locat al voltant de canonada sense adherir

EUR

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	retorn		1,000	15,000			15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6 PEKK-H7MF u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 600x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

7 P7CR3-0001 m2 Revisió del funcionament de la instal·lació incloent els següents treballs:
 - Revisió general dels conductes d'impulsió cap a la sala de la vila veïna i comprovar que no hi hagi obturacions, estretament o altres obstacles.
 - Ajustar velocitats i cabals adequats a les necessitats.
 tot complet i acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST CAI
 Capítol 04 MOBLE OFFICE PLANTA SEGONA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PQ53-CA01 m2 Revestiment d'encimera, frontal i laterals amb planxa d'acer inoxidable AISI 316 d'1,25 mm de gruix, polit esmerilat amb gra 150, amb forats per a soldar aigüeres, mecanització de tots els mecanismes elèctrics, i amb els plecs necessaris segons documentació gràfica, col.locat adherit sobre tauler de fusta de base.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	2,600	0,600		1,560	C#*D#*E#*F#
2			1,000	2,600	1,250		3,250	C#*D#*E#*F#
3			2,000	0,600	1,250		1,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2 PJ181-CA01 u Desmuntatge d'Aigüera i aixeta existents a office de planta segona, amb aplec i posterior recol.locació d'aixeta un cop folrada l'encimera i el frontal del moble, incloent accessoris i petit material necessari, i incloent càrrega manual a contenidor d'aigüera i gestió de residus associada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3 PJ181-CA02 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica de 50x50 cm i 30 cm de fondària, col.locada soldada a encimera d'acer inoxidable

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 12/02/26

Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST CAI
Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PPAAPT02	pa	Partida alçada d'abonament íntegre de seguretat i salut a l'obra en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT