Rehabilitació energètica Teatre Joventut

AMB

Municipi
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Tipus d'actuació
Edificació. Rehabilitació energètica

Expedient
22/901333

Data
Novembre 2025

Tipus de document
Projecte d'execució

Gestió
Direcció de Serveis de l'Espai Públic

Redacció de projecte
SEGUI ARQUITECTURA SLP

Relació de documents i volums

01-06. Memòria i Annexos
07-14. Plànols
15-23. Plec de Prescripcions Tècniques
24-27. Pressupost

24/27 Volums

Índex de volums

D1 Memòria i annexos

01-06

01
Memòria
Annex 01. Topografia i Replanteig
Annex 02. Serveis Afectats
Annex 03. Informació geotècnica

02
Annex 04. Càlcul de l'estructura
Annex 05. Protecció contra incendis

03
Annex 05. Protecció contra incendis

Annex 06. Càlcul de les instal•lacions d'electricitat i de clima
Annex 07. Certificació d'eficiència energètica

04
Annex 07. Certificació d'eficiència energètica

Annex 08. Pla de control i qualitat
Annex 09. Aspectes ambientals
Annex 10. Estudi de gestió de residus de demolició i construcció
Annex 11. Pla d'obra
Annex 12. Estudi de Seguretat i Salut
Annex 13. Instruccions d'ús i manteniment
Annex 14. Justificació de preus
Annex 15. Fitxa resum de les característiques del projecte

05
Annex 16. Informe de Cales
Annex 17. Projecte tècnic justificatiu de plaques fotovoltaiques
Annex 18. BEP
Annex 19. Fitxa Catàleg de Patrimoni
Annex 20. Estudi acústic
Annex 21. Llicència d'activitats

06
Annex 21. Llicència d'activitats

D2 Plànols

07-14

07
DG U DEFINICIÓ URBANÍSTICA I D'IMPLANTACIÓ
U.1. Estat actual
U.2. Projecte d'enderroc
U.3 Obra nova
U.4. Situació
U.5. Emplaçament
U.6. Volumetria

08
DG A DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE L'EDIFICI
A.1. Plantes generals
A.2. Alçats i seccions generals
DG SI SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
SI.4. Instal•lació de PCI detecció
SI.4. Instal•lació de PCI evacuació y sectorització

09
SI.4. Instal•lació de PCI extinció
SI.4. Instal•lació de PCI ventilació
DG E SISTEMA ESTRUCTURAL
E.3. Estructura

10
E.3. Estructura
DG C SISTEMES CONSTRUCTIUS
C.1. SISTEMES I ENVOLTANT I D'ACABATS EXTERIORS
C.2. SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS

C.2.1. Compartimentació, acabats i paviments
C.2.2. Fusteria
C.2.3. Compartimentació horitzontal i il•luminació
C.2.4. Serralleria

11
C.2.4. Serralleria
C.2.5. Locals i recintes específics amb mobiliari

12
C.2.5. Locals i recintes específics amb mobiliari
DG I SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL•LACIONS I SERVEIS
I.01. Sistemes de transport. ascensors i altres
I.02. Instal•lació de sanejament

13
I.03. Instal•lació de fontaneria
I.06. Instal•lació de climatització

14
I.09. Instal•lació electricitat i telecomunicacions
I.10. Coordinació d 'instal•lacions

D3 Plec de prescripcions tècniques

15-23

15
01. Condicions Administratives
02. A incloure com a part de les clàusules generals del plec de prescripcions tècniques
03. Descripció i desenvolupament de les obres

16
03. Descripció i desenvolupament de les obres

17
03. Descripció i desenvolupament de les obres

18
03. Descripció i desenvolupament de les obres

19
03. Descripció i desenvolupament de les obres

20
03. Descripció i desenvolupament de les obres

21
03. Descripció i desenvolupament de les obres

22
03. Descripció i desenvolupament de les obres

23
03. Descripció i desenvolupament de les obres

D4 Pressupost

24-27

24
1. Amidaments
01.1 PSA
01.2 PACTE 25-28
2. Estadística de partides
02.1 PSA

25
02.Estadística de partides
02.1 PSA
02.2 PACTE 25-28

26
02. Estadística de partides
02.2PACTE 25-28

27
02. Estadística de partides
02.2 PACTE 25-28

03. Quadre de preus
03.01.PSA
QP 01
QP02

03.02. PACTE
QP 01
QP 02

04. Pressupost
04.1. PSA
04.2 PACTE 25-28

05. Resum de pressupost
05.1 PSA
05.2 PACTE

06. Últim full
06.1 PSA
06.2 PACTE 25-28
06.3 PSA + PACTE 25-28

Índex

D4 Pressupost

04

Pressupost

01. Amidaments

01.01. PSA
01.02.PACTE 25-28

02. Estadística de partides

02.01.PSA
02.02. PACTE 25-28

03. Quadre de preus

03.01.PSA
03.02. PACTE 25-28

04. Pressupost

04.01.PSA
04.02. PACTE 25-28

05. Resum de pressupost

05.01.PSA
05.02. PACTE 25-28

06. Últim full

06.01.PSA
06.02. PACTE 25-28
06.03. PSA + PACTE 25-28

01. Amidaments

01.1 PSA

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 4 00 CALES D'INSPECCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K164101V	u	Cala d'inspecció en fonament actual amb profunditat de 65cm amb mitjans manuals i compressor i càrrega manual de runa sobre contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	K1641011	u	Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	K166131N	u	Cala d'inspecció en paret ceràmica amb mitjans manuals, per a recollida de mostra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	K168Z001	u	Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	K168Z002	u	Cala en revestiment de guix per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
6	K168Z003	u	Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
7	K168Z004	u	Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 4 01 ENDERROCS
Título 3 00 ENDERROCS DE COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K2151A01	m2	Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta primera	T						
2	Coberta plana (cuina)		9,500				9,500	C#*D#*E#*F#
4	Planta tercera	T						
5	Coberta plana (sala de control)		85,500				85,500	C#*D#*E#*F#
6	Coberta plana (zona camerinos)		24,100				24,100	C#*D#*E#*F#
7			21,400				21,400	C#*D#*E#*F#
8	Terrassa descoberta		15,500				15,500	C#*D#*E#*F#
9	Terra sala màquines		83,000				83,000	C#*D#*E#*F#
10	Terra zona calderes i bombes		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
11	Planta quarta	T						
12	Coberta office/arxiu		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
13	Coberta pasarel·les escenari/local inst.		64,000				64,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 369,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	K2151901	m2	Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta primera	T						
2	Coberta plana (cuina)		9,500				9,500	C#*D#*E#*F#
4	Planta tercera	T						
5	Coberta plana (sala de control)		85,500				85,500	C#*D#*E#*F#
6	Coberta plana (zona camerinos)		24,100				24,100	C#*D#*E#*F#
7			21,400				21,400	C#*D#*E#*F#
8	Terrassa descoberta		15,500				15,500	C#*D#*E#*F#
9	Terra sala màquines		83,000				83,000	C#*D#*E#*F#
10	Terra zona calderes i bombes		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
11	Planta quarta	T						
12	Coberta office/arxiu		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
13	Coberta pasarel·les escenari/local inst.		64,000				64,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 369,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	K2153251	m2	Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta primera	T						
2	Coberta plana (cuina)		9,500				9,500	C#*D#*E#*F#

4	Planta tercera	T						
5	Coberta plana (sala de control)		85,500				85,500	C#*D#*E#*F#
6	Coberta plana (zona camerinos)		24,100				24,100	C#*D#*E#*F#
7			21,400				21,400	C#*D#*E#*F#
8	Terrassa descoberta		15,500				15,500	C#*D#*E#*F#
9	Terra sala màquines		83,000				83,000	C#*D#*E#*F#
10	Terra zona calderes i bombes		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
11	Planta quarta	T						
12	Coberta office/arxiu		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
13	Coberta pasarel·les escenari/local inst.		64,000				64,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **369,000**

4 K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta primera	T						
2	Coberta plana (cuina)		9,500				9,500	C#*D#*E#*F#
4	Planta tercera	T						
5	Coberta plana (sala de control)		85,500				85,500	C#*D#*E#*F#
6	Coberta plana (zona camerinos)		24,100				24,100	C#*D#*E#*F#
7			21,400				21,400	C#*D#*E#*F#
8	Terrassa descoberta		15,500				15,500	C#*D#*E#*F#
9	Terra sala màquines		83,000				83,000	C#*D#*E#*F#
10	Terra zona calderes i bombes		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
11	Planta quarta	T						
12	Coberta office/arxiu		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
13	Coberta pasarel·les escenari/local inst.		64,000				64,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **369,000**

5 K2153C01 m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta primera	T						
2	Coberta plana (cuina)		9,500				9,500	C#*D#*E#*F#
4	Planta tercera	T						
5	Coberta plana (sala de control)		85,500				85,500	C#*D#*E#*F#
6	Coberta plana (zona camerinos)		24,100				24,100	C#*D#*E#*F#
7			21,400				21,400	C#*D#*E#*F#
8	Terrassa descoberta		15,500				15,500	C#*D#*E#*F#
9	Terra sala màquines		83,000				83,000	C#*D#*E#*F#
10	Terra zona calderes i bombes		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
11	Planta quarta	T						
12	Coberta office/arxiu		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
13	Coberta pasarel·les escenari/local inst.		64,000				64,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **369,000**

6 K2151B41 m2 Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta primera	T						

2	Coberta plana (cuina)		9,500				9,500	C#*D#*E#*F#
4	Planta tercera	T						
5	Coberta plana (sala de control)		85,500				85,500	C#*D#*E#*F#
6	Coberta plana (zona camerinos)		24,100				24,100	C#*D#*E#*F#
7			21,400				21,400	C#*D#*E#*F#
8	Terrassa descoberta		15,500				15,500	C#*D#*E#*F#
9	Terra sala màquines		83,000				83,000	C#*D#*E#*F#
10	Terra zona calderes i bombes		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
11	Planta quarta	T						
12	Coberta office/arxiu		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
13	Coberta pasarel·les escenari/local inst.		64,000				64,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **369,000**

7 K2153P01 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta cuarta	T						
2	Coberta escenari sala A		52,300				52,300	C#*D#*E#*F#
3	Coberta sala A		83,000				83,000	C#*D#*E#*F#
4	Coberta sala A (laterals)		46,500				46,500	C#*D#*E#*F#
5	Coberta sala màquines		32,350				32,350	C#*D#*E#*F#
6			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **232,150**

8 K2153J71 m Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta primera	T						
2	Coberta plana (cuina)		9,500	1,300			12,350	C#*D#*E#*F#
3	Planta tercera	T						
4	Coberta plana (sala de control)		85,500	1,300			111,150	C#*D#*E#*F#
5	Coberta plana (zona camerinos)		24,100	1,300			31,330	C#*D#*E#*F#
6			21,400	1,300			27,820	C#*D#*E#*F#
7	Terrassa descoberta		15,500	1,300			20,150	C#*D#*E#*F#
8	Terra sala màquines		24,000	1,300			31,200	C#*D#*E#*F#
9	Planta quarta	T						
10	Coberta office/arxiu		45,000	1,300			58,500	C#*D#*E#*F#
11	Coberta pasarel·les escenari/local inst.		64,000	1,300			83,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **375,700**

9 K2153K01 m Arrencada de carener amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta quarta	T						
2	Coberta sala A		3,000	19,000			57,000	C#*D#*E#*F#
3	Coberta sala màquines		1,000	6,300			6,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **63,300**

10 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta coberta	T						
2	Torreta		8,500	2,100			17,850	C#*D#*E#*F#
3			2,110	2,110			4,452	C#*D#*E#*F#
4		C	Unidades	Longitud	Ancho	Altura		
5	Envà sala màquines		2,000	6,300		3,700	46,620	C#*D#*E#*F#
6	Envà sala màquines		1,000	5,000		3,500	17,500	C#*D#*E#*F#
8	Planta primera	T						
9	Volum coberta cuina		2,000	4,500		1,000	9,000	C#*D#*E#*F#
10			2,000	1,000		1,000	2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **97,422**

11 P214Q-4RPT m2 Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta coberta	T						
2	Torreta		4,000	0,500	2,120	1,500	6,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,360**

12 K215001N m3 Enderroc complert de coberta inclinada, inclos taulell de formció de pendent. tela impermeable, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta coberta	T						
2	Torreta		4,000	0,500	2,120	1,500	6,360	C#*D#*E#*F#
3			24,700				24,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **31,060**

13 P214K-CRN1 m2 Enderroc complet de coberta inclinada de planxes metàl·liques amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta quarta	T						
2	Coberta escenari Sala A		172,000				172,000	C#*D#*E#*F#
3	Coberta Sala A		426,000				426,000	C#*D#*E#*F#
4	Lateral coberta Sala A		134,600				134,600	C#*D#*E#*F#
5	Coberta sala maquines climatització		88,500				88,500	C#*D#*E#*F#
6	Coberta sala calderes/bombes		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
7	Coberta sortida conductes clima		8,600				8,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **850,700**

14 P21G1-W8Z8 m Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub de ventilació de fibrociment amb contingut d'amiant de diàmetre fins a 125 mm a una alçària fins a 5 m amb mitjans manuals, reg del tub amb líquid fixador de les fibres d'amiant, empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor corresponent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

15 P214K-I6UL m2 Enderroc complet de coberta inclinada de plaques de fibrociment amb amiant, superfície 50 a 100 m2 fixades mecànicament amb mitjans manuals, reg de la coberta amb líquid fixador de les fibres d'amiant i empaquetat amb làmina de 100 µm (0,0004 galgues), càrrega sobre camió o contenidor

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
Títol 4 01 ENDERROCS
Título 3 01 ENDERROC DE SOLERA I FONAMENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta soterrani							
2	Ampliació soterrani: Dipòsit d'aigua i BIES		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
4	Fossat ascensor (Sala B)		3,000	1,900			5,700	C#*D#*E#*F#
5	Fossat ascensor (Vestíbul - Sala A)		2,150	2,150			4,623	C#*D#*E#*F#
6	Fossat Muntacàrregues (PB - P1)		3,300	1,800			5,940	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **56,263**

2 K2131221 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala B							
2	Fonament escala		4,000	0,700			2,800	C#*D#*E#*F#
3	varis		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,800**

3 K213511A m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	varis		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

4 K2131121 m3 Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	varis		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

AMIDAMENTS

Titol 4 01 ENDERROCS
Título 3 02 ENDERROC D'ESTRUCTURES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 K2148AB1 m2

Enderroc de sostre complet de qualsevol tipologia, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Aquesta partida inclou:

- P.P. de mitjans auxiliars i qualsevol altre element per donar la partida per acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta soterrani							
2	Escenari sala B		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Planta Baixa							
5	Zona taquilles (Buit ascensor)		4,500				4,500	C#*D#*E#*F#
6	Instal·lacions condensadora		0,400				0,400	C#*D#*E#*F#
8	Sostre PB							
9	Fossat Muntacàrregues (PB - P1)		3,300	1,800			5,940	C#*D#*E#*F#
10	Fossat ascensor (Sala B)		3,000	1,900			5,700	C#*D#*E#*F#
11	Fossat ascensor (Vestíbul - Sala A)		2,150	2,150			4,623	C#*D#*E#*F#
12	Pati		2,040				2,040	C#*D#*E#*F#
13								C#*D#*E#*F#
14	Sostre P1							C#*D#*E#*F#
15	Fossat ascensor (Vestíbul - Sala A)		2,150	2,150			4,623	C#*D#*E#*F#
17	**********							
18	varis forats passos instal·lacions		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
19	varis exhutoris		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,826

2 K2148E04 m2

Enderroc d'entrebigat de 60 cm d'intereix com a màxim, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	varis		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 K21485A1 m

Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	varis		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 K2148HC1 m2

Enderroc d'escala de fusta, amb estructura, graons i barana de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta primera							
2	Escala part dreta escenari A		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Escala part esquerra escenari A		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 K2148J34 m2

Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta soterrani							
2	Nucli escales intern 01		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Escales escenari sala B		1,700				1,700	C#*D#*E#*F#
4	Escala vstibul 02		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	Planta baixa							
7	Escala cuina bar		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
8	Escala vestibul 2		1,600				1,600	C#*D#*E#*F#
9								C#*D#*E#*F#
10	Planta primera							
11	Escales escenari (dreta)		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
12	Escales escenari (esquerra)		1,900				1,900	C#*D#*E#*F#
14	**********		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,200

6 K2148251 m3

Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Mesura d'àmbit a comprovar en obra.

Aquesta partida inclou:

- P.P. de mitjans auxiliars i qualsevol altre element per donar la partida per acabada.

Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Plant soterrani	T						
2	Sala B		3,700	0,180	4,000		2,664	C#*D#*E#*F#
3	Cuina		1,600	0,200	2,800		0,896	C#*D#*E#*F#
4			3,940	0,200	2,800		2,206	C#*D#*E#*F#
5			1,940	0,200	2,800		1,086	C#*D#*E#*F#
6			2,500	0,200	2,800		1,400	C#*D#*E#*F#
7			0,900	0,330	2,800		0,832	C#*D#*E#*F#
8			4,230	0,180	2,800		2,132	C#*D#*E#*F#
9	Sala bar		0,400	0,400	2,700		0,432	C#*D#*E#*F#
10			0,500	0,600	2,700		0,810	C#*D#*E#*F#
11	Taquilles		0,720	0,560	2,760		1,113	C#*D#*E#*F#
12	Planta coberta	T						
13	Sala maquines clima		6,000	0,190	3,600		4,104	C#*D#*E#*F#
14			6,000	0,190	3,600		4,104	C#*D#*E#*F#
15			6,000	0,190	3,700		4,218	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,997

7 K2148A94 m2

Enderroc de entarimat escenari, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Compren enderroc de taulell de fusta, estructura interior a base de envanets de sostremort i encadellt ceràmic.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta primera							
2	Sala A		210,000				210,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **210,000**

8 P214X-HCP2 m2 Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc de diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 4 01 ENDERROCS
Título 3 03 ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISORIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA PUJOS	T						
2	Planta primera							C#*D#*E#*F#
3	Despatx 01 (219x160cm)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Despatx 02 (219x160cm)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	FAÇANA JUVENTUT	T						
6	SUBSTITUCIO DE PAVES		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

2 K21B3011 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

3 K21A5P11 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta primera							
2	Despatx 01 (219x160cm)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Despatx 02 (219x160cm)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4 K2182281 m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, repicat amb sistema de martell i escarpa, fins arribar a base ferma. amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana principal		323,500				323,500	C#*D#*E#*F#
2	varis		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
4	A deduir							C#*D#*E#*F#
5	Portes grans		-5,850				-5,850	C#*D#*E#*F#

6			-4,850				-4,850	C#*D#*E#*F#
7	Finestres grans		-3,000	14,250			-42,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **370,050**

5 K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Mesura d'àmbit a comprovar en obra.

Aquesta partida inclou:

- P.P. de mitjans auxiliars i qualsevol altre element per donar la partida per acabada.

Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA							
2	Parament taquilles		1,000	2,120	0,250	2,600	1,378	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,000	0,250	2,600	0,650	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA PRIMERA							
5	Serveis homes		3,000	1,370	0,250	2,500	2,569	C#*D#*E#*F#
6			1,000	2,530	0,250	2,500	1,581	C#*D#*E#*F#
7	Ampliació porta accès escenari		1,000	0,300	0,250	2,100	0,158	C#*D#*E#*F#
9	PLANTA SEGONA							
10	Ampliació porta aacès butaques		1,000	0,300	0,250	2,100	0,158	C#*D#*E#*F#
11	Ampliació Sala de control		1,000	1,500	0,300	1,500	0,675	C#*D#*E#*F#
12	**********							
13	varis		30,000	0,150			4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,669**

6 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unidades	Longitud	Ancho	Altura		
2	PLANTA SOTERRANI							
3	Paraments sala B		2,000	13,700		4,120	112,888	C#*D#*E#*F#
4	Paraments trasters		1,000	5,000		4,000	20,000	C#*D#*E#*F#
5	Paramenmts passadís - traster		1,000	0,700		2,150	1,505	C#*D#*E#*F#
7	PLANTA BAIXA							
8	Paraments serveis públics		4,000	1,350		2,700	14,580	C#*D#*E#*F#
9			1,000	4,420		2,700	11,934	C#*D#*E#*F#
10			1,000	5,200		2,700	14,040	C#*D#*E#*F#
11			1,000	1,290		2,700	3,483	C#*D#*E#*F#
12			1,000	0,430		2,700	1,161	C#*D#*E#*F#
13			1,000	2,830		2,700	7,641	C#*D#*E#*F#
14	Paraments taquilles		1,000	3,000		2,700	8,100	C#*D#*E#*F#
15			1,000	2,900		2,700	7,830	C#*D#*E#*F#
16	Paraments vestíbul		1,000	2,730		3,000	8,190	C#*D#*E#*F#
17	Paraments sala - bar		1,000	3,300		2,800	9,240	C#*D#*E#*F#
18			3,000	1,500		2,800	12,600	C#*D#*E#*F#
19	Paraments serveis bar		2,000	1,360		2,800	7,616	C#*D#*E#*F#
20			1,000	2,630		2,800	7,364	C#*D#*E#*F#
21			1,000	2,480		2,800	6,944	C#*D#*E#*F#
22			1,000	1,370		2,800	3,836	C#*D#*E#*F#
23			1,000	2,500		2,800	7,000	C#*D#*E#*F#
24	Paraments cuina bar		1,000	1,940		2,800	5,432	C#*D#*E#*F#

25			1,000	1,600	2,800	4,480	C#*D#*E#*F#
26			1,000	3,940	2,800	11,032	C#*D#*E#*F#
28	PLANTA PRIMERA						
29	Parmanent sala A		1,000	15,800	4,150	65,570	C#*D#*E#*F#
30	Paraments sala A		1,000	15,340	4,150	63,661	C#*D#*E#*F#
31			1,000	16,000	4,150	66,400	C#*D#*E#*F#
32	Parament serveis homes		1,000	2,540	2,500	6,350	C#*D#*E#*F#
34	Paraments serveis dones		1,000	3,100	2,500	7,750	C#*D#*E#*F#
35			6,000	1,550	2,500	23,250	C#*D#*E#*F#
36			1,000	3,760	2,500	9,400	C#*D#*E#*F#
37			1,000	3,160	2,500	7,900	C#*D#*E#*F#
39	PLANTA SEGONA						
40	Parament sala A		1,000	19,120	4,500	86,040	C#*D#*E#*F#
41	Parament sala A		1,000	19,000	5,500	104,500	C#*D#*E#*F#
42			1,000	19,450	5,750	111,838	C#*D#*E#*F#
43	Paraments sala control		1,000	8,700	2,600	22,620	C#*D#*E#*F#
44	Parament sala maquines		1,000	2,000	2,500	5,000	C#*D#*E#*F#
45			1,000	5,140	3,000	15,420	C#*D#*E#*F#
46			1,000	5,850	3,000	17,550	C#*D#*E#*F#
48	PLANTA TERCERA						
49	Parament office manteniment		1,000	8,000	2,700	21,600	C#*D#*E#*F#
51	Subtotal	S				921,745	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT **921,745**

7 K2164671 m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unidades	Longitud	Alçada			
2	Enderrocs de passos d'instal·lacions							
3			11,000	1,500	0,500		8,250	C#*D#*E#*F#
4			21,000	1,200	0,500		12,600	C#*D#*E#*F#
5			44,000	1,000	0,500		22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **42,850**

8 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Mesura d'àmbit a comprovar en obra.

Aquesta partida inclou:

- P.P. de mitjans auxiliars i qualsevol altre element per donar la partida per acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat amidat segons les especificacions de la DT.

Totes les partides compliran amb els requisits establerts al Plec de Condicions LEED per aconseguir la qualificació proposada: LEED GOLD.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	varis		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

9 K216251N m2 Enderroc d'envà pluvial de planxes tipus onduline, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façanes	T						

2	Alçat posterior	22,400	11,150	249,760	C#*D#*E#*F#
3		6,600	7,500	49,500	C#*D#*E#*F#
4	Alçat lateral esquerre	9,360	11,150	104,364	C#*D#*E#*F#
5		2,800	7,500	21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **424,624**

10 P214T-I6QG m3 Enderroc de tancaments de cos auxiliar de material heterogeni de poca entitat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Cuarta	T						
2		C	Longitud	Ample	Alçada			
3	Sala màquines climatització		19,000	5,500	3,500		365,750	C#*D#*E#*F#
4	cuarto en coberta plana		3,500	2,500	2,000		17,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **383,250**

11 P214T-10CXR m2 Enderroc d'envà de guix laminat de 10 a 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

Obra	01	PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol	01	ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 4	01	ENDERROCS
Título 3	04	ENDERROC DE FUSTERIES INTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 K21AU00A u Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unidades	Longitud	Ancho	Altura		
2	prev		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

2 P2140-4RRN u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa	T						
2	Bar		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Banys cuina		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	Banys públics		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
5	Taquilles		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Planta primera	T						
7	Banys		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
8	Planta tercera	T						
9	Ofiice		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **32,000**

3 P214A-H8E2 u Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta soterrani	T						
2	RF 1 fulla		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Planta baixa	T						
4	RF 1 fulla		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	Planta primera	T						
6	RF 1 fulla		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
7	Plantasegona	T						
8	RF 1 fulla		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
9	Planta tercera	T						
10	RF 1 fulla		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,000**

4 P214A-H8E3 u Desmuntatge per a substitució de fulles de porta tallafocs, de dues fulles batents, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta soterrani	T						
2	RF doble		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Planta baixa	T						
4	RF doble		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
5	Cuina		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Planta primera	T						
7	RF doble		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
8	Planta segona	T						
9	RF doble		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,000**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 4 01 ENDERROCS
Título 3 05 ENDERROC DE SERRALLERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 K21B3011 m2 Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	prev		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

2 K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unidades	Longitud	Ancho	Altura		

AMIDAMENTS

2	PLANTA SOTERRANI					
3	Nucli escales intern 01	2,000	1,100		2,200	C#*D#*E#*F#
4	Escenari sala B	1,000	0,800		0,800	C#*D#*E#*F#
6	PLANTA BAIXA					
7	Escala vestibul 02	1,000	4,000		4,000	C#*D#*E#*F#
8	Escala cuina bar	1,000	3,750		3,750	C#*D#*E#*F#
9		1,000	5,000		5,000	C#*D#*E#*F#
10	PLANTA PRIMERA					
11	Accès escenari sala A (esquerra)	1,000	2,000		2,000	C#*D#*E#*F#
12	Accès escenari sala A (dreta)	1,000	3,530		3,530	C#*D#*E#*F#
14	PLANTA SEGONA					
15	Nucli interns 02		4,160		4,160	C#*D#*E#*F#
16	Passadís (sala A)		17,000		17,000	C#*D#*E#*F#
18	Escales generals					C#*D#*E#*F#
19	Escales públic 01		15,000		15,000	C#*D#*E#*F#
20	Escales públic 02		15,000		15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **72,440**

3 K21A5R11 u Arrencada de fusteria metàl·lica fins a 5 m2, formada per reixes o persianes enrotllables, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREBV		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 4 01 ENDERROCS
Título 3 06 ENDERROC DE PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 K2195D24 m2 Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta soterrani	T						
2	Passadís		15,100				15,100	C#*D#*E#*F#
3	Planta baixa	T						
4	Sala bar		84,000				84,000	C#*D#*E#*F#
5	Vestíbul - entrada		115,000				115,000	C#*D#*E#*F#
6	Nucli escales		5,400				5,400	C#*D#*E#*F#
7	Passadís intern 01 (zona dipòsit)		65,000				65,000	C#*D#*E#*F#
8	Serveis públics		43,830				43,830	C#*D#*E#*F#
9	Planta primera	T						
10	Distribuiudor públic		78,540				78,540	C#*D#*E#*F#
11	Nucli escales		25,900				25,900	C#*D#*E#*F#
12	Serveis públics homes		25,890				25,890	C#*D#*E#*F#
13	Serveis públics dones		22,130				22,130	C#*D#*E#*F#
14	Planta segona	T						
15	Circulació sala de control		31,240				31,240	C#*D#*E#*F#
16	Sala control		9,150				9,150	C#*D#*E#*F#
17	Nucli escales		28,600				28,600	C#*D#*E#*F#

18	Camerinos 02		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
19	Camerinos 02		3,270				3,270	C#*D#*E#*F#
20	Camerinos 01		4,440				4,440	C#*D#*E#*F#
21	Camerinos 01		3,100				3,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **562,590**

2 K2199511 m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta soterrani	T						
2	Escala		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
5	Planta baixa	T						
6			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
7			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
8			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
9	PRIMERA		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
10			23,000				23,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

3 K219A12A m Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA BAIXA		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
5			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
6			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
7	PRIMERA		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
8			23,000				23,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

4 K219D2A0 m2 Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta primera	T						
2	Escenari sala A		228,000				228,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **228,000**

5 P2143-4RR4 m2 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta soterrani	T						
2	Sala B		144,000				144,000	C#*D#*E#*F#
3	Planta segona	T						
4	Sala A		290,000				290,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **434,000**

6 P2143-4RQQ m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta soterrani	T						
2	Passadís		15,100				15,100	C#*D#*E#*F#
3	Planta baixa	T						
4	Sala bar		84,000				84,000	C#*D#*E#*F#
5	Vestíbul - entrada		115,000				115,000	C#*D#*E#*F#
6	Nucli escales		5,400				5,400	C#*D#*E#*F#
7	Passadís intern 01 (zona dipòsit)		65,000				65,000	C#*D#*E#*F#
8	Planta primera	T						
9	Distribuiudor públic		78,540				78,540	C#*D#*E#*F#
10	Nucli escales		25,900				25,900	C#*D#*E#*F#
12	Planta segona	T						
13	Circulació sala de control		31,240				31,240	C#*D#*E#*F#
14	Sala control		9,150				9,150	C#*D#*E#*F#
15	Nucli escales		28,600				28,600	C#*D#*E#*F#
16	Camerinos 02		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
17	Camerinos 02		3,270				3,270	C#*D#*E#*F#
18	Camerinos 01		4,440				4,440	C#*D#*E#*F#
19	Camerinos 01		3,100				3,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **470,740**

7 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa	T						
2	Serveis públics		43,830				43,830	C#*D#*E#*F#
4	Planta primera	T						
5	Serveis públics homes		25,890				25,890	C#*D#*E#*F#
6	Serveis públics dones		22,130				22,130	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **91,850**

Obra	01	PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol	01	ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 4	01	ENDERROCS
Título 3	07	ENDERROC DE REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P2142-4RMN m2 Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta soterrani	T						
2	Sala B		13,500		2,000		27,000	C#*D#*E#*F#
3			13,500		2,000		27,000	C#*D#*E#*F#
4	- pilars		6,000	1,600	2,000		19,200	C#*D#*E#*F#
5	Planta baixa	T						
6			60,000		1,500		90,000	C#*D#*E#*F#
7	Planta primera	T						
8	Camerinos		30,000		2,000		60,000	C#*D#*E#*F#
9	Sala A		14,000		6,000		84,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **307,200**

2 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unidades	Longitud	Ancho	Altura		
2	PLANTA SOTERRANI							
3	Vestidor		1,000	2,700		2,150	5,805	C#*D#*E#*F#
4			2,000	1,000		2,150	4,300	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA BAIXA							
6	Paraments serveis públics		1,000	9,000		2,700	24,300	C#*D#*E#*F#
7			1,000	8,700		2,700	23,490	C#*D#*E#*F#
8			1,000	22,500		2,700	60,750	C#*D#*E#*F#
9	Paraments serveis bar		1,000	9,300		2,800	26,040	C#*D#*E#*F#
11	PLANTA PRIMERA							
12	Parament serveis homes		1,000	30,000		2,500	75,000	C#*D#*E#*F#
13	Parament servei minusvalid		1,000	9,000		2,600	23,400	C#*D#*E#*F#
14	Paraments serveis dones		1,000	34,500		2,500	86,250	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					329,335	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT **329,335**

3 P2142-4RMS m2 Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	*****		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **150,000**

4 K2182F01 m2 Repicat d'arrebossat o enguixat en bigueta de volta, per l'aplicació de posteriors capes de revestiment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	*****		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **120,000**

5 K2183971 m Arrencada d'escopidor ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

6 P214Z-WLWC m2 Arrencada d'aïllament projectat amb mitjans manuals i càrrega manual sobre el contenidor o sac corresponent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta qarta	T						
2	Zona superior de l'escenari sala A		116,600		2,340		272,844	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **272,844**

7 P2142-4RMZ m2 Raspat de pintura vella, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	*****		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **200,000**

8 P2142-4RMT m2 Repicat d'estucat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa	T						
2	Passasdís intern 02		60,000		2,700		162,000	C#*D#*E#*F#
3	++++							
4			30,000		2,000		60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **222,000**

Obra	01	PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol	01	ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 4	01	ENDERROCS
Título 3	08	ENDERROC DE FALSOS SOSTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P214I-AKZL m2 Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta soterrani	T						
2	Vestidor		13,100				13,100	C#*D#*E#*F#
3	Circulació backstage 01		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#
4	Circulació backstage 02		19,300				19,300	C#*D#*E#*F#
5	Escenari sala B		53,800				53,800	C#*D#*E#*F#
6	Sala B		155,000				155,000	C#*D#*E#*F#
7	Trasters		8,500				8,500	C#*D#*E#*F#
8	Escala vestíbul 01		2,500				2,500	C#*D#*E#*F#
9	Escala vestíbul 02		2,500				2,500	C#*D#*E#*F#
10	Circulació		23,500				23,500	C#*D#*E#*F#
11	Nucli escales públic 03		8,320				8,320	C#*D#*E#*F#
12	Magatzem		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
13	Nucli escales intern 01		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
14	Planta primera	T						
15	Cuina		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
16	Serveis bar		11,100				11,100	C#*D#*E#*F#
17	Sala menjador		52,000				52,000	C#*D#*E#*F#
18	Sala bar		77,000				77,000	C#*D#*E#*F#
19	Accés bar		8,700				8,700	C#*D#*E#*F#
20	Nucli escales públic 02		2,300				2,300	C#*D#*E#*F#
21	Central alarmes		3,800				3,800	C#*D#*E#*F#
22	Vestibul entrada		94,500				94,500	C#*D#*E#*F#
23	Escala vestíbul 01		1,700				1,700	C#*D#*E#*F#
24	Escala vestíbul 02		1,600				1,600	C#*D#*E#*F#
25	Cabina del projector		11,040				11,040	C#*D#*E#*F#
26	Taquilles		3,700				3,700	C#*D#*E#*F#
27	Serveis públic		44,000				44,000	C#*D#*E#*F#
28	Passadís oficina		11,150				11,150	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

29	Oficina		19,000	19,000	C#*D#*E#*F#
30	Nucli escales 01		3,200	3,200	C#*D#*E#*F#
31	Passadís intern 02		65,800	65,800	C#*D#*E#*F#
32	Manteniment		20,800	20,800	C#*D#*E#*F#
33	Instal·lacions evaporadora		9,600	9,600	C#*D#*E#*F#
34	Magatzem		3,800	3,800	C#*D#*E#*F#
35	Nucli intern 02		2,700	2,700	C#*D#*E#*F#
36	Instal·lacions electric		8,400	8,400	C#*D#*E#*F#
37	Nucli escales públic 03		8,300	8,300	C#*D#*E#*F#
38	Sala neteja		3,900	3,900	C#*D#*E#*F#
39	Nucli intern 01		12,700	12,700	C#*D#*E#*F#
40	Instal·lacions condensadora		26,300	26,300	C#*D#*E#*F#
41	Nucli intern 03		15,000	15,000	C#*D#*E#*F#
42	Passadís intern 01		60,000	60,000	C#*D#*E#*F#
43	Accés/sortida emergència + ET		13,500	13,500	C#*D#*E#*F#
44	Planta primera	T			
45	Camerinos 02		30,000	30,000	C#*D#*E#*F#
46	Distribuidor back escenari		5,500	5,500	C#*D#*E#*F#
47	Camerinos 01		16,000	16,000	C#*D#*E#*F#
48	Serveis interns		14,800	14,800	C#*D#*E#*F#
49	Nucli intern 01		5,600	5,600	C#*D#*E#*F#
50	Nucli intern 05		1,800	1,800	C#*D#*E#*F#
51	Serveis públics dones		23,150	23,150	C#*D#*E#*F#
52	Nucli escales 02		13,100	13,100	C#*D#*E#*F#
53	Distribuidor públic		78,600	78,600	C#*D#*E#*F#
54	Nucli escales públic 01		12,800	12,800	C#*D#*E#*F#
55	Serveis públics homes		26,000	26,000	C#*D#*E#*F#
56	Distribuidor intern		12,150	12,150	C#*D#*E#*F#
57	Magatzem		7,000	7,000	C#*D#*E#*F#
58	Nucli intern 04		2,850	2,850	C#*D#*E#*F#
59	Nucli intern 03		27,000	27,000	C#*D#*E#*F#
60	Servei oficina		26,300	26,300	C#*D#*E#*F#
61	Oicina		28,400	28,400	C#*D#*E#*F#
62	Despatx 01		13,400	13,400	C#*D#*E#*F#
63	Despatx 02		13,700	13,700	C#*D#*E#*F#
64	Planta segona	T			
65	Nucli intern 05		6,200	6,200	C#*D#*E#*F#
66	Nucli intern 01		4,400	4,400	C#*D#*E#*F#
67	Nucli intern 02		4,000	4,000	C#*D#*E#*F#
68	Nucli escales públic 01		14,100	14,100	C#*D#*E#*F#
69	Nucli escales públic 02		14,500	14,500	C#*D#*E#*F#
70	Sala control		9,200	9,200	C#*D#*E#*F#
71	Circulació sala de control		32,000	32,000	C#*D#*E#*F#
72	Nucli intern 04		3,000	3,000	C#*D#*E#*F#
73	Planta tercera	T			
74	Office manteniment		14,900	14,900	C#*D#*E#*F#
75	Arxiu		40,000	40,000	C#*D#*E#*F#
76	Manteniment 01		12,000	12,000	C#*D#*E#*F#
77	Pasarel·les escenari		57,500	57,500	C#*D#*E#*F#
78	Nucli intern 05		4,700	4,700	C#*D#*E#*F#
79	Local instal·lacions		20,600	20,600	C#*D#*E#*F#
80	Pas instal·lacions		6,800	6,800	C#*D#*E#*F#
81	Sostre escenari sala A		116,600	116,600	C#*D#*E#*F#
82	Zona pasarel·les		500,000	500,000	C#*D#*E#*F#
83	**********		300,000	300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.464,760**

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol	01	ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 4	01	ENDERROCS
Título 3	09	DESMUNTATGE DE SANITARIS I AIXETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 KY031000 u Forat en sostre de diàmetre 5 a 20 cm realitzat amb màquina taladradora amb broca de diamant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	prev		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

2 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa	T						
2	Serveis públics		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
3	Serveis bar		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Planta Primera	T						
6	Serveis homes		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
7	Serveis dones		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
8	Serveis interns P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Camerinos		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
10	Planta Segona	T						
11	Serveis interns P2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	Camerinos		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

3 K21JB111 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa	T						
2	Serveis públics		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
3	Serveis bar		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Planta primera	T						
5	Serveis homes		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Serveis dones		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
7	Serveis interns P1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
8	Planta Segona	T						
9	Serveis interns P2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **23,000**

4 K21JA111 u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa	T						
2	Serveis públics		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
3	Serveis bar		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

4	Planta primera	T							
5	Serveis homes		2,000					2,000	C#*D#*E#*F#
6	Serveis dones		6,000					6,000	C#*D#*E#*F#
7	Serveis interns P1		2,000					2,000	C#*D#*E#*F#
8	Planta Segona	T							
9	Serveis interns P2		2,000					2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **23,000**

5 K21JA1CM u Arrencada d'urinari, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa	T						
2	Serveis públics		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
3	Planta primera	T						
4	Serveis homes		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

6 K21JK011 u Enderroc de dipòsit d'aigua de 200 a 250 l de fibrociment i base de suport d'obra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	varis		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

7 K21QU510 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta baixa	T						
2	Serveis bar		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Serveis públic		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
4	Planta primera	T						
5	Serveis públics dones		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
6	Serveis públics homes		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
7	Serveis interns P1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
8	Camerinos		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
9	Planta Segona	T						
10	Serveis interns P2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
11	Camerinos		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **44,000**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 4 01 ENDERROCS
Título 3 10 DESMUNTATGE EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P21D1-4RWN u Desmuntatge i retirada de la maquinària elevadora existent, tallant en peces les parts metàl·liques i desmuntant les instal·lacions elèctriques, així com trasllat i transport del conjunt desmuntat i retirat fins a deixalleria homologada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 P21D1-4RW6 u Desmuntatge de portes de replà, cabina, botoneres, guies, contrapesos, amortidors, maquinària, quadre de maniobra i instal·lació elèctrica d'ascensor elèctric d'adherència, per a 6 persones (450 kg) i 4 parades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 K21QU510 m3 Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta soterrani	T						
2	Traster 01		2,300		2,150	0,400	1,978	C#*D#*E#*F#
3	Traster 02		2,330		2,150	0,400	2,004	C#*D#*E#*F#
5	Planta baixa	T						
6	Cuina		12,250		2,800	0,400	13,720	C#*D#*E#*F#
7	Sala Menjador		20,000		2,800	0,400	22,400	C#*D#*E#*F#
8	Sala bar		17,000		2,800	0,400	19,040	C#*D#*E#*F#
9	Barra taquilles		1,000		2,800	0,400	1,120	C#*D#*E#*F#
11	Planta primera	T						
12	Camerinos							
13	Armaris		4,000	1,600	2,700	0,400	6,912	C#*D#*E#*F#
14	Tocador		4,000	1,200	2,700	0,400	5,184	C#*D#*E#*F#
16	Planta tercera	T						
17	Office manteniment		15,000		2,700	0,400	16,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **88,558**

4 P21Q0-I2SN u Desmuntatge manual de butaques fixades a paviment o estructura, incloent el desancoratge, la manipulació, l'apilament provisional en obra,i la càrrega manual en contenidor.
Treballs realitzats amb mitjans manuals. No inclou la gestió de residus ni la seva taxa d'abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta soterrani	T						
2	Sala B		168,000				168,000	C#*D#*E#*F#
3	Planta primera - segona	T						
4	Sala A		581,000				581,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **749,000**

5 P21Q0-I20N u Desmuntatge manual del teló de boca o cortinatge principal d'un escenari teatral, incloent la desconnexió dels sistemes d'ancoratge, guies, rails, politges i contrapesos, si n'hi ha. Comprèn també la manipulació i el plegat de les peces tèxtils, el desmuntatge de bastidors i elements mecànics associats, i el seu apilament o càrrega per a retirada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta soterrani	T						
2	Teló Sala B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Planta primera - segona	T						

4	Teló Sala A	1,000		1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 4 02 ENDERROCS INSTAL.LACIONS
Título 3 01 SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21G1-4RU1	m	Arrencada de baixant i connexions als desguassos, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		19,000	15,000			285,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **285,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	P21G3-DJ1F	m	Demolició de claveguera de fins a 30 cm d'o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **120,000**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 4 02 ENDERROCS INSTAL.LACIONS
Título 3 03 CLIMA I VENTILACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21GD-CUL1	u	Desmuntatge per a substitució, de planta de refredament o bomba de calor de 400 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Clima sala A Carrer pujols		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Clima sala B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Vestibuls		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Cuina		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Magatzen		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	Sala Dimers		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Sala Office		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

2 P21GC-CUO7 u Desmuntatge per a substitució de caixa de ventilació equipada amb ventilador axial, de diàmetre <= 630 mm, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	P2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

3 P21GC-JS02 u Desmuntatge per a substitució de caixa de ventilació equipada amb ventilador centrífug, de cabal <= 5000 m3/h, motor exterior i transmissió per corretja trapezoïdal, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	PC		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

4 P21D5-HBIO m Desmuntatge per a substitució de xemeneia metàl·lica de ventilació tipus shunt de 300 mm de diàmetre com a màxim, muntada superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

5 P21GD-CULI u Desmuntatge per a substitució, de caldera de 400 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Pujols		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 P21GD-CULC u Desmuntatge per a substitució, de caldera de 30 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 P21GB-CUOD u Desmuntatge per a substitució de centraleta de regulació i control muntada en quadre elèctric o superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Clima		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8 P21GB-JSO1 u Desmuntatge per a substitució de centraleta de regulació i control muntada en quadre elèctric o superficialment, amb mitjans manuals i traslat a magatzen per posterior coll·locació.Inclou temps de almacenamiento y posterior recolocoacion, incluyendo modificacion de distroibucion , longitudes de cableado y posicionamiento.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Clima		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 P21G0-4RU6 u Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Psot		397,200	1,000	1,000	1,000	3,972	(C#*D#*E#*F#)
2	PB		818,970	1,000	1,000	1,000	8,190	(C#*D#*E#*F#)
3	P1		725,110	1,000	1,000	1,000	7,251	(C#*D#*E#*F#)
4	P2		830,400	1,000	1,000	1,000	8,304	(C#*D#*E#*F#)
5	P3		380,410	1,000	1,000	1,000	3,804	(C#*D#*E#*F#)

TOTAL AMIDAMENT 31,521

10 P21G0-JS01 m2 Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, ubicat a 'exterior del edifici de xapa metal·lica ,per cada 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.Inclou elements auxiliars, colzes, fixacions i reposició de fabrica afectats.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P3		380,410	1,000	1,000	1,000	3,804	(C#*D#*E#*F#)
2	PC		620,000	1,000	1,000	1,000	6,200	(C#*D#*E#*F#)
3	Carrer Pujols		250,000	1,000	1,000	1,000	2,500	(C#*D#*E#*F#)

TOTAL AMIDAMENT 12,504

11 P21D3-HCLF m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1" o 25 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		36,350	3,000			109,050	C#*D#*E#*F#
2	p1		25,750	6,000			154,500	C#*D#*E#*F#
3	p2		25,750	6,000			154,500	C#*D#*E#*F#
4	p3		36,350	6,000			218,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 636,150

12 P21GA-JS01 u Desmuntatge per a substitució de difusor d'aire circular o quadrat, amb plènum de connexió i suport, suspès i connectat a la xarxa de distribució d'aire amb conducte circular de material compost, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala A		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

13 P21GA-CUNG u Desmuntatge per a substitució de reixeta de distribució d'aire, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala B		16,000	2,000			32,000	C#*D#*E#*F#
2	Sala A		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 4 02 ENDERROCS INSTAL.LACIONS
Título 3 04 ELECTRICITAT

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 P21GH-HCWQ u Desmuntatge per a substitució de conjunt de protecció i mesura per a subministrament individual, format per conjunt de caixes modulars de polièster reforçat amb fibra de vidre, intensitat nominal fins a 630 A, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CPM Principal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	CPM Socors		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 P21GH-HCWV u Desmuntatge per a substitució d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, de mides entre 300x300x250 mm i 1000x1000x300 mm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QGBT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Quadre Força Sala A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Quadre Força Sala B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Quadre Serveis Comuns		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Quadre Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Altres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Altres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Altres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Altres		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 P21GH-HCXD u Arrencada de convertidor, conjunt de bateries o controlador de bateria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bateries Llums Emergencia		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P21GL-HCXQ m Arrencada de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de fins a 10 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS		397,200	4,000			1.588,800	C#*D#*E#*F#
2	PB		818,970	4,000			3.275,880	C#*D#*E#*F#
3	P1		725,110	4,000			2.900,440	C#*D#*E#*F#
4	P2		830,400	4,000			3.321,600	C#*D#*E#*F#
5	P3		380,410	4,000			1.521,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12.608,360

5 P21GL-HCXR m Arrencada de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 10 mm2 i 35 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS		397,200	1,000			397,200	C#*D#*E#*F#
2	PB		818,970	1,000			818,970	C#*D#*E#*F#
3	P1		725,110	1,000			725,110	C#*D#*E#*F#
4	P2		830,400	1,000			830,400	C#*D#*E#*F#
5	P3		380,410	1,000			380,410	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.152,090**

6 P21GL-HCXS m Arrencada de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		818,970	2,000			1.637,940	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.637,940**

7 P21GN-4RUK u Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

8 P21GN-4RUM u Arrencada de llumenera interior de superfície, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

9 P21GN-4RUG u Arrencada de llumenera interior encastada, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

10 P21GN-JS01 u Arrencada de llumenera interior encastada, retirada i emmagatzematge per a posterior col·locació, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SALA B		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P21GB-JS01 u Desmuntatge per a substitució de centraleta de regulació i control centraleta contra incendis muntada superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PCI PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 P21GT-JS02 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua contraincendis superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.Inclou desmatellament 12 de BIES existents.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB TUB		35,500	2,000			71,000	C#*D#*E#*F#
2			27,700	2,000			55,400	C#*D#*E#*F#
3	P1 TUB		5,000	2,000			10,000	C#*D#*E#*F#
4			12,000	2,000			24,000	C#*D#*E#*F#
5	P2 TUB		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
6			12,000	2,000			24,000	C#*D#*E#*F#
7	Montantes Tub		6,000	9,000			54,000	C#*D#*E#*F#
8	BIES							
9	PB		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
10	P1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
11	P2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **253,400**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P21GT-4RV5 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució d'aigua superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		35,500	3,000			106,500	C#*D#*E#*F#
2			27,700	2,000			55,400	C#*D#*E#*F#
3	Bar		35,500	3,000			106,500	C#*D#*E#*F#
4			5,600	2,000	2,000		22,400	C#*D#*E#*F#
5	P1		12,600	2,000			25,200	C#*D#*E#*F#
6			15,480	2,000			30,960	C#*D#*E#*F#
7	Detras Caixa esc		27,700	2,000	2,000		110,800	C#*D#*E#*F#
8	Carrer Pujos		15,000	4,000			60,000	C#*D#*E#*F#
9			7,500	2,000			15,000	C#*D#*E#*F#
10	Montantes		2,000	6,000			12,000	C#*D#*E#*F#
11			3,000	12,000			36,000	C#*D#*E#*F#
12			4,000	6,000			24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 604,760

2 P21GS-4RV8 u Desmuntatge d'acumulador elèctric de capacitat 100 a 200 l, accessoris i desconnexió de les xarxes de subministrament, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona de camerinos		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 4 02 ENDERROCS INSTAL.LACIONS
Título 3 12 GAS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P21GT-JS01 m Desmuntatge del recorregut de tubs i accessoris d'instal·lació de gas superficial a una altura superior a 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenido.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		69,100				69,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,100

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 4 04 IMPLANTACIÓ D'OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 E4DE1160 m2 Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta, muntat sobre entramat de perfils metàl·lics segons alçada indicada als plànols, per a una superfície horitzontal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Entramats entre passarel·les		1,000	25,400			25,400	C#*D#*E#*F#
2			2,000	23,500			47,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	22,000			22,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	61,000			61,000	C#*D#*E#*F#
5			3,000	56,000			168,000	C#*D#*E#*F#
6			2,000	12,200			24,400	C#*D#*E#*F#
7			1,000	12,450			12,450	C#*D#*E#*F#
8			1,000	12,100			12,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 372,350

2 P4DC-3UXY m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bancades		6,000	3,000	26,000		468,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 468,000

3 P4DP-3HUI m3 Montaje y desmontaje de andamio con apuntalamiento metálico, segons alçada indicada als plànols.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Laterals		2,000	90,000			180,000	C#*D#*E#*F#
2	Zona d'endarrere		1,000	2,500	26,000		65,000	C#*D#*E#*F#
3	Zona del davant		1,000	6,500	26,000		169,000	C#*D#*E#*F#
4	Zona sota passarel·les		2,000	78,000			156,000	C#*D#*E#*F#
5			3,000	120,000			360,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 930,000

4 P122-628J d Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, d'alçada segons plànols i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Treballs Sala A		2,000	65,000			130,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 130,000

5 P121-EKJZ m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bastida tubular interior		930,000	100,000			93.000,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93.000,000

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
Titol 4 05 SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 K222262B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb miniexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea		Alçada		Total	
2	Planta soterrani							
3	Ampliació soterrani: Dipòsit d'aigua i BIES		51,500		2,700		139,050	C#*D#*E#*F#
5		C	Longitud	Ample	Alçada		Total	
6	Fossat ascensor (Sala B)		3,000	1,900	2,300		13,110	C#*D#*E#*F#
7	Fossat ascensor (Vestíbul - Sala A)		2,150	2,150	0,700		3,236	C#*D#*E#*F#
8	Fossat Muntacàrregues (PB - P1)		3,300	1,800	2,300		13,662	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,058

2 K222142B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	varis		55,000				55,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **55,000**

3 K222141C m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	varis		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

4 K222B432 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample	Alçada			
2	Planta Baixa							
3	Rasa sanejament nou		7,100	0,400	1,200		3,408	C#*D#*E#*F#
4	Previsió		5,000	0,400	1,200		2,400	C#*D#*E#*F#
5	varis		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **35,808**

5 K225277A m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample	Alçada			
2	Planta Baixa							
3	Rasa sanejament nou		7,100	0,400	1,200		3,408	C#*D#*E#*F#
4	Previsió		5,000	0,400	1,200		2,400	C#*D#*E#*F#
5	varis		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **35,808**

6 P242-VGU6 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper elèctric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

7 P242-VGU7 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper elèctric

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RASES	T						
2		C	Longitud	Ample	Alçada			
3	Planta Baixa							C#*D#*E#*F#
4	Rasa sanejament nou		7,100	0,400	1,200		3,408	C#*D#*E#*F#
5	Varis		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
6	BUIDAT	T						
7		C	Àrea		Alçada			
8	Planta soterrani							C#*D#*E#*F#

9	Ampliació soterrani: Dipòsit d'aigua i BIES		51,500		2,700	139,050	C#*D#*E#*F#
10							C#*D#*E#*F#
11		C	Longitud	Ample	Alçada		
12	Fossat ascensor (Sala B)		3,000	1,900	2,300	13,110	C#*D#*E#*F#
13	Fossat ascensor (Vestíbul - Sala A)		2,150	2,150	0,700	3,236	C#*D#*E#*F#
14	Fossat Muntacàrregues (PB - P1)		3,300	1,800	2,300	13,662	C#*D#*E#*F#
16	Varis		60,000			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **262,466**

Obra	01	PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol	02	ESTRUCTURA
Titol 4	01	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Título 3	03	REFORÇ SOSTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 K2148N01 m3 Enderroc de reblert de volta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESTRUCTURA S1 CONNEXIÓ ESCALA		3,000	2,200			6,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,600**

2 K4FRBR10 m2 Reparació de revoltons deteriorats existents amb reposició de peces volta de maó manual d'obra ceràmica, col·locades amb morter de calç.

Aquesta partida inclou:

- P.P. de enderroc del reblert i del revoltó.

- P.P. de retirada, transport i deposició de la runa generada.

- P.P. de mitjans auxiliars i qualsevol altre element per donar la partida per acabada.

Criteri d'amidament: m2 de superfície de forjats existents, executada d'acord amb la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESTRUCTURA S1 CONNEXIÓ ESCALA		3,000	2,200			6,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,600**

3 K4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Armat per deixar escala amb negatiu, segons planols de detall E-15.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	REFORÇOS	T						
2	Armadures reforç escala							
3	Arm sup d.10mm 10x10							
4	Arm inf d.12mm 10x10							
5	Quantia 29,5kg/m2		1,000	1,200	1,500	29,500	53,100	C#*D#*E#*F#

6	--------					
7	Refuerzo de zuncho 48kg/m	1,000	2,000	48,000	96,000	C#*D#*E#*F#
8		200,000			200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **349,100**

4 E4BP1110 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	*****		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

5 4458116G m3 Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3.
Aquesta partida inclou:

- P.P. d'armadura per a congrenys / jàsseres d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, segons l'armat de projecte.

- P.P. d'ancoratge amb acer en barres corrugades, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

- P.P. de muntatge i desmuntatge d'encofrat, per a cèrcols de directriu recta.

- P.P. de mitjans auxiliars i qualsevol altre element per donar la partida per acabada.

En el formigó s'inclouen els additius necessaris per obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat, vibrat i vigilància del formigó, formació de junts i anivellat de l'acabat, curat, protecció del formigó, regs intermitents després del formigonat, remat de coronació segons indicacions de projecte, tractament dels junts de treball i minves.

La quantia d'acer inclou l'acer propi del cèrcol, amb la part proporcional de retalls, armadures de muntatge i elements separadors, cavalcaments i soldadura de les armadures. Per a l'acer s'inclouen les ajudes per a descàrrega, neteja de cavalcaments i armadures a col·locar, muntatge i lligat de les armadures.

En l'encofrat s'inclou la neteja dels taulers abans de col·locar-los, l'apuntalament i la trava necessaris, col·locació de taulons de repartiment sota l'apuntalament, aplicació de desencofrant, replanteig del límit del formigonat i realització de junts de construcció.

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ascensor 1		8,000	2,400	0,150	0,220	0,634	C#*D#*E#*F#
2	Ascensor 2		8,000	2,400	0,150	0,220	0,634	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,268**

6 K4C91510 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre segons alçada indicada als plànols, amb puntal metàl·lic i tauló

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Apertures per forats sostres		180,000				180,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **180,000**

7 E46SIF1W m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESTRUCTURA S1 CONNEXIÓ ESCALA		5,000	2,200	0,400	0,300	1,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,320**

Obra	01	PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol	02	ESTRUCTURA
Titol 4	01	ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Título 3	04	ESCALES DE FORMIGÓ

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 K4DCBD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, segons alçada indicada als plànols, amb tauler de fusta de pi

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NOVA ESCALA SOTERRANI		1,000	4,250	1,200	1,050	5,355	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,355**

2 E46SJBP8 m3 Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NOVA ESCALA SOTERRANI		0,200	4,250	1,200	1,050	1,071	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,071**

3 K4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Armat per deixar escala amb negatiu, segons planols de detall E-15.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Armadures escala							
2	Arm sup d.10mm 10x10							
3	Arm inf d.12mm 10x10							
4	Quantia 29,5kg/m2							
5	NOVA ESCALA SOTERRANI		29,500	4,600	1,200	1,050	170,982	C#*D#*E#*F#
6	Percentatge "A origen"	P	15,000				25,647	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT **196,629**

4 K4BP1112 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Armadures escala							
2			24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

AMIDAMENTS

Capítol	03	ARQUITECTURA
Titol 4	01	COBERTES
Título 3	01	COBERTA INCLINADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 E7C29853 m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,581 i 2,353 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb morter adhesiu
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canals coberta Sala A		2,000	7,850			15,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,700**

2 E711EGC6 m2

Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (APP)-30-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta escenari Sala A		288,500				288,500	C#*D#*E#*F#
2			122,000				122,000	C#*D#*E#*F#
3	Canals laterals		2,000	17,040	0,980		33,398	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **443,898**

3 E7Z328P5 m2

Reforç lineal de membrana, amb làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canals laterals		2,000	17,040	1,000		34,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **34,080**

4 E5ZJ2ADP m

Canal exterior de secció rectangular de planxa d'alumini de 0,8 mm de gruix i 100 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canal		2,000	17,040			34,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **34,080**

5 E5ZDW23A m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat, i segellat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Canal		2,000	17,040			34,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **34,080**

6 E8J9SA4J m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions mecàniques

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ampit		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

7 E83H3A4N m2

Taulell per coberta de partícules de fusta aglomerades amb ciment portland CBP.E, de 22 mm de gruix, per a ambient exterior segons UNE-EN 634-2, reacció al foc B-s2, d0, acabat llis, de color estàndard, col·locada amb fixacions mecàniques sobre parament horitzontal/ inclinat.
TIPUS VIROC O EQUIVALENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta escenari Sala A		288,500				288,500	C#*D#*E#*F#
2			122,000				122,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **410,500**

8 E8J9SA4N m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perímetre coberta enjardinada		75,200				75,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **75,200**

9 E5Z3D494 m2

Enllatat amb llates de fusta de pi, de 50x40 mm de secció, col·locades cada 50 cm, sobre tauler i amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta escenari Sala A		122,000				122,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **122,000**

10 K5322353 m2

Coberta de plaques conformades amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm de 0,75 mm de gruix, amb una inèrcia entre 13 i 21 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, ancorades sobre corretges d'11 a 15 cm d'alçària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta escenari Sala A		122,000				122,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **122,000**

11 48NR114K m

Reparació de cornisa ceràmica arrebossada de calç d'amplària <= 80 cm, amb repicat de revestiments, substitució de peces trencades i soltes, repàs de junts i arrebossat amb morter mixt, reglejat i remolinat a les cares frontal i inferior

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	***		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

12 E54ZS33H m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a vora lliure, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BASE EXHUTORIOS		2,000	4,000	1,500		12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

13 14E22AEX m2

Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BASE EXHUTORIOS		2,000	4,000	1,500		12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 03 ARQUITECTURA
Titol 4 01 COBERTES
Título 3 02 COBERTA PLANA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 E5Z15A2B m2

Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta primera	T						
2	Pati		7,500				7,500	C#*D#*E#*F#
3	Planta segona	T						
4	Coberta escala nova		4,300	2,000			8,600	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6	Planta tercera	T						
7	COB-02 Coberta plana (sala de control)		85,500				85,500	C#*D#*E#*F#
8	COB-02 Coberta plana (zona camerinos)		24,100				24,100	C#*D#*E#*F#
9			21,400				21,400	C#*D#*E#*F#
10			14,550				14,550	C#*D#*E#*F#
11	COB-01 Coberta sala instal·lacions		23,300				23,300	C#*D#*E#*F#
12	COB-01 Coberta office		60,500				60,500	C#*D#*E#*F#
14	Planta quarta	T						
15	COB-01 Coberta manteniment 02		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
16	COB-01 Coberta pasarel·les escenari/local inst.		66,000				66,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 356,450

2 E711EGCM m2

Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (APP)-30-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta primera	T						

2	Pati		7,500				7,500	C#*D#*E#*F#
3	Planta segona	T						
4	Coberta escala nova		4,300	2,000			8,600	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6	Planta tercera	T						
7	COB-02 Coberta plana (sala de control)		85,500				85,500	C#*D#*E#*F#
8	COB-02 Coberta plana (zona camerinos)		24,100				24,100	C#*D#*E#*F#
9			21,400				21,400	C#*D#*E#*F#
10			14,550				14,550	C#*D#*E#*F#
11	COB-01 Coberta sala instal·lacions		23,300				23,300	C#*D#*E#*F#
12	COB-01 Coberta office		60,500				60,500	C#*D#*E#*F#
14	Planta quarta	T						
15	COB-01 Coberta manteniment 02		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
16	COB-01 Coberta pasarel·les escenari/local inst.		66,000				66,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 356,450

3 E7B451H0 m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta tercera	T						
2	Coberta plana (sala de control)		85,500	2,000			171,000	C#*D#*E#*F#
3	Coberta plana (zona camerinos)		24,100	2,000			48,200	C#*D#*E#*F#
4			21,400	2,000			42,800	C#*D#*E#*F#
5			14,550	2,000			29,100	C#*D#*E#*F#
6	Coberta sala instal·lacions		23,300	2,000			46,600	C#*D#*E#*F#
7	Coberta office		60,500	2,000			121,000	C#*D#*E#*F#
9	Planta quarta	T						
10	Coberta manteniment 02		45,000	2,000			90,000	C#*D#*E#*F#
11	Coberta pasarel·les escenari/local inst.		66,000	2,000			132,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 680,700

4 E7Z328P5 m2

Reforç lineal de membrana, amb làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta tercera	T						
2	Coberta plana (sala de control)		66,700				66,700	C#*D#*E#*F#
3	Coberta plana (zona camerinos)		25,850				25,850	C#*D#*E#*F#
4			20,600				20,600	C#*D#*E#*F#
5			15,700				15,700	C#*D#*E#*F#
6	Coberta sala instal·lacions		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
7	Coberta office		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9	Planta quarta	T						
10	Coberta manteniment 02		27,750				27,750	C#*D#*E#*F#
11	Coberta pasarel·les escenari		81,100				81,100	C#*D#*E#*F#
12	Coberta local instal·lacions		22,100				22,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 311,800

5 E7C29853 m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,581 i 2,353 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb morter

adhesiu
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta primera	T						
2	Pati		7,500				7,500	C#*D#*E#*F#
3	Planta segona	T						
4	Coberta escala nova		4,300	2,000			8,600	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6	Planta tercera	T						
7	COB-02 Coberta plana (sala de control)		85,500				85,500	C#*D#*E#*F#
8	COB-02 Coberta plana (zona camerinos)		24,100				24,100	C#*D#*E#*F#
9			21,400				21,400	C#*D#*E#*F#
10			14,550				14,550	C#*D#*E#*F#
11	COB-01 Coberta sala instal·lacions		23,300				23,300	C#*D#*E#*F#
12	COB-01 Coberta office		60,500				60,500	C#*D#*E#*F#
14	Planta quarta	T						
15	COB-01 Coberta manteniment 02		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
16	COB-01 Coberta pasarel·les escenari/local inst.		66,000				66,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **356,450**

6 E7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta tercera	T						
2	Coberta plana (sala de control)		66,700				66,700	C#*D#*E#*F#
3	Coberta plana (zona camerinos)		25,850				25,850	C#*D#*E#*F#
4			20,600				20,600	C#*D#*E#*F#
5			15,700				15,700	C#*D#*E#*F#
6	Coberta sala instal·lacions		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
7	Coberta office		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9	Planta quarta	T						
10	Coberta manteniment 02		27,750				27,750	C#*D#*E#*F#
11	Coberta pasarel·les escenari		81,100				81,100	C#*D#*E#*F#
12	Coberta local instal·lacions		22,100				22,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **311,800**

7 E7C26201 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 100 kPa de tensió a la compressió, de 20 mm de gruix, de 0,55 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell recte, col·locades no adherides
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta tercera	T						
2	Coberta plana (sala de control)		66,700	0,200			13,340	C#*D#*E#*F#
3	Coberta plana (zona camerinos)		25,850	0,200			5,170	C#*D#*E#*F#
4			20,600	0,200			4,120	C#*D#*E#*F#
5			15,700	0,200			3,140	C#*D#*E#*F#
6	Coberta sala instal·lacions		20,000	0,200			4,000	C#*D#*E#*F#
7	Coberta office		32,000	0,200			6,400	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9	Planta quarta	T						
10	Coberta manteniment 02		27,750	0,200			5,550	C#*D#*E#*F#

11	Coberta pasarel·les escenari		81,100	0,200			16,220	C#*D#*E#*F#
12	Coberta local instal·lacions		22,100	0,200			4,420	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **62,360**

8 K5Z15A2V m2 Capa de protecció de formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 5 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta primera	T						
2	Pati		7,500				7,500	C#*D#*E#*F#
3	Planta segona	T						
4	Coberta escala nova		4,300	2,000			8,600	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6	Planta tercera	T						
7	COB-02 Coberta plana (sala de control)		85,500				85,500	C#*D#*E#*F#
8	COB-02 Coberta plana (zona camerinos)		24,100				24,100	C#*D#*E#*F#
9			21,400				21,400	C#*D#*E#*F#
10			14,550				14,550	C#*D#*E#*F#
11	COB-01 Coberta sala instal·lacions		23,300				23,300	C#*D#*E#*F#
12	COB-01 Coberta office		60,500				60,500	C#*D#*E#*F#
14	Planta quarta	T						
15	COB-01 Coberta manteniment 02		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
16	COB-01 Coberta pasarel·les escenari/local inst.		66,000				66,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **356,450**

9 K5ZD2G0U m Minvell contra parament, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter asfàltic

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta tercera	T						
2	Coberta plana (sala de control)		66,700				66,700	C#*D#*E#*F#
3	Coberta plana (zona camerinos)		25,850				25,850	C#*D#*E#*F#
4			20,600				20,600	C#*D#*E#*F#
5			15,700				15,700	C#*D#*E#*F#
6	Coberta sala instal·lacions		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
7	Coberta office		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9	Planta quarta	T						
10	Coberta manteniment 02		27,750				27,750	C#*D#*E#*F#
11	Coberta pasarel·les escenari		81,100				81,100	C#*D#*E#*F#
12	Coberta local instal·lacions		22,100				22,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **311,800**

10 E9DCAM3B m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta primera	T						
2	Pati		7,500				7,500	C#*D#*E#*F#
3	Planta segona	T						
4	Coberta escala nova		4,300	2,000			8,600	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#

6	Planta tercera	T							
7	COB-02 Coberta plana (sala de control)		85,500					85,500	C#*D#*E#*F#
8	COB-02 Coberta plana (zona camerinos)		24,100					24,100	C#*D#*E#*F#
9			21,400					21,400	C#*D#*E#*F#
10			14,550					14,550	C#*D#*E#*F#
11	COB-01 Coberta sala instal·lacions		23,300					23,300	C#*D#*E#*F#
12	COB-01 Coberta office		60,500					60,500	C#*D#*E#*F#
14	Planta quarta	T							
15	COB-01 Coberta manteniment 02		45,000					45,000	C#*D#*E#*F#
16	COB-01 Coberta pasarel·les escenari/local inst.		66,000					66,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **356,450**

11 K5ZH5FP7 u Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta tercera	T						
2	Coberta plana (sala de control)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Coberta plana (zona camerinos)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Coberta sala instal·lacions		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	Coberta office		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
9	Planta quarta	T						
10	Coberta manteniment 02		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
11	Coberta pasarel·les escenari/local inst.		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

12 K7J511AA m Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de poliuretà bicomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			76,000				76,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **76,000**

13 E5ZFQS00 u Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	****		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

14 E8J9SA4J m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta tercera	T						
2	Coberta plana (zona camerinos)		13,500				13,500	C#*D#*E#*F#
3			11,200				11,200	C#*D#*E#*F#
4	Coberta sala instal·lacions		6,300				6,300	C#*D#*E#*F#
5	Planta quarta	T						
6	Coberta manteniment 02		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

7	Coberta local inst.		11,400					11,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **62,400**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 03 ARQUITECTURA
Titol 4 01 COBERTES
Título 3 03 COBERTA ENJARDINADA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 E5131120 m2 Coberta plana enjardinada extensiva per a zones no transitables, no ventilada, , col·locada amb sistema HYDROPACK formada per:

Làmina protectora ID PROTECT: manta de protecció no teixit en fibres de polipropilè. Massa superficial 300 g/m², Gruix 3 mm, Resistència a la tracció 20 kN/m, Obertura de filtració 70 µm. Resistència a la perforació dinàmica 16 mm. no teixit en fibres de polipropilè - Rotlles de 2x 100 m - 1 palet = 14 rotllos = 2800 m² = 460 kg

Safata modular HYDROPACK® Sedum Select precultivada en viver durant 6 mesos. Selecció de 7-10 varietats de sedum. Superfície de 0.24 m² (40x60 cm.) Palets de 60 safates. Amb sistema d'encaix per clip, amb làmina drenant dins de la safata i substrat ID FLORE E. Pes en sec: 50 kg/m2, pes en saturació d'aigua 95 kg/m2, retenció màxima d'aigua 45 l/m2, retenció daigua en cel·les 8l/m2.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta plana enjardinada		290,000				290,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **290,000**

2 K5ZH5FP7 u Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta enjardinada		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 03 ARQUITECTURA
Titol 4 01 COBERTES
Título 3 04 COBERTA SOBRE PLOTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 E7C26201 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 100 kPa de tensió a la compressió, de 20 mm de gruix, de 0,55 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell recte, col·locades no adherides Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SEGONA	T						
2	Terrassa descoberta		25,000	0,200			5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

2 E7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SEGONA	T						
2	Terrassa descoberta		38,500				38,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **38,500**

3 E5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SEGONA	T						
2	Terrassa descoberta		38,500				38,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **38,500**

4 E711EGCM m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (APP)-30-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SEGONA	T						
2	Terrassa descoberta		38,500				38,500	C#*D#*E#*F#
3	Remuntada		25,000	0,800			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **58,500**

5 E7Z328P5 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SEGONA	T						
2	Terrassa descoberta		25,000	1,000			25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

6 E7B451H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SEGONA	T						
2	Terrassa descoberta		38,500				38,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **38,500**

7 E7C29853 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,581 i 2,353 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb morter adhesiu
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SEGONA	T						
2	Terrassa descoberta		38,500				38,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **38,500**

8 E9DC888D m2 Paviment de rajola de gres porcellànic premsat formada per dues peces adherides amb resines, de 60x60 cm i 9 mm de gruix, preu alt, col·locat a junt seguit sobre suports regulables d'alçària mitjana 300 mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SEGONA	T						
2	Terrassa descoberta		38,500				38,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **38,500**

9 K5ZD2G0U m Minvell contra parament, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter asfàltic

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SEGONA	T						
2	Terrassa descoberta		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

10 K5ZH5FP7 u Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

Obra	01	PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol	03	ARQUITECTURA
Titol 4	01	COBERTES
Título 3	05	COBERTA DE GRAVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 E7C29853 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,581 i 2,353 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb morter adhesiu
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sota canal		54,600	0,350			19,110	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,110**

2 E711EGC6 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (APP)-30-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta escenari sala A		141,100				141,100	C#*D#*E#*F#
2	Coberta instal·lacions		62,200				62,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **203,300**

3 E7Z328P5 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació
Producte amb etiqueta ambiental.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta escenari sala A (Maquinària escènica)		51,400				51,400	C#*D#*E#*F#
2	Coberta Sala A (instal·lacions)		44,300				44,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **95,700**

4 E5ZDW23A m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat, i segellat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta escenari sala A (Maquinària escènica)		51,400				51,400	C#*D#*E#*F#
2	Coberta Sala A (instal·lacions)		44,300				44,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **95,700**

5 E8J9SA4J m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			56,300				56,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **56,300**

6 E83H3A4N m2 Taulell per coberta de partícules de fusta aglomerades amb ciment portland CBP.E, de 22 mm de gruix, per a ambient exterior segons UNE-EN 634-2, reacció al foc B-s2, d0, acabat llis, de color estàndard, col·locada amb fixacions mecàniques sobre parament horitzontal/ inclinat.
TIPUS VIROC O EQUIVALENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta escenari sala A		141,100				141,100	C#*D#*E#*F#
2	Coberta instal·lacions		62,200				62,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **203,300**

7 E8J9SA4N m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			56,300				56,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **56,300**

8 E5ZJ2ADN m Canal exterior de secció rectangular de planxa d'alumini de 0,8 mm de gruix i 60 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta escenari sala A (Maquinària escènica)		51,400				51,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **51,400**

9 E511339N m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

1	Coberta escenari sala A		141,100				141,100	C#*D#*E#*F#
2	Coberta instal·lacions		62,200				62,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **203,300**

10 K5ZH5FP7 u Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta escenari sala A		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Coberta instal·lacions		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

Obra	01	PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol	03	ARQUITECTURA
Titol 4	01	COBERTES
Título 3	06	ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EE4ZLA99 u Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat, de 120x120 mm de secció, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 EB71UALA u Punt d'ancoratge per a fixació d'arnès de seguretat, sistema VERTIC, solució PST1 d'acer inoxidable 316, o equivalent. embolcallat amb funda d'alumini i collaret desmontable d'acer inoxidable 316, tot el conjunt fixat amb cargols d'acer inoxidable segons UNE_EN 795/A1.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

3 EB71UE40 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA TERCERA	T						
2	Coberta sala instal·lacions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Coberta office		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA QUARTA	T						
5	Coberta Sala A		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
6	Laterals		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	Coberta escenari Sala A		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
8	Coberta local instal·lacions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Coberta manteniment 02		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,000**

4 EB71UH10 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'alumini, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA TERCERA	T						
2	Coberta sala instal·lacions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Coberta office		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA QUARTA	T						
5	Coberta Sala A		5,000	2,000			10,000	C#*D#*E#*F#
6	Laterals		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
7	Coberta escenari Sala A		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
8	Coberta local instal·lacions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Coberta manteniment 02		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **26,000**

5 EB71UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA TERCERA	T						
2	Coberta sala instal·lacions		1,000	8,350			8,350	C#*D#*E#*F#
3			1,000	7,800			7,800	C#*D#*E#*F#
4	Coberta office		3,000	6,250			18,750	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA QUARTA	T						
6	Coberta Sala A		4,000	14,000			56,000	C#*D#*E#*F#
7	Laterals		2,000	17,050			34,100	C#*D#*E#*F#
8	Coberta escenari Sala A		5,000	8,150			40,750	C#*D#*E#*F#
9	Coberta local instal·lacions		1,000	9,300			9,300	C#*D#*E#*F#
10	Coberta manteniment 02		2,000	9,120			18,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **193,290**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 03 ARQUITECTURA
Titol 4 01 COBERTES
Título 3 07 COBERTA DE MÀQUINA DE CLIMA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 K5322353 m2 Coberta de plaques conformades amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm de 0,75 mm de gruix, amb una inèrcia entre 13 i 21 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, ancorades sobre corretges d'11 a 15 cm d'alçària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta instal·lacions							
2	Extrems conductes instal·lacions		2,000	9,700			19,400	C#*D#*E#*F#
3	Frontal conductes instal·lacions		2,000	51,450			102,900	C#*D#*E#*F#
4	Coberta conductes instal·lacions		1,000	55,800			55,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **178,100**

2 144Z5RR2 m2 Formació d'estructura de suport de tancament de façana i coberta de panells a base d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb dues capes d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura o amb ancoratges mecànics amb ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de

formigó.
Amb dues mans d'imprimació antioxidant i acabat pintat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta instal·lacions							
2	Extrems conductes instal·lacions		2,000	9,700			19,400	C#*D#*E#*F#
3	Frontal conductes instal·lacions		2,000	51,450			102,900	C#*D#*E#*F#
4	Coberta conductes instal·lacions		1,000	55,800			55,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **178,100**

3 E9S11420 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta instal·lacions		5,250	18,850			98,963	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **98,963**

4 F6A11405 m2 Reixat d'acer d'alçària 1 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars.
Mesura preventiva de protecció a coloms

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta instal·lacions		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **120,000**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 03 ARQUITECTURA
Titol 4 02 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Título 3 01 FAÇANES
NIVELL 4 01 PART MASSISSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 K612651K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració mecànica, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DIV01	T						
2	PLANTA TERCERA	T						
3	Tapiat finestres		14,000	0,750	1,250		13,125	C#*D#*E#*F#
5	Varis		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,125

2 K612B51V m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DIV02	T						
2	PLANTA PRIMERA	T						
3	Tancament nova escala		6,400	2,800	2,000		35,840	C#*D#*E#*F#
4	Tancament pati exterior		3,800	2,800			10,640	C#*D#*E#*F#
6	PLANTA SEGONA	T						
7	Tancament pati exterior		3,800	2,800			10,640	C#*D#*E#*F#
8	Tancament office		5,500	2,800			15,400	C#*D#*E#*F#
10	Varis		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 122,520

3 K618561K m2 Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ES02	T						
2	PLANTA SEGONA	T						
3	Ampit coberta escala nova		4,250	1,100			4,675	C#*D#*E#*F#
4			2,100	1,100			2,310	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA TERCERA	T						
6	Ampit coberta zona camerinos		7,800	1,100			8,580	C#*D#*E#*F#
7			6,500	1,100			7,150	C#*D#*E#*F#
8	PLANTA COBERTA	T						
9	Zona instal·lacions		30,000	2,000			60,000	C#*D#*E#*F#
10	Ampit Terrassa descoberta		14,000	1,100			15,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,115

4 K4BP1112 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	varis		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

6 E4EZ72B4 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			60,000	0,150			9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

7 K21Z2760 m Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	varis		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

8 48LR3211 u Reparació de llinda de pedra artificial, armada fins a 2 m de llargària, amb sanejaments puntuals de les armadures i restitució dels volums eliminats amb morter de reparació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	varis		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

9 K4FR11F1 m Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 10 mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic epoxi de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	varis		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

10 K4FR2331 m2 Reparació de fissures en obra de fàbrica en paret feta amb obra ceràmica, previ repicat i sanejament dels elements soltos, segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	varis		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

Obra	01	PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol	03	ARQUITECTURA
Titol 4	02	TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Título 3	01	FAÇANES
NIVELL 4	02	ACABATS EXTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 E9U391CV m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA JUVENTUT	T						
2	Planta tercera	T						
3	Coberta plana (sala de control)		66,700				66,700	C#*D#*E#*F#
4	Coberta plana (zona camerinos)		25,850				25,850	C#*D#*E#*F#
5			20,600				20,600	C#*D#*E#*F#

6			15,700				15,700	C#*D#*E#*F#
7	Coberta sala instal·lacions		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
9	Planta quarta	T						
10	Coberta manteniment 02		27,750				27,750	C#*D#*E#*F#
11	Coberta local instal·lacions		22,100				22,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **198,700**

2 E86LU02N m2 Revestiment de parament vertical amb plafons de xapa d'acer lacat de 0,9mm tipus pegaso, fixada mecanicament amb rastrells d'acer galvanitzat a la façana, tipus ACERO PANEL CHAPA PEGASO PG500 o Equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FA-02	T						
2	TEATRE	T						
3	Parament vertical zona vegetació trepant		29,150	5,500			160,325	C#*D#*E#*F#
5	Perímetre zona maquinària escènica		51,400	4,540			233,356	C#*D#*E#*F#
7	Façana posterior planta 3		8,000	4,840			38,720	C#*D#*E#*F#
8			8,000	4,840			38,720	C#*D#*E#*F#
9			5,000	1,800			9,000	C#*D#*E#*F#
11	Lateral façana P3-PC		1,200	3,700			4,440	C#*D#*E#*F#
12			9,400	1,000			9,400	C#*D#*E#*F#
14	EST - 03	T						
15	PLANTA TERCERA	T						
16	Pas instal·lacions 01-02		2,000	2,880	4,880		28,109	C#*D#*E#*F#
17			1,000	10,300	3,900		40,170	C#*D#*E#*F#
18								C#*D#*E#*F#
19	EST-02	T						
20	Tancaments instal·lacions pati							
21			1,000	3,130	11,000		34,430	C#*D#*E#*F#
22			1,000	0,230	3,800		0,874	C#*D#*E#*F#
23			1,000	1,600	4,840		7,744	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **605,288**

3 E8L9SF5K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a llinda, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER PUJOS	T						
2								C#*D#*E#*F#
3	PLANTA PRIMERA	T						
4			2,000	2,190			4,380	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA SEGONA	T						
6			2,000	2,190			4,380	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,760**

4 E8MASG5K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a brancal, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER PUJOS	T						
2	PLANTA PRIMERA	T						
3			4,000	1,600			6,400	C#*D#*E#*F#

4	PLANTA SEGONA	T						
5			4,000	1,600			6,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,800**

5 E8K9SH5K m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER PUJOS	T						
2	PLANTA PRIMERA	T						
3			2,000	2,190			4,380	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA SEGONA	T						
5			2,000	2,190			4,380	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,760**

6 K878C652 m2 Neteja de parament de morter amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER JUVENTUT	T						
2	Façana principal		323,500				323,500	C#*D#*E#*F#
3	Nivell superior		58,000				58,000	C#*D#*E#*F#
5	A deduir							
6	Portes grans		-5,850				-5,850	C#*D#*E#*F#
7			-4,850				-4,850	C#*D#*E#*F#
8	Finestres grans		-3,000	14,250			-42,750	C#*D#*E#*F#
9	CARRER PUJOS	T						
10			5,900	6,000			35,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **363,450**

7 K878C120 m2 Neteja de parament de pedra amb raig d'aigua a pressió i detergents químics amb pH neutre i amoníac

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA PPAL	T						
2	Finestres grans							
3	Emmarcat		3,000	11,250	0,400		13,500	C#*D#*E#*F#
4	Dintell i jambes interiors		3,000	11,750	0,400		14,100	C#*D#*E#*F#
5	Sòcol			12,600	1,250		15,750	C#*D#*E#*F#
6	Revestiment entre finestrals		5,200				5,200	C#*D#*E#*F#
7	Altres elements							
8	Cornises finestres		10,700				10,700	C#*D#*E#*F#
9			2,000	0,600			1,200	C#*D#*E#*F#
10			2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
11			2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
12			2,000	3,000			6,000	C#*D#*E#*F#
13	Cornisses superiors		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
14			2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
16	FAÇANA CARRER PUJOS	T						
17	FAÇANA CARRER PUJOS		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **103,450**

8 K881DRAB m2 Estucat tricapa amb 1ª capa de morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4, de 8 mm de gruix amb acabat raspat, 2ª capa amb morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3, de 5 mm de gruix i 3ª capa d'emblanquinat amb pasta de calç grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb acabat lliscat

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER JUVENTUT	T						
2	Façana principal		323,500				323,500	C#*D#*E#*F#
4	A deduir							
5	Portes grans		-5,850				-5,850	C#*D#*E#*F#
6			-4,850				-4,850	C#*D#*E#*F#
7	Finestres grans		-3,000	14,250			-42,750	C#*D#*E#*F#
8	Esgrafiat		-2,000	31,500			-63,000	C#*D#*E#*F#
9	CARRER PUJOS	T						
10			6,000	4,000			24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **231,050**

9 K881DRAN m2

Estucat tricapa amb 1ª capa de morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4, de 8 mm de gruix amb acabat raspat, 2ª capa amb morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3, de 5 mm de gruix i 3ª capa d'emblanquinat amb pasta de calç grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb acabat lliscat. Reproducció del esgrafiat original segons llegenda nº1 PLANOL A00

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER JUVENTUT	T						
2	Façana principal		2,000	31,500			63,000	C#*D#*E#*F#
4	A deduir							
5	Elements de pavès		-2,000	4,600			-9,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **53,800**

10 K898DFM0 m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barana planta 3 part interior		27,100	1,000			27,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **27,100**

11 K81135D2 m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA	T						
2	Pati exterior		3,800	3,000			11,400	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA SEGONA	T						
5	Pati exterior		3,800	3,000			11,400	C#*D#*E#*F#
6	Office		6,000	2,800			16,800	C#*D#*E#*F#
7	Sala instal·lacions 01-02		6,000	2,200			13,200	C#*D#*E#*F#
8	Peto coberta		13,000	0,200			2,600	C#*D#*E#*F#
10	PLANTA TERCERA	T						
11	Peto coberta sala de control		35,000	0,850			29,750	C#*D#*E#*F#
12	Canals (coberta Sala A)		17,040	1,000			17,040	C#*D#*E#*F#
13			17,040	2,200			37,488	C#*D#*E#*F#
14	PLANTA QUARTA	T						
15	Peto coberta enjardinada		28,000	1,000			28,000	C#*D#*E#*F#
16	Zona maquinaria		30,000	2,000	2,000		120,000	C#*D#*E#*F#
17	Peto coberta escenari sala A		52,000	0,400			20,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **308,478**

12 K898D240 m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA	T						
2	Pati exterior		3,800	3,000			11,400	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA SEGONA	T						
5	Pati exterior		3,800	3,000			11,400	C#*D#*E#*F#
6	Office		6,000	2,800			16,800	C#*D#*E#*F#
7	Sala instal·lacions 01-02		6,000	2,200			13,200	C#*D#*E#*F#
8	Peto coberta		13,000	0,200			2,600	C#*D#*E#*F#
10	PLANTA TERCERA	T						
11	Peto coberta sala de control		35,000	0,850			29,750	C#*D#*E#*F#
12	Canals (coberta Sala A)		17,040	1,000			17,040	C#*D#*E#*F#
13			17,040	2,200			37,488	C#*D#*E#*F#
14	PLANTA QUARTA	T						
15	Peto coberta enjardinada		28,000	1,000			28,000	C#*D#*E#*F#
16	Zona maquinaria		30,000	2,000	2,000		120,000	C#*D#*E#*F#
17	Peto coberta escenari sala A		52,000	0,400			20,800	C#*D#*E#*F#
19	*EDIFICI PUJÓS	T						
20	PLANTA PRIMERA	T						
21	Terrassa descoberta		1,000	6,140	2,500		15,350	C#*D#*E#*F#
22			1,000	6,140	3,100		19,034	C#*D#*E#*F#
23	Ampit		2,000	7,200	1,100		15,840	C#*D#*E#*F#
25	A deduir							
26	Fusteria exterior		-0,500	2,400	2,700		-3,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **355,462**

13 K8Z1A1JU m2

Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 4x4 mm, amb un pes mínim de 730 g/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Estucat		270,050				270,050	C#*D#*E#*F#
2	Arrebossat		308,478				308,478	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **578,528**

14 K8741120 m2

Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St 2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passamans finestres		6,000	0,600			3,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,600**

15 K874SE00 m2

Passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat previ i aplicació posterior de 2 capes d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de resines epoxi i ciment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	prev		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

16 K8K4D24K m

Escopidor de 29 cm de pedra calcària nacional, polida amb trencaaigües, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	varis trencats		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

17 E83ZLR02 m2 Formació de estructura formada per rastrells verticals i horitzontals de tub d'acer galvanitzat amb perfils de 60x40x1,5 mm, col·locats cada 45 cm, fixats a estructura i parament amb fixacions mecàniques. Inclou formació de forat per obertures de fusteries.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER PUJOS	T						
2	CARRER PUJOS							C#*D#*E#*F#
3	XAPA LLISA		22,200				22,200	C#*D#*E#*F#
4	XAPA PERFORADA		15,600				15,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,800

18 E83QADB3 m2 Revestiment vertical amb safata perfilada de planxa d'acer galvanitzada i lacada, a més de 3,00 m d'alçària, de 82 mm d'alçària i 1,2 mm de gruix amb una inèrcia entre 130 i 140 cm4 i una massa superficial entre 12 i 14 kg/m2, acabat perforat amb un coeficient de perforació de l'11%, color d'estàndard, col·locat amb fixacions mecàniques.
Tipo Pegaso

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER PUJOS	T						
2	FAÇANA CARRER PUJOS		4,000	3,900			15,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,600

19 E83QAD43 m2 Revestiment vertical amb safata perfilada de planxa d'acer galvanitzada i lacada, a més de 3,00 m d'alçària, de 82 mm d'alçària i 1,2 mm de gruix amb una inèrcia entre 150 i 160 cm4 i una massa superficial entre 14 i 15 kg/m2, acabat llis, color d'estàndard, col·locat amb fixacions mecàniques.
Tipo pegaso

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA CARRER PUJOS	T						
2	FAÇANA CARRER PUJOS		6,000	3,700			22,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,200

20 K879A5A0 m2 Veladura i/o tenyit reintegrador superficial de parament vertical de pedra natural, amb pintura mineral al silicat, aplicada a dues capes amb brotxa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER PUJOS	T						
2	CARRER PUJOS		6,000	5,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

21 E86LU020 m2 Revestiment de parament vertical amb plafons de planxa d'acer plegada, amb acabat lacat a taller, 1 mm de gruix, fixats amb fixacions mecàniques sobre estructura de perfils d'acer galvanitzat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EST 02		1,000	1,550	11,000		17,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,050

22 K87CU205 m2 Consolidació, sense tractament hidròfug, de parament de pedra o estuc, amb aplicació de consolidant ester d'àcid de sílice, aplicat amb brotxa, amb una dotació de 2,5 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	VARIS RECUPERACIÓ PEDRA		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

23 E83BA6VE m2 Aplacat de faixa vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària nacional amb una cara tosquejada, preu mitjà, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CARRER PUJOS	T						
2			5,900	3,000			17,700	C#*D#*E#*F#
3	CARRER JUVENTUT	T						
4			4,000	1,200	0,600		2,880	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,580

24 P89G-HIRT m2 Neteja, preparació de les superfícies i pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAÇANA CARRER JOVENTUT	T						
2	NOMENCLATURES RIR							
3	*Fusteries exteriors							C#*D#*E#*F#
4	Fusteries superiors		2,000	3,500			7,000	C#*D#*E#*F#
5			5,000	1,000			5,000	C#*D#*E#*F#
6	Fusteries verticals		2,000	4,600			9,200	C#*D#*E#*F#
7	Fusteries portes		3,000	14,000			42,000	C#*D#*E#*F#
8			2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,200

Obra	01	PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol	03	ARQUITECTURA
Titol 4	02	TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Título 3	02	COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL
NIVELL 4	01	PART MASSISSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 E612BR1K m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DIV01-02-03-04-05	T						
2	PLANTA SOTERRANI	T						
3	Nucli escales 01-03		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#
4	Cabina control		9,800	3,960			38,808	C#*D#*E#*F#
5	Tapiat porta		0,600	2,200			1,320	C#*D#*E#*F#
6	Tancament ascensor Sala B		1,650	3,960			6,534	C#*D#*E#*F#
7			1,650	3,960			6,534	C#*D#*E#*F#
8			1,900	3,960			7,524	C#*D#*E#*F#
9	Recobriment de pilar		2,300	5,100			11,730	C#*D#*E#*F#
10			2,500	5,100			12,750	C#*D#*E#*F#
11	Paraments sala B		13,400	4,300			57,620	C#*D#*E#*F#
12			13,400	4,300			57,620	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

13	PLANTA BAIXA	T					
14	Escala - V.independència		1,450	2,200	2,000	6,380	C#*D#*E#*F#
15	V.independència - magatzem		2,350	2,200	2,000	10,340	C#*D#*E#*F#
16	Muntacàrregues		4,700	3,260		15,322	C#*D#*E#*F#
18	Office		9,400	3,800		35,720	C#*D#*E#*F#
19	V.independència 01		6,000	3,800		22,800	C#*D#*E#*F#
20			2,400	3,800		9,120	C#*D#*E#*F#
21	Bany bar		1,600	3,200		5,120	C#*D#*E#*F#
22	Taquilles		9,700	3,200		31,040	C#*D#*E#*F#
23	Oficina-vestíbul		1,550	3,200		4,960	C#*D#*E#*F#
24	Ascensor accès vestíbul-Sala B		1,500	3,200		4,800	C#*D#*E#*F#
25			1,500	3,200		4,800	C#*D#*E#*F#
26	Banys públics		4,700	3,000		14,100	C#*D#*E#*F#
27			1,500	3,000		4,500	C#*D#*E#*F#
28	Ascensor accès PB - P1		8,400	3,100		26,040	C#*D#*E#*F#
29	PLANTA PRIMERA	T					
30	Distribuidor backstage escenari		3,300	2,800		9,240	C#*D#*E#*F#
31			3,300	2,800		9,240	C#*D#*E#*F#
32	Camerinos 01-02-03-04		4,000	0,660	2,700	7,128	C#*D#*E#*F#
33	Porta escenari-butaques		0,300	2,800		0,840	C#*D#*E#*F#
34	Paraments sala A		5,000	4,000		20,000	C#*D#*E#*F#
35	Serveis públics dones		6,800	2,800		19,040	C#*D#*E#*F#
36	Serveis públics homes		2,550	2,800		7,140	C#*D#*E#*F#
37			0,830	2,800		2,324	C#*D#*E#*F#
38	Neteja 01		1,400	2,800		3,920	C#*D#*E#*F#
39			1,400	2,800		3,920	C#*D#*E#*F#
40	Acensor accès P1 - PB		8,600	2,800		24,080	C#*D#*E#*F#
41	Zona dreta escenari sala A		2,300	5,800		13,340	C#*D#*E#*F#
42	DIV-05		1,100	2,000		2,200	C#*D#*E#*F#
43	PLANTA SEGONA	T					
44	Paraments sala A		19,000	5,000		95,000	C#*D#*E#*F#
45			1,750	5,000		8,750	C#*D#*E#*F#
46	Distrubuidor backstage escenari		3,300	2,800		9,240	C#*D#*E#*F#
47			3,300	2,800		9,240	C#*D#*E#*F#
48	Distribuidor back escenari (tapiat porta)		1,260	2,750		3,465	C#*D#*E#*F#
49	Camerinos 05-06-07-08		4,000	0,660	2,700	7,128	C#*D#*E#*F#
50	Parament sala control - escala		3,000	2,750		8,250	C#*D#*E#*F#
51			3,000	2,750		8,250	C#*D#*E#*F#
52	PLANTA TERCERA	T					
53	Manteniment 02		5,300	3,600		19,080	C#*D#*E#*F#
54	Pas instal·lacions 01		1,000	1,900		1,900	C#*D#*E#*F#
55	******		30,000			30,000	C#*D#*E#*F#
56	Barra bar	T					
57			4,610	1,200		5,532	C#*D#*E#*F#
58			1,050	1,200		1,260	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **728,989**

2 E652714Y m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DIV 07	T						
2	PLANTA SOTERRANI	T						
3	Bany vestidor		2,700	2,200			5,940	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

5	PLANTA BAIXA	T					
6	Emmagatzematge lavabos		3,200	2,800		8,960	C#*D#*E#*F#
7	PLANTA PRIMERA	T					
8	Serveis interns P1		3,300	2,800		9,240	C#*D#*E#*F#
9	Camerinos		1,500	2,800	2,000	8,400	C#*D#*E#*F#
10	Serveis públics homes		1,650	2,800		4,620	C#*D#*E#*F#
11	PLANTA SEGONA	T					
12	Camerinos		1,500	2,800	2,000	8,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **45,560**

3 E65271AY m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DIV08	T						
2	PLANTA BAIXA	T						
3	Banys bar		4,600	2,800			12,880	C#*D#*E#*F#
4	Serveis públics		1,650	2,800			4,620	C#*D#*E#*F#
5			3,300	2,800			9,240	C#*D#*E#*F#
6	PLANTA SEGONA	T						
7	Distribuidos backstage escenari							
8	Tapiat de porta		1,300	2,100			2,730	C#*D#*E#*F#
9	Nucli escales públic 02		3,000	2,800			8,400	C#*D#*E#*F#
10	Nucli escales públic 01		3,000	2,800			8,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **46,270**

4 E83E537B m2

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DIV06	T						
2	PLANTA BAIXA	T						
3	Sala Bar		5,000	3,200			16,000	C#*D#*E#*F#
4			1,800	3,200			5,760	C#*D#*E#*F#
5			7,500	4,600			34,500	C#*D#*E#*F#
6	PLANTA PRIMERA	T						
7	Sala A		5,000	5,300			26,500	C#*D#*E#*F#
9	PLANTA SEGONA	T						
10	Sala A		21,300	5,300			112,890	C#*D#*E#*F#
12	*EDIFICI PUJÓS	T						
13	PLANTA SEGONA	T						
14	Office		7,200	2,400			17,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **212,930**

5 E65261AY m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA	T						
2	PORTESA Entrada Sala Bar		1,400	2,500			3,500	C#*D#*E#*F#
3			1,300	2,500			3,250	C#*D#*E#*F#
4	******		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,750**

6 E83E536B m2

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA	T						
2	Sala Bar (recobriment pilars)		3,000	3,200			9,600	C#*D#*E#*F#
3			1,550	3,200			4,960	C#*D#*E#*F#
5	*EDIFICI PUJÓS	T						
6	PLANTA SEGONA	T						
7	Office		1,060	2,400			2,544	C#*D#*E#*F#
8			4,270	2,400			10,248	C#*D#*E#*F#
9			9,000	2,400			21,600	C#*D#*E#*F#
10			3,500	2,400			8,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **57,352**

7 E612BR1N m2

Suplementació de paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II, fins el nivell de sostre i amb una alçada màxima de 5m.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **70,000**

8 E66AA200 u

Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 90 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA	T						
2	Lavabos bar		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA PRIMERA	T						
4	Serveis públics homes		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	Serveis públics dones		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
6	PLANTA SEGONA	T						
7	Serveis públics homes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

9 E66AA300 u

Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 100 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	PLANTA SEGONA	T						
2	Serveis públics dones		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	Serveis públics homes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

10 E66AB070 u

Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 140 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA	T						
2	Lavabos Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Serveis públics dones		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	Serveis públics homes		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA PRIMERA	T						
6	Serveis públics dones		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
7	Serveis públics homes		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
8	PER PORTES CORREDISSE	T						
9	Planta Baixa Sala Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Planta Primera Serveis adaptats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,000**

11 E66AB010 u

Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 80 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA	T						
2	Serveis interns		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA SEGONA	T						
4	Serveis interns		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

12 E66AA40N u

Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta corredissa, de 110 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa Sala Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta Primera Serveis adaptats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Serveis interns planta 1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Serveis interns planta 2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

13 E65AX001 m

Reforç per suport a divisòria de cartro guix a base de taco de fusta de 660x460mm.fixat entre montants verticals de pladur.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BAR		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	ALTRES		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

14 E83E587B m2

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm

d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	*****		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 03 ARQUITECTURA
Titol 4 03 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E7C29A74	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 120 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 3,226 i 2,941 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada amb fixacions mecàniques. Marca Soprema. Etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Perímetre zona maquinària escènica		51,500		4,540		233,810	C#*D#*E#*F#
2			18,000		1,600		28,800	C#*D#*E#*F#
3	Façana posterior planta 3							
4			9,500		4,700		44,650	C#*D#*E#*F#
5			4,800		4,700		22,560	C#*D#*E#*F#
6			9,200		4,700		43,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **373,060**

2 47CDE0C4 m2

Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 120 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 3,1 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIV-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS.
Marca GECOL etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FA01	T						
2	Canals (coberta Sala A)		17,040	1,000			17,040	C#*D#*E#*F#
3			17,040	2,200			37,488	C#*D#*E#*F#
5	Façana principal							
6	Nivell superior		27,100	3,000			81,300	C#*D#*E#*F#
7			3,200	1,800			5,760	C#*D#*E#*F#
8			9,100	1,600			14,560	C#*D#*E#*F#
9								C#*D#*E#*F#
10	Façana posterior		25,000	9,700			242,500	C#*D#*E#*F#
11	Manteniment 01		15,000	3,500			52,500	C#*D#*E#*F#
12	Passrel·les escenari		18,700	3,500			65,450	C#*D#*E#*F#
13			18,700	2,100			39,270	C#*D#*E#*F#
14	Caixa escènica		37,000	4,600			170,200	C#*D#*E#*F#
15			25,000	6,300			157,500	C#*D#*E#*F#
16	Façana lateral esquerre		17,000	9,700			164,900	C#*D#*E#*F#
17	Pati exterior 1		6,700	5,000			33,500	C#*D#*E#*F#

18	Pati exterior 2	6,000	5,000		30,000	C#*D#*E#*F#
19	Façana lateral dret	8,000	11,000		88,000	C#*D#*E#*F#
20		5,600	11,000		61,600	C#*D#*E#*F#
21	Laterals	7,900	8,000		63,200	C#*D#*E#*F#
22		7,800	8,000		62,400	C#*D#*E#*F#
23	Façana carrer pujós	6,270	11,500		72,105	C#*D#*E#*F#
24						C#*D#*E#*F#
25						C#*D#*E#*F#
28						C#*D#*E#*F#
29	Deducció porta	-10,170			-10,170	C#*D#*E#*F#
30	Dintell i jambas	9,400	0,300		2,820	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.451,923**

3 E7C918C1 m2

Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 60 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat sense adherir.
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FALS SOSTRE PLAQUES ACÚSTIQUES							
2	---CGA--- Placa de guix laminat acústic---							
3	PLANTA BAIXA							
4	Vestíbul		31,500				31,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **31,500**

4 E7C174A6 m3

Aïllament en paraments verticals en reblert de cambra d'aire amb borra de llana mineral de vidre sense aglomerar, segons UNE-EN 14064-1, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/m.K, aplicada a màquina
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Part oculta canal		2,000	17,040	6,000	0,080	16,358	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,358**

5 E7C9H511 m2

Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W, amb revestiment de paper kraft, col·locada sense adherir.
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LLANA DE ROCA PREVIA A REVEST. FUSTA DIV 04	T						
2	PLANTA SOTERRANI	T						
3	Frontal escenari		2,200	4,600			10,120	C#*D#*E#*F#
4			2,400	4,600			11,040	C#*D#*E#*F#
5	Cabina control		20,100	3,000			60,300	C#*D#*E#*F#
6	Paraments laterals sala B		13,400	2,750			36,850	C#*D#*E#*F#
7			13,400	2,750			36,850	C#*D#*E#*F#
8	Paraments laterals (franja superior)		13,400	0,900			12,060	C#*D#*E#*F#
9			13,400	0,900			12,060	C#*D#*E#*F#
10	SALA A	T						
11	Frontal escenari i escala nucli intern 02		163,000				163,000	C#*D#*E#*F#
12	Paraments laterals sala A		5,000	4,000			20,000	C#*D#*E#*F#
13			2,000	62,000			124,000	C#*D#*E#*F#
14	Part trasera		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
15	PLANTA SEGONA	T						

16	Paraments sala A	19,000	5,000	95,000	C#*D#*E#*F#
17		1,750	5,000	8,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **680,030**

6 E7CFJ000 m2

Aïllament acústic amb feltre multicapa amb 2 capes de material tèxtil i 1 capa de làmina EPDM intercalada , de 24 mm de gruix i 8,2 kg/m2 de pes, col·locat.
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DIV09	T						
2	PLANTA PRIMERA	T						
3	Sala A		9,000	4,000			36,000	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA SEGONA	T						
6	Sala A		22,000	5,150			113,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **149,300**

7 P7C40-510XY m2

Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 80 mm de gruix amb 2,22 m2·K/W de resistència tèrmica i paper kraft, col·locat sense adherir. Article: ref. 53436 de la sèrie ROULROCK KRAFT de l'empresa ROCKWOOL PENINSULAR SAU.
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	N.24 AILLAMENT INTERIOR	T						
2	AISLAMIENTO BAJO CUBIERTA TEATRO AJARDINADA							
3	CONTAR POR 2 YA QUE HAY PRESCRITO 16CM							
4	Coberta escenari Sala A		2,000	288,500			577,000	C#*D#*E#*F#
5			2,000	122,000			244,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **821,000**

8 E7CFJ00N m2

Aïllament acústic a soroll aeri per parets, amb complex multicapa Tecsound FT 75, ´´SOPREMA´´, de 15 mm d'espessor, 7,6 kg/m² de massa superficial, format per un feltre tèxtil adherit tèrmicament a una làmina viscoelàstica d'alta densitat. Col·locació en obra: amb cavalcament i amb fixacions mecàniques.
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA	T						
2	Sala Bar		12,500	2,800			35,000	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA PRIMERA	T						
5	Sota-butaques		8,300	2,600			21,580	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **56,580**

9 P7C40-5NZC m2

Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 41 a 45 kg/m3, de 50 mm de gruix amb 1,39 m2·K/W de resistència tèrmica i làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat amb fixacions mecàniques. TIPUS ALPHAROCK-225 o Equivalent.
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DIV06	T						
2	PLANTA BAIXA	T						
3	Sala Bar		12,500	2,800			35,000	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA PRIMERA	T						

6	Sota-butaques	8,300	2,600	21,580	C#*D#*E#*F#
8	DIV09	T			
9	PLANTA PRIMERA	T			
10	Sala A	9,000	4,000	36,000	C#*D#*E#*F#
11					C#*D#*E#*F#
12	PLANTA SEGONA	T			
13	Sala A	22,000	5,150	113,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **205,880**

10 E7CFJ00Z m2

Aïllament acústic a soroll aeri per format per Làmina sintètica insonoritzant de base polimèrica d'alta densitat (2010 kg / m3), 10 Kg / m2 i 5 mm de gruix, sense asfalt, vesc elàstica i de gran adaptabilitat, en una de les seves cares, resistència a la tracció> 30 N / 50mm segons assaig NT-67, acte-extingible amb classificació a el foc Bs2d0 segons UNE-eN 13501-1 tipus TECSOUND FT70 de Soprema, per aplicació en combinació amb elements lleugers i rígids com plaques de guix laminar, taulers de fusta o xapa metàl·lica.
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA	T						
2	Sala Bar		12,500	2,800			35,000	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA PRIMERA	T						
5	Sota-butaques		8,300	2,600			21,580	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **56,580**

Obra	01	PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol	03	ARQUITECTURA
Titol 4	04	FALSOS SOSTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 K8443260 m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , segons alçada indicada als plànols
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FALS SOSTRE PLADUR -CGP-							
2	---CGP---							
3	PLANTA SOTERRANI							
4	Sala B		4,400				4,400	C#*D#*E#*F#
5			11,500				11,500	C#*D#*E#*F#
6	Cabina de Control		10,700				10,700	C#*D#*E#*F#
7	Passadís Sala B		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
8	PLANTA BAIXA							C#*D#*E#*F#
9	Passadís Interm 02		65,500				65,500	C#*D#*E#*F#
10	Nucli Intern 01		6,500				6,500	C#*D#*E#*F#
11	Sala neteja		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
12	Nuclí esc públic 03		2,400				2,400	C#*D#*E#*F#
13	Instal·lacions Elèctric		2,900				2,900	C#*D#*E#*F#
14	Nuclí Intern 02		3,450				3,450	C#*D#*E#*F#
15	Passadís Oficina		11,100				11,100	C#*D#*E#*F#
16	Oficina		21,500				21,500	C#*D#*E#*F#
17	Serveis públics		6,700				6,700	C#*D#*E#*F#

18		0,500	0,500	C#*D#*E#*F#
19	Vestíbul Entrada	38,000	38,000	C#*D#*E#*F#
20	Vestíbul + Taquilles + Magatzem	31,500	31,500	C#*D#*E#*F#
21	Central Alarmes	5,000	5,000	C#*D#*E#*F#
22	V. Independència	4,600	4,600	C#*D#*E#*F#
23	Office	6,300	6,300	C#*D#*E#*F#
24	V. Independència	8,800	8,800	C#*D#*E#*F#
25	Escala	11,000	11,000	C#*D#*E#*F#
26	Bar	26,000	26,000	C#*D#*E#*F#
27		1,800	1,800	C#*D#*E#*F#
28	PLANTA PRIMERA			C#*D#*E#*F#
29	Circulació camerinos 01	13,500	13,500	C#*D#*E#*F#
30	Circulació	5,500	5,500	C#*D#*E#*F#
31	Circulació camerinos 02	17,500	17,500	C#*D#*E#*F#
32	Camerino 01	5,500	5,500	C#*D#*E#*F#
33	Camerino 02	6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
34	Camerino 03	6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
35	Camerino 04	6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
36	Descans escala	2,300	2,300	C#*D#*E#*F#
37	Distribuïdor públic	0,900	0,900	C#*D#*E#*F#
38		2,600	2,600	C#*D#*E#*F#
39		5,650	5,650	C#*D#*E#*F#
40		17,200	17,200	C#*D#*E#*F#
41		8,100	8,100	C#*D#*E#*F#
42		9,400	9,400	C#*D#*E#*F#
43	PLANTA SEGONA			
44	Circulació camerinos 01	13,500	13,500	C#*D#*E#*F#
45	Circulació	5,500	5,500	C#*D#*E#*F#
46	Circulació camerinos 02	17,500	17,500	C#*D#*E#*F#
47	Camerino 05	5,500	5,500	C#*D#*E#*F#
48	Camerino 06	6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
49	Camerino 07	6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
50	Camerino 08	6,000	6,000	C#*D#*E#*F#
51	Backstage	12,300	12,300	C#*D#*E#*F#
52	Nucli Escales Públic 01	26,700	26,700	C#*D#*E#*F#
53	Sala Control	33,700	33,700	C#*D#*E#*F#
54	Nucli Escales Públic 02	27,500	27,500	C#*D#*E#*F#
55	PLANTA TERCERA			
56	Passarel·les escenàri	20,500	20,500	C#*D#*E#*F#
57	-ACCÉS PUJÓS-			
58	PLANTA BAIXA			
59	Accés Int/Sortida Emergéncia	15,300	15,300	C#*D#*E#*F#
60	Distribuidor	40,000	40,000	C#*D#*E#*F#
61	Passadís Intern 01	13,250	13,250	C#*D#*E#*F#
62	Vestíbul Inter 01	7,600	7,600	C#*D#*E#*F#
63	PLANTA PRIMERA			
64	Despatx 01	12,800	12,800	C#*D#*E#*F#
65	Despatx 02	13,800	13,800	C#*D#*E#*F#
66	Distribuidor	28,100	28,100	C#*D#*E#*F#
67	Servei oficina	3,150	3,150	C#*D#*E#*F#
68	Vestíbul ascensor	14,500	14,500	C#*D#*E#*F#
69	Arxiu	7,000	7,000	C#*D#*E#*F#
70	PLANTA SEGONA			
71	Instal·lacions 01	6,300	6,300	C#*D#*E#*F#
72	Instal·lacions 02	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
73	Office	37,000	37,000	C#*D#*E#*F#
74	---*---			

TOTAL AMIDAMENT **800,800**

2 E8443RX1 ml Formació de tabica fronal en cel ras, d'una altura fins a 100 cm., segons alçada indicada als plànols, amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 de gruix,col·locades amb perfileria de subjecció al sostre formada per canals i muntants.
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	---TÀBICA PLADUR---							
2	PLANTA BAIXA							
3	Nucli Intern 01		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Nuclí esc públic 03		1,400				1,400	C#*D#*E#*F#
5	Instal·lacions Elèctric		1,850				1,850	C#*D#*E#*F#
6	Nuclí Intern 02		1,500				1,500	C#*D#*E#*F#
7	Vestíbul Entrada		9,500				9,500	C#*D#*E#*F#
8			9,500				9,500	C#*D#*E#*F#
9			3,200				3,200	C#*D#*E#*F#
10			3,200				3,200	C#*D#*E#*F#
11	Vestíbul + Taquilles + Magatzem		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
12			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
13	Escala		4,100				4,100	C#*D#*E#*F#
14	Bar		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
15			8,500				8,500	C#*D#*E#*F#
16			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
17			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
18			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
19	---*---							
22								C#*D#*E#*F#
23								C#*D#*E#*F#
24								C#*D#*E#*F#
25								C#*D#*E#*F#
26								C#*D#*E#*F#
27								C#*D#*E#*F#
28								C#*D#*E#*F#
29								C#*D#*E#*F#
30								C#*D#*E#*F#
31								C#*D#*E#*F#
32								C#*D#*E#*F#
33								C#*D#*E#*F#
34								C#*D#*E#*F#
35								C#*D#*E#*F#
36								C#*D#*E#*F#
37								C#*D#*E#*F#
38								C#*D#*E#*F#
39								C#*D#*E#*F#
40								C#*D#*E#*F#
41								C#*D#*E#*F#
42								C#*D#*E#*F#
43								C#*D#*E#*F#
44								C#*D#*E#*F#
45								C#*D#*E#*F#
46								C#*D#*E#*F#
47								C#*D#*E#*F#
48								C#*D#*E#*F#
49								C#*D#*E#*F#
50								C#*D#*E#*F#
51								C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 67

52	C#*D#*E#*F#
53	C#*D#*E#*F#
54	C#*D#*E#*F#
55	C#*D#*E#*F#
56	C#*D#*E#*F#
57	C#*D#*E#*F#
58	C#*D#*E#*F#
59	C#*D#*E#*F#
60	C#*D#*E#*F#
61	C#*D#*E#*F#
62	C#*D#*E#*F#
63	C#*D#*E#*F#
64	C#*D#*E#*F#
65	C#*D#*E#*F#
66	C#*D#*E#*F#
67	C#*D#*E#*F#
68	C#*D#*E#*F#
69	C#*D#*E#*F#
70	C#*D#*E#*F#
71	C#*D#*E#*F#
72	C#*D#*E#*F#
73	C#*D#*E#*F#
74	C#*D#*E#*F#
75	C#*D#*E#*F#
76	C#*D#*E#*F#
77	C#*D#*E#*F#
78	C#*D#*E#*F#
79	C#*D#*E#*F#
80	C#*D#*E#*F#
81	C#*D#*E#*F#
82	C#*D#*E#*F#
83	C#*D#*E#*F#
84	C#*D#*E#*F#
85	C#*D#*E#*F#
86	C#*D#*E#*F#
87	C#*D#*E#*F#
88	C#*D#*E#*F#
89	C#*D#*E#*F#
90	C#*D#*E#*F#
91	C#*D#*E#*F#
92	C#*D#*E#*F#
93	C#*D#*E#*F#
94	C#*D#*E#*F#
95	C#*D#*E#*F#
96	C#*D#*E#*F#
97	C#*D#*E#*F#
98	C#*D#*E#*F#
99	C#*D#*E#*F#
100	C#*D#*E#*F#
101	C#*D#*E#*F#
102	C#*D#*E#*F#
103	C#*D#*E#*F#
104	C#*D#*E#*F#
105	C#*D#*E#*F#
106	C#*D#*E#*F#
107	C#*D#*E#*F#
108	C#*D#*E#*F#
109	C#*D#*E#*F#

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT
HOSPITALET DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 68

110	C#*D#*E#*F#
111	C#*D#*E#*F#
112	C#*D#*E#*F#
113	C#*D#*E#*F#
114	C#*D#*E#*F#
115	C#*D#*E#*F#
116	C#*D#*E#*F#
117	C#*D#*E#*F#
118	C#*D#*E#*F#
119	C#*D#*E#*F#
120	C#*D#*E#*F#
121	C#*D#*E#*F#
122	C#*D#*E#*F#
123	C#*D#*E#*F#
124	C#*D#*E#*F#
125	C#*D#*E#*F#
126	C#*D#*E#*F#
127	C#*D#*E#*F#
128	C#*D#*E#*F#
129	C#*D#*E#*F#
130	C#*D#*E#*F#
131	C#*D#*E#*F#
132	C#*D#*E#*F#
133	C#*D#*E#*F#
134	C#*D#*E#*F#
135	C#*D#*E#*F#
136	C#*D#*E#*F#
137	C#*D#*E#*F#
138	C#*D#*E#*F#
139	C#*D#*E#*F#
140	C#*D#*E#*F#
141	C#*D#*E#*F#
142	C#*D#*E#*F#
143	C#*D#*E#*F#
144	C#*D#*E#*F#
145	C#*D#*E#*F#
146	C#*D#*E#*F#
147	C#*D#*E#*F#
148	C#*D#*E#*F#
149	C#*D#*E#*F#
150	C#*D#*E#*F#
151	C#*D#*E#*F#
152	C#*D#*E#*F#
153	C#*D#*E#*F#
154	C#*D#*E#*F#
155	C#*D#*E#*F#
156	C#*D#*E#*F#
157	C#*D#*E#*F#
158	C#*D#*E#*F#
159	C#*D#*E#*F#
160	C#*D#*E#*F#
161	C#*D#*E#*F#
162	C#*D#*E#*F#
163	C#*D#*E#*F#
164	C#*D#*E#*F#
165	C#*D#*E#*F#
166	C#*D#*E#*F#
167	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 69

168	C#*D#*E#*F#
169	C#*D#*E#*F#
170	C#*D#*E#*F#
171	C#*D#*E#*F#
172	C#*D#*E#*F#
173	C#*D#*E#*F#
174	C#*D#*E#*F#
175	C#*D#*E#*F#
176	C#*D#*E#*F#
177	C#*D#*E#*F#
178	C#*D#*E#*F#
179	C#*D#*E#*F#
180	C#*D#*E#*F#
181	C#*D#*E#*F#
182	C#*D#*E#*F#
183	C#*D#*E#*F#
184	C#*D#*E#*F#
185	C#*D#*E#*F#
186	C#*D#*E#*F#
187	C#*D#*E#*F#
188	C#*D#*E#*F#
189	C#*D#*E#*F#
190	C#*D#*E#*F#
191	C#*D#*E#*F#
192	C#*D#*E#*F#
193	C#*D#*E#*F#
194	C#*D#*E#*F#
195	C#*D#*E#*F#
196	C#*D#*E#*F#
197	C#*D#*E#*F#
198	C#*D#*E#*F#
199	C#*D#*E#*F#
200	C#*D#*E#*F#
201	C#*D#*E#*F#
202	C#*D#*E#*F#
203	C#*D#*E#*F#
204	C#*D#*E#*F#
205	C#*D#*E#*F#
206	C#*D#*E#*F#
207	C#*D#*E#*F#
208	C#*D#*E#*F#
209	C#*D#*E#*F#
210	C#*D#*E#*F#
211	C#*D#*E#*F#
212	C#*D#*E#*F#
213	C#*D#*E#*F#
214	C#*D#*E#*F#
215	C#*D#*E#*F#
216	C#*D#*E#*F#
217	C#*D#*E#*F#
218	C#*D#*E#*F#
219	C#*D#*E#*F#
220	C#*D#*E#*F#
221	C#*D#*E#*F#
222	C#*D#*E#*F#
223	C#*D#*E#*F#
224	C#*D#*E#*F#
225	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 70

226	C#*D#*E#*F#
227	C#*D#*E#*F#
228	C#*D#*E#*F#
229	C#*D#*E#*F#
230	C#*D#*E#*F#
231	C#*D#*E#*F#
232	C#*D#*E#*F#
233	C#*D#*E#*F#
234	C#*D#*E#*F#
235	C#*D#*E#*F#
236	C#*D#*E#*F#
237	C#*D#*E#*F#
238	C#*D#*E#*F#
239	C#*D#*E#*F#
240	C#*D#*E#*F#
241	C#*D#*E#*F#
242	C#*D#*E#*F#
243	C#*D#*E#*F#
244	C#*D#*E#*F#
245	C#*D#*E#*F#
246	C#*D#*E#*F#
247	C#*D#*E#*F#
248	C#*D#*E#*F#
249	C#*D#*E#*F#
250	C#*D#*E#*F#
251	C#*D#*E#*F#
252	C#*D#*E#*F#
253	C#*D#*E#*F#
254	C#*D#*E#*F#
255	C#*D#*E#*F#
256	C#*D#*E#*F#
257	C#*D#*E#*F#
258	C#*D#*E#*F#
259	C#*D#*E#*F#
260	C#*D#*E#*F#
261	C#*D#*E#*F#
262	C#*D#*E#*F#
263	C#*D#*E#*F#
264	C#*D#*E#*F#
265	C#*D#*E#*F#
266	C#*D#*E#*F#
267	C#*D#*E#*F#
268	C#*D#*E#*F#
269	C#*D#*E#*F#
270	C#*D#*E#*F#
271	C#*D#*E#*F#
272	C#*D#*E#*F#
273	C#*D#*E#*F#
274	C#*D#*E#*F#
275	C#*D#*E#*F#
276	C#*D#*E#*F#
277	C#*D#*E#*F#
278	C#*D#*E#*F#
279	C#*D#*E#*F#
280	C#*D#*E#*F#
281	C#*D#*E#*F#
282	C#*D#*E#*F#
283	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 71

284	C#*D#*E#*F#
285	C#*D#*E#*F#
286	C#*D#*E#*F#
287	C#*D#*E#*F#
288	C#*D#*E#*F#
289	C#*D#*E#*F#
290	C#*D#*E#*F#
291	C#*D#*E#*F#
292	C#*D#*E#*F#
293	C#*D#*E#*F#
294	C#*D#*E#*F#
295	C#*D#*E#*F#
296	C#*D#*E#*F#
297	C#*D#*E#*F#
298	C#*D#*E#*F#
299	C#*D#*E#*F#
300	C#*D#*E#*F#
301	C#*D#*E#*F#
302	C#*D#*E#*F#
303	C#*D#*E#*F#
304	C#*D#*E#*F#
305	C#*D#*E#*F#
306	C#*D#*E#*F#
307	C#*D#*E#*F#
308	C#*D#*E#*F#
309	C#*D#*E#*F#
310	C#*D#*E#*F#
311	C#*D#*E#*F#
312	C#*D#*E#*F#
313	C#*D#*E#*F#
314	C#*D#*E#*F#
315	C#*D#*E#*F#
316	C#*D#*E#*F#
317	C#*D#*E#*F#
318	C#*D#*E#*F#
319	C#*D#*E#*F#
320	C#*D#*E#*F#
321	C#*D#*E#*F#
322	C#*D#*E#*F#
323	C#*D#*E#*F#
324	C#*D#*E#*F#
325	C#*D#*E#*F#
326	C#*D#*E#*F#
327	C#*D#*E#*F#
328	C#*D#*E#*F#
329	C#*D#*E#*F#
330	C#*D#*E#*F#
331	C#*D#*E#*F#
332	C#*D#*E#*F#
333	C#*D#*E#*F#
334	C#*D#*E#*F#
335	C#*D#*E#*F#
336	C#*D#*E#*F#
337	C#*D#*E#*F#
338	C#*D#*E#*F#
339	C#*D#*E#*F#
340	C#*D#*E#*F#
341	C#*D#*E#*F#

EUR

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT
HOSPITALET DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 72

342	C#*D#*E#*F#
343	C#*D#*E#*F#
344	C#*D#*E#*F#
345	C#*D#*E#*F#
346	C#*D#*E#*F#
347	C#*D#*E#*F#
348	C#*D#*E#*F#
349	C#*D#*E#*F#
350	C#*D#*E#*F#
351	C#*D#*E#*F#
352	C#*D#*E#*F#
353	C#*D#*E#*F#
354	C#*D#*E#*F#
355	C#*D#*E#*F#
356	C#*D#*E#*F#
357	C#*D#*E#*F#
358	C#*D#*E#*F#
359	C#*D#*E#*F#
360	C#*D#*E#*F#
361	C#*D#*E#*F#
362	C#*D#*E#*F#
363	C#*D#*E#*F#
364	C#*D#*E#*F#
365	C#*D#*E#*F#
366	C#*D#*E#*F#
367	C#*D#*E#*F#
368	C#*D#*E#*F#
369	C#*D#*E#*F#
370	C#*D#*E#*F#
371	C#*D#*E#*F#
372	C#*D#*E#*F#
373	C#*D#*E#*F#
374	C#*D#*E#*F#
375	C#*D#*E#*F#
376	C#*D#*E#*F#
377	C#*D#*E#*F#
378	C#*D#*E#*F#
379	C#*D#*E#*F#
380	C#*D#*E#*F#
381	C#*D#*E#*F#
382	C#*D#*E#*F#
383	C#*D#*E#*F#
384	C#*D#*E#*F#
385	C#*D#*E#*F#
386	C#*D#*E#*F#
387	C#*D#*E#*F#
388	C#*D#*E#*F#
389	C#*D#*E#*F#
390	C#*D#*E#*F#
391	C#*D#*E#*F#
392	C#*D#*E#*F#
393	C#*D#*E#*F#
394	C#*D#*E#*F#
395	C#*D#*E#*F#
396	C#*D#*E#*F#
397	C#*D#*E#*F#
398	C#*D#*E#*F#
399	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 73

400	C#*D#*E#*F#
401	C#*D#*E#*F#
402	C#*D#*E#*F#
403	C#*D#*E#*F#
404	C#*D#*E#*F#
405	C#*D#*E#*F#
406	C#*D#*E#*F#
407	C#*D#*E#*F#
408	C#*D#*E#*F#
409	C#*D#*E#*F#
410	C#*D#*E#*F#
411	C#*D#*E#*F#
412	C#*D#*E#*F#
413	C#*D#*E#*F#
414	C#*D#*E#*F#
415	C#*D#*E#*F#
416	C#*D#*E#*F#
417	C#*D#*E#*F#
418	C#*D#*E#*F#
419	C#*D#*E#*F#
420	C#*D#*E#*F#
421	C#*D#*E#*F#
422	C#*D#*E#*F#
423	C#*D#*E#*F#
424	C#*D#*E#*F#
425	C#*D#*E#*F#
426	C#*D#*E#*F#
427	C#*D#*E#*F#
428	C#*D#*E#*F#
429	C#*D#*E#*F#
430	C#*D#*E#*F#
431	C#*D#*E#*F#
432	C#*D#*E#*F#
433	C#*D#*E#*F#
434	C#*D#*E#*F#
435	C#*D#*E#*F#
436	C#*D#*E#*F#
437	C#*D#*E#*F#
438	C#*D#*E#*F#
439	C#*D#*E#*F#
440	C#*D#*E#*F#
441	C#*D#*E#*F#
442	C#*D#*E#*F#
443	C#*D#*E#*F#
444	C#*D#*E#*F#
445	C#*D#*E#*F#
446	C#*D#*E#*F#
447	C#*D#*E#*F#
448	C#*D#*E#*F#
449	C#*D#*E#*F#
450	C#*D#*E#*F#
451	C#*D#*E#*F#
452	C#*D#*E#*F#
453	C#*D#*E#*F#
454	C#*D#*E#*F#
455	C#*D#*E#*F#
456	C#*D#*E#*F#
457	C#*D#*E#*F#

EUR

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT
HOSPITALET DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 74

458	C#*D#*E#*F#
459	C#*D#*E#*F#
460	C#*D#*E#*F#
461	C#*D#*E#*F#
462	C#*D#*E#*F#
463	C#*D#*E#*F#
464	C#*D#*E#*F#
465	C#*D#*E#*F#
466	C#*D#*E#*F#
467	C#*D#*E#*F#
468	C#*D#*E#*F#
469	C#*D#*E#*F#
470	C#*D#*E#*F#
471	C#*D#*E#*F#
472	C#*D#*E#*F#
473	C#*D#*E#*F#
474	C#*D#*E#*F#
475	C#*D#*E#*F#
476	C#*D#*E#*F#
477	C#*D#*E#*F#
478	C#*D#*E#*F#
479	C#*D#*E#*F#
480	C#*D#*E#*F#
481	C#*D#*E#*F#
482	C#*D#*E#*F#
483	C#*D#*E#*F#
484	C#*D#*E#*F#
485	C#*D#*E#*F#
486	C#*D#*E#*F#
487	C#*D#*E#*F#
488	C#*D#*E#*F#
489	C#*D#*E#*F#
490	C#*D#*E#*F#
491	C#*D#*E#*F#
492	C#*D#*E#*F#
493	C#*D#*E#*F#
494	C#*D#*E#*F#
495	C#*D#*E#*F#
496	C#*D#*E#*F#
497	C#*D#*E#*F#
498	C#*D#*E#*F#
499	C#*D#*E#*F#
500	C#*D#*E#*F#
501	C#*D#*E#*F#
502	C#*D#*E#*F#
503	C#*D#*E#*F#
504	C#*D#*E#*F#
505	C#*D#*E#*F#
506	C#*D#*E#*F#
507	C#*D#*E#*F#
508	C#*D#*E#*F#
509	C#*D#*E#*F#
510	C#*D#*E#*F#
511	C#*D#*E#*F#
512	C#*D#*E#*F#
513	C#*D#*E#*F#
514	C#*D#*E#*F#
515	C#*D#*E#*F#

EUR

516								C#*D#*E#*F#
517								C#*D#*E#*F#
518								C#*D#*E#*F#
519								C#*D#*E#*F#
520								C#*D#*E#*F#
521								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,750

3 E8445260 m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), amb col·locació inclinada, per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , segons alçada indicada als plànols, treballat sobre bastides.
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	---CGP INCLINAT---							
2	PLANTA SOTERRANI							
3	Sala B		3,750	12,500			46,875	C#*D#*E#*F#
4			1,100	6,750			7,425	C#*D#*E#*F#
5			3,850	12,500			48,125	C#*D#*E#*F#
6			2,400	12,500			30,000	C#*D#*E#*F#
7			0,300	12,500			3,750	C#*D#*E#*F#
8	PLANTA PRIMERA							
9	Distribuïdor públic		11,800	1,180			13,924	C#*D#*E#*F#
10	---*---							

TOTAL AMIDAMENT 150,099

4 E8443RX3 ml

Formació de tabica fronal en cel ras inclinat, d'una altura fins a 100 cm.,segons alçada indicada als plànols, amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 de gruix,col·locades amb perfileria de subjecció al sostre formada per canals i muntants.
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	---TABICA PLADUR INCLINAT---							
2	PLANTA SOTERRANI							
3	Sala B		3,000	12,500			37,500	C#*D#*E#*F#
4	Perímetre calaix llums		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
5	---*---							
6								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,500

5 E844B260 m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície de 12,5 de gruix i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, entramat amb perfileria oculta d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras segons plànols.
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FALS SOSTRE PLAQUES ACÚSTIQUES							
2	---CGA--- Placa de guix laminat acústic---							
3	PLANTA BAIXA							
4	Vestíbul		31,500				31,500	C#*D#*E#*F#
5	---*---							

TOTAL AMIDAMENT 31,500

6 E8443RXX ml

Formació de tabica fronal en cel ras, d'una altura fins a 200 cm., segons alçada indicada als plànols, amb plaques
transformada de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície i vel, placa de 12,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 14190, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,55 segons la norma UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1, d0 ,col·locades amb perfileria de subjecció al sostre formada per canals i muntants.
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	*****		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

7 E8447260 m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras segons indica als plànols
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FALS SOSTRE DE PLADUR, PLAQUES HIDROFUGUES							
2	---CGH---							
3	PLANTA BAIXA							
4	Serveis públics dones/homes		31,000				31,000	C#*D#*E#*F#
5	Lavabo adaptado		2,200				2,200	C#*D#*E#*F#
6	Lavabos bar		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
7	PLANTA PRIMERA							
8	Serveis Interns P1		8,050				8,050	C#*D#*E#*F#
9	Serveis públics homes		9,500				9,500	C#*D#*E#*F#
10	Neteja serveis homes		1,700				1,700	C#*D#*E#*F#
11	Serveis adaptats		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
12	Distrib.		3,800				3,800	C#*D#*E#*F#
13	Neteja 01		2,500				2,500	C#*D#*E#*F#
14	Serveis públics donas		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
15	Neteja serveis dones		1,500				1,500	C#*D#*E#*F#
16	PLANTA SEGONA							
17	Serveis Interns P2		8,050				8,050	C#*D#*E#*F#
18	---*---							

TOTAL AMIDAMENT 89,300

8 E8443RX2 ml

---TABICA HIDROFUGA--- Formació de tabica fronal en cel ras, d'una altura fins a 100 cm., segons alçada indicada als plànols, amb plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), de 12,5 de gruix,col·locades amb perfileria de subjecció al sostre formada per canals i muntants.
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	---TABICA CGH---							
2	PLANTA BAIXA							
3	Serveis públics dones		2,500				2,500	C#*D#*E#*F#
4	Serveis públics homes		3,600				3,600	C#*D#*E#*F#
5	---*---		2,350				2,350	C#*D#*E#*F#
7								C#*D#*E#*F#
10								C#*D#*E#*F#
11								C#*D#*E#*F#
13								C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 77

15	C#*D#*E#*F#
16	C#*D#*E#*F#
17	C#*D#*E#*F#
18	C#*D#*E#*F#
19	C#*D#*E#*F#
20	C#*D#*E#*F#
21	C#*D#*E#*F#
22	C#*D#*E#*F#
23	C#*D#*E#*F#
24	C#*D#*E#*F#
25	C#*D#*E#*F#
26	C#*D#*E#*F#
27	C#*D#*E#*F#
28	C#*D#*E#*F#
29	C#*D#*E#*F#
30	C#*D#*E#*F#
31	C#*D#*E#*F#
32	C#*D#*E#*F#
33	C#*D#*E#*F#
34	C#*D#*E#*F#
35	C#*D#*E#*F#
36	C#*D#*E#*F#
37	C#*D#*E#*F#
38	C#*D#*E#*F#
39	C#*D#*E#*F#
40	C#*D#*E#*F#
41	C#*D#*E#*F#
42	C#*D#*E#*F#
43	C#*D#*E#*F#
44	C#*D#*E#*F#
45	C#*D#*E#*F#
46	C#*D#*E#*F#
47	C#*D#*E#*F#
48	C#*D#*E#*F#
49	C#*D#*E#*F#
50	C#*D#*E#*F#
51	C#*D#*E#*F#
52	C#*D#*E#*F#
53	C#*D#*E#*F#
54	C#*D#*E#*F#
55	C#*D#*E#*F#
56	C#*D#*E#*F#
57	C#*D#*E#*F#
58	C#*D#*E#*F#
59	C#*D#*E#*F#
60	C#*D#*E#*F#
61	C#*D#*E#*F#
62	C#*D#*E#*F#
63	C#*D#*E#*F#
64	C#*D#*E#*F#
65	C#*D#*E#*F#
66	C#*D#*E#*F#
67	C#*D#*E#*F#
68	C#*D#*E#*F#
69	C#*D#*E#*F#
70	C#*D#*E#*F#
71	C#*D#*E#*F#
72	C#*D#*E#*F#

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT
HOSPITALET DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 78

73	C#*D#*E#*F#
74	C#*D#*E#*F#
75	C#*D#*E#*F#
76	C#*D#*E#*F#
77	C#*D#*E#*F#
78	C#*D#*E#*F#
79	C#*D#*E#*F#
80	C#*D#*E#*F#
81	C#*D#*E#*F#
82	C#*D#*E#*F#
83	C#*D#*E#*F#
84	C#*D#*E#*F#
85	C#*D#*E#*F#
86	C#*D#*E#*F#
87	C#*D#*E#*F#
88	C#*D#*E#*F#
89	C#*D#*E#*F#
90	C#*D#*E#*F#
91	C#*D#*E#*F#
92	C#*D#*E#*F#
93	C#*D#*E#*F#
94	C#*D#*E#*F#
95	C#*D#*E#*F#
96	C#*D#*E#*F#
97	C#*D#*E#*F#
98	C#*D#*E#*F#
99	C#*D#*E#*F#
100	C#*D#*E#*F#
101	C#*D#*E#*F#
102	C#*D#*E#*F#
103	C#*D#*E#*F#
104	C#*D#*E#*F#
105	C#*D#*E#*F#
106	C#*D#*E#*F#
107	C#*D#*E#*F#
108	C#*D#*E#*F#
109	C#*D#*E#*F#
110	C#*D#*E#*F#
111	C#*D#*E#*F#
112	C#*D#*E#*F#
113	C#*D#*E#*F#
114	C#*D#*E#*F#
115	C#*D#*E#*F#
116	C#*D#*E#*F#
117	C#*D#*E#*F#
118	C#*D#*E#*F#
119	C#*D#*E#*F#
120	C#*D#*E#*F#
121	C#*D#*E#*F#
122	C#*D#*E#*F#
123	C#*D#*E#*F#
124	C#*D#*E#*F#
125	C#*D#*E#*F#
126	C#*D#*E#*F#
127	C#*D#*E#*F#
128	C#*D#*E#*F#
129	C#*D#*E#*F#
130	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 79

131	C#*D#*E#*F#
132	C#*D#*E#*F#
133	C#*D#*E#*F#
134	C#*D#*E#*F#
135	C#*D#*E#*F#
136	C#*D#*E#*F#
137	C#*D#*E#*F#
138	C#*D#*E#*F#
139	C#*D#*E#*F#
140	C#*D#*E#*F#
141	C#*D#*E#*F#
142	C#*D#*E#*F#
143	C#*D#*E#*F#
144	C#*D#*E#*F#
145	C#*D#*E#*F#
146	C#*D#*E#*F#
147	C#*D#*E#*F#
148	C#*D#*E#*F#
149	C#*D#*E#*F#
150	C#*D#*E#*F#
151	C#*D#*E#*F#
152	C#*D#*E#*F#
153	C#*D#*E#*F#
154	C#*D#*E#*F#
155	C#*D#*E#*F#
156	C#*D#*E#*F#
157	C#*D#*E#*F#
158	C#*D#*E#*F#
159	C#*D#*E#*F#
160	C#*D#*E#*F#
161	C#*D#*E#*F#
162	C#*D#*E#*F#
163	C#*D#*E#*F#
164	C#*D#*E#*F#
165	C#*D#*E#*F#
166	C#*D#*E#*F#
167	C#*D#*E#*F#
168	C#*D#*E#*F#
169	C#*D#*E#*F#
170	C#*D#*E#*F#
171	C#*D#*E#*F#
172	C#*D#*E#*F#
173	C#*D#*E#*F#
174	C#*D#*E#*F#
175	C#*D#*E#*F#
176	C#*D#*E#*F#
177	C#*D#*E#*F#
178	C#*D#*E#*F#
179	C#*D#*E#*F#
180	C#*D#*E#*F#
181	C#*D#*E#*F#
182	C#*D#*E#*F#
183	C#*D#*E#*F#
184	C#*D#*E#*F#
185	C#*D#*E#*F#
186	C#*D#*E#*F#
187	C#*D#*E#*F#
188	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 80

189	C#*D#*E#*F#
190	C#*D#*E#*F#
191	C#*D#*E#*F#
192	C#*D#*E#*F#
193	C#*D#*E#*F#
194	C#*D#*E#*F#
195	C#*D#*E#*F#
196	C#*D#*E#*F#
197	C#*D#*E#*F#
198	C#*D#*E#*F#
199	C#*D#*E#*F#
200	C#*D#*E#*F#
201	C#*D#*E#*F#
202	C#*D#*E#*F#
203	C#*D#*E#*F#
204	C#*D#*E#*F#
205	C#*D#*E#*F#
206	C#*D#*E#*F#
207	C#*D#*E#*F#
208	C#*D#*E#*F#
209	C#*D#*E#*F#
210	C#*D#*E#*F#
211	C#*D#*E#*F#
212	C#*D#*E#*F#
213	C#*D#*E#*F#
214	C#*D#*E#*F#
215	C#*D#*E#*F#
216	C#*D#*E#*F#
217	C#*D#*E#*F#
218	C#*D#*E#*F#
219	C#*D#*E#*F#
220	C#*D#*E#*F#
221	C#*D#*E#*F#
222	C#*D#*E#*F#
223	C#*D#*E#*F#
224	C#*D#*E#*F#
225	C#*D#*E#*F#
226	C#*D#*E#*F#
227	C#*D#*E#*F#
228	C#*D#*E#*F#
229	C#*D#*E#*F#
230	C#*D#*E#*F#
231	C#*D#*E#*F#
232	C#*D#*E#*F#
233	C#*D#*E#*F#
234	C#*D#*E#*F#
235	C#*D#*E#*F#
236	C#*D#*E#*F#
237	C#*D#*E#*F#
238	C#*D#*E#*F#
239	C#*D#*E#*F#
240	C#*D#*E#*F#
241	C#*D#*E#*F#
242	C#*D#*E#*F#
243	C#*D#*E#*F#
244	C#*D#*E#*F#
245	C#*D#*E#*F#
246	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 81

247	C#*D#*E#*F#
248	C#*D#*E#*F#
249	C#*D#*E#*F#
250	C#*D#*E#*F#
251	C#*D#*E#*F#
252	C#*D#*E#*F#
253	C#*D#*E#*F#
254	C#*D#*E#*F#
255	C#*D#*E#*F#
256	C#*D#*E#*F#
257	C#*D#*E#*F#
258	C#*D#*E#*F#
259	C#*D#*E#*F#
260	C#*D#*E#*F#
261	C#*D#*E#*F#
262	C#*D#*E#*F#
263	C#*D#*E#*F#
264	C#*D#*E#*F#
265	C#*D#*E#*F#
266	C#*D#*E#*F#
267	C#*D#*E#*F#
268	C#*D#*E#*F#
269	C#*D#*E#*F#
270	C#*D#*E#*F#
271	C#*D#*E#*F#
272	C#*D#*E#*F#
273	C#*D#*E#*F#
274	C#*D#*E#*F#
275	C#*D#*E#*F#
276	C#*D#*E#*F#
277	C#*D#*E#*F#
278	C#*D#*E#*F#
279	C#*D#*E#*F#
280	C#*D#*E#*F#
281	C#*D#*E#*F#
282	C#*D#*E#*F#
283	C#*D#*E#*F#
284	C#*D#*E#*F#
285	C#*D#*E#*F#
286	C#*D#*E#*F#
287	C#*D#*E#*F#
288	C#*D#*E#*F#
289	C#*D#*E#*F#
290	C#*D#*E#*F#
291	C#*D#*E#*F#
292	C#*D#*E#*F#
293	C#*D#*E#*F#
294	C#*D#*E#*F#
295	C#*D#*E#*F#
296	C#*D#*E#*F#
297	C#*D#*E#*F#
298	C#*D#*E#*F#
299	C#*D#*E#*F#
300	C#*D#*E#*F#
301	C#*D#*E#*F#
302	C#*D#*E#*F#
303	C#*D#*E#*F#
304	C#*D#*E#*F#

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT
HOSPITALET DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 82

305	C#*D#*E#*F#
306	C#*D#*E#*F#
307	C#*D#*E#*F#
308	C#*D#*E#*F#
309	C#*D#*E#*F#
310	C#*D#*E#*F#
311	C#*D#*E#*F#
312	C#*D#*E#*F#
313	C#*D#*E#*F#
314	C#*D#*E#*F#
315	C#*D#*E#*F#
316	C#*D#*E#*F#
317	C#*D#*E#*F#
318	C#*D#*E#*F#
319	C#*D#*E#*F#
320	C#*D#*E#*F#
321	C#*D#*E#*F#
322	C#*D#*E#*F#
323	C#*D#*E#*F#
324	C#*D#*E#*F#
325	C#*D#*E#*F#
326	C#*D#*E#*F#
327	C#*D#*E#*F#
328	C#*D#*E#*F#
329	C#*D#*E#*F#
330	C#*D#*E#*F#
331	C#*D#*E#*F#
332	C#*D#*E#*F#
333	C#*D#*E#*F#
334	C#*D#*E#*F#
335	C#*D#*E#*F#
336	C#*D#*E#*F#
337	C#*D#*E#*F#
338	C#*D#*E#*F#
339	C#*D#*E#*F#
340	C#*D#*E#*F#
341	C#*D#*E#*F#
342	C#*D#*E#*F#
343	C#*D#*E#*F#
344	C#*D#*E#*F#
345	C#*D#*E#*F#
346	C#*D#*E#*F#
347	C#*D#*E#*F#
348	C#*D#*E#*F#
349	C#*D#*E#*F#
350	C#*D#*E#*F#
351	C#*D#*E#*F#
352	C#*D#*E#*F#
353	C#*D#*E#*F#
354	C#*D#*E#*F#
355	C#*D#*E#*F#
356	C#*D#*E#*F#
357	C#*D#*E#*F#
358	C#*D#*E#*F#
359	C#*D#*E#*F#
360	C#*D#*E#*F#
361	C#*D#*E#*F#
362	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 83

363	C#*D#*E#*F#
364	C#*D#*E#*F#
365	C#*D#*E#*F#
366	C#*D#*E#*F#
367	C#*D#*E#*F#
368	C#*D#*E#*F#
369	C#*D#*E#*F#
370	C#*D#*E#*F#
371	C#*D#*E#*F#
372	C#*D#*E#*F#
373	C#*D#*E#*F#
374	C#*D#*E#*F#
375	C#*D#*E#*F#
376	C#*D#*E#*F#
377	C#*D#*E#*F#
378	C#*D#*E#*F#
379	C#*D#*E#*F#
380	C#*D#*E#*F#
381	C#*D#*E#*F#
382	C#*D#*E#*F#
383	C#*D#*E#*F#
384	C#*D#*E#*F#
385	C#*D#*E#*F#
386	C#*D#*E#*F#
387	C#*D#*E#*F#
388	C#*D#*E#*F#
389	C#*D#*E#*F#
390	C#*D#*E#*F#
391	C#*D#*E#*F#
392	C#*D#*E#*F#
393	C#*D#*E#*F#
394	C#*D#*E#*F#
395	C#*D#*E#*F#
396	C#*D#*E#*F#
397	C#*D#*E#*F#
398	C#*D#*E#*F#
399	C#*D#*E#*F#
400	C#*D#*E#*F#
401	C#*D#*E#*F#
402	C#*D#*E#*F#
403	C#*D#*E#*F#
404	C#*D#*E#*F#
405	C#*D#*E#*F#
406	C#*D#*E#*F#
407	C#*D#*E#*F#
408	C#*D#*E#*F#
409	C#*D#*E#*F#
410	C#*D#*E#*F#
411	C#*D#*E#*F#
412	C#*D#*E#*F#
413	C#*D#*E#*F#
414	C#*D#*E#*F#
415	C#*D#*E#*F#
416	C#*D#*E#*F#
417	C#*D#*E#*F#
418	C#*D#*E#*F#
419	C#*D#*E#*F#
420	C#*D#*E#*F#

EUR

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT
HOSPITALET DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 84

421	C#*D#*E#*F#
422	C#*D#*E#*F#
423	C#*D#*E#*F#
424	C#*D#*E#*F#
425	C#*D#*E#*F#
426	C#*D#*E#*F#
427	C#*D#*E#*F#
428	C#*D#*E#*F#
429	C#*D#*E#*F#
430	C#*D#*E#*F#
431	C#*D#*E#*F#
432	C#*D#*E#*F#
433	C#*D#*E#*F#
434	C#*D#*E#*F#
435	C#*D#*E#*F#
436	C#*D#*E#*F#
437	C#*D#*E#*F#
438	C#*D#*E#*F#
439	C#*D#*E#*F#
440	C#*D#*E#*F#
441	C#*D#*E#*F#
442	C#*D#*E#*F#
443	C#*D#*E#*F#
444	C#*D#*E#*F#
445	C#*D#*E#*F#
446	C#*D#*E#*F#
447	C#*D#*E#*F#
448	C#*D#*E#*F#
449	C#*D#*E#*F#
450	C#*D#*E#*F#
451	C#*D#*E#*F#
452	C#*D#*E#*F#
453	C#*D#*E#*F#
454	C#*D#*E#*F#
455	C#*D#*E#*F#
456	C#*D#*E#*F#
457	C#*D#*E#*F#
458	C#*D#*E#*F#
459	C#*D#*E#*F#
460	C#*D#*E#*F#
461	C#*D#*E#*F#
462	C#*D#*E#*F#
463	C#*D#*E#*F#
464	C#*D#*E#*F#
465	C#*D#*E#*F#
466	C#*D#*E#*F#
467	C#*D#*E#*F#
468	C#*D#*E#*F#
469	C#*D#*E#*F#
470	C#*D#*E#*F#
471	C#*D#*E#*F#
472	C#*D#*E#*F#
473	C#*D#*E#*F#
474	C#*D#*E#*F#
475	C#*D#*E#*F#
476	C#*D#*E#*F#
477	C#*D#*E#*F#
478	C#*D#*E#*F#

EUR

479	C#*D#*E#*F#
480	C#*D#*E#*F#
481	C#*D#*E#*F#
482	C#*D#*E#*F#
483	C#*D#*E#*F#
484	C#*D#*E#*F#
485	C#*D#*E#*F#
486	C#*D#*E#*F#
487	C#*D#*E#*F#
488	C#*D#*E#*F#
489	C#*D#*E#*F#
490	C#*D#*E#*F#
491	C#*D#*E#*F#
492	C#*D#*E#*F#
493	C#*D#*E#*F#
494	C#*D#*E#*F#
495	C#*D#*E#*F#
496	C#*D#*E#*F#
497	C#*D#*E#*F#
498	C#*D#*E#*F#
499	C#*D#*E#*F#
500	C#*D#*E#*F#
501	C#*D#*E#*F#
502	C#*D#*E#*F#
503	C#*D#*E#*F#
504	C#*D#*E#*F#
505	C#*D#*E#*F#
506	C#*D#*E#*F#
507	C#*D#*E#*F#
508	C#*D#*E#*F#
509	C#*D#*E#*F#
510	C#*D#*E#*F#
511	C#*D#*E#*F#
512	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,450**

9 E844726N m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), col·locació inclinat, per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 6 m com a màxim
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	--CGH INCLINAT WC---							
2	PLANTA PRIMERA							C#*D#*E#*F#
3	Serveis públics homes		16,000	1,170			18,720	C#*D#*E#*F#
4	Serveis públics dones		18,000	1,170			21,060	C#*D#*E#*F#
5			3,000	1,300			3,900	C#*D#*E#*F#
6	---*---							

TOTAL AMIDAMENT **43,680**

10 E845E424 m2

---LM--- Lames Fusta---
Sostre SPIGOGROUP de la Gamma SpigoLine sistema Solid model T-8_20_50_55 amb acabat Ayous natural i aplicació de Vernís ignífug, formant graelles amb llistons de fusta massissa d'ayous de secció 20x50 mm col·locades paral·lelament entre si amb una separació entre les mateixes de 1 col·locat cargolat sobre estructura/rastrells prèviament col·locats i anivellats, fins i tot p/p d'elements de muntatge, acabaments, etc...per a una alçària de cel ras de 6 m com a màxim.
Inclou l'apliació de vernís.
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOSTRE BAR LAMES FUSTA							
2	PLANTA BAIXA							
3	Sala bar		42,000				42,000	C#*D#*E#*F#
4	---*---							

TOTAL AMIDAMENT **42,000**

11 E8451724 m2

Cel ras registrable de plaques de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 21 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb laminat d`HPL de 0,8 a 1 mm de gruix, tallat a mida, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 0,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m, segons alçada indicada als plànols
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	---HPL registrable---							
2	PLANTA BAIXA							
3	Serveis públics dones		3,100				3,100	C#*D#*E#*F#
4	Serveis públics homes		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Lavabo adaptado		5,800				5,800	C#*D#*E#*F#
6	Lavabos bar		1,400				1,400	C#*D#*E#*F#
7			2,100				2,100	C#*D#*E#*F#
8	PLANTA PRIMERA							
9	Serveis públics homes		1,400				1,400	C#*D#*E#*F#
10	Serveis Públics dones		4,800				4,800	C#*D#*E#*F#
11	---*---							
12								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,600**

12 E84ZGRA0 u

Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 130x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FAN COILS		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,000**

13 E84ZG1A0 u

Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TEATRE	T						
2	REGISTRES PASSADISSOS		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	MOTXILES ELECTRONIQUES							C#*D#*E#*F#
5	SOT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	PB							C#*D#*E#*F#
7	BAR		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
8	SERVEIS PUBLICS		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
9	P1							
10	SERVEIS INTERS		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
11	SERVEIS PUBLICS		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
12	P2							

13	SERVEIS INTERNS		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
14	EDIFICI PUJOS	T						
15	P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **37,000**

14 E7CPAA9N m2

Plafó de lama acústica microperforada per la cara vista i ranurada a la cara posterior amb vel acústic formada per MDF Estandard D-s2,d0 i nucli MDF Ignifug B-s1,d0 de 2400x192 mm i 16mm de gruix. Acabat segons DF, i recoberta amb un vel acústic, amb mecanitzat lateral ranurat. Col·locació en obra: amb fixacions mecàniques, sobre llates de MDF de 45x40x2400 mm. Inclús cargols per a la fixació de les llates a la superfície suport
Referència: D+MICRO dedecustik o equivalent.
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	---FA---							
2	PLANTA SEGONA							
3	Panells inclinats		3,500	14,200			49,700	C#*D#*E#*F#
4			3,100	14,200			44,020	C#*D#*E#*F#
5			3,300	14,200			46,860	C#*D#*E#*F#
6			3,300	14,200			46,860	C#*D#*E#*F#
7	Sota passarel·les		1,200	26,000			31,200	C#*D#*E#*F#
8			1,200	26,000			31,200	C#*D#*E#*F#
9			1,200	26,000			31,200	C#*D#*E#*F#
10	---*---							

TOTAL AMIDAMENT **281,040**

15 E7CPV6N u

Aïllament acústic de material absorvent format per panells adherits a element portant amb cantell bisellat.
Plaques amb absorció classe A de mides 60 x 60 cm, 4 cm de gruix, 3,6kg/m2, color negre.
Referència: Ecophon Master™ Bo equivalent.
Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	---MA---							
2	PLANTA TERCERA							
3	Zona butaques		490,000				490,000	C#*D#*E#*F#
4	Laterals		19,200	3,400			65,280	C#*D#*E#*F#
5			19,200	3,400			65,280	C#*D#*E#*F#
6	---*---							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **620,560**

Obra	01	PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol	03	ARQUITECTURA
Titol 4	05	REVESTIMENTS
Título 3	01	REVESTIMENTS VERTICALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 E865JHJ5 m2

Condicionament acústic en paraments verticals, situat a una alçada indicada segons plànols, amb panells formats per llistons de MDF de 31x35 mm de secció, D+E01 ´´DECUSTIK´´, rexapat amb xapa de fusta de roure, acabat envernissat, amb vernís ignífug, de 2400X128 mm i 32 mm de gruix, de superfície ranurada, amb la cara posterior amb un vel acústic de 15 mm d'espessor, color negre, amb mecanitzat lateral recte D+. Col·locació en obra: amb fixacions mecàniques, sobre llates de MDF de 45x15x2400 mm. Inclús cargols per a la

fixació de les llates a la superfície suport.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI	T						
2	Paraments laterals sala B (franja superior)		13,400	0,850			11,390	C#*D#*E#*F#
3			13,400	0,850			11,390	C#*D#*E#*F#
4	Cabina control sala B		8,300	3,000			24,900	C#*D#*E#*F#
5	Paraments posteriors sala B		7,500	0,850			6,375	C#*D#*E#*F#
6			7,500	0,850			6,375	C#*D#*E#*F#
7	PLANTA BAIXA	T						
10	SALA A	T						
11	Paraments laterals sala A (franja superior)		19,000	1,800			34,200	C#*D#*E#*F#
12			19,000	1,800			34,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **128,830**

2 E865887N m2

Revestiment vertical segons alçada indicada als plànols, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF.H, de 12 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient humit segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta
Revestit amb llinstons de fusta massissa de 100x50mm fixats en vertical, sense tractar, acabat envernissat col·locat amb claus sobre base de DM.
El conjunt es fixarà amb rastrells de fusta de 30x65mm amb llana de roca de 40mm.
Els llistons de fusta de 100x50mm seguiran la sequencia dels planols A701.
Inclou plafonat de Registres indicats als planols de detall, amb frontisses ocultes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA	T						
2	Sala Bar		12,500	2,800			35,000	C#*D#*E#*F#
3			4,600	2,800			12,880	C#*D#*E#*F#
4			2,100	2,800			5,880	C#*D#*E#*F#
5	barra bar		4,810	1,200			5,772	C#*D#*E#*F#
6			1,050	1,200			1,260	C#*D#*E#*F#
7	SALA A	T						
8	Paraments laterals sala A		2,000	62,000			124,000	C#*D#*E#*F#
9	Part trasera		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **274,792**

3 P864-AEJS m2

Revestiment vertical segons alçada indicada als plànols, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 18 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta.
Inclou formació de socol de fusta de 20cm en un pla anterior.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SALA A	T						
2	Frontal escenari i escala nucli intern 02		163,000				163,000	C#*D#*E#*F#
3	zona altaveus		9,600	1,000			9,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **172,600**

4 P864-AEJN m2

Revestiment vertical segons alçada indicada als plànols, amb tauler contraxapat de plaques de fusta, tipus G classe 2, de 18 mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 636, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de conífera, tallat a mida, col·locat fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta.
Inclou formació de socol de fusta de 20cm en un pla anterior.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI	T						
2	Frontal escenari sala B		2,200	4,510			9,922	C#*D#*E#*F#
3			2,400	4,510			10,824	C#*D#*E#*F#
4			8,900	0,860			7,654	C#*D#*E#*F#
5	Paraments posteriors sala B		3,400	2,200			7,480	C#*D#*E#*F#
6			3,400	2,200			7,480	C#*D#*E#*F#
7	Paraments laterals sala B		13,400	2,750			36,850	C#*D#*E#*F#
8			13,400	2,750			36,850	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **117,060**

5 E865U9FG m2 Revestiment vertical segons alçada indicada als plànols, amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 21 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb laminat d`HPL de 0,8 a 1 mm de gruix, tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat de fusta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	revestiment de banys							
2	PLANTA BAIXA	T						
3	Lavabos bar		14,000	2,800			39,200	C#*D#*E#*F#
4	Lavabo adaptat		9,700	2,500			24,250	C#*D#*E#*F#
5	Serveis públics dones		20,000	2,700			54,000	C#*D#*E#*F#
6	Serveis públics homes		23,000	2,700			62,100	C#*D#*E#*F#
8	PLANTA PRIMERA	T						
9	Serveis públics dones		30,000	2,400			72,000	C#*D#*E#*F#
10	Lavabo adaptat		8,200	2,400			19,680	C#*D#*E#*F#
11	Serveis públics homes		34,000	2,400			81,600	C#*D#*E#*F#
12			8,400	2,400			20,160	C#*D#*E#*F#
13	Serveis interns		2,400	2,300			5,520	C#*D#*E#*F#
14			2,400	2,300			5,520	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **384,030**

6 K8121112 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, segons alçada indicada als plànols, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI	T						
2	*Escenari sala B							
3	Circulació backstage 02		1,000	6,150	5,000		30,750	C#*D#*E#*F#
4			1,000	4,000	5,200		20,800	C#*D#*E#*F#
5	Part posterior de l'escenari		1,000	13,600	5,200		70,720	C#*D#*E#*F#
6	Circulació basckstage 01		1,000	3,700	5,200		19,240	C#*D#*E#*F#
7			1,000	6,500	4,200		27,300	C#*D#*E#*F#
8	Parets plataforma Mn1		1,000	6,000	0,900		5,400	C#*D#*E#*F#
9	Cabina de control		1,000	17,000	4,000		68,000	C#*D#*E#*F#
11	PLANTA BAIXA	T						
12	V. independència 01		1,000	9,000	2,450		22,050	C#*D#*E#*F#
13	Sala bar		1,000	9,400	2,800		26,320	C#*D#*E#*F#
14			1,000	1,150	2,500		2,875	C#*D#*E#*F#
15			1,000	3,800	2,500		9,500	C#*D#*E#*F#
16			1,000	2,400	2,700		6,480	C#*D#*E#*F#
17	Taquilles		1,000	8,500	2,500		21,250	C#*D#*E#*F#
18	Vestíbul entrada		1,000	15,600	2,700		42,120	C#*D#*E#*F#
19			1,000	14,000	2,700		37,800	C#*D#*E#*F#
20			1,000	10,000	2,700		27,000	C#*D#*E#*F#
21	Serveis públics		1,000	12,000	2,500		30,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

23	PLANTA PRIMERA	T						
24	Camerinos 01		1,000	9,750	2,200		21,450	C#*D#*E#*F#
25	Camerinos 02		1,000	9,950	2,200		21,890	C#*D#*E#*F#
26	Camerionos 03		1,000	10,000	2,200		22,000	C#*D#*E#*F#
27	Csmerinos 04		1,000	9,950	2,200		21,890	C#*D#*E#*F#
28	Escala		1,000	12,420	2,700		33,534	C#*D#*E#*F#
29	Passadís Sala A		2,000	9,300	1,500		27,900	C#*D#*E#*F#
30	Distribuidor públic		1,000	17,100	2,300		39,330	C#*D#*E#*F#
32	PLANTA SEGONA	T						
33	Camerinos 05		1,000	9,750	2,200		21,450	C#*D#*E#*F#
34	Camerinos 06		1,000	9,950	2,200		21,890	C#*D#*E#*F#
35	Camerinios 07		1,000	10,000	2,200		22,000	C#*D#*E#*F#
36	Camerinos 08		1,000	9,950	2,200		21,890	C#*D#*E#*F#
37	*****		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **792,829**

7 E8241245 m2 Enrajolat de parament vertical interior segons alçada indicada als plànols, amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 26 a 45 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
mides rajola 10x20cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Alçada			
2	PLANTA SOTERRANI	T						
3	Bany vestidor		2,000	2,700	2,200		11,880	C#*D#*E#*F#
4			2,000	1,000	2,200		4,400	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA BAIXA	T						
6	Office - Bar		2,000	2,500	2,450		12,250	C#*D#*E#*F#
7			2,000	2,480	2,450		12,152	C#*D#*E#*F#
8	PLANTA PRIMERA	T						
9	Neteja serveis homes		1,000	5,300	2,300		12,190	C#*D#*E#*F#
10	Neteja 01		1,000	6,400	2,200		14,080	C#*D#*E#*F#
11	Neteja serveis dones		1,000	5,000	2,300		11,500	C#*D#*E#*F#
12	Serveis interns P1		1,000	11,500	2,200		25,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **103,752**

8 E81131ER m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, segons alçada indicada als plànols, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RIP	T						
2	PLANTA BAIXA							C#*D#*E#*F#
3	Escala		1,000	9,500	2,450		23,275	C#*D#*E#*F#
4			1,000	7,800	3,220		25,116	C#*D#*E#*F#
5	V.independència		1,000	13,800	2,450		33,810	C#*D#*E#*F#
6	Magatzem		1,000	9,000	3,220		28,980	C#*D#*E#*F#
7	ENRAJOLAT	T						
8			103,750				103,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **214,931**

9 E8N9SJ3G m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a safata, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SALA A	T						

2	Remat laterals entre materials RF i RFA		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#
3			19,000				19,000	C#*D#*E#*F#
4	Remat entre materials RFA/RF i MA		64,000				64,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **102,000**

10 E86A5FA5 m2 Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1,5 mm de gruix, acabat mate i tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PILARS BAR		2,000	1,000	3,000		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

11 E865US70 m2 Revestiment de parament vertical amb plafó de HPL de 13mm col·locada amb fixacions mecàniques ocultses sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis interns							
2	Zona dutxes		5,000	2,300			11,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,500**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 03 ARQUITECTURA
Titol 4 05 REVESTIMENTS
Título 3 02 REVESTIMENTS HORITZONTALS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 E812U413 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, segons alçada indicada als plànols, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A, inclosa la part proporcional d'arestes i racons

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	---EIP---							
2	PLANTA SOTERRANI							
3	Escenari Sala B		93,200				93,200	C#*D#*E#*F#
4	*****		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **138,200**

2 E812U612 m2 Enguixat a bona vista sobre parament inclinat, segons alçada segons plànols, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6, inclosa la part proporcional d'arestes, racons i reglada de sòcol

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENGUIXAT Llosa escala NOVA							
2	PL. BAIXA A PL. PRIMERA							
3	Llosa esc.nova. Tram 1		0,850	2,300	1,150		2,248	C#*D#*E#*F#
4	Sota replà		1,700				1,700	C#*D#*E#*F#
5	Llosa esc. nova. Tram 2		0,850	2,300	1,150		2,248	C#*D#*E#*F#
6	PL. PRIMERA A PL. SEGONA							
7	Sota replà		1,700				1,700	C#*D#*E#*F#
8	Llosa es. nova. Tram 3		0,850	0,600	1,150		0,587	C#*D#*E#*F#
9	Sota replà		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

10 ---*---

TOTAL AMIDAMENT **9,483**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 03 ARQUITECTURA
Titol 4 06 PAVIMENTS
Título 3 01 PAVIMENTS HORITZONTALS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 K9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TE terratzo existent Pulit i abrillantat							
2	---TE---							
3	PLANTA SOTERRANI							
4	Vestibul Nucli Intern 01		2,500				2,500	C#*D#*E#*F#
5	Sota esc 01		3,700				3,700	C#*D#*E#*F#
6	Magatzem + baix esc 03		11,800				11,800	C#*D#*E#*F#
7	Vestidor		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
8	PLANTA BAIXA							
9	Accés Intern/Sortida Emergència		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
10	Accés Bar		11,200				11,200	C#*D#*E#*F#
11	Passadís Interm 02		65,500				65,500	C#*D#*E#*F#
12	Nucli Intern 01		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
13	Sala neteja		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
14	Nuclí esc públic 03		1,500				1,500	C#*D#*E#*F#
15	Instal·lacions Elèctric		8,700				8,700	C#*D#*E#*F#
16	Nuclí Intern 02		1,500				1,500	C#*D#*E#*F#
17	Manteniment		31,600				31,600	C#*D#*E#*F#
18	Magatzem		49,000				49,000	C#*D#*E#*F#
19	Sota esc.		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
20	Passadís oficina		10,700				10,700	C#*D#*E#*F#
21	PLANTA PRIMERA							C#*D#*E#*F#
22	Nucli Intern 01		2,700				2,700	C#*D#*E#*F#
23	Neteja		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
24	Sota esc 5		3,700				3,700	C#*D#*E#*F#
25	PLANTA SEGONA							
26	Replà Nuclí 01		2,800				2,800	C#*D#*E#*F#
27	Replà Nuclí 05		3,400				3,400	C#*D#*E#*F#
28	-ACCÉS PUJÓS-							
29	PLANTA BAIXA							
30	Accés Int/Sortida Emergéncia		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
31	Distribuidor		39,300				39,300	C#*D#*E#*F#
32	Passadís Intern 01		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
33	Nuclí intern 03		24,300				24,300	C#*D#*E#*F#
34	Vestíbul Inter 01		8,100				8,100	C#*D#*E#*F#
35	PLANTA PRIMERA							
36	Despatx 01		12,850				12,850	C#*D#*E#*F#
37	Despatx 02		13,900				13,900	C#*D#*E#*F#
38	Distribuidor		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#
39	Servei oficina		3,150				3,150	C#*D#*E#*F#
40	Nuclí intern 03		6,600				6,600	C#*D#*E#*F#
41	Vestíbul ascensor		10,050				10,050	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

42	Arxiu	11,400		11,400	C#*D#*E#*F#
43	PLANTA SEGONA				
44	Instal·lacions 01	6,300		6,300	C#*D#*E#*F#
45	Instal·lacions 02	9,250		9,250	C#*D#*E#*F#
46	---RTE---				
47	PLANTA SOTERRANI				
48	Replà esc. Nucli Intern 03	5,500		5,500	C#*D#*E#*F#
49	Replà i rampa a zona de butaques	4,000		4,000	C#*D#*E#*F#
50	---*---				C#*D#*E#*F#
51	----------				C#*D#*E#*F#

52	ESCALES				C#*D#*E#*F#
53	Nuclí intern 01				C#*D#*E#*F#
54	Pl. Soterrani a Pl. Baixa	13,000	0,500	6,500	C#*D#*E#*F#
55	Replà	1,000	3,200	3,200	C#*D#*E#*F#
56	Pl. Baixa a Pl. 1era	15,000	0,500	7,500	C#*D#*E#*F#
57	Replà	1,000	1,900	1,900	C#*D#*E#*F#
58	Pl. 1er a Pl. 2da	15,000	0,500	7,500	C#*D#*E#*F#
59	Replà	1,000	2,000	2,000	C#*D#*E#*F#
60	--				C#*D#*E#*F#
61	Nuclí intern 03	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
62	Pl. Soterrani a Pl. Baixa	18,000	0,750	13,500	C#*D#*E#*F#
63	Replà	2,000	2,500	5,000	C#*D#*E#*F#
64	Pl. Baixa a Pl. 1era	18,000	0,750	13,500	C#*D#*E#*F#
65	Replà	2,000	2,500	5,000	C#*D#*E#*F#
66	--				C#*D#*E#*F#
67	Nuclí intern 02				C#*D#*E#*F#
68	Pl. Baixa a Pl. 1era	17,000	0,750	12,750	C#*D#*E#*F#
69	--				C#*D#*E#*F#
70	-ACCÉS PUJÓS-				C#*D#*E#*F#
71	Nuclí intern 03				C#*D#*E#*F#
72	Pl. Baixa a Pl. 1era	19,000	0,850	16,150	C#*D#*E#*F#
73	Replà	1,000	7,000	7,000	C#*D#*E#*F#
74	Pl. 1era a Pl. 2da	10,000	0,850	8,500	C#*D#*E#*F#
75	Replà	1,000	7,000	7,000	C#*D#*E#*F#
76	Nuclí intern 04				C#*D#*E#*F#
77	Pl. 2da a Pl. 3er	16,000	0,550	8,800	C#*D#*E#*F#
78	Replà	1,000	0,550	0,550	C#*D#*E#*F#
79	---*---				
80					C#*D#*E#*F#
81					C#*D#*E#*F#
83					C#*D#*E#*F#
84					C#*D#*E#*F#
85					C#*D#*E#*F#
86					C#*D#*E#*F#
87					C#*D#*E#*F#
88					C#*D#*E#*F#
89					C#*D#*E#*F#
90					C#*D#*E#*F#
91					C#*D#*E#*F#
92					C#*D#*E#*F#
93					C#*D#*E#*F#
94					C#*D#*E#*F#
95					C#*D#*E#*F#
96					C#*D#*E#*F#
97					C#*D#*E#*F#
98					C#*D#*E#*F#
99					C#*D#*E#*F#

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT
HOSPITALET DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

100	C#*D#*E#*F#
101	C#*D#*E#*F#
102	C#*D#*E#*F#
103	C#*D#*E#*F#
104	C#*D#*E#*F#
105	C#*D#*E#*F#
106	C#*D#*E#*F#
107	C#*D#*E#*F#
108	C#*D#*E#*F#
109	C#*D#*E#*F#
110	C#*D#*E#*F#
111	C#*D#*E#*F#
112	C#*D#*E#*F#
113	C#*D#*E#*F#
114	C#*D#*E#*F#
115	C#*D#*E#*F#
116	C#*D#*E#*F#
117	C#*D#*E#*F#
118	C#*D#*E#*F#
119	C#*D#*E#*F#
120	C#*D#*E#*F#
121	C#*D#*E#*F#
122	C#*D#*E#*F#
123	C#*D#*E#*F#
124	C#*D#*E#*F#
125	C#*D#*E#*F#
126	C#*D#*E#*F#
127	C#*D#*E#*F#
128	C#*D#*E#*F#
129	C#*D#*E#*F#
130	C#*D#*E#*F#
131	C#*D#*E#*F#
132	C#*D#*E#*F#
133	C#*D#*E#*F#
134	C#*D#*E#*F#
135	C#*D#*E#*F#
136	C#*D#*E#*F#
137	C#*D#*E#*F#
138	C#*D#*E#*F#
139	C#*D#*E#*F#
140	C#*D#*E#*F#
141	C#*D#*E#*F#
142	C#*D#*E#*F#
143	C#*D#*E#*F#
144	C#*D#*E#*F#
145	C#*D#*E#*F#
146	C#*D#*E#*F#
147	C#*D#*E#*F#
148	C#*D#*E#*F#
149	C#*D#*E#*F#
150	C#*D#*E#*F#
151	C#*D#*E#*F#
152	C#*D#*E#*F#
153	C#*D#*E#*F#
154	C#*D#*E#*F#
155	C#*D#*E#*F#
156	C#*D#*E#*F#
157	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 95

158	C#*D#*E#*F#
159	C#*D#*E#*F#
160	C#*D#*E#*F#
161	C#*D#*E#*F#
162	C#*D#*E#*F#
163	C#*D#*E#*F#
164	C#*D#*E#*F#
165	C#*D#*E#*F#
166	C#*D#*E#*F#
167	C#*D#*E#*F#
168	C#*D#*E#*F#
169	C#*D#*E#*F#
170	C#*D#*E#*F#
171	C#*D#*E#*F#
172	C#*D#*E#*F#
173	C#*D#*E#*F#
174	C#*D#*E#*F#
175	C#*D#*E#*F#
176	C#*D#*E#*F#
177	C#*D#*E#*F#
178	C#*D#*E#*F#
179	C#*D#*E#*F#
180	C#*D#*E#*F#
181	C#*D#*E#*F#
182	C#*D#*E#*F#
183	C#*D#*E#*F#
184	C#*D#*E#*F#
185	C#*D#*E#*F#
186	C#*D#*E#*F#
187	C#*D#*E#*F#
188	C#*D#*E#*F#
189	C#*D#*E#*F#
190	C#*D#*E#*F#
191	C#*D#*E#*F#
192	C#*D#*E#*F#
193	C#*D#*E#*F#
194	C#*D#*E#*F#
195	C#*D#*E#*F#
196	C#*D#*E#*F#
197	C#*D#*E#*F#
198	C#*D#*E#*F#
199	C#*D#*E#*F#
200	C#*D#*E#*F#
201	C#*D#*E#*F#
202	C#*D#*E#*F#
203	C#*D#*E#*F#
204	C#*D#*E#*F#
205	C#*D#*E#*F#
206	C#*D#*E#*F#
207	C#*D#*E#*F#
208	C#*D#*E#*F#
209	C#*D#*E#*F#
210	C#*D#*E#*F#
211	C#*D#*E#*F#
212	C#*D#*E#*F#
213	C#*D#*E#*F#
214	C#*D#*E#*F#
215	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 96

216	C#*D#*E#*F#
217	C#*D#*E#*F#
218	C#*D#*E#*F#
219	C#*D#*E#*F#
220	C#*D#*E#*F#
221	C#*D#*E#*F#
222	C#*D#*E#*F#
223	C#*D#*E#*F#
224	C#*D#*E#*F#
225	C#*D#*E#*F#
226	C#*D#*E#*F#
227	C#*D#*E#*F#
228	C#*D#*E#*F#
229	C#*D#*E#*F#
230	C#*D#*E#*F#
231	C#*D#*E#*F#
232	C#*D#*E#*F#
233	C#*D#*E#*F#
234	C#*D#*E#*F#
235	C#*D#*E#*F#
236	C#*D#*E#*F#
237	C#*D#*E#*F#
238	C#*D#*E#*F#
239	C#*D#*E#*F#
240	C#*D#*E#*F#
241	C#*D#*E#*F#
242	C#*D#*E#*F#
243	C#*D#*E#*F#
244	C#*D#*E#*F#
245	C#*D#*E#*F#
246	C#*D#*E#*F#
247	C#*D#*E#*F#
248	C#*D#*E#*F#
249	C#*D#*E#*F#
250	C#*D#*E#*F#
251	C#*D#*E#*F#
252	C#*D#*E#*F#
253	C#*D#*E#*F#
254	C#*D#*E#*F#
255	C#*D#*E#*F#
256	C#*D#*E#*F#
257	C#*D#*E#*F#
258	C#*D#*E#*F#
259	C#*D#*E#*F#
260	C#*D#*E#*F#
261	C#*D#*E#*F#
262	C#*D#*E#*F#
263	C#*D#*E#*F#
264	C#*D#*E#*F#
265	C#*D#*E#*F#
266	C#*D#*E#*F#
267	C#*D#*E#*F#
268	C#*D#*E#*F#
269	C#*D#*E#*F#
270	C#*D#*E#*F#
271	C#*D#*E#*F#
272	C#*D#*E#*F#
273	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 97

274	C#*D#*E#*F#
275	C#*D#*E#*F#
276	C#*D#*E#*F#
277	C#*D#*E#*F#
278	C#*D#*E#*F#
279	C#*D#*E#*F#
280	C#*D#*E#*F#
281	C#*D#*E#*F#
282	C#*D#*E#*F#
283	C#*D#*E#*F#
284	C#*D#*E#*F#
285	C#*D#*E#*F#
286	C#*D#*E#*F#
287	C#*D#*E#*F#
288	C#*D#*E#*F#
289	C#*D#*E#*F#
290	C#*D#*E#*F#
291	C#*D#*E#*F#
292	C#*D#*E#*F#
293	C#*D#*E#*F#
294	C#*D#*E#*F#
295	C#*D#*E#*F#
296	C#*D#*E#*F#
297	C#*D#*E#*F#
298	C#*D#*E#*F#
299	C#*D#*E#*F#
300	C#*D#*E#*F#
301	C#*D#*E#*F#
302	C#*D#*E#*F#
303	C#*D#*E#*F#
304	C#*D#*E#*F#
305	C#*D#*E#*F#
306	C#*D#*E#*F#
307	C#*D#*E#*F#
308	C#*D#*E#*F#
309	C#*D#*E#*F#
310	C#*D#*E#*F#
311	C#*D#*E#*F#
312	C#*D#*E#*F#
313	C#*D#*E#*F#
314	C#*D#*E#*F#
315	C#*D#*E#*F#
316	C#*D#*E#*F#
317	C#*D#*E#*F#
318	C#*D#*E#*F#
319	C#*D#*E#*F#
320	C#*D#*E#*F#
321	C#*D#*E#*F#
322	C#*D#*E#*F#
323	C#*D#*E#*F#
324	C#*D#*E#*F#
325	C#*D#*E#*F#
326	C#*D#*E#*F#
327	C#*D#*E#*F#
328	C#*D#*E#*F#
329	C#*D#*E#*F#
330	C#*D#*E#*F#
331	C#*D#*E#*F#

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT
HOSPITALET DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 98

332	C#*D#*E#*F#
333	C#*D#*E#*F#
334	C#*D#*E#*F#
335	C#*D#*E#*F#
336	C#*D#*E#*F#
337	C#*D#*E#*F#
338	C#*D#*E#*F#
339	C#*D#*E#*F#
340	C#*D#*E#*F#
341	C#*D#*E#*F#
342	C#*D#*E#*F#
343	C#*D#*E#*F#
344	C#*D#*E#*F#
345	C#*D#*E#*F#
346	C#*D#*E#*F#
347	C#*D#*E#*F#
348	C#*D#*E#*F#
349	C#*D#*E#*F#
350	C#*D#*E#*F#
351	C#*D#*E#*F#
352	C#*D#*E#*F#
353	C#*D#*E#*F#
354	C#*D#*E#*F#
355	C#*D#*E#*F#
356	C#*D#*E#*F#
357	C#*D#*E#*F#
358	C#*D#*E#*F#
359	C#*D#*E#*F#
360	C#*D#*E#*F#
361	C#*D#*E#*F#
362	C#*D#*E#*F#
363	C#*D#*E#*F#
364	C#*D#*E#*F#
365	C#*D#*E#*F#
366	C#*D#*E#*F#
367	C#*D#*E#*F#
368	C#*D#*E#*F#
369	C#*D#*E#*F#
370	C#*D#*E#*F#
371	C#*D#*E#*F#
372	C#*D#*E#*F#
373	C#*D#*E#*F#
374	C#*D#*E#*F#
375	C#*D#*E#*F#
376	C#*D#*E#*F#
377	C#*D#*E#*F#
378	C#*D#*E#*F#
379	C#*D#*E#*F#
380	C#*D#*E#*F#
381	C#*D#*E#*F#
382	C#*D#*E#*F#
383	C#*D#*E#*F#
384	C#*D#*E#*F#
385	C#*D#*E#*F#
386	C#*D#*E#*F#
387	C#*D#*E#*F#
388	C#*D#*E#*F#
389	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 99

390	C#*D#*E#*F#
391	C#*D#*E#*F#
392	C#*D#*E#*F#
393	C#*D#*E#*F#
394	C#*D#*E#*F#
395	C#*D#*E#*F#
396	C#*D#*E#*F#
397	C#*D#*E#*F#
398	C#*D#*E#*F#
399	C#*D#*E#*F#
400	C#*D#*E#*F#
401	C#*D#*E#*F#
402	C#*D#*E#*F#
403	C#*D#*E#*F#
404	C#*D#*E#*F#
405	C#*D#*E#*F#
406	C#*D#*E#*F#
407	C#*D#*E#*F#
408	C#*D#*E#*F#
409	C#*D#*E#*F#
410	C#*D#*E#*F#
411	C#*D#*E#*F#
412	C#*D#*E#*F#
413	C#*D#*E#*F#
414	C#*D#*E#*F#
415	C#*D#*E#*F#
416	C#*D#*E#*F#
417	C#*D#*E#*F#
418	C#*D#*E#*F#
419	C#*D#*E#*F#
420	C#*D#*E#*F#
421	C#*D#*E#*F#
422	C#*D#*E#*F#
423	C#*D#*E#*F#
424	C#*D#*E#*F#
425	C#*D#*E#*F#
426	C#*D#*E#*F#
427	C#*D#*E#*F#
428	C#*D#*E#*F#
429	C#*D#*E#*F#
430	C#*D#*E#*F#
431	C#*D#*E#*F#
432	C#*D#*E#*F#
433	C#*D#*E#*F#
434	C#*D#*E#*F#
435	C#*D#*E#*F#
436	C#*D#*E#*F#
437	C#*D#*E#*F#
438	C#*D#*E#*F#
439	C#*D#*E#*F#
440	C#*D#*E#*F#
441	C#*D#*E#*F#
442	C#*D#*E#*F#
443	C#*D#*E#*F#
444	C#*D#*E#*F#
445	C#*D#*E#*F#
446	C#*D#*E#*F#
447	C#*D#*E#*F#

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT
HOSPITALET DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 100

448	C#*D#*E#*F#
449	C#*D#*E#*F#
450	C#*D#*E#*F#
451	C#*D#*E#*F#
452	C#*D#*E#*F#
453	C#*D#*E#*F#
454	C#*D#*E#*F#
455	C#*D#*E#*F#
456	C#*D#*E#*F#
457	C#*D#*E#*F#
458	C#*D#*E#*F#
459	C#*D#*E#*F#
460	C#*D#*E#*F#
461	C#*D#*E#*F#
462	C#*D#*E#*F#
463	C#*D#*E#*F#
464	C#*D#*E#*F#
465	C#*D#*E#*F#
466	C#*D#*E#*F#
467	C#*D#*E#*F#
468	C#*D#*E#*F#
469	C#*D#*E#*F#
470	C#*D#*E#*F#
471	C#*D#*E#*F#
472	C#*D#*E#*F#
473	C#*D#*E#*F#
474	C#*D#*E#*F#
475	C#*D#*E#*F#
476	C#*D#*E#*F#
477	C#*D#*E#*F#
478	C#*D#*E#*F#
479	C#*D#*E#*F#
480	C#*D#*E#*F#
481	C#*D#*E#*F#
482	C#*D#*E#*F#
483	C#*D#*E#*F#
484	C#*D#*E#*F#
485	C#*D#*E#*F#
486	C#*D#*E#*F#
487	C#*D#*E#*F#
488	C#*D#*E#*F#
489	C#*D#*E#*F#
490	C#*D#*E#*F#
491	C#*D#*E#*F#
492	C#*D#*E#*F#
493	C#*D#*E#*F#
494	C#*D#*E#*F#
495	C#*D#*E#*F#
496	C#*D#*E#*F#
497	C#*D#*E#*F#
498	C#*D#*E#*F#
499	C#*D#*E#*F#
500	C#*D#*E#*F#
501	C#*D#*E#*F#
502	C#*D#*E#*F#
503	C#*D#*E#*F#
504	C#*D#*E#*F#
505	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 101

506	C#*D#*E#*F#
507	C#*D#*E#*F#
508	C#*D#*E#*F#
509	C#*D#*E#*F#
510	C#*D#*E#*F#
511	C#*D#*E#*F#
512	C#*D#*E#*F#
513	C#*D#*E#*F#
514	C#*D#*E#*F#
515	C#*D#*E#*F#
516	C#*D#*E#*F#
517	C#*D#*E#*F#
518	C#*D#*E#*F#
519	C#*D#*E#*F#
520	C#*D#*E#*F#
521	C#*D#*E#*F#
522	C#*D#*E#*F#
523	C#*D#*E#*F#
524	C#*D#*E#*F#
525	C#*D#*E#*F#
526	C#*D#*E#*F#
527	C#*D#*E#*F#
528	C#*D#*E#*F#
529	C#*D#*E#*F#
530	C#*D#*E#*F#
531	C#*D#*E#*F#
532	C#*D#*E#*F#
533	C#*D#*E#*F#
534	C#*D#*E#*F#
535	C#*D#*E#*F#
536	C#*D#*E#*F#
537	C#*D#*E#*F#
538	C#*D#*E#*F#
539	C#*D#*E#*F#
540	C#*D#*E#*F#
541	C#*D#*E#*F#
542	C#*D#*E#*F#
543	C#*D#*E#*F#
544	C#*D#*E#*F#
545	C#*D#*E#*F#
546	C#*D#*E#*F#
547	C#*D#*E#*F#
548	C#*D#*E#*F#
549	C#*D#*E#*F#
550	C#*D#*E#*F#
551	C#*D#*E#*F#
552	C#*D#*E#*F#
553	C#*D#*E#*F#
554	C#*D#*E#*F#
555	C#*D#*E#*F#
556	C#*D#*E#*F#
557	C#*D#*E#*F#
558	C#*D#*E#*F#
559	C#*D#*E#*F#
560	C#*D#*E#*F#
561	C#*D#*E#*F#
562	C#*D#*E#*F#
563	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 102

564	C#*D#*E#*F#
565	C#*D#*E#*F#
566	C#*D#*E#*F#
567	C#*D#*E#*F#
568	C#*D#*E#*F#
569	C#*D#*E#*F#
570	C#*D#*E#*F#
571	C#*D#*E#*F#
572	C#*D#*E#*F#
573	C#*D#*E#*F#
574	C#*D#*E#*F#
575	C#*D#*E#*F#
576	C#*D#*E#*F#
577	C#*D#*E#*F#
578	C#*D#*E#*F#
579	C#*D#*E#*F#
580	C#*D#*E#*F#
581	C#*D#*E#*F#
582	C#*D#*E#*F#
583	C#*D#*E#*F#
584	C#*D#*E#*F#
585	C#*D#*E#*F#
586	C#*D#*E#*F#
587	C#*D#*E#*F#
588	C#*D#*E#*F#
589	C#*D#*E#*F#
590	C#*D#*E#*F#
591	C#*D#*E#*F#
592	C#*D#*E#*F#
593	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **599,350**

2 E8982BB0 m2 Pintat de parament horitzontal de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tarima existent de fusta Acabat pintat							
2	---TAE---							
3	PLANTA SOTERRANI							
4	Escenari Sala B		88,000				88,000	C#*D#*E#*F#
5	Escala		4,000	0,600			2,400	C#*D#*E#*F#
6	Esc davant		6,000	0,400			2,400	C#*D#*E#*F#
7	Replà		0,500				0,500	C#*D#*E#*F#
8	Davant		1,500				1,500	C#*D#*E#*F#
9	---*---							C#*D#*E#*F#
11								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **94,800**

3 K9Z2B300 m2 Rebaixat i polit del paviment de fusta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Circulació camerinos 01		13,500				13,500	C#*D#*E#*F#
3	Circulació		5,500				5,500	C#*D#*E#*F#
4	Circulació camerinos 02		17,500				17,500	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA SEGONA							

6	Circulació camerinos 03		13,500				13,500	C#*D#*E#*F#
7	Circulació		5,500				5,500	C#*D#*E#*F#
8	Circulació camerinos 04		17,500				17,500	C#*D#*E#*F#
9	---*---							

TOTAL AMIDAMENT **73,000**

4 K8A82BD1 m2 Envernissat de parament horitzontal de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i 3 capes d'acabat , amb la superfície mat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA							
2	Circulació camerinos 01		13,500				13,500	C#*D#*E#*F#
3	Circulació		5,500				5,500	C#*D#*E#*F#
4	Circulació camerinos 02		17,500				17,500	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA SEGONA							
6	Circulació camerinos 03		13,500				13,500	C#*D#*E#*F#
7	Circulació		5,500				5,500	C#*D#*E#*F#
8	Circulació camerinos 04		17,500				17,500	C#*D#*E#*F#
9	---*---							

TOTAL AMIDAMENT **73,000**

5 E9P67A99 m2 Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-43 segons UNE-EN 548 i de gruix de 4 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	LN Linòleum existente							
2	PLANTA BAIXA							
3	Instal·lacions condensadora		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA TERCERA							
5	Passarellles escenari		59,000				59,000	C#*D#*E#*F#
6	Manteniment 01		48,000				48,000	C#*D#*E#*F#
7	Manteniment 02		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
8	V. Independencia		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
9	---*---							

TOTAL AMIDAMENT **159,000**

6 P9Q2-4Z2O m2 Paviment de parquet de fusta de roure, amb plaques de 12x12x2 cm, formades per llistonets encolats de 12x0.8x2 cm, amb sistema de col·locació amb adhesiu de cautxú sintètic.
Parquet industrial

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	parquet industrial							
2	---PI---							
3	PLANTA SOTERRANI							
4	Sala B		12,500	9,500			118,750	C#*D#*E#*F#
5			23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
6	Cabina de control		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
7	PLANTA PRIMERA							
8	Sala A							
9	Zona endavant. Línia butaques 01		19,950				19,950	C#*D#*E#*F#
10	Línia de butaques 02		8,150				8,150	C#*D#*E#*F#
11	Contra petjada		9,600	0,250			2,400	C#*D#*E#*F#
12	Línia de butaques 03		7,950				7,950	C#*D#*E#*F#
13	Contra petjada		9,600	0,250			2,400	C#*D#*E#*F#
14	Línia de butaques 04		6,800				6,800	C#*D#*E#*F#

15	Contra petjada	8,750	0,250	2,188	C#*D#*E#*F#
16	Zona de pas	32,000		32,000	C#*D#*E#*F#
17	Contra petjada	7,250	0,300	2,175	C#*D#*E#*F#
18	Línia de butaques 05	9,700		9,700	C#*D#*E#*F#
19		8,150		8,150	C#*D#*E#*F#
20	Contra petjada	20,500	0,250	5,125	C#*D#*E#*F#
21	Línia de butaques 06	10,900		10,900	C#*D#*E#*F#
22		9,450		9,450	C#*D#*E#*F#
23	Contra petjada	17,100	0,250	4,275	C#*D#*E#*F#
24		11,300	0,250	2,825	C#*D#*E#*F#
25	Línia de butaques 07	12,200		12,200	C#*D#*E#*F#
26		10,700		10,700	C#*D#*E#*F#
27	Contra petjada	13,050	0,250	3,263	C#*D#*E#*F#
28		11,300	0,250	2,825	C#*D#*E#*F#
29	Línia de butaques 08	13,450		13,450	C#*D#*E#*F#
30		12,700		12,700	C#*D#*E#*F#
31	Contra petjada	27,250	0,250	6,813	C#*D#*E#*F#
32		19,750	0,250	4,938	C#*D#*E#*F#
33	Línia de butaques 09	10,000		10,000	C#*D#*E#*F#
34		14,550		14,550	C#*D#*E#*F#
35	Contra petjada	15,550	0,250	3,888	C#*D#*E#*F#
36		15,800	0,250	3,950	C#*D#*E#*F#
37	Zona de pas	6,000		6,000	C#*D#*E#*F#
38		2,000		2,000	C#*D#*E#*F#
39	Passadís sala a	14,500		14,500	C#*D#*E#*F#
40	PLANTA SEGONA				
41	Línia de butaques 10	9,650		9,650	C#*D#*E#*F#
42		15,800		15,800	C#*D#*E#*F#
43	Contra petjada	10,950	0,250	2,738	C#*D#*E#*F#
44		17,250	0,250	4,313	C#*D#*E#*F#
45	Línia de butaques 11	9,400		9,400	C#*D#*E#*F#
46		17,100		17,100	C#*D#*E#*F#
47	Contra petjada	10,700	0,250	2,675	C#*D#*E#*F#
48		18,700	0,250	4,675	C#*D#*E#*F#
49	Línia de butaques 12	9,200		9,200	C#*D#*E#*F#
50		18,350		18,350	C#*D#*E#*F#
51	Contra petjada	10,500	0,250	2,625	C#*D#*E#*F#
52		20,150	0,250	5,038	C#*D#*E#*F#
53	Línia de butaques 13	8,900		8,900	C#*D#*E#*F#
54		13,450		13,450	C#*D#*E#*F#
55	Contra petjada	10,300	0,250	2,575	C#*D#*E#*F#
56		15,400	0,250	3,850	C#*D#*E#*F#
57	Línia de butaques 14	8,900		8,900	C#*D#*E#*F#
58		13,100		13,100	C#*D#*E#*F#
59	Contra petjada	10,000	0,250	2,500	C#*D#*E#*F#
60		14,800	0,250	3,700	C#*D#*E#*F#
61	Línia de butaques 15	23,000		23,000	C#*D#*E#*F#
62	Contra petjada	26,350	0,250	6,588	C#*D#*E#*F#
63	Línia de butaques 16	22,500		22,500	C#*D#*E#*F#
64	Contra petjada	25,900	0,250	6,475	C#*D#*E#*F#
65	Línia de butaques 17	21,050		21,050	C#*D#*E#*F#
66	Contra petjada	25,400	0,250	6,350	C#*D#*E#*F#
67	Zona d'endarrere	46,200		46,200	C#*D#*E#*F#
68	Contra petjada	25,000	0,250	6,250	C#*D#*E#*F#
69	Rampes laterals	24,000		24,000	C#*D#*E#*F#
70		22,000		22,000	C#*D#*E#*F#
71	---*---				

TOTAL AMIDAMENT 751,917

7 E9DC171D m2

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Mides 60x60cm. Grau 2 a la relliscabilitat.
Marca Marazzi model Centum Carbon RT o Equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Gres porcel·lànic C2							
2	---GRR---							
3	PLANTA BAIXA							
4	Circulació		23,500				23,500	C#*D#*E#*F#
5	Serveis públics dones		16,400				16,400	C#*D#*E#*F#
6	Serveis públics homes		16,900				16,900	C#*D#*E#*F#
7	Emmagatzematge lavabos		1,100				1,100	C#*D#*E#*F#
8	Lavabo adaptat		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
9	Passadís lavabos		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
10	Vestíbul entrada + Taquilles		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
11	Magatzem Taquilles		3,300				3,300	C#*D#*E#*F#
12	Central Alarmes		4,300				4,300	C#*D#*E#*F#
13	Lavabos Bar		12,800				12,800	C#*D#*E#*F#
14	Sala Bar + Office		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#
15	Nucli escales públic 01		16,500				16,500	C#*D#*E#*F#
16	Replà		4,500				4,500	C#*D#*E#*F#
17	Nucli escales públic 02		16,500				16,500	C#*D#*E#*F#
18	Replà		4,500				4,500	C#*D#*E#*F#
19	PLANTA PRIMERA							
20	Serveis Internes P1		8,050				8,050	C#*D#*E#*F#
21	Serveis públics homes		33,350				33,350	C#*D#*E#*F#
22	Neteja serveis homes		1,800				1,800	C#*D#*E#*F#
23	Serveis adaptats		3,900				3,900	C#*D#*E#*F#
24	Neteja 01		2,550				2,550	C#*D#*E#*F#
25	Nucli esc públic + Distribuïdor públic		52,000				52,000	C#*D#*E#*F#
26	Serveis públics homes		33,000				33,000	C#*D#*E#*F#
27	Neteja serveis dones		1,500				1,500	C#*D#*E#*F#
28	PLANTA SEGONA							
29	Serveis Internes P2		8,050				8,050	C#*D#*E#*F#
30	Nucli escales públic 01		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
31	Sala de Control		34,700				34,700	C#*D#*E#*F#
32	Nucli escales públic 02		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
33	-ACCÉS PUJÓS-							
34	PLANTA SEGONA							
35	Office		35,600				35,600	C#*D#*E#*F#
36	---*---							C#*D#*E#*F#
37	Gres porcel·lànic C1							
38	PAVIMEN ESTRIAT							
39	PLANTA BAIXA		-10,000	0,400			-4,000	C#*D#*E#*F#
40			-3,400	0,400			-1,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 547,440

8 E9DC171E m2

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Mides 60x60cm. Grau 1 a la relliscabilitat.
Marca Marazzi model Centum Carbon RT o Equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Gres porcel·lànic C1							
2	---GRE---							
3	PLANTA SOTERRANI							
4	Passadís Sala B		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA BAIXA							
6	Oficina		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
7	V. Independència 01		4,700				4,700	C#*D#*E#*F#
8	V. Independència		8,800				8,800	C#*D#*E#*F#
9	Replà escala nova (Antiga cuina)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
10	PLANTA PRIMERA							
11	Camerino 01		5,500				5,500	C#*D#*E#*F#
12	Camerino 02		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
13	Camerino 03		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
14	Camerino 04		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
15	Replà escala nova (Antiga cuina)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16			1,800				1,800	C#*D#*E#*F#
17	PLANTA SEGONA							C#*D#*E#*F#
18	Camerino 05		5,500				5,500	C#*D#*E#*F#
19	Camerino 06		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
20	Camerino 07		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
21	Camerino 08		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
22	---*---							

TOTAL AMIDAMENT 102,300

9 E9DC171F m2

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Mides 60x60cm. Grau 1 a la relliscabilitat.
Paviment bidireccional estriat
Marca Marazzi model Centum Carbon RT o Equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Gres porcel·lànic C1							
2	PAVIMEN ESTRIAT							
3	PLANTA BAIXA		10,000	0,400			4,000	C#*D#*E#*F#
4			3,400	0,400			1,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,360

10 E9DC171G m2

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Mides 60x60cm. Grau 1 a la relliscabilitat.
Paviment botons 60x60
Marca Marazzi model Centum Carbon RT o Equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Gres porcel·lànic C1							
2	PAVIMEN ESTRIAT							
3	PLANTA BAIXA		2,000	0,600			1,200	C#*D#*E#*F#
4			1,000	0,600			0,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

11 E93A1U03 m2

Recrescuda del suport de paviments, de 6 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MEDICIÓ GRES							
2	Gres porcel·lànic C1							
3	---GRE---		102,000				102,000	C#*D#*E#*F#
4	Gres porcel·lànic C2							
5	---GRR---		552,800				552,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **654,800**

12 K9C12424 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús exterior

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	---RTE---							
2	PLANTA SOTERRANI							
3	Replà esc. Nucli Intern 03		5,500				5,500	C#*D#*E#*F#
4	Replà i rampa a zona de butaques		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	---*---							C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
9								C#*D#*E#*F#
10								C#*D#*E#*F#
11								C#*D#*E#*F#
14								C#*D#*E#*F#
15								C#*D#*E#*F#
16								C#*D#*E#*F#
17								C#*D#*E#*F#
18								C#*D#*E#*F#
19								C#*D#*E#*F#
20								C#*D#*E#*F#
21								C#*D#*E#*F#
22								C#*D#*E#*F#
23								C#*D#*E#*F#
24								C#*D#*E#*F#
25								C#*D#*E#*F#
26								C#*D#*E#*F#
27								C#*D#*E#*F#
29								C#*D#*E#*F#
30								C#*D#*E#*F#
31								C#*D#*E#*F#
32								C#*D#*E#*F#
33								C#*D#*E#*F#
34								C#*D#*E#*F#
35								C#*D#*E#*F#
36								C#*D#*E#*F#
37								C#*D#*E#*F#
38								C#*D#*E#*F#
39								C#*D#*E#*F#
40								C#*D#*E#*F#
41								C#*D#*E#*F#
42								C#*D#*E#*F#
43								C#*D#*E#*F#
44								C#*D#*E#*F#
45								C#*D#*E#*F#
46								C#*D#*E#*F#
47								C#*D#*E#*F#
48								C#*D#*E#*F#
49								C#*D#*E#*F#

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT
HOSPITALET DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

50	C#*D#*E#*F#
51	C#*D#*E#*F#
52	C#*D#*E#*F#
53	C#*D#*E#*F#
54	C#*D#*E#*F#
55	C#*D#*E#*F#
56	C#*D#*E#*F#
57	C#*D#*E#*F#
58	C#*D#*E#*F#
59	C#*D#*E#*F#
60	C#*D#*E#*F#
61	C#*D#*E#*F#
62	C#*D#*E#*F#
63	C#*D#*E#*F#
64	C#*D#*E#*F#
65	C#*D#*E#*F#
66	C#*D#*E#*F#
67	C#*D#*E#*F#
68	C#*D#*E#*F#
69	C#*D#*E#*F#
70	C#*D#*E#*F#
71	C#*D#*E#*F#
72	C#*D#*E#*F#
73	C#*D#*E#*F#
74	C#*D#*E#*F#
75	C#*D#*E#*F#
76	C#*D#*E#*F#
77	C#*D#*E#*F#
78	C#*D#*E#*F#
79	C#*D#*E#*F#
80	C#*D#*E#*F#
81	C#*D#*E#*F#
82	C#*D#*E#*F#
83	C#*D#*E#*F#
84	C#*D#*E#*F#
85	C#*D#*E#*F#
86	C#*D#*E#*F#
87	C#*D#*E#*F#
88	C#*D#*E#*F#
89	C#*D#*E#*F#
90	C#*D#*E#*F#
91	C#*D#*E#*F#
92	C#*D#*E#*F#
93	C#*D#*E#*F#
94	C#*D#*E#*F#
95	C#*D#*E#*F#
96	C#*D#*E#*F#
97	C#*D#*E#*F#
98	C#*D#*E#*F#
99	C#*D#*E#*F#
100	C#*D#*E#*F#
101	C#*D#*E#*F#
102	C#*D#*E#*F#
103	C#*D#*E#*F#
104	C#*D#*E#*F#
105	C#*D#*E#*F#
106	C#*D#*E#*F#
107	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 109

108	C#*D#*E#*F#
109	C#*D#*E#*F#
110	C#*D#*E#*F#
111	C#*D#*E#*F#
112	C#*D#*E#*F#
113	C#*D#*E#*F#
114	C#*D#*E#*F#
115	C#*D#*E#*F#
116	C#*D#*E#*F#
117	C#*D#*E#*F#
118	C#*D#*E#*F#
119	C#*D#*E#*F#
120	C#*D#*E#*F#
121	C#*D#*E#*F#
122	C#*D#*E#*F#
123	C#*D#*E#*F#
124	C#*D#*E#*F#
125	C#*D#*E#*F#
126	C#*D#*E#*F#
127	C#*D#*E#*F#
128	C#*D#*E#*F#
129	C#*D#*E#*F#
130	C#*D#*E#*F#
131	C#*D#*E#*F#
132	C#*D#*E#*F#
133	C#*D#*E#*F#
134	C#*D#*E#*F#
135	C#*D#*E#*F#
136	C#*D#*E#*F#
137	C#*D#*E#*F#
138	C#*D#*E#*F#
139	C#*D#*E#*F#
140	C#*D#*E#*F#
141	C#*D#*E#*F#
142	C#*D#*E#*F#
143	C#*D#*E#*F#
144	C#*D#*E#*F#
145	C#*D#*E#*F#
146	C#*D#*E#*F#
147	C#*D#*E#*F#
148	C#*D#*E#*F#
149	C#*D#*E#*F#
150	C#*D#*E#*F#
151	C#*D#*E#*F#
152	C#*D#*E#*F#
153	C#*D#*E#*F#
154	C#*D#*E#*F#
155	C#*D#*E#*F#
156	C#*D#*E#*F#
157	C#*D#*E#*F#
158	C#*D#*E#*F#
159	C#*D#*E#*F#
160	C#*D#*E#*F#
161	C#*D#*E#*F#
162	C#*D#*E#*F#
163	C#*D#*E#*F#
164	C#*D#*E#*F#
165	C#*D#*E#*F#

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT
HOSPITALET DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 110

166	C#*D#*E#*F#
167	C#*D#*E#*F#
168	C#*D#*E#*F#
169	C#*D#*E#*F#
170	C#*D#*E#*F#
171	C#*D#*E#*F#
172	C#*D#*E#*F#
173	C#*D#*E#*F#
174	C#*D#*E#*F#
175	C#*D#*E#*F#
176	C#*D#*E#*F#
177	C#*D#*E#*F#
178	C#*D#*E#*F#
179	C#*D#*E#*F#
180	C#*D#*E#*F#
181	C#*D#*E#*F#
182	C#*D#*E#*F#
183	C#*D#*E#*F#
184	C#*D#*E#*F#
185	C#*D#*E#*F#
186	C#*D#*E#*F#
187	C#*D#*E#*F#
188	C#*D#*E#*F#
189	C#*D#*E#*F#
190	C#*D#*E#*F#
191	C#*D#*E#*F#
192	C#*D#*E#*F#
193	C#*D#*E#*F#
194	C#*D#*E#*F#
195	C#*D#*E#*F#
196	C#*D#*E#*F#
197	C#*D#*E#*F#
198	C#*D#*E#*F#
199	C#*D#*E#*F#
200	C#*D#*E#*F#
201	C#*D#*E#*F#
202	C#*D#*E#*F#
203	C#*D#*E#*F#
204	C#*D#*E#*F#
205	C#*D#*E#*F#
206	C#*D#*E#*F#
207	C#*D#*E#*F#
208	C#*D#*E#*F#
209	C#*D#*E#*F#
210	C#*D#*E#*F#
211	C#*D#*E#*F#
212	C#*D#*E#*F#
213	C#*D#*E#*F#
214	C#*D#*E#*F#
215	C#*D#*E#*F#
216	C#*D#*E#*F#
217	C#*D#*E#*F#
218	C#*D#*E#*F#
219	C#*D#*E#*F#
220	C#*D#*E#*F#
221	C#*D#*E#*F#
222	C#*D#*E#*F#
223	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 111

224	C#*D#*E#*F#
225	C#*D#*E#*F#
226	C#*D#*E#*F#
227	C#*D#*E#*F#
228	C#*D#*E#*F#
229	C#*D#*E#*F#
230	C#*D#*E#*F#
231	C#*D#*E#*F#
232	C#*D#*E#*F#
233	C#*D#*E#*F#
234	C#*D#*E#*F#
235	C#*D#*E#*F#
236	C#*D#*E#*F#
237	C#*D#*E#*F#
238	C#*D#*E#*F#
239	C#*D#*E#*F#
240	C#*D#*E#*F#
241	C#*D#*E#*F#
242	C#*D#*E#*F#
243	C#*D#*E#*F#
244	C#*D#*E#*F#
245	C#*D#*E#*F#
246	C#*D#*E#*F#
247	C#*D#*E#*F#
248	C#*D#*E#*F#
249	C#*D#*E#*F#
250	C#*D#*E#*F#
251	C#*D#*E#*F#
252	C#*D#*E#*F#
253	C#*D#*E#*F#
254	C#*D#*E#*F#
255	C#*D#*E#*F#
256	C#*D#*E#*F#
257	C#*D#*E#*F#
258	C#*D#*E#*F#
259	C#*D#*E#*F#
260	C#*D#*E#*F#
261	C#*D#*E#*F#
262	C#*D#*E#*F#
263	C#*D#*E#*F#
264	C#*D#*E#*F#
265	C#*D#*E#*F#
266	C#*D#*E#*F#
267	C#*D#*E#*F#
268	C#*D#*E#*F#
269	C#*D#*E#*F#
270	C#*D#*E#*F#
271	C#*D#*E#*F#
272	C#*D#*E#*F#
273	C#*D#*E#*F#
274	C#*D#*E#*F#
275	C#*D#*E#*F#
276	C#*D#*E#*F#
277	C#*D#*E#*F#
278	C#*D#*E#*F#
279	C#*D#*E#*F#
280	C#*D#*E#*F#
281	C#*D#*E#*F#

EUR

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT
HOSPITALET DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 112

282	C#*D#*E#*F#
283	C#*D#*E#*F#
284	C#*D#*E#*F#
285	C#*D#*E#*F#
286	C#*D#*E#*F#
287	C#*D#*E#*F#
288	C#*D#*E#*F#
289	C#*D#*E#*F#
290	C#*D#*E#*F#
291	C#*D#*E#*F#
292	C#*D#*E#*F#
293	C#*D#*E#*F#
294	C#*D#*E#*F#
295	C#*D#*E#*F#
296	C#*D#*E#*F#
297	C#*D#*E#*F#
298	C#*D#*E#*F#
299	C#*D#*E#*F#
300	C#*D#*E#*F#
301	C#*D#*E#*F#
302	C#*D#*E#*F#
303	C#*D#*E#*F#
304	C#*D#*E#*F#
305	C#*D#*E#*F#
306	C#*D#*E#*F#
307	C#*D#*E#*F#
308	C#*D#*E#*F#
309	C#*D#*E#*F#
310	C#*D#*E#*F#
311	C#*D#*E#*F#
312	C#*D#*E#*F#
313	C#*D#*E#*F#
314	C#*D#*E#*F#
315	C#*D#*E#*F#
316	C#*D#*E#*F#
317	C#*D#*E#*F#
318	C#*D#*E#*F#
319	C#*D#*E#*F#
320	C#*D#*E#*F#
321	C#*D#*E#*F#
322	C#*D#*E#*F#
323	C#*D#*E#*F#
324	C#*D#*E#*F#
325	C#*D#*E#*F#
326	C#*D#*E#*F#
327	C#*D#*E#*F#
328	C#*D#*E#*F#
329	C#*D#*E#*F#
330	C#*D#*E#*F#
331	C#*D#*E#*F#
332	C#*D#*E#*F#
333	C#*D#*E#*F#
334	C#*D#*E#*F#
335	C#*D#*E#*F#
336	C#*D#*E#*F#
337	C#*D#*E#*F#
338	C#*D#*E#*F#
339	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

340	C#*D#*E#*F#
341	C#*D#*E#*F#
342	C#*D#*E#*F#
343	C#*D#*E#*F#
344	C#*D#*E#*F#
345	C#*D#*E#*F#
346	C#*D#*E#*F#
347	C#*D#*E#*F#
348	C#*D#*E#*F#
349	C#*D#*E#*F#
350	C#*D#*E#*F#
351	C#*D#*E#*F#
352	C#*D#*E#*F#
353	C#*D#*E#*F#
354	C#*D#*E#*F#
355	C#*D#*E#*F#
356	C#*D#*E#*F#
357	C#*D#*E#*F#
358	C#*D#*E#*F#
359	C#*D#*E#*F#
360	C#*D#*E#*F#
361	C#*D#*E#*F#
362	C#*D#*E#*F#
363	C#*D#*E#*F#
364	C#*D#*E#*F#
365	C#*D#*E#*F#
366	C#*D#*E#*F#
367	C#*D#*E#*F#
368	C#*D#*E#*F#
369	C#*D#*E#*F#
370	C#*D#*E#*F#
371	C#*D#*E#*F#
372	C#*D#*E#*F#
373	C#*D#*E#*F#
374	C#*D#*E#*F#
375	C#*D#*E#*F#
376	C#*D#*E#*F#
377	C#*D#*E#*F#
378	C#*D#*E#*F#
379	C#*D#*E#*F#
380	C#*D#*E#*F#
381	C#*D#*E#*F#
382	C#*D#*E#*F#
383	C#*D#*E#*F#
384	C#*D#*E#*F#
385	C#*D#*E#*F#
386	C#*D#*E#*F#
387	C#*D#*E#*F#
388	C#*D#*E#*F#
389	C#*D#*E#*F#
390	C#*D#*E#*F#
391	C#*D#*E#*F#
392	C#*D#*E#*F#
393	C#*D#*E#*F#
394	C#*D#*E#*F#
395	C#*D#*E#*F#
396	C#*D#*E#*F#
397	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

398	C#*D#*E#*F#
399	C#*D#*E#*F#
400	C#*D#*E#*F#
401	C#*D#*E#*F#
402	C#*D#*E#*F#
403	C#*D#*E#*F#
404	C#*D#*E#*F#
405	C#*D#*E#*F#
406	C#*D#*E#*F#
407	C#*D#*E#*F#
408	C#*D#*E#*F#
409	C#*D#*E#*F#
410	C#*D#*E#*F#
411	C#*D#*E#*F#
412	C#*D#*E#*F#
413	C#*D#*E#*F#
414	C#*D#*E#*F#
415	C#*D#*E#*F#
416	C#*D#*E#*F#
417	C#*D#*E#*F#
418	C#*D#*E#*F#
419	C#*D#*E#*F#
420	C#*D#*E#*F#
421	C#*D#*E#*F#
422	C#*D#*E#*F#
423	C#*D#*E#*F#
424	C#*D#*E#*F#
425	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,500**

13 E93A1044 m2 Recrescuda del suport de paviments amb terratzo classe 2A, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MEDICIÓ TERRATZO NOU							
2	---RTE---							
3	PLANTA SOTERRANI							C#*D#*E#*F#
4	Replà esc. Nucli Intern 03		5,500				5,500	C#*D#*E#*F#
5	Replà i rampa a zona de butaques		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	---*---							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,500**

14 E5Z1EUJ0 m2 Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:8, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escenari Sala A		8,900	27,000			240,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **240,300**

15 E9U6U005 m Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis, tipus Trusplas o equivalent, col·locat amb morter adhesiu

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	PLANTA SOTERRANI							
3	Nucli intern 03		5,500				5,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

4		1,600	1,600	C#*D#*E#*F#
5	Pas a escenari (rampa)	0,500	0,500	C#*D#*E#*F#
6		1,600	1,600	C#*D#*E#*F#
7		3,650	3,650	C#*D#*E#*F#
8	Cabina control	17,650	17,650	C#*D#*E#*F#
9	Passadís Sala B	2,250	2,250	C#*D#*E#*F#
10		5,900	5,900	C#*D#*E#*F#
11		2,900	2,900	C#*D#*E#*F#
12		6,600	6,600	C#*D#*E#*F#
13	PLANTA BAIXA			
14	Passadís intern 02	27,500	27,500	C#*D#*E#*F#
15		21,450	21,450	C#*D#*E#*F#
16		4,350	4,350	C#*D#*E#*F#
17	Serveis Públic	11,900	11,900	C#*D#*E#*F#
18	Magatzem taquilles	7,400	7,400	C#*D#*E#*F#
19	Taquilles	8,800	8,800	C#*D#*E#*F#
20	Vestíbul	15,100	15,100	C#*D#*E#*F#
21		11,000	11,000	C#*D#*E#*F#
22		20,150	20,150	C#*D#*E#*F#
23	Vestíbul + esc	41,000	41,000	C#*D#*E#*F#
24	V. Independència	9,000	9,000	C#*D#*E#*F#
25	PLANTA PRIMERA			
26	Camerinos 01, 02, 03 i 04	40,000	40,000	C#*D#*E#*F#
27	Distribuïdor públic	10,000	10,000	C#*D#*E#*F#
28		10,900	10,900	C#*D#*E#*F#
29		7,550	7,550	C#*D#*E#*F#
30	PLANTA SEGONA			
31	Camerinos 05, 06, 07 i 08	40,000	40,000	C#*D#*E#*F#
32	Sala control	31,650	31,650	C#*D#*E#*F#
33	Nucli esc 01	19,250	19,250	C#*D#*E#*F#
34	Nucli esc 02	19,400	19,400	C#*D#*E#*F#
35	---*---			
41				C#*D#*E#*F#
42				C#*D#*E#*F#
43				C#*D#*E#*F#
44				C#*D#*E#*F#
45				C#*D#*E#*F#
46				C#*D#*E#*F#
47				C#*D#*E#*F#
48				C#*D#*E#*F#
49				C#*D#*E#*F#
50				C#*D#*E#*F#
51				C#*D#*E#*F#
52				C#*D#*E#*F#
53				C#*D#*E#*F#
54				C#*D#*E#*F#
55				C#*D#*E#*F#
56				C#*D#*E#*F#
57				C#*D#*E#*F#
58				C#*D#*E#*F#
59				C#*D#*E#*F#
60				C#*D#*E#*F#
61				C#*D#*E#*F#
62				C#*D#*E#*F#
63				C#*D#*E#*F#
64				C#*D#*E#*F#
65				C#*D#*E#*F#
66				C#*D#*E#*F#

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT
HOSPITALET DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

67	C#*D#*E#*F#
68	C#*D#*E#*F#
69	C#*D#*E#*F#
70	C#*D#*E#*F#
71	C#*D#*E#*F#
72	C#*D#*E#*F#
73	C#*D#*E#*F#
74	C#*D#*E#*F#
75	C#*D#*E#*F#
76	C#*D#*E#*F#
77	C#*D#*E#*F#
78	C#*D#*E#*F#
79	C#*D#*E#*F#
80	C#*D#*E#*F#
81	C#*D#*E#*F#
82	C#*D#*E#*F#
83	C#*D#*E#*F#
84	C#*D#*E#*F#
85	C#*D#*E#*F#
86	C#*D#*E#*F#
87	C#*D#*E#*F#
88	C#*D#*E#*F#
89	C#*D#*E#*F#
90	C#*D#*E#*F#
91	C#*D#*E#*F#
92	C#*D#*E#*F#
93	C#*D#*E#*F#
94	C#*D#*E#*F#
95	C#*D#*E#*F#
96	C#*D#*E#*F#
97	C#*D#*E#*F#
98	C#*D#*E#*F#
99	C#*D#*E#*F#
100	C#*D#*E#*F#
101	C#*D#*E#*F#
102	C#*D#*E#*F#
103	C#*D#*E#*F#
104	C#*D#*E#*F#
105	C#*D#*E#*F#
106	C#*D#*E#*F#
107	C#*D#*E#*F#
108	C#*D#*E#*F#
109	C#*D#*E#*F#
110	C#*D#*E#*F#
111	C#*D#*E#*F#
112	C#*D#*E#*F#
113	C#*D#*E#*F#
114	C#*D#*E#*F#
115	C#*D#*E#*F#
116	C#*D#*E#*F#
117	C#*D#*E#*F#
118	C#*D#*E#*F#
119	C#*D#*E#*F#
120	C#*D#*E#*F#
121	C#*D#*E#*F#
122	C#*D#*E#*F#
123	C#*D#*E#*F#
124	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 117

125	C#*D#*E#*F#
126	C#*D#*E#*F#
127	C#*D#*E#*F#
128	C#*D#*E#*F#
129	C#*D#*E#*F#
130	C#*D#*E#*F#
131	C#*D#*E#*F#
132	C#*D#*E#*F#
133	C#*D#*E#*F#
134	C#*D#*E#*F#
135	C#*D#*E#*F#
136	C#*D#*E#*F#
137	C#*D#*E#*F#
138	C#*D#*E#*F#
139	C#*D#*E#*F#
140	C#*D#*E#*F#
141	C#*D#*E#*F#
142	C#*D#*E#*F#
143	C#*D#*E#*F#
144	C#*D#*E#*F#
145	C#*D#*E#*F#
146	C#*D#*E#*F#
147	C#*D#*E#*F#
148	C#*D#*E#*F#
149	C#*D#*E#*F#
150	C#*D#*E#*F#
151	C#*D#*E#*F#
152	C#*D#*E#*F#
153	C#*D#*E#*F#
154	C#*D#*E#*F#
155	C#*D#*E#*F#
156	C#*D#*E#*F#
157	C#*D#*E#*F#
158	C#*D#*E#*F#
159	C#*D#*E#*F#
160	C#*D#*E#*F#
161	C#*D#*E#*F#
162	C#*D#*E#*F#
163	C#*D#*E#*F#
164	C#*D#*E#*F#
165	C#*D#*E#*F#
166	C#*D#*E#*F#
167	C#*D#*E#*F#
168	C#*D#*E#*F#
169	C#*D#*E#*F#
170	C#*D#*E#*F#
171	C#*D#*E#*F#
172	C#*D#*E#*F#
173	C#*D#*E#*F#
174	C#*D#*E#*F#
175	C#*D#*E#*F#
176	C#*D#*E#*F#
177	C#*D#*E#*F#
178	C#*D#*E#*F#
179	C#*D#*E#*F#
180	C#*D#*E#*F#
181	C#*D#*E#*F#
182	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 118

183	C#*D#*E#*F#
184	C#*D#*E#*F#
185	C#*D#*E#*F#
186	C#*D#*E#*F#
187	C#*D#*E#*F#
188	C#*D#*E#*F#
189	C#*D#*E#*F#
190	C#*D#*E#*F#
191	C#*D#*E#*F#
192	C#*D#*E#*F#
193	C#*D#*E#*F#
194	C#*D#*E#*F#
195	C#*D#*E#*F#
196	C#*D#*E#*F#
197	C#*D#*E#*F#
198	C#*D#*E#*F#
199	C#*D#*E#*F#
200	C#*D#*E#*F#
201	C#*D#*E#*F#
202	C#*D#*E#*F#
203	C#*D#*E#*F#
204	C#*D#*E#*F#
205	C#*D#*E#*F#
206	C#*D#*E#*F#
207	C#*D#*E#*F#
208	C#*D#*E#*F#
209	C#*D#*E#*F#
210	C#*D#*E#*F#
211	C#*D#*E#*F#
212	C#*D#*E#*F#
213	C#*D#*E#*F#
214	C#*D#*E#*F#
215	C#*D#*E#*F#
216	C#*D#*E#*F#
217	C#*D#*E#*F#
218	C#*D#*E#*F#
219	C#*D#*E#*F#
220	C#*D#*E#*F#
221	C#*D#*E#*F#
222	C#*D#*E#*F#
223	C#*D#*E#*F#
224	C#*D#*E#*F#
225	C#*D#*E#*F#
226	C#*D#*E#*F#
227	C#*D#*E#*F#
228	C#*D#*E#*F#
229	C#*D#*E#*F#
230	C#*D#*E#*F#
231	C#*D#*E#*F#
232	C#*D#*E#*F#
233	C#*D#*E#*F#
234	C#*D#*E#*F#
235	C#*D#*E#*F#
236	C#*D#*E#*F#
237	C#*D#*E#*F#
238	C#*D#*E#*F#
239	C#*D#*E#*F#
240	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 119

241	C#*D#*E#*F#
242	C#*D#*E#*F#
243	C#*D#*E#*F#
244	C#*D#*E#*F#
245	C#*D#*E#*F#
246	C#*D#*E#*F#
247	C#*D#*E#*F#
248	C#*D#*E#*F#
249	C#*D#*E#*F#
250	C#*D#*E#*F#
251	C#*D#*E#*F#
252	C#*D#*E#*F#
253	C#*D#*E#*F#
254	C#*D#*E#*F#
255	C#*D#*E#*F#
256	C#*D#*E#*F#
257	C#*D#*E#*F#
258	C#*D#*E#*F#
259	C#*D#*E#*F#
260	C#*D#*E#*F#
261	C#*D#*E#*F#
262	C#*D#*E#*F#
263	C#*D#*E#*F#
264	C#*D#*E#*F#
265	C#*D#*E#*F#
266	C#*D#*E#*F#
267	C#*D#*E#*F#
268	C#*D#*E#*F#
269	C#*D#*E#*F#
270	C#*D#*E#*F#
271	C#*D#*E#*F#
272	C#*D#*E#*F#
273	C#*D#*E#*F#
274	C#*D#*E#*F#
275	C#*D#*E#*F#
276	C#*D#*E#*F#
277	C#*D#*E#*F#
278	C#*D#*E#*F#
279	C#*D#*E#*F#
280	C#*D#*E#*F#
281	C#*D#*E#*F#
282	C#*D#*E#*F#
283	C#*D#*E#*F#
284	C#*D#*E#*F#
285	C#*D#*E#*F#
286	C#*D#*E#*F#
287	C#*D#*E#*F#
288	C#*D#*E#*F#
289	C#*D#*E#*F#
290	C#*D#*E#*F#
291	C#*D#*E#*F#
292	C#*D#*E#*F#
293	C#*D#*E#*F#
294	C#*D#*E#*F#
295	C#*D#*E#*F#
296	C#*D#*E#*F#
297	C#*D#*E#*F#
298	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 120

299	C#*D#*E#*F#
300	C#*D#*E#*F#
301	C#*D#*E#*F#
302	C#*D#*E#*F#
303	C#*D#*E#*F#
304	C#*D#*E#*F#
305	C#*D#*E#*F#
306	C#*D#*E#*F#
307	C#*D#*E#*F#
308	C#*D#*E#*F#
309	C#*D#*E#*F#
310	C#*D#*E#*F#
311	C#*D#*E#*F#
312	C#*D#*E#*F#
313	C#*D#*E#*F#
314	C#*D#*E#*F#
315	C#*D#*E#*F#
316	C#*D#*E#*F#
317	C#*D#*E#*F#
318	C#*D#*E#*F#
319	C#*D#*E#*F#
320	C#*D#*E#*F#
321	C#*D#*E#*F#
322	C#*D#*E#*F#
323	C#*D#*E#*F#
324	C#*D#*E#*F#
325	C#*D#*E#*F#
326	C#*D#*E#*F#
327	C#*D#*E#*F#
328	C#*D#*E#*F#
329	C#*D#*E#*F#
330	C#*D#*E#*F#
331	C#*D#*E#*F#
332	C#*D#*E#*F#
333	C#*D#*E#*F#
334	C#*D#*E#*F#
335	C#*D#*E#*F#
336	C#*D#*E#*F#
337	C#*D#*E#*F#
338	C#*D#*E#*F#
339	C#*D#*E#*F#
340	C#*D#*E#*F#
341	C#*D#*E#*F#
342	C#*D#*E#*F#
343	C#*D#*E#*F#
344	C#*D#*E#*F#
345	C#*D#*E#*F#
346	C#*D#*E#*F#
347	C#*D#*E#*F#
348	C#*D#*E#*F#
349	C#*D#*E#*F#
350	C#*D#*E#*F#
351	C#*D#*E#*F#
352	C#*D#*E#*F#
353	C#*D#*E#*F#
354	C#*D#*E#*F#
355	C#*D#*E#*F#
356	C#*D#*E#*F#

EUR

357								C#*D#*E#*F#
358								C#*D#*E#*F#
359								C#*D#*E#*F#
360								C#*D#*E#*F#
361								C#*D#*E#*F#
362								C#*D#*E#*F#
363								C#*D#*E#*F#
364								C#*D#*E#*F#
365								C#*D#*E#*F#
366								C#*D#*E#*F#
367								C#*D#*E#*F#
368								C#*D#*E#*F#
369								C#*D#*E#*F#
370								C#*D#*E#*F#
371								C#*D#*E#*F#
372								C#*D#*E#*F#
373								C#*D#*E#*F#
374								C#*D#*E#*F#
375								C#*D#*E#*F#
376								C#*D#*E#*F#
377								C#*D#*E#*F#
378								C#*D#*E#*F#
379								C#*D#*E#*F#
380								C#*D#*E#*F#
381								C#*D#*E#*F#
382								C#*D#*E#*F#
383								C#*D#*E#*F#
384								C#*D#*E#*F#
385								C#*D#*E#*F#
386								C#*D#*E#*F#
387								C#*D#*E#*F#
388								C#*D#*E#*F#
389								C#*D#*E#*F#
390								C#*D#*E#*F#
391								C#*D#*E#*F#
392								C#*D#*E#*F#
393								C#*D#*E#*F#
394								C#*D#*E#*F#
395								C#*D#*E#*F#
396								C#*D#*E#*F#
397								C#*D#*E#*F#
398								C#*D#*E#*F#
399								C#*D#*E#*F#
400								C#*D#*E#*F#
401								C#*D#*E#*F#
402								C#*D#*E#*F#
403								C#*D#*E#*F#
404								C#*D#*E#*F#
405								C#*D#*E#*F#
406								C#*D#*E#*F#
407								C#*D#*E#*F#
408								C#*D#*E#*F#
409								C#*D#*E#*F#
410								C#*D#*E#*F#
411								C#*D#*E#*F#
412								C#*D#*E#*F#
413								C#*D#*E#*F#
414								C#*D#*E#*F#

415								C#*D#*E#*F#
416								C#*D#*E#*F#
417								C#*D#*E#*F#
418								C#*D#*E#*F#
419								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **404,550**

16 E9ZZUR01 m

Subministrament i coll.locació de peça de remat de paviment de planxa d'acer galvanitzada plegada i amb acabat lacada al forn, d'2,5 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a llinda, col·locat amb fixacions mecàniques i adhesiu de muntatge. Amb acabat lacat color RAL a definir per la D.F, de la casa Hotpint o equivalent. Inclou la part proporcional de tots els mitjans auxiliars i treballs previs i segellats per la complerta col.locació de l'element.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI							
2	Circulació/Backstage		1,450				1,450	C#*D#*E#*F#
3	Backstage/Vestidor		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Passadís/Sala B		1,300				1,300	C#*D#*E#*F#
5			1,300				1,300	C#*D#*E#*F#
6	PLANTA BAIXA							
7	Instal·lacions condensadora/Nuclí 01		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Nuclí 01/Passadís		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Nuclí 03/Passadís		1,500				1,500	C#*D#*E#*F#
10	Instal·lacions/Passadís		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	Nuclí 02/Passadís		1,500				1,500	C#*D#*E#*F#
12	Manteniment/Passadís		1,750				1,750	C#*D#*E#*F#
13	Accés/Passadís		1,950				1,950	C#*D#*E#*F#
14	Passadís/P Ofic.		1,300				1,300	C#*D#*E#*F#
15	P Ofic./Oficina		1,300				1,300	C#*D#*E#*F#
16	P Ofic./Vestibul		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	Accés/Bar		1,950				1,950	C#*D#*E#*F#
18	Bar/V. Ind.		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
19	V. Ind/Magatzem		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
20	Magatzem		2,900				2,900	C#*D#*E#*F#
21	V. Ind/Magatzem		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
22	V. Ind/Esc.		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
23	PLANTA PRIMERA							
24	Circulació/Esc.		0,950				0,950	C#*D#*E#*F#
25	Esc/Tarima		0,950				0,950	C#*D#*E#*F#
26	Circulació/Serveis		0,850				0,850	C#*D#*E#*F#
27	Circulació/Camerinos 01		1,150				1,150	C#*D#*E#*F#
28	Circulació/Camerinos 02		1,150				1,150	C#*D#*E#*F#
29	Circulació		0,750				0,750	C#*D#*E#*F#
30	Circulació		0,850				0,850	C#*D#*E#*F#
31	Circulació/Camerinos 03		1,150				1,150	C#*D#*E#*F#
32	Circulació/Camerinos 04		1,150				1,150	C#*D#*E#*F#
33	Circulació/Tarima		0,950				0,950	C#*D#*E#*F#
34	Circulació/Esc.		0,950				0,950	C#*D#*E#*F#
35	Tarima/Neteja		0,750				0,750	C#*D#*E#*F#
36	Tarima/Zone butaques		0,950				0,950	C#*D#*E#*F#
37	Neteja 01/Distribuïdor		0,750				0,750	C#*D#*E#*F#
38	Serveis/Distrib.		0,950				0,950	C#*D#*E#*F#
39	Serveis/Distrib.		0,950				0,950	C#*D#*E#*F#
40	Serveis Adap./Distrib.		0,950				0,950	C#*D#*E#*F#
41	PLANTA SEGONA							

42	Circulació/Esc.	1,050		1,050	C#*D#*E#*F#
43	Circulació/Serveis	0,850		0,850	C#*D#*E#*F#
44	Circulació/Camerinos 05	1,150		1,150	C#*D#*E#*F#
45	Circulació/Camerinos 06	1,150		1,150	C#*D#*E#*F#
46	Circulació	0,750		0,750	C#*D#*E#*F#
47	Circulació	0,850		0,850	C#*D#*E#*F#
48	Circulació/Camerinos 07	1,150		1,150	C#*D#*E#*F#
49	Circulació/Camerinos 08	1,150		1,150	C#*D#*E#*F#
50	Circulació/Esc.	0,950		0,950	C#*D#*E#*F#
51	Circulació	0,950		0,950	C#*D#*E#*F#
52	Esc/Sala control	0,950		0,950	C#*D#*E#*F#
53	Esc/Sala control	0,950		0,950	C#*D#*E#*F#
54	Esc/Sala	1,750		1,750	C#*D#*E#*F#
55	Esc/Sala	0,950		0,950	C#*D#*E#*F#
56	PLANTA TERCERA				
57	Manteniment	2,550		2,550	C#*D#*E#*F#
58		0,950		0,950	C#*D#*E#*F#
59		0,950		0,950	C#*D#*E#*F#
60		0,950		0,950	C#*D#*E#*F#
61	A passarel·les	4,000	0,950	3,800	C#*D#*E#*F#
62	-ACCÉS PUJÓS-				
63	PLANTA BAIXA				
64	Sortida	3,500		3,500	C#*D#*E#*F#
65	Nuclí/vest.	2,000		2,000	C#*D#*E#*F#
66	Passadís/vestíbul	1,800		1,800	C#*D#*E#*F#
67	Pas entre edificis	1,950		1,950	C#*D#*E#*F#
68	PLANTA PRIMERA				
69	Desoatx/Distribuïdor	0,950		0,950	C#*D#*E#*F#
70	Desoatx/Distribuïdor	0,950		0,950	C#*D#*E#*F#
71	Servei/Distr.	0,750		0,750	C#*D#*E#*F#
72	Distri/Nucli	0,950		0,950	C#*D#*E#*F#
73	PLANTA SEGONA				
74	Nucli	0,950		0,950	C#*D#*E#*F#
75	Office	0,950		0,950	C#*D#*E#*F#
76	Intal·lacions	0,950		0,950	C#*D#*E#*F#
77		0,950		0,950	C#*D#*E#*F#
78	Previsió	6,000		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **89,800**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 03 ARQUITECTURA
Titol 4 06 PAVIMENTS
Título 3 02 TRAMS I ESCALES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 E9VZ191N m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL. BAIXA A PL. PRIMERA							
2	Escala nova (Antiga cuina)		16,000	0,900			14,400	C#*D#*E#*F#
3	---*---							
4	A laterals escenari A		4,000	1,100			4,400	C#*D#*E#*F#
5			8,000	1,100			8,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **27,600**

2 E9V3A11K m Esglaó de gres extruït sense esmaltar ni polir antilliscant, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESC EXISTENTS AMB NOU PAVIMENT I ESC NOVES							
2	PL. SOTERRANI A PL. BAIXA							
3	Passadís Sala B		10,000	1,500			15,000	C#*D#*E#*F#
4	PL.BAIXA A PL. PRIMERA							
5	Escala nova (Antiga cuina)		16,000	0,900			14,400	C#*D#*E#*F#
6	Nuclí escales públic 01		16,000	1,550			24,800	C#*D#*E#*F#
7	Nucli escales públic 02		16,000	1,550			24,800	C#*D#*E#*F#
8	PL. PRIMERA A PL. SEGONA							
9	Nuclí escales públic 01		21,000	1,550			32,550	C#*D#*E#*F#
10	Nuclí escales públic 02		21,000	1,550			32,550	C#*D#*E#*F#
11	---*---							

TOTAL AMIDAMENT **144,100**

3 E9V7U001 m Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'estesa, d'una peça, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TA. Nou esglaó tarima							
2	PLANTA PRIMERA							
3	A laterals escenari A		4,000	1,100			4,400	C#*D#*E#*F#
4			8,000	1,100			8,800	C#*D#*E#*F#
5	---*---							

TOTAL AMIDAMENT **13,200**

4 E9U6U005 m Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis, tipus Trusplas o equivalent, col·locat amb morter adhesiu

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESC EXISTENTS AMB NOU PAVIMENT I ESC NOVES							
2	PL. SOTERRANI A PL. BAIXA						0,000	
3	Passadís Sala B		10,000	0,500			5,000	C#*D#*E#*F#
4	PL.BAIXA A PL. PRIMERA							
5	Escala nova (Antiga cuina)		16,000	0,500			8,000	C#*D#*E#*F#
6	Nuclí escales públic 01		16,000	0,500			8,000	C#*D#*E#*F#
7	Nucli escales públic 02		16,000	0,500			8,000	C#*D#*E#*F#
8	PL. PRIMERA A PL. SEGONA							
9	Nuclí escales públic 01		21,000	0,500			10,500	C#*D#*E#*F#
10	Nuclí escales públic 02		21,000	0,500			10,500	C#*D#*E#*F#
13								C#*D#*E#*F#
14								C#*D#*E#*F#
16								C#*D#*E#*F#
17								C#*D#*E#*F#
18								C#*D#*E#*F#
19								C#*D#*E#*F#
20								C#*D#*E#*F#
21								C#*D#*E#*F#
22								C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 125

23	C#*D#*E#*F#
24	C#*D#*E#*F#
25	C#*D#*E#*F#
26	C#*D#*E#*F#
27	C#*D#*E#*F#
28	C#*D#*E#*F#
29	C#*D#*E#*F#
30	C#*D#*E#*F#
31	C#*D#*E#*F#
32	C#*D#*E#*F#
33	C#*D#*E#*F#
34	C#*D#*E#*F#
35	C#*D#*E#*F#
36	C#*D#*E#*F#
37	C#*D#*E#*F#
38	C#*D#*E#*F#
39	C#*D#*E#*F#
40	C#*D#*E#*F#
41	C#*D#*E#*F#
42	C#*D#*E#*F#
43	C#*D#*E#*F#
44	C#*D#*E#*F#
45	C#*D#*E#*F#
46	C#*D#*E#*F#
47	C#*D#*E#*F#
48	C#*D#*E#*F#
49	C#*D#*E#*F#
50	C#*D#*E#*F#
51	C#*D#*E#*F#
52	C#*D#*E#*F#
53	C#*D#*E#*F#
54	C#*D#*E#*F#
55	C#*D#*E#*F#
56	C#*D#*E#*F#
57	C#*D#*E#*F#
58	C#*D#*E#*F#
59	C#*D#*E#*F#
60	C#*D#*E#*F#
61	C#*D#*E#*F#
62	C#*D#*E#*F#
63	C#*D#*E#*F#
64	C#*D#*E#*F#
65	C#*D#*E#*F#
66	C#*D#*E#*F#
67	C#*D#*E#*F#
68	C#*D#*E#*F#
69	C#*D#*E#*F#
70	C#*D#*E#*F#
71	C#*D#*E#*F#
72	C#*D#*E#*F#
73	C#*D#*E#*F#
74	C#*D#*E#*F#
75	C#*D#*E#*F#
76	C#*D#*E#*F#
77	C#*D#*E#*F#
78	C#*D#*E#*F#
79	C#*D#*E#*F#
80	C#*D#*E#*F#

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT
HOSPITALET DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 126

81	C#*D#*E#*F#
82	C#*D#*E#*F#
83	C#*D#*E#*F#
84	C#*D#*E#*F#
85	C#*D#*E#*F#
86	C#*D#*E#*F#
87	C#*D#*E#*F#
88	C#*D#*E#*F#
89	C#*D#*E#*F#
90	C#*D#*E#*F#
91	C#*D#*E#*F#
92	C#*D#*E#*F#
93	C#*D#*E#*F#
94	C#*D#*E#*F#
95	C#*D#*E#*F#
96	C#*D#*E#*F#
97	C#*D#*E#*F#
98	C#*D#*E#*F#
99	C#*D#*E#*F#
100	C#*D#*E#*F#
101	C#*D#*E#*F#
102	C#*D#*E#*F#
103	C#*D#*E#*F#
104	C#*D#*E#*F#
105	C#*D#*E#*F#
106	C#*D#*E#*F#
107	C#*D#*E#*F#
108	C#*D#*E#*F#
109	C#*D#*E#*F#
110	C#*D#*E#*F#
111	C#*D#*E#*F#
112	C#*D#*E#*F#
113	C#*D#*E#*F#
114	C#*D#*E#*F#
115	C#*D#*E#*F#
116	C#*D#*E#*F#
117	C#*D#*E#*F#
118	C#*D#*E#*F#
119	C#*D#*E#*F#
120	C#*D#*E#*F#
121	C#*D#*E#*F#
122	C#*D#*E#*F#
123	C#*D#*E#*F#
124	C#*D#*E#*F#
125	C#*D#*E#*F#
126	C#*D#*E#*F#
127	C#*D#*E#*F#
128	C#*D#*E#*F#
129	C#*D#*E#*F#
130	C#*D#*E#*F#
131	C#*D#*E#*F#
132	C#*D#*E#*F#
133	C#*D#*E#*F#
134	C#*D#*E#*F#
135	C#*D#*E#*F#
136	C#*D#*E#*F#
137	C#*D#*E#*F#
138	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 127

139	C#*D#*E#*F#
140	C#*D#*E#*F#
141	C#*D#*E#*F#
142	C#*D#*E#*F#
143	C#*D#*E#*F#
144	C#*D#*E#*F#
145	C#*D#*E#*F#
146	C#*D#*E#*F#
147	C#*D#*E#*F#
148	C#*D#*E#*F#
149	C#*D#*E#*F#
150	C#*D#*E#*F#
151	C#*D#*E#*F#
152	C#*D#*E#*F#
153	C#*D#*E#*F#
154	C#*D#*E#*F#
155	C#*D#*E#*F#
156	C#*D#*E#*F#
157	C#*D#*E#*F#
158	C#*D#*E#*F#
159	C#*D#*E#*F#
160	C#*D#*E#*F#
161	C#*D#*E#*F#
162	C#*D#*E#*F#
163	C#*D#*E#*F#
164	C#*D#*E#*F#
165	C#*D#*E#*F#
166	C#*D#*E#*F#
167	C#*D#*E#*F#
168	C#*D#*E#*F#
169	C#*D#*E#*F#
170	C#*D#*E#*F#
171	C#*D#*E#*F#
172	C#*D#*E#*F#
173	C#*D#*E#*F#
174	C#*D#*E#*F#
175	C#*D#*E#*F#
176	C#*D#*E#*F#
177	C#*D#*E#*F#
178	C#*D#*E#*F#
179	C#*D#*E#*F#
180	C#*D#*E#*F#
181	C#*D#*E#*F#
182	C#*D#*E#*F#
183	C#*D#*E#*F#
184	C#*D#*E#*F#
185	C#*D#*E#*F#
186	C#*D#*E#*F#
187	C#*D#*E#*F#
188	C#*D#*E#*F#
189	C#*D#*E#*F#
190	C#*D#*E#*F#
191	C#*D#*E#*F#
192	C#*D#*E#*F#
193	C#*D#*E#*F#
194	C#*D#*E#*F#
195	C#*D#*E#*F#
196	C#*D#*E#*F#

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT
HOSPITALET DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 128

197	C#*D#*E#*F#
198	C#*D#*E#*F#
199	C#*D#*E#*F#
200	C#*D#*E#*F#
201	C#*D#*E#*F#
202	C#*D#*E#*F#
203	C#*D#*E#*F#
204	C#*D#*E#*F#
205	C#*D#*E#*F#
206	C#*D#*E#*F#
207	C#*D#*E#*F#
208	C#*D#*E#*F#
209	C#*D#*E#*F#
210	C#*D#*E#*F#
211	C#*D#*E#*F#
212	C#*D#*E#*F#
213	C#*D#*E#*F#
214	C#*D#*E#*F#
215	C#*D#*E#*F#
216	C#*D#*E#*F#
217	C#*D#*E#*F#
218	C#*D#*E#*F#
219	C#*D#*E#*F#
220	C#*D#*E#*F#
221	C#*D#*E#*F#
222	C#*D#*E#*F#
223	C#*D#*E#*F#
224	C#*D#*E#*F#
225	C#*D#*E#*F#
226	C#*D#*E#*F#
227	C#*D#*E#*F#
228	C#*D#*E#*F#
229	C#*D#*E#*F#
230	C#*D#*E#*F#
231	C#*D#*E#*F#
232	C#*D#*E#*F#
233	C#*D#*E#*F#
234	C#*D#*E#*F#
235	C#*D#*E#*F#
236	C#*D#*E#*F#
237	C#*D#*E#*F#
238	C#*D#*E#*F#
239	C#*D#*E#*F#
240	C#*D#*E#*F#
241	C#*D#*E#*F#
242	C#*D#*E#*F#
243	C#*D#*E#*F#
244	C#*D#*E#*F#
245	C#*D#*E#*F#
246	C#*D#*E#*F#
247	C#*D#*E#*F#
248	C#*D#*E#*F#
249	C#*D#*E#*F#
250	C#*D#*E#*F#
251	C#*D#*E#*F#
252	C#*D#*E#*F#
253	C#*D#*E#*F#
254	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 129

255	C#*D#*E#*F#
256	C#*D#*E#*F#
257	C#*D#*E#*F#
258	C#*D#*E#*F#
259	C#*D#*E#*F#
260	C#*D#*E#*F#
261	C#*D#*E#*F#
262	C#*D#*E#*F#
263	C#*D#*E#*F#
264	C#*D#*E#*F#
265	C#*D#*E#*F#
266	C#*D#*E#*F#
267	C#*D#*E#*F#
268	C#*D#*E#*F#
269	C#*D#*E#*F#
270	C#*D#*E#*F#
271	C#*D#*E#*F#
272	C#*D#*E#*F#
273	C#*D#*E#*F#
274	C#*D#*E#*F#
275	C#*D#*E#*F#
276	C#*D#*E#*F#
277	C#*D#*E#*F#
278	C#*D#*E#*F#
279	C#*D#*E#*F#
280	C#*D#*E#*F#
281	C#*D#*E#*F#
282	C#*D#*E#*F#
283	C#*D#*E#*F#
284	C#*D#*E#*F#
285	C#*D#*E#*F#
286	C#*D#*E#*F#
287	C#*D#*E#*F#
288	C#*D#*E#*F#
289	C#*D#*E#*F#
290	C#*D#*E#*F#
291	C#*D#*E#*F#
292	C#*D#*E#*F#
293	C#*D#*E#*F#
294	C#*D#*E#*F#
295	C#*D#*E#*F#
296	C#*D#*E#*F#
297	C#*D#*E#*F#
298	C#*D#*E#*F#
299	C#*D#*E#*F#
300	C#*D#*E#*F#
301	C#*D#*E#*F#
302	C#*D#*E#*F#
303	C#*D#*E#*F#
304	C#*D#*E#*F#
305	C#*D#*E#*F#
306	C#*D#*E#*F#
307	C#*D#*E#*F#
308	C#*D#*E#*F#
309	C#*D#*E#*F#
310	C#*D#*E#*F#
311	C#*D#*E#*F#
312	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 130

313	C#*D#*E#*F#
314	C#*D#*E#*F#
315	C#*D#*E#*F#
316	C#*D#*E#*F#
317	C#*D#*E#*F#
318	C#*D#*E#*F#
319	C#*D#*E#*F#
320	C#*D#*E#*F#
321	C#*D#*E#*F#
322	C#*D#*E#*F#
323	C#*D#*E#*F#
324	C#*D#*E#*F#
325	C#*D#*E#*F#
326	C#*D#*E#*F#
327	C#*D#*E#*F#
328	C#*D#*E#*F#
329	C#*D#*E#*F#
330	C#*D#*E#*F#
331	C#*D#*E#*F#
332	C#*D#*E#*F#
333	C#*D#*E#*F#
334	C#*D#*E#*F#
335	C#*D#*E#*F#
336	C#*D#*E#*F#
337	C#*D#*E#*F#
338	C#*D#*E#*F#
339	C#*D#*E#*F#
340	C#*D#*E#*F#
341	C#*D#*E#*F#
342	C#*D#*E#*F#
343	C#*D#*E#*F#
344	C#*D#*E#*F#
345	C#*D#*E#*F#
346	C#*D#*E#*F#
347	C#*D#*E#*F#
348	C#*D#*E#*F#
349	C#*D#*E#*F#
350	C#*D#*E#*F#
351	C#*D#*E#*F#
352	C#*D#*E#*F#
353	C#*D#*E#*F#
354	C#*D#*E#*F#
355	C#*D#*E#*F#
356	C#*D#*E#*F#
357	C#*D#*E#*F#
358	C#*D#*E#*F#
359	C#*D#*E#*F#
360	C#*D#*E#*F#
361	C#*D#*E#*F#
362	C#*D#*E#*F#
363	C#*D#*E#*F#
364	C#*D#*E#*F#
365	C#*D#*E#*F#
366	C#*D#*E#*F#
367	C#*D#*E#*F#
368	C#*D#*E#*F#
369	C#*D#*E#*F#
370	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

371	C#*D#*E#*F#
372	C#*D#*E#*F#
373	C#*D#*E#*F#
374	C#*D#*E#*F#
375	C#*D#*E#*F#
376	C#*D#*E#*F#
377	C#*D#*E#*F#
378	C#*D#*E#*F#
379	C#*D#*E#*F#
380	C#*D#*E#*F#
381	C#*D#*E#*F#
382	C#*D#*E#*F#
383	C#*D#*E#*F#
384	C#*D#*E#*F#
385	C#*D#*E#*F#
386	C#*D#*E#*F#
387	C#*D#*E#*F#
388	C#*D#*E#*F#
389	C#*D#*E#*F#
390	C#*D#*E#*F#
391	C#*D#*E#*F#
392	C#*D#*E#*F#
393	C#*D#*E#*F#
394	C#*D#*E#*F#
395	C#*D#*E#*F#
396	C#*D#*E#*F#
397	C#*D#*E#*F#
398	C#*D#*E#*F#
399	C#*D#*E#*F#
400	C#*D#*E#*F#
401	C#*D#*E#*F#
402	C#*D#*E#*F#
403	C#*D#*E#*F#
404	C#*D#*E#*F#
405	C#*D#*E#*F#
406	C#*D#*E#*F#
407	C#*D#*E#*F#
408	C#*D#*E#*F#
409	C#*D#*E#*F#
410	C#*D#*E#*F#
411	C#*D#*E#*F#
412	C#*D#*E#*F#
413	C#*D#*E#*F#
414	C#*D#*E#*F#
415	C#*D#*E#*F#
416	C#*D#*E#*F#
417	C#*D#*E#*F#
418	C#*D#*E#*F#
419	C#*D#*E#*F#
420	C#*D#*E#*F#
421	C#*D#*E#*F#
422	C#*D#*E#*F#
423	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

AMIDAMENTS

Capítol 03 ARQUITECTURA
Titol 4 06 PAVIMENTS
Título 3 03 PAVIMENT EXTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E9S11420	m2	Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DIPOSIT DE BIES PSOT		3,600	2,000			7,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,200**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 03 ARQUITECTURA
Titol 4 07 FUSTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAQ5-37MX	u	FFU-01. Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 60 cm d'amplària i 210 cm alçària, per a pintar, amb motllura i estructura interior de fusta, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FFU-01							
2	PL BAIXA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PL PRIMERA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

2 PAQ5-3AA9 u FFU-01d. Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 60 cm d'amplària i 175 cm alçària, per a pintar, amb motllura i estructura interior de fusta, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FFU-01d		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2	PLANTA TERCERA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 PAQ5-37MZ u FFU-03. Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, per a pintar, amb motllura i estructura interior de fusta, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FFU-03							
2	PL SOTERRANI		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	PL BAIXA		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	PL PRIMERA		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	PL SEGONA		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	---*---							

TOTAL AMIDAMENT **14,000**

4 PAS2-5QPX u FFU-03b. Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FFU-03b							
2	PLANTA BAIXA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA PRIMERA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA SEGONA		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA TERCERA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**6,000**	

5 PAS2-5QYQ u FFU-03c. Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C120, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FFU-03c							
2	PLANTA PRIMERA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**2,000**	

6 PAQ5-37PT u FFU-04. Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 90 cm d'amplària i 210 cm alçària, per a pintar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FFU-04							
2	PLANTA BAIXA		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**3,000**	

7 PAS2-5QXE u FFU-04b. Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FFU-4b							
2	PLANTA BAIXA		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**5,000**	

8 PAS2-5QNN u FFU-05. Porta tallafocs de fusta, EI2-C60, una fulla batent, per a un buit d'obra de 100x210 cm, preu alt, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FFU-05							
2	PL SOTERRANI		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**2,000**	

9 PAQ5-376N u FFU-09. Conjunt de dues fulles batents per a porta interior, de 40 mm de gruix, 120 cm d'amplària i 210 cm alçària cada una, per a pintar, amb motllura i estructura interior de fusta, col·locades

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FFU-09							
2	PLANTA BAIXA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**1,000**	

10 PAS2-5QN5 u FFU-09b. Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60, de dues fulles batents, per a una llum de 120x210 cm, preu alt, col·locada

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FFU-09b							
2	PLANTA PRIMERA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**1,000**	

11 PAS2-5QU6 u FFU-10b. Porta tallafocs de fusta, EI2-C60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 130x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FFU-10b							
2	PLANTA BAIXA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**2,000**	

12 PAS2-5QQ4 u FFU-10b. Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60, de dues fulles batents, per a una llum de 130x210 cm, preu alt, col·locada.
Inclou tanca anipanic

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FFU-10b							
2	PLANTA SOTERRANI		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA BAIXA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**4,000**	

13 PAS2-5QQ5 u FFU-11Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60, de dues fulles batents, per a una llum de 140x210 cm, preu alt, col·locada.
Inclou tanca anipanic

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FFU-11							
2	PL SOTERRANI		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**1,000**	

14 PAS2-5QQ3 u FFU-12b. Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu alt, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FFU-12b							
2	PLANTA BAIXA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA SEGONA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
						TOTAL AMIDAMENT	**3,000**	

15 PAS2-5QQN u FFU-12b. Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, metalica panelada amb fusta contraxapat, preu alt, col·locada.
Inclou barra antipanic

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FFU-12b							
2	FFU-12b-ANTIPÀNIC							
3	PLANTA PRIMERA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA SEGONA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 PAQA-BG5O u FFU-15. Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 205 cm, de cares llises, acabat superficial ambde DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FFU-15							
2	PLANTA BAIXA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA PRIMERA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 PAQA-BG53 u FFU-16. Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 90x 205cm, de cares llises, acabat superficial amb DM lacat, ferratges de preu mitjà i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FFU-16							
2	PL SOTERRANI		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 PAQ0-51RR u FFU-17. Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de llibret fix, de 40 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FFU-17							
2	PL PRIMERA		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	PL SEGONA		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

19 PAQ5-374N u RiP-01. REPARACIO Fulla batent per a porta interior EXISTENT, de 40 mm de gruix, 60 cm d'amplària i 210 cm alçària, per a pintar, amb motllura i estructura interior de fusta, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RiP-01							
2	PLANTA BAIXA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA PRIMERA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

20 PAQ5-377N u RiP-01c. REPARACIO Fulla batent per a porta interior EXISTENT, de 40 mm de gruix, 60 cm d'amplària i 180 cm alçària, per a pintar, amb motllura i estructura interior de fusta, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RiP-01c							
2	PLANTA BAIXA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 PAQ5-379N u RiP-02. REPARACIO Fulla batent per a porta interiorEXISTENT, de 40 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 210 cm alçària, per a pintar, amb motllura i estructura interior de fusta, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RIP-02							

2	PLANTA BAIXA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 PAS2-5R1N u RiP-02b. Porta tallafocs metàl·lica EXISTENT, EI2-C60, una fulla batent, per a una llum de 70x210 cm, REPARACIO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RIP-02b							
2	PLANTA SOTERRANI		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA PRIMERA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

23 PAS2-5AA4 u RiP-03b.REPARACIO Porta tallafocs metàl·lica EXISTENT EI2-C60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada amb tanca antipanic

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RIP-03b							
2	PLANTA PRIMERA		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA SEGONA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA TERCERA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

24 PAQ5-3AA2 u RiP-03d. REPARACIO Fulla batent per a porta interior EXISTENT, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 180 cm alçària, per a pintar, amb motllura i estructura interior de fusta, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RiP-03d							
2	PLANTA PRIMERA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA SEGONA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

25 PAQ5-371M u RiP-04b. REPARACIO Fulla batent per a porta interior EXISTENT, de 40 mm de gruix, 90 cm d'amplària i 210 cm alçària, per a pintar, amb motllura i estructura interior de fusta, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RiP-04b. FUSTA							
2	PLANTA SEGONA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

26 PAS2-5AA8 u RiP-04b.REPARACIO Porta tallafocs metàl·lica EXISTENT EI2-C60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt, col·locada amb tanca antipanic

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RiP-04b. METÀL·LICA							
2	PLANTA SEGONA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 PAS2-5Q9X u RiP-05. REPARACIO Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RiP-05		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2	PLANTA SOTERRANI		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 PAS2-5Q9Z u RiP-06. REPARACIO Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60, de dues fulles batents, per a una llum de 240x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RiP-06		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2	PLANTA SOTERRAI		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

29 PAQ5-379M u RiP-08. REPARACIO Conjunt de dues fulles batents per a porta interior EXSISTENT, de 40 mm de gruix, 100 cm d'amplària i 210 cm alçària cada una, per a pintar, amb motllura i estructura interior de fusta, col·locades

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RiP-08							
2	PLANTA BAIXA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

30 PAS2-5AA9 u RiP-11. REPARACIO Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60, de dues fulles batents EXISTENT , per a una llum de 140x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RiP-11		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2	PLANTA PRIMERA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

31 PAQ5-382N u RiP-12. REPARACIO conjunt de dues fulles batents per a porta interior, de 40 mm de gruix, 190 cm d'amplària i 210 cm alçària cada una, per a pintar, amb motllura i estructura interior de fusta, EXISTENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RiP-12		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2	PLANTA SOTERRANI		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

32 PAS2-5Q9N u RiP-12b. REPARACIO Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RiP-12b		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2	PLANTA BAIXA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA TERCERA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

33 PAS2-5Q7N u RiP-13. REPARACIO Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60, de dues fulles batents, per a una llum de 180x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RIP-13		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

2	PLANTA BAIXA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

34 PAP0-373A u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P SOT FFU-01		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	p 1ª FFU-01		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

35 PAP0-372W u Bastiment de 3/4 per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 180 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL BAIXA FFU-09		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	PL 2ª FFU12B		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

36 PAS1-5RLC u Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 140x200 cm amb platina d'ancoratge agafada amb morter de ciment 1:6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL SOT FFU-10B		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	PL SOT FFU-11		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	PL BAIXA FFU-10B		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	PL 1 FFU-09B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	PL1 FFU -12B		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

37 PAP0-373P u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOTERRANI							
2	FFU-03		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	PL BAIXA FFU-03		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	pl 1ª		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	PL2ªFFU03		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	PL2 FFU03B		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	PL3 FF1D		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	PL3 FFU03B		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

38 PAP0-3735 u Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL BAIXA FFU-04		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

39 PAS1-5RLB u Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 90x200 cm amb platina d'ancoratge agafada amb morter de ciment 1:6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pl sot FFU05		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	PL BAIXA FFU03B		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	PL BAIXA FFU-04B		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	PL 1 FFU03B		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	PL1 FFU03C		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,000**

40 PAS1-5RLD u Col·locació de porta tallafocs de fulles batents per a una llum de 180x200 cm amb platina d'ancoratge agafada amb morter de ciment 1:6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL BAIXA FFU-12B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

41 PAP0-373S u Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PL SOT FFU-16		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	PL BAIXA FFU15		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	PL 1ª FFU15		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	PL1ª FFU17		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

42 K89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues , a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	PORTAS FUSTA LACADA AMB PANELL LLIS							C#*D#*E#*F#
3	FFU-01: 3 und.		6,000	0,800	2,200		10,560	C#*D#*E#*F#
4	FFU-01d: 1 und.		2,000	0,800	1,850		2,960	C#*D#*E#*F#
5	FFU-03: 14 und.		28,000	1,000	2,200		61,600	C#*D#*E#*F#
6	FFU-04: 3 und		6,000	1,100	2,200		14,520	C#*D#*E#*F#
7	FFU-09: 1 und.		2,000	1,400	2,200		6,160	C#*D#*E#*F#
8	FFU-15: 2 und.		4,000	1,000	2,150		8,600	C#*D#*E#*F#
9	FFU-16: 1 und		2,000	1,100	2,150		4,730	C#*D#*E#*F#
10	FFU-17: 8 und.		16,000	0,600	2,200		21,120	C#*D#*E#*F#
11	PORTES METAL·LIQUES							
12	FFU-03b: 9 und.		18,000	1,000	2,200		39,600	C#*D#*E#*F#
13	FFU-03c: 2 und.		4,000	1,000	2,200		8,800	C#*D#*E#*F#
14	FFU-4b: 5 und.		10,000	1,100	2,200		24,200	C#*D#*E#*F#
15	FFU-09b: 1 und.		2,000	1,400	2,200		6,160	C#*D#*E#*F#
16	FFU-10b: 4 und.		8,000	1,500	2,200		26,400	C#*D#*E#*F#
17	FFU-11: 1 und.		2,000	1,600	2,200		7,040	C#*D#*E#*F#
18	FFU-12b: 3 und		6,000	1,800	2,200		23,760	C#*D#*E#*F#
19	PORTES METAL·LIQUES PANELLADES EN FUSTA							C#*D#*E#*F#
20	FFU-05: 2 und		4,000	1,000	2,200		8,800	C#*D#*E#*F#
21	---							
22	REPARACIÓ							
23	RiP-01: 3 und.		6,000	0,800	2,200		10,560	C#*D#*E#*F#
24	RiP-01c: 1 und.		2,000	0,800	1,900		3,040	C#*D#*E#*F#

25	RIP-02: 1 und.	2,000	0,900	2,200	3,960	C#*D#*E#*F#
26	RiP-02b: 4 und.	8,000	0,900	2,200	15,840	C#*D#*E#*F#
27	RIP-03b: 6 und.	12,000	1,000	2,200	26,400	C#*D#*E#*F#
28	RiP-03d: 4 und.	4,000	1,000	2,100	8,400	C#*D#*E#*F#
29	RiP-04b: 2 und.	4,000	1,100	2,200	9,680	C#*D#*E#*F#
30	RiP-08: 1 und.	2,000	1,200	2,200	5,280	C#*D#*E#*F#
31	RiP-11: 1 und.	2,000	1,600	2,000	6,400	C#*D#*E#*F#
32	RiP-12: 1 und.	2,000	1,800	2,000	7,200	C#*D#*E#*F#
33	RiP-12b: 1 und.	2,000	1,800	2,200	7,920	C#*D#*E#*F#
34	RIP-13: 4 und.	8,000	2,000	2,200	35,200	C#*D#*E#*F#
35	---					

TOTAL AMIDAMENT **414,890**

43 PAQ5-379X u RiR-FE02. REPARACIO Fulla batent per a porta interior EXISTENT, de 40 mm de gruix, 140 cm d'amplària i 210 cm alçària, per a pintar, amb motllura i estructura interior de fusta, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RIP-R02							
2	PLANTA BAIXA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

44 PAQ5-379Y u RiP-A REPARACIO Fulla batent per a porta interior EXISTENT, de 40 mm de gruix, 110 cm d'amplària i 210 cm alçària, per a pintar, amb motllura i estructura interior de fusta, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RIP-R02							
2	PLANTA BAIXA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

45 PAS2-5AAC u RiP-FE03.REPARACIO Porta tallafocs metàl·lica EXISTENT EI2-C60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada amb tanca antipanic

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RiP-04b. METÀL·LICA							
2	PLANTA SEGONA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

46 PAS2-5Q9Y u RiP-FE04. REPARACIO Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

47 PAS2-5AAD u RiP-FE06 .REPARACIO Porta tallafocs metàl·lica EXISTENT EI2-C60, una fulla batent, per a una llum de 60x210 cm, preu alt, col·locada amb tanca antipanic

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA 3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

48 PAS2-5Q9Q u RiP-FE06. REPARACIO Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60, de dues fulles batents, per a una llum de 130x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA 3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

49 PAS2-5AAF u RiP-FE07.REPARACIO Porta tallafocs metàl·lica EXISTENT EI2-C60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada amb tanca antipanic

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

50 PAQ5-379T u RiR-FE1A i FE1B. REPARACIO Fulla batent per a porta interior EXISTENT, de 100 mm de gruix, 180 cm d'amplària i 267 cm alçària, per a pintar, amb motllura i estructura interior de fusta, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FE-1A		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	FE-1B		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 03 ARQUITECTURA
Titol 4 08 FUSTERIA D'ALUMINI, ACER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PAB0-61N1 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents PER A VIDRE per a un buit d'obra de 315X260 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada amb tancas antipanic.
Perfils tipus Jansen o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pl baixa fv101		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	pl 1 FVI01		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

2 P89E-4VUP m2 Pintat de portes vidrieres d'acer, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FVI01		4,000	3,150	2,600		32,760	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,760**

3 EAF4E1D2 u FEX02- Subministrament i col·locació de conjunt formant per 3 fulles de vidre batent, de 80X240cm, 2 fulles de vidre oscil·lobatents de 80x240cm, 1 fulla batent de 80x240cm.
Sèrie COR-70 CEde Cortizo (o equivalent).
Amb premarc d'acer galvanitzat , per un buit d'obra de 270 x 240 cms
Doble envidrament ,Vidre laminat 4+4/12/4+4 baix emissiu, no inclòs en preu., Planitherm XN
Comprovar dimensions amb els plànols de fusteries del projecte i amb la DF.
Inclou elements d'accionament, estanqueitat, tapajunts i segellats.
La partida inclou tots els elements necessaris per deixar la partida correctament executada tot segons

indicacions de la DF i plànols de projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 EA1AD322 u Finestra de fusta de melis envernissada, col·locada sobre bastiment de base, 1 full fixe , per a un buit d'obra aproximat de 85x85 cm, inclou formació de cuarterons segons especificacions gràfiques.
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
Marca Carinbisa DF68 o equivalent.
RA T0072 > 26 dBa
Barnís: LASUR.
Inclou cintes precomprimides entre marc i premarc, i entre obra i premarc.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FUS-01		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 03 ARQUITECTURA
Titol 4 09 SERRALLERIA
Título 3 02 SERRALLERIA INTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EB14ZR01 m BA-01
Passamà de tub d'acer d.40 mm, amb pipes de rodó masssís de 10 mm de diàmetre d'acer galvanitzat. Col·locat a obra amb plentina circular de 10 cm de diam. amb fixació mecànica o química del tipus HILTY M-6, en paraments resistent.
Element complet d'acer galvanitzat en calent, muntat i mencanitzat a taller prèviament a galvanitzat, col.locat a obra sense manipulacions ni soldadures posteriors al galvanitat.

Tot segons especificacions i detalls de projecte executiu.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI	T						
2	Escala vestidor		1,000	2,100			2,100	C#*D#*E#*F#
3	Escala accès passadís sala B (p sot-p baixa)		2,000	3,600			7,200	C#*D#*E#*F#
4	Escala nucli intern 03 (p sot - p baixa)		1,000	6,300			6,300	C#*D#*E#*F#
6	PLANTA BAIXA	T						
7	Escala nucli intern 02 (p baixa - p1)		2,000	6,000			12,000	C#*D#*E#*F#
9	PLANTA PRIMERA	T						
10	Passadís Sala A		2,000	5,500			11,000	C#*D#*E#*F#
12	EDIFICI PUJÓS	T						
13	PLANTA SEGONA	T						
14	Nucli intern 04		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **44,600**

2 KB121R01 M BA-02
Treballs de condicionament d'escala existent per compliment normatiu. Subministrament i col.locaicó de xapa metàl.lica d'aproximadament 72 cm d'altura, d'acer de 3 mm de gruix treballada a taller i colocada sobre protecció de barana existent amb soldadura.

Inclou la part proporcional de xapa en elements de protecció de l'ull d'escala en replans. Amb imprimació antioxidant perparada per acabat pintat.
Tot segons especificacions i detalls de projecte executiu.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA	T						
2	Escales laterals escenari sala A		3,500				3,500	C#*D#*E#*F#
3			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	EDIFICI PUJÓS	T						
6	PLANTA B - PLANTA 1	T						
7	Nucli intern 03		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,500**

3 K6A2ZR01 m BA-03
Barana metàl.lica de protecció d'acer galvanitzat de secció tubular de 40 mm amb acabat pintat. De 1,00 m. d'alçària formada per muntants cada 1,50 (aproximadament) i doble passamà continu de tub d'acer diam.40 mm, amb pipes de rodó masssís de 10 mm de diàmetre d'acer galvanitzat a cada muntant. Col.locada ancorada amb platines de 30x15 cm i tacs de fixació mecànica a paviments. Inclou la part proporcional de segellats i remats amb formació d'escut embellidor superior per cadascun dels muntants.
Element complet d'acer galvanitzat en calent, muntat i mencanitzat a taller prèviament a galvanitzat, col.locat a obra amb fixacions mecàniques, sense manipulacions ni soldadures posteriors al galvanitat.
Tot segons especificacions i detalls de projecte executiu.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA	T						
2	Rampa vestíbul entrsds		2,000	3,510			7,020	C#*D#*E#*F#
3			2,000	0,140			0,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,300**

4 K6A2ZR02 M2 BA-04
FORMACIÓ DE PROTECCIÓ / BARANA D'ESCALA SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE EXECUTIU, FORMAT PER ESTRUCTURA DE BRÈNDOLES VERTICALS DE TUB CIRCULAR DE DIÀMETRE 40MM de SECCIÓ, SEPARADES entre elles menys de 10 cm, fixadesa a la part infeiror contra paviment individualment, amb unions entre tubs amb metxes interiors, ancorades a cantells d'escala amb pipes de rodó masssís de 10 mm de diàmetre d'acer i elements de rigidització necessàris i remat superior amb passamà. Amb passamà central contínu a base de tub d'acer d.40 mm, amb pipes de rodó masssís de 10 mm de diàmetre d'acer als elements veticals. d'acer galvanitzat.
Tot segons especificacions i detalls de projecte executiu.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA - PLANTA SEGONA							
2	Escales públic nucli 01		2,000	4,700	3,800		35,720	C#*D#*E#*F#
3			2,000	4,200	3,000		25,200	C#*D#*E#*F#
4			2,000	2,700	2,800		15,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **76,040**

5 KB121R02 m BA-05
Barana metàl.lica d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i brèndoles de tub de secció rectangular de 50x10mm muntants cada 90 cm i brèndoles cada 10 cm, de 90 a 110 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb plaques individuals amb ancoratges químics tipus HILTY M-6

Tot segons especificacions i detalls de projecte executiu.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA	T						
2	Nova escala		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3			7,200				7,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,200**

6 KQN2UR01 u ES-01
Escala escamotejable metàl·lica, de 3 trams model LML Lux 280 ´´FAKRO´´ o equivalent, per a salvar una altura entre plantes de 233 a 280 cm i per a un buit de 130x70 cm, d'altura regulable, amb esglaons antilliscants de 13 cm d'amplada, tacs de goma, tapa interior, barra d'obertura i calaix amb aïllament tèrmic incorporat, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús cordó de silicona neutra per la closa de juntes.
Tot segons especificacions i detalls de projecte executiu.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ES-01			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 EQN2U003 m Escala vertical de seguretat amb tram inferior escala mòbil amb ganxos.
Esglaons antilliscants de 3 cm de profunditat.
Barana de 112 cm d'alçada posicionada a la part superior.
Fabricada amb alumini.
Alçada de 4-5 m.
Ample de 52 cm.
Dimensions internes del cèrcol de protecció de 68x79 cm.
Inclou desembarco a la coberta.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8 EQN2U004 m Escala vertical de seguretat amb tram inferior escala mòbil amb ganxos.
Esglaons antilliscants de 3 cm de profunditat.
Barana de 112 cm d'alçada posicionada a la part superior.
Fabricada amb alumini.
Alçada de 5-6 m.
Ample de 52 cm.
Dimensions internes del cèrcol de protecció de 68x79 cm.
Inclou desembarco a la coberta.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

9 EB121R01 u Escala metàl.lica d'acer galvanitzat d'accés a coberta, formada per bandejes que conformen la petjada de l'escala de xapa tipus tramex, amb passamà tubular situat a 90 cm.
escala recolzada al paviment resistent mitjançant peus metàl.lics situats sobre una làmina de neoprè.
Element complet segons plànol de detall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S09		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 EB71UH21 u Carro lliscador extraïble Dúplex per a línia de vida a terra i mur (0,50 kg) Material: AISI 17.4 PH o Duplex 2205 amb recobrimentsuperficial Mosquetó en acer recobert amb zinc
1 per usuari

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 K4445R01 m2

Formació d'estructura de suport de panells acústics en sostre entre passeres de manteniment. Formació d'entramat d'estructura metàl.lica de perfils primàris i secundàris, a base d'acer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Treballat a taller i col.lcat a obra amb soldadura i fixació a estructura superior existent amb tirants d'acer de longitud variable. Segons especificaicons i detalls de proejcte executiu.
Amb dues mans d'imprimació antioxidant i acabat pintat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA TERCERA	T						
2	Passera manteniment		4,000	13,200	3,240		171,072	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 171,072

12 K4445R02 m2

EST-02
FORMACIÓ D'ESTRUCTURA DE SUPORT DE TANCAMENT DE PLANXES DE XAPA PLEGADA TIPUS PEGASO PER TANCAMENT EXTEIROR. FORMAT A BASE DE PERFILS ESTRUCUTRALS D'ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUETES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT TREBALLAT A TALLER I COL.LOCAT A OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES. INCLOU LA PART PROPORCIONAL D'ANCORATES A OBRA MITJANÇANT PLAQUES D'ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT I FIXACIONS MEÀNIQUES.
SEGONS ESPECIFICAICONS I DETALLS DE PROEJCTE EXECUTIU.
Amb dues mans d'imprimació antioxidant i acabat pintat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EST-02	T						
2	Tancaments instal·lacions pati							
3			1,000	3,130	11,000		34,430	C#*D#*E#*F#
4			1,000	0,230	3,800		0,874	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,600	4,840		7,744	C#*D#*E#*F#
6	Pell llisa		1,000	1,550	10,900		16,895	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,943

13 K4445R0Z m2

EST-03
FORMACIÓ D'ESTRUCTURA DE SUPORT DE TANCAMENT DE PLANXES DE XAPA PLEGADA TIPUS PEGASO PER TANCAMENT EXTEIROR. FORMAT A BASE DE PERFILS ESTRUCUTRALS D'ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUETES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT TREBALLAT A TALLER I COL.LOCAT A OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES. INCLOU LA PART PROPORCIONAL D'ANCORATES A OBRA MITJANÇANT PLAQUES D'ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT I FIXACIONS MEÀNIQUES.
SEGONS ESPECIFICAICONS I DETALLS DE PROEJCTE EXECUTIU.
INCLOU FORMACIÓ D'ESTRUCTURA PER A PORTES DE PAS.
Amb dues mans d'imprimació antioxidant i acabat pintat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EST - 03	T						
2	PLANTA TERCERA	T						
3	Pas instal·lacions 01-02		2,000	2,880	4,880		28,109	C#*D#*E#*F#
4			1,000	10,300	3,900		40,170	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,279

14 K4445R0X m2

EST-BA01
FORMACIÓ D'ESTRUCTURA DE SUPORT DE TANCAMENT DE PLANXES DE XAPA PLEGADA TIPUS PEGASO PER TANCAMENT EXTEIROR. FORMAT A BASE DE PERFILS ESTRUCUTRALS D'ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUETES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT TREBALLAT A TALLER I COL.LOCAT A OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES. INCLOU LA PART PROPORCIONAL D'ANCORATES A OBRA MITJANÇANT PLAQUES D'ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT I FIXACIONS MEÀNIQUES.
SEGONS ESPECIFICAICONS I DETALLS DE PROEJCTE EXECUTIU.
INCLOU FORMACIÓ D'ESTRUCTURA PER A PORTES DE PAS.
Amb dues mans d'imprimació antioxidant i acabat pintat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EST - BA01	T						
2			5,900	3,820			22,538	C#*D#*E#*F#
3			3,820	1,150			4,393	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,931

15 E89FPBPB m

Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BA01	T						
2	PLANTA SOTERRANI	T						
3	Escala vestidor		1,000	2,100			2,100	C#*D#*E#*F#
4	Escala accès passadís sala B (p sot-p baixa)		2,000	3,600			7,200	C#*D#*E#*F#
5	Escala nucli intern 03 (p sot - p baixa)		1,000	6,300			6,300	C#*D#*E#*F#
7	PLANTA BAIXA	T						
8	Escala nucli intern 02 (p baixa - p1)		2,000	6,000			12,000	C#*D#*E#*F#
10	PLANTA PRIMERA	T						
11	Passadís Sala A		2,000	5,500			11,000	C#*D#*E#*F#
13	EDIFICI PUJÓS	T						
14	PLANTA SEGONA	T						
15	Nucli intern 04		1,000	6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
16	----------							
17	BA03	T						
18			2,000	7,300			14,600	C#*D#*E#*F#
19	BA04	T						
20			2,000	15,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,200

16 E89BPBP0 m2

Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots separats 12 cm, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BA02	T						
2	PLANTA PRIMERA	T						
3	Escales laterals escenari sala A		3,500				3,500	C#*D#*E#*F#
4			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#
6	EDIFICI PUJÓS	T						
7	PLANTA B - PLANTA 1	T						
8	Nucli intern 03		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
9	----------							
10	BA04	T						
11			76,040				76,040	C#*D#*E#*F#

12	BA05	T			
13			10,200	10,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,740

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 03 ARQUITECTURA
Titol 4 09 SERRALLERIA
Título 3 03 PORTES METAL·LIQUES I RF

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F6A1000Y	u	Porta doble batent de mides 386x267cm, amb estructura principal de bastiment metàl·lic de tubs 100x60x4mm, estructura de la porta amb entramat H i V, amb tub 70x70x4mm, cada 90cm aprox, i folrat per la cara del carrer amb xapa pegaso de 1,2mm de espesor i per la cara interior amb xapa llisa de 1,2mm. Revestiment superior de mides 386x112cm amb xapa pegaso sobre sub-estructura (contats a part) Acabat Pintat a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclou pany amb clau, ferratges, segons especificacions de projecte. Les claus seran mestrejades.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	10 + fixe		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 03 ARQUITECTURA
Titol 4 10 ENVIDRAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PC1J-6Y9D	m2	Vidre de proteccio al foc de classificació EI-60, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FVI-01		4,000	3,150	2,600		32,760	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,760

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	EC1G47G1	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC. Planitherm XN o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FEX02		2,400	2,700			6,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,480

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	EC151C02	m2	Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FUS-01		4,000	0,700	0,700		1,960	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,960

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 03 ARQUITECTURA
Titol 4 11 PINTURES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI	T						
2	*Escenari sala B							
3	Circulació backstage 02		1,000	6,150	5,000		30,750	C#*D#*E#*F#
4			1,000	4,000	5,200		20,800	C#*D#*E#*F#
5	Part posterior de l'escenari		1,000	13,600	5,200		70,720	C#*D#*E#*F#
6	Circulació basckstage 01		1,000	3,700	5,200		19,240	C#*D#*E#*F#
7			1,000	6,500	4,200		27,300	C#*D#*E#*F#
8	Parets plataforma Mn1		1,000	6,000	0,900		5,400	C#*D#*E#*F#
9	Cabina de control		1,000	17,000	4,000		68,000	C#*D#*E#*F#
11	PLANTA BAIXA	T						
12	V. independència 01		1,000	9,000	2,450		22,050	C#*D#*E#*F#
13	Sala bar		1,000	9,400	2,800		26,320	C#*D#*E#*F#
14			1,000	1,150	2,500		2,875	C#*D#*E#*F#
15			1,000	3,800	2,500		9,500	C#*D#*E#*F#
16			1,000	2,400	2,700		6,480	C#*D#*E#*F#
17	Taquilles		1,000	8,500	2,500		21,250	C#*D#*E#*F#
18	Vestíbul entrada		1,000	15,600	2,700		42,120	C#*D#*E#*F#
19			1,000	14,000	2,700		37,800	C#*D#*E#*F#
20			1,000	10,000	2,700		27,000	C#*D#*E#*F#
21	Serveis públics		1,000	12,000	2,500		30,000	C#*D#*E#*F#
23	PLANTA PRIMERA	T						
24	Camerinos 01		1,000	9,750	2,200		21,450	C#*D#*E#*F#
25	Camerinos 02		1,000	9,950	2,200		21,890	C#*D#*E#*F#
26	Camerionos 03		1,000	10,000	2,200		22,000	C#*D#*E#*F#
27	Csmerinos 04		1,000	9,950	2,200		21,890	C#*D#*E#*F#
28	Escala		1,000	12,420	2,700		33,534	C#*D#*E#*F#
29	Passadís Sala A		2,000	9,300	1,500		27,900	C#*D#*E#*F#
30	Distribuidor públic		1,000	17,100	2,300		39,330	C#*D#*E#*F#
32	PLANTA SEGONA	T						
33	Camerinos 05		1,000	9,750	2,200		21,450	C#*D#*E#*F#
34	Camerinos 06		1,000	9,950	2,200		21,890	C#*D#*E#*F#
35	Camerinios 07		1,000	10,000	2,200		22,000	C#*D#*E#*F#
36	Camerinos 08		1,000	9,950	2,200		21,890	C#*D#*E#*F#
38	Caixa escènica		1,000	51,500	4,500		231,750	C#*D#*E#*F#
40	*EDIFICI PUJÓS	T						
41	PLANTA SEGONA	T						
42	Office		1,060	2,400			2,544	C#*D#*E#*F#
43			4,270	2,400			10,248	C#*D#*E#*F#
44			9,000	2,400			21,600	C#*D#*E#*F#
45			3,500	2,400			8,400	C#*D#*E#*F#
46	Office		7,200	2,400			17,280	C#*D#*E#*F#
49	****		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **1.234,651**

2 E898J2AN m2 Arranjament i Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI	T						
2	Vestidor		1,000	13,100	2,160		28,296	C#*D#*E#*F#
3	Circulació		1,000	21,000	2,140		44,940	C#*D#*E#*F#
4	Nucli intern 01		1,000	9,800	2,140		20,972	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem		1,000	11,000	2,140		23,540	C#*D#*E#*F#
6			1,000	8,600	2,140		18,404	C#*D#*E#*F#
7	Nucli intern 03		1,000	19,000	3,160		60,040	C#*D#*E#*F#
8	Passadís sala B		1,000	22,700	3,500		79,450	C#*D#*E#*F#
10	PLANTA BAIXA	T						
11	Accés bar		1,000	12,240	6,160		75,398	C#*D#*E#*F#
12	Magatzem		1,000	30,000	3,800		114,000	C#*D#*E#*F#
13	Nucli escales públic 02		1,000	17,000	2,700		45,900	C#*D#*E#*F#
14	Magatzem taquilles		1,000	7,700	2,500		19,250	C#*D#*E#*F#
15	Escales		2,000	3,400	3,300		22,440	C#*D#*E#*F#
16	Nucli escales públic 01		1,000	16,600	2,700		44,820	C#*D#*E#*F#
17	Oficina		1,000	21,200	2,500		53,000	C#*D#*E#*F#
18	Passadís oficina		1,000	18,000	2,700		48,600	C#*D#*E#*F#
19	Emmagatzematge lavabos		1,000	5,000	2,500		12,500	C#*D#*E#*F#
20	Passadís intern 02		1,000	58,000	2,500		145,000	C#*D#*E#*F#
21	Accés intern / sortida emergència		1,000	12,240	6,160		75,398	C#*D#*E#*F#
22	Manteniment		1,000	24,850	3,500		86,975	C#*D#*E#*F#
23	Nucli intern 02		1,000	7,000	2,500		17,500	C#*D#*E#*F#
24	Instal·lacions elèctriques		1,000	12,750	2,700		34,425	C#*D#*E#*F#
25	Nucli escales públic 03		1,000	18,000	3,000		54,000	C#*D#*E#*F#
26	Nucli intern 01		1,000	18,150	2,760		50,094	C#*D#*E#*F#
27	Instal·lacions condensadora		1,000	21,750	2,760		60,030	C#*D#*E#*F#
28	Muntacàrregues		1,000	10,200	2,760		28,152	C#*D#*E#*F#
30	PLANTA PRIMERA	T						
31	Circulació camerinos 01		1,000	26,540	2,200		58,388	C#*D#*E#*F#
32	Circulació camerinos 02		1,000	23,200	2,200		51,040	C#*D#*E#*F#
33	Distribuidor backstage escenari		1,000	10,850	2,200		23,870	C#*D#*E#*F#
34	Escenari Sala A		1,000	65,000	5,800		377,000	C#*D#*E#*F#
35	Neteja 02		1,000	8,100	2,000		16,200	C#*D#*E#*F#
36	Nucli escales públic 01/02		1,000	37,000	2,600		96,200	C#*D#*E#*F#
37	Pati		1,000	12,000	2,750		33,000	C#*D#*E#*F#
38	Nucli intern 01		1,000	13,000	2,760		35,880	C#*D#*E#*F#
39	Nucli intern 05		1,000	9,000	2,760		24,840	C#*D#*E#*F#
41	PLANTA SEGONA	T						
42	Circulació camerinos 03		1,000	25,500	2,200		56,100	C#*D#*E#*F#
43	Circulació camerinos 04		1,000	22,600	2,200		49,720	C#*D#*E#*F#
44	Distribuidor backstage escenari		1,000	10,810	2,200		23,782	C#*D#*E#*F#
45	Nucli escales públic 01		1,000	26,800	3,000		80,400	C#*D#*E#*F#
46	Nucli escales públic 02		1,000	27,200	3,000		81,600	C#*D#*E#*F#
47	Nucli intern 01		1,000	13,000	2,760		35,880	C#*D#*E#*F#
48	Nucli intern 05		1,000	14,600	2,760		40,296	C#*D#*E#*F#
49	Sala control		1,000	32,000	2,200		70,400	C#*D#*E#*F#
50	Terrassa		1,000	12,800	1,000		12,800	C#*D#*E#*F#
52	PLANTA TERCERA	T						
53	Local instal·lacions		1,000	19,400	3,600		69,840	C#*D#*E#*F#
54	Manteniment 02		1,000	25,500	3,540		90,270	C#*D#*E#*F#
55	Nucli intern 05		1,000	10,100	3,600		36,360	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

56	Pas instal·lacions 01		1,000	14,500	1,800		26,100	C#*D#*E#*F#
57	Passarel·les escenari		1,000	45,000	2,650		119,250	C#*D#*E#*F#
58	V.independència		1,000	7,100	3,540		25,134	C#*D#*E#*F#
60	*EDIFICI PUJÓS	T						
61	PLANTA BAIXA	T						
62	Accés intern/sortida emergència		1,000	16,500	2,750		45,375	C#*D#*E#*F#
63	Passadís intern 01		1,000	45,000	2,700		121,500	C#*D#*E#*F#
64	Nucli intern 03		1,000	7,300	3,600		26,280	C#*D#*E#*F#
65	Vestíbul intern		1,000	10,200	2,500		25,500	C#*D#*E#*F#
66	Sala grup pressió		1,000	10,000	1,800		18,000	C#*D#*E#*F#
67	PLANTA PRIMERA	T						
68	Despatx 01		1,000	15,600	2,600		40,560	C#*D#*E#*F#
69	Despatx 02		1,000	15,600	2,600		40,560	C#*D#*E#*F#
70	Distribuidor		1,000	21,000	2,600		54,600	C#*D#*E#*F#
71	Servei oficina		1,000	7,000	2,600		18,200	C#*D#*E#*F#
72	Nucli intern 03		2,000	5,750	3,900		44,850	C#*D#*E#*F#
73			1,000	3,400	3,900		13,260	C#*D#*E#*F#
74			1,000	3,400	2,500		8,500	C#*D#*E#*F#
75	Sala		1,000	11,500	1,900		21,850	C#*D#*E#*F#
76	Distribuidor		1,000	14,800	1,900		28,120	C#*D#*E#*F#
78	PLANTA SEGONA	T						
79	Instal·lacions 01		1,000	10,200	2,400		24,480	C#*D#*E#*F#
80	Instal·lacions 02		1,000	12,200	2,400		29,280	C#*D#*E#*F#
81	Nucli intern 04		1,000	16,000	5,500		88,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.446,389**

3 P89P-45FY m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2 ´´ de diàmetre, com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TUBS EXTINCIÓ PCI		77,280				77,280	C#*D#*E#*F#
2			255,000				255,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **332,280**

4 P89P-45G1 m Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4 ´´ de diàmetre, com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TUBS EXTINCIO PCI		89,000				89,000	C#*D#*E#*F#
2			42,000				42,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **131,000**

5 K898AR40 m2 Pintat de parament horitzontal o inclinada interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	FALSOS SOSTRES							
2	CGP		800,800				800,800	C#*D#*E#*F#
3	CGP INCLINAT		150,099				150,099	C#*D#*E#*F#
4	CGH		89,300				89,300	C#*D#*E#*F#
5	CGH INCLINAT		43,680				43,680	C#*D#*E#*F#
6	REGISTRES		20,600				20,600	C#*D#*E#*F#
7	50X50		37,000	0,250			9,250	C#*D#*E#*F#
8	130x60		14,000	0,800			11,200	C#*D#*E#*F#
9	ENGUIXAT PARAMENT HORITZONTAL		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

10		93,200		93,200	C#*D#*E#*F#
11	ENGUIXAT LLOSA ESCALA	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
12		9,483		9,483	C#*D#*E#*F#
13	---*---				
14	TABICAS				
15	TABICA CGP	86,750	0,500	43,375	C#*D#*E#*F#
16	TABICA CGP INCLINAT	53,500	0,500	26,750	C#*D#*E#*F#
17	TABICA CGH	8,450	0,500	4,225	C#*D#*E#*F#
18	---*---				

TOTAL AMIDAMENT **1.301,962**

6 K89BBBH0 m2 Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passarel·les							
2	PLANTA SEGONA							
3	Sota passarel·les		8,000	4,500			36,000	C#*D#*E#*F#
4	---*---							C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **36,000**

7 K898AR4N m2 Arranjament i Pintat de parament horitzontal o inclinada interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	---AIP--							
2	PLANTA SOTERRANI							C#*D#*E#*F#
3	Circulació		23,500				23,500	C#*D#*E#*F#
4	Nucli Intern 01		2,500				2,500	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem		7,600				7,600	C#*D#*E#*F#
6	Baix forjat, sala B		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
7	Nucli Intern 03		5,500				5,500	C#*D#*E#*F#
8	Vestidor		13,100				13,100	C#*D#*E#*F#
9	PLANTA BAIXA							
10	Accés Internt/Sortida Emergència		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
11	Muntacàrregues		6,250				6,250	C#*D#*E#*F#
12	Instal·lacions condensadora		26,300				26,300	C#*D#*E#*F#
13	Nucli Intern 01 replà		2,900				2,900	C#*D#*E#*F#
14	Nucli escales públic 03		8,900				8,900	C#*D#*E#*F#
15	Instal·lacions elèctriques		5,400				5,400	C#*D#*E#*F#
16	Manteniment		31,700				31,700	C#*D#*E#*F#
17	Nucli escales públic 01 replà		4,500				4,500	C#*D#*E#*F#
18	Nucli escales públic 02 replà		4,500				4,500	C#*D#*E#*F#
19	Magatzem		24,800				24,800	C#*D#*E#*F#
20			22,600				22,600	C#*D#*E#*F#
21	Muntacàrregues		4,550				4,550	C#*D#*E#*F#
22	Accés bar		11,150				11,150	C#*D#*E#*F#
23	PLANTA PRIMERA							
24	Nucli Intern 01		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
25	Nucli Intern 01 replà		1,800				1,800	C#*D#*E#*F#
26	Escala nova		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
27	Neteja		3,700				3,700	C#*D#*E#*F#
28	Nucli escales públic 01 replà		4,500				4,500	C#*D#*E#*F#
29	Nucli escales públic 02 replà		4,500				4,500	C#*D#*E#*F#
30	PLANTA SEGONA							
31	Nucli Intern 01		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

32	Muntacàrregues		7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
33	Nicll Internt 05		4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
34	Replà		1,900			1,900	C#*D#*E#*F#
35	Laterals tarima Sala A		32,150			32,150	C#*D#*E#*F#
36			51,800			51,800	C#*D#*E#*F#
37	PLANTA TERCERA						
38	V. Independència		3,200			3,200	C#*D#*E#*F#
39	Manteniment		49,000			49,000	C#*D#*E#*F#
40	Laterals passarel·les		31,000			31,000	C#*D#*E#*F#
41	Local instal.lacions		20,500			20,500	C#*D#*E#*F#
42	---*---						
43	LLOSA ESCALA	T					
44	Llosa escala						
45	PL. SOTERRANI A PL. BAIXA		0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
46	Nucli Intern 01		1,000	2,900	1,150	3,335	C#*D#*E#*F#
47			1,000	2,100	1,150	2,415	C#*D#*E#*F#
48	Nucli Intern 03		1,500	3,300	1,150	5,693	C#*D#*E#*F#
49			1,500	3,000	1,150	5,175	C#*D#*E#*F#
50	PL. BAIXA A PL. PRIMERA					0,000	
51	Nucli Intern 01		1,000	2,300	1,150	2,645	C#*D#*E#*F#
52			1,000	2,100	1,150	2,415	C#*D#*E#*F#
53	Nucli Intern 03		1,500	2,800	1,150	4,830	C#*D#*E#*F#
54			1,500	2,250	1,150	3,881	C#*D#*E#*F#
55	Nucli Intern 02		1,500	4,950	1,150	8,539	C#*D#*E#*F#
56	Nucli Intern 01 Públic		1,500	2,400	1,150	4,140	C#*D#*E#*F#
57			1,500	2,400	1,150	4,140	C#*D#*E#*F#
58	Nucli Intern 02 Públic		1,500	2,400	1,150	4,140	C#*D#*E#*F#
59			1,500	2,400	1,150	4,140	C#*D#*E#*F#
60	PL. PRIMERA A PL. SEGONA					0,000	
61	Nucli Intern 01		1,000	2,200	1,150	2,530	C#*D#*E#*F#
62			1,000	2,000	1,150	2,300	C#*D#*E#*F#
63	Nucli Intern 01 Públic		1,500	2,400	1,150	4,140	C#*D#*E#*F#
64			1,500	2,400	1,150	4,140	C#*D#*E#*F#
65	Nucli Intern 02 Públic		1,500	2,400	1,150	4,140	C#*D#*E#*F#
66			1,500	2,400	1,150	4,140	C#*D#*E#*F#
67	Nucli Intern 05		1,100	2,400	1,150	3,036	C#*D#*E#*F#
68			1,100	2,400	1,150	3,036	C#*D#*E#*F#
69	PL. SEGONA A PL. TERCERA					0,000	
70	Nicll Internt 05		1,100	2,400	1,150	3,036	C#*D#*E#*F#
71			1,100	2,000	1,150	2,530	C#*D#*E#*F#
72	-ACCÉS PUJÓS-					0,000	
73	PLANTA BAIXA						C#*D#*E#*F#
74	Nuclí intern 03		1,750	3,450	1,150	6,943	C#*D#*E#*F#
75			1,750	3,650	1,150	7,346	C#*D#*E#*F#
76	PLANTA PRIMERA						C#*D#*E#*F#
77	Nuclí intern 03		1,750	3,300	1,150	6,641	C#*D#*E#*F#
78			1,750	3,300	1,150	6,641	C#*D#*E#*F#
79	PLANTA SEGONA						C#*D#*E#*F#
80	Nucli internt 04		1,100	4,800	1,150	6,072	C#*D#*E#*F#
81	---*---						C#*D#*E#*F#
82						0,000	
83						0,000	
84						0,000	
85						0,000	
86						0,000	
87						0,000	
88						0,000	
89						0,000	

AMIDAMENTS

90	0,000
91	0,000
92	0,000
93	0,000
94	0,000
95	0,000
96	0,000
97	0,000
98	0,000
99	0,000
100	0,000
101	0,000
102	0,000
103	0,000
104	0,000
105	0,000
106	0,000
107	0,000
108	0,000
109	0,000
110	0,000
111	0,000
112	0,000
113	0,000
114	0,000
115	0,000
116	0,000
117	0,000
118	0,000
119	0,000
120	0,000
121	0,000
122	0,000
123	0,000
124	0,000
125	0,000
126	0,000
127	0,000
128	0,000
129	0,000
130	0,000
131	0,000
132	0,000
133	0,000
134	0,000
135	0,000
136	0,000
137	0,000
138	0,000
139	0,000
140	0,000
141	0,000
142	0,000
143	0,000
144	0,000
145	0,000
146	0,000
147	0,000

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT
HOSPITALET DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

148	0,000
149	0,000
150	0,000
151	0,000
152	0,000
153	0,000
154	0,000
155	0,000
156	0,000
157	0,000
158	0,000
159	0,000
160	0,000
161	0,000
162	0,000
163	0,000
164	0,000
165	0,000
166	0,000
167	0,000
168	0,000
169	0,000
170	0,000
171	0,000
172	0,000
173	0,000
174	0,000
175	0,000
176	0,000
177	0,000
178	0,000
179	0,000
180	0,000
181	0,000
182	0,000
183	0,000
184	0,000
185	0,000
186	0,000
187	0,000
188	0,000
189	0,000
190	0,000
191	0,000
192	0,000
193	0,000
194	0,000
195	0,000
196	0,000
197	0,000
198	0,000
199	0,000
200	0,000
201	0,000
202	0,000
203	0,000
204	0,000
205	0,000

AMIDAMENTS

206	0,000
207	0,000
208	0,000
209	0,000
210	0,000
211	0,000
212	0,000
213	0,000
214	0,000
215	0,000
216	0,000
217	0,000
218	0,000
219	0,000
220	0,000
221	0,000
222	0,000
223	0,000
224	0,000
225	0,000
226	0,000
227	0,000
228	0,000
229	0,000
230	0,000
231	0,000
232	0,000
233	0,000
234	0,000
235	0,000
236	0,000
237	0,000
238	0,000
239	0,000
240	0,000
241	0,000
242	0,000
243	0,000
244	0,000
245	0,000
246	0,000
247	0,000
248	0,000
249	0,000
250	0,000
251	0,000
252	0,000
253	0,000
254	0,000
255	0,000
256	0,000
257	0,000
258	0,000
259	0,000
260	0,000
261	0,000
262	0,000
263	0,000

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT
HOSPITALET DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

264	0,000
265	0,000
266	0,000
267	0,000
268	0,000
269	0,000
270	0,000
271	0,000
272	0,000
273	0,000
274	0,000
275	0,000
276	0,000
277	0,000
278	0,000
279	0,000
280	0,000
281	0,000
282	0,000
283	0,000
284	0,000
285	0,000
286	0,000
287	0,000
288	0,000
289	0,000
290	0,000
291	0,000
292	0,000
293	0,000
294	0,000
295	0,000
296	0,000
297	0,000
298	0,000
299	0,000
300	0,000
301	0,000
302	0,000
303	0,000
304	0,000
305	0,000
306	0,000
307	0,000
308	0,000
309	0,000
310	0,000
311	0,000
312	0,000
313	0,000
314	0,000
315	0,000
316	0,000
317	0,000
318	0,000
319	0,000
320	0,000
321	0,000

AMIDAMENTS

322	0,000
323	0,000
324	0,000
325	0,000
326	0,000
327	0,000
328	0,000
329	0,000
330	0,000
331	0,000
332	0,000
333	0,000
334	0,000
335	0,000
336	0,000
337	0,000
338	0,000
339	0,000
340	0,000
341	0,000
342	0,000
343	0,000
344	0,000
345	0,000
346	0,000
347	0,000
348	0,000
349	0,000
350	0,000
351	0,000
352	0,000
353	0,000
354	0,000
355	0,000
356	0,000
357	0,000
358	0,000
359	0,000
360	0,000
361	0,000
362	0,000
363	0,000
364	0,000
365	0,000
366	0,000
367	0,000
368	0,000
369	0,000
370	0,000
371	0,000
372	0,000
373	0,000
374	0,000
375	0,000
376	0,000
377	0,000
378	0,000
379	0,000

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT
HOSPITALET DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

380	0,000
381	0,000
382	0,000
383	0,000
384	0,000
385	0,000
386	0,000
387	0,000
388	0,000
389	0,000
390	0,000
391	0,000
392	0,000
393	0,000
394	0,000
395	0,000
396	0,000
397	0,000
398	0,000
399	0,000
400	0,000
401	0,000
402	0,000
403	0,000
404	0,000
405	0,000
406	0,000
407	0,000
408	0,000
409	0,000
410	0,000
411	0,000
412	0,000
413	0,000
414	0,000
415	0,000
416	0,000
417	0,000
418	0,000
419	0,000
420	0,000
421	0,000
422	0,000
423	0,000
424	0,000
425	0,000
426	0,000
427	0,000
428	0,000
429	0,000
430	0,000
431	0,000
432	0,000
433	0,000
434	0,000
435	0,000
436	0,000
437	0,000

AMIDAMENTS

438	0,000
439	0,000
440	0,000
441	0,000
442	0,000
443	0,000
444	0,000
445	0,000
446	0,000
447	0,000
448	0,000
449	0,000
450	0,000
451	0,000
452	0,000
453	0,000
454	0,000
455	0,000
456	0,000
457	0,000
458	0,000
459	0,000
460	0,000
461	0,000
462	0,000
463	0,000
464	0,000
465	0,000
466	0,000
467	0,000
468	0,000
469	0,000
470	0,000
471	0,000
472	0,000
473	0,000
474	0,000
475	0,000
476	0,000
477	0,000
478	0,000
479	0,000
480	0,000
481	0,000
482	0,000
483	0,000
484	0,000
485	0,000
486	0,000
487	0,000
488	0,000
489	0,000
490	0,000
491	0,000
492	0,000
493	0,000
494	0,000
495	0,000

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT
HOSPITALET DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

496	0,000
497	0,000
498	0,000
499	0,000
500	0,000
501	0,000
502	0,000
503	0,000
504	0,000
505	0,000
506	0,000
507	0,000
508	0,000
509	0,000
510	0,000
511	0,000
512	0,000
513	0,000
514	0,000
515	0,000
516	0,000
517	0,000
518	0,000
519	0,000
520	0,000
521	0,000
522	0,000
523	0,000
524	0,000
525	0,000
526	0,000
527	0,000
528	0,000
529	0,000
530	0,000
531	0,000
532	0,000
533	0,000
534	0,000
535	0,000
536	0,000
537	0,000
538	0,000
539	0,000
540	0,000
541	0,000
542	0,000
543	0,000
544	0,000
545	0,000
546	0,000
547	0,000
548	0,000
549	0,000
550	0,000
551	0,000
552	0,000
553	0,000

AMIDAMENTS

554	0,000
555	0,000
556	0,000
557	0,000
558	0,000
559	0,000
560	0,000
561	0,000
562	0,000
563	0,000
564	0,000
565	0,000
566	0,000
567	0,000
568	0,000
569	0,000
570	0,000
571	0,000
572	0,000
573	0,000
574	0,000
575	0,000
576	0,000
577	0,000
578	0,000
579	0,000
580	0,000
581	0,000
582	0,000
583	0,000
584	0,000
585	0,000
586	0,000
587	0,000
588	0,000
589	0,000
590	0,000
591	0,000
592	0,000
593	0,000
594	0,000
595	0,000
596	0,000
597	0,000
598	0,000
599	0,000
600	0,000
601	0,000
602	0,000
603	0,000
604	0,000
605	0,000
606	0,000
607	0,000
608	0,000
609	0,000
610	0,000
611	0,000

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT
HOSPITALET DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

612	0,000
613	0,000
614	0,000
615	0,000
616	0,000
617	0,000
618	0,000
619	0,000
620	0,000
621	0,000
622	0,000
623	0,000
624	0,000
625	0,000
626	0,000
627	0,000
628	0,000
629	0,000
630	0,000
631	0,000
632	0,000
633	0,000
634	0,000
635	0,000
636	0,000
637	0,000
638	0,000
639	0,000
640	0,000
641	0,000
642	0,000
643	0,000
644	0,000
645	0,000
646	0,000
647	0,000
648	0,000
649	0,000
650	0,000
651	0,000
652	0,000
653	0,000
654	0,000
655	0,000
656	0,000
657	0,000
658	0,000
659	0,000
660	0,000
661	0,000
662	0,000
663	0,000
664	0,000
665	0,000
666	0,000
667	0,000
668	0,000
669	0,000

AMIDAMENTS

670	0,000
671	0,000
672	0,000
673	0,000
674	0,000
675	0,000
676	0,000
677	0,000
678	0,000
679	0,000
680	0,000
681	0,000
682	0,000
683	0,000
684	0,000
685	0,000
686	0,000
687	0,000
688	0,000
689	0,000
690	0,000
691	0,000
692	0,000
693	0,000
694	0,000
695	0,000
696	0,000
697	0,000
698	0,000
699	0,000
700	0,000
701	0,000
702	0,000
703	0,000
704	0,000
705	0,000
706	0,000
707	0,000
708	0,000
709	0,000
710	0,000
711	0,000
712	0,000
713	0,000
714	0,000
715	0,000
716	0,000
717	0,000
718	0,000
719	0,000
720	0,000
721	0,000
722	0,000
723	0,000
724	0,000
725	0,000
726	0,000
727	0,000

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT
HOSPITALET DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

728	0,000
729	0,000
730	0,000
731	0,000
732	0,000
733	0,000
734	0,000
735	0,000
736	0,000
737	0,000
738	0,000
739	0,000
740	0,000
741	0,000
742	0,000
743	0,000
744	0,000
745	0,000
746	0,000
747	0,000
748	0,000
749	0,000
750	0,000
751	0,000
752	0,000
753	0,000
754	0,000
755	0,000
756	0,000
757	0,000
758	0,000
759	0,000
760	0,000
761	0,000
762	0,000
763	0,000
764	0,000
765	0,000
766	0,000
767	0,000
768	0,000
769	0,000
770	0,000
771	0,000
772	0,000
773	0,000
774	0,000
775	0,000
776	0,000
777	0,000
778	0,000
779	0,000
780	0,000
781	0,000
782	0,000
783	0,000
784	0,000
785	0,000

AMIDAMENTS

786	0,000
787	0,000
788	0,000
789	0,000
790	0,000
791	0,000
792	0,000
793	0,000
794	0,000
795	0,000
796	0,000
797	0,000
798	0,000
799	0,000
800	0,000
801	0,000
802	0,000
803	0,000
804	0,000
805	0,000
806	0,000
807	0,000
808	0,000
809	0,000
810	0,000
811	0,000
812	0,000
813	0,000
814	0,000
815	0,000
816	0,000
817	0,000
818	0,000
819	0,000
820	0,000
821	0,000
822	0,000
823	0,000
824	0,000
825	0,000
826	0,000
827	0,000
828	0,000
829	0,000
830	0,000
831	0,000
832	0,000
833	0,000
834	0,000
835	0,000
836	0,000
837	0,000
838	0,000
839	0,000
840	0,000
841	0,000
842	0,000
843	0,000

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT
HOSPITALET DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

844	0,000
845	0,000
846	0,000
847	0,000
848	0,000
849	0,000
850	0,000
851	0,000
852	0,000
853	0,000
854	0,000
855	0,000
856	0,000
857	0,000
858	0,000
859	0,000
860	0,000
861	0,000
862	0,000
863	0,000
864	0,000
865	0,000
866	0,000
867	0,000
868	0,000
869	0,000
870	0,000
871	0,000
872	0,000
873	0,000
874	0,000
875	0,000
876	0,000
877	0,000
878	0,000
879	0,000
880	0,000
881	0,000
882	0,000
883	0,000
884	0,000
885	0,000
886	0,000
887	0,000
888	0,000
889	0,000
890	0,000
891	0,000
892	0,000
893	0,000
894	0,000
895	0,000
896	0,000
897	0,000
898	0,000
899	0,000
900	0,000
901	0,000

AMIDAMENTS

902	0,000
903	0,000
904	0,000
905	0,000
906	0,000
907	0,000
908	0,000
909	0,000
910	0,000
911	0,000
912	0,000
913	0,000
914	0,000
915	0,000
916	0,000
917	0,000
918	0,000
919	0,000
920	0,000
921	0,000
922	0,000
923	0,000
924	0,000
925	0,000
926	0,000
927	0,000
928	0,000
929	0,000
930	0,000
931	0,000
932	0,000
933	0,000
934	0,000
935	0,000
936	0,000
937	0,000
938	0,000
939	0,000
940	0,000
941	0,000
942	0,000
943	0,000
944	0,000
945	0,000
946	0,000
947	0,000
948	0,000
949	0,000
950	0,000
951	0,000
952	0,000
953	0,000
954	0,000
955	0,000
956	0,000
957	0,000
958	0,000
959	0,000

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT
HOSPITALET DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

960	0,000
961	0,000
962	0,000
963	0,000
964	0,000
965	0,000
966	0,000
967	0,000
968	0,000
969	0,000
970	0,000
971	0,000
972	0,000
973	0,000
974	0,000
975	0,000
976	0,000
977	0,000
978	0,000
979	0,000
980	0,000
981	0,000
982	0,000
983	0,000
984	0,000
985	0,000
986	0,000
987	0,000
988	0,000
989	0,000
990	0,000
991	0,000
992	0,000
993	0,000
994	0,000
995	0,000
996	0,000
997	0,000
998	0,000
999	0,000
1000	0,000
1001	0,000
1002	0,000
1003	0,000
1004	0,000
1005	0,000
1006	0,000
1007	0,000
1008	0,000
1009	0,000
1010	0,000
1011	0,000
1012	0,000
1013	0,000
1014	0,000
1015	0,000
1016	0,000
1017	0,000

AMIDAMENTS

1018	0,000
1019	0,000
1020	0,000
1021	0,000
1022	0,000
1023	0,000
1024	0,000
1025	0,000
1026	0,000
1027	0,000
1028	0,000
1029	0,000
1030	0,000
1031	0,000
1032	0,000
1033	0,000
1034	0,000
1035	0,000
1036	0,000
1037	0,000
1038	0,000
1039	0,000
1040	0,000
1041	0,000
1042	0,000
1043	0,000
1044	0,000
1045	0,000
1046	0,000
1047	0,000
1048	0,000
1049	0,000
1050	0,000
1051	0,000
1052	0,000
1053	0,000
1054	0,000
1055	0,000
1056	0,000
1057	0,000
1058	0,000
1059	0,000
1060	0,000
1061	0,000
1062	0,000
1063	0,000
1064	0,000
1065	0,000
1066	0,000
1067	0,000
1068	0,000
1069	0,000
1070	0,000
1071	0,000
1072	0,000
1073	0,000
1074	0,000
1075	0,000

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT
HOSPITALET DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

1076	0,000
1077	0,000
1078	0,000
1079	0,000
1080	0,000
1081	0,000
1082	0,000
1083	0,000
1084	0,000
1085	0,000
1086	0,000
1087	0,000
1088	0,000
1089	0,000
1090	0,000
1091	0,000
1092	0,000
1093	0,000
1094	0,000
1095	0,000
1096	0,000
1097	0,000
1098	0,000
1099	0,000
1100	0,000
1101	0,000
1102	0,000
1103	0,000
1104	0,000
1105	0,000
1106	0,000
1107	0,000
1108	0,000
1109	0,000
1110	0,000
1111	0,000
1112	0,000
1113	0,000
1114	0,000
1115	0,000
1116	0,000
1117	0,000
1118	0,000
1119	0,000
1120	0,000
1121	0,000
1122	0,000
1123	0,000
1124	0,000
1125	0,000
1126	0,000
1127	0,000
1128	0,000
1129	0,000
1130	0,000
1131	0,000
1132	0,000
1133	0,000

AMIDAMENTS

1134	0,000
1135	0,000
1136	0,000
1137	0,000
1138	0,000
1139	0,000
1140	0,000
1141	0,000
1142	0,000
1143	0,000
1144	0,000
1145	0,000
1146	0,000
1147	0,000
1148	0,000
1149	0,000
1150	0,000
1151	0,000
1152	0,000
1153	0,000
1154	0,000
1155	0,000
1156	0,000
1157	0,000
1158	0,000
1159	0,000
1160	0,000
1161	0,000
1162	0,000
1163	0,000
1164	0,000
1165	0,000
1166	0,000
1167	0,000
1168	0,000
1169	0,000
1170	0,000
1171	0,000
1172	0,000
1173	0,000
1174	0,000
1175	0,000
1176	0,000
1177	0,000
1178	0,000
1179	0,000
1180	0,000
1181	0,000
1182	0,000
1183	0,000
1184	0,000
1185	0,000
1186	0,000
1187	0,000
1188	0,000
1189	0,000
1190	0,000
1191	0,000

AMIDAMENTS

1192	0,000
1193	0,000
1194	0,000
1195	0,000
1196	0,000
1197	0,000
1198	0,000
1199	0,000
1200	0,000
1201	0,000
1202	0,000
1203	0,000
1204	0,000
1205	0,000
1206	0,000
1207	0,000
1208	0,000
1209	0,000
1210	0,000
1211	0,000
1212	0,000
1213	0,000
1214	0,000
1215	0,000
1216	0,000
1217	0,000
1218	0,000
1219	0,000
1220	0,000
1221	0,000
1222	0,000
1223	0,000
1224	0,000
1225	0,000
1226	0,000
1227	0,000
1228	0,000
1229	0,000
1230	0,000
1231	0,000
1232	0,000
1233	0,000
1234	0,000
1235	0,000
1236	0,000
1237	0,000
1238	0,000
1239	0,000
1240	0,000
1241	0,000
1242	0,000
1243	0,000
1244	0,000
1245	0,000
1246	0,000
1247	0,000
1248	0,000
1249	0,000

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 173

1250	0,000	
1251	0,000	
1252	0,000	
1253	0,000	
1254	0,000	
1255	0,000	
1256	0,000	
1257	0,000	
1258	0,000	
1259	0,000	
1260	0,000	
1261	0,000	
1262	0,000	
1263	0,000	
1264	0,000	
1265	0,000	
1266	0,000	
1267	0,000	
1268	0,000	
1269	0,000	
1270	0,000	
1271	0,000	
1272	0,000	
1273	0,000	
1274	0,000	
1275	0,000	
1276	0,000	
1277	0,000	
1278	0,000	
1279	0,000	
1280	0,000	
1281	0,000	
1282	0,000	
1283	0,000	
1284	0,000	
1285	0,000	
1286	0,000	
1287	0,000	
1288	0,000	
1289	0,000	
1290	0,000	
1291	0,000	
1292	0,000	
1293	0,000	
1294	0,000	
1295	0,000	
1296	0,000	
1297	0,000	
1298	0,000	
1299	0,000	
1300	0,000	
1301	0,000	
1302	0,000	
1303	0,000	
1304	0,000	
1305	0,000	
1306	0,000	
1307	0,000	

EUR

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT
HOSPITALET DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 174

1308	0,000	
1309	0,000	
1310	0,000	
1311	0,000	
1312	0,000	
1313	0,000	
1314	0,000	
1315	0,000	
1316	0,000	
1317	0,000	
1318	0,000	
1319	0,000	
1320	0,000	
1321	0,000	
1322	0,000	
1323	0,000	
1324	0,000	
1325	0,000	
1326	0,000	
1327	0,000	
1328	0,000	
1329	0,000	
1330	0,000	
1331	0,000	
1332	0,000	
1333	0,000	
1334	0,000	
1335	0,000	
1336	0,000	
1337	0,000	
1338	0,000	
1339	0,000	
1340	0,000	
1341	0,000	
1342	0,000	
1343	0,000	
1344	0,000	
1345	0,000	
1346	0,000	
1347	0,000	
1348	0,000	
1349	0,000	
1350	0,000	
1351	0,000	
1352	0,000	
1353	0,000	
1354	0,000	
1355	0,000	
1356	0,000	
1357	0,000	
1358	0,000	
1359	0,000	
1360	0,000	
1361	0,000	
1362	0,000	
1363	0,000	
1364	0,000	
1365	0,000	

EUR

1366	0,000
1367	0,000
1368	0,000
1369	0,000
1370	0,000
1371	0,000
1372	0,000
1373	0,000
1374	0,000
1375	0,000
1376	0,000
1377	0,000
1378	0,000
1379	0,000
1380	0,000
1381	0,000
1382	0,000
1383	0,000
1384	0,000
1385	0,000
1386	0,000
1387	0,000
1388	0,000
1389	0,000
1390	0,000
1391	0,000
1392	0,000
1393	0,000
1394	0,000
1395	0,000

TOTAL AMIDAMENT **691,959**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 04 INSTALACIONS
Titol 4 01 XARXA DE SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PD01-JS02 u

Escomesa per a descàrrega de pou amb connexió a la xarxa de clavegueram al carrer Joventut, inclou trencament de paviment, excavació en rasa col·locació de col·lector de 160 mm de diàmetre a la xarxa existent , farcit de rasa amb material filtrant , compactació i reposició de paviment.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONA A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 PD01-5CHF u

Pou circular de registre de 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb Solera amb mitja canya de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, Paret per a pou circular de diàmetre 100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 Bastiment quadrat aparent i tapa circular hermètica de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONA A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 PD01-12Q19 u

Pou circular de registre de 80 cm, de 3,5 m de fondària, amb Solera amb mitja canya de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0, de 15 cm de gruix mínim i de planta interior 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, Paret per a pou circular de diàmetre 80 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 Bastiment quadrat aparent i tapa circular hermètica de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZONA B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 PD17-4742 m

Baixant de Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P2-P1		3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#
2	PS-1		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,000**

5 PD17-473D m

Baixant de Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P2-PB		2,000	9,000			18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,000**

6 PD18-8D5O m

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

7 PD18-8D4Z m

Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1		3,000	6,000			18,000	C#*D#*E#*F#
2	P2		3,000	9,000			27,000	C#*D#*E#*F#
3	PB		3,000	3,000			9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **54,000**

8 PD18-8D4U m

Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P3-PB		4,000	15,000			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

9 PD18-8D58 m Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB-PC		3,000	15,000			45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

10 PD1A-F120 m Desguàs d'fancoil amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró.Inclou sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fancoil		19,000	7,500			142,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,500

11 PD19-49LV m Desguàs d'aparell sanitari amb Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS-1 Wc		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2	PB Wc		16,000	1,000			16,000	C#*D#*E#*F#
3	P1 Wc		10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#
4	P2 Wc		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

12 PD19-49M6 m Desguàs d'aparell sanitari amb Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS-1 Lav		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
2	PB Lav Uri		21,000	1,000			21,000	C#*D#*E#*F#
3	P1 Lav uri		16,000	1,000			16,000	C#*D#*E#*F#
4	P2 Lav		4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#
5	Equip Acs		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

13 PD19-HDLF m Desguàs d'aparell sanitari amb Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

14 PD19-49M3 m Desguàs d'aparell sanitari amb Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

15 PD31-569B u Pericó de pas i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

16 PD31-569J u Pericó de pas i tapa fixa, de 64x64x60 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

17 PD31-56D9 u Pericó de pas i tapa fixa, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 PD31-56D0 u Pericó de peu de baixant i tapa fixa, de 51x51x50 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó massís de 250x120x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

19 PD1A-F122 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

20 PD1A-F124 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

21 PD1A-F11X m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

22 PD75-B2PP m Clavegueró de polietilè d'alta densitat per a evacuació sifònica, PE 80 de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 8 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17 segons UNE-EN 12201-2 inclosos accessoris, carrils i elements de fixació per anar penjat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS-1		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

23 PD781-EUV1 m Clavegueró amb Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 110, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

24 PD781-Q0MG m Clavegueró amb Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea

d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, amb picó vibrant de combustible

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

25 PDV0-JS01 u

Prova d'estanquitat amb fum sense olor mitjançant espectrofotòmetre específic (nivell de ppm), de conductes de ventilació i evacuació de diàmetre inferior a 60 cm.Inclou revisió d'equip de bombament existent en caixa escènica sala B

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 PJ6A-JS01 u

Bomba Sanitrix electromagnètica de membrana, amb comandament on/off, amb entrada per a sensor de nivell, cabal fins a 8 l/h, pressió màxima 8 bar, alimentació elèctrica de 230 V, amb pantalla LED de 3 dígits, cos de polipropilè, capçal dosificador de PVDF, cos de vàlvules de PVDF i vàlvules de bola ceràmiques, inclòs el filtre de fons del dipòsit, la vàlvula d'injecció i els tubs d'aspiració, impulsió i descàrrega amb ràcords de connexió, amb instal·lació mural

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS-1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 PD1F-61U7 u

Substitució de connexió d'inodor de sortida horitzontal fins a baixant amb peces de PVC-U, desmuntatge i muntatge d'inodor, adequació del forat al nou tub, cavalcament de colzes existents, segellat de junt entre materials d'obra amb cordó cel·lular de polietilè expandit per a reblert de junts i massilla de silicona, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, no inclou la bastida

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Wc existent ps-1 i Carrer Pujols		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

28 PD1G-8D3H u

Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7,5 l/s, de designació AI segons norma UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Wc PS-1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

29 PD54-14R6I u

Morrió universal d'acer inoxidable, de forma esfèrica, de 130 mm de diàmetre, adaptable a desguassos de 60 a 125 mm de diàmetre, encastat al paviment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Terrat		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

30 PD55-E3O9 u

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 10 cm de Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Terrat		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

31 PD1E-61U5 u

Substitució de tram ocult de baixant de fibrociment, interior, entre dues plantes de <= 3 m d'alçària, amb tub de PVC-U, cavalcament a colzes existents, segellats, reposició de calaix de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, arrebossat, enrajolats amb rajola ceràmica esmaltada brillant, preu alt de 16 a 25 u/m2 i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Terrat		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

32 PD54-10NRO u

Bonera sifònica d'ABS de 80 a 120 mm de costat, amb sortida vertical de 25 a 50 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala PCI Manteniment		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Sala PCI Carrer Pujols		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Sala Inst Elect		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Sala de contadores AFS		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Sala tecni PS-1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

33 PJ39-527Y u

Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de PVC de 32 mm, connectat a un ramal de PVC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

34 PJ36-3E23 u

Desguàs recte per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de llautó de 40 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

35 PJ34-3FP8 u

Desguàs recte per a aigüera, amb sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de PVC, de 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

36 PJ38-HJRQ u

Desguàs en angle recte per a lavabo, amb tap i sobreeixidor, de PVC, de 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			26,000				26,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

37 PD31-56DZ u

Pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat. Inclou vàlvula antiretorn de clapeta.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 04 INSTALACIONS
Titol 4 02 REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PJS6-9EEN	m	Canonada de Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb mecanisme antisucció, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
5			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

2	PJSA1-92K4	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 8 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 04 INSTALACIONS
Titol 4 09 COMUNICACIONS I SEGURETAT
Título 3 01 TELECOMUNICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PPP1-JSS3	u	Treballs de protecció, revisió i posada en servei del rack de telecomunicacions existent (veu i dades), ubicat a la zona de despatxos. Inclou: - Identificació i documentació de la configuració actual del rack, incloent-hi connexions de xarxa, patch panels, encaminaments i equips actius si n'hi ha. - Protecció física del rack durant el període d'obres, mitjançant embalatge adequat o trasllat provisional dins de la mateixa zona, segons les afectacions previstes. - Revisió i, si escau, reconnexió dels patch cords, verificació de la continuïtat de la xarxa estructurada i comprovació bàsica de punts de veu i dades vinculats. - Posada en servei del sistema de telecomunicacions al final de l'actuació, deixant restablerta la funcionalitat de la xarxa interna del teatre. - Treballs realitzats per tècnic especialista en instal·lacions de telecomunicacions. No inclou el subministrament de nous equips actius ni el desplegament de nous punts de xarxa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 04 INSTALACIONS
Titol 4 09 COMUNICACIONS I SEGURETAT
Título 3 02 MONITORATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PPP1-JSS1	u	Desmuntatge acurat dels elements de monitorització actualment instal·lats (node IoT, gateway, datalogger i sensors de diferents tecnologies: LoRaWAN, Ethernet, MODBUS, etc.), incloent-hi l'etiquetatge i documentació prèvia de les connexions i ubicacions, així com el trasllat i l'acopi en zona protegida de l'obra, amb les corresponents mesures de protecció i conservació durant el període d'intervenció. Posterior reinstal·lació en la seva ubicació original o nova segons els plànols d'instal·lació, incloent-hi el muntatge, connexió, proves de funcionament i posada en servei, garantint el restabliment correcte del sistema de monitorització. S'inclou la mà d'obra especialitzada, els mitjans auxiliars i els materials de fixació necessaris, així com les proves funcionals i, si escau, la calibració bàsica. No inclou el subministrament de nous sensors.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nodo IoT IOTSENS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Gateway LoraWAN IOTSENS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Datalogger		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	S4: HDH-M-RH		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	S5: CVM-E3-MINI-ITF-485-IC		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	S6: PULSE LoRaWAN ARF8230ABA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	S7: PULSE LoRaWAN ARF8230FA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	S9: HS-420 Accelerometer		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	S19: Cofem DAGR		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	S20: VVA 1 LPH 10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	S21: X10 LoRaWAN		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

2	PPP1-JSS2	u	Treballs de revisió, reconfiguració i integració dels elements de monitorització reinstal·lats (node IoT, gateway, datalogger i sensors) amb el sistema de supervisió o plataforma central existent. Inclou: Revisió d'adreces MODBUS i paràmetres de comunicació. Configuració de ports, IPs, i credencials d'accés segons l'estructura existent. Verificació de la connectivitat via LoRaWAN, Ethernet i protocols HTTP/TCP-IP. Comprovació de la correcta recepció de dades des de tots els dispositius. Ajustaments puntuals en paràmetres de registre o llindars si escau. Elaboració d'informe tècnic de resultats i dispositius operatius. Treballs realitzats per tècnic especialista en integració de sistemes IoT i comunicacions industrials.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 04 INSTALACIONS
Titol 4 09 COMUNICACIONS I SEGURETAT
Título 3 03 BUCLE MAGNÈTIC

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PPP1-JSS4 u

Subministrament, instal·lació, connexió i posada en funcionament d'un sistema d'inducció magnètica (bucle/receptor d'audiència) per a un teatre de 500 places. El sistema inclou amplificador de bucle, cablejat o trams de bucle (o bucle perimetral segmentat segons necessitats), punts d'entrada/sortida, integració amb sistema de so/PA existent, proves de rendiment, documentació tècnica i garantia. El sistema ha d'assegurar una cobertura uniforme de l'àrea de públic i complir les recomanacions mínimes d'usabilitat per a persones amb discapacitat auditiva.

Els treballs inclouen la integració amb la infraestructura existent, preparació de punts de connexió elèctrica i xarxa (RJ45), i coordinació amb el personal del centre per a les proves i simulacions d'alerta. Sistema complet amb tots els certificats requerits: CE, RoHS, WEEE, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001 i compliment amb l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en categoria alta. Tot el subministrament, muntatge, posada en servei i formació d'ús inclòs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Sala B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 PPP1-JSS5 u

Subministrament, instal·lació, connexió i posada en funcionament d'un sistema d'inducció magnètica (bucle/receptor d'audiència) per a taulell taquilles. El sistema inclou:
- 1 Sistema de taulell: AGILS DCL20 o equivalent
- Material i senyalística
- Documentació complementaria sistemes inducció
- 1 Tester de comprovacions

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Guixetes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 05 MOBILIARI I EQUIPAMENT
Titol 4 01 MOBILIARI DE BAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 1Q514RR1 m2

Subministrament i col.locació de Taulell encimera de cuina, de pols de quars amb resines de polièster, de dimensions de 620mm d'amplada (segons especejament) i de 20 mm de gruix. Col·locat sobre moble, amb adhesiu de muntatge i rejuntat amb Massilla tixotròpica, de color a escollir, d'alta durabilitat i estabilitat de color després de l'enduriment, aplicable com a material de rejuntat d'elements d'aglomerat de quars. Amb part proporcional d'acabament específic de les vores vistes, segellats perimetrals i formació de forats de forma circular o oval per l'encastament de sanitaris. Segons plànol de detall de projecte.
Inclou suportacions amb perfils d'acer galbanitzat per recolzament.
Color Blanc grup 2.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cafeteria Bar		4,610	0,550			2,536	C#*D#*E#*F#
2			1,050	0,600			0,630	C#*D#*E#*F#
3	Caferteria Barra Cafe		6,500	0,600			3,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,066**

AMIDAMENTS

2 E8241245 m2

Enrajolat de parament vertical interior segons alçada indicada als plànols, amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 26 a 45 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
mides rajola 10x20cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barra part interior		4,610	1,200			5,532	C#*D#*E#*F#
2			1,050	1,200			1,260	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,792**

3 E86LU021 m2

RF - Revestiment de parament vertical de lames de fusta amb opció penjador, tipus WOODUPP AKUPANEL o Equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lateral barra		1,050	1,200			1,260	C#*D#*E#*F#
2	Barra part exterior		4,610	1,200			5,532	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,792**

4 PQ77-HA71 u

M.10 - Tamboret regulable model Bardder Blanc en acer blanc i fusta de la marca Sklum o equivalent, col·locat a obra.

Ref: 95198-186320

Medidas
Alto :57,5 cm - 78 cm
Altura del Reposapiés:19 cm - 40 cm
Tolerancia de las medidas (±):3 cm
Peso:5,85 kg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala Bar		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2	PREU UNITARI							

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

5 PQ77-HA72 u

M.11 - Taula alta rodona model Frappe, diàmetre 70 cm, acabat color blanc o negre, marca Sklum o equivalent, amb subministrament i col·locació a obra.

Ref: 128007-262924

Medidas
Alto :105 cm
Altura Patas:102 cm
Diámetro: Ø70 cm
Grosor del Tablero:1,9 cm
Peso:15,2 kg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala Bar		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2	PREU UNITARI							

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

6 PQ77-HA73 u

M.12 - Taula baixa rodona model Frappe, diàmetre 60 cm, acabat color blanc o negre, marca Sklum o equivalent, amb subministrament i col·locació a obra.

Ref: 128013-262834

Medidas
Alto :74,5 cm
Altura Patas:71 cm
Diámetro:Ø60 cm
Grosor del Tablero:1,9 cm
Peso:13,6 kg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala Bar		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2	PREU UNITARI							

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

7 PQ77-HA74 u

M.13 - Cadira model And, en xapa de roure i ferro, acabat color blanc o negre, marca Sklum o equivalent, amb subministrament i col·locació a obra.

Ref: 133662-278269

Medidas
Alto :80 cm
Ancho:44 cm
Profundo:56 cm
Altura Patas:40 cm
Altura Asiento:45,5 cm
Peso:6,5 kg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala Bar		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2	PREU UNITARI							

TOTAL AMIDAMENT **0,000**

8 EQ5BU02Z u

Pica amb cubeta i anell desbarassador, fabricada íntegrament en acer inoxidable AISI 304 18/10. Potes quadrades d'acer inoxidable de 40×40 mm, regulables en alçada de 850 a 920 mm. Cubell d'escombraries no inclòs. Dimensions: 1520×690×870 mm. Instal·lada a obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

9 EQ5BU02C u

Taulell de treball mural a mida marca Cuinox o equivalent.
Construcció a mida total en acer inoxidable AISI 304 18/10, amb gruix d'1,5 mm. Sobre amb vores arrodonides i òmegas de reforç. Peto sanitari de 120 mm a la zona mural, amb radi de 5 mm entre el peto i la zona de treball. Fixació de les potes reforçada. Potes quadrades de 40x40 mm, retranquejades 10 cm, amb alçada regulable mitjançant rosca oculta. Obertura per allotjar els barrils de cervesa.
Dimensions: 555 x 590 x 850 mm. Col·locació a obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 1Q71CRRN u

Subministrament i instal·lació de banc de fusta lineal de 420cm de llargaria, seient a 45cm i espatller a 90cm, compost per taulells de fusta contratxapat de 25mm de gruix acabat fusta.
Amb estructura interior de fusta contratxapada.
Tot instal·lat. segons detall de projecte executiu

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 05 MOBILIARI I EQUIPAMENT
Titol 4 02 MOBILIARI DE CUINA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EQ5BU02N u

Taulell de treball mural a mida marca Cuinox o equivalent.
Construcció a mida total en acer inoxidable AISI 304 18/10, amb gruix d'1,5 mm. Sobre amb vores arrodonides i òmegas de reforç. Peto sanitari de 120 mm a la zona mural, amb radi de 5 mm entre el peto i la zona de treball. Fixació de les potes reforçada. Potes quadrades de 40x40 mm, retranquejades 10 cm, amb alçada regulable mitjançant rosca oculta. Obertura per allotjar els barrils de cervesa.
Dimensions: 1755 x 730 x 850 mm. Col·locació a obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 EQ5BU03N u

Taulell de treball amb 1 cubeta a mida marca Cuinox o equivalent, construcció total en acer inoxidable AISI 304 18/10, gruix 1,5 mm, encimera amb vores arrodonides i òmegas de reforç, peto sanitari de 120 mm a la zona mural amb radi de 5 mm entre peto i zona de treball. Cubeta soldada insonoritzada de 450×450×250 mm. Fixació de les potes reforçada; potes quadrades 40×40 mm, retranquejades 10 cm, amb alçada regulable mitjançant rosca oculta. Estant inferior amb alçat de 5 cm a la part posterior. Dimensions: 1450×695×850 mm. Col·locació a obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 EQ9CF04N u

M.04 - Taula freda de 2 portes gran capacitat sense encimera, estructura compacta totalment injectada amb panells exteriors en acer inoxidable AISI-304 18/10. Cuerpointerior en acer inoxidable AISI-304 18/10. Portes amb tirador incorporat en acer inoxidable AISI-304 18/10, amb bisagres amb sistema de retorn automàtic i fixació d'obertura. Interior amb unions corbes per facilitar la neteja. Estants interiors de varilles plastificades, fàcilment desmuntables. Contrapuertes embutides en acer inoxidable AISI-304 18/10 amb burlete fàcilment substituïble per major aïllament i robustesa. Suports dels estants regulables en altura. Potes d'acer inoxidable regulables en altura. Desguàs interior de la cambra. Quadre de comandament i reixeta de ventilació del motor amb obertura frontal pivotant. Unitat condensadora hermètica amb condensador ventilat. Refrigerant ecològic R-290, lliure de CFC. Evaporador de tir forçat amb recobriment anticorrosió. Evaporació automàtica de l'aigua del desescarchat. Aïllament de poliuretà injectat, lliure de CFC, densitat 40 kg/m³. Control electrònic de temperatura amb visor digital. Desescarchat automàtic. Temperatura de treball: -2/+8 ºC amb 38 ºC de temperatura ambient. Capacitat 290 l. Potència 250 W. Dimensions: 1342×700×850 mm. Instal·lada i connectada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 EQ9CM13N u

M.05 - Prestatge mural marca Cuinox o equivalent, fabricat en acer inoxidable AISI 304 18/10. Carteles a la paret amb taladros de Ø8 mm. Tacos i cargols per a la seva instal·lació inclosos. Subministrat totalment soldat. Dimensions: 2055×420×250 mm. Instal·lat a obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 EQ9CM14N u M.05 - Prestatge mural marca Cuinox o equivalent, fabricat en acer inoxidable AISI 304 18/10. Carteles a la paret amb taladros de Ø8 mm. Tacos i cargols per a la seva instal·lació inclosos. Subministrat totalment soldat. Dimensions: 1450×420×250 mm. Instal·lat a obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 05 MOBILIARI I EQUIPAMENT
Titol 4 03 ELECTRODOMESTICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EQ9CF04Z u M.01 - Armari frigorífic Gastronorm 1/1 d'1 porta, 482×695×2100 mm, 325 l, Tª -2/+8 ºC, refrigerant R290, il·luminació LED, ventiladors electrònics, controlador digital alta precisió, AISI 304 (respatller galvanitzat), aïllament PU 40 kg/m³, lliure CFC, zero ODP, gruix 55 mm, porta cega amb tirador doble i bisagra pivotant amb bloqueig, contrapuerta embutida amb burlete "cleanless" 4 cambres, 3 estants, potes regulables 130–180 mm, tensió 230 V/1/50 Hz, potència 326 W (frigorífica 370 W), instal·lat i connectat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 EQ9CF05N u M.02 - Armari congelació Gastronom 1/1 d'1 porta o equivalent, 482×695×2100 mm, 325 l, Tª -18 ºC, refrigerant R290, il·luminació LED, ventiladors electrònics, controlador digital d'alta precisió, AISI 304 (respatller galvanitzat), aïllament PU 40 kg/m³, lliure de CFC, zero ODP, gruix 55 mm, porta cega amb tirador doble i bisagra pivotant amb bloqueig, contrapuerta embutida amb burlete "cleanless" de 4 cambres, 3 estants, potes regulables 130–180 mm, tensió 230 V/1/50 Hz, potència 793 W (frigorífica 445 W), instal·lat i connectat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 EQ9CE28N u M.07 - Renta-vaixelles industrial, construcció en acer inoxidable AISI 304 18/10, soldadura robotitzada uniforme. Doble paret i guies embutides. Porta doble embutida amb accionament per molles per una suau obertura i tancament. Sistema de rentat fix en polipropilè tècnic, cobreix tota la zona de rentat de manera potent i constant durant tot el cicle. Rentavaixelles per bars i restaurants. Microinterruptor de detenció del cicle en cas d'obertura de la porta. Dosificador d'abrillantador estàndard. Per cistells de 500×500 mm, altura útil 380 mm. Producció: 480 plats/hora. Cicle de rentat 2 min. Bomba d'abrillantador. Alimentació 230 V/50 Hz. Potència total 3,35 kW. Dimensions: 580×650×820 mm. Instal·lat i connectat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 EQ9CF04C u M.08 - Ampoller de coll compacte, estructura totalment injectada amb panells exteriors en acer inoxidable i interior en acer inoxidable amb unions corbes per facilitar la neteja. Disseny especial de ventilació que permet

ubicar-lo contra la paret i entre mobles sense afectar-ne el rendiment. Unitat condensadora extraïble, portes corredisses amb tirador incorporat i quadre de comandament amb reixeta de ventilació del motor amb obertura frontal pivotant. Separadors verticals de varetes plastificades. Potes d'acer inoxidable regulables en alçada. Unitat condensadora hermètica amb condensador ventilat. Refrigerant ecològic R-600a, lliure de CFC. Desguàs interior de la cambra. Aïllament de poliuretà injectat, lliure de CFC, densitat 40 kg/m³. Evaporador estàtic de tub de coure i aletes d'alumini. Control de temperatura per termòstat, interruptor lluminós de marxa-aturada. Temperatura de treball: +2/+8 ºC amb 32 ºC de temperatura ambient. Tensió de treball 230 V 1+N – 50 Hz. Capacitat fins a 580 l. Potència 0,207 kW. Dimensions: 1994×560×850 mm. Instal·lat i connectat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 PJ210-H7U5 u Aixeta automescladora per a aigüera mural, muntada superficialment, gerontològica, de llautó cromat, amb broc giratori i airejador, amb dues entrades

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuina Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 05 MOBILIARI I EQUIPAMENT
Titol 4 04 MOBILIARI SANITARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA	T						
2	Banys bar		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Lavabo adaptat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA PRIMERA	T						
6	Serveis adaptats		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

2 EJ46U010 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA	T						
2	Banys bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Lavabo adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA PRIMERA	T						
6	Serveis adaptats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

3 EJ23512N u S.01 - Subministrament i col·locació aixeta monocomandament per a lavabo de canyell alt i acabat llautó cromat. Model TIZONA de la casa Gala o equivalent. Instal·lada superficialment sobre taulell.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	PLANTA BAIXA	T						
2	Banys Bar		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Serveis públics dones		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	Serveis públics homes		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	Lavabo adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	PLANTA PRIMERA	T						
8	Serveis públics homes		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
9	Lavabo adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Serveis públics dones		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,000**

4 EJ13B92N u S.02 - Subministrament i col·locació de lavabo sobre taulell, sense sobreeixidor, de porcellana i acabat blanc brillant. Model ERA de la casa Gala o equivalent. Dimensions:600 x 380 x 140 mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA	T						
2	Banys Bar		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Serveis públics dones		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	Serveis públics homes		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	Lavabo adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	PLANTA PRIMERA	T						
8	Serveis públics homes		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
9	Lavabo adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Serveis públics dones		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,000**

5 EJ14B21N u S.03 - Subministrament i col·locació inodor per a cisterna alta Rimless Vortex de 53 × 35,5 cm, amb sortida dual i joc d'anclatge. Per a la instal·lació amb sortida vertical és necessari un colze. Inclou colze. Model IRIA de la casa Gala o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA	T						
2	Banys Bar		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Serveis públics dones		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	Serveis públics homes		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	Lavabo adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	PLANTA PRIMERA	T						
8	Serveis públics homes		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
9	Lavabo adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Serveis públics dones		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **21,000**

6 PJ11H-3CNK u S.04 - Cisterna de porcellana esmaltada, de color blanc, preu superior, col·locada amb fixacions murals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA	T						
2	Banys Bar		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Serveis públics dones		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	Serveis públics homes		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	Lavabo adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	PLANTA PRIMERA	T						
8	Serveis públics homes		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

9	Lavabo adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Serveis públics dones		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **21,000**

7 PJ244-3I3R u Mecanisme per a cisternes de descàrrega total, automàtic, preu superior, fixat i connectat amb entrada d'1´´1/4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA	T						
2	Banys Bar		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Serveis públics dones		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	Serveis públics homes		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	Lavabo adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	PLANTA PRIMERA	T						
8	Serveis públics homes		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
9	Lavabo adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Serveis públics dones		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **21,000**

8 EJ16B21N u S.05 - Subministrament i col·locació urinari sense tapa, amb sifó incorporat, alimentació integrada, acabat blanc brillant, col·locat amb fixacions murals. Model Minor de la casa Gala o equivalent.
Dimensions: 31 x 29 x 52,5 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA	T						
2	Serveis públics homes		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA PRIMERA	T						
5	Serveis públics homes		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

9 EJ26812N u S.06 - Subministrament i col·locació de fluxor per a urinari electrònic, mural, muntat superficialment, amb tub d'enllaç, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA	T						
2	Serveis públics homes		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA PRIMERA	T						
5	Serveis públics homes		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

10 PC16-5NMH m2 S.07 - Mirall de lluna acolorida de gruix 5 mm col·locat adherit sobre tauler de fusta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA	T						
2	Banys Bar		1,300	1,150			1,495	C#*D#*E#*F#
3	Serveis públics dones		2,300	1,150			2,645	C#*D#*E#*F#
4	Serveis públics homes		2,300	1,150			2,645	C#*D#*E#*F#
5	Lavabo adaptat		0,600	1,150			0,690	C#*D#*E#*F#
7	PLANTA PRIMERA	T						
8	Serveis públics homes		3,000	0,970			2,910	C#*D#*E#*F#
9	Lavabo adaptat		0,600	0,970			0,582	C#*D#*E#*F#
10	Serveis públics dones		2,200	0,970			2,134	C#*D#*E#*F#
11			2,550	0,970			2,474	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,575

11 EJ4Z2CM u Canviador de nadons. Model GW07 05 01 00 de la casa Genwec o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 1Q514RR1 m2 Subministrament i col.locació de Taulell encimera de cuina, de pols de quars amb resines de polièster, de dimensions de 620mm d'amplada (segons especejament) i de 20 mm de gruix. Col·locat sobre moble, amb adhesiu de muntatge i rejuntat amb Massilla tixotròpica, de color a escollir, d'alta durabilitat i estabilitat de color després de l'enduriment, aplicable com a material de rejuntat d'elements d'aglomerat de quars. Amb part proporcional d'acabament específic de les vores vistes, segellats perimetrals i formació de forats de forma circular o oval per l'encastament de sanitaris. Segons plànol de detall de projecte.
Inclou suportacions amb perfils d'acer galbanitzat per recolzament.
Color Blanc grup 2.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA	T						
2	Banys Bar		1,300	0,600			0,780	C#*D#*E#*F#
3	Serveis públics dones		2,400	0,600			1,440	C#*D#*E#*F#
4	Serveis públics homes		2,300	0,600			1,380	C#*D#*E#*F#
5	Lavabo adaptat		0,700	0,600			0,420	C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#
7	PLANTA PRIMERA	T						
8	Serveis públics homes		3,100	0,600			1,860	C#*D#*E#*F#
9	Lavabo adaptat		0,900	0,600			0,540	C#*D#*E#*F#
10	Serveis públics dones		2,800	0,600			1,680	C#*D#*E#*F#
11			2,400	0,600			1,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,540

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 05 MOBILIARI I EQUIPAMENT
Titol 4 05 MOBILIARI CAMERINOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PAQ2-4ULN u Armari de porta batent lacat color blanc, format per un mòdul de 80 cm d'ample . H=237 / 250 cm. inclòs tapetes, comprenent 1 porta de 19 mm. de gruix, frontisses metàl·liques de 110º d'obertura i tornada automàtica (amb fre), tirador metàl·lics tipus nansa d'acer inoxidable, interior amb caixa prefabricada amb taulers aglomerats xapats amb melamina acabat blanc de 16 mm. i fons de 8 mm. de gruix, amb dos prestatges i barra de penjar per element, taladres cada 32 mm. per allotjar complements interiors addicionals i tapetes laterals i superiors.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA	T						
2	Camerinos 01		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Camerinos 02		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Camerinos 03		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Camerinos 04		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	PLANTA SEGONA	T						
7	Camerinos 05		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

8	Camerinos 06		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Camerinos 07		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Camerinos 08		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 EJ23512N u S.01 - Subministrament i col·locació aixeta monocomandament per a lavabo de canyell alt i acabat llautó cromat. Model TIZONA de la casa Gala o equivalent. Instal·lada superficialment sobre taulell.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA	T						
2	Camerinos 01		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Camerinos 02		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Camerinos 03		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Camerinos 04		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Serveis interns P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	PLANTA SEGONA	T						
8	Camerinos 05		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Camerinos 06		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Camerinos 07		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	Camerinos 08		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	Serveis interns P2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 EJ13B91N u S.02 - Subministrament i col·locació de lavabo sobre taulell, sense sobreeixidor, de porcellana i acabat blanc brillant. Model ERA de la casa Gala o equivalent. Dimensions:380 x 380 x 140 mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA	T						
2	Camerinos 01		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Camerinos 02		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Camerinos 03		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Camerinos 04		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Serveis interns P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	PLANTA SEGONA	T						
8	Camerinos 05		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Camerinos 06		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Camerinos 07		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	Camerinos 08		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	Serveis interns P2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 EJ14B21N u S.03 - Subministrament i col·locació inodor per a cisterna alta Rimless Vortex de 53 × 35,5 cm, amb sortida dual i joc d'anclatge. Per a la instal·lació amb sortida vertical és necessari un colze. Inclou colze. Model IRIA de la casa Gala o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA	T						
2	Serveis interns P1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA SEGONA	T						
4	Serveis interns P2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PJ11H-3CNK u S.04 - Cisterna de porcellana esmaltada, de color blanc, preu superior, col·locada amb fixacions murals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA	T						
2	Serveis interns P1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA SEGONA	T						
4	Serveis interns P2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

6 PJ244-3I3R u Mecanisme per a cisternes de descàrrega total, automàtic, preu superior, fixat i connectat amb entrada d'1´´1/4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA PRIMERA	T						
2	Serveis interns P1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA SEGONA	T						
4	Serveis interns P2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

7 PC16-5NMH m2 S.07 - Mirall de lluna acolorida de gruix 5 mm col·locat adherit sobre tauler de fusta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis interns	T						
2	Mirall lavabo		2,000	0,650	0,970		1,261	C#*D#*E#*F#
4	Camerinos	T						
5	Mirall taula		8,000	2,250	1,150		20,700	C#*D#*E#*F#
6	Mirall lavabo		8,000	0,650	0,970		5,044	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **27,005**

8 1Q514RR1 m2 Subministrament i col.locació de Taulell encimera de cuina, de pols de quars amb resines de polièster, de dimensions de 620mm d'amplada (segons especejament) i de 20 mm de gruix. Col·locat sobre moble, amb adhesiu de muntatge i rejuntat amb Massilla tixotròpica, de color a escollir, d'alta durabilitat i estabilitat de color després de l'enduriment, aplicable com a material de rejuntat d'elements d'aglomerat de quars. Amb part proporcional d'acabament específic de les vores vistes, segellats perimetrals i formació de forats de forma circular o oval per l'encastament de sanitaris. Segons plànol de detall de projecte.
Inclou suportacions amb perfils d'acer galbanitzat per recolzament.
Color Blanc grup 2.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis interns		2,000	0,600	0,500		0,600	C#*D#*E#*F#
2	Camerinos		8,000	0,600	0,500		2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

9 EJ12M9CC u Plat de dutxa rectangular de resines, de 1500x800 mm, de color blanc, preu superior, encastat al paviment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis interns P1-P2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

10 EJ3227DG u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis interns P1-P2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

11 EJ22312A u Aixeta mescladora termostàtica, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis interns P1-P2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 05 MOBILIARI I EQUIPAMENT
Titol 4 06 MOBILIARI DE TEATRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PQ77-HA7N u Butaca fixa model MINOR WOOD d'EZCARAY o equivalent, amb estructura d'acer, respatller amb planxa de fusta, respatller i seient totalment entapissats i desenfundables, amb blocs d'escuma de poliuretà emmotllada en fred. Costats d'alumini amb recolzabraços de poliuretà i base de fusta. Sistema d'abatiment automàtic del respatller i del seient per gravetat. Fixació en bancada mitjançant ancoratges al paviment. Inclosa la part proporcional de bancada i peus de suport, així com la col·locació.
Ref #3061

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SALA A + SALA B		548,000				548,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **548,000**

2 PQ77-HA7Z u Butaca desmontable model MINOR WOOD d'EZCARAY o equivalent, amb estructura d'acer, respatller amb planxa de fusta, respatller i seient totalment entapissats i desenfundables, amb blocs d'escuma de poliuretà emmotllada en fred. Costats d'alumini amb recolzabraços de poliuretà i base de fusta. Sistema d'abatiment automàtic del respatller i del seient per gravetat. Fixació en bancada mitjançant ancoratges al paviment. Inclosa la part proporcional de bancada i peus de suport, així com la col·locació.
Ref #3061

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala A		96,000				96,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **96,000**

3 PAVL-I6VN u Teló de boca de 13m d'ample x 6m d'alt confeccionat en dos fulles de 6,5m d'ample en vellut RENO 100% Trevira CS de 380g/m2, ignífug Clase 1 (EN13773) i de color a triar.
Acabat amb reforç, ullals i cinta per atar en la part superior, doblegat en laterals i veina de 10cm en la part inferior.
Acabat amb frunzit del 80%.
Inclou la substitució de l'existent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 1Q71CRRV u Subministrament i instal·lació de Moble de taquilles de Planta Baixa, format per taulell de recepció i porta batent, de mides 334x115cm, compost per taulells de fusta contratxapat de 25mm de gruix acabat fusta.
Amb estructura interior de fusta contratxapada.
Tot instal·lat. segons detall de projecte executiu

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 05 MOBILIARI I EQUIPAMENT
Titol 4 07 MOBILIARI DE OFFICE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 1Q514RR1 m2

Subministrament i col.locació de Taulell encimera de cuina, de pols de quars amb resines de polièster, de dimensions de 620mm d'amplada (segons especejament) i de 20 mm de gruix. Col·locat sobre moble, amb adhesiu de muntatge i rejuntat amb Massilla tixotròpica, de color a escollir, d'alta durabilitat i estabilitat de color després de l'enduriment, aplicable com a material de rejuntat d'elements d'aglomerat de quars. Amb part proporcional d'acabament específic de les vores vistes, segellats perimetrals i formació de forats de forma circular o oval per l'encastament de sanitaris. Segons plànol de detall de projecte.
Inclou suportacions amb perfils d'acer galbanitzat per recolzament.
Color Blanc grup 2.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Taulell		2,550	0,600			1,530	C#*D#*E#*F#
2	Frontal		2,550	0,620			1,581	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,111**

2 EQ81ZRE1 u

Subministrament i instal.lació de placa inducció de 45cm amb 2 zones de cocció, enrasada amb el taulell de la cuina de la casa TEKA gama EASY o equivalent. Inclou instal.lació necessaria per al seu correcte funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 EQ880R03 u

Subministrament i muntatge de campana decorativa de 60 cm amb motor EcoPower i 2+1 velocitats, de la casa TEKA o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 EJ18LR02 u

Subministrament i col.locaió d'aigüera encastada sota taulell, de planxa d'acer inoxidable de TEKA, model a definir, amb 1 cubeta, de dimensions aproximades de 480x430mm.
Inclou Subministrament i Col·locació de Sifó de botella per a aiguera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat connectat a la xarxa de petita evacuació.
Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 PJ210-H7U5 u

Aixeta automescladora per a aigüera mural, muntada superficialment, gerontològica, de llautó cromat, amb broc giratori i airejador, amb dues entrades

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 PQ83-HA7Z u

Subministrament i col·locació de frigorífic combi amb capacitat de 310 litres. Disposa de sistema de fred ràpid amb refrigeració i congelació, amb descongelació automàtica tant a la part frigorífica com al congelador (No Frost). El compartiment frigorífic compta amb 3 calaixos i 3 prestatges de vidre. El control és electrònic.Model NFL 355 SS de la casa Teka o equivalent.

Certificat CE. Inclou muntatge, connexió elèctrica i comprovació del correcte funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 PQ83-HA7N u

Subministrament i col·locació de microones integrable, d'acer inoxidable, potència màxima de 800 W, amb 5 nivells de potència i volum de 20 l. Incorpora funció grill i funció descongelar. Equipat amb funció Inverter i plat giratori de 27 cm. Mesures internes de la cavitat: 180 × 280 × 300 mm. Model 3CG6112X3 de la casa Balay o equivalent.

Certifiat CE. Inclou muntatge, connexió elèctrica i comprovació del correcte funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8 PQ83-HA7W u

Subministrament i col·locació de forn integrable multifunció d'acer inoxidable amb capacitat de 70 litres i potència elèctrica de 2615 W. Funciona amb una tensió d'entrada de 220/240 V i freqüència de 50/60 Hz. Inclou cable d'alimentació de 110 cm. Pes aproximat de 28.5-34 kg segons fabricant. Dimensions mínimes de l'espai d'instal·lació de 47.5 cm d'amplada, 36.4 cm d'alçada i 40.2 cm de profunditat, i dimensions externes d'aproximadament 59.5 cm d'alçada i amplada i 53.7 cm de profunditat. Model NEO HSB 6360 de la casa Teka o equivalent.

Certificat CE.
Inclou muntatge, connexió elèctrica i comprovació del correcte funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

9 PQ77-HA73 u

M.12 - Taula baixa rodona model Frappe, diàmetre 60 cm, acabat color blanc o negre, marca Sklum o equivalent, amb subministrament i col·locació a obra.

Ref: 128013-262834

Medidas
Alto :74,5 cm
Altura Patas:71 cm
Diámetro:Ø60 cm
Grosor del Tablero:1,9 cm
Peso:13,6 kg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 PQ77-HA74 u

M.13 - Cadira model And, en xapa de roure i ferro, acabat color blanc o negre, marca Sklum o equivalent, amb subministrament i col·locació a obra.

Ref: 133662-278269

Medidas
Alto :80 cm
Ancho:44 cm
Profundo:56 cm
Altura Patas:40 cm
Altura Asiento:45,5 cm
Peso:6,5 kg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

11 1Q71CRR1 u

Subministrament i instal·lació de mobiliari complet en cuina lineal compost per 2,55 m de mobles baixos amb sòcol inferior de 600 mm de fondària i 800 mm d'alçària, amb un prestatge de 3,15m de llargària superior.
Realitzat amb fronts de cuina amb recobriment melamínic acabat mat amb paper decoratiu de color blanc, impregnat amb resina melamínica, nucli de tauler de partícules d'aglomerat tipus P2 d'interior, per a ús en ambient sec, de 19 mm d'espessor i cantells termoplàstics d'ABS; muntats sobre els cossos dels mobles constituïts per nucli de tauler de partícules d'aglomerat tipus P2 d'interior, per a ús en ambient sec, de 16 mm d'espessor, xapa posterior de 6 mm d'espessor, amb recobriment melamínic acabat mat amb paper decoratiu de color blanc, impregnat amb resina melamínica i cantells termoplàstics d'ABS.
Inclús muntatge de calaixos i baldes del mateix material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies de calaixos i altres ferramentes de qualitat mitja, instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres ferramentes de la sèrie mitja, fixats en els fronts de cuina.
Sòcol d'alumini de 10 cm d'altura.

Tot instal·lat. segons detall de projecte executiu

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 05 MOBILIARI I EQUIPAMENT
Titol 4 08 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EQ611001 u

Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i normalitzada, fixada mecànicament al parament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 P868-H9CJ ut

Retol amb nomenclatura de TEATRE JOVENTUT, col·locat sobre façana, de d'acer corten de 5 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques.
Mides totals 500x35cm.
Prescripcions segons estudi de patrimoni.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EB92BFF1 u

Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREV		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 EB92U200 m2

Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PREV 10		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 EB9U2000 UT

Suministrament, muntatge i connexió de sistema professional de càmara d'alta resolució, tipus Timelapse, amb presa de fotografies (intèrval cada 5 minuts), dimensionada per a l'abast de l'edifici i per a estar a l'intempèrie, tot l'equip protegit dins d'una caixa estanca IP65, ventilada. Inclòs enviament d'imatges a servidor/núvol, i configuració dels diferents permisos i usuaris.Amb detector d'alarma d'averies. Alimentació amb punt de corrent o amb alimentació solar.
Inclòs quota mensual (amb una estimació de 8 a 10 mesos d'execució) Inclòs manteniment del sistema durant tot el termini d'execució de les obres.
Inclòs desmuntatge al finalitzar les obres. Inclòs confecció final de curt que resumeixi tot el procés (màxim 3 minuts).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol 06 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PQB2-HBGN u

Jardinera rectangular de polipropilè, en color terracota mate, de mides aproximades 80 X 39 X 34,5 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 ER3P2354 m3

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	jardinera		18,000	0,800	0,300		4,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,320

3 PB70-HC70 m2

Entramat amb cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàme, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 10 m) i tesat.
Inclou fixacions a parament verticval metal·lic

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			18,900	6,000			113,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **113,400**

4 FR682338 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			18,000	4,000			72,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **72,000**

5 PR4FT-93RZ u Subministrament de Lonicera y Trachelospermum en contenidor d'3 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			18,000	4,000			72,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **72,000**

6 FR682339 u Partida de manteniment de la vegetació de coberta per fer reg d'implantació i supervisió durant 1 any.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol GR GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 00 RESIDUS D'EXCAVACIÓ

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 K2R45037 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	T						
2	Excavació rasa/pou		169,058	1,300			219,775	C#*D#*E#*F#
3	Excavació rasa/pou		55,000	1,300			71,500	C#*D#*E#*F#
4			25,000	1,300			32,500	C#*D#*E#*F#
5	Excavació rasa instal·lacions		35,808	1,300			46,550	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **370,325**

2 K2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	T						
2	Excavació rasa/pou		169,058	1,300			219,775	C#*D#*E#*F#

3	Excavació rasa/pou	55,000	1,300		71,500	C#*D#*E#*F#
4		25,000	1,300		32,500	C#*D#*E#*F#
5	Excavació rasa instal·lacions	35,808	1,300		46,550	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **370,325**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol GR GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 4 01 RESIDUS D'ENDERROC OBRA CIVIL

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 K2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BARREJATS INERTS		13,650				13,650	C#*D#*E#*F#
2	METALLS		87,210				87,210	C#*D#*E#*F#
3	PETRIS		652,000				652,000	C#*D#*E#*F#
4	BARREJATS NO PERILLOSOS		817,000				817,000	C#*D#*E#*F#
5	VIDRES		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.589,860**

2 K2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BARREJATS INERTS		13,650				13,650	C#*D#*E#*F#
2	METALLS		87,210				87,210	C#*D#*E#*F#
3	PETRIS		652,000				652,000	C#*D#*E#*F#
4	BARREJATS NO PERILLOSOS		817,000				817,000	C#*D#*E#*F#
5	VIDRES		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.589,860**

3 K2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENDERROC D'ESTRUCTURES	T						
2	Entrebigat		15,000	0,300	1,300		5,850	C#*D#*E#*F#
3	ENDERROC DE PAVIMENTS	T						
4	Esglaó d'obra		100,000	0,030	1,300		3,900	C#*D#*E#*F#
5	Revestiment d'esglaó		100,000	0,030	1,300		3,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **13,650**

4 K2RA6680 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENDERROC DE COBERTES	T						
2	Canal recollida		232,150	0,200	0,010	1,300	0,604	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

3	Carener		63,300	0,200	0,010	1,300	0,165	C#*D#*E#*F#
4	Coberta inclinada planxes metàl·liques		850,700	0,030	1,300		33,177	C#*D#*E#*F#
5	ENDERROC D'ESTRUCTURES	T						
6	Biga perfil laminat		30,000	0,002	1,300		0,078	C#*D#*E#*F#
7	Llosa escala		32,200	0,200	1,300		8,372	C#*D#*E#*F#
8	ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISORIES	T						
9	Finestra		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
10	Persiana		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
11	Cos auxiliar		383,250	0,050	1,300		24,911	C#*D#*E#*F#
12	ENDERROC DE FUSTERIES INTERIORS	T						
13	Porta tallafocs (1 batent)		19,000	2,000	0,050	1,300	2,470	C#*D#*E#*F#
14	Porta tallafocs (2 batents)		19,000	4,000	0,050	1,300	4,940	C#*D#*E#*F#
16	ENDERROC DE SERRALLERIA	T						
17	Reixa metàl·lica		10,000	0,010	1,300		0,130	C#*D#*E#*F#
18	Barana		72,440	0,005	1,300		0,471	C#*D#*E#*F#
19	Fusteria metàlica		3,000	1,300			3,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **87,218**

5 K2RA64M0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TANCAMENTS I DIVISORIES	T						
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

6 K2RA65A0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENDERROC DE COBERTES	T						
2	Làmina impermeable		369,000	0,050	1,300		23,985	C#*D#*E#*F#
3	Coberta inclinada		31,060				31,060	C#*D#*E#*F#
4	ENDERROC D'ESTRUCTURES	T						
5	Sostre qualsevol tipologia		69,826	0,300	1,300		27,232	C#*D#*E#*F#
6	Escala de fusta		5,000	0,200	1,300		1,300	C#*D#*E#*F#
7	Entarimat escenari		210,000	0,200	1,300		54,600	C#*D#*E#*F#
8	ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISORIES	T						
9	Envà pluvial		424,624	0,030	1,300		16,560	C#*D#*E#*F#
10	Envà guix		100,000	0,050	1,300		6,500	C#*D#*E#*F#
11	ENDERROC DE FUSTERIES INTERIORS	T						
12	Porta de fusta		5,000	0,050	4,000	1,300	1,300	C#*D#*E#*F#
13	Porta interior		32,000	0,050	2,000	1,300	4,160	C#*D#*E#*F#
14	ENDERROC DE PAVIMENTS	T						
15	Paviment d'empostissat		228,000	0,080	1,300		23,712	C#*D#*E#*F#
16	Paviment laminar		434,000	0,040	1,300		22,568	C#*D#*E#*F#
17	ENDERROC DE REVESTIMENTS	T						
18	Aplacat fusta		307,200	0,050	1,300		19,968	C#*D#*E#*F#
19	Aïllament		272,844	0,100	1,300		35,470	C#*D#*E#*F#
20	Pintura		200,000	0,001	1,300		0,260	C#*D#*E#*F#
21	Estucat		222,000	0,010	1,300		2,886	C#*D#*E#*F#
22	ENDERROC DE FALSOS SOSTRES	T						

AMIDAMENTS

23	Cel ras		2.464,000	0,050	1,300		160,160	C#*D#*E#*F#
24	DESMUNTATGE DE SANITARIS I AIXETES	T						
25	Forat sostre		30,000	0,300	1,300		11,700	C#*D#*E#*F#
26	Lavabo		25,000	0,300	1,300		9,750	C#*D#*E#*F#
27	Inodor		23,000	0,300	1,300		8,970	C#*D#*E#*F#
28	Cisterna		23,000	0,300	1,300		8,970	C#*D#*E#*F#
29	Urinari		20,000	0,300	1,300		7,800	C#*D#*E#*F#
30	Dipòsit d'aigua		3,000	0,300	1,300		1,170	C#*D#*E#*F#
31	Mobiliari		44,000		1,300		57,200	C#*D#*E#*F#
32	DESMUNTATGE EQUIPAMENTS	T						
33	Maquina elevadora		1,000	10,000			10,000	C#*D#*E#*F#
34	Portes, cabina ascensor		1,000	8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
35	Mobiliari		88,558	1,300			115,125	C#*D#*E#*F#
36	Retirada butaques		749,000	1,400	0,600	0,200	125,832	C#*D#*E#*F#
37	Elements escènics		2,000	8,000	1,300		20,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **817,038**

7 K2RA7RU8 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de petris inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ENDERROC DE COBERTES	T						
2	Envanets		369,000	0,150	1,300		71,955	C#*D#*E#*F#
3	Solera		369,000	0,150	1,300		71,955	C#*D#*E#*F#
4	Paviment ceràmic		369,000	0,030	1,300		14,391	C#*D#*E#*F#
5	Recrescut		369,000	0,050	1,300		23,985	C#*D#*E#*F#
6	Formació pendent		369,000	0,050	1,300		23,985	C#*D#*E#*F#
7	Minvell		375,700	0,070	1,300		34,189	C#*D#*E#*F#
8	Paret maó calat		97,422	0,150	1,300		18,997	C#*D#*E#*F#
9	Teules		6,360	0,050	1,300		0,413	C#*D#*E#*F#
10	ENDERROC DE SOLERA I FONAMENTS	T						
11	Solera formigó		56,263	0,150	1,300		10,971	C#*D#*E#*F#
12	Fonament formigó		12,800		1,300		16,640	C#*D#*E#*F#
13	Mur de contenció		5,000		1,300		6,500	C#*D#*E#*F#
14	Fonament maçoneria		10,000		1,300		13,000	C#*D#*E#*F#
15	ENDERROC D'ESTRUCTURES	T						
16	Mur obra		25,997		1,300		33,796	C#*D#*E#*F#
17	Tall formigó		5,000	0,300	1,300		1,950	C#*D#*E#*F#
18	ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISORIES	T						
19	Arrebossat		370,000	0,030	1,300		14,430	C#*D#*E#*F#
20	Mur obra		11,669		1,300		15,170	C#*D#*E#*F#
21	Paret maó calat		921,745	0,150	1,300		179,740	C#*D#*E#*F#
22	Paret totxana		42,850	0,150	1,300		8,356	C#*D#*E#*F#
23	Envà ceràmic		25,000	0,050	1,300		1,625	C#*D#*E#*F#
24	ENDERROC DE PAVIMENTS	T						
25	Recrescut		562,600	0,050	1,300		36,569	C#*D#*E#*F#
26	Paviment pedra natural		470,740	0,050	1,300		30,598	C#*D#*E#*F#
27	Paviment ceràmic		91,850	0,030	1,300		3,582	C#*D#*E#*F#
28	ENDERROC DE REVESTIMENTS	T						
29	Enrajolat		329,335	0,020	1,300		8,563	C#*D#*E#*F#
30	Arrebossat		150,000	0,030	1,300		5,850	C#*D#*E#*F#
31	Arrebossat biguetes		120,000	0,030	1,300		4,680	C#*D#*E#*F#
32	Escopidor ceràmic		20,000	0,030	1,300		0,780	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 203

TOTAL AMIDAMENT **652,670**

8 P2RA-EU68 kg Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05´´ segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	varis diposit		400,000				400,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **400,000**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PSA
Capítol SS SEGURETAT I SALUT
Titol 4 01 SIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PASIS	PA	Partida Alçada de Seguretat i Salut d'acord al pressupost del Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

01.2PACTE 25-28

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PACTE 25-28
Capítol	02	ESTRUCTURA
Titol 4	01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
Título 3	02	SOLERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E9232B91	m2	Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Base dipositi i arquetes noves		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	E93SI75P	m2	Solera de formigó per armar HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat amb bomba

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Base dipositi i arquetes noves		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	E7B21H0L	m2	Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Base dipositi i arquetes noves		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	E4BCMACC	m2	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Base dipositi i arquetes noves		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra	01	PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PACTE 25-28
Capítol	02	ESTRUCTURA
Titol 4	01	FONAMENTS I CONTENCIÓ DE TERRES
Título 3	03	FOSSAT D'ASCENSORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E9232B91	m2	Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fossat ascensor 1		2,200	2,400			5,280	C#*D#*E#*F#
2	Fossat ascensor 2		2,200	2,400			5,280	C#*D#*E#*F#
3	Fossat muntacarregues		3,500	2,400			8,400	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/12/25 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 18,960

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	E3Z112T1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fossat ascensor 1		2,200	2,400			5,280	C#*D#*E#*F#
2	Fossat ascensor 2		2,200	2,400			5,280	C#*D#*E#*F#
3	Fossat muntacarregues		3,500	2,400			8,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,960

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	P310-D51L	kg	Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Armat lloses ascensors	T						
2	d.16 15x15 infrerior							
3	d.12 15x15 superior							
4	Qauntia 37kg/m2							
5	Fossat ascensor 1		2,200	2,400	37,000		195,360	C#*D#*E#*F#
6	Fossat ascensor 2		2,200	2,400	37,000		195,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 390,720

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	K32B300P	kg	Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Armat murs ascensors	T						
2	d.16 15x15 infrerior							
3	d.12 15x15 superior							
4	Qauntia 37kg/m2							
5	Fossat ascensor 1		2,000	2,200	1,500	37,000	244,200	C#*D#*E#*F#
6			2,000	2,400	1,500	37,000	266,400	C#*D#*E#*F#
7	Fossat ascensor 2		2,000	2,200	1,500	37,000	244,200	C#*D#*E#*F#
8			2,000	2,400	1,500	37,000	266,400	C#*D#*E#*F#
9	Fossat muntacarregues		2,000	3,500	1,800	37,000	466,200	C#*D#*E#*F#
10			2,000	2,400	1,800	37,000	319,680	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal "A origen"	O					1.807,080	SUMORIGEN(
12	cercols i reforç0s		0,100	1.807,000			180,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.987,780

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	P311-DQ6K	m2	Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fossat ascensor 1		2,000	2,200			4,400	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,400			4,800	C#*D#*E#*F#
3	Fossat ascensor 2		2,000	2,400			4,800	C#*D#*E#*F#
4			2,000	2,200			4,400	C#*D#*E#*F#
5	Fossat muntacarregues		2,000	2,400			4,800	C#*D#*E#*F#
6			2,000	3,500			7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,200

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
6	E4D21103	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a una cara, d'alçària <= 3 m

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fossat ascensor 1		2,000	2,200	1,500		6,600	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,400	1,500		7,200	C#*D#*E#*F#
3	Fossat ascensor 2		2,000	2,400	1,500		7,200	C#*D#*E#*F#
4			2,000	2,200	1,500		6,600	C#*D#*E#*F#
5	Fossat muntacarregues		2,000	2,400	1,800		8,640	C#*D#*E#*F#
6			2,000	3,500	1,800		12,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **48,840**

7 K4BP111A u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fossat ascensor 1		2,000	7,000			14,000	C#*D#*E#*F#
2	Fossat ascensor 2		2,000	7,000			14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **28,000**

8 E312IBPB m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fossat ascensor 1		2,200	2,400	0,400		2,112	C#*D#*E#*F#
2	Fossat ascensor 2		2,200	2,400	0,400		2,112	C#*D#*E#*F#
3	Fossat muntacarregues		3,500	2,400	0,400		3,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,584**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PACTE 25-28
Capítol 02 ESTRUCTURA
Titol 4 02 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Títulol 3 01 NOUS SOSTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 K4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Armat per deixar escala amb negatiu, segons planols de detall E-15.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NOU SOSTRES	T						
2	coberta office		5,950	9,500	40,000		2.261,000	C#*D#*E#*F#
3	coberta escala		4,400	2,500	40,000		440,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2.701,000**

2 K4C91510 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre segons alçada indicada als plànols, amb puntal metàl·lic i tauló

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	coberta office		5,950	9,500			56,525	C#*D#*E#*F#
2	coberta escala		4,400	3,000			13,200	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **69,725**

3 E46SIF1W m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	coberta office		5,950	9,500	0,220		12,436	C#*D#*E#*F#
2	coberta escala		4,400	2,400	0,220		2,323	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **14,759**

4 K4BP1112 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Armadures sostre nova escala							
2			21,000				21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **21,000**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PACTE 25-28
Capítol 02 ESTRUCTURA
Titol 4 03 ESTRUCTURA D'ACER
Títulol 3 01 ESTRUCTURES EXISTENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 K7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Caixa escènica		9,000	8,150	1,880		137,898	C#*D#*E#*F#
2			11,000	18,000	1,500		297,000	C#*D#*E#*F#
3	Encavellades		3,000	95,400	0,500		143,100	C#*D#*E#*F#
4	varis		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **607,998**

2 E7D21723 m2 Aïllament de gruix 5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta tercera	T						
2	Passeres de serveis P3		2,000	19,050	5,300		201,930	C#*D#*E#*F#
3			3,000	23,690	5,300		376,671	C#*D#*E#*F#
4	Bigues superiors encavellades (IPE 240)		11,000	19,050	0,920		192,786	C#*D#*E#*F#
5	Encavellades		6,000	95,400	0,500		286,200	C#*D#*E#*F#
6	Sota butaques P1		295,000				295,000	C#*D#*E#*F#
8	Varis		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.502,587**

3 E7D819M2 m2 Protecció contra el foc de biga o encavallada metàl·lica amb una resistència al foc R-90 amb plaques de silicat càlcic de 30 mm de gruix en funció del factor de forma segons Norma UNE ENV 1331-4, amb una conductivitat tèrmica 0,083 W/mK i una densitat de 450 kg/m3

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	varis		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

4 K874BR14 m

Sanejat i passivat de perfils existents deteriorats oxidats amb raspallat previ i aplicació posterior de 2 capes d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de resines epoxi i ciment.

Aquesta partida inclou:

- P.P. de mitjans auxiliars i qualsevol altre element per donar la partida per acabada.

Criteri d'amidament: m de perfil realment executat, mesurat segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	****		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

5 K8741120 m2

Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St 2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	treballs per conectar reforços d'envavellades		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

Obra	01	PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PACTE 25-28
Capítol	02	ESTRUCTURA
Títol 4	03	ESTRUCTURA D'ACER
Título 3	02	ESTRUCTURES NOVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P442-DFYZ kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESTRUCTURA SALA D'INSTAL·LACIONS	T						
2	NIVELL INFERIOR							
3	COSTAT CURT							
4	UPN-140 16kG/M		2,000	5,300	16,000		169,600	C#*D#*E#*F#
5	IPE-240 30,70 KG/M		8,000	5,300	30,700		1.301,680	C#*D#*E#*F#
6	COSTAT LLARG							
7	IPE-140		5,000	18,400	12,900		1.186,800	C#*D#*E#*F#
8	UPN-140 16kG/M		1,000	18,400	16,000		294,400	C#*D#*E#*F#
9	----------							
10	NIVELL SUPERIO							
11	COSTAT CURT							
12	UPN-140 16kG/M		2,000	5,700	16,000		182,400	C#*D#*E#*F#
13	IPE-240 30,70 KG/M		8,000	5,700	30,700		1.399,920	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

14	COSTAT LLARG						
15	IPE-140		3,000	18,400	12,900	712,080	C#*D#*E#*F#
16	UPN-140 16kG/M		1,000	18,400	16,000	294,400	C#*D#*E#*F#
17	----------						
18	CORRETJA INTERMITJA						
19	IPE-140		1,000	18,400	12,900	237,360	C#*D#*E#*F#
20	IPE-140		2,000	5,700	12,900	147,060	C#*D#*E#*F#
21	Subtotal "A origen"	O				5.925,700	SUMORIGEN(
22	PASSOS INSTAL·LACIONS PLANOLS S4-3-2-1	T					
23	ESTRUCTURA S4						
24	IPE 240 30,7KG/ML		4,000	7,500	30,700	921,000	C#*D#*E#*F#
25	IPE 180 18,80 KG/ML		4,000	2,200	18,800	165,440	C#*D#*E#*F#
26	----------						
27	ESTRUCTURA S3						
28	IPE 240 30,7KG/ML		4,000	7,500	30,700	921,000	C#*D#*E#*F#
29			2,000	2,200	30,700	135,080	C#*D#*E#*F#
30	----------						
31	ESTRUCTURA S2						
32	OBERTURA FORAT SOSTRE						
33	IPE 240 30,7KG/ML		1,000	6,200	30,700	190,340	C#*D#*E#*F#
34			1,000	6,500	30,700	199,550	C#*D#*E#*F#
35	IPE 180 18,80 KG/ML		2,000	6,500	18,800	244,400	C#*D#*E#*F#
36			1,000	2,400	18,800	45,120	C#*D#*E#*F#
37	----------						
38	OBERTURA FORAT PER ESCALA I MONTACARREGUES						
39	IPE 240 30,7KG/ML		1,000	5,800	30,700	178,060	C#*D#*E#*F#
40	IPE 330 49,10 KG/ML		1,000	7,900	49,100	387,890	C#*D#*E#*F#
41	----------		1,000	9,300	49,100	456,630	C#*D#*E#*F#
42	ESTRUCTURA S1						
43	IPE 240 30,7KG/ML		4,000	6,500	30,700	798,200	C#*D#*E#*F#
44	IPE 180 18,80 KG/ML		4,000	3,200	18,800	240,640	C#*D#*E#*F#
45	Subtotal	S				4.883,350	SUMSUBTOT
46	*******ajust		99,945			99,945	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10.908,995**

2 P44C-DP12 kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESTRUCTURA SALA D'INSTAL·LACIONS	T						
2	HEB-120 26,7KG/M							
3	PILARS CURTS		8,000	1,500	26,700		320,400	C#*D#*E#*F#
4	PILARS LLARGS		8,000	6,800	26,700		1.452,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.772,880**

3 P447-DMDF kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESTRUCTURA SALA INSTALACIONS	T						
2	DIAGONALS d.20 2,47kg/m		8,000	3,100	2,470		61,256	C#*D#*E#*F#
3	REFORÇ SUPORTS		16,000	1,000	50,000		800,000	C#*D#*E#*F#

4	RIGIDITZADORS, UNIONS, BIGUES		0,050	2.962,850			148,143	C#*D#*E#*F#
5	RIGIDITZADORS, UNIONS, PILARS		0,050	1.772,800			88,640	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					1.098,039	SUMSUBTOT
7	REFORÇ PER ENCAVELLADES	T						
8	ENCAVELLADA TIPUS 7UTS							
9	PLETINA 130X10mm 2 CARES 10X29,4=294		294,000	0,130	0,010	7.850,000	3.000,270	C#*D#*E#*F#
10	ENCAVELLADA SUPORT 1 UT							
11	PLETINA 160X10mm 2 CARES 2X29,4=58,8		58,800	0,160	0,010	7.850,000	738,528	C#*D#*E#*F#
12	REFORÇ DIAGONALS I SUPORTS PLETINA 100X10mm							
13	PILARS 3ML DIAGONALS 3,6ML							
14	PLETINA 100X10mm 2 CARES 8X3= 24		24,000	0,100	0,010	7.850,000	188,400	C#*D#*E#*F#
15	PLETINA 100X10mm 2 CARES 8X3,6= 28,8		28,800	0,100	0,010	7.850,000	226,080	C#*D#*E#*F#
16	Subtotal	S					4.153,278	SUMSUBTOT
17	RIGIDITZADORS DE REFORÇOS		0,100	4.153,000			415,300	C#*D#*E#*F#
18	ESTRUCTURA PER PASSOS INSTAL·LACIONS	T						
19	RIGIDITZADORS, PLAQUES ANCORATGE, CARGOLS...		0,100	4.883,000			488,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6.154,917**

4 P442-DG03 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	VARIS		350,000				350,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **350,000**

5 P89C-391C m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura sintètica, amb dues capes de pintura zinc i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESTRUCTURA SALA D'INSTAL·LACIONS	T						
2	NIVELL INFERIOR							
3	COSTAT CURT							
4	UPN-140 16kG/M		2,000	5,300	0,489		5,183	C#*D#*E#*F#
5	IPE-240 30,70 KG/M		8,000	5,300	0,922		39,093	C#*D#*E#*F#
6	COSTAT LLARG							
7	IPE-140		5,000	18,400	0,551		50,692	C#*D#*E#*F#
8	UPN-140 16kG/M		1,000	18,400			18,400	C#*D#*E#*F#
9	----------							
10	NIVELL SUPERIO							
11	COSTAT CURT							
12	UPN-140 16kG/M		2,000	5,700	0,489		5,575	C#*D#*E#*F#
13	IPE-240 30,70 KG/M		8,000	5,700	0,922		42,043	C#*D#*E#*F#
14	COSTAT LLARG							
15	IPE-140		3,000	18,400	0,551		30,415	C#*D#*E#*F#
16	UPN-140 16kG/M		1,000	18,400	0,489		8,998	C#*D#*E#*F#
17	----------							
18	CORRETJA INTERMITJA							
19	IPE-140		1,000	18,400	0,551		10,138	C#*D#*E#*F#
20	IPE-140		2,000	5,700	0,551		6,281	C#*D#*E#*F#

21	Percentatge "A origen"	P	5,000				10,841	

TOTAL AMIDAMENT **227,659**

6 P89C-391A m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer amb pintura sintètica, amb dues capes de pintura zinc i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESTRUCTURA SALA D'INSTAL·LACIONS	T						
2	HEB-120 26,7KG/M							
3	PILARS CURTS		8,000	1,500	0,686		8,232	C#*D#*E#*F#
4	PILARS LLARGS		8,000	6,800	0,686		37,318	C#*D#*E#*F#
5	REFORÇOS ENCASTAMENT		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
6	Percentatge "A origen"	P	5,000				3,778	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT **79,328**

7 K7D69TK0 m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	REFORÇ PER ENCAVELLADES	T						
2	ENCAVELLADA TIPUS 7UTS							
3	PLETINA 130X10mm 2 CARES 10X14,7=147		2,000	5,000	29,400	0,130	38,220	C#*D#*E#*F#
4	ENCAVELLADA SUPORT 1 UT							
5	PLETINA 160X10mm 2 CARES 2X14,7=29,4		2,000	1,000	29,400	0,160	9,408	C#*D#*E#*F#
6	REFORÇ DIAGONALS I SUPORTS PLETINA 100X10mm							
7	PILARS 1,5ML DIAGONALS 1,8ML							
8	PLETINA 100X10mm 2 CARES 8X1,5= 12		2,000	4,000	3,000	0,100	2,400	C#*D#*E#*F#
9	PLETINA 100X10mm 2 CARES 8X1,8= 14,4		2,000	4,000	3,600	0,100	2,880	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					52,908	SUMSUBTOT
11	RIGIDITZADORS DE REFORÇOS		0,100	26,500			2,650	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **55,558**

8 E7D21723 m2 Aïllament de gruix 5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PASSOS INSTAL·LACIONS CAMERINOS	T						
2	ESTRUCTURA S4							
3	IPE 240 30,7KG/ML		4,000	3,750	0,922		13,830	C#*D#*E#*F#
4	IPE 180 18,80 KG/ML		4,000	1,100	0,698		3,071	C#*D#*E#*F#
5	ESTRUCTURA S3							C#*D#*E#*F#
6	IPE 240 30,7KG/ML		4,000	3,750	0,922		13,830	C#*D#*E#*F#
7	ESTRUCTURA S2							
8	OBERTURA FORAT SOSTRE							
9	IPE 240 30,7KG/ML		1,000	3,100	0,922		2,858	C#*D#*E#*F#
10			1,000	3,250	0,922		2,997	C#*D#*E#*F#
11	IPE 180 18,80 KG/ML		2,000	3,250	0,698		4,537	C#*D#*E#*F#
12			1,000	1,200	0,698		0,838	C#*D#*E#*F#
13	----------							
14	OBERTURA FORAT PER ESCALA I MONTACARREGUES							

AMIDAMENTS

15	IPE 240 30,7KG/ML	1,000	2,900	0,922		2,674	C#*D#*E#*F#
16	IPE 330 49,10 KG/ML	1,000	3,950	1,250		4,938	C#*D#*E#*F#
17	----------	1,000	4,650	1,250		5,813	C#*D#*E#*F#
18	ESTRUCTURA S1						
19	IPE 240 30,7KG/ML	4,000	3,250	0,922		11,986	C#*D#*E#*F#
20	IPE 180 18,80 KG/ML	4,000	1,600	0,698		4,467	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **71,839**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PACTE 25-28
Capítol 02 ESTRUCTURA
Titol 4 04 ESTRUCTURA DE FUSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E43SL5M0	m2	Sostre de panell de fusta contralaminada de 182 mm gruix formada per 5 de capes de fusta encolades amb la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell i acabat per revestir, inclou ferramenta col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escenari Sala A		1,000	125,000			125,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **125,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	E43SL34N	m2	Sostre de panell de fusta contralaminada de 60 mm gruix formada per 3 de capes de fusta encolades amb la disposició longitudinal de la fusta en les dues cares del panell i acabat per revestir, inclou ferramenta col·locat amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Escenari sala A		1,000	55,000			55,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	35,000			35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **90,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	E43GC142	m3	Biga de fusta laminada GL24h, amb gruix de laminat 33/45 mm, de secció constant, de 20x100 cm de secció, com a màxim, i llargària fins a 25 m, treballada al taller i amb tractament de sals de coure en autoclau amb un nivell de penetració NP 3, muntada sobre suports

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BIGAS DE 8X16CM							
2	Coberta Sala A		17,000	28,000	0,080	0,160	6,093	C#*D#*E#*F#
3	Coberta escenari sala A		9,000	18,000	0,080	0,160	2,074	C#*D#*E#*F#
4	SOPORTE ESTRUCTURA MAQUINA INSTALACIONS		1,000	18,000	0,080	0,160	0,230	C#*D#*E#*F#
5	*****		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,397**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PACTE 25-28
Capítol 02 ESTRUCTURA
Titol 4 05 ESTRUCTURA D'OBRA DE FÀBRICA
Título 3 01 OBERTURES EN PARET_

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K447BM06	u	Formació d'obertures en parets existents d'obra ceràmica de fins 55cm d'espessor amb perfils d'acer per estructures S275JR laminats en calent. Formats per 2 unitats de perfils UPN-160 o inferior, per pas d'un màxim de 5 m d'amplada, col·locat sobre daus de formigó. Reblert de la franquícia entre el nou perfil i l'obra ceràmica existent amb morter sense retracció. Procediment: - Replanteig general de l'actuació i acopi de tota la perfileria a l'obra. Definició del procediment i del material necessari per posar el perfil principal al lloc. - Execució de daus de recolzament del perfil. - Apuntalament del forjat , segons projecte executiu. - Acopi del material necessari per fer l'ascens del perfil al lloc. - Revisió de l'apuntalament, tant del forjat , per la direcció facultativa comprovant que tots els puntals estan estampits. - Realització de la regata i col·locació a lloc del perfil. Inmediatament després, amorterat amb morter sense retracció, fins a 1/3 del gruix del mur on s'ubicarà un dels perfils. - Obrir regata per l'altre costat del mur amb les mateixes condicions qeu el primer. - Posicionar el perfil retacant la part superior del mateix contra el mur actual. - Posicionar els perns travessers. - Soldar tots els perfils en tots els punts de contacte entre ells i collar els perns travessers i platines interiors. - -Enderroc de la paret (comptada en enderrocs) quan hagi passat un dia com a minim de haver acabat els punts 2 i 3. L'enderroc es realitzarà començant pel centre del vano, cap als recolzaments. -Retirada de puntals i de les anilles, primer les parelles i després les imparelles, al cap de 7 dies mínim, després d'haver acabat el punt 7.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOSTRE P.BAIXA		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2	SOSTRE P.PRIMERA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	SOSTRE P.SEGONA		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	K447BM07	u	Formació d'obertures en parets existents d'obra ceràmica de fins 55cm d'espessor amb perfils d'acer per estructures S275JR laminats en calent. Formats per 2 unitats de perfils UPN-200 o superior, per pas d'un màxim de 7,15 m d'amplada, col·locat sobre daus de formigó. Reblert de la franquícia entre el nou perfil i l'obra ceràmica existent amb morter sense retracció. Procediment: - Replanteig general de l'actuació i acopi de tota la perfileria a l'obra. Definició del procediment i del material necessari per posar el perfil principal al lloc. - Execució de daus de recolzament del perfil. - Apuntalament del forjat , segons projecte executiu. - Acopi del material necessari per fer l'ascens del perfil al lloc. - Revisió de l'apuntalament, tant del forjat , per la direcció facultativa comprovant que tots els puntals estan estampits. - Realització de la regata i col·locació a lloc del perfil. Inmediatament després, amorterat amb morter sense retracció, fins a 1/3 del gruix del mur on s'ubicarà un dels perfils. - Obrir regata per l'altre costat del mur amb les mateixes condicions qeu el primer. - Posicionar el perfil retacant la part superior del mateix contra el mur actual. - Posicionar els perns travessers. - Soldar tots els perfils en tots els punts de contacte entre ells i collar els perns travessers i platines interiors. - -Enderroc de la paret (comptada en enderrocs) quan hagi passat un dia com a minim de haver acabat els punts 2 i 3. L'enderroc es realitzarà començant pel centre del vano, cap als recolzaments. -Retirada de puntals i de les anilles, primer les parelles i després les imparelles, al cap de 7 dies mínim, després d'haver acabat el punt 7.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SOSTRE P.BAIXA		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	SOSTRE P.PRIMERA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	SOSTRE P.SEGONA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

3 K44Z552A m2 Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 5 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària <= 3 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	planta baja		2,000	0,150	2,800		0,840	C#*D#*E#*F#
2	planta primera		2,000	0,150	3,300		0,990	C#*D#*E#*F#
3	planta segonaº		2,000	0,150	3,500		1,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,880**

4 K447BM01 u Formació d'obertures en parets existents d'obra ceràmica de fins 30cm d'espessor amb perfils d'acer per estructures S275JR laminats en calent. Formats per 1 unitats de perfils IPE-100 o superior, per pas d'un màxim de 1 m d'amplada, col·locat sobre daus de formigó. Reblert de la franquícia entre el nou perfil i l'obra ceràmica existent amb morter sense retracció.
Procediment:
- Replanteig general de l'actuació i acopi de tota la perfileria a l'obra. Definició del procediment i del material necessari per posar el perfil principal al lloc.
- Execució de daus de recolzament del perfil.
- Apuntalament del forjat , segons projecte executiu.
- Acopi del material necessari per fer l'ascens del perfil al lloc.
- Revisió de l'apuntalament, tant del forjat , per la direcció facultativa comprovant que tots els puntals estan estampits.
- Realització de la regata i col·locació a lloc del perfil. Inmediatament després, amorterat amb morter sense retracció.
- Obrir regata per l'altre costat del mur amb les mateixes condicions qeu el primer.
-Enderroc de la paret de 50cm d'altura (comptada en enderrocs) quan hagi passat un dia com a minim de haver acabat els punts 2 i 3. L'enderroc es realitzarà començant pel centre del vano, cap als recolzaments.
-Retirada de puntals i de les anilles.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA BAIXA		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
2	PLANTA PRIMERA		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA SEGONA		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA TERCERA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **44,000**

5 K447BM02 u Formació d'obertures en parets existents d'obra ceràmica de fins 30cm d'espessor amb perfils d'acer per estructures S275JR laminats en calent. Formats per 1 unitats de perfils IPE-120 o superior, per pas d'un màxim de 1,20 m d'amplada, col·locat sobre daus de formigó. Reblert de la franquícia entre el nou perfil i l'obra ceràmica existent amb morter sense retracció.
Procediment:
- Replanteig general de l'actuació i acopi de tota la perfileria a l'obra. Definició del procediment i del material necessari per posar el perfil principal al lloc.
- Execució de daus de recolzament del perfil.
- Apuntalament del forjat , segons projecte executiu.
- Acopi del material necessari per fer l'ascens del perfil al lloc.
- Revisió de l'apuntalament, tant del forjat , per la direcció facultativa comprovant que tots els puntals estan estampits.
- Realització de la regata i col·locació a lloc del perfil. Inmediatament després, amorterat amb morter sense retracció.
- Obrir regata per l'altre costat del mur amb les mateixes condicions qeu el primer.
-Enderroc de la paret de 50cm d'altura (comptada en enderrocs) quan hagi passat un dia com a minim de haver acabat els punts 2 i 3. L'enderroc es realitzarà començant pel centre del vano, cap als recolzaments.

-Retirada de puntals i de les anilles.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	PLANTA BAIXA		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA PRIMERA		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA SEGONA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA TERCERA							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **21,000**

6 K447BM03 u Formació d'obertures en parets existents d'obra ceràmica de fins 30cm d'espessor amb perfils d'acer per estructures S275JR laminats en calent. Formats per 1 unitats de perfils IPE-150 o superior, per pas d'un màxim de 1,5 m d'amplada, col·locat sobre daus de formigó. Reblert de la franquícia entre el nou perfil i l'obra ceràmica existent amb morter sense retracció.
Procediment:
- Replanteig general de l'actuació i acopi de tota la perfileria a l'obra. Definició del procediment i del material necessari per posar el perfil principal al lloc.
- Execució de daus de recolzament del perfil.
- Apuntalament del forjat , segons projecte executiu.
- Acopi del material necessari per fer l'ascens del perfil al lloc.
- Revisió de l'apuntalament, tant del forjat , per la direcció facultativa comprovant que tots els puntals estan estampits.
- Realització de la regata i col·locació a lloc del perfil. Inmediatament després, amorterat amb morter sense retracció.
- Obrir regata per l'altre costat del mur amb les mateixes condicions qeu el primer.
-Enderroc de la paret de 50cm d'altura (comptada en enderrocs) quan hagi passat un dia com a minim de haver acabat els punts 2 i 3. L'enderroc es realitzarà començant pel centre del vano, cap als recolzaments.
-Retirada de puntals i de les anilles.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI							
2	PLANTA BAIXA		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA PRIMERA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA SEGONA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA TERCERA		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **11,000**

7 K214HHH u Perforació de forjat de formigó D 130mm e=30cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA SOTERRANI		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
2	PLANTA BAIXA		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
3	PLANTA PRIMERA		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
4	PLANTA SEGONA		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
5	PLANTA TERCERA		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
6	PLANTA COBERTA		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **73,000**

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K4FRBR03	m2	Reposició de peces malmeses o deteriorades amb peces de maó massís d'elaboració mecànica, cares vistes de 240x115x50 mm, col·locades amb morter de calç. Aquesta partida inclou: - P.P. de retirada, transport i deposició de la runa generada. - P.P. de mitjans auxiliars i qualsevol altre element per donar la partida per acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície de volta, o de mur, amb zones a reparar, executada d'acord amb la DT. Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	K877BR07	m2	Rejuntat de junts de parament vertical d'obra de fàbrica de maó, deixant els junts reenfonsats, amb morter de calç, previ buidat i neteja del material deteriorats dels junts. Aquesta partida inclou: - P.P. de retirada, transport i deposició de la runa generada. - P.P. de mitjans auxiliars i qualsevol altre element per donar la partida per acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 4 m2: No es dedueixen. - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	K4FRBR08	m	Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer inoxidable de diàmetres i separacions variables segons plànols d'estructura, reblert amb morter sintètic epoxi de resines epoxi. Aquesta partida inclou: - P.P. de retirada, transport i deposició de la runa generada. - P.P. de mitjans auxiliars i qualsevol altre element per donar la partida per acabada. Criteri d'amidament: m de llargària, mesurat per la cara exterior de la paret, reparada d'acord amb la DT. Producte amb etiqueta ambiental.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	K4F2B574	m3	Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2 Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	planta baixa escala		2,600	2,800	0,150		1,092	C#*D#*E#*F#
2	planta primera escala		2,600	3,300	0,150		1,287	C#*D#*E#*F#
3	planta segona escala		2,600	3,500	0,150		1,365	C#*D#*E#*F#
4	planta soterrani ascensor		4,000	2,200	3,000	0,150	3,960	C#*D#*E#*F#
5	planta baixa ascensor		8,000	2,800	0,150		3,360	C#*D#*E#*F#
7	planta primera ascensor		8,000	3,300	0,150		3,960	C#*D#*E#*F#
8	planta segona ascensor		8,000	3,500	0,150		4,200	C#*D#*E#*F#
9	parets de nova escala contades en DIV-02							

TOTAL AMIDAMENT **19,224**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	K4F22D57	m3	Paret estructural per a revestir de 29 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2 Producte amb etiqueta ambiental.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	planta baixa		3,000	1,500	2,800	0,150	1,890	C#*D#*E#*F#
2	planta primera		3,000	1,500	3,300	0,150	2,228	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,200	3,300	0,300	1,188	C#*D#*E#*F#
4	planta segona		5,000	1,000	3,500	0,200	3,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,806**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PACTE 25-28
Capítol 04 INSTALACIONS
Titol 4 02 SISTEMES DE TRANSPORT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	ELG5218X	u	Arranjament de muntacàrregues existent, model Vinca 62.0 PLT, 3 parades, embarcament doble, cabina 1,60x2,60m. Es canviaran els acabats i es pintarà. Inclou primer any de manteniment.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DE PSOT A P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	EDIFICI PUJÓS							
4			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 EL2861CX u

Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 2 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1100 mm, embarcament doble amb portes automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016.
Model Orona Next Flex o equivalent. Inclou primer any de manteniment.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DE PSOT A PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 EL2861CV u

Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 640 kg), de 2 parades (recorregut 6 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1400x1100 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016.
Model Orona Next Flex o equivalent.Inclou primer any de manteniment.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DE PB A P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 ELEE21BX u

Plataforma elevadora de tisores 3000x1500mm 1500kg, Vinca o equivalent, amb les següents caracteristiques.
MESA ELEVADORA
Modelo: HM - Mecanismo de tiijeras de triple pantógrafo
Capacidad de carga útil: 1500 kg.
Peso a elevar: 1500 kg carga útil + 1200 kg cabina + 500 kg acabado superior cliente
Recorrido útil: 3520 mm.
60.000,00€
Largo útil: 3000mm / largo exterior 3100mm / hueco y foso obra: 3160mm
Ancho: 1500mm / Ancho exterior 1600mm / hueco y foso obra: 1660mm
Altura mínima plegada: 500mm
Recorrido vertical: 3520mm
Altura máxima: 4020mm
Tiempo de elevación: 70s
Tiempo de descenso: 70s
Potencia motor: 4 kW.
Tensión de servicio: 400 V III 50 Hz.
Nº niveles de paro: (Cota +0m , +3520m)
Cabina de 3520 de altura, forrada integramente en chapa lisa pintada, prepararda para instalaar acabado final superior a
suministrar por el cliente
Acabado: Imprimación Gris RAL 7037, calidad estándard C3M s/ ISO 12944-5.
Utilización: Interior
Incluye grupo electrohidráulico y cuadro eléctrico de maniobra con PLC, con maniobra a 24 V DC a ubicar en un radio de
máximo 3 m.
Botonera con seta de emergencia incorporada en planta superior y piloto luminoso rojo con las siguientes señales de
indicación en estándar:- Funcionamiento: piloto encendido.- Apertura de puertas: intermitencia lenta.- Aviso seguridad: intermitencia rápida.
La botonera será del tipo hombre presente y se instalará en la planta superior, en una ubicación próxima al elevador, de
manera que el operario disponga de visibilidad total sobre la plataforma durante las maniobras.
Alarma acústca de funcionameinto en planta inferior
Documentación incluida:- Planos del equipo.- Manual de uso y Mantenimiento.- Esquemas eléctricos.- Certificado CE s/ Directiva 2006/42/CE y EN1570-1/EN1570-2.
620VBASEPPLT
PUERTAS ELEVADOR PLT
1 ud.
Puertas para acceso al elevador PLT. Las puertas incorporan la doble seguridad eléctrica y mecánica.
Cantidad total: 2

Planta 0:
Tipo: Batiente Manual doble hoja
Medidas: 2400 x 2400 mm.
Embarque: en lado de 3000mm
Acabado: imprimación
Cabina:
Tipo: Batiente Manual doble hoja incorporada en la cabina
Medidas: 2600 x 2500 mm.
Embarque: n lado de 3000mm
Acabado: mprimación
620VZO008
SISTEMA DSD PARA PUERTAS
1 ud.
INCLUIDO
INCLUIDO
Doble Seguridad Doble - Previene la eventual falsa señal de cierre de puerta, con el posterior envío de la cabina a otro nivel.
Si no se completa la primera señal eléctrica con otra de enclavamiento mecánico de las puertas de la plataforma se para y
permance en el mismo nivel donde se encuentre la puerta sin enclavar. Este sistema asegura la doble condición para el
funcionamiento de la plataforma:- Puerta abierta = Plataforma parada en el mismo nivel.- Plataforma en marcha = Puerta no se abre.
En el siguiente link podrá ver un video explicativo del sistema DSD: https://vimeo.com/433115838
620VZO005
SISTEMA ENCLAVAMIENTO SBS
1 ud.
INCLUIDO
Sistema de bloqueo para cuando pueden acceder temporalmente personas a la plataforma durante los procesos de carga y
descarga de la misma, consistente en el bloqueo de la plataforma en cada planta mediante levas y cilindros neumáticos
(opcional eléctrico). Se activa cuando está parada. Las puertas se abren sólo si la plataforma está bloqueada.
La instalación del sistema de bloqueo, asegura una perfecta alineación de la Plataforma con el nivel del suelo y complementa el sistema de micronivelación. En el video siguiente se explican las ventajas del Sistema de Enclavamirnto
SBS de Vinca: https://vimeo.com/433115853
NOTA: Si el cliente no dispone de aire, puede instalarse el sistema hidráulico opcional, que incluye un grupo hidráulico en la
propia plataforma.
620VZOLUX
ILUMINACIÓN INTERIOR EN CABINA
1 ud.
Luz interior en cabina mediante pantalla estanca LED OSRAM 1500MM 55W 4000K IP65 o similar.
Se activa con la plataforma a nivel de planta y la puerta abierta.
GMMONTAJE
PORTES MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA
1 ud.
INCLUIDO
INCLUIDO PRIMER AÑO DE MANTENIMIENTO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DE PSOT A ESCENARI		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 ELV1U010 u

Plataforma mecànica per a minusvàlids, amb guia mural amb un recorregut màxim de 3 m, inclou fixacions, proteccions i connexionat.
Inclou mencanismes de seguretat, embarcament inferior i superior, porta de seguetat inferior i superior.
Mides de la plataforma. 290x168cm.Inclou primer any de manteniment.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra	01	PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PACTE 25-28
Capítol	04	INSTALACIONS
Titol 4	03	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ CON PANTALLA ANTIRUIDO
Título 3	01	CLIMA ESPAIS NO OCUPATS HABITUALMENT (SALES A I B)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PEJ0-1JS02 u

CLI-01.Suministro e instalacion de ROOFTOP WSM3-G07 HR-B 0604, CON RECUPERACIÓN DE CALOR Y FREE-COOLING ENTÁLPICO Marca MITSUBISHI o equivalente, caudal de impulsion 33.000 M3/H ,Potencia frigorífica total kW 209 , 525 Pa,de las siguientes especificaciones:

- La unidad cumple con ErP 2021 , Suministro de aire lado inferior, Retorno de aire del lado izquierdo, Panel sándwich con poliuretano, Alimentación 400V/3 fases/50Hz + tierra,con relé externo de secuencia de fase ,Tarjeta de comunicación Modbus,Control de condensación por variación de velocidad del ventilador, caudal variable, Función de flujo de aire variable, Control de calidad de aire con sonda de CO2, Prefiltro plano M6, Filtro plano ePM01-50% (ISO16890) - F7 (EN779) , Presostato diferencial de presión de aire para filtros , Free-cooling entálpico, Batería externa cobre/aluminio , batería interior estándar,Teclado compacto, TOUCH DISPLAY 4,3´´(SUMINISTRADO SUELTO)
RED DE PROTECCIÓN BATERÍA + CÁRTER, Sistema de detección de fugas de refrigerante , Interruptor automático Verano/invierno, sonda de retorno de aire, CON COMPUERTAS DE SEGURIDAD, Panel eléctrico con ventilación forzada,Soportes antivibraciones de goma, Embalaje de nailon, sin cubierta de lluvia + rejillas. Incluye soportes antivibratorios, y equipo de izamiento para el montaje en cubierta a 15 mtrs de altura.Inclou la modulació per parts proporcionals en pes adequadament per a poder ser alçats i col·locats en la coberta per al seu posterior acoblament en la plataforma de la sala de maquines a la coberta.Segun ficha anexa en la memoria del proyecto.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 PEJ0-1JS03 u

CLI-02.Suministro e instalacion de ROOFTOP WSM2 /HR /B /0132, CON RECUPERACIÓN DE CALOR Y FREE-COOLING ENTÁLPICO Marca MITSUBISHI o equivalente, caudal de impulsion 9200 M3/H ,Potencia frigorífica total kW 50.9, Pa 5580 de las siguientes especificaciones:

- La unidad cumple con ErP 2021 , Suministro de aire lado inferior, Retorno de aire del lado izquierdo, Panel sándwich con poliuretano, Alimentación 400V/3 fases/50Hz + tierra,con relé externo de secuencia de fase ,Tarjeta de comunicación Modbus,Control de condensación por variación de velocidad del ventilador, caudal variable, Función de flujo de aire variable, Control de calidad de aire con sonda de CO2, Prefiltro plano M6, Filtro plano ePM01-50% (ISO16890) - F7 (EN779) , Presostato diferencial de presión de aire para filtros , Free-cooling entálpico, Batería externa cobre/aluminio , batería interior estándar,Teclado compacto, TOUCH DISPLAY 4,3´´(SUMINISTRADO SUELTO)
RED DE PROTECCIÓN BATERÍA + CÁRTER, Sistema de detección de fugas de refrigerante , Interruptor automático Verano/invierno, sonda de retorno de aire, CON COMPUERTAS DE SEGURIDAD, Panel eléctrico con ventilación forzada,Soportes antivibraciones de goma, Embalaje de nailon, sin cubierta de lluvia + rejillas. Incluye soportes antivibratorios, y equipo de izamiento para el montaje en cubierta a 15 mtrs de altura.Inclou la modulació per parts proporcionals en pes adequadament per a poder ser alçats i col·locats en la coberta per al seu posterior acoblament en la plataforma de la sala de maquines a la coberta.Segun ficha anexa en la memoria del proyecto.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SALA B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

3 PEK8-JS10 u

I09.Subministrament i col·locació de difusor lineal de ranura ocult, marca KOOLAIR, model DF-47-NARROW-TR-KOANDA d'alta inducció sortida horitzontal 20 - 1000 autoregulable tèrmicament per a instal·lació en sostre, o equivalent , de longitud 1000 mm i ranura de pas d'aïri de 20 mm, una làmina mòbil per a descàrrega horitzontal i descàrrega vertical. amb perfils d'alumini extruit, acabat estàndard en RAL-9005.Segun Fitxa adjunta en memòria.Inclou regulador de caudal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Imp Sala A		18,000	3,000			54,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **54,000**

4 PEK8-JS11 u

I10.Subministrament i col·locació de difusor lineal de ranura ocult, marca KOOLAIR, model DF-47-NARROW-TR- d'alta inducció sortida horitzontal 20 - 1000 autoregulable tèrmicament per a instal·lació en sostre, o equivalent , de longitud 1000 mm i ranura de pas d'aïri de 20 mm, una làmina mòbil per a descàrrega horitzontal i descàrrega vertical. amb perfils d'alumini extruit, acabat estàndard en RAL-9005.Segun Fitxa adjunta en memòria.Inclou regulador de caudal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Imp Sala B		9,000	3,000			27,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **27,000**

5 PEKM-JS02 u

Reixeta lineal de sòl, marca KOOLAIR o euivalent, model 31-1-F de 1000 x 100 mm, per a retorn d'aire amb làmines fixes (deflexió 0°),amb comporta de regulació, accessori de fixació a determinar, i plenum de connexió frontal.Inclou regulador de caudal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala B		5,000	2,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

6 PEKM-JS01 u

Reixeta lineal de sòl, marca KOOLAIR o equivalent, model 31-1-F de 600 x 200 mm, per a retorn d'aire amb làmines fixes (deflexió 0°), amb comporta de regulació, accessori de fixació a extradossat, i *plenum de connexió frontal.Inclou regulador de caudal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala A		8,000	2,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

7 PEKK-JS18 u

I04.Subministrament i col·locació de reixeta de doble deflexió, marca KOOLAIR, model 31-1-LT de 1000x200 mm o equivalent, per a impulsió o retorn d'aire amb aletes horitzontals i verticals orientables individualment, amb comporta de regulació, amb marc de fixació a determinar, i plenum de connexió lateral.Inclou regulador de caudal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Caixa escènica Sala A		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Caixa escènica Sala B		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

8 PEKO-AFNY u

Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 1200 a 1600 mm d'amplària, 1200 mm d'alçària i 1500 mm de llargària, amb 4 cel·les de llana mineral i xapa resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de seda de vidre i xapa perforada, de 200 mm de gruix i amb una separació entre elles de 100 a 200 mm, col·locat en el conducte d'impulsió i retorn del RoofTop en la coberta.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SALA A		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 PEKO-AH2Z u

Silenciador de cel·les amb carcassa d'acer galvanitzat de 600 a 800 mm d'amplària, 900 mm d'alçària i 1500 mm de llargària, amb 4 cel·les de llana mineral i xapa resonadora d'acer galvanitzat amb protecció de vel de seda de vidre, de 100 mm de gruix i amb una separació entre elles de 50 a 100 mm, col·locat en el conducte d'impulsió i retorn del RoofTop en la coberta.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SALA B		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 PEK6-JS01 u

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i250 mm d'alçària col·locada entre els conductes EIS-120 amb farciment exterior per a muntatge mural,amb servomotor i 2 finals de carrera, classificada (integritat enfront del foc, aïllament tèrmic i estanquitat al pas de fum; durant 90 minuts) segons norma EN 13501-3. amb junta intumescent per a impedir la propagació del fum. Una junta d'estanquitat al pas d'aire impedeix la propagació de fum a baixa temperatura, mentre la junta intumescent s'està dilatant per a segellar la comporta.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala A clima imp y ret		2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 PEK6-JS02 u

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 1000 mm d'amplària i 600 mm d'alçària col·locada entre els conductes EIS-90 amb farciment exterior per a muntatge mural, classificada (integritat enfront del foc, aïllament tèrmic i estanquitat al pas de fum; durant 90 minuts) segons norma EN 13501-3. de tancament per fusible tèrmic a 72 °C, amb junta intumescent per a impedir la propagació del fum. Una junta d'estanquitat al pas d'aire impedeix la propagació de fum a baixa temperatura, mentre la junta intumescent s'està dilatant per a segellar la comporta.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala B clima imp y ret		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 PEK6-JS07 u

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de300 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes EIS-120 amb farciment exterior per a muntatge mural, classificada (integritat enfront del foc, aïllament tèrmic i estanquitat al pas de fum; durant 90 minuts) segons norma EN 13501-3. de tancament per fusible tèrmic a 72 °C, amb junta intumescent per a impedir la propagació del fum. Una junta d'estanquitat al pas d'aire impedeix la propagació de fum a baixa temperatura, mentre la junta intumescent s'està dilatant per a segellar la comporta.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Clima Caixa Escenica Sala A		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 PE53-5JS02 m2

Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,7812 m2·K/W, amb recobriment exterior de paper kraft d'alumini, malla de reforç i recobriment interior de paper kraft-alumini, muntat encastat en el cel ras. Article ClimaverA2 Deco de la sèrie Conductes Climaver de l'empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL.Inclou subjecció de perfilería adequada a conductes en vertical i en horitzontal i junt elàstic placa antivibratori.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SALA A		450,000				450,000	C#*D#*E#*F#
2	SALA B		250,000				250,000	C#*D#*E#*F#
3	Exteriors		-170,000				-170,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 530,000

14 PE53-5JS03 m2

Formació d'aïllament interior de conducte rectangular amb llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,7812 m2·K/W, amb recobriment exterior de paper kraft d'alumini, malla de reforç i recobriment interior de paper kraft-alumini, muntat encastat en el cel ras. Article CLIMILINER slab G1 de la sèrie Conductes Climaver de l'empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SL.Inclou subjecció de perfilería adequada a conductes en vertical i en horitzontal i junt elàstic placa antivibratori.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SALA A		0,700	0,500	24,380	2,000	117,024	
2			0,700	0,500	15,080	2,000	10,556	C#*D#*E#*F#
3	SALA B		0,600	0,600	32,000	2,000	23,040	C#*D#*E#*F#
4			0,600	0,600	28,000	2,000	20,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,780

15 PB50-JS01 m2

Pantalla antisoroll fonoaïllant i fonoabsorbent de 6 m d'alçària, formada exteriorment per plafons modulars de xapa d'acer galvanitzat perforat tractat amb pintura de polièster en sec, i un plafó interior de fibra de vidre de 120 mm de gruix i 140 kg/m3 de densitat, amb un coeficient d'absorció alfa de 0,93 per a una freqüència de 1000 Hz i un aïllament acústic RW de 29 dB segons norma ISO 711/7, totalment col·locada, inclosa part proporcional d'unions i accessoris i pal de reforç d'acer galvanitzat cada 3 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	tANCAMENT MAQUINÀRIA EXTERIOR		116,000	1,000			116,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 116,000

16 PE54-35EG m2

Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb unió baioneta, segellat amb massilla resistent a altes temperatures, muntat adossat amb suports

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SALA A		0,700	0,500	24,380	2,000	117,024	
2			0,700	0,500	15,080	2,000	10,556	C#*D#*E#*F#
3	SALA B		0,600	0,600	32,000	2,000	23,040	C#*D#*E#*F#
4			0,600	0,600	28,000	2,000	20,160	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,780

Obra	01	PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PACTE 25-28
Capítol	04	INSTALACIONS
Titol 4	03	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ CON PANTALLA ANTIRUIDO
Título 3	02	CLIMA ESPAIS OCUPATS HABITUALMENT ZZCC I BAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PED2-JS02	u	U.E-1, U.E.-2.Unitat exterior R2 (YNW) High COP model PURY-P350YNW-A2, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent, capacitat nominal refrigeració/calefacció 40/45 kW, consum nominal refrigeració/calefacció 8,81/10,24 kW, eficiència energètica EER/COP 4,54/4,39, eficiència energètica estacional SEER/SCOP 8,40/4,10,(R410), interiors conectables: capacitat total 50 - 150%, model/quantitat P15-P250/1-35, alimentació fases, V/ Hz 3, 380-415V/50-60 Hz, intensitat màxima 24,40 A, diàmetre. canonades líq. gas 19,05 (3/4´´) i gas 28,58 (1 1/8´´) mm, nivell sonor (refrigeració/calefacció) 62,5/64 dB(A), ventilador cabal d'aire 250 m³/min, dimensions (AxHxF) 1.240x1.858x740 mm, refrigerant ecològic R410A amb càrrega de fàbrica 8 kg.Inclou elements antivibratoris i col·locació en altura, i posada en marxa.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta per Fc ZZCC		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 PED2-JS07 u

U.E3.Subministrament i instal·lació d'unitat exterior, City Multi sistema híbrid ATW/LLIGA, monofàsica estàndard, gamma Ecodan residencial, model PUMY-P125VKM6 de MITSUBISHI ELECTRIC,o equivalent, capacitat nominal calefacció temperatura exterior 7/-7 °C, aigua 35 °C: capacitat 12,50/8,00 kW, consum 3,06/2,94 kW, aigua 55è: capacitat 12,50/-- kW, consum 5,39/-- kW, refrigeració temperatura aigua: 7/18 °C, aire 35 °C: capacitat --/-- kW, consumeixo --/-- kW, nivell sonor SPL/PWL 52/72 dB(A), amb estàndards d'eficiència energètica mitja temperatura 55°: SCOP 3,10 (A++), baixa temperatura 35°: SCOP 4,28 (A++), alimentació (V, Hz) 230, 50, corrent màx. 29,5 A, de dimensions (HxAxF) 1338x1050x330 mm, pes 122 kg., connexió canonada frigorífica líq. 9,52 mm (3/8´´) i gas 15,88 mm (5/8´´). Amb compressor tipus hermètic scroll model ANB33FNHMT, refrigerant ecològic R410A amb càrrega de fàbrica 4,8 kg. Compatible amb unitats interiors sol calor: Hydrobox Duo EHST20C-VM2C, Hydrobox EHSC-VM2C. pes 84 kg.Inclou alçat amb grua a sala de maquines de la coberta.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta per Fc Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 PED2-JS01 u

Formació de bancada metàl·lica per a maquinària de ventilació composta per una estructura tubular metàl·lica d'acer inoxidable per a exteriors amb perfils tubulars de 40 x60 x3mm segons plànols de detall i dimensions de maquinària.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Coberta per Fc Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 PEJ9-JS09 u

UI 01-04.Subministrament i instal·lació d'unitat interior unitat interior de conductes pressió estàndard, gamma City Multi, model PEFY-P20VMS1-E de MITSUBISHI ELECTRIC, o equivalent, capacitat nominal refrigeració/calefacció 2,2/2,5 kW, consum nominal refrigeració/calefacció 0,032/0,030 kW, alimentació fases, V/ Hz 1, 220-240V/50-60 Hz, intensitat refrigeració/calefacció 0,25/0,25 A, diam. canonades líq. 6,35 mm (1/4´´) i gas 12,7 mm (1/2´´), nivell sonor (B/M/A) 21/25/27 dB(A), ventilador cabal d'aire (B/M/A) 6/7,5/8,5 m³/min, pressió estàtica 35/50/70/100/150 Pa, potència 0,085 kW, dimensions (HxAxF) 250x700x732 mm, pes 21 kg.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Camerinos		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

5 PEJ9-JS04 u

UI 05.Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes model PEFY-M140VMA-A1 de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent, capacitat nominal refrigeració/calefacció 16,0/18,0 kW, consum nominal refrigeració/calefacció 0,36/0,34 kW, alimentació fases, V/ Hz 1, 220-240V/50-60 Hz, intensitat refrigeració/calefacció 2,21/2,10 A, Diàmetre. interior 32; Rc1´´ 1/4´´ roscat, nivell sonor (B/M/A) 31/35/40 dB(A), ventilador cabal d'aire (B/M/A) 29,5/33,5/42 m³/min, pressió estàtica 35/50/70/100/150 Pa, potència 0,244 kW, dimensions (HxAxF) 250x1.600x732 mm, pes 42 kg.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestib PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 PEJ9-JS06 u

UI.07.Subministrament i col·locació unitat interior de paret, gamma City Multi, model PKFY-P20VLM-E de MITSUBISHI ELECTRIC, o equivalent, capacitat nominal refrigeració/calefacció 2,2/2,5 kW, consum nominal refrigeració/calefacció 0,02/0,01 kW, alimentació fases, V/ Hz 1, 220-240V/50-60 Hz, intensitat ,refrigeració/calefacció 0,20/0,15 A, diàmetre. canonades *líq. 6,35 mm (1/4´´) i gas 12,7 mm (1/2´´), nivell sonor (B/A) 22/26/29/31 dB(A), ventilador cabal d'aire (B/M1/M2/A) 4,0/4,4/4,9/5,4 m³/*min, potència 0,03 kW, dimensiones (*HxAxF) *299x773x237 mm, pes 11 kg.Inclou sonda de temperatura d'impulsió i de CO2

AMIDAMENTS

Magnetotèrmic, Connexió rectangular en el retorn i en la impulsió per a fals sostre, amb suport, amb bomba de condensados amb extensió de la safata de condensats, Segons fitxa tècnica annexa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzen Sot		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 PEJ9-JS07 u

UI.08-09.Subministrament i instal·lació d'unitat interior de paret, gamma City Multi, model PKFY-P15VLM-E de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent, capacitat nominal refrigeració/calefacció 1,7/1,9 kW, consum nominal refrigeració/calefacció 0,02/0,01 kW, alimentació fases, V/ Hz 1, 220-240V/50-60 Hz, intensitat refrigeració/calefacció 0,20/0,15 A, diàmetre canonades líq. 6,35 mm (1/4´´) i gas 12,7 mm (1/2´´), nivell sonor (B/A) 22/24/26/28 dB(A), ventilador cabal d'aire (B/M1/M2/A) 4,0/4,2/4,4/4,7 m³/min, potència 0,03 kW, dimensions (HxAxF)299x773x237 mm, pes 11 kg.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cabina control Sot		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Vestidor Sot		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

8 PEJ9-H9RJ u

UI.10.UI.12.UI.17.Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes baixa silueta model PEFY-P32VMS1-E de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent, capacitat nominal refrigeració/calefacció 3,6/4 kW, consum nominal refrigeració/calefacció 0,071/0,051 kW, alimentació fases, V/ Hz 1, 220-240V/50-60 Hz, intensitat refrigeració/calefacció 0,61/0,50 A, diàmetre. interior 20; Rc 3/4´´ roscat, nivell sonor (B/M/A) 28/30/33 dB(A), ventilador cabal d'aire (B/M/A) 8/9/11 m³/min, pressió estàtica 5/15/35/50 Pa, potència 0,096 kW, dimensions (HxAxF) 200x990x700 mm, pes 25 kg.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mant p3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Sala Control P2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Ofic PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

9 PEJ9-JS01 u

UI 11. Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes baixa silueta model PEFY-P40VMS1-E de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent, capacitat nominal refrigeració/calefacció 4,5/5 kW, consum nominal refrigeració/calefacció 0,09/0,07 kW, alimentació fases, V/ Hz 1, 220-240V/50-60 Hz, intensitat refrigeració/calefacció 0,73/0,62 A, diàmetre interior 20; *Rc 3/4´´ roscat, nivell sonor (B/M/A) 30/32/35 dB(A), ventilador cabal d'aire (B/M/A) 9.5/11/13 m³/*min, pressió estàtica 5/15/35/50 *Pa, potència 0,096 kW, dimensions (*HxAxF) *200x990x700 mm, pes 25 kg.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Office Treb		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 PEJ9-JS02 u

UI 13.Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes model PEFY-MP80VMA-A1 de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent, capacitat nominal refrigeració/calefacció 9,0/10,0 kW, consum nominal refrigeració/calefacció 0,24/0,22 kW, alimentació fases, V/ Hz 1, 220-240V/50-60 Hz, intensitat refrigeració/calefacció 1,47/1,38 A, diàmetre. interior 32; Rc1´´ 1/4´´ roscat, nivell sonor (B/M/A) 28/33/37 dB(A), ventilador cabal d'aire (B/M/A) 23/28/33 m³/*min, pressió estàtica 35/50/70/100/150 *Pa, potència 0,244 kW, dimensions (HxAxF) 250x1.400x732 mm, pes 40 kg.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vest P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

11 PEJ9-JS03 u

UI 19.Subministrament i instal·lació d'unitat interior de conductes model PEFY-M100VMA-A1 de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent, capacitat nominal refrigeració/calefacció 11,2/12,5 kW, consum nominal refrigeració/calefacció 0,24/0,22 kW, alimentació fases, V/ Hz 1, 220-240V/50-60 Hz, intensitat refrigeració/calefacció 1,47/1,38 A, diàmetre. interior 32; Rc1´´ 1/4´´ roscat, nivell sonor (B/M/A) 28/33/37 dB(A), ventilador cabal d'aire (B/M/A) 23/28/33 m³/min, pressió estàtica 35/50/70/100/150 *Pa, potència 0,244 kW, dimensions (*HxAxF) 250x1.400x732 mm, pes 40 kg.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PEJ9-JS08 u

UI.18.Subministrament i instal·lació d'unitat interior de paret, gamma City Multi, model PKFY-P25VLM-E de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent, capacitat nominal refrigeració/calefacció 2,8/3,2 kW, consum nominal refrigeració/calefacció 0,03/0,02 kW, alimentació fases, V/ Hz 1, 220-240V/50-60 Hz, intensitat refrigeració/calefacció 0,25/0,20 A, diàmetre canonades *líq. 6,35 mm (1/4´´) i gas 12,7 mm (1/2´´), nivell sonor (B/A) 22/27/31/35 dB(A), ventilador cabal d'aire (B/M1/M2/A) 4,0/4,6/5,4/6,7 m³/*min, potència 0,03 kW, dimensions (*HxAxF) *299x773x237 mm, pes 11 kg.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Offic Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PF54-6RXR m

Tub de coure R250 (semidur) 3/8 * de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Exterior al kit deriv Bar		55,000				55,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

14 PEU1-JS01 u

Subministrament i col·locació de controlador de CMB-M1012V-J1- BC serie R2/WR2 Gama City Multi (R32/R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent, número sortides 12.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 PEU1-JS02 u

Subministrament i col·locació de controlador de CMB-M108V-J1- BC serie R2/WR2 Gama City Multi (R32/R410A) de MITSUBISHIELECTRIC o equivalent, número sortides 08.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 PEU1-JS03 u

Subministrament i col·locació de CMY-Y62-G-E; Kit distribuidor serie MULTI-S, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent, de 2 sortides.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 PEU1-JS04 u

Subministrament i col·locació de CMY-R160-J1 ; Kit d'unió , gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent, de 2 sortides.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 PEU1-JS07 u

Subministrament i col·locació de PAC-IFO13B-E de MITSUBISHI Electric o equivalent; Unitat de control per a Unitat de Tractament d'Aire, tipus AHU, Per a connexió amb unitats exteriors Mr.Slim o Industrial. Model PAC-IF013B-E.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Unitat de control per a unitat de tractament d'aire		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

2 Recup P3

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 PEU1-JS05 u

Subministrament i col·locació de Control centralitzat AE-C400E per a 400 grups MITSUBISHI Electri o equivalent, amb pantalla tàctil a color, servidor web i accés a funcions Cloud (pròximament).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 PEU1-JS06 u

Subministrament, muntatge i posada en funcionament ME-AC-MBS-KNX-HA-50, MITSUBISHI Electric o equivalent, d'Interfície per a connexió d'un AE-200E o EW-50E a protocol MODBUS o KNX per a 50 unitats interiors, segons protocol MITSUBISHI Electric o equivalent.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 PEZ1-6RX2 kg

Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	UE		5,000	6,200			31,000	C#*D#*E#*F#
2	UI mes lej		5,000	3,200			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

22 PE53-50VBH m2

Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,7812 m2·K/W, amb recobriment exterior de paper kraft d'alumini, malla de reforç i recobriment interior de paper kraft-alumini, muntat encastat en el cel ras. Article Climaver Neto: ref. 52296 de la sèrie Conductes Climaver de l'empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SLo equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB							
2	Ofcina PB		0,600	0,400	1,350		1,350	(C#+D#)*E#
3			0,600	0,400	1,350		1,350	(C#+D#)*E#
4			0,600	0,400	1,350		1,350	(C#+D#)*E#
5			0,600	0,400	1,800		1,800	(C#+D#)*E#
6			0,600	0,400	2,030		2,030	(C#+D#)*E#
7			0,600	0,400	2,700		2,700	(C#+D#)*E#
8			0,600	0,400	2,700		2,700	(C#+D#)*E#
9			0,600	0,400	1,800		1,800	(C#+D#)*E#
10	Vest PB		0,600	0,400	0,380		0,380	(C#+D#)*E#
11			0,600	0,400	0,670		0,670	(C#+D#)*E#
12			0,600	0,400	0,740		0,740	(C#+D#)*E#
13			0,600	0,400	0,510		0,510	(C#+D#)*E#
14			0,600	0,400	3,730		3,730	(C#+D#)*E#
15			0,600	0,400	0,460		0,460	(C#+D#)*E#
16			0,600	0,400	5,240		5,240	(C#+D#)*E#
17			0,600	0,400	3,700		3,700	(C#+D#)*E#
18			0,600	0,400	0,460		0,460	(C#+D#)*E#
19			0,600	0,400	0,380		0,380	(C#+D#)*E#
20			0,600	0,400	0,380		0,380	(C#+D#)*E#
21			0,600	0,400	2,770		2,770	(C#+D#)*E#
22			0,600	0,400	2,620		2,620	(C#+D#)*E#
23			0,600	0,400	1,330		1,330	(C#+D#)*E#
24			0,600	0,400	1,030		1,030	(C#+D#)*E#
25			0,600	0,400	0,890		0,890	(C#+D#)*E#
26			0,600	0,400	0,930		0,930	(C#+D#)*E#
27			0,600	0,400	1,300		1,300	(C#+D#)*E#
28			0,600	0,400	0,300		0,300	(C#+D#)*E#
29			0,600	0,400	0,460		0,460	(C#+D#)*E#
30			0,600	0,400	0,410		0,410	(C#+D#)*E#

AMIDAMENTS

31			0,600	0,400	0,460	0,460	(C#+D#)*E#
32			0,600	0,400	0,470	0,470	(C#+D#)*E#
33			0,600	0,400	0,390	0,390	(C#+D#)*E#
34	Bar		0,600	0,600	0,660	0,792	(C#+D#)*E#
35			0,600	0,600	1,150	1,380	(C#+D#)*E#
36			0,600	0,600	4,840	5,808	(C#+D#)*E#
37			0,600	0,600	0,270	0,324	(C#+D#)*E#
38			0,600	0,600	1,540	1,848	(C#+D#)*E#
39			0,600	0,600	1,480	1,776	(C#+D#)*E#
40			0,600	0,600	0,110	0,132	(C#+D#)*E#
41			0,600	0,600	1,100	1,320	(C#+D#)*E#
42			0,600	0,600	0,080	0,096	(C#+D#)*E#
43			0,600	0,600	0,040	0,048	(C#+D#)*E#
44	P1						
45	Vest P1		0,600	0,500	1,490	1,639	(C#+D#)*E#
46			0,600	0,500	2,230	2,453	(C#+D#)*E#
47			0,600	0,500	2,860	3,146	(C#+D#)*E#
48			0,600	0,500	3,570	3,927	(C#+D#)*E#
49			0,600	0,500	3,570	3,927	(C#+D#)*E#
50			0,600	0,500	4,290	4,719	(C#+D#)*E#
51			0,600	0,500	1,490	1,639	(C#+D#)*E#
52			0,600	0,500	1,190	1,309	(C#+D#)*E#
53			0,600	0,500	2,980	3,278	(C#+D#)*E#
54			0,600	0,500	3,570	3,927	(C#+D#)*E#
55			1,000	1,000	4,290	8,580	(C#+D#)*E#
56			1,000	1,000	4,290	8,580	(C#+D#)*E#
57			1,000	1,000	0,710	1,420	(C#+D#)*E#
58			1,000	1,000	0,710	1,420	(C#+D#)*E#
59	Camerinos		0,400	0,400	0,210	0,168	(C#+D#)*E#
60			0,400	0,400	1,880	1,504	(C#+D#)*E#
61			0,400	0,400	1,120	0,896	(C#+D#)*E#
62			0,400	0,400	0,260	0,208	(C#+D#)*E#
63	P2-P3						(C#+D#)*E#
64	Manteniment P3		0,600	0,400	0,370	0,370	(C#+D#)*E#
65			0,600	0,400	0,920	0,920	(C#+D#)*E#
66			0,600	0,400	0,400	0,400	(C#+D#)*E#
67			0,600	0,400	0,480	0,480	(C#+D#)*E#
68			0,600	0,400	1,740	1,740	(C#+D#)*E#
69			0,600	0,400	0,480	0,480	(C#+D#)*E#
70			0,600	0,400	0,460	0,460	(C#+D#)*E#
71			0,600	0,400	1,540	1,540	(C#+D#)*E#
72	Cabina control		0,600	0,250	0,320	0,272	(C#+D#)*E#
73			0,600	0,250	0,360	0,306	(C#+D#)*E#
74			0,600	0,250	1,810	1,539	(C#+D#)*E#
75	Office Treballadors		0,400	0,600	0,420	0,420	(C#+D#)*E#
76			0,400	0,600	1,680	1,680	(C#+D#)*E#
77			0,400	0,600	0,490	0,490	(C#+D#)*E#
78	Subtotal "A origen"	O				122,451	SUMORIGEN(
79	Porcentaje "A origen"	P	1,300			1,592	
82							(C#+D#)*E#
83							(C#+D#)*E#
84							(C#+D#)*E#
86							(C#+D#)*E#
87							(C#+D#)*E#
88							(C#+D#)*E#
89							(C#+D#)*E#
90							(C#+D#)*E#
92							(C#+D#)*E#

AMIDAMENTS

93	(C#+D#)*E#
94	C#+D#*E#
95	C#+D#*E#
96	C#+D#*E#
97	C#+D#*E#
98	C#+D#*E#
99	C#+D#*E#
100	C#+D#*E#
101	C#+D#*E#
102	C#+D#*E#
103	C#+D#*E#
104	C#+D#*E#
105	C#+D#*E#
106	C#+D#*E#
107	C#+D#*E#
108	C#+D#*E#
109	C#+D#*E#
110	C#+D#*E#
111	C#+D#*E#
112	C#+D#*E#
113	C#+D#*E#
114	C#+D#*E#
115	C#+D#*E#
116	C#+D#*E#
117	C#+D#*E#
118	C#+D#*E#
119	C#+D#*E#
120	C#+D#*E#
121	C#+D#*E#
122	C#+D#*E#
123	C#+D#*E#
124	C#+D#*E#
125	C#+D#*E#
126	C#+D#*E#
127	C#+D#*E#
128	C#+D#*E#
129	C#+D#*E#
130	C#+D#*E#
131	C#+D#*E#
132	C#+D#*E#
133	C#+D#*E#
134	C#+D#*E#
135	C#+D#*E#
136	C#+D#*E#
137	C#+D#*E#
138	C#+D#*E#
139	C#+D#*E#
140	C#+D#*E#
141	C#+D#*E#
142	C#+D#*E#
143	C#+D#*E#
144	C#+D#*E#
145	C#+D#*E#
146	C#+D#*E#
147	C#+D#*E#
148	C#+D#*E#
149	C#+D#*E#
150	C#+D#*E#

151	C#+D#*E#
152	C#+D#*E#
153	C#+D#*E#
154	C#+D#*E#
155	C#+D#*E#
156	C#+D#*E#
157	C#+D#*E#
158	C#+D#*E#
159	C#+D#*E#
160	C#+D#*E#

TOTAL AMIDAMENT **124,043**

23 PEN0-JS01 u Bastiment per a filtre d'aire de plafó d'acer galvanitzat, per a muntar entre conductes o als extrems del circuit, per a un filtre de 595x595 mm i de 140 mm de gruix com a màxim, retenció del filtre per molles de fixació i junt d'estanquitat de neoprè, accessibilitat frontal, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Registre per Fancoil		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,000**

24 PEK8-JS02 u Subministrament i col·locació de difusor lineal de ranura ocult, marca KOOLAIR, model DF-LIT-E-4.0 1000-20 o equivalent , de longitud 1000 mm i ranura de pas d'aire de 20 mm, una làmina mòbil per a descàrrega horitzontal i descàrrega vertical. amb perfils d'alumini extruit, acabat estàndard en RAL-9005.Inclou regulador de caudal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barra Bar		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

25 PEKB-JS01 u Subministrament i col·locació de difusor rotacional d'aleta mòbil termo regulable DF-RE-GR-TR 250 Koolair o equivalent, acabat pintat en color RAL a definir. Amb comporta de regulació, accessori de fixació a conducte, i plenum de connexió lateral.Inclou regulador de caudal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

26 PEKK-JS02 u Subministrament i col·locació de reixeta de doble deflexió, marca KOOLAIR, model 31-1-LT de 1000 x 50 mm o equivalent, per a impulsió o retorn d'aire amb aletes horitzontals i verticals orientables individualment, amb comporta de regulació, amb marc de fixació a determinar, i plenum de connexió lateral.Inclou regulador de caudal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Oficina PB		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Despatx 1 P1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Despatx 2 P1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	Oficina 1 P1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	Office treballadors P2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	Sala de control P2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	Manteniment P3		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **26,000**

27 PEKK-JS01 u I06-R04.Subministrament i col·locació de reixeta de doble deflexió, marca KOOLAIR, model 20-DH de 300 x 150 mm o equivalent, per a impulsió d'aire amb aletes horitzontals i verticals orientables individualment, amb comporta de regulació, amb marc de fixació a determinar, i plenum de connexió lateral.Inclou regulador de caudal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Camerinos		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

28 PEK8-JS04 u Subministrament i col·locació de difusor lineal de 1 ranura ocult, marca KOOLAIR, model DF-LIT-E-4.0 1000-50 o equivalent , de longitud 750 mm i ranura de pas d'aire de 20 mm, una làmina mòbil per a descàrrega horitzontal i descàrrega vertical. amb perfils d'alumini extruit, acabat estàndard en RAL-9005.Inclou regulador de caudal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestíbul PB (imp-ret)		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

29 PEK8-JS05 u Subministrament i col·locació de difusor lineal de1 ranura ocult, marca KOOLAIR, model DF-LIT-E-4.0 1000-33 o equivalent , de longitud 750 mm i ranura de pas d'aire de 20 mm, una làmina mòbil per a descàrrega horitzontal i descàrrega vertical. amb perfils d'alumini extruit, acabat estàndard en RAL-9005.eInclou regulador de caudal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vestíbul P1 (imp-ret)		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

30 PEKK-JS03 u Subministrament i col·locació de reixeta lineal per a impulsió i retorn d'aire de bastidor perimetral ocult, marca KOOLAIR o equivalent, model 31-1-LT de dimensions 400 x 125 mm, amb làmines fixes horitzontals (deflexió 0°), o equivalent amb comporta de regulació, accessori de fixació a determinar, i plenum de connexió lateral/frontal.Inclou regulador de caudal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Oficina PB		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Despatx 1 P1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Despatx 2 P1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	Oficina 1 P1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	Office treballadors P2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	Sala de control P2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	Manteniment P3		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **26,000**

31 PF57-CTEG m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, d'1/4* de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 9 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Interior		636,240				636,240	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **636,240**

32 PF54-6RXO m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 * de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Exterior al BC controller		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
2	Exterior al kit der Bar		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

33 PF57-CTEV m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 3/8* de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 9 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Interior		66,700				66,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,700

34 PF57-CTEE m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, d'1/2* de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Interior		545,730				545,730	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 545,730

35 PF57-CTEZ m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 3/4* de diàmetre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Interior		55,700				55,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,700

36 PF57-CTEK m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, simple, de 5/8* de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Interior		97,000				97,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,000

37 PF54-6RXQ m Tub de coure R250 (semidur) 1*1/8 * de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Exterior al BC controller		14,000	2,000			28,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

38 PEK6-JS03 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes EIS-90 amb servomotor i 2 finals de carrera. amb farciment exterior per a muntatge mural, classificada (integritat enfront del foc, aïllament tèrmic i estanquitat al pas de fum; durant 90 minuts) segons norma EN 13501-3., amb junta intumescent per a impedir la propagació del fum. Una junta d'estanquitat al pas d'aire impedeix la propagació de fum a baixa temperatura, mentre la junta intumescent s'està dilatant per a segellar la comporta.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vest PB		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
2	Vest P1		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

39 PEK6-JS04 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes EIS-120 amb farciment exterior per a muntatge mural,amb servomotor i 2 finals

de carrera, classificada (integritat enfront del foc, aïllament tèrmic i estanquitat al pas de fum; durant 90 minuts) segons norma EN 13501-3. , amb junta intumescent per a impedir la propagació del fum. Una junta d'estanquitat al pas d'aire impedeix la propagació de fum a baixa temperatura, mentre la junta intumescent s'està dilatant per a segellar la comporta.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vest PB		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
2	Vest P1		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

40 P7DB-JS01 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-120

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tub Frigorif		8,000	0,025	2,000		0,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,400

41 P7DB-JS02 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-90

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tub Frigorif		9,000	0,030	2,000		0,540	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,540

Obra	01	PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PACTE 25-28
Capítol	04	INSTALACIONS
Titol 4	03	CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ CON PANTALLA ANTIRUIDO
Título 3	03	VENTILACÒ ZZCC I BAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PEC4-JS01 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 3000 m3/h HR-A 3000 de AIRLAN o equivalent, Pa600, de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 368 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-7, amb bateria elèctrica de 12 kW de potència, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. regulació automàtica en funció del CO2 (Qualitat d'aire) o de la Pressió (Cabal constant).Arrencada de l'equip mitjançant programació horària ocontacte remot ON/OFF.Inclou Control de l'equip mitjançant sondes de temperatura ja cablejades en l'equip,que permeten la gestió automàtica i intel·ligent del Freeheating i Freecooling mitjançant,comporta de by-pass.Opció de regulació de temperatura per als equips amb bateria, mitjançant sonda de temperatura en impulsió.Opció de pantalla remota, per a muntatge en superfície.Permet el control i visualització de la informació del recuperador.Opció alarma de filtre brut mitjançant pressòstats.Inclou la modulació per parts proporcionals en pes adequadament per a poder ser alçats i col·locats en la coberta per al seu posterior acoblament en la plataforma de la sala de maquines a la coberta.Segons fitxa anexa en la memoria delprojecte. Inclou muntatge sobre elements antivibratòris definits a l'annex acústic.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ZZCC AIRE PRIMARIO		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PEC4-CS77 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 V, de 410 m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració de 60 W cada un, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-7,MODEL CADB-HE-D 08 LH ECOWATT N8 de S&P o equivalent, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Falso sostre Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PED2-JS03 u

UE04,UE05.Subministrament i instal·lació d'unitat exterior, sèrie Standard Inverter monofàsica, model PUZ-ZM200YKA, de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent, capacitat fred nominal màx./mín. 13,6 (5,8-13,7) kW, capacitat calor nominal #màx./mín. 14 (4,9-15,8) kW, *SEER 5,1 (A), SCOP 4,0 (A+), nivell sonor 55 dB(A), dimensions (HxAxF) 981x1.050x330(+40) mm, pes 84 kg.Inclou PAC-IF013B-E (282532), unitat de control per a unitat de tractament d'Aire, tipus AHU, de MITSUBISHI ELECTRIC. Per a connexió amb unitats exteriors Mr.slim o Industrial. Model PAC-IF013B-E.Inclou alçat amb grua a sala de maquines de la coberta.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bomba de calor Recuperadores ZZCC		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PEKK-JS01 u

I06-R04.Subministrament i col·locació de reixeta de doble deflexió, marca KOOLAIR, model 20-DH de 300 x 150 mm o equivalent, per a impulsió d'aire amb aletes horitzontals i verticals orientables individualment, amb comporta de regulació, amb marc de fixació a determinar, i plenum de connexió lateral.Inclou regulador de caudal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vest P-1		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
2	Oficce Bar		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzen PB		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
4	Oficce PB		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
5	Sala PCI Manteniment		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 PEKK-JS15 u

Subministrament i col·locació de reixeta de doble deflexió, marca KOOLAIR, model 20-SH/SV de 200 x 150 mm o equivalent, per a impulsió d'aire amb aletes horitzontals i verticals orientables individualment, amb comporta de regulació, amb marc de fixació a determinar, i plenum de connexió lateral.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cabina Control		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
2	Sala PCI		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
3	Mant P3		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
4	Sala Almacen Dimers P3		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 PEKK-JS16 u

Subministrament i col·locació de reixeta de doble deflexió, marca KOOLAIR, model 20-SH/SV de 400 x200 mm o equivalent, per a impulsió d'aire amb aletes horitzontals i verticals orientables individualment, amb comporta de regulació, amb marc de fixació a determinar, i plenum de connexió lateral.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bar		4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 PEKK-JS17 u

Subministrament i col·locació de reixeta de doble deflexió, marca KOOLAIR, model 31-1-LT de 500x250 mm o equivalent, per a impulsió o retorn d'aire amb aletes horitzontals i verticals orientables individualment, amb comporta de regulació, amb marc de fixació a determinar, i plenum de connexió lateral.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vest PB		4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

2	Vest P1		4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 PEKK-JS18 u

I04.Subministrament i col·locació de reixeta de doble deflexió, marca KOOLAIR, model 31-1-LT de 1000x200 mm o equivalent, per a impulsió o retorn d'aire amb aletes horitzontals i verticals orientables individualment, amb comporta de regulació, amb marc de fixació a determinar, i plenum de connexió lateral.Inclou regulador de caudal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sortidas emergen		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 PEKK-JS19 u

Subministrament i col·locació de reixeta de doble deflexió, marca KOOLAIR, model 20-SH/SV de 200 x150 mm o equivalent, per a impulsió d'aire amb aletes horitzontals i verticals orientables individualment, amb comporta de regulació, amb marc de fixació a determinar, i plenum de connexió lateral.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala PCI Carrer Pujols		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 PE53-50VBH m2

Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,7812 m2·K/W, amb recobriment exterior de paper kraft d'alumini, malla de reforç i recobriment interior de paper kraft-alumini, muntat encastat en el cel ras. Article Climaver Neto: ref. 52296 de la sèrie Conductes Climaver de l'empresa SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA SLo equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Conductes impulsió		0,100	0,100	23,610		9,444	(C#*2+D#*2)*E
2			0,150	0,100	5,280		2,640	(C#*2+D#*2)*E
3			0,150	0,200	0,320		0,224	(C#*2+D#*2)*E
4			0,200	0,100	5,900		3,540	(C#*2+D#*2)*E
5			0,200	0,200	98,080		78,464	(C#*2+D#*2)*E
6			0,250	0,300	0,150		0,165	(C#*2+D#*2)*E
7			0,300	0,250	55,150		60,665	(C#*2+D#*2)*E
8			0,300	0,300	18,920		22,704	(C#*2+D#*2)*E
9			0,300	0,400	31,270		43,778	(C#*2+D#*2)*E
10			0,400	0,100	7,260		7,260	(C#*2+D#*2)*E
11			0,400	0,300	14,280		19,992	(C#*2+D#*2)*E
12			0,500	0,500	31,000		62,000	(C#*2+D#*2)*E
13	Porcentaje "A origen"	P	1,250				3,886	
14			0,000				0,000	C#+D#*E#
18	Conductes retorn		0,100	0,100	20,910		8,364	(C#*2+D#*2)*E
19			0,150	0,100	5,730		2,865	(C#*2+D#*2)*E
20			0,200	0,100	8,690		5,214	(C#*2+D#*2)*E
21			0,200	0,200	99,450		79,560	(C#*2+D#*2)*E
22			0,250	0,300	1,440		1,584	(C#*2+D#*2)*E
23			0,300	0,250	62,000		68,200	(C#*2+D#*2)*E
24			0,300	0,300	18,510		22,212	(C#*2+D#*2)*E
25			0,300	0,400	37,000		51,800	(C#*2+D#*2)*E
26			0,400	0,100	1,770		1,770	(C#*2+D#*2)*E
27			0,400	0,300	10,390		14,546	(C#*2+D#*2)*E
31								C#+D#*E#
32								C#+D#*E#
33								C#+D#*E#
34								C#+D#*E#
35								C#+D#*E#
36								C#+D#*E#

37								C#+D#*E#
38								C#+D#*E#
39								C#+D#*E#
40								C#+D#*E#
41								C#+D#*E#
42								C#+D#*E#
43								C#+D#*E#
44								C#+D#*E#
45								C#+D#*E#
46								C#+D#*E#
47								C#+D#*E#
48								C#+D#*E#
49								C#+D#*E#
50								C#+D#*E#
51								C#+D#*E#
52								C#+D#*E#
53								C#+D#*E#
54								C#+D#*E#
55								C#+D#*E#
56								C#+D#*E#
57								C#+D#*E#
58								C#+D#*E#
59								C#+D#*E#
60								C#+D#*E#
61								C#+D#*E#

TOTAL AMIDAMENT **570,877**

11 PE43-48OB m Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid, de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits, tub flexible i muntat obertura en façana superficialment.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Banys PB		14,800				14,800	C#*D#*E#*F#
2	Banys P1		35,700				35,700	C#*D#*E#*F#
3	Camerinos P1		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
4	Camerinos P2		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
5	Servei PB		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
6	Servei P1+ Cuina		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
7	Bar		8,500				8,500	C#*D#*E#*F#
8	Porcentaje "A origen"	P	1,250				1,300	PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT **105,300**

12 PE421-490U m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	campana cuina office treballadors		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

13 PEP6-8FV3 u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Banys PB		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
2	Banys P1		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#
3	Camerinos P1		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

4	Camerinos P2		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
5	Servei PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	neteja P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Serveis Bar		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **55,000**

14 PEK6-JS03 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes EIS-90 amb servomotor i 2 finals de carrera. amb farciment exterior per a muntatge mural, classificada (integritat enfront del foc, aïllament tèrmic i estanquitat al pas de fum; durant 90 minuts) segons norma EN 13501-3., amb junta intumescent per a impedir la propagació del fum. Una junta d'estanquitat al pas d'aire impedeix la propagació de fum a baixa temperatura, mentre la junta intumescent s'està dilatant per a segellar la comporta.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passadis PB		4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#
2	Vest P1		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
3	Oficce Carrer Pujols		1,000	2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

15 PEK6-JS04 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes EIS-120 amb farciment exterior per a muntatge mural,amb servomotor i 2 finals de carrera, classificada (integritat enfront del foc, aïllament tèrmic i estanquitat al pas de fum; durant 90 minuts) segons norma EN 13501-3. , amb junta intumescent per a impedir la propagació del fum. Una junta d'estanquitat al pas d'aire impedeix la propagació de fum a baixa temperatura, mentre la junta intumescent s'està dilatant per a segellar la comporta.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vest PB		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
2	Vest P1		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

16 PEK6-JS05 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes EIS-90 amb farciment exterior per a muntatge mural,amb servomotor i 2 finals de carrera, classificada (integritat enfront del foc, aïllament tèrmic i estanquitat al pas de fum; durant 90 minuts) segons norma EN 13501-3. , amb junta intumescent per a impedir la propagació del fum. Una junta d'estanquitat al pas d'aire impedeix la propagació de fum a baixa temperatura, mentre la junta intumescent s'està dilatant per a segellar la comporta.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vest PB		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
2	Vest P1		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
3	Magatzen lado Bar		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

17 PEK6-JS01 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i250 mm d'alçària col·locada entre els conductes EIS-120 amb farciment exterior per a muntatge mural,amb servomotor i 2 finals de carrera, classificada (integritat enfront del foc, aïllament tèrmic i estanquitat al pas de fum; durant 90 minuts) segons norma EN 13501-3. amb junta intumescent per a impedir la propagació del fum. Una junta d'estanquitat al pas d'aire impedeix la propagació de fum a baixa temperatura, mentre la junta intumescent s'està dilatant per a segellar la comporta.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ventilac PB		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
2	Ventilac camerinos		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Ventil Bar		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

18 P7DB-JS01 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-120

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tub Frigorif		2,000	0,025	2,000		0,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,100

19 P7DB-JS02 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-90

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tub Frigorif		2,000	0,030	2,000		0,120	C#*D#*E#*F#
2	Extr Banys		4,000	0,030	4,000		0,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,600

20 PE44-I6TW u Connexió de tub de ventilació de cambra de bany al muntant general, amb tub de PVC-U, de 110 mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Extr a mont en paret existen		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

21 PE64-EQGA m2 Protecció contra el foc EI-90 de conducte de ventilació metàl·lic amb plaques de silicat càlcic de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,09 W/(m·K) i una densitat de 500 kg/m3, totalment instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sobrepresion escales		25,200				25,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,200

22 PE64-EQGE m2 Protecció contra el foc R-120 de conducte de ventilació metàl·lic PROMAT o equivalent,o amb plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/(m·K) i una densitat de 870 kg/m3, totalment instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aportació aire caixa escenica		68,400				68,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,400

23 PE421-493Q m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala PCI BIES I Ruitxadors		15,000	2,000			30,000	C#*D#*E#*F#
2	Magatzen Bar		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

24 PED2-JS01 u Formació de bancada metàl·lica per a maquinària de ventilació composta per una estructura tubular metàl·lica d'acer inoxidable per a exteriors amb perfils tubulars de 40 x60 x3mm segons plànols de detall i dimensions de maquinària.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pc para Recuperadores		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

25 PE54-35DL m2 Formació de conducte rectangular planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb unió marc cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a altes temperatures, muntat adossat amb suports

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	conductes esteriors		165,000				165,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,000

26 PEM2-BHCB u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració, de 30000 a 40000 m3/h de cabal màxim,model CVTT-25/25-11KW-600RPM/4-II2GEXDIIB(H2)T4-IE3 de S&P o equivalent, motor acoblat directament al rodet trifàsic de 400 V i 15 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, turbina de 800 mm de diàmetre, caixa acer galvanitzat amb aïllament, eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, col.locada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Caixa escènica		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

27 PEMA-FGZM u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 900 m3/h de cabal màxim d'aire,MODEL CAB-200 (230V50/60) R8 de S&P o equivalent, de pressió baixa i muntat falso sostre.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Magatzen lado Bar		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

28 PEMA-H7J4 u Extractor centrífug de teulada, de descàrrega vertical, apte per a extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V o monofàsic per a 230 V de tensió, de 200 mm de diàmetre i 1350 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vent Sala PCI 1 BIES (Imp i Ret)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

29 PEMA-H7J7 u Extractor centrífug de teulada, de descàrrega vertical, apte per a extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V o monofàsic per a 230 V de tensió, de 315 mm de diàmetre i 4700 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vent Sala PCI 1 BIES (Imp i Ret)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

30 PEMA-H7HT u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 160 mm de diàmetre i 535 m3/h de cabal màxim d'aire,model S&P, o equivalent, CAB-200 ECOWATT 230V50/60HZ N8 col·locat en conducte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Extrac. banys Camerinos 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Extrac. banys Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

31 PEMA-H7HR u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 125 mm de diàmetre i 360 m3/h de cabal màxim d'aire, model CAB-160 ECOWATT 230V50/60HZ N8 de S&P o equivalent, col·locat en conducte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Extrac. banys Camerinos 2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

32 PEMA-H7HX u Extractor heliocentrífug, monofàsic per a 230 V, de 250 mm de diàmetre i 1300 m3/h de cabal màxim d'aire,model CAB-200 ECOWATT 230V50/60HZ N8 de S&P o equivalent, col·locat en conducte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Extrac. banys Serveis P1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Extrac. banys Serveis PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

33 PEM6-B66N u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre de 150 mm, MODEL TD-500/150-160 SILENT ECOWATT CAV (230V 50/60) NE de S&P o equivalent, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA, muntat en el conducte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Extracc. banys Vestidor PS-1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PACTE 25-28
Capítol 04 INSTALACIONS
Titol 4 04 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Título 3 01 QUADRES I EQUIPS GENERALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PG10-JSA1 u Subministrament i col·locació de subquadre d'enceses per al control de les linies d'enceses per poder donar permis de funcionament. Consistent en un contactor per linia d'il·luminació, interruptor en la linia de força del quadre corresposnent.
Inclou un polsador per l'accionament de les línies i un pilot lluminós per linia per indicar el correcte funcionament de la instal·lació
Cofret de distribució elèctrica metàl·lic, amb xapa d'acer de gruix 1 mm de color blanc Marfin (RAL 9001), amb tractament per ataforesis més pols de epoxy polièster, polimeritzat en calent.
El Cofret serà de construcció funcional, format per conjunts d'aparellatge que comprèn tots els elements mecànics i elèctrics que contribueixen a l'execució d'una sola funció (unitat funcional), interconnectades elèctricament per al'execució de les seves funcions, reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau.

Les característiques elèctriques màximes suportades pel quadre:
- Tensió assignada d'ocupació: fins a 415 V
- Tensió assignada d'aïllament del joc de barres principal: fins a 1000 V
- Freqüència: 50/60Hz,

Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament, Inclou les verificacions i proves en obra, segons quadres elèctrics i especificacions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala ingrés		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 PGC4-B3Z2 u Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 20 kVA de potència, temps d'autonomia de 20 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i processament digital de senyal (DSP), sense transformador, classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >91%, factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,8, sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons, THDi total <1,5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i MODBUS, comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 PGB0-H82N u Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 55,0 kVAr de potència reactiva, de 4 etapes 5+10+2x20 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-21, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 PG10-JSS1 u Subministrament i col·locació de Quadre General (QGBT) segons esquema elèctric unifilar i especificacions.
Cofret de distribució elèctrica metàl·lic, amb xapa d'acer de gruix 1 mm de color blanc Marfin (RAL 9001)
El Cofret serà de construcció funcional, format per conjunts d'aparellatge que comprèn tots els elements mecànics i elèctrics que contribueixen a l'execució d'una sola funció (unitat funcional), interconnectades elèctricament per al'execució de les seves funcions, reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau.

Les característiques elèctriques màximes suportades pels quadres poden ser (segons esquema unifilar):
- Tensió assignada d'ocupació: fins a 415 V
- Tensió assignada d'aïllament del joc de barres principal: fins a 1000 V
- Intensitat assignada d'ocupació:160A regulable
- Corrent assignat de cresta admissible: 50 kA
- Corrent assignat de curta durada admissible: 25 kA
- Freqüència: 50/60Hz,

Inclosa (segons esquemes elèctrics):

- Protecció diferencial i magnetotermica trifàsica general regulable
- Comptatge de l'energia consumida (Activa i Reactiva amb port de comunicació ModBus)
- Analitzador de xarxa
- Sistema de commutació SP-SN
- Protecció contra sobretensions (Permanents i Transitories)
- Protecció diferencial amb contacte d'estats
- Protecció diferencial superimmunitzat per línies de SAI, Informática i senyals febles
- Protecció automàtica magnetotèrmica
- Guardamotors regulables (segons quadre unifilar)
- Variadors de freqüència (segons quadre unifilar)
- Commutació automàtica amb controlador subministrament normal / Socors "G.E." (segons quadre unifilar)
- Commutació motoritzada amb controlador subministrament SAI Contactors (segons quadre unifilar)
- Endolls a quadre (Carril DIN)
- Maniobres i enclavaments
- Altres equips segons esquema unifilar.

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectivitat i el poder de tall de capçalera serà de 50 kA. retolació dels circuits, de senyalització, de perill i de tot els circuits, i amb el esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Executat segons REBT.,

normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F.. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament, Inclou les verificacions i proves en obra, segons quadres elèctrics i especificacions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 PG1D-H9WA u

Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 346 i 436 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 810x1620x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA tetrapolar (4P) de 630 A regulable entre 500 i 630 A i poder de tall de 30 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Subministrament Teatre Principal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 PG1D-H9WG u

Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 500 a 630 A ((346 a 436 kW), amb toroidal de 140 mm de diàmetre, sortida lateral, muntat en caixa modular de poliéster reforçat amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Subministrament Teatre Principal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 PG4M-DRDI u

Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 630 A, amb base de grandària 3, muntat superficialment amb cargols

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Teatre SP		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

8 PG1D-H9W8 u

Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Subministrament Teatre Socors		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

9 PG1D-H9WE u

Protecció diferencial per a conjunt de protecció i mesura TMF10 de 80 a 160 A (55 a 111 kW), amb toroidal de 70 mm de diàmetre, sortida superior o lateral, muntat en caixa modular de poliéster reforçat amb fibra de vidre, col·locat adossat al conjunt de protecció i mesura

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Subministrament Teatre Socors		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 PG1D-H9W3 u

Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 24,24 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 35 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 35 A

d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Subministrament Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

11 PGC4-JSEE u

Armazón metálico en formato grande que alberga un equipo preparado para suministrar tensión de 24 V cc.
Se trata de un equipo especial adaptado para alimentar balizas de forma ininterrumpida (tanto en presencia como en ausencia de red).
Equipo de alimentación con baterías con salida permanente a 24 V, 1,12 A (NiCd) ó 1,2 A (NiMH). Proporciona 1 hora de autonomía. Dispone de 2 niveles de potencia, uno de ellos ajustable en presencia de red. Funcionamiento en modo AutoTest., format autoportant, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

Obra	01	PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PACTE 25-28
Capítol	04	INSTALACIONS
Titol 4	04	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Título 3	02	LÍNIES ELÈCTRIQUES GENERALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 P7DD-65O5 m2

Tallafocs en safata de pas de cables amb revestiment resistent al foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, amb un gruix de 2 mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 PG33-E43M m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QIRA		4,000	65,000	1,200		312,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **312,000**

3 PG33-E43J m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QCL		4,000	40,000	1,200		192,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **192,000**

4 PG33-E437 m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QBR		4,000	5,000	1,200		24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 PG33-E450 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QIRB		30,000	1,200			36,000	C#*D#*E#*F#
2	QBAR		65,000	1,200			78,000	C#*D#*E#*F#
3	QFA		65,000	1,200			78,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,000

6 PG33-E44Z m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QINS		30,000	1,200			36,000	C#*D#*E#*F#
2	QEA		65,000	1,200			78,000	C#*D#*E#*F#
3	QSO		30,000	1,200			36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

7 PG33-E44Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QFSC		55,000	1,200			66,000	C#*D#*E#*F#
2	QFB		30,000	1,200			36,000	C#*D#*E#*F#
3	QASC1		45,000	1,200			54,000	C#*D#*E#*F#
4	QASC2		30,000	1,200			36,000	C#*D#*E#*F#
5	QASC3		55,000	1,200			66,000	C#*D#*E#*F#
6	QFSC.C		55,000	1,200			66,000	C#*D#*E#*F#
7	QESC		55,000	1,200			66,000	C#*D#*E#*F#
8	QINS.C		30,000	1,200			36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 426,000

8 PG33-E46O m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QPCI Ruixadors		4,000	30,000	1,200		144,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,000

9 PG33-E48V m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	QCL.C		40,000	1,200			48,000	C#*D#*E#*F#
2	QPCI Bies		20,000	1,200			24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,000

10 PG33-E48T m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QPCI BIES		30,000	1,200			36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

11 PG2J-4BPQ m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			75,000	1,150			86,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,250

12 PG2J-4BPS m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			60,000	1,150			69,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,000

13 PG2J-4BPT m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			120,000	1,150			138,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,000

14 PG2J-4BPU m Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000	1,150			23,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

15 PG3B-E7CP m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			240,000	1,200			288,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,000

Obra	01	PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PACTE 25-28
Capítol	04	INSTALACIONS
Titol 4	04	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Título 3	03	SUBQUADRES ELÈCTRIQUES

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PG10-JSS3 u

Subministrament i col·locació de subquadre de So (QSO) segons esquema elèctric unifilar i especificacions.
Cofret de distribució elèctrica metàl·lic, amb xapa d'acer de gruix 1 mm de color blanc Marfin (RAL 9001)
El Cofret serà de construcció funcional, format per conjunts d'aparellatge que comprèn tots els elements mecànics i elèctrics que contribueixen a l'execució d'una sola funció (unitat funcional), interconnectades elèctricament per al'execució de les seves funcions, reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau.

Les característiques elèctriques màximes suportades pels quadres poden ser (segons esquema unifilar):
- Tensió assignada d'ocupació: fins a 415 V
- Tensió assignada d'aïllament del joc de barres principal: fins a 1000 V
- Intensitat assignada d'ocupació:40A
- Corrent assignat de cresta admissible: 12 kA
- Corrent assignat de curta durada admissible: 6 kA
- Freqüència: 50/60Hz,

Inclosa (segons esquemes elèctrics):

- Protecció diferencial i magnetotermica trifàsica general regulable
- Comptatge de l'energia consumida (Activa i Reactiva amb port de comunicació ModBus)
- Analitzador de xarxa
- Sistema de commutació SP-SN
- Protecció contra sobretensions (Permanents i Transitories)
- Protecció diferencial amb contacte d'estats
- Protecció diferencial superimmunitzat per línies de SAI, Informática i senyals febles
- Protecció automàtica magnetotèrmica
- Guardamotors regulables (segons quadre unifilar)
- Variadors de freqüència (segons quadre unifilar)
- Commutació automàtica amb controlador subministrament normal / Socors "G.E." (segons quadre unifilar)
- Commutació motoritzada amb controlador subministrament SAI Contactors (segons quadre unifilar)
- Endolls a quadre (Carril DIN)
- Maniobres i enclavaments
- Altres equips segons esquema unifilar.

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectivitat i el poder de tall de capçalera serà de 50 kA. retolació dels circuits, de senyalització, de perill i de tot els circuits, i amb el esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Executat segons REBT., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F.. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament, Inclou les verificacions i proves en obra, segons quadres elèctrics i especificacions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 PG10-JSS4 u

Subministrament i col·locació de Subquadre Enllumenat Sala B (QEB) segons esquema elèctric unifilar i especificacions.
Cofret de distribució elèctrica metàl·lic, amb xapa d'acer de gruix 1 mm de color blanc Marfin (RAL 9001)
El Cofret serà de construcció funcional, format per conjunts d'aparellatge que comprèn tots els elements mecànics i elèctrics que contribueixen a l'execució d'una sola funció (unitat funcional), interconnectades elèctricament per al'execució de les seves funcions, reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau.

Les característiques elèctriques màximes suportades pels quadres poden ser (segons esquema unifilar):
- Tensió assignada d'ocupació: fins a 415 V
- Tensió assignada d'aïllament del joc de barres principal: fins a 1000 V
- Intensitat assignada d'ocupació:40A
- Corrent assignat de cresta admissible: 12 kA
- Corrent assignat de curta durada admissible: 6 kA
- Freqüència: 50/60Hz,

AMIDAMENTS

Inclosa (segons esquemes elèctrics):

- Protecció diferencial i magnetotermica trifàsica general regulable
- Comptatge de l'energia consumida (Activa i Reactiva amb port de comunicació ModBus)
- Analitzador de xarxa
- Sistema de commutació SP-SN
- Protecció contra sobretensions (Permanents i Transitories)
- Protecció diferencial amb contacte d'estats
- Protecció diferencial superimmunitzat per línies de SAI, Informática i senyals febles
- Protecció automàtica magnetotèrmica
- Guardamotors regulables (segons quadre unifilar)
- Variadors de freqüència (segons quadre unifilar)
- Commutació automàtica amb controlador subministrament normal / Socors "G.E." (segons quadre unifilar)
- Commutació motoritzada amb controlador subministrament SAI Contactors (segons quadre unifilar)
- Endolls a quadre (Carril DIN)
- Maniobres i enclavaments
- Altres equips segons esquema unifilar.

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectivitat i el poder de tall de capçalera serà de 50 kA. retolació dels circuits, de senyalització, de perill i de tot els circuits, i amb el esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Executat segons REBT., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F.. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament, Inclou les verificacions i proves en obra, segons quadres elèctrics i especificacions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 PG10-JSS5 u

Subministrament i col·locació de Subquadre Força Sala B (QFB) segons esquema elèctric unifilar i especificacions.
Cofret de distribució elèctrica metàl·lic, amb xapa d'acer de gruix 1 mm de color blanc Marfin (RAL 9001)
El Cofret serà de construcció funcional, format per conjunts d'aparellatge que comprèn tots els elements mecànics i elèctrics que contribueixen a l'execució d'una sola funció (unitat funcional), interconnectades elèctricament per al'execució de les seves funcions, reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau.

Les característiques elèctriques màximes suportades pels quadres poden ser (segons esquema unifilar):
- Tensió assignada d'ocupació: fins a 415 V
- Tensió assignada d'aïllament del joc de barres principal: fins a 1000 V
- Intensitat assignada d'ocupació:40A
- Corrent assignat de cresta admissible: 12 kA
- Corrent assignat de curta durada admissible: 6 kA
- Freqüència: 50/60Hz,

Inclosa (segons esquemes elèctrics):

- Protecció diferencial i magnetotermica trifàsica general regulable
- Comptatge de l'energia consumida (Activa i Reactiva amb port de comunicació ModBus)
- Analitzador de xarxa
- Sistema de commutació SP-SN
- Protecció contra sobretensions (Permanents i Transitories)
- Protecció diferencial amb contacte d'estats
- Protecció diferencial superimmunitzat per línies de SAI, Informática i senyals febles
- Protecció automàtica magnetotèrmica
- Guardamotors regulables (segons quadre unifilar)
- Variadors de freqüència (segons quadre unifilar)
- Commutació automàtica amb controlador subministrament normal / Socors "G.E." (segons quadre unifilar)
- Commutació motoritzada amb controlador subministrament SAI Contactors (segons quadre unifilar)
- Endolls a quadre (Carril DIN)
- Maniobres i enclavaments
- Altres equips segons esquema unifilar.

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectivitat i el poder de tall de capçalera serà de

50 kA. retolació dels circuits, de senyalització, de perill i de tot els circuits, i amb el esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Executat segons REBT., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F.. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament, Inclou les verificacions i proves en obra, segons quadres elèctrics i especificacions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 PG10-JSS6 u

Subministrament i col·locació de Subquadre Enllumenat Serveis Comuns (QESC) segons esquema elèctric unifilar i especificacions.
Cofret de distribució elèctrica metàl·lic, amb xapa d'acer de gruix 1 mm de color blanc Marfin (RAL 9001)
El Cofret serà de construcció funcional, format per conjunts d'aparellatge que comprèn tots els elements mecànics i elèctrics que contribueixen a l'execució d'una sola funció (unitat funcional), interconnectades elèctricament per al'execució de les seves funcions, reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau.

Les característiques elèctriques màximes suportades pels quadres poden ser (segons esquema unifilar):
- Tensió assignada d'ocupació: fins a 415 V
- Tensió assignada d'aïllament del joc de barres principal: fins a 1000 V
- Intensitat assignada d'ocupació:40A
- Corrent assignat de cresta admissible: 12 kA
- Corrent assignat de curta durada admissible: 6 kA
- Freqüència: 50/60Hz,

Inclosa (segons esquemes elèctrics):

- Protecció diferencial i magnetotermica trifàsica general regulable
- Comptatge de l'energia consumida (Activa i Reactiva amb port de comunicació ModBus)
- Analitzador de xarxa
- Sistema de commutació SP-SN
- Protecció contra sobretensions (Permanents i Transitories)
- Protecció diferencial amb contacte d'estats
- Protecció diferencial superimmunitzat per línies de SAI, Informática i senyals febles
- Protecció automàtica magnetotèrmica
- Guardamotors regulables (segons quadre unifilar)
- Variadors de freqüència (segons quadre unifilar)
- Commutació automàtica amb controlador subministrament normal / Socors "G.E." (segons quadre unifilar)
- Commutació motoritzada amb controlador subministrament SAI Contactors (segons quadre unifilar)
- Endolls a quadre (Carril DIN)
- Maniobres i enclavaments
- Altres equips segons esquema unifilar.

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectivitat i el poder de tall de capçalera serà de 50 kA. retolació dels circuits, de senyalització, de perill i de tot els circuits, i amb el esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Executat segons REBT., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F.. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament, Inclou les verificacions i proves en obra, segons quadres elèctrics i especificacions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 PG10-JSS7 u

Subministrament i col·locació de Subquadre Força Serveis Comuns (QFSC) segons esquema elèctric unifilar i especificacions.
Cofret de distribució elèctrica metàl·lic, amb xapa d'acer de gruix 1 mm de color blanc Marfin (RAL 9001)
El Cofret serà de construcció funcional, format per conjunts d'aparellatge que comprèn tots els elements mecànics i elèctrics que contribueixen a l'execució d'una sola funció (unitat funcional), interconnectades elèctricament per al'execució de les seves funcions, reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils,

marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau.

Les característiques elèctriques màximes suportades pels quadres poden ser (segons esquema unifilar):
- Tensió assignada d'ocupació: fins a 415 V
- Tensió assignada d'aïllament del joc de barres principal: fins a 1000 V
- Intensitat assignada d'ocupació:40A
- Corrent assignat de cresta admissible: 12 kA
- Corrent assignat de curta durada admissible: 6 kA
- Freqüència: 50/60Hz,

Inclosa (segons esquemes elèctrics):

- Protecció diferencial i magnetotermica trifàsica general regulable
- Comptatge de l'energia consumida (Activa i Reactiva amb port de comunicació ModBus)
- Analitzador de xarxa
- Sistema de commutació SP-SN
- Protecció contra sobretensions (Permanents i Transitories)
- Protecció diferencial amb contacte d'estats
- Protecció diferencial superimmunitzat per línies de SAI, Informática i senyals febles
- Protecció automàtica magnetotèrmica
- Guardamotors regulables (segons quadre unifilar)
- Variadors de freqüència (segons quadre unifilar)
- Commutació automàtica amb controlador subministrament normal / Socors "G.E." (segons quadre unifilar)
- Commutació motoritzada amb controlador subministrament SAI Contactors (segons quadre unifilar)
- Endolls a quadre (Carril DIN)
- Maniobres i enclavaments
- Altres equips segons esquema unifilar.

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectivitat i el poder de tall de capçalera serà de 50 kA. retolació dels circuits, de senyalització, de perill i de tot els circuits, i amb el esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Executat segons REBT., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F.. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament, Inclou les verificacions i proves en obra, segons quadres elèctrics i especificacions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 PG10-JSS8 u

Subministrament i col·locació de subquadre Climatització Coberta (QCL) segons esquema elèctric unifilar i especificacions.
Cofret de distribució elèctrica metàl·lic, amb xapa d'acer de gruix 1 mm de color blanc Marfin (RAL 9001)
El Cofret serà de construcció funcional, format per conjunts d'aparellatge que comprèn tots els elements mecànics i elèctrics que contribueixen a l'execució d'una sola funció (unitat funcional), interconnectades elèctricament per al'execució de les seves funcions, reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau.

Les característiques elèctriques màximes suportades pels quadres poden ser (segons esquema unifilar):
- Tensió assignada d'ocupació: fins a 415 V
- Tensió assignada d'aïllament del joc de barres principal: fins a 1000 V
- Intensitat assignada d'ocupació:40A
- Corrent assignat de cresta admissible: 12 kA
- Corrent assignat de curta durada admissible: 6 kA
- Freqüència: 50/60Hz,

Inclosa (segons esquemes elèctrics):

- Protecció diferencial i magnetotermica trifàsica general regulable
- Comptatge de l'energia consumida (Activa i Reactiva amb port de comunicació ModBus)
- Analitzador de xarxa
- Sistema de commutació SP-SN
- Protecció contra sobretensions (Permanents i Transitories)
- Protecció diferencial amb contacte d'estats
- Protecció diferencial superimmunitzat per línies de SAI, Informática i senyals febles

- Protecció automàtica magnetotèrmica
- Guardamotors regulables (segons quadre unifilar)
- Variadors de freqüència (segons quadre unifilar)
- Commutació automàtica amb controlador subministrament normal / Socors "G.E." (segons quadre unifilar)
- Commutació motoritzada amb controlador subministrament SAI Contactors (segons quadre unifilar)
- Endolls a quadre (Carril DIN)
- Maniobres i enclavaments
- Altres equips segons esquema unifilar.

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectivitat i el poder de tall de capçalera serà de 50 kA. retolació dels circuits, de senyalització, de perill i de tot els circuits, i amb el esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Executat segons REBT., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F.. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament, Inclou les verificacions i proves en obra, segons quadres elèctrics i especificacions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 PG10-JSSA u

Subministrament i col·locació de Subquadre Enllumenat Sala B (QEB) segons esquema elèctric unifilar i especificacions.
Cofret de distribució elèctrica metàl·lic, amb xapa d'acer de gruix 1 mm de color blanc Marfin (RAL 9001)
El Cofret serà de construcció funcional, format per conjunts d'aparellatge que comprèn tots els elements mecànics i elèctrics que contribueixen a l'execució d'una sola funció (unitat funcional), interconnectades elèctricament per al'execució de les seves funcions, reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau.

Les característiques elèctriques màximes suportades pels quadres poden ser (segons esquema unifilar):
- Tensió assignada d'ocupació: fins a 415 V
- Tensió assignada d'aïllament del joc de barres principal: fins a 1000 V
- Intensitat assignada d'ocupació:40A
- Corrent assignat de cresta admissible: 12 kA
- Corrent assignat de curta durada admissible: 6 kA
- Freqüència: 50/60Hz,

Inclosa (segons esquemes elèctrics):

- Protecció diferencial i magnetotermica trifàsica general regulable
- Comptatge de l'energia consumida (Activa i Reactiva amb port de comunicació ModBus)
- Analitzador de xarxa
- Sistema de commutació SP-SN
- Protecció contra sobretensions (Permanents i Transitories)
- Protecció diferencial amb contacte d'estats
- Protecció diferencial superimmunitzat per línies de SAI, Informática i senyals febles
- Protecció automàtica magnetotèrmica
- Guardamotors regulables (segons quadre unifilar)
- Variadors de freqüència (segons quadre unifilar)
- Commutació automàtica amb controlador subministrament normal / Socors "G.E." (segons quadre unifilar)
- Commutació motoritzada amb controlador subministrament SAI Contactors (segons quadre unifilar)
- Endolls a quadre (Carril DIN)
- Maniobres i enclavaments
- Altres equips segons esquema unifilar.

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectivitat i el poder de tall de capçalera serà de 50 kA. retolació dels circuits, de senyalització, de perill i de tot els circuits, i amb el esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Executat segons REBT., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F.. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament, Inclou les verificacions i proves en obra, segons quadres elèctrics i especificacions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8 PG10-JSSB u

Subministrament i col·locació de Subquadre Força Sala A (QFA) segons esquema elèctric unifilar i especificacions.
Cofret de distribució elèctrica metàl·lic, amb xapa d'acer de gruix 1 mm de color blanc Marfin (RAL 9001)
El Cofret serà de construcció funcional, format per conjunts d'aparellatge que comprèn tots els elements mecànics i elèctrics que contribueixen a l'execució d'una sola funció (unitat funcional), interconnectades elèctricament per al'execució de les seves funcions, reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau.

Les característiques elèctriques màximes suportades pels quadres poden ser (segons esquema unifilar):
- Tensió assignada d'ocupació: fins a 415 V
- Tensió assignada d'aïllament del joc de barres principal: fins a 1000 V
- Intensitat assignada d'ocupació:40A
- Corrent assignat de cresta admissible: 12 kA
- Corrent assignat de curta durada admissible: 6 kA
- Freqüència: 50/60Hz,

Inclosa (segons esquemes elèctrics):

- Protecció diferencial i magnetotermica trifàsica general regulable
- Comptatge de l'energia consumida (Activa i Reactiva amb port de comunicació ModBus)
- Analitzador de xarxa
- Sistema de commutació SP-SN
- Protecció contra sobretensions (Permanents i Transitories)
- Protecció diferencial amb contacte d'estats
- Protecció diferencial superimmunitzat per línies de SAI, Informática i senyals febles
- Protecció automàtica magnetotèrmica
- Guardamotors regulables (segons quadre unifilar)
- Variadors de freqüència (segons quadre unifilar)
- Commutació automàtica amb controlador subministrament normal / Socors "G.E." (segons quadre unifilar)
- Commutació motoritzada amb controlador subministrament SAI Contactors (segons quadre unifilar)
- Endolls a quadre (Carril DIN)
- Maniobres i enclavaments
- Altres equips segons esquema unifilar.

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectivitat i el poder de tall de capçalera serà de 50 kA. retolació dels circuits, de senyalització, de perill i de tot els circuits, i amb el esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Executat segons REBT., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F.. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament, Inclou les verificacions i proves en obra, segons quadres elèctrics i especificacions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

9 PG10-JSS2 u

Subministrament i col·locació de subquadre de Bar (QBAR) segons esquema elèctric unifilar i especificacions.
Cofret de distribució elèctrica metàl·lic, amb xapa d'acer de gruix 1 mm de color blanc Marfin (RAL 9001)
El Cofret serà de construcció funcional, format per conjunts d'aparellatge que comprèn tots els elements mecànics i elèctrics que contribueixen a l'execució d'una sola funció (unitat funcional), interconnectades elèctricament per al'execució de les seves funcions, reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau.

Les característiques elèctriques màximes suportades pels quadres poden ser (segons esquema unifilar):
- Tensió assignada d'ocupació: fins a 415 V
- Tensió assignada d'aïllament del joc de barres principal: fins a 1000 V
- Intensitat assignada d'ocupació:40A
- Corrent assignat de cresta admissible: 12 kA
- Corrent assignat de curta durada admissible: 6 kA
- Freqüència: 50/60Hz,

Inclosa (segons esquemes elèctrics):

- Protecció diferencial i magnetotermica trifàsica general regulable
- Comptatge de l'energia consumida (Activa i Reactiva amb port de comunicació ModBus)
- Analitzador de xarxa
- Sistema de commutació SP-SN
- Protecció contra sobretensions (Permanents i Transitories)
- Protecció diferencial amb contacte d'estats
- Protecció diferencial superimmunitzat per línies de SAI, Informática i senyals febles
- Protecció automàtica magnetotèrmica
- Guardamotors regulables (segons quadre unifilar)
- Variadors de freqüència (segons quadre unifilar)
- Commutació automàtica amb controlador subministrament normal / Socors "G.E." (segons quadre unifilar)
- Commutació motoritzada amb controlador subministrament SAI Contactors (segons quadre unifilar)
- Endolls a quadre (Carril DIN)
- Maniobres i enclavaments
- Altres equips segons esquema unifilar.

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectivitat i el poder de tall de capçalera serà de 50 kA. retolació dels circuits, de senyalització, de perill i de tot els circuits, i amb el esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Executat segons REBT., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F.. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament, Inclou les verificacions i proves en obra, segons quadres elèctrics i especificacions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 PG10-JSSC u

Subministrament i col·locació de Subquadre Edifici Instal·lacions (QINS) segons esquema elèctric unifilar i especificacions.
Cofret de distribució elèctrica metàl·lic, amb xapa d'acer de gruix 1 mm de color blanc Marfin (RAL 9001)
El Cofret serà de construcció funcional, format per conjunts d'aparellatge que comprèn tots els elements mecànics i elèctrics que contribueixen a l'execució d'una sola funció (unitat funcional), interconnectades elèctricament per al'execució de les seves funcions, reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau.

Les característiques elèctriques màximes suportades pels quadres poden ser (segons esquema unifilar):
- Tensió assignada d'ocupació: fins a 415 V
- Tensió assignada d'aïllament del joc de barres principal: fins a 1000 V
- Intensitat assignada d'ocupació:40A
- Corrent assignat de cresta admissible: 12 kA
- Corrent assignat de curta durada admissible: 6 kA
- Freqüència: 50/60Hz,

Inclosa (segons esquemes elèctrics):

- Protecció diferencial i magnetotermica trifàsica general regulable
- Comptatge de l'energia consumida (Activa i Reactiva amb port de comunicació ModBus)
- Analitzador de xarxa
- Sistema de commutació SP-SN
- Protecció contra sobretensions (Permanents i Transitories)
- Protecció diferencial amb contacte d'estats
- Protecció diferencial superimmunitzat per línies de SAI, Informática i senyals febles
- Protecció automàtica magnetotèrmica
- Guardamotors regulables (segons quadre unifilar)
- Variadors de freqüència (segons quadre unifilar)
- Commutació automàtica amb controlador subministrament normal / Socors "G.E." (segons quadre unifilar)
- Commutació motoritzada amb controlador subministrament SAI Contactors (segons quadre unifilar)
- Endolls a quadre (Carril DIN)
- Maniobres i enclavaments
- Altres equips segons esquema unifilar.

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectivitat i el poder de tall de capçalera serà de

50 kA. retolació dels circuits, de senyalització, de perill i de tot els circuits, i amb el esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Executat segons REBT., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F.. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament, Inclou les verificacions i proves en obra, segons quadres elèctrics i especificacions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

11 PG10-JSSD u

Subministrament i col·locació de Subquadre Cabina de control (QCx) segons esquema elèctric unifilar i especificacions.
Cofret de distribució elèctrica metàl·lic, amb xapa d'acer de gruix 1 mm de color blanc Marfin (RAL 9001)
El Cofret serà de construcció funcional, format per conjunts d'aparellatge que comprèn tots els elements mecànics i elèctrics que contribueixen a l'execució d'una sola funció (unitat funcional), interconnectades elèctricament per al'execució de les seves funcions, reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau.

Les característiques elèctriques màximes suportades pels quadres poden ser (segons esquema unifilar):
- Tensió assignada d'ocupació: fins a 415 V
- Tensió assignada d'aïllament del joc de barres principal: fins a 1000 V
- Intensitat assignada d'ocupació:40A
- Corrent assignat de cresta admissible: 12 kA
- Corrent assignat de curta durada admissible: 6 kA
- Freqüència: 50/60Hz,

Inclosa (segons esquemes elèctrics):

- Protecció diferencial i magnetotermica trifàsica general regulable
- Comptatge de l'energia consumida (Activa i Reactiva amb port de comunicació ModBus)
- Analitzador de xarxa
- Sistema de commutació SP-SN
- Protecció contra sobretensions (Permanents i Transitories)
- Protecció diferencial amb contacte d'estats
- Protecció diferencial superimmunitzat per línies de SAI, Informática i senyals febles
- Protecció automàtica magnetotèrmica
- Guardamotors regulables (segons quadre unifilar)
- Variadors de freqüència (segons quadre unifilar)
- Commutació automàtica amb controlador subministrament normal / Socors "G.E." (segons quadre unifilar)
- Commutació motoritzada amb controlador subministrament SAI Contactors (segons quadre unifilar)
- Endolls a quadre (Carril DIN)
- Maniobres i enclavaments
- Altres equips segons esquema unifilar.

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectivitat i el poder de tall de capçalera serà de 50 kA. retolació dels circuits, de senyalització, de perill i de tot els circuits, i amb el esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Executat segons REBT., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F.. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament, Inclou les verificacions i proves en obra, segons quadres elèctrics i especificacions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cabina Sala A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Cabina Sala B		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

12 PG10-JSSF u

Subministrament i col·locació de Quadre elèctric de control per a equips COLT, model COLT CE/1Z/24/CAC/0BH/FS/SL/DO/X/ZPE/MA/VI/X/X/AG o equivalent, que permet les següents prestacions:
Control de tots els airejadors en una zona independent.
Evacuació de fums en cas d'incendi: obertura automàtica dels equips mitjançant senyal del sistema de detecció existent.

Sortida a 24 Vdc, directa al motor.
Tall de l'alimentació temporitzat en el tancament.
Accionament de tots els equips mitjançant un polsador elèctric d'emergència per zona al quadre.
Equipat amb carregador de bateries a 24 V per mantenir la visualització del quadre de control.
Ventilació diària: obertura/tancament automàtic dels airejadors a voluntat des del quadre de control.

Executat segons REBT., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F.. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament, Inclou les verificacions i proves en obra, segons quadres elèctrics i especificacions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PACTE 25-28
Capítol 04 INSTALACIONS
Titol 4 04 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Título 3 04 DISTRIBUCIÓ INTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PG33-E43D m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QCL		4,000	30,000	1,200		144,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **144,000**

2 PG33-E44Z m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QCL		20,000	1,200			24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

3 PG33-E44Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QCL		60,000	1,200			72,000	C#*D#*E#*F#
2	QINS		10,000	1,200			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **84,000**

4 PG33-E44X m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QFA		60,000	1,200			72,000	C#*D#*E#*F#
2	QFB		60,000	1,200			72,000	C#*D#*E#*F#

3	QCL		50,000	1,200			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **204,000**

5 PG33-E44W m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QFSC		20,000	1,200			24,000	C#*D#*E#*F#
2	QEA		160,000	1,200			192,000	C#*D#*E#*F#
3	QBAR		40,000	1,200			48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **264,000**

6 PG33-E43X m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QBAR		15,000	1,200			18,000	C#*D#*E#*F#
2	QCL		40,000	1,200			48,000	C#*D#*E#*F#
3	QINS		15,000	1,200			18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **84,000**

7 PG33-E43W m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QFSC		490,000	1,200			588,000	C#*D#*E#*F#
2	QESC		355,000	1,200			426,000	C#*D#*E#*F#
3	QFA		265,000	1,200			318,000	C#*D#*E#*F#
4	QEA		360,000	1,200			432,000	C#*D#*E#*F#
5	QFB		175,000	1,200			210,000	C#*D#*E#*F#
6	QEB		190,000	1,200			228,000	C#*D#*E#*F#
7	QCL		170,000	1,200			204,000	C#*D#*E#*F#
8	QINS		175,000	1,200			210,000	C#*D#*E#*F#
9	QBAR		370,000	1,200			444,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.060,000**

8 PG33-E43V m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QESC		175,000	1,200			210,000	C#*D#*E#*F#
2	QEA		360,000	1,200			432,000	C#*D#*E#*F#
3	QEB		90,000	1,200			108,000	C#*D#*E#*F#
4	QCL		30,000	1,200			36,000	C#*D#*E#*F#
5	QINS		35,000	1,200			42,000	C#*D#*E#*F#
6	QBAR		30,000	1,200			36,000	C#*D#*E#*F#
7	QFSC		80,000	1,200			96,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **960,000**

9 PG33-E48T m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al

foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QCL		75,000	1,200			90,000	C#*D#*E#*F#
2	QFA		30,000	1,200			36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **126,000**

10 PG33-E48R m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QFSC		60,000	1,200			72,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **72,000**

11 PG33-E48P m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QCL		25,000	1,200			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

12 PG33-E440 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QSO		40,000	1,200			48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **48,000**

13 PG33-E43Z m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QSO		20,000	1,200			24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

14 PG33-E43Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QSO		80,000	1,200			96,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **96,000**

15 PG33-E47D m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	QFSC		45,000	1,200			54,000	C#*D#*E#*F#
2	QFA		30,000	1,200			36,000	C#*D#*E#*F#
3	QFB		30,000	1,200			36,000	C#*D#*E#*F#
4	QCL		40,000	1,200			48,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **174,000**

16 PG2P-6T0B m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			367,000				367,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **367,000**

17 PG2P-6SZA m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			807,000				807,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **807,000**

18 PG2P-6SZZ m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			294,000				294,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **294,000**

19 PG2N-EUHF m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			294,000				294,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **294,000**

20 PG2N-EUHM m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.174,000				1.174,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.174,000**

21 PG2N-EUHC m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.229,000				3.229,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.229,000**

22 PG2N-EUHG m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			587,000				587,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 587,000

23 PG2N-EUHI m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			587,000				587,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 587,000

24 PG2N-EUHD m Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previssió Só Sala A		300,000	1,200			360,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 360,000

25 PG12-DHAV u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			31,000				31,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

26 PG12-DH6X u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			74,000				74,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

27 PG12-DH71 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			74,000				74,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

28 PG12-DHBB u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			31,000				31,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

29 PGD4-JSEP u Subministrament i col.locació inclosos suports i accessoris de posada a terra equipotencial de totes les parts metàl·liques que puguin estar en contacte amb persones, especialment en zones humides i banys, incloent aixetes, sistemes d'ajuda com baranes de minus, etc., mitjançant conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6 / 1 kV, unipolar de secció 1x4 mm², col·locat en tub.
Totalment instal·lat i funcionant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Banys PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Banys P1 Homes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Banys P1 Dones		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Banys P1 Camerinos		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Banys P2 Camerinos		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

30 PG33-JSS1 u Subministrament col·locació, inclosos accessoris de soportaciones i muntatge de punt d'alimentació a receptor trifasic en parets, sostres o fals terra de zones comunes i oficines, amb p.p. d'instal·lació, constituïda per conductors de coure de designació 0,6 / 1 kV, amb aïllament de polietilè reticulat i coberta de PVC. Inclòs tub de PVC rígid o flexible, amb grau de protecció 7, de diàmetre nominal 25 a 32 mm. Inclou caixa derivació estanca i instal·lació fins receptor o mecanisme. Totalment instal·lada i connectada segons Reglament Electrotècnic vigent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

31 PG33-JSS2 u Subministrament col·locació, inclosos accessoris de soportaciones i muntatge de punt d'alimentació a receptor monofasic en parets, sostres o fals terra de zones comunes i oficines, amb p.p. d'instal·lació, constituïda per conductors de coure de designació 0,6 / 1 kV, amb aïllament de polietilè reticulat i coberta de PVC. Inclòs tub de PVC rígid o flexible, amb grau de protecció 7, de diàmetre nominal 20 mm. Inclou caixa derivació estanca i instal·lació fins receptor o mecanisme. Totalment instal·lada i connectada segons Reglament Electrotècnic vigent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

32 PG33-JSS5 u Subministrament col·locació, inclosos accessoris de soportaciones i muntatge de punt d'alimentació a receptor monofasic (reconnexió d'element existent) en parets, sostres o fals terra de zones comunes i oficines, amb p.p. d'instal·lació, constituïda per conductors de coure de designació 0,6 / 1 kV, amb aïllament de polietilè reticulat i coberta de PVC. Inclòs tub de PVC rígid o flexible, amb grau de protecció 7, de diàmetre nominal 20 mm. Inclou caixa derivació estanca i instal·lació fins receptor o mecanisme. Totalment instal·lada i connectada segons Reglament Electrotècnic vigent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Endolls existentes a reconectar		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

33 PG33-JSS3 u Punt de connexió a lluminària totalment instal·lat. Contemplant el conductor elèctric tipus 0,6/1 KV(AS) secció 3x2,5 mm, amb marcatge CE segons reglament (EU) 2016/364 i CPR EN 50575 lliure d'halògens, tram des de caixa de connexions instal·lada en safata de distribució fins al punt terminal. Inclou la part proporcional de tub de PVC o canalització segons DF i els borns de connexió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			401,000				401,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 401,000

34 PG33-JSS4 u Punt de connexió a lluminària d'emergencia totalment instal·lat. Contemplant el conductor elèctric tipus 0,6/1 KV(AS) secció 3x1,5 mm, amb marcatge CE segons reglament (EU) 2016/364 i CPR EN 50575 lliure d'halògens, tram des de caixa de connexions instal·lada en safata de distribució fins al punt terminal. Inclou la part proporcional de tub de PVC o canalització segons DF i els borns de connexió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			194,000				194,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 194,000

35 PG33-JSS6 u Centralització d'enceses de llum de treball de platea, escenari i ponts desde sala de control totalment instal·lat. Contemplant el conductor elèctric tipus 0,6/1 KV(AS) secció 3x2,5 mm, amb marcatge CE segons reglament (EU) 2016/364 i CPR EN 50575 lliure d'halògens, tram des de caixa de connexions instal·lada en safata de distribució fins al punt terminal. Inclou la part proporcional de tub de PVC o canalització segons DF i els borns de connexió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			194,000				194,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 194,000

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PACTE 25-28
Capítol 04 INSTALACIONS
Titol 4 04 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Título 3 05 MECANISMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PG6E-771Y u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	PB		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	P1		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
4	P2		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

2 PG6E-76YB U Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 PG70-78AJ u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu alt, encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	PB		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
3	P1		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
4	P2		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
5	P3							

TOTAL AMIDAMENT 43,000

4 PHT4-H9AD u Interruptor crepuscular per al comandament automàtic de la il·luminació en funció de la lluminositat, sensibilitat de 2 a 200 lux, temporitzador, intensitat dels contactes per cos fi= 1 de 10 A, fixat a pressió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PG6O-77NR u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
2	PB		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
3	P1		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
4	P2		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
5	P3		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,000

6 PG6O-77MY u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2	P3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 PG61-CSH7 u Conjunt de preses de corrent industrial per a muntatge mural, incloent:

- 1 presa de corrent industrial de tipus mural 2P+T, 16A, 250V, amb grau de protecció IP-44
- 1 presa de corrent industrial de tipus mural 3P+N+T, 16A, 380V, amb grau de protecció IP-44

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PG61-CSH5 u Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 1 fileres, amb capacitat per a 2 mecanismes modulars, muntat supercialment o encastada, incloent:

- 1 presa endoll schuko (2P + T), 16A, 250V, color blanc (Normal) amb seguretat embornament ràpid.
- Espai per a 1 presa RJ45 d'alta densitat C6, UTP color blanc amb tapa i senyalització.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Manteniment		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	PS Cabina		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	P2 Cabina		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PACTE 25-28
Capítol 04 INSTALACIONS
Titol 4 04 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Título 3 06 ENLLUMENAT

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PH21-JSS1 u

IL1_Subministrament i col·locació de Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 13,4 W de potència, 1.509 lm, òptica d'alumini especular, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, de mides 105 de diàmetre i 73mm de profunditat, model NIT ROUND de LEDS C4 o equivalent.

Potència: 13,4W
Temperatura de color: 3000K
Flux de sortida: 1.509 lm.
Grau de proteccio: IP44/20
Incloent equip driver de connexió.

Part proporcional d'equip de control i petit material de muntatge. Totalment instal·lat i funcionant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	PB		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
3	P1		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#
4	P2		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
5	P3							

TOTAL AMIDAMENT **68,000**

2 PH21-JSS2 u

IL2_Subministrament i col·locació de Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 18,8 W de potència, 2.246 lm, òptica d'alumini especular, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, de mides 105 de diàmetre i 73mm de profunditat, model NIT ROUND de LEDS C4 o equivalent.

Potència: 18,8W
Temperatura de color: 3000K
Flux de sortida: 2.246 lm.
Grau de proteccio: IP44/20
Incloent equip driver de connexió.

Part proporcional d'equip de control i petit material de muntatge. Totalment instal·lat i funcionant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2	PB		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
3	P1		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#
4	P2		31,000				31,000	C#*D#*E#*F#
5	Lllums blaves Sala A		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	Llums blaves Sala B		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **106,000**

3 PH21-JSS3 u

IL3_Subministrament i col·locació de Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 12 W de potència, 1.684 lm, òptica d'alumini especular, amb equip elèctric regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, de mides 180mm de diàmetre i 109mm de profunditat, model SPOTLIGHT RA-180 de LED COMPUTRONIC o equivalent.

Potència: 12W
Temperatura de color: 3000K
Flux de sortida: 1.684 lm.
Grau de proteccio: IP20
Incloent equip driver de connexió.

Part proporcional d'equip de control i petit material de muntatge. Totalment instal·lat i funcionant.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala B		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#
2	Sala A		41,000				41,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **73,000**

4 PH14-JSS1 u

IL4_Subministrament i col·locació de LLumenera model INFINITE PRO 1136mm de LEDS C4 o equivalent, 33W, 5.010 Lúmens, 4000ºK, Inclou làmpares led, part proporcional d'elements de muntatge, encastar, unió suspensió o adossar. Inclou equip de control electrònic. Totalment instal·lat i funcionant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	PB		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

5 PHB1-JSS1 u

IL5_Subministrament i muntatge de Lluminària per a suspendre o adossar model POP1460mm de FORLIGHT (LEDS C4). Cos fabricat mitjançant injecció de policarbonat de color gris i difusor òpal. Model per a LED MIDPOWER, amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP65, IK08. Classe d'aïllament I, 44W, 4300 lúmens. Inclou làmpada LED, part proporcional dels elements de muntatge, encastat, unió, suspensió o adossament. Inclou equip de control electrònic. Totalment instal·lat i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
2	PB		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
4	P3		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **65,000**

6 PH14-JS11 u

Subministrament i col·locació de Lluminària led muntatge en suspensió model COCO CHANDELIER de LEDS C4 o equivalent. Cos fabricat amb estructura d'acer i alumini (acabat negre) i difusor de policarbonat (acabat blanc). Formada per 6 làmpades de 6 a 9W (54W potència màxima), 3550 lúmens. Inclou làmpades, part proporcional dels elements de muntatge, encastat, unió, suspensió o adossament. Inclou equip de control electrònic. Totalment instal·lat i en funcionament.

Part proporcional d'equip de control i petit material de muntatge. Totalment instal·lado i funcionant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	P2		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

7 PH14-JSS2 m

Subministrament i col·locació de Lluminària led muntatge en suspensió per a llum directa e indirecta, formada per cos d'alumini extruit en color a definir per la DF i estructura reflectora amb difusor de policarbonat opal, UGR 14.9, LED, 72W, 3.550 lm, temperatura de color blanc càlid 4000ºK, amb grau de protecció IP20, de mides 1700x52x90(h)mm, tipus INFINITE PRO 1700mm UP&DOWN de LEDS C4 oequivalent.
Potència: 72W
Temperatura de color: 4000K
Flux de sortida: 10.705 lm.
Grau de proteccio: IP20.
Incloent equip driver de connexió.

Part proporcional d'equip de control i petit material de muntatge. Totalment instal·lado i funcionant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB Bar		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 PH14-JSS4 u IL8. Aplic cilindric de paret llum directa/indirecta Model MAX BIG DOUBLE EMISSION de LEDS C4 o equivalent, 35W, 3.074 Lúmens, 3000ºK. Inclou làmpares, part proporcional d'elements de muntatge, encastar, unió suspensió o adossar. Inclou equip de control electrònic. Totalment instal·lat i funcionant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	PB		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	P1							
4	P2 Escales		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5	P2 Camerinos		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
6	P3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 PHB1-JSS3 u IL9_Subministrament i col·locació de llumenera led permanent d'ascensor model INFINITE SLIM INDIVIDUAL 560mm de LEDS C4 o equivalent, 15W, 1741 Lúmens, IP20, 3000ºK. Formada per estructura d'alumini (color blanc) i difusor de policarbonat acabat planta mate. Inclou làmpares, part proporcional d'elements de muntatge, encastar, unió suspensió o adossar. Inclou equip de control electrònic. Totalment instal•lat i funcionant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	PB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	P1							
4	P2							
5	P3							

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10 PHB1-JSS5 u IL10_Subministrament i col·locació de Aplic led exterior encastable a paret 2.2W, 3000ºK, 77 Lm, model BAT ROUND OVAL de LEDS C4 o equivalent. Format per estructura d'alumini acabat gris urbà i difusor de vidre transparent amb òptica flood 60º. Inclou làmpares, part proporcional d'elements de muntatge, encastar, unió suspensió o adossar. Inclou equip de control electrònic. Totalment instal•lat i funcionant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	P2		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	P3		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

11 PH12-JSS1 u IL11_Subministrament i col·locació de Llumenera tira led tipus ON BASIC 9.6 de LEDS C4 o equivalent, 9.6W/m, 3000ºK. Inclou làmpares, part proporcional d'elements de muntatge, encastar, unió suspensió o adossar. Inclou equip de control electrònic. Totalment instal·lat i funcionant. Incloent equip driver de connexió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
3	P1 vertical miralls camerinos		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
4	P2 vertical miralls camerinos		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

12 PH12-JSS2 u IL12_Subministrament i col·locació de Llumenera tira led tipus ON BASIC 9.6 de LEDS C4 o equivalent, 9.6W/m, 3000ºK, RGB. Inclou làmpares, part proporcional d'elements de muntatge, encastar, unió suspensió o adossar. Inclou equip de control electrònic. Totalment instal·lat i funcionant. Incloent equip driver de connexió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS Sala B		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
2	PB		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
3	P1		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
4	P2		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5	P3							

TOTAL AMIDAMENT 99,000

13 PH55-JS01 u IE1_Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent LED autotest i no estanca amb grau de protecció IP43, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial, tipus IZAR N30 de DAISALUX o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
2	PB		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
3	P1		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
4	P2		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

14 PH55-JS03 u IE2_Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent LED autotest i no estanca amb grau de protecció IP43, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 90 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial, tipus NAOS LD N2 de DAISALUX o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
2	PB		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
3	P1		31,000				31,000	C#*D#*E#*F#
4	P2		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
5	P3		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,000

15 PH55-JS04 u IE3_Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent LED autotest i no estanca amb grau de protecció IP43, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial, tipus NAOS LD N5 de DAISALUX o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	PB		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
3	P1		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

16 PH55-JS02 u IE4_Projector d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent LED Autotest i estanca amb grau de protecció IP43, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 1000 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb cos d'alumini i reflectors aluminitzats, preu alt, col·locat en sostre o paret, model ATRIA N22A de DAISALUX o equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 PH55-JS05 u

IE5_Projector d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent LED Autotest i estanca amb grau de protecció IP43, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 2500 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb cos d'alumini i reflectors aluminitzats, preu alt, col·locat en sostre o paret, model ATRIA N48A de DAISALUX o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

18 PH55-JS06 u

IE6_Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent LED Autotest i estanca amb grau de protecció IP65, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma cilindrica amb cos d'alumini i difusor en policarbonat, preu alt, col·locat en sostre, tipus LENS N30 de DAISALUX o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

19 PH55-JS07 u

IE7_Llum de balisament amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent LED Autotest i estanca amb grau de protecció IP64, IK07, amb un flux aproximat de 2.4 lúmens, 1 h d'autonomia, de reduides dimensions amb cos fabricat en policarbonat de diàmetre 16mm amb fixació mitjançant resort i embellidor fabricat en acer inoxidable AISI 316L. Disposa de cable de connexió de 1,5 metres, alimentació a 24V cc/ca, amb accesori per a funcionar amb presencia i absència de xarxa (requereix equip PBL), preu alt, col·locat encastat, model LEDA B (OPAL) de DAISALUX o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
2	PB		36,000				36,000	C#*D#*E#*F#
3	P1		154,000				154,000	C#*D#*E#*F#
4	P2		169,000				169,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 385,000

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PACTE 25-28
Capítol 04 INSTALACIONS
Titol 4 04 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Título 3 07 XARXA DE TERRES I PARALLAMPS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EGDZJSS1 u

Revisió i ampliació de punt de connexió a terra existent amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i instal·lat superficialment, incloent trasllat de caixa a nova centralització, 15 mt de cable de coure aïllat 1 kv groc-verd de 1x35 mm2, tub flexible D25mm, senyalització, part proporcional de material auxiliar, entroncament sec i accessoris.
Totalment instal·lat, funcionant i certificació de les mesures de terra (sistema TT amb parallamps R= 15 Ohms).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	General		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EGDZJSS4 u

Revisió de instal·lació de parallamps existent per part d'un fabricant especialitzat (tipus INGESCO o similar), incloent verificació del bon estat de conservació de la punta captadora, revisió de la continuitat i correcta fixació del baixant, comprovació del valor de resistencia de la presa de terra (R inferior a 10 ohms) i bon estat general de totes les unions equipotencials.
Inclou reubicació en nova posició.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	General		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PACTE 25-28
Capítol 04 INSTALACIONS
Titol 4 04 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Título 3 08 VARIS I MOTORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 EPPASIU1 U

Sum. i col. d'instal·lació de PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC de totes les instal·lacions, que inclou:
* Segellat de passos elèctrics.
* Segellat de passos de canonades no inflamables.
* Recobriment de conducte de xapa galvantizada.
* Segellat perimetral de comportes tallafocs.
* Segellat de passos de canodades inflamables.
* Abraçadores intumescents per a passos de canonades inflamables i no inflamables.
* Segellat de les juntes de dilatació mitjançant coixí de llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics.
* Maniguets de segellat de canonades de sanejament necessàries.
* Tots els segellats es realitzaran per aconseguir RF-120 mitjançant llana de roca d'alta densitat i segelladors elàstics.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PGC0-JS01 u

Equip de cogeneració, de 140 kW de potència elèctrica, de 207 kW de potència tèrmica, amb motor de combustió interna a gas natural, amb generació de corrent trifàsica de 400 V, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	teló de boca		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PGC0-JS02 u

Equip de cogeneració, de 140 kW de potència elèctrica, de 207 kW de potència tèrmica, amb motor de combustió interna a gas natural, amb generació de corrent trifàsica de 400 V, col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	teló de boca		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PGC0-JS03 u

Tall motoritzat d'apilament de 3 tirs, 250 Kg de càrrega, alçada de treball de 12,00m i velocitat fixa de 12m/min. Motor amb alimentació directa 400V-50Hz, dobles finals de carrera elèctrics (treball i seguretat) i dos frens. Sistema fabricat acord ´´Directiva de màquines´´ i ´´UNE-EN 17206 Ready´´ (*). Bombo solidari al motor amb 3 cel·les on s'enrotllaran cada un dels cables de tir de 5mm antigiratoris. Cada cable de tir s'enrotlla sobre. Conjunt Motor+Bombo amb bancada metàl·lica i grapes d'ancoratge a perfil metàl·lic. 3 politges de tir per cable de 5mm amb sistema d'antidespolitjament accidental i sistema d'ancoratge a perfil

metàl·lic. Tots els elements que recullen o desvien cables de tir d'acer (bombos i politges) han d'estar sobredimensionats amb almenys 30 vegades el diàmetre nominal del cable. Cada un dels tirs va acabat en el seu extrem amb un conjunt tensor d'ajustament i doble omega per la unió amb la barra doble. Inclou barra doble de ferro de 7,00m de longitud, mitjançant tubs de D48x2mm paral·lels entre sí i separats 200mm, amb passamans d'unió entre ambdós tubs, acabat pintat color negre. Inclou elements d´unió, resta de complements i petit material de muntatge necessaris.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5 PGC0-JS04 u

Tall motoritzat d'apilament de 4 tirs, 400 Kg de càrrega, alçada de treball de 12,00m i velocitat fixa de 12m/min. Motor amb alimentació directa 400V-50Hz, dobles finals de carrera elèctrics (treball i seguretat) i dos frens. Sistema fabricat acord ´´Directiva de màquines´´ i ´´UNE-EN 17206 Ready´´ (*). Bombo solidari al motor amb 4 cel·les on s'enrotllaran cada un dels cables de tir de 5mm antigiratoris. Cada cable de tir s'enrotlla sobre. Conjunt Motor+Bombo amb bancada metàl·lica i grapes d'ancoratge a perfil metàl·lic. 4 politges de tir per cable de 5mm amb sistema d'antidespolitjament accidental i sistema d'ancoratge a perfil metàl·lic. Tots els elements que recullen o desvien cables de tir d'acer (bombos i politges) han d'estar sobredimensionats amb almenys 30 vegades el diàmetre
Ref: HOSPITALET JOVENTUT EQUIP MQ SG v01 18-09-2025 Pág. 4/5
nominal del cable. Cada un dels tirs va acabat en el seu extrem amb un conjunt tensor d'ajustament i doble omega per la unió amb la barra doble. Inclou barra doble de ferro de 13,00m de longitud, mitjançant tubs de D48x2mm paral·lels entre sí i separats 200mm, amb passamans d'unió entre ambdós tubs, acabat pintat color negre. Inclou elements d´unió, resta de complements i petit material de muntatge necessaris.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

6 PGC0-JS05 u

Sistema de control digital per a 10 motors amb protocol de comunicació RS-485, compatible amb el sistema de control existent dels motors actuals. Format per un Armari centralitzat de control (Connectors XLR-7 M&F per a l'entrada/sortida de senyal, 1 x Bolet d'emergència per a parada total, 1 x Entrada d'alimentació electrònica monofàsica 230V 50Hz, 1 x Entrada d'alimentació general trifàsica 400V 50Hz, 1 x Sistema detecció de fases, 10 x Sortida d'alimentació fins al motor 400V 50z, 10 x Guardamotors individuals, 1 per motor). Inclou material necessari per a la instal·lació elèctrica associada als 10 motors previstos, incloent subquadre de proteccions, tirades d'alimentació i senyal digital, canalitzacions, així com brides, caixes de connexions, bornes i resta de petit material de muntatge necessari.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 BVAJJS01 u

Legalització de les actuacions realitzades a quadres instal·lació existent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	teló de boca		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Capítol	04	INSTALACIONS
Titol 4	06	CONTRA INCENDIS
Título 3	02	EXTINCIÒ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PMD6JS01 u

Central dextinció de 3 zones de detecció dincendis i 1 àrea dextinció o equivalent. Incorpora polsador de tret i múltiples sortides per a les maniobres auxiliars. Fabricada amb els requisits més alts de qualitat i control del medi ambient, complint amb la normativa Europea EN12094-1 de components per a sistemes d'extinció mitjançant agents gasosos. Ofereix unes prestacions immillorables per a la protecció d'àrees especials. Podeu fer l'activació de l'agent extintor amb qualsevol de les combinacions per coincidència de més d'una zona o directament amb una d'elles. Sistema versàtil mantenint els requisits de la norma (EN12094-1). El panell compta amb una pantalla LED de grans dimensions per permetre una configuració i control fàcils, la qual també mostra el temps restant per a l'alliberament de l'agent extintor. La central d'extinció permet connectar fins a 7 repetidors remots a través de la sortida rs485 i en cadascun es disposa de tota la informació del sistema. L'electrònica es troba en una única placa, fàcil de muntar i amb gran espai per al cablejat la cabina metàl·lica ofereix una gran resistència als elements. Inclou dues bateries de 12V 7Ah. Marca PROTEC.

Característiques tècniques
Alimentació: 230V AC +10%/-15% (100 W màxim)
Freqüència: 50 a 60 Hz
Fusible alimentació: 1.6 Amp (F1.6A L250V)
Sortides de sirenes: 15mA (24V DC) + consum de zona
Voltatge funcionament: 28V +/- 2V amb carregador de bateries, Total 3 Amp
Sortides de sirenes: 24V amb fusible electronic 500mA
Contacte relé avaria: 30VDC màxim 1A Amp
Contacte relé alarma: 30VDC màxim 1A Amp
Contacte relé alarma Lcl: 30VDC màxim 1A Amp
Contacte relé 1a etapa: 30VDC màxim 1A Amp
Contacte relé 2a etapa: 30VDC màxim 1A Amp
Contacte relé extinció: 30VDC màxim 1A Amp
Consum zona en repòs: 2 mA màxim
Final línia detecció: 6K8 5% resistència 1/2 W
Final línia entrada: 6K8 5% resistència 1/2 W
Final línia sirenes: 10K8 5% resistència 1/4 W
Final línia extinció: Diodo 1N4004
Nº circuits detecció: 3
Nº circuits sirenes: 2 x 1a etapa, 1 x 2a etapa
Sortida extinció: Ajustable de 0 a 60 segons
Sortida extinció: Fusible d'1 Amp
Durada sortida extinció: Ajustable de 60 a 300 segons
Connexió per a estat unitat: Connexió RS485 mitjançant dos cables
Fusible estat unitat: 500 mA
Dimensions (mm) : 385An) x 310(Al) x 90(Pr)
Normes aplicables: EN12094-01 (EXT 301)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Centraleta PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 PJ02-JS01 m

Escomesa enterrada per a proveïment d'aigua potable de PCI de tub d'acer galvanitzat estirat sense soldadura, seriï M, de 3´´ DN 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb *pisón vibrant de guiat manual, farcit lateral compactant fins als ronyons i posterior farcit amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Fins i tot protecció de la canonada metàl·lica amb cinta anticorrosiva, accessoris i peces especials.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pericó PCI carrer Juventut		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

3 PM8G-JS01 u Reutilització de valvuleria d'escomesa contra incendis existent, inclou valvules de tall, brides, juntes i connexions existents.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escomesa pci		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 PJM3-8FTU u Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 40 mm, cabal nominal 10 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escomesa PCI		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 PJM6-H995 u Mesurador de cabal per a canonades mitjançant ultrasons, capaç de llegir una velocitat de 0 a 15 m/s, per a un diàmetre de canonada de 25 mm a 5 m, amb senyal de sortida digital, de 4-20 mA, RS232, amb display de 2 línies alfanumèriques de 20 dígits, amb cabal instantani, cabal total i velocitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	escomesa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 PNX4-JS01 u Subministrament i col·locació grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis segons UNE 23500 EBARA o equivalent, de 60 m3/h de cabal nominal i 40 mca d'alçària manomètrica, EBARA AFU21 GS 65-250/45 EDJ ,segons normes UNE-EN 12845, CEPREVEN RT2-ABA i UNEIX 23500: 2021. Alimentació trifàsica 400 V 50 Hz.Bomba principal ELÈCTRICA GS 65-250 , EN 733/ DIN 24255, d'un graó i de una entrada, cos d'impulsió de fosa GG25 en espiral amb potes de suport fundidasconjuntamente amb el cos i suporti coixinet amb pota de suport, aspiració axial i boca de impulsió radial cap amunt,rodete radial tancat i anells de desgast de fosa DE BRONCE, compensació hidràulica mitjançant orificis de descàrrega en el rodete, suport conrodamientos de boles lubrificats per a tota la vida, estanquitat de l'eix concorde a la normativa, eje de acer inoxidable AISI 431; accionament mitjançant motor elèctric asíncron, trifàsic de2 pols, aïllament classe F, protecció IP-55, eficiència IE3/IE4 d'una potència de 45kW , per a alimentació trifàsica a 400 V III, 50 Hz, acoblament TIPUS CARDAN.

Bomba principal de reserva DIÈSEL GS 65-250, EN 733/ DIN 24255, d'un graó i de una entrada, cos d'impulsió de fosa GG25 en espiral amb potes de suport fundida sconjuntamente amb el cos i suporti coixinet amb pota de suport, aspiració axial i boca de impulsió radial cap amunt, rodete radial tancat i anells de desgast de fosa DE BRONCE, compensació hidràulica mitjançant orificis de descàrrega en el rodete, suport con rodamientos de boles lubrificats per a tota la vida, estanquitat de l'eix concorde a la normativa, eje de acer inoxidable AISI 431; accionament mitjançant motor dièsel d'una potenciaaproximada a 45,00 kW , doble joc de bateries, acoblament TIPUS CARDAN. Dipòsit de combustible de 140 litres,de capacitat equipat amb vàlvula de buidatge, filtre yvisor de nivell. Silenciador i tram flexible de fuita inclosos.

Bomba auxiliar joquei CVM B/25 de 1,85 kW , cos de bomba en ferro colat, camisa exterior d'acer inoxidable AISI 304, eix d'acer inoxidable AISI 416, cossos deaspiración i impulsió i contrabridas de ferro colat, impulsors i difusors depolicarbonato amb fibra de vidre, tancament mecànic Carbó/Ceràmica/*NBR motor asíncron de2 pols, aïllament classe F, protecció IP 44.

Dipòsit hidropneumàtic de 20/10; bancada metàl·lica, vàlvules de tall i antiretorn paracada bomba; sensors de pressió; de derivació per a sensors d'arrencada; manòmetres; col·lector comú d'impulsió en acer negreDN 125segons DIN2440 comimprimació en vermell RAL3000.
Quadres elèctrics de força i control per a l'operació totalment automàtica del grup; suport metàl·lic per a quadre elèctric. Muntat en bancada de perfils laminats d'acer amb imprimació anticorrosió, muntat i connectat a fàbrica.
Accessoris

1 Cabalímetre per a grup contra incendis de tipus rotámetro de lectura directa (Código622CC01000007), instal·lació sobre canonada horitzontal, muntatge entre brides *PN 10/16,model F *DN 100 , amb diafragma i

flotador fabricats en acer inoxidable AISI 316, para una pressió màxima de 16 bar. Escala 25-200 m³/h. Precisió ± 4%.

1 Sistema d'encebament per a aspiració negativa per a 2 bombes format per 2 dipòsits de cebado fabricats en polièster amb tapa de 500 litres de capacitat (Ø superior 950 mm; Øinferior 780 mm; Altura 1.000 mm), ràcord de sortida, joc de nivells, presa en impulsió de bombas amb vàlvula de retenció incorporada, alarmes i automatismes en quadre eléctricosegún normativa.

2 Reducció excèntrica amb vàlvula d'aïllament segons norma UNE 23500: 2021 (Código622MR50801504) ,- Dimensions: Diàmetre BRIDA d'entrada a la reducció excèntrica ,150 mm; Diàmetre de connexió BRIDA a la bomba ,80 mm; Longitud 350 mm. Inclou picaje de 1½" per a manovacuómetro (no inclòs).

2 Manovacuómetro en baño de glicerina, rango de -1 a 3 bar.
Tot segons fitxa annexa de l'equip EBARA.

Inclou col·lector de la impulsió 125, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntat superficialment. prova i posada en marxa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala PCI Manteniment		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 PNX4-JS02 u Subministrament i col·locació grup de pressió compacte per a instal·lacions contra incendis EBARA AFU21 GS 65-250/45 EDJ o equivalent, ,segons normes UNE-EN 12845, CEPREVEN RT2-ABA i UNEIX 23500: 2021. Inclou col·lector de la impulsió 125, inclou quadre elèctric de protesegons UNE 23500 EBARA o equivalent, de 36 m3/h de cabal nominal i 40 mca d'alçària manomètrica, EBARA AFU21 GS 65-250/45 EDJ ,segons normes UNE-EN 12845, CEPREVEN RT2-ABA i UNEIX 23500: 2021. Inclou col·lector de la impulsió 125, inclou quadre elèctric de protecció i maniobra, inclou calderí, amb una classe d'eficiència energètica de la bomba principal IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntat superficialment. prova i posada en marxa.

Bomba principal ELÉCTRICA 3M 32-200/4 , monobloc normalizada EN 733 / DIN 24255, de un escalón y una entrada, cuerpo de impulsión de ACERO INOXIDABLE AISI 304 en espiral, aspiración axial y boca de impulsión radial hacia arriba, Dipòsit de combustible de 90 litres,de capacitat equipat amb vàlvula de buidatge, filtre yvisor de nivell. Silenciador i tram flexible de fuita inclosos. rodete radial cerrado fabricado en ACERO INOXIDABLE AISI 304, cuerpo portacierre fabricado en ACERO INOXIDABLE AISI 304 , estanqueidad del eje mediante cierre mecánico Carbón/Cerámica/NBR, eje de ACERO INOXIDABLE AISI 304;accionada mediante motor eléctrico asíncrono,trifásico de 2 polos, aislamiento clase F,protección IP-55, de una POTENCIA DE 4 kW, para alimentación trifásica a 400 V III,
50 Hz, .

Una bomba auxiliar jockey CVM A/10 , de 0,75 kW, cuerpo de bomba en hierro fundido,
camisa exterior de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416,
cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, impulsores y
difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico Carbón/Cerámica/NBR
motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP 44.

Depósito hidroneumático de 24/8 ; bancada metálica, válvulas de corte,
y antirretorno para cada bomba.Caudalímetre per a grup contra incendis de tipus rotàmetre de lectura directa, instal·lació
sobre canonada horitzontal, model S-2007 DN 50, fabricat acrílic amb flotador d'acer
inoxidable, per a una pressió màxima de 10 Bar, fons d´escala 33 m³/h
Manómetros; presostatos; colector común de impulsión en
acero negro DN 2´´ S/DIN2440 con imprimación en rojo RAL3000,
cuadros eléctricos de fuerza y control para la operación totalmente automática
del grupo; soporte metálico para cuadro eléctrico. Montado en bancada de perfiles
laminados de acero con imprimación anticorrosión, montado y conexionado en fábrica.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala PCI Carrer Pujols		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PF1A-DV0F m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4* de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=26,9 mm i DN=20 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ruixadors caixa escenica		75,450				75,450	C#*D#*E#*F#
2	Ruixadors telon		1,830				1,830	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,280

9 PF1A-DV0I m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1*1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Ruixadors caixa escenica		63,600				63,600	C#*D#*E#*F#
2	BIES		144,010				144,010	C#*D#*E#*F#
3	Ruixadors Telò		47,260				47,260	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 254,870

10 PF1A-DV0L m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3* de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BIES		62,670				62,670	C#*D#*E#*F#
2			25,480				25,480	C#*D#*E#*F#
3	Ruixadors Cortina		1,220				1,220	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89,370

11 PF1A-DV0M m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4* de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BIES		17,320				17,320	C#*D#*E#*F#
2			23,950				23,950	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,270

12 PJM8-H970 u Purgador automàtic amb cos de fosa, de 40 mm de DN, embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pb		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 PJMA-HAH4 u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera de 63 mm de diàmetre i rosca de connexió d'1/4", instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sala grup		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 PM20-JS01 u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable i porta d'acer inoxidable, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança), per a col·locar encastada, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS-1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	PB		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	P1		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	P2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

15 PM24-3889 u Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 3´´ de, muntada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 PE421-496V m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala PCI Manteniment sortida de fums		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

17 PE421-493E m Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala PCI Carrer Pujols sortida de fums		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

18 PEMA-JS01 u Caixa de ventilació de planxa d'acer galvanitzat i aïllament interior,CGT/4-710-3/26 2,2KW (230/400V50HZ) IE3 S&P, o equivalent. apte per a extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V de tensió, de 630 mm de diàmetre i 12.435 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat. Segons fitxa tècnica en annexos de memòria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS-1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	PB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

19 PM32-H88J u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia 34A-183B/C, amb pressió incorporada, acabat exteriorment amb pintura EPOXI de color vermell, muntat superficialment en armari

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1	PS		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2	PB		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
3	P1		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
4	P2		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5	P3		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

20 PM32-DZ5L u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 3,5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	PB		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	P1		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
4	P2		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
5	P3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

21 PN10-B3TC u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems ranurats, de 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament de volant de fosa,muntada en pericó de canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB Sala manteniment		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

22 PNE1-762S u Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat en pericó de canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB Sala manteniment		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 PMS0-6Z2Z u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BIES		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
2	Extintor Polvo		34,000				34,000	C#*D#*E#*F#
3	Extintor C02		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

24 PE64-EQGA m2 Protecció contra el foc EI-90 de conducte de ventilació metàl·lic amb plaques de silicat càlcic de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,09 W/(m·K) i una densitat de 500 kg/m3, totalment instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sobrepressions escales		12,000	0,600	0,600		4,320	C#*D#*E#*F#
2			12,000	0,300	0,300		1,080	C#*D#*E#*F#
3			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,400

25 PEKK-H7MA u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sobrepresió escales		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

26 PE64-EQGE m2 Protecció contra el foc R-120 de conducte de ventilació metàl·lic PROMAT o equivalent,o amb plaques de silicat càlcic de 10 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,175 W/(m·K) i una densitat de 870 kg/m3, totalment instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sobre pressió escales.		25,000	0,600	0,600		9,000	C#*D#*E#*F#
2			25,000	0,500	0,500		6,250	C#*D#*E#*F#
3			15,000	0,600	0,600		5,400	C#*D#*E#*F#
4			15,000	0,300	0,300		1,350	C#*D#*E#*F#
5	Sobrepressió caixa escènica		2,000	1,000	0,700	6,000	8,400	C#*D#*E#*F#
6			2,000	1,000	0,700	6,000	8,400	C#*D#*E#*F#
7			2,000	1,000	0,800	4,000	6,400	C#*D#*E#*F#
8			2,000	1,000	0,800	4,000	6,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,600

27 PM21-JS01 u Ruixador automàtic cara amunt, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre i muntat en canonada, per a teló tallafocs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	teló tallafocs		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

28 PM21-JS02 u Ruixador automàtic cara amunt, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre i muntat en canonada, ruixadors R1 caixa escènica. i sala grup.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Caixa escènica		10,000	3,000			30,000	C#*D#*E#*F#
2	Sala grup de pressió		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

29 PJ71-JS01 u Instal·lació d'acumulació, aspiració i impulsió d'aigua contraincendis formada per dipòsit de reserva del tipus prefabricat en fibra de vidre PRFV segons UNE 23500-2021 de 24.000 l de capacitat amb tapa, registres i buidat, vàlvula d'emplenat de tipus flotador de 100 mm de diàmetre i joc de nivells per al control de volum acumulat amb connexionat elèctric del sistema i p.p. De canonada d'alimentació a la Instal·lació. Inclou Accessoris inclosos: -1 boca dhome superior roscada DN450. -1 presa PVC per aspiració Ø80mm a concertar. -1 respirador PVC i reforç per a flotador. -Nanses d'elevació metàl·liques, -Tubuladures en PRFV per a col·lector de proves, buidat, omplert, desbordament, etc. -Tuberia PVC d'aspiració amb vàlvula de peu de llautó. -Flotador de llautó amb boia de plàstic (omplert). -Boies de nivell. De la casa Biotanks o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	passadís serveis		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

30 PJ71-JS03 u Dipòsit prismàtic amb tapa recolzada, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, col·locat sobre bancada Accessoris inclosos: -Prendre en PVC per encebament, vessament i buidatge. -Reforç per a flotador

d'ompliment. -Suport interior per a fixació dinterruptor de nivell baix, -Flotador de llautó amb boia PE -Boia de nivell de Biotanks o equivalent

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

31 PEU0-JS01 u

Subministrament a peu d'obra sobre camió de l'airejador model Colt Firelight DUO. Fabricat d'acord amb les normatives EN i conforme a la Directiva Europea sobre Productes de la Construcció 89/106/EEC. Fabricat i provat segons la norma EN 12101-2:2003-09. Certificat núm. 0336-CPC-32621. Per a la ventilació natural i energèticament eficient de grans volums d'aire, utilitzant la corrent d'aire natural i/o l'extracció automàtica de fums en cas d'incendi. L'airejador requereix poc manteniment i, gràcies al seu pes lleuger i a la pestanya adaptable, s'instal·la amb facilitat. La base ha estat dissenyada amb trencament de pont tèrmic en la seva totalitat. Comportes especials per a l'atenuació acústica amb aïllament extra tant a la comporta com a la base, per assolir un valor R'w de 49 dB. Proves acústiques realitzades en laboratoris externs. Els accionaments estan instal·lats a l'interior d'un canal de control. Les comportes s'obren i tanquen mitjançant dos motors elèctrics a 24 volts. Els motors estan recoberts amb un lubricant permanent especial i requereixen poc manteniment. L'airejador no disposa de mecanisme d'activació tèrmica. L'airejador disposa, addicionalment, d'un deflector de vent en dos dels seus costats. La pestanya de l'airejador està preparada per al muntatge sobre sòcols. L'airejador es subministra sense tractament superficial, és a dir, amb l'acabat en alumini natural de fàbrica.
Fitxa tècnica:
Amplada lliure de l'airejador [mm]: 1500
Longitud lliure de l'airejador [mm]: 1500
Amplada de la pestanya [mm]: 1750
Longitud de la pestanya [mm]: 1750
Superfície geomètrica [m²]: 2,25
Superfície aerodinàmica [m²]: 1,91
Pes [kg]: 197,13
Transmissivitat tèrmica del panell [W/(m²·K)]: 0,49
Transmissivitat tèrmica de l'equip [W/(m²·K)]: 0,55
Tensió [V]: 24
Grau de protecció: IP54

Classificació segons EN 12101-2:
Fiabilitat: RE1000
Càrrega de vent: 4920
Funcionament a baixa temperatura: t(-15)
Càrrega de neu: 1294
Resistència a la calor: B 300-E
Alçada del deflector de vent [mm]: 100

Inclou muntatge dels airejadors model Colt Firelight DUO sobre sòcol existent, deixat prèviament pel client.
Segons fitxa tècnica en annexos de memòria.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

32 PM25-JS01 u

Fabricació, subministrament i instal·lació de nou conjunt de maquinària elevadora, de GOLVER PROJECTS o equivalent, composta per un motor elèctric d'1,5 CV, un reductor de velocitat i un component oli hidràulic amb les canonades i instal·lació, acoblat a una base metàl·lica de 1200 x 600 x 80 mm.
Amb quatre finals de carrera incorporats al bastidor (un per a la pujada i un per a la baixada). Inclou nou sistema de control mitjançant quadre elèctric de maniobra que port incorporat els inversors, un alimentador de 24 V per a la maniobra d'emergència de desbloqueig del fre elèctric del motor reductor i la posada en marxa del sistema de frenada.
Amb una font d'alimentació per a la il·luminació d'emergència amb una autonomia de 45 minuts.
Sistema de control amb senyal òptica i lluminosa amb 2 punts d'activació: un a l'interior de l'escenari i un a fora.
Sistema de control per a connectar-se a sistema anti-incendis de l'edifici.
Botonera de comandament situada al peu de l'escenari amb polsadors lluminosos de pujada/baixada, i bolet d'aturada d'emergència.

Inclou Desmuntatge i retirada de la maquinària elevadora existent, tallant en peces les parts metàl·liques i desmuntant les instal·lacions elèctriques, així com traslat i transport del conjunt desmuntat i retirat fins a deixalleria homologada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

33 PED2-JS01 u

Formació de bancada metàl·lica per a maquinària de ventilació composta per una estructura tubular metàl·lica d'acer inoxidable per a exteriors amb perfils tubulars de 40 x60 x3mm segons plànols de detall i dimensions de maquinària.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pc para Recuperadores		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

34 PJ6D-TQRM u

Equip de cloració d'injecció directe per a canonada de diàmetre nominal DN25, cabal a tractar fins a 6,3 m3/h i una dosificació de reactiu de 2 l/h com a màxim format per:
- 1 comptador d'aigua per velocitat, de raig múltiple, DN25, amb unions roscades d'1´´1/4 segons ISO 228-1, transmissió mecànica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura d'1 l/impuls, cabal permanent Q3 de 6,3 m3/h, rati Q3/Q1 >=160 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal
- 1 bomba dosificadora electromagnètica de membrana, amb comandament per impulsos des de comptador, amb entrada per a sensor de nivell, cabal fins a 2 l/h, pressió màxima 20 bar, alimentació elèctrica de 230 V, amb pantalla LED de 3 dígits, cos de polipropilè, capçal dosificador de PVDF, cos de vàlvules de PVDF i vàlvules de bola ceràmiques, inclòs el filtre de fons del dipòsit, la vàlvula d'injecció i els tubs d'aspiració, impulsió i descàrrega amb ràcords de connexió, per a instal·lació mural
- 1 dipòsit d'emmagatzematge i dosificació de productes químics, cilíndric, de simple paret, fabricat en polietilè linial de baixa densitat (LLDPE), capacitat 300 l, amb tapa roscada i amb junt d'estanquitat, inclosa cubeta de seguretat independent
- 1 sonda de nivell de flotador, amb 1 contacte NA, amb cable de 2 m de llargària, grau de protecció IP-67

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Dipòsits PCI		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

35 PM10JS01 u

Certificació documental de teló de boca escenàri existent.
Certificació EI90 per part de una Entitat de Control acreditada tipus SGS o similar, del teló tallafoc existent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala A		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra	01	PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PACTE 25-28
Capítol	04	INSTALACIONS
Titol 4	06	CONTRA INCENDIS
Título 3	03	DETECCIÒ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PM10JS01 u

Certificació documental de teló de boca escenàri existent.
Certificació EI90 per part de una Entitat de Control acreditada tipus SGS o similar, del teló tallafoc existent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PM12JS01 u

Detector òptic de fum direccionable i interactiu, amb traçabilitat integrada Protec Algo-Tec™ 6000PLUS. Sensor òptic d'alt rendiment que utilitza la tecnologia de dispersió de llum dissenyat per obtenir la màxima sensibilitat de detecció de fums, amb una gran resistència a les falses alarmes. Incorpora cargol de seguretat que bloqueja el cap a la base per prevenir el desmuntatge no autoritzat del detector. Proporciona una alerta primerenca del foc especialment en condicions de focs lents i és ideal com a detector d'incendis de propòsit general per a oficines, botigues, fàbriques i magatzems. Sistema d'encaminament FAST™. Inclou base de connexió de baix perfil 6000 PLUS/BASE. Marca PROTEC.
Característiques tècniques
Rang de temperatura: -10ºC a +50ºC
Màxima humitat: 95% Sense condensació
Rang de protecció IP: IP41
Pes (sense base): 90g
Alimentat del llaç: Sí
Càrrega en Repòs: 0.2 mA
Càrrega màxima en alarma: 0.2 mA
Voltatge d'alimentació: 18 28V
Aïllador: No
Dimensions (mm) : ø 98.60 x 56.50 (Al)
Protocol del dispositiu: Algo-Tec™ 6000PLUS
Normes aplicables: EN 54-7
Declaració de prestacions: PFD-CPR-0026

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PSOT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	PB		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
3	P1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	P2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	P3	S					27,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 27,000

3 PM12JS02 u

Detector òptic de fum direccionable i interactiu, amb traçabilitat integrada Protec Algo-Tec™ 6000PLUS. Sensor òptic d'alt rendiment que utilitza la tecnologia de dispersió de llum dissenyat per obtenir la màxima sensibilitat de detecció de fums, amb una gran resistència a les falses alarmes. Incorpora cargol de seguretat que bloqueja el cap a la base per prevenir el desmuntatge no autoritzat del detector. Proporciona una alerta primerenca del foc especialment en condicions de focs lents i és ideal com a detector d'incendis de propòsit general per a oficines, botigues, fàbriques i magatzems. Sistema d'encaminament FAST™. Inclou base de connexió de baix perfil 6000 PLUS/BASE. Marca PROTEC.
Característiques tècniques
Rang de temperatura: -10ºC a +50ºC
Màxima humitat: 95% Sense condensació
Rang de protecció IP: IP41
Pes (sense base): 90g
Alimentat del llaç: Sí
Càrrega en Repòs: 0.2 mA
Càrrega màxima en alarma: 0.2 mA
Voltatge d'alimentació: 18 28V
Aïllador: No
Dimensions (mm) : ø 98.60 x 56.50 (Al)
Protocol del dispositiu: Algo-Tec™ 6000PLUS
Normes aplicables: EN 54-7
Declaració de prestacions: PFD-CPR-0026

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		36,000				36,000	C#*D#*E#*F#
2		S					36,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 36,000

4 PM13JS03 u

Detector de doble tecnologia òptic de fum i temperatura direccionable, algorítmic, amb traçabilitat integrada Protec Algo-Tec 6000PLUS amb dispositiu visual d'alarma certificat EN54-23. Sensor òptic d'alt rendiment que utilitza la tecnologia de dispersió de llum dissenyat per obtenir la màxima sensibilitat de detecció de fums que

conjuntament amb la sonda tèrmica de grau de detecció A2 formen un detector vàlid a totes les aplicacions de detecció de fum. Les condicions algorítmiques poden filtrar les alarmes no desitjades i millorar el rendiment. Incorpora cargol de seguretat que bloqueja el cap a la base per prevenir el desmuntatge no autoritzat del detector. Sistema d'encaminament FAST. Inclou base de connexió de baix perfil 6000 PLUS/BASE. Marca PROTEC.

Característiques tècniques
Rang de temperatura: -10ºC a +50ºC
Màxima humitat: 95% Sense condensació
Rang de protecció IP: IP21C
Pes (sense base): 103.35g
Alimentat del llaç: Sí
Càrrega en Repòs: 0.55 mA
Càrrega màxima en alarma: 16.5 mA
Voltatge d'alimentació: 18 28V
Alçada de muntatge: 3m
Cobertura: 7.5m de diàmetre
Ràtio del Flash: Flash blanc de 1Hz o 0.5Hz
Aïllador: Sí
Dimensions (mm) : ø 95 x 54.5 (Al)
Protocol del dispositiu: Algo-Tec™ 6000PLUS
Normes aplicables: EN 54-5, 7, 17 & 23
Declaració de prestacions: PFD-CPR-0087 (6000PLUS-OPHT-VAD)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PSOT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	PB		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
3	P1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	P2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	P3	S					14,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT 14,000

5 PM13JS04 u

Detector de doble tecnologia òptic de fum i temperatura direccionable, algorítmic, amb traçabilitat integrada Protec Algo-Tec 6000PLUS amb sirena i dispositiu visual d'alarma certificat EN54-23. Sensor òptic d'alt rendiment que utilitza la tecnologia de dispersió de llum dissenyat per obtenir la màxima sensibilitat de detecció de fums que conjuntament amb la sonda tèrmica de grau de detecció A2 formen un detector vàlid a totes les aplicacions de detecció de fum. Les condicions algorítmiques poden filtrar les alarmes no desitjades i millorar el rendiment. Incorpora cargol de seguretat que bloqueja el cap a la base per prevenir el desmuntatge no autoritzat del detector. Sistema d'encaminament FAST™. Inclou base de connexió de baix perfil 6000 PLUS/BASE. Marca PROTEC.

Característiques tècniques
Rang de temperatura: -10ºC a +50ºC
Màxima humitat: 95% Sense condensació
Rang de protecció IP: IP21C
Pes (sense base): 109.52g
Alimentat del llaç: Sí
Càrrega en Repòs: 0.55 mA
Càrrega Màxima en alarma: 24 mA
Voltatge d'alimentació: 18 28V
Alçada de muntatge: 3m
Cobertura: 7.5m de diàmetre
Ràtio del Flash: Flash blanc de 1Hz o 0.5Hz
Aïllador: Sí
Dimensions (mm) : ø 95 x 54.5 (Al)
So i volum: 3 modes de sons configurables des de la central.
85, 75, 65 dB a 1m
Protocol del dispositiu: Algo-Tec™ 6000PLUS
Normes aplicables: EN54 - 3, 5, 7, 17 & 23
Declaració de prestacions: PFD-CPR-0088 (6000PLUS-OPHT-SVAD)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PSOT		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
2	PB		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

3	P1		14,000					14,000	C#*D#*E#*F#
4	P2		9,000					9,000	C#*D#*E#*F#
5	P3		3,000					3,000	C#*D#*E#*F#
6		S						45,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT **45,000**

6 PM13JS05 u Suplement de base muntatge amb tub vist per a bases 6000 PLUS/PATTRESS. Marca PROTEC. (6000 PLUS-PATTRESS)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PSOT		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
2	PB		36,000				36,000	C#*D#*E#*F#
3	P1		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
4	P2		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
5	P3		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6		S					86,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT **86,000**

7 PM13JS07 u Dispositiu visual d'alarma certificat EN54-23, model 6000/VAD/W/RED, amb traçabilitat integrada Protec Algo-Tec, alimentat a través del llaç, color VERMELL color en vermell per a muntatge en paret.

Característiques tècniques
Rang de temperatura: -10ºC a +50ºC
Màxima humitat: 95% Sense condensació
Rang de protecció IP: IP65
Pes: 125g (sense base)
Alimentat del llaç: Sí
Càrrega en Repòs: 0.8 mA
Càrrega Màxima en alarma: 19 mA
Voltatge d'alimentació: 18 28V
Alçada de muntatge (x): 2.4m (muntatge en parada)
Cobertura (i): 7.5m
Codi cobertura volum: W-2.4-7.5
Ràtio del Flash: Flash blanc de 1Hz o 0.5Hz
Aïllador: Sí
Dimensions (mm) : ø 96 x 68 (Al)
Protocol del dispositiu: Algo-Tec™ 6000PLUS
Normes aplicables: EN54 - 17 &23
Declaració de prestacions: PFD-CPR-0095 (6000-VAD-W-RED)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PSOT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	PB							C#*D#*E#*F#
3	P1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	P2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	P3	S					5,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

8 PM18JS08 u Sirena d'alarma direccionable acústica amb dispositiu visual d'alarma certificat EN54-23, model 6000/SSR/VAD/RED, amb traçabilitat integrada Protec Algo-Tec per muntatge en paret, color VERMELL. Muntatge a Paret, alimentació directa des del llaç analògic, potència acústica programable alt 100 dB, mitjà 95dB i 75dB, tons configurables des de programació continu, polsant i warble. Sistema d'encaminament FAST. Marca PROTEC.

Característiques tècniques
Rang de temperatura: -10ºC a +50ºC
Màxima humitat: 95% Sense condensació
Rang de protecció IP: IP65
Pes: 315g (sense base)
Alimentat del llaç: Sí
Càrrega en Repòs: 0.7 mA

Càrrega Màxima en alarma: 24 mA
Voltatge d'alimentació: 18 28V
Detalls de sortida: To i Volum seleccionables des de la central dincendis
Alçada de muntatge (x): 2.4m (muntatge en parada)
Cobertura (i): 7m
Codi cobertura volum: W-2.4-7 (117.6m³)
Ràtio del Flash: Flash blanc de 0.5Hz
Aïllador: Sí
Dimensions (mm) : 114(An) x 132(Al) x 91(Pr)
Protocol del dispositiu: Algo-Tec™ 6000PLUS
Normes aplicables: EN54 - 3, 17 & 23
Declaració de prestacions: PFD-CPR-0101 (6000-SSR-VAD-RED)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PSOT		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	PB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	P1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	P2							C#*D#*E#*F#
5	P3	S					6,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

9 PM18JS09 u Sirena d'alarma direccionable amb dispositiu d'indicació visual (VID) color vermell 6000/SSR2/LED, amb traçabilitat integrada, direccionable alimentat per llaç de baix consum que utilitza el protocol Protec Algo-Tec 6000. Amb una sortida de so de 100dB (A) a 1m, les opcions de to. La balisa té una matriu de LED d'alta intensitat amb una velocitat de flaix de 1Hz. La sirena i el led s'activen junts. Incorpora un aïllador de curtcircuit de llaç. Sistema d'encaminament FAST. Marca PROTEC.

(No utilitzeu com a dispositiu visual d'alarma).

Característiques tècniques
Rang de temperatura: -10ºC a +55ºC
Màxima humitat: 85% Sense condensació
Rang de protecció IP: IP65
Pes: 273g
Alimentat del llaç: Sí
Càrrega en Repòs: 700µA
Càrrega Màxima en alarma: 10mA
Voltatge de llaç: 18 28V DC
Nombre d'adreces: 1
Material: Cos i Base a ABS
Detalls de sortida: To i Volum seleccionables des de la central dincendis
Aïllador: Sí
Protocol del dispositiu: Algo-Tec™ 6000PLUS
Normes aplicables: Dissenyat en compliment de EN54-3 & 17 (6000-SSR2-LED-RED)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PSOT							C#*D#*E#*F#
2	PB		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	P1							C#*D#*E#*F#
4	P2							C#*D#*E#*F#
5	P3	S					1,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 PM13JS10 u Font d´alimentació 24Vcc 2A amb LEDs indicadors d´estat. EN54.4 en caixa metàl·lica fins a 18A metàl·lica amb capacitat de bateries de fins a 18Ah. Bateries incloses.

Característiques tècniques
Alimentació ininterrompuda: 27.6Vcc / 2A
Capacitat per a dues bateries: 12V/18Ah.
Dimensions: 385x402x88cm
Sortides protegides: Aux1, Aux2
Consum d´entrada: 0.95A@230Vca
Normes aplicables: EN54-4, EN12101-10

Declaració de prestacions: DOP/EN54C/2019/1
Proteccions disponibles: Protecció curtcircuit SCP
Protecció sobrecàrrega OLP
Protecció contra sobretensions (OVP)
Protecció contra possibles sabotatges

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PSOT		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	PB							C#*D#*E#*F#
3	P1							C#*D#*E#*F#
4	P2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	P3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	TELAR		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7		S					10,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

11 PM13JS11 u

Mòdul monitor 6000/MIP direccionable, amb traçabilitat integrada Protec Algo-Tec d'una entrada monitoritzada, per a senyals d'elements externs mitjançant un contacte sec N/A amb supervisió final de línia i configurable com a alarma o prealarma mitjançant diferents valors de resistència, incorpora aïllador de curtcircuit. Sistema d'encaminament FAST. Marca PROTEC.

Característiques tècniques
Rang de temperatura: -10ºC a +50ºC
Màxima humitat: 95% Sense condensació
Alimentat del llaç: Sí
Càrrega en Repòs: 0.65mA
Càrrega Màxima en alarma: 4mA
Voltatge d'alimentació: 18 28V DC
Aïllador: Sí
Valors de Monitorització: Avaria de circuit obert es produeix per a R majors de 100kO
Normal 47kO
Pre-Alarma 22kO
Alarma 1kO
Avaria de curtcircuit menys de 190O
Configuracions: Per aconseguir retard de sprinklers de 14 sec. extraieu el Link 1
Per configurar funcionament sense enclavament extraieu Link 2
Entrada: Entrada monitoritzada per a curtcircuit circuit obert i alarma
Protocol del dispositiu: Alguna cosa-Tec 6000
Normes aplicables: EN54/17/18
Declaració de prestacions: PFD-CPR-0023

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PSOT		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	PB							C#*D#*E#*F#
3	P1							C#*D#*E#*F#
4	P2		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
5	P3		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
6	TELAR		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
7		S					34,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT **34,000**

12 PM13JS12 u

Càmera de vídeo detecció d'incendis Termogràfica i Òptica BI-Spectrum amb Avaluació Tècnica d'Idoneïtat segons RIPCI 513/2017 ETI-2042. - Característiques: - Resolució de 384 × 288, 17 µm, VO x UFPA, NETD = 35 mK (25 °C, F# = 1,0) - Alarma sobre temperatura per a prevenció d'incendis, - 20 °C a 550 °C (- 4 °F a 1022 °F) (± 2 °C, ± 2 %) - Tecnologia de processament d'imatges: lineal, histograma, mode AGC tèrmic auto adaptatiu, DDE, 3D DNR - Algorisme de detecció d'incendis - Angle de visió: horitzontal 60°, vertical 44.1° - Alimentació: 24 VCC. 9 W (60º Horitzontal 39 m de Longitud). - Capacitat d'enregistrament mitjançant targeta SD. - Integració a sistema dincendi mitjançant contacte dalarma i avaria de la pròpia càmera. Inclou suport de xapa d´acer inoxidable (THERMALVIEW 60-39B)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PSOT							C#*D#*E#*F#
2	PB							C#*D#*E#*F#
3	P1							C#*D#*E#*F#
4	P2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	P3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	TELAR	S					4,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

13 PM13JS01 u

Càmara de vídeo detecció d'incendis compacta Termogràfica i Òptica BI-Spectrum amb Avaluació Tècnica d'Idoneïtat segons RIPCI 513/2017. ETI-2089 Característiques: - Resolució de 256× 192, 12 µm, VO x UFPA, NETD = 40 mK (25 °C, F# = 1,0) - Alarma sobre temperatura per a prevenció d'incendis, - 20 °C a 550 °C (- 4 °F a) (± 2 °C, ± 2 %) - Tecnologia de processament d'imatges: lineal, histograma, mode AGC tèrmic autoadaptiu, DDE, 3D DNR - Algorisme de detecció d'incendis - Angle de visió: horitzontal 90°, vertical 65.4° - Alimentació: 24 VCC. 9 W (Cobertura: 90º Horitzontal 16 m de Longitud). - Capacitat d'enregistrament mitjançant targeta SD. - Integració a sistema dincendi mitjançant contacte dalarma i avaria de la pròpia càmera. Inclou caixa de connexió. (THERMALVIEW90-16BC)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PSOT		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	PB							C#*D#*E#*F#
3	P1							C#*D#*E#*F#
4	P2							C#*D#*E#*F#
5	P3							C#*D#*E#*F#
6	TELAR	S					4,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

14 PM13JS13 u

Càmera de vídeo detecció d'incendis Termogràfica i Òptica BI-Spectrum amb Avaluació Tècnica d'Idoneïtat segons RIPCI 513/2017 ETI-2089 Característiques: - Resolució de 256×192, 12 µm, VO x UFPA, NETD = 40 mK (2 per a prevenció d'incendis, - 20 °C a 550 °C (- 4 °F a 1022 °F), Màx. (± 2 °C, ± 2 %) - Tecnologia de processament d'imatges: lineal, histograma, mode AGC tèrmic auto adaptatiu, DDE, 3D DNR - Algorisme de detecció d'incendis - Angle de visió: horitzontal 50°, vertical 37.3° - Alimentació: 24 VCC. 9 W (Cobertura: 50º Horitzontal 29 m de longitud). - Capacitat d'enregistrament mitjançant targeta SD. - Integració a sistema dincendi mitjançant contacte dalarma i avaria de la pròpia càmera. Inclou caixa de connexió. (THERMALVIEW50-29BC)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PSOT							C#*D#*E#*F#
2	PB							C#*D#*E#*F#
3	P1							C#*D#*E#*F#
4	P2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	P3							C#*D#*E#*F#
6	TELAR		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7		S					4,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

15 PMSOJS01 u

Rètol lluminós ´´EXTINCIÓ DISPARADA´´

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

16 PM17JS15 u

Polsador convencional PSGD de tret extinció de color GROC, incorpora caixa de muntatge, per a la seva utilització en superfície o encastat.

Característiques tècniques
Rang de temperatura: -10ºC a +50ºC

Màxima humitat: 95% Sense condensació
Ús: Interior
Voltatge d'alimentació: 24 V DC
Consum en alarma: 60 mA
Consum en repòs: 0 mA
Pes: Encastat 93g. Superfície 144g
Dimensions màx (mm) : 105(An) x 110(Al) x 63(Pr)
Dimensions mín (mm) : 105(An) x 110(Al) x 36(Pr)
Normes aplicables: EN 12094-3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

17 PM17JS16 u Polsador convencional PSGP d'atur d'extinció de color BLAU, incorpora caixa de muntatge, per a la seva utilització en superfície o encastat.

Característiques tècniques
Rang de temperatura: -10ºC a +50ºC
Màxima humitat: 95% Sense condensació
Ús: Interior
Voltatge d'alimentació: 24 V DC
Consum en alarma: 60 mA
Consum en repòs: 0 mA
Pes: Encastat 93g. Superfície 144g
Dimensions màx (mm) : 105(An) x 110(Al) x 63(Pr)
Dimensions mín (mm) : 105(An) x 110(Al) x 36(Pr)
Normes aplicables: EN 12094-3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

18 PM13JS06 u Polsador d'alarma 6000/MCP direccionable, amb traçabilitat integrada Protec Algo-Tec 6000PLUS, amb pilot indicador d'acció i aïllador de curtcircuit incorporat, color vermell. Sistema d'encaminament FAST. Inclou base per a muntatge en superfície MCP BOX i tapa protectora. Marca PROTEC o equivalent.

Característiques tècniques
Rang de temperatura: -10ºC a +50ºC
Màxima humitat: 95% Sense condensació
Rang de protecció IP: IP24D
Pes: Encastat 93g. Superfície 144g
Alimentat del llaç: Sí
Càrrega en Repòs : 450ìA
Càrrega Màxima en alarma: 0.85mA
Amb LED il·luminat: 4.5mA
Voltatge d'alimentació: 16 30V DC
Aïllador: Sí
Dimensions (mm) : 89(An) x 93(Al) x 27.5(Pr)
Protocol del dispositiu: Algo-Tec™ 6000PLUS
Normes aplicables: EN 54-11 & 17
Declaració de prestacions: PFD-CPR-0018

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PSOT		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	PB		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	P1		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
4	P2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	P3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6		S					20,000	SUMSUBTOT

TOTAL AMIDAMENT **20,000**

19 PM1JJS01 ml Metre lineal de cable mànega per al llaç analògic. Format per un parell de fils trenats i apantallats, de secció 2,5 mm2. Resistent al foc segons UNE 50200. De color vermell, resistent al foc i lliure d'halògens. Instal·lat sota tub de 20 mm de PVC rígid en instal·lacions vistes o arrugat en sostres falsos. Inclou p.p. de caixes de derivació, regletes, suports i petit material. (CABLE 2x2.5)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.875,000				1.875,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1.875,000**

20 PMS0-6Z2Z u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		6,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	P3		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
5	Psot		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	BIES		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **29,000**

21 PMS0-6Z5T u Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
4	P3		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	Psot		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

22 PMS0-6Z5P u Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat adherit sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
4	P3		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
5	Psot		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **26,000**

Obra	01	PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PACTE 25-28
Capítol	04	INSTALACIONS
Titol 4	07	AIGUA
Título 3	01	AIGUA FREDA

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PJ03-JS01	m	Substitució de tram de canonada escomesa existent, amb tub de PPR de DN 32 mm i 1 mm de gruix, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà col·locat encastat, en tram existent , no inclou la canonada de 32 mm , inclou elements de tall i acobli.per a adequar a la nova instal·lació de lampisteria per desafecció del cabal per a BIES, el qual forma part de l'escomesa de BIES en capitulo d'incendis.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	despres llave corte PB		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 PFC0-4HWM m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 90x15 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB Derivacion de existent		4,570				4,570	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,570

3 PFC0-4HWD m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x8,3 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB Derivacion de existent		2,690				2,690	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,690

4 PFB3-141IM m

Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 25, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2,Per adequació a nova distribució cap a l'edifici en 32 mm, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 PFC0-4HW7 m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x5,4 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		55,720				55,720	C#*D#*E#*F#
2	P1		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	P3		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 86,720

6 PFC0-4HW2 m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x2,8 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		140,750				140,750	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

2	P1		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		38,500				38,500	C#*D#*E#*F#
4	P3		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 224,250

7 PFC0-4HZO m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tub en coberta per aixeta		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

8 PFB6-7AI9 m

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS-1		3,270				3,270	C#*D#*E#*F#
2	PB		129,900				129,900	C#*D#*E#*F#
3	P1		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
4	P2		20,100				20,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,270

9 PFQ0-I3R2 m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		55,720				55,720	C#*D#*E#*F#
2	P1		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	P3		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,720

10 PFQ0-I3R1 m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		140,750				140,750	C#*D#*E#*F#
2	P1		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		38,500				38,500	C#*D#*E#*F#
4	P3		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 209,250

11 PFQ0-I7CB m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		55,720				55,720	C#*D#*E#*F#

2	P1		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4	P3		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **83,720**

12 PFQ0-3L7T m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Tub en coberta per aixeta		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

13 PFQ0-3LSC m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB Derivacion de existent		4,570				4,570	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,570**

14 PFQ0-3LP2 m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB Derivacion de existent		2,690				2,690	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,690**

15 P7DB-65O2 m2

Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 150 mm de gruix, amb resistència al foc EI-120

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Forats passos tub aigua		9,000	3,000			27,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **27,000**

16 PJM8-H970 u

Purgador automàtic amb cos de fosa, de 40 mm de DN, embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuarto contador AFS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

17 PJMA-HAH4 u

Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera de 63 mm de diàmetre i rosca de connexió d'1/4", instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuarto contador AFS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

18 PN12-DPKC u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuarto contador AFS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

19 PN12-DPMG u

Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Cuarto contador AFS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

20 PN33-APOQ u

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 10 (per a tub de 16 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS-1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	PB		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
3	P1		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
4	P2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **38,000**

21 PN33-APOR u

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 15 (per a tub de 20 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS-1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	PB		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	P1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	P2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	P3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

22 PN33-APOS u

Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 20 (per a tub de 25 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	P3 a coberta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

23 PN33-APS9 u Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 25 (per a tub de 32 mm), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat, tancament de teflò PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

24 PN71-ED4X u Vàlvula reductora de pressió regulable amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

25 PN71-ED4W u Vàlvula reductora de pressió regulable amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P3 Acs		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 PN71-ED50 u Vàlvula reductora de pressió regulable amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim regulable entre 19 i 24 bar, de llautó, preu mitjà i muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PS-1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	PB		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	P1		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4	P2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	P3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

27 PN83-AMMC u Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, d'1* de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres), bola de resina fenòlica i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB deriv escomesa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 PNC1-H9OC u Vàlvula d'equilibrat roscada de 32 mm de diàmetre nominal i Kvs=14,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB deriv escomesa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

29 PNC0-H9PC u Vàlvula d'equilibrat embridada de 65 mm de diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB deriv escomesa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

30 PNE0-B3X5 u Filtre colador en forma de Y, amb extrems ranurats, 50 mm de diàmetre nominal 25 bar de pressió nominal, fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb 33 % d'àrea perforada, muntat en pericó de canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB deriv escomesa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

31 PJ06-5CHW u Senyalització de canonades d'aigua freda en color blau i canonades d'aigua calenta en color vermell.Inclou elements auxiliars i ajuda ram PALETA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PACTE 25-28
Capítol	04	INSTALACIONS
Titol 4	07	AIGUA
Título 3	02	AIGUA CALENTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PJA3-JS01 u Subministrament i instal·lació de tanc ACS termodinàmic model ATW-ACS-DV200 de MITSUBISHI ELECTRIC o equivalent, 200 litres, SCOP dhw (EN16147, clima mig/càlid/fred) 3,08/3,72/2,70, potència tèrmica aportada 1800 W, potència elèctrica consumida 400-700 W, potència de suport elèctric 1.500 W, diàmetre dels conductes 160 mm, potència sonora (a 2m) 36 dB, amb estàndards d'eficiència energètica A+, perfil de consum L, alimentació V-/ Hz 220-240/50, connexions hidràuliques entrada/sortida 19,*05mm (3/4´´), dimensions (HxØ) 1.695 x Ø580 mm i pes 75 kg, refrigerant R134a amb càrrega de fàbrica 1,2 kg.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Dutxas canmerinos y Safereig Oficce		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	a P3							

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PE43-48OB m Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid, de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits, tub flexible i muntat obertura en façana superficialment.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Manteniment P3 Equip Aeertoermia		2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 PEKI-HAFX u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Manteniment P3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PJA2-JS01 u

Subministrament i col·locació de termo escalfador elèctric model ELACELL de 150 Ltrs. de la casa JUNKERS o equivalent. 1240x505 mm , pot 2.2 kW, i rang de temperatura de 5 °C a 62 °C , dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions muralsamb accessoris de muntatge, maniguets i vàlvula de seguretat. Fins i tot vàlvula de seguretat antiretorn, clau de talls d'esfera, falques flexibles, tant en l'entrada d'aigua com en la sortida. Totalment muntat, connexió i provat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Barra Bar		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PFC0-4HW7 m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x5,4 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		10,500				10,500	C#*D#*E#*F#
4	P3		17,230				17,230	C#*D#*E#*F#
5	Retorno		27,770				27,770	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,500

6 PFC0-4HW5 m

Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x3,5 mm, sèrie S 3.2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P3		3,480				3,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,480

7 PFB6-7AI9 m

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		5,230				5,230	C#*D#*E#*F#
2	P1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,230

8 PFQ0-I65G m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		5,230				5,230	C#*D#*E#*F#
2	P1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,230

9 PFQ0-I4NR m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PB		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
2	P1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	P2		10,500				10,500	C#*D#*E#*F#
4	P3		17,230				17,230	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,730

10 PFQ0-I5F4 m

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	P3		3,480				3,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,480

11 PNE2-HXQ5 u

Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Manteniment P3 ACS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 PNF0-8G4U u

Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb connexió femella-femella de 1/2´´, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Manteniment P3 ACS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PNF2-H9QG u

Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 20 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Manteniment P3 ACS		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2	Circ dutxas camerinos		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 PNF3-8G3D u

Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de 3/4´´, tarada a 3 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Manteniment P3 ACS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 PN72-45G5 u Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, muntada entre tubs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Manteniment P3 ACS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

16 PN83-AMM2 u Vàlvula de retenció de bola, segons norma UNE-EN 12334, amb rosca, d'1* de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres), bola de resina fenòlica i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Manteniment P3 ACS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

17 PNC1-H9OA u Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Manteniment P3 ACS		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

Obra	01	PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PACTE 25-28
Capítol	04	INSTALACIONS
Titol 4	08	ENERGIES ALTERNATIVES
Título 3	01	FOTOVOLTAICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PGE5-JS01 u Subministrament i col·locació de Mòdul fotovoltaic NEO GREEN (54HL4R-B) de JINKO SOLAR o equivalent, per a instal·lació amb connexió a xarxa (AUTOCONSUM AMB VENTA D'EXCEDENTS), potència de pic 455 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre temperat (capa antireflex), caixa de connexió precableada amb connectors especials, amb una eficàcia del 22,77%, col·locats amb suport sobre coberta plana o façana.
Inclou suport i material de muntatge.

Dimensions 1134x1762x30 mm
Pes 21,0 kg
Màx. Càrrega estàtica, frontal: 3600Pa vent i 6000Pa neu
Màx. Càrrega estàtica, posterior (vent) 2400 Pa
Màx. impacti Calamarsa (Diàmetre / Velocitat) 25 mm / 23 m / s
Connexions (grau de protecció) IP65
Cable (longitud / secció) / Connector 1200 mm. / 4 mm2 / MC4

S'inclou la utilització de grua o sistema d'elevació adequat per a la pujada dels mòduls i components a la coberta, amb la seva corresponent coordinació i mitjans auxiliars de seguretat.
Totalment instal·lat i funcionant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Façana		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
2	Coberta		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **90,000**

2 PGE5-JSS1 u Subministrament i col·locació d'estructura de panells solars de SUNFER o equivalent, per terra o cobertes inclinades, incloent soportaciones a terra, contra-pesos, mecanitzat, accessoris i petit material auxiliar.

especificacions Tècniques
Capacitat des de 1 fins al 20 MFV
Disposició dels mòduls: vertical o horitzontal
Suport vàlid per a mòduls de fins a 72 cèl·lules
Instal·lació recomanada: coberta metàl·lica
Perfileria: Alumini A AW 600 5.T6
Cargols: Acer Inoxidable
Garantia de 10 anys

Totalment instal·lat i funcionant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	En coberta		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **50,000**

3 PGE5-JSS2 u Subministrament i col·locació d'estructura de panells solars de SUNFER o equivalent, per a façana, incloent soportaciones a façana, mecanitzat, accessoris i petit material auxiliar.

especificacions Tècniques
Capacitat des de 1 fins al 20 MFV
Disposició dels mòduls: vertical
Suport vàlid per a mòduls de fins a 72 cèl·lules
Instal·lació recomanada: façana de formigó
Perfileria: Alumini A AW 600 5.T6
Cargols: Acer Inoxidable
Garantia de 10 anys

Totalment instal·lat i funcionant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	En façana		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

4 PG10-JSSE u Subministrament i col·locació de subquadre Fotovoltaica (QFV) segons esquema elèctric unifilar i especificacions.
Cofret de distribució elèctrica metàl·lic, amb xapa d'acer de gruix 1 mm de color blanc Marfin (RAL 9001)
El Cofret serà de construcció funcional, format per conjunts d'aparellatge que comprèn tots els elements mecànics i elèctrics que contribueixen a l'execució d'una sola funció (unitat funcional), interconnectades elèctricament per al'execució de les seves funcions, reforçat, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau.

Les característiques elèctriques màximes suportades pels quadres poden ser (segons esquema unifilar):
- Tensió assignada d'ocupació: fins a 415 V
- Tensió assignada d'aïllament del joc de barres principal: fins a 1000 V
- Intensitat assignada d'ocupació:40A
- Corrent assignat de cresta admissible: 12 kA
- Corrent assignat de curta durada admissible: 6 kA
- Freqüència: 50/60Hz,

Inclosa (segons esquemes elèctrics):

- Protecció diferencial i magnetotermica trifàsica general regulable
- Comptatge de l'energia consumida (Activa i Reactiva amb port de comunicació ModBus)
- Analitzador de xarxa
- Sistema de commutació SP-SN
- Protecció contra sobretensions (Permanents i Transitories)
- Protecció diferencial amb contacte d'estats
- Protecció diferencial superimmunitzat per línies de SAI, Informática i senyals febles
- Protecció automàtica magnetotèrmica
- Guardamotors regulables (segons quadre unifilar)
- Variadors de freqüència (segons quadre unifilar)
- Commutació automàtica amb controlador subministrament normal / Socors "G.E." (segons quadre unifilar)

- Commutació motoritzada amb controlador subministrament SAI Contactors (segons quadre unifilar)
- Endolls a quadre (Carril DIN)
- Maniobres i enclavaments
- Altres equips segons esquema unifilar.

Totes les proteccions garantiran la seva coordinació, filiació i selectivitat i el poder de tall de capçalera serà de 50 kA. retolació dels circuits, de senyalització, de perill i de tot els circuits, i amb el esquema elèctric as - built en paper al interior. Inclou també el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Executat segons REBT., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F.. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament, Inclou les verificacions i proves en obra, segons quadres elèctrics i especificacions.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

5 PGE2-JS01 u

Inversor de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal d'entrada 17.5 kW, tensió nominal de sortida 400V, freqüència 50 Hz, IP-65.
injecció monofàsica
Dispositiu de desconnexió CC electrònic integrat
Ampli rang de tensió d'entrada
Paquet de comunicació integrat de sèrie amb datalogger, servidor web, portal solar i les següents interfícies: 2x Ethernet, RS485, S0, 4x entrades analògiques (p. Ex. Per receptor de telecomandament centralitzat o piko Sensor o equivalent)
Contacte de connexió integrat per optimització de l'autoconsum
Smart Home i EEBus compatibles.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 PGE2-JS02 u

Inversor de connexió a xarxa, trifàsic, potència nominal d'entrada 20 kW, tensió nominal de sortida 400V, freqüència 50 Hz, IP-65.
injecció monofàsica
Dispositiu de desconnexió CC electrònic integrat
Ampli rang de tensió d'entrada
Paquet de comunicació integrat de sèrie amb datalogger, servidor web, portal solar i les següents interfícies: 2x Ethernet, RS485, S0, 4x entrades analògiques (p. Ex. Per receptor de telecomandament centralitzat o piko Sensor o equivalent)
Contacte de connexió integrat per optimització de l'autoconsum
Smart Home i EEBus compatibles.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7 PGD4-JSS2 u

Posta a terra per estructures fotovoltaiques independents de la pressa a terra del edifici.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8 PGE4-JS01 u

Monitoratge d'un sistema fotovoltaic i solar tèrmic (mesura d'electricitat generada, exportada i autoconsumida). Inclou equips de lectura dels comptadors i equips de mesura, switch, sonda de irradiació solar. Segons plec de l'agencia de l'energia de Barcelona. Totalment instal·lat i funcionant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

9 PG2J-4BPQ m

Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			80,000	1,200			96,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **96,000**

10 PG2J-4BPT m

Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40,000	1,150			46,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **46,000**

11 PG33-E5EJ m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Panells		90,000	3,000	3,000		810,000	C#*D#*E#*F#
2	Subcamp 1A		10,000	3,000	1,200		36,000	C#*D#*E#*F#
3	Subcamp 1B		10,000	3,000	1,200		36,000	C#*D#*E#*F#
4	Subcamp 2C		20,000	3,000	1,200		72,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **954,000**

12 PG33-E5EK m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Subcamp 2B		15,000	3,000	1,200		54,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **54,000**

13 PG33-E5EL m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Subcamp 2A		15,000	3,000	1,200		54,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **54,000**

14 PG33-E44X m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	INV1 a QFV		5,000	1,200			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

15 PG33-E44Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	INV2 a QFV		5,000	1,200			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

16 PG33-E437 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	QFV		4,000	50,000	1,200		240,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **240,000**

17 PGD4-JSS3 u Presa de terra per a informatica, composta per piques d'acer courat de 2 m de longitud, clavades en el terreny, connectades a un pont per a comprovació, dintre d'una arqueta de registre de polipropilè de 30x30 cm. Fins i tot grapa abraçadora per a la connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç i additius per a disminuir la resistivitat del terreny.

Inclou: Elèctrode per a xarxa de connexió a terra couratge amb 300 µm, fabricat en acer, de 15 mm de diàmetr, Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductivitat de posades a terra, Pont per a comprovació de connexió de terra de l'instal·lació elèctrica, Pericó de polipropilè per a connexió a terra, de 300x300 mm, amb tapa de registre,Grapa abraçadora per a connexió de pica. CONDUCTOR NU 35MM2, Replanteig. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Clavat de la pica. Col·locació de l'arqueta de registre. Connexió de l'elèctrode amb la línia d'enllaç. Reblert de l'extradós. Conexió a la xarxa de terra.

Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PACTE 25-28
Capítol 04 INSTALACIONS
Titol 4 10 SISTEMA DE GESTIÓ
Título 3 01 ELEMENTS DE CAMP

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PP7AJS01 U SUBMINISTRE i COL.LOCACIÓ DE TRANSMISSOR DE TEMPERATURA I HUMITAT RELATIVA EXTERIOR. SORTIDA: TEMPERATURA i HUMITAT RELATIVA 4-20 mA. RANG TEMPERATURA -20..50 °C, HUMITAT 0..100%HR. CONDICIONS AMBIENTALS -40 A 70ºC. CAPÇAL IP67. ELEMENTS SENSIBLES PROTEGITS DE LA PLUJA. ELEMENT SENSIBLE TEMPERATURA Pt100. ELEMENT SENSIBLE HUMITAT PER RESISTENCIA DE POLÍMER POROS. PRECISIÓ TEMPERATURA +/- 1ºC. PRECISIÓ HUMITAT +/- 3 % ENTRE 20 I 90%HR A 25%C. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

2 PP7AJS02 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SONDA DE TEMPERATURA EN CONDUCTE. ELEMENT SENSIBLE NTC 10 KOHM A 25ºC. PRECISIÓ +/- 0,2ºC DE 0 A 70ºC. TIJA DE LLAUTÓ 150 MM. CONDICIONS AMBIENTALS -10 A 60ºC. PROTECCIÓ IP67. MODEL: TT D. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

3 PP7AJS03 U SUBMINISTRE i COL.LOCACIÓ DE TRANSMISSOR COMBINAT DE TEMPERATURA, HUMITAT RELATIVA i PRESÈNCIA DE CO2, PER A CONDUCTE. SORTIDA: TEMPERATURA, HUMITAT RELATIVA i CO2 4..20mA. RANG TEMPERATURA -20°..50°C, RANG HUMITAT 0..100%HR.RANG CO2 0..2000 ppm. CONDICIONS AMBIENTALS -10 A 70ºC. IP40. ELEMENT SENSIBLE TEMPERATURA Pt100. ELEMENT SENSIBLE HUMITAT PER RESISTENCIA DE POLÍMER POROS. ELEMENT SENSIBLE CO2 DISPERSIÓ IR. PRECISIÓ TEMPERATURA +/- 1ºC. PRECISIÓ HUMITAT +/- 3 % ENTRE 20 I 90%HR A 25%C. MODEL: KFTM-CO2. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

4 PP7EJS01 U SUBMINISTRE i COL.LOCACIÓ DE TRANSMISSOR DE TEMPERATURA I HUMITAT RELATIVA PER A CONDUCTE. SORTIDA: TEMPERATURA i HUMITAT RELATIVA 4-20MA. RANG TEMPERATURA -20°..50°C, RANG HUMITAT 0..100%HR. CONDICIONS AMBIENTALS -10 A 70ºC. IP40. ELEMENT SENSIBLE TEMPERATURA Pt100. ELEMENT SENSIBLE HUMITAT PER RESISTENCIA DE POLÍMER POROS. PRECISIÓ TEMPERATURA +/- 1ºC. PRECISIÓ HUMITAT +/- 3 % ENTRE 20 I 90%HR A 25%C. MODEL: EE 160. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

5 PP7AJS04 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TRANSMISSOR DE PRESSIÓ DIFERENCIAL PER AIRE. RANG DE MESURA 0-1000 PA. PRESSIÓ MÀXIMA 5000 PA. ELEMENT SENSIBLE: CAPTADOR D' EFECTE HALL. ALIMENTACIÓ 24V CC- CA 20 MA. TEMPERATURA DE TREBALL -20 A 60ºC . IP 54. LINEALITAT, HISTÈRESI, REPETIBILITAT <2,5% DEL FONS D'ESCALA. MODEL: DPT 2W. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

6 PP7AJS05 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PRESSÒSTAT DIFERENCIAL PER AIRE. RANG D' AJUSTAMENT 50 A 500 PA. DIFERENCIAL 20 PA. CONTACTE CONMUTAT 250V 1,5 (0,4) A. TEMPERATURA DE TREBALL -20 A 85ºC. PRESES PER TUB PVC 5 X 8 MM. INCLOU TUB I ACCESORIS DE MUNTATGE. MODEL: DBL205B. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE **8,000**

7 PP7AJS06 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SERVOMOTOR PROPORCIONAL PER COMPORTES . PAR 8 NM, PER COMPORTES FINS 1,6 M2. MUNTATGE DIRECTE SOBRE EIXOS FINS 20 MM. CONDICIONS TREBALL -30º A 50ºC IP 54. ANGLE DE GIR 95ª, TEMPS DE RECORREGUT 150 SEG. TOPALLS DE LIMITACIÓ D' ANGLE I CONMUTADOR DE SENTIT DE GIR. ALIMENTACIÓ 24 V CA 3 VA. COMANDAMENT 0-10V. AJUST DE ZERO Y RANG. SORTIDA INDICACIÓ DE POSICIÓN 2-10V. POLSADOR D' EMBRAGATGE PER COMANAMENT MANUAL. INDICADOR MECÀNIC DE POSICIÓ. FI DE CURSA PER EMBRAGATGE MAGNÉTIC. MODEL: DMS1.1. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOS ACCESORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT

AMIDAMENT DIRECTE **6,000**

8 PP7AJS07 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SERVOMOTOR REVERSIBLE PER COMPORTES . PAR 8 NM, PER COMPORTES FINS 1,6 M2. MUNTATGE DIRECTE SOBRE EIXOS FINS 20 MM. CONDICIONS TREBALL -30º A 50ºC IP 54. ANGLE DE GIR 95º, TEMPS DE RECORREGUT 150 SEG. TOPALLS DE LIMITACIÓ D' ANGLE Y CONMUTADOR DE SENTIT DE GIR. ALIMENTACIÓ 220 V CA +/- 20% ,3 VA. POLSADOR D' EMBRAGATGE PER COMANAMENT MANUAL. INDICADOR MECÀNIC DE POSICIÓ. FI DE CURSA PER EMBRAGATGE MAGNÉTIC. MODEL: DAS2. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOS ACCESORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

9 PP7AJS08 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SONDA DE TEMPERATURA EN CANONADA AMB BEINA. ELEMENT SENSIBLE NTC 10 KOHM A 25ºC. PRECISIÓ +/- 0,2ºC DE 0 A 70ºC. TIJA DE LLAUTÓ 150 MM. CONDICIONS AMBIENTALS -10 A 60ºC. PROTECCIÓ IP67. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 PP7AJS09 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CAUDALÍMETRE PER AIGUA FINS A 60°C, ROSCA MASCLE 1´´ PN16. COS EN LLAUTÓ. SORTIDA PER PULSOS. MODEL: MW CS 25. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 PP7AJS10 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CAUDALÍMETRE PER AIGUA FINS A 60°C, CONNEXIÓ BRIDES DN80 PN16. COS EN FUNDICIÓ. SORTIDA PER PULSOS. MODEL: MW CF 80. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 PP7AJS11 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SONDA DE NIVELL PER A DIPÒSIT D'AIGUA, ELEMENT SENSIBLE DE PRESSIÓ SUBMERGIBLE, LONGITUD DE CABLE SUBMERGIBLE 3 MTS, SORTIDA 4..20 MA. RANG DE MESURA 0..2 MTS .MODEL: TS-01. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 PP7AJS12 U SUBMINISTRAMENT i COL.LOCACIÓ DE MULTISENSOR DE QUALITAT D'AIRE AMBIENTAL PER A MUNTATGE MURAL AMBi LED INDICACIÓ (VERD, GROC, VERMELL). CON LECTURA i PRESENTACIÓ DELS SIGÜENTS PARÀMETRES: TEMPERATURA (T), HUMITAT RELATIVA (Hr), PARTÍCULES FINES EN SUSPENSIÓ (PM2.5), PARTÍCULES EN SUSPENSIO (PM10) i CO2. MIDES 142 x 68 x 42 mm. AMB COMUNICACIÓ PER BACnet ii ModBus. AMB APP DE CONSULTA DINÁMICA DELS VALORS LLEGITS EN TEMPS REAL. REFERENCIA: UNO-6-LITE. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLUS ACCESSORIS, CABLEJAT i MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT i FUNCIONANT.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 PP7AJS13 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE CAUDALÍMETRE PER AIGUA FINS A 60°C, ROSCA MASCLE 1 1/4´´ PN16. COS EN LLAUTÓ. SORTIDA PER PULSOS. MODEL: MW CS 32. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PACTE 25-28
Capítol	04	INSTALACIONS
Titol 4	10	SISTEMA DE GESTIÓ
Título 3	02	QUADRES DE CONTROL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PP7AJS15 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE QUADRE DE CONTROL BACnet AMB UNITAT DE CONTROL PROGRAMABLE PER A LA GESTIÓ DE SENYALS, AMB PROCESSADOR A 32 BITS, CAPACITAT DE REGULACIÓ I CONTROL AUTÓNOMA. MODEL: CCONTROL PLANTA COBERTA. INCLOU PROGRAMACIÓ, ESQUEMES ELÉCTRICS, DOCUMENTACIÓ, PARTE PROPORCIONAL DE ARMARI ELECTRIC MURAL IP55 AMB PROTECCIONS, TRANSFORMADOR 220/24VCA I BORNES DE CONNEXIÓ. INCLUS ARMARI ELÉCTRIC METÁLIC, ACCESORIS CABLEJAT I MUNTATGE.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PP7AJS16 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE QUADRE DE CONTROL BACnet AMB UNITAT DE CONTROL PROGRAMABLE PER A LA GESTIÓ DE SENYALS, AMB PROCESSADOR A 32 BITS, CAPACITAT DE REGULACIÓ I CONTROL AUTÓNOMA. MODEL: CONTROL PLANTA SOTERRANI. INCLOU PROGRAMACIÓ, ESQUEMES ELÉCTRICS, DOCUMENTACIÓ, PARTE PROPORCIONAL DE ARMARI ELECTRIC MURAL IP55 AMB PROTECCIONS, TRANSFORMADOR 220/24VCA I BORNES DE CONNEXIÓ. INCLUS ARMARI ELÉCTRIC METÁLIC, ACCESORIS CABLEJAT I MUNTATGE.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PP7AJS17 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE QUADRE DE CONTROL BACnet AMB UNITAT DE CONTROL PROGRAMABLE PER A LA GESTIÓ DE SENYALS, AMB PROCESSADOR A 32 BITS, CAPACITAT DE REGULACIÓ I CONTROL AUTÓNOMA. MODEL: CCONTROL PLANTES. INCLOU PROGRAMACIÓ, ESQUEMES ELÉCTRICS, DOCUMENTACIÓ, PARTE PROPORCIONAL DE ARMARI ELECTRIC MURAL IP55 AMB PROTECCIONS, TRANSFORMADOR 220/24VCA I BORNES DE CONNEXIÓ. INCLUS ARMARI ELÉCTRIC METÁLIC, ACCESORIS CABLEJAT I MUNTATGE.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 PP7AJS18 U SUBMINISTRE i COL.LOCACIÓ DE CONTROLADOR PER A SENYALS ELECTRIQUES PER A MUNTATGE A CARRIL DIN, AMB CAPACITAT DE REGULACIÓ i CONTROL AUTÒNOMA, AMB UN TOTAL DE 24 ENTRADES i 14 SORTIDES, ALIMENTACIÓ A 220 VCA, CONEXIÓ BUS DE COMUNICACIONS MODBUS/RS 485, AMB PROGRAMA D'APLICACIÓ PER COMANDAMENT DE CIRCUITS ELECTRICS i ALARMES ELECTRIQUES. MUNTAT A CAIXA DE PLÀSTIC IP65 PER A MUNTATGE MURAL. INCLOU PROGRAMACIÓ i DOCUMENTACIÓ DE L'EQUIP. MODEL: AS228R. MARCA:CONTROLLI/DELTA. INCLOU ACCESORIS CABLEJAT i MUNTATGE.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra	01	PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PACTE 25-28
Capítol	04	INSTALACIONS
Titol 4	10	SISTEMA DE GESTIÓ
Título 3	03	SCADA GENERAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ

1 PP7AJS19 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SOFTWARE DE GESTIÓ SCADA AMB LES SEGÜENTS CARATERÍSTIQUES:

Software SCADA Web Studio:**********
* Software obert en entorn Windows
* Plataforma desenvolupada en entorn Windows 2003/Xp
* Eina de desenvolupament i explotació. (Development y RunTime).
* Mes de 250 drivers de comunicacions per a l'integració de sistemes i equips.
* Soporta fins a 64000 TAGs i fins a 8 drivers de comunicions funcionant simultàniament.
* Integració inmediata de equips en protocols estàndar (ModBus, BACnet, XML,...)
* Prestacions de servidor de pàgines web per a l'accés remot dels usuaris.
* Presentació de valors sobre esquemes de principi
* Diseny de gràfics dinàmics amb representació de estat
* Gestió de alarmes de sistema, amb possibilitat d'establir prioritats d'actuació
* Gestió complerta de horaris, amb possibilitat d'agrupació
* Gravació i representació de gràfiques de tendència, instantànies, etc.
* Comparació de gràfiques e històrics
* Gestió de usuaris i els seus nivells d'accés.
* Formació del software del sistema a personal de l'edifici.
COMPLETAMENT INSTAL.LAT i EN FUNCIONAMENT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PP7AJS20 U SUBMINISTRAMENT i ENGINYERIA D' INTEGRACIÓ DELS DRIVERS DE COMUNICACIONS AMB ALTRES SISTEMES, INCLOU PROGRAMACIÓ, CONFIGURACIÓ i POSTA EN MARXA. PER AL SEGÜENTS DRIVERS:
* Bombes de Calor
* Comptadors Energia Tèrmica
* Analitzadors de Xarxes Elèctriques
* Inversors Producció Fotovoltaica

INCLOENT PROGRAMACIÓ, ESQUEMES ELÈCTRICS, DOCUMENTACIÓ, ACCESORIS CABLEJAT i MONTATGE.

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PACTE 25-28
Capítol	04	INSTALACIONS
Titol 4	10	SISTEMA DE GESTIÓ
Título 3	04	ENGINYERIA SISTEMA GESTIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PP7AJS21	U	ENGINYERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ TÈCNICA INCLOENT ELS SEGÜENTS CONCEPTES: * Programació de les unitats de control. * Posada en marxa dels controladors. * Creació de la documentació tècnica d'obra inclós esquemes elèctrics de conexionat i fulles tècniques dels equips instal.lats. * Comprobació d'equips de camp aixi com del seu conexionat elèctric. * Carrega de programa als controladors i asignació d'adreça a la seva Xarxa/Bus. * Programació dels llaços de regulació dels controladors. * Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als requisits de projecte. * Creació de pantalles d'instal.lació segons projecte. * Creació d'un plan de alarmes per a el control automàtic i optimizat del sistema. * Creació de gràfics dinàmics als sistema SCADA. * Creació d'usuaris segons especificacions d'us del client. * Creació de política de seguretat d'accés al sistema. * Preconfiguració del sistema pel seu accés via Intranet o Internet. * Configuració del sistema pel seu accés via TCP/IP. **AMIDAMENT DIRECTE** 1,000
2	PP7AJS22	U	Protocol SIQ BAS. Seguiment del muntatge i instal·lació del sistema de control, per assegurar el correcte muntatge, instal.lació i posada en marxa. ********** * Full Check-List de seguiment i identificació de cablejat. * Subministrament d'etiquetes per a la identificació del cablatge. * Dues visites durant la instal·lació del sistema de gestió per a la resolució de consultes. * Assistència en línia a consultes durant el període de muntatge i instal·lació. * Assistència per definir la ubicació dels elements de camp a la instal·lació. * Verificació del cablejat en obra amb suport de l'instal·lador. * Creació de la documentació as-built del cablejat de control. * Bossa d'hores per a ajustaments del sistema de gestió. **AMIDAMENT DIRECTE** 1,000

Obra	01	PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PACTE 25-28
Capítol	04	INSTALACIONS
Titol 4	10	SISTEMA DE GESTIÓ
Título 3	05	CABLEJAT COMUNICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PP7AJS23	ML	SUBMINISTRE i COL.LOCACIO DE CABLE FTP CAT 5 INSTAL.LAT. CABLE DE 8 FILS TRENAT I APANTALLAT. ES CONSIDERA L'APROFITAMENT DE SAFATAS EXISTENTS. TOPOLOGÍA: ESTRELLA. MODEL: FTP CAT 5. INCLÓS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT **AMIDAMENT DIRECTE** 500,000

AMIDAMENTS

2	PP7AJS24	ML	SUBMINISTRE I COL.LOCACIO DE BUS BACnet MS/TP INSTAL.LAT. CABLE DE 2 FILS TRENAT I APANTALLAT TIPUS BELDEN 9182 O SIMILAR INSTAL.LAT SOTA TUB D'ACER EN SALES DE MÀQUINES, I SOTA TUB DE PVC CORRUGAT EN FALSOS SOSTRES. ES CONSIDERA L'APROFITAMENT DE SAFATAS EXISTENTS. TOPOLOGÍA: BUS. MODEL: BUS BACnet. INCLÓS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT **AMIDAMENT DIRECTE** 200,000

Obra	01	PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PACTE 25-28
Capítol	04	INSTALACIONS
Titol 4	10	SISTEMA DE GESTIÓ
Título 3	06	COMPTADORS ENERGIA ELÈCTRICA I TÈRMICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PP7AJS25	U	SUMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MESURADOR DE POTÈNCIA ELÉCTRICA MULTIPARÀMETRES PER SUPERVISIÓ DE CONSUMS ELÉCTRICS AMB SORTIDA MODBUS RS485 PER A MUNTATGE A CARRIL DIN. PRECISIÓ 0.06%. TEMPERATURA DE TREBALL -10 A 50ºC. ALIMENTACIÓ A 230 VCA. AMB TRES TRANSFORMADORS DE INSTENSITAT INTEGRATS. CORRENT MÀXIM 63 A. CLASE 0,5. DIMENSIONS 80 X 120 MM. REFERENCIA DPM 530I . MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLÓS ACCESORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT. **AMIDAMENT DIRECTE** 5,000
2	PP7AJS26	U	SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COMPTADOR ENERGIA TERMICA INCLOU: CAUDALIMETRE PER ULTRASONS AMB CONEXIÓ ROSCADA DN 32, PER UN CABAL NOMINAL DE 3,5 m3/h, SONDES DE TEMPERATURA PER A CANONADA AMB BEINA, MÓDUL CALCULADOR AMB DISPLAY LCD i MÓDUL DE COMUNICACIONS BACnet MSTP o ModBus. MARCA CONTROLLI/DELTA. MODEL: MC 603 32. **AMIDAMENT DIRECTE** 1,000

Obra	01	PRESSUPOST TEATRE JOVENTUT PACTE 25-28
Capítol	SS	SEGURETAT I SALUT
Titol 4	01	SIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PASIS	PA	Partida Alçada de Seguretat i Salut d'acord al pressupost del Estudi de Seguretat i Salut **AMIDAMENT DIRECTE** 1,000

02.Estadística de partides

02.1 PSA

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 1

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
1	144Z5RR2	m2	Formació d'estructura de suport de tancament de façana i coberta de panells a base d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb dues capes d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura o amb ancoratges mecànics amb ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó. Amb dues mans d'imprimació antioxidant i acabat pintat.	58,80	178,100	10.472,28	0,50
2	14E22AEX	m2	Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes Producte amb etiqueta ambiental.	66,73	12,000	800,76	0,04

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 2

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
3	1Q514RR1	m2	Subministrament i col.locació de Taulell encimera de cuina, de pols de quars amb resines de polièster, de dimensions de 620mm d'amplada (segons especejament) i de 20 mm de gruix. Col·locat sobre moble, amb adhesiu de muntatge i rejuntat amb Massilla tixotròpica, de color a escollir, d'alta durabilitat i estabilitat de color després de l'enduriment, aplicable com a material de rejuntat d'elements d'aglomerat de quars. Amb part proporcional d'acabament específic de les vores vistes, segellats perimetrals i formació de forats de forma circular o oval per l'encastament de sanitaris. Segons plànol de detall de projecte. Inclou suportacions amb perfils d'acer galbanitzat per recolzament. Color Blanc grup 2.	339,34	22,717	7.708,79	0,37

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 3

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
4	1Q71CRR1	u	Subministrament i instal·lació de mobiliari complet en cuina lineal compost per 2,55 m de mobles baixos amb sòcol inferior de 600 mm de fondària i 800 mm d'alçària, amb un prestatge de 3,15m de llargària superior. Realitzat amb fronts de cuina amb recobriment melamínic acabat mat amb paper decoratiu de color blanc, impregnat amb resina melamínica, nucli de tauler de partícules d'aglomerat tipus P2 d'interior, per a ús en ambient sec, de 19 mm d'espessor i cantells termoplàstics d'ABS; muntats sobre els cossos dels mobles constituïts per nucli de tauler de partícules d'aglomerat tipus P2 d'interior, per a ús en ambient sec, de 16 mm d'espessor, xapa posterior de 6 mm d'espessor, amb recobriment melamínic acabat mat amb paper decoratiu de color blanc, impregnat amb resina melamínica i cantells termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge de calaixos i baldes del mateix material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies de calaixos i altres ferramentes de qualitat mitja, instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres ferramentes de la sèrie mitja, fixats en els fronts de cuina. Sòcol d'alumini de 10 cm d'altura. Tot instal·lat. segons detall de projecte executiu	715,31	1,000	715,31	0,03
5	1Q71CRRN	u	Subministrament i instal·lació de banc de fusta lineal de 420cm de llargaria, seient a 45cm i espatller a 90cm, compost per taulells de fusta contratxapat de 25mm de gruix acabat fusta. Amb estructura interior de fusta contratxapada. Tot instal·lat. segons detall de projecte executiu	1.990,98	1,000	1.990,98	0,10

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 4

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
6	1Q71CRRV	u	Subministrament i instal·lació de Moble de taquilles de Planta Baixa, format per taulell de recepció i porta batent, de mides 334x115cm, compost per taulells de fusta contratxapat de 25mm de gruix acabat fusta. Amb estructura interior de fusta contratxapada. Tot instal·lat. segons detall de projecte executiu	1.422,13	1,000	1.422,13	0,07

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 5

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
7	4458116G	m3	Cèrcol de formigó armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 80 kg/m3. Aquesta partida inclou: - P.P. d'armadura per a congrenys / jàsseres d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, segons l'armat de projecte. - P.P. d'ancoratge amb acer en barres corrugades, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. - P.P. de muntatge i desmuntatge d'encofrat, per a cèrcols de directriu recta. - P.P. de mitjans auxiliars i qualsevol altre element per donar la partida per acabada. En el formigó s'inclouen els additius necessaris per obtenir un formigó sense fissuració, reg del suport, vigilància de l'encofrat, vibrat i vigilància del formigó, formació de junts i anivellat de l'acabat, curat, protecció del formigó, regs intermitents després del formigonat, remat de coronació segons indicacions de projecte, tractament dels junts de treball i minves. La quantia d'acer inclou l'acer propi del cèrcol, amb la part proporcional de retalls, armadures de muntatge i elements separadors, cavalcaments i soldadura de les armadures. Per a l'acer s'inclouen les ajudes per a descàrrega, neteja de cavalcaments i armadures a col·locar, muntatge i lligat de les armadures. En l'encofrat s'inclou la neteja dels taulers abans de col·locar-los, l'apuntalament i la trava necessaris, col·locació de taulons de repartiment sota l'apuntalament, aplicació de desencofrant, replanteig del límit del formigonat i realització de junts de	751,12	1,268	952,42	0,05

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 6

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
			construcció. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.				
8	47CDE0C4	m2	Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 120 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 3,1 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIV-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS. Marca GECOL etiqueta ambiental.	62,19	1.451,923	90.295,09	4,32
9	48LR3211	u	Reparació de llinda de pedra artificial, armada fins a 2 m de llargària, amb sanejaments puntuals de les armadures i restitució dels volums eliminats amb morter de reparació	33,19	15,000	497,85	0,02
10	48NR114K	m	Reparació de cornisa ceràmica arrebossada de calç d'amplària <= 80 cm, amb repicat de revestiments, substitució de peces trencades i soltes, repàs de junts i arrebossat amb morter mixt, reglejat i remolinat a les cares frontal i inferior	46,71	15,000	700,65	0,03
11	E46SIF1W	m3	Formigonament de lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba	141,18	1,320	186,36	0,01

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 7

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
12	E46SJBP8	m3	Formigonament de lloses inclinades amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba	143,71	1,071	153,91	0,01
13	E4BP1110	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat	10,68	60,000	640,80	0,03
14	E4DE1160	m2	Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler de fusta, muntat sobre entramat de perfils metàl·lics segons alçada indicada als plànols, per a una superfície horitzontal	120,91	372,350	45.020,84	2,15
15	E4EZ3000	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment	1,58	200,000	316,00	0,02
16	E4EZ72B4	m3	Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment	151,32	9,000	1.361,88	0,07
17	E511339N	m2	Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir	19,68	203,300	4.000,94	0,19

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 8

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
18	E5131120	m2	Coberta plana enjardinada extensiva per a zones no transitables, no ventilada, , col·locada amb sistema HYDROPACK formada per: Làmina protectora ID PROTECT: manta de protecció no teixit en fibres de polipropilè. Massa superficial 300 g/m², Gruix 3 mm, Resistència a la tracció 20 kN/m, Obertura de filtració 70 µm. Resistència a la perforació dinàmica 16 mm. no teixit en fibres de polipropilè - Rotlles de 2x 100 m - 1 palet = 14 rotllos = 2800 m² = 460 kg Safata modular HYDROPACK® Sedum Select precultivada en viver durant 6 mesos. Selecció de 7-10 varietats de sedum. Superfície de 0.24 m² (40x60 cm.) Palets de 60 safates. Amb sistema d'encaix per clip, amb làmina drenant dins de la safata i substrat ID FLORE E. Pes en sec: 50 kg/m2, pes en saturació d'aigua 95 kg/m2, retenció màxima d'aigua 45 l/m2, retenció daigua en cel·les 8l/m2.	88,29	290,000	25.604,10	1,22
19	E54ZS33H	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a vora lliure, col·locat amb fixacions mecàniques	20,24	12,000	242,88	0,01
20	E5Z15A2B	m2	Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat	16,47	394,950	6.504,83	0,31
21	E5Z1EUJ0	m2	Paredons de sostremort de totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:8, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid	31,58	240,300	7.588,67	0,36
22	E5Z3D494	m2	Enllatat amb llates de fusta de pi, de 50x40 mm de secció, col·locades cada 50 cm, sobre tauler i amb fixacions mecàniques	34,94	122,000	4.262,68	0,20
23	E5ZDW23A	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat, i segellat	22,52	129,780	2.922,65	0,14

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 9

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
24	E5ZFQS00	u	Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització	18,85	4,000	75,40	0,00
25	E5ZJ2ADN	m	Canal exterior de secció rectangular de planxa d'alumini de 0,8 mm de gruix i 60 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant	67,73	51,400	3.481,32	0,17
26	E5ZJ2ADP	m	Canal exterior de secció rectangular de planxa d'alumini de 0,8 mm de gruix i 100 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant	89,18	34,080	3.039,25	0,15
27	E612BR1K	m2	Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II	42,26	728,989	30.807,08	1,47
28	E612BR1N	m2	Suplementació de paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II, fins el nivell de sostre i amb una alçada màxima de 5m.	45,29	70,000	3.170,30	0,15
29	E65261AY	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W Producte amb etiqueta ambiental.	46,36	16,750	776,53	0,04
30	E652714Y	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W Producte amb etiqueta ambiental.	50,27	45,560	2.290,30	0,11

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 10

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
31	E65271AY	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W Producte amb etiqueta ambiental.	52,19	46,270	2.414,83	0,12
32	E65AX001	m	Reforç per suport a divisòria de cartro guix a base de taco de fusta de 660x460mm.fixat entre montants verticals de pladur.	44,86	30,000	1.345,80	0,06
33	E66AA200	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 90 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació	262,64	11,000	2.889,04	0,14
34	E66AA300	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 100 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació	284,64	7,000	1.992,48	0,10
35	E66AA40N	u	Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta corredissa, de 110 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació	307,78	6,000	1.846,68	0,09

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 11

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
36	E66AB010	u	Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 80 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable	158,76	6,000	952,56	0,05
37	E66AB070	u	Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 140 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable	261,04	18,000	4.698,72	0,22
38	E711EGC6	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (APP)-30-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació Producte amb etiqueta ambiental.	29,50	647,198	19.092,34	0,91
39	E711EGCM	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-8 segons UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (APP)-30-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació Producte amb etiqueta ambiental.	29,50	414,950	12.241,03	0,59
40	E7B451H0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir Producte amb etiqueta ambiental.	3,64	719,200	2.617,89	0,13
41	E7C174A6	m3	Aïllament en paraments verticals en reblert de cambra d'aire amb borra de llana mineral de vidre sense aglomerar, segons UNE-EN 14064-1, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/m.K, aplicada a màquina Producte amb etiqueta ambiental.	300,95	16,358	4.922,94	0,24
42	E7C26201	m2	Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 100 kPa de tensió a la compressió, de 20 mm de gruix, de 0,55 m2.K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell recte, col·locades no adherides Producte amb etiqueta ambiental.	5,96	67,360	401,47	0,02

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 12

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
43	E7C29853	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,581 i 2,353 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell recte, col·locada amb morter adhesiu Producte amb etiqueta ambiental.	15,27	429,760	6.562,44	0,31
44	E7C29A74	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 120 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 3,226 i 2,941 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada amb fixacions mecàniques. Marca Soprema. Etiqueta ambiental.	22,56	373,060	8.416,23	0,40
45	E7C918C1	m2	Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 60 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat sense adherir. Producte amb etiqueta ambiental.	5,58	31,500	175,77	0,01
46	E7C9H511	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W, amb revestiment de paper kraft, col·locada sense adherir. Producte amb etiqueta ambiental.	6,33	680,030	4.304,59	0,21
47	E7CFJ000	m2	Aïllament acústic amb feltre multicapa amb 2 capes de material tèxtil i 1 capa de làmina EPDM intercalada , de 24 mm de gruix i 8,2 kg/m2 de pes, col·locat. Producte amb etiqueta ambiental.	17,31	149,300	2.584,38	0,12
48	E7CFJ00N	m2	Aïllament acústic a soroll aeri per parets, amb complex multicapa Tecsound FT 75, ´´SOPREMA´´, de 15 mm d'espessor, 7,6 kg/m² de massa superficial, format per un feltre tèxtil adherit tèrmicament a una làmina viscoelàstica d'alta densitat. Col·locació en obra: amb cavalcament i amb fixacions mecàniques. Producte amb etiqueta ambiental.	16,90	56,580	956,20	0,05

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 13

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
49	E7CFJ00Z	m2	Aïllament acústic a soroll aeri per format per Làmina sintètica insonoritzant de base polimèrica d'alta densitat (2010 kg / m3), 10 Kg / m2 i 5 mm de gruix, sense asfalt, vesc elàstica i de gran adaptabilitat, en una de les seves cares, resistència a la tracció> 30 N / 50mm segons assaig NT-67, acte-extingible amb classificació a el foc Bs2d0 segons UNE-eN 13501-1 tipus TECSOUND FT70 de Soprema, per aplicació en combinació amb elements lleugers i rígids com plaques de guix laminar, taulers de fusta o xapa metàl·lica. Producte amb etiqueta ambiental.	15,83	56,580	895,66	0,04
50	E7CPAA9N	m2	Plafó de lama acústica microperforada per la cara vista i ranurada a la cara posterior amb vel acústic formada per MDF Estandard D-s2,d0 i nucli MDF Ignifug B-s1,d0 de 2400x192 mm i 16mm de gruix. Acabat segons DF, i recoberta amb un vel acústic, amb mecanitzat lateral ranurat. Col·locació en obra: amb fixacions mecàniques, sobre llates de MDF de 45x40x2400 mm. Inclús cargols per a la fixació de les llates a la superfície suport Referència: D+MICRO dedecustik o equivalent. Producte amb etiqueta ambiental.	143,96	281,040	40.458,52	1,94
51	E7CPV6N	u	Aïllament acústic de material absorvent format per panells adherits a element portant amb cantell bisellat. Plaques amb absorció classe A de mides 60 x 60 cm, 4 cm de gruix, 3,6kg/m2, color negre. Referència: Ecophon Master™ Bo equivalent. Producte amb etiqueta ambiental.	76,62	620,560	47.547,31	2,27
52	E7Z15MD0	m	Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6	10,94	350,300	3.832,28	0,18
53	E7Z328P5	m2	Reforç lineal de membrana, amb làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació Producte amb etiqueta ambiental.	30,66	466,580	14.305,34	0,68

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 14

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
54	E81131ER	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, segons alçada indicada als plànols, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle	21,97	214,931	4.722,03	0,23
55	E812U413	m2	Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, segons alçada indicada als plànols, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A, inclosa la part proporcional d'arestes i racons	27,79	138,200	3.840,58	0,18
56	E812U612	m2	Enguixat a bona vista sobre parament inclinat, segons alçada segons plànols, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6, inclosa la part proporcional d'arestes, racons i reglada de sòcol	34,65	9,483	328,59	0,02
57	E8241245	m2	Enrajolat de parament vertical interior segons alçada indicada als plànols, amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 26 a 45 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). mides rajola 10x20cm.	28,33	110,544	3.131,71	0,15
58	E83BA6VE	m2	Aplacat de faixa vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària nacional amb una cara tosquejada, preu mitjà, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6	171,11	20,580	3.521,44	0,17
59	E83E536B	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca Producte amb etiqueta ambiental.	38,68	57,352	2.218,38	0,11

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 15

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
60	E83E537B	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca Producte amb etiqueta ambiental.	40,55	212,930	8.634,31	0,41
61	E83E587B	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 85 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca Producte amb etiqueta ambiental.	43,74	50,000	2.187,00	0,10
62	E83H3A4N	m2	Taulell per coberta de partícules de fusta aglomerades amb ciment portland CBP.E, de 22 mm de gruix, per a ambient exterior segons UNE-EN 634-2, reacció al foc B-s2, d0, acabat llis, de color estàndard, col·locada amb fixacions mecàniques sobre parament horitzontal/ inclinat. TIPUS VIROC O EQUIVALENT	41,82	613,800	25.669,12	1,23
63	E83QAD43	m2	Revestiment vertical amb safata perfilada de planxa d'acer galvanitzada i lacada, a més de 3,00 m d'alçària, de 82 mm d'alçària i 1,2 mm de gruix amb una inèrcia entre 150 i 160 cm4 i una massa superficial entre 14 i 15 kg/m2, acabat llis, color d'estàndard, col·locat amb fixacions mecàniques. Tipo pegaso	29,55	22,200	656,01	0,03
64	E83QADB3	m2	Revestiment vertical amb safata perfilada de planxa d'acer galvanitzada i lacada, a més de 3,00 m d'alçària, de 82 mm d'alçària i 1,2 mm de gruix amb una inèrcia entre 130 i 140 cm4 i una massa superficial entre 12 i 14 kg/m2, acabat perforat amb un coeficient de perforació de l'11%, color d'estàndard, col·locat amb fixacions mecàniques. Tipo Pegaso	32,77	15,600	511,21	0,02

EUR

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT
HOSPITALET DE LLOBREGAT

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 16

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
65	E83ZLR02	m2	Formació de estructura formada per rastrells verticals i horitzontals de tub d'acer galvanitzat amb perfils de 60x40x1,5 mm, col·locats cada 45 cm, fixats a estructura i parament amb fixacions mecàniques. Inclou formació de forat per obertures de fusteries.	48,19	37,800	1.821,58	0,09
66	E8443RX1	ml	Formació de tabica fronal en cel ras, d'una altura fins a 100 cm., segons alçada indicada als plànols, amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 de gruix,col·locades amb perfileria de subjecció al sostre formada per canals i muntants. Producte amb etiqueta ambiental.	38,59	86,750	3.347,68	0,16
67	E8443RX2	ml	---TABICA HIDROFUGA--- Formació de tabica fronal en cel ras, d'una altura fins a 100 cm., segons alçada indicada als plànols, amb plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), de 12,5 de gruix,col·locades amb perfileria de subjecció al sostre formada per canals i muntants. Producte amb etiqueta ambiental.	41,77	8,450	352,96	0,02
68	E8443RX3	ml	Formació de tabica fronal en cel ras inclinat, d'una altura fins a 100 cm.,segons alçada indicada als plànols, amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 de gruix,col·locades amb perfileria de subjecció al sostre formada per canals i muntants. Producte amb etiqueta ambiental.	61,47	53,500	3.288,65	0,16
69	E8443RXX	ml	Formació de tabica fronal en cel ras, d'una altura fins a 200 cm., segons alçada indicada als plànols, amb plaques transformada de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície i vel, placa de 12,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 14190, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,55 segons la norma UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1, d0 ,col·locades amb perfileria de subjecció al sostre formada per canals i muntants. Producte amb etiqueta ambiental.	56,46	15,000	846,90	0,04

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 17

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
70	E8445260	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), amb col·locació inclinada, per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , segons alçada indicada als plànols, treballat sobre bastides. Producte amb etiqueta ambiental.	63,23	150,099	9.490,76	0,45
71	E8447260	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras segons indica als plànols Producte amb etiqueta ambiental.	41,77	89,300	3.730,06	0,18
72	E844726N	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), col·locació inclinat, per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 6 m com a màxim Producte amb etiqueta ambiental.	58,93	43,680	2.574,06	0,12
73	E844B260	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície de 12,5 de gruix i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, entramat amb perfileria oculta d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras segons plànols. Producte amb etiqueta ambiental.	66,19	31,500	2.084,99	0,10

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 18

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
74	E8451724	m2	Cel ras registrable de plaques de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 21 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb laminat d`HPL de 0,8 a 1 mm de gruix, tallat a mida, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 0,6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m, segons alçada indicada als plànols Producte amb etiqueta ambiental.	79,54	20,600	1.638,52	0,08
75	E845E424	m2	---LM--- Lames Fusta--- Sostre SPIGOGROUP de la Gamma SpigoLine sistema Solid model T-8_20_50_55 amb acabat Ayous natural i aplicació de Vernís ignífug, formant graelles amb llistons de fusta massissa d'ayous de secció 20x50 mm col·locades paral·lelament entre si amb una separació entre les mateixes de 1 col·locat cargolat sobre estructura/rastrells prèviament col·locats i anivellats, fins i tot p/p d'elements de muntatge, acabaments, etc...per a una alçària de cel ras de 6 m com a màxim. Inclou l'apliació de vernís. Producte amb etiqueta ambiental.	285,30	42,000	11.982,60	0,57
76	E84ZG1A0	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat Producte amb etiqueta ambiental.	60,59	37,000	2.241,83	0,11
77	E84ZGRA0	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 130x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat Producte amb etiqueta ambiental.	131,64	14,000	1.842,96	0,09

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 19

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
78	E865887N	m2	Revestiment vertical segons alçada indicada als plànols, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF.H, de 12 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient humit segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta Revestit amb llinstons de fusta massissa de 100x50mm fixats en vertical, sense tractar, acabat envernissat col·locat amb claus sobre base de DM. El conjunt es fixarà amb rastrells de fusta de 30x65mm amb llana de roca de 40mm. Els llistons de fusta de 100x50mm seguiran la sequencia dels planols A701. Inclou plafonat de Registres indicats als planols de detall, amb frontisses ocultes.	156,81	274,792	43.090,13	2,06
79	E865JHJ5	m2	Condicionament acústic en paraments verticals, situat a una alçada indicada segons plànols, amb panells formats per llistons de MDF de 31x35 mm de secció, D+E01 ´´DECUSTIK´´, rexapat amb xapa de fusta de roure, acabat envernissat, amb vernís ignífug, de 2400X128 mm i 32 mm de gruix, de superfície ranurada, amb la cara posterior amb un vel acústic de 15 mm d'espessor, color negre, amb mecanitzat lateral recte D+. Col·locació en obra: amb fixacions mecàniques, sobre llates de MDF de 45x15x2400 mm. Inclús cargols per a la fixació de les llates a la superfície suport.	66,06	128,830	8.510,51	0,41
80	E865U9FG	m2	Revestiment vertical segons alçada indicada als plànols, amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 21 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb laminat d`HPL de 0,8 a 1 mm de gruix, tallat a mida, col·locat adherit sobre enllatat de fusta	77,10	384,030	29.608,71	1,42
81	E865US70	m2	Revestiment de parament vertical amb plafó de HPL de 13mm col·locada amb fixacions mecàniques ocultses sobre parament vertical	198,02	11,500	2.277,23	0,11

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 20

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
82	E86A5FA5	m2	Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1,5 mm de gruix, acabat mate i tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm	60,82	6,000	364,92	0,02
83	E86LU020	m2	Revestiment de parament vertical amb plafons de planxa d'acer plegada, amb acabat lacat a taller, 1 mm de gruix, fixats amb fixacions mecàniques sobre estructura de perfils d'acer galvanitzat	89,73	17,050	1.529,90	0,07
84	E86LU021	m2	RF - Revestiment de parament vertical de lames de fusta amb opció penjador, tipus WOODUPP AKUPANEL o Equivalent.	187,10	6,792	1.270,78	0,06
85	E86LU02N	m2	Revestiment de parament vertical amb plafons de xapa d'acer lacat de 0,9mm tipus pegaso, fixada mecanicament amb rastrells d'acer galvanitzat a la façana, tipus ACERO PANEL CHAPA PEGASO PG500 o Equivalent.	65,33	605,288	39.543,47	1,89
86	E8982BB0	m2	Pintat de parament horitzontal de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	14,95	94,800	1.417,26	0,07
87	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	5,50	1.234,651	6.790,58	0,32
88	E898J2AN	m2	Arranjament i Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	9,07	3.446,389	31.258,75	1,50
89	E89BPBP0	m2	Pintat de barana i reixa d'acer galvanitzat de barrots separats 12 cm, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat	23,87	103,740	2.476,27	0,12
90	E89FPBPB	m	Pintat de tub d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim	5,24	89,200	467,41	0,02
91	E8J9SA4J	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions mecàniques	18,15	138,700	2.517,41	0,12

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
92	E8J9SA4N	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions mecàniques	18,15	131,500	2.386,73	0,11
93	E8K9SH5K	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a escopidor, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat	27,42	8,760	240,20	0,01
94	E8L9SF5K	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a llinda, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat	27,42	8,760	240,20	0,01
95	E8MASG5K	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a brancal, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat	27,42	12,800	350,98	0,02
96	E8N9SJ3G	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a safata, col·locat amb fixacions mecàniques	22,32	102,000	2.276,64	0,11
97	E93A1044	m2	Recrescuda del suport de paviments amb terratzo classe 2A, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix	20,62	9,500	195,89	0,01
98	E93A1U03	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 6 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	15,52	654,800	10.162,50	0,49
99	E9DC171D	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Mides 60x60cm. Grau 2 a la relliscabilitat. Marca Marazzi model Centum Carbon RT o Equivalent.	51,14	547,440	27.996,08	1,34

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
100	E9DC171E	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Mides 60x60cm. Grau 1 a la relliscabilitat. Marca Marazzi model Centum Carbon RT o Equivalent.	51,14	102,300	5.231,62	0,25
101	E9DC171F	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Mides 60x60cm. Grau 1 a la relliscabilitat. Paviment bidireccional estriat Marca Marazzi model Centum Carbon RT o Equivalent.	51,14	5,360	274,11	0,01
102	E9DC171G	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Mides 60x60cm. Grau 1 a la relliscabilitat. Paviment botons 60x60 Marca Marazzi model Centum Carbon RT o Equivalent.	51,14	1,800	92,05	0,00
103	E9DC888D	m2	Paviment de rajola de gres porcellànic premsat formada per dues peces adherides amb resines, de 60x60 cm i 9 mm de gruix, preu alt, col·locat a junt seguit sobre suports regulables d'alçària mitjana 300 mm	146,92	38,500	5.656,42	0,27
104	E9DCAM3B	m2	Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	57,77	356,450	20.592,12	0,98

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 23

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
105	E9P67A99	m2	Paviment de linòleum en rotlle classe 23-34-43 segons UNE-EN 548 i de gruix de 4 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm	38,68	159,000	6.150,12	0,29
106	E9S11420	m2	Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat	90,23	106,163	9.579,09	0,46
107	E9U391CV	m	Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	10,57	198,700	2.100,26	0,10
108	E9U6U005	m	Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis, tipus Trusplas o equivalent, col·locat amb morter adhesiu	7,35	454,550	3.340,94	0,16
109	E9V3A11K	m	Esglaó de gres extruït sense esmaltar ni polir antilliscant, de dues peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10	68,30	144,100	9.842,03	0,47
110	E9V7U001	m	Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'estesa, d'una peça, col·locat amb fixacions mecàniques	52,61	13,200	694,45	0,03
111	E9VZ191N	m	Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:8	18,82	27,600	519,43	0,02
112	E9ZZUR01	m	Subministrament i coll.locació de peça de remat de paviment de planxa d'acer galvanitzada plegada i amb acabat lacada al forn, d'2,5 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a llinda, col·locat amb fixacions mecàniques i adhesiu de muntatge. Amb acabat lacat color RAL a definir per la D.F, de la casa Hotpint o equivalent. Inclou la part proporcional de tots els mitjans auxiliars i treballs previs i segellats per la complerta col.locació de l'element.	38,50	89,800	3.457,30	0,17

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 24

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
113	EA1AD322	u	Finestra de fusta de melis envernissada, col·locada sobre bastiment de base, 1 full fixe , per a un buit d'obra aproximat de 85x85 cm, inclou formació de cuarterons segons especificacions gràfiques. classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Marca Carinbisa DF68 o equivalent. RA T0072 > 26 dBa Barnís: LASUR. Inclou cintes precomprimides entre marc i premarc, i entre obra i premarc.	484,60	4,000	1.938,40	0,09
114	EAF4E1D2	u	FEX02- Subministrament i col·locació de conjunt formant per 3 fulles de vidre batent, de 80X240cm, 2 fulles de vidre oscil·lobatents de 80x240cm, 1 fulla batent de 80x240cm. Sèrie COR-70 CEde Cortizo (o equivalent). Amb premarc d'acer galvanitzat , per un buit d'obra de 270 x 240 cms Doble envidrament ,Vidre laminat 4+4/12/4+4 baix emissiu, no inclòs en preu., Planitherm XN Comprovar dimensions amb els plànols de fusteries del projecte i amb la DF. Inclou elements d'accionament, estanqueitat, tapajunts i segellats. La partida inclou tots els elements necessaris per deixar la partida correctament executada tot segons indicacions de la DF i plànols de projecte.	2.130,34	1,000	2.130,34	0,10
115	EB121R01	u	Escala metàl.lica d'acer galvanitzat d'accés a coberta, formada per bandejes que conformen la petjada de l'escala de xapa tipus tramex, amb passamà tubular situat a 90 cm. escala recolzada al paviment resistent mitjançant peus metàl.lics situats sobre una làmina de neoprè. Element complet segons plànol de detall.	1.716,95	1,000	1.716,95	0,08

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 25

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
116	EB14ZR01	m	BA-01 Passamà de tub d'acer d.40 mm, amb pipes de rodó masssís de 10 mm de diàmetre d'acer galvanitzat. Col·locat a obra amb plentina circular de 10 cm de diam. amb fixació mecànica o química del tipus HILTY M-6, en paraments resistent. Element complet d'acer galvanitzat en calent, muntat i mencanitzat a taller prèviament a galvanitzat, col.locat a obra sense manipulacions ni soldadures posteriors al galvanitat. Tot segons especificacions i detalls de projecte executiu.	32,09	44,600	1.431,21	0,07
117	EB71UALA	u	Punt d'ancoratge per a fixació d'arnès de seguretat, sistema VERTIC, solució PST1 d'acer inoxidable 316, o equivalent. embolcallat amb funda d'alumini i collaret desmontable d'acer inoxidable 316, tot el conjunt fixat amb cargols d'acer inoxidable segons UNE_EN 795/A1.	36,74	10,000	367,40	0,02
118	EB71UC10	m	Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat	6,33	193,290	1.223,53	0,06
119	EB71UE40	u	Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, els dos amb element amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1	667,26	19,000	12.677,94	0,61
120	EB71UH10	u	Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'alumini, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1	52,27	26,000	1.359,02	0,06
121	EB71UH21	u	Carro lliscador extraïble Dúplex per a línia de vida a terra i mur (0,50 kg) Material: AISI 17.4 PH o Duplex 2205 amb recobrimentsuperficial Mosquetó en acer recobert amb zinc 1 per usuari	246,21	2,000	492,42	0,02
122	EB92BFF1	u	Placa de senyalització interior de planxa d'acer perforada, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament	28,30	30,000	849,00	0,04

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 26

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
123	EB92U200	m2	Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames, col·locat	285,72	10,000	2.857,20	0,14
124	EB9U2000	UT	Suministrament, muntatge i connexió de sistema professional de càmara d'alta resolució, tipus Timelapse, amb presa de fotografies (intèrval cada 5 minuts), dimensionada per a l'abast de l'edifici i per a estar a l'intempèrie, tot l'equip protegit dins d'una caixa estanca IP65, ventilada. Inclòs enviament d'imatges a servidor/núvol, i configuració dels diferents permisos i usuaris.Amb detector d'alarma d'averies. Alimentació amb punt de corrent o amb alimentació solar. Inclòs quota mensual (amb una estimació de 8 a 10 mesos d'execució) Inclòs manteniment del sistema durant tot el termini d'execució de les obres. Inclòs desmuntatge al finalitzar les obres. Inclòs confecció final de curt que resumeixi tot el procés (màxim 3 minuts).	2.803,52	1,000	2.803,52	0,13
125	EC151C02	m2	Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	75,53	1,960	148,04	0,01
126	EC1G47G1	m2	Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC. Planitherm XN o equivalent.	111,15	6,480	720,25	0,03
127	EE4ZLA99	u	Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat, de 120x120 mm de secció, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra	272,17	2,000	544,34	0,03
128	EJ12M9CC	u	Plat de dutxa rectangular de resines, de 1500x800 mm, de color blanc, preu superior, encastat al paviment	352,84	4,000	1.411,36	0,07
129	EJ13B91N	u	S.02 - Subministrament i col·locació de lavabo sobre taulell, sense sobreeixidor, de porcellana i acabat blanc brillant. Model ERA de la casa Gala o equivalent. Dimensions:380 x 380 x 140 mm.	148,07	10,000	1.480,70	0,07

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
130	EJ13B92N	u	S.02 - Subministrament i col·locació de lavabo sobre taulell, sense sobreeixidor, de porcellana i acabat blanc brillant. Model ERA de la casa Gala o equivalent. Dimensions:600 x 380 x 140 mm.	192,93	19,000	3.665,67	0,18
131	EJ14B21N	u	S.03 - Subministrament i col·locació inodor per a cisterna alta Rimless Vortex de 53 × 35,5 cm, amb sortida dual i joc d'anclatge. Per a la instal·lació amb sortida vertical és necessari un colze. Inclou colze. Model IRIA de la casa Gala o equivalent.	272,71	25,000	6.817,75	0,33
132	EJ16B21N	u	S.05 - Subministrament i col·locació urinari sense tapa, amb sifó incorporat, alimentació integrada, acabat blanc brillant, col·locat amb fixacions murals. Model Minor de la casa Gala o equivalent. Dimensions: 31 x 29 x 52,5 cm.	223,28	20,000	4.465,60	0,21
133	EJ18LR02	u	Subministrament i col.locaió d'aigüera encastada sota taulell, de planxa d'acer inoxidable de TEKA, model a definir, amb 1 cubeta, de dimensions aproximades de 480x430mm. Inclou Subministrament i Col·locació de Sifó de botella per a aiguera d'una pica, de PVC, de diàmetre 40 mm, connectat connectat a la xarxa de petita evacuació. Partida totalment acabada segons documentació gràfica i ordres de la DF.	261,96	1,000	261,96	0,01
134	EJ22312A	u	Aixeta mescladora termostàtica, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´	452,93	4,000	1.811,72	0,09
135	EJ23512N	u	S.01 - Subministrament i col·locació aixeta monocomandament per a lavabo de canyell alt i acabat llautó cromat. Model TIZONA de la casa Gala o equivalent. Instal·lada superficialment sobre taulell.	209,77	29,000	6.083,33	0,29
136	EJ26812N	u	S.06 - Subministrament i col·locació de fluxor per a urinari electrònic, mural, muntat superficialment, amb tub d'enllaç, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´	268,60	20,000	5.372,00	0,26
137	EJ3227DG	u	Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC	36,59	4,000	146,36	0,01

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT
HOSPITALET DE LLOBREGAT

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
138	EJ46U010	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques	101,47	3,000	304,41	0,01
139	EJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques	380,53	6,000	2.283,18	0,11
140	EJ4Z2CM	u	Canviador de nadons. Model GW07 05 01 00 de la casa Genwec o equivalent.	339,30	1,000	339,30	0,02
141	EQ5BU02C	u	Taulell de treball mural a mida marca Cuinox o equivalent. Construcció a mida total en acer inoxidable AISI 304 18/10, amb gruix d'1,5 mm. Sobre amb vores arrodonides i òmegas de reforç. Peto sanitari de 120 mm a la zona mural, amb radi de 5 mm entre el peto i la zona de treball. Fixació de les potes reforçada. Potes quadrades de 40x40 mm, retranquejades 10 cm, amb alçada regulable mitjançant rosca oculta. Obertura per allotjar els barrils de cervesa. Dimensions: 555 x 590 x 850 mm. Col·locació a obra.	707,68	1,000	707,68	0,03
142	EQ5BU02N	u	Taulell de treball mural a mida marca Cuinox o equivalent. Construcció a mida total en acer inoxidable AISI 304 18/10, amb gruix d'1,5 mm. Sobre amb vores arrodonides i òmegas de reforç. Peto sanitari de 120 mm a la zona mural, amb radi de 5 mm entre el peto i la zona de treball. Fixació de les potes reforçada. Potes quadrades de 40x40 mm, retranquejades 10 cm, amb alçada regulable mitjançant rosca oculta. Obertura per allotjar els barrils de cervesa. Dimensions: 1755 x 730 x 850 mm. Col·locació a obra.	1.019,77	1,000	1.019,77	0,05
143	EQ5BU02Z	u	Pica amb cubeta i anell desbarassador, fabricada íntegrament en acer inoxidable AISI 304 18/10. Potes quadrades d'acer inoxidable de 40×40 mm, regulables en alçada de 850 a 920 mm. Cubell d'escombraries no inclòs. Dimensions: 1520×690×870 mm. Instal·lada a obra.	1.637,77	1,000	1.637,77	0,08

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 29

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
144	EQ5BU03N	u	Taulell de treball amb 1 cubeta a mida marca Cuinox o equivalent, construcció total en acer inoxidable AISI 304 18/10, gruix 1,5 mm, encimera amb vores arrodonides i òmegas de reforç, peto sanitari de 120 mm a la zona mural amb radi de 5 mm entre peto i zona de treball. Cubeta soldada insonoritzada de 450×450×250 mm. Fixació de les potes reforçada; potes quadrades 40×40 mm, retranquejades 10 cm, amb alçada regulable mitjançant rosca oculta. Estant inferior amb alçat de 5 cm a la part posterior. Dimensions: 1450×695×850 mm. Col·locació a obra.	1.325,68	1,000	1.325,68	0,06
145	EQ611001	u	Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i normalitzada, fixada mecànicament al parament	32,67	2,000	65,34	0,00
146	EQ81ZRE1	u	Subministrament i instal.lació de placa inducció de 45cm amb 2 zones de cocció, enrasada amb el taulell de la cuina de la casa TEKA gama EASY o equivalent. Inclou instal.lació necessaria per al seu correcte funcionament.	215,70	1,000	215,70	0,01
147	EQ880R03	u	Subministrament i muntatge de campana decorativa de 60 cm amb motor EcoPower i 2+1 velocitats, de la casa TEKA o equivalent.	438,81	1,000	438,81	0,02
148	EQ9CE28N	u	M.07 - Renta-vaixelles industrial, construcció en acer inoxidable AISI 304 18/10, soldadura robotitzada uniforme. Doble paret i guies embutides. Porta doble embutida amb accionament per molles per una suau obertura i tancament. Sistema de rentat fix en polipropilè tècnic, cobreix tota la zona de rentat de manera potent i constant durant tot el cicle. Rentavaixelles per bars i restaurants. Microinterruptor de detenció del cicle en cas d'obertura de la porta. Dosificador d'abrillantador estàndard. Per cistells de 500×500 mm, altura útil 380 mm. Producció: 480 plats/hora. Cicle de rentat 2 min. Bomba d'abrillantador. Alimentació 230 V/50 Hz. Potència total 3,35 kW. Dimensions: 580×650×820 mm. Instal·lat i connectat.	3.170,40	1,000	3.170,40	0,15

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 30

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
149	EQ9CF04C	u	M.08 - Ampoller de coll compacte, estructura totalment injectada amb panells exteriors en acer inoxidable i interior en acer inoxidable amb unions corbes per facilitar la neteja. Disseny especial de ventilació que permet ubicar-lo contra la paret i entre mobles sense afectar-ne el rendiment. Unitat condensadora extraïble, portes corredisses amb tirador incorporat i quadre de comandament amb reixeta de ventilació del motor amb obertura frontal pivotant. Separadors verticals de varetes plastificades. Potes d'acer inoxidable regulables en alçada. Unitat condensadora hermètica amb condensador ventilat. Refrigerant ecològic R-600a, lliure de CFC. Desguàs interior de la cambra. Aïllament de poliuretà injectat, lliure de CFC, densitat 40 kg/m³. Evaporador estàtic de tub de coure i aletes d'alumini. Control de temperatura per termòstat, interruptor lluminós de marxa-aturada. Temperatura de treball: +2/+8 °C amb 32 °C de temperatura ambient. Tensió de treball 230 V 1+N - 50 Hz. Capacitat fins a 580 l. Potència 0,207 kW. Dimensions: 1994×560×850 mm. Instal·lat i connectat.	1.918,47	1,000	1.918,47	0,09

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 31

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
150	EQ9CF04N	u	M.04 - Taula freda de 2 portes gran capacitat sense encimera, estructura compacta totalment injectada amb panells exteriors en acer inoxidable AISI-304 18/10. Cuerpointerior en acer inoxidable AISI-304 18/10. Portes amb tirador incorporat en acer inoxidable AISI-304 18/10, amb bisagres amb sistema de retorn automàtic i fixació d'obertura. Interior amb unions corbes per facilitar la neteja. Estants interiors de varilles plastificades, fàcilment desmuntables. Contrapuertes embutides en acer inoxidable AISI-304 18/10 amb burlete fàcilment substituïble per major aïllament i robustesa. Suports dels estants regulables en altura. Potes d'acer inoxidable regulables en altura. Desguàs interior de la cambra. Quadre de comandament i reixeta de ventilació del motor amb obertura frontal pivotant. Unitat condensadora hermètica amb condensador ventilat. Refrigerant ecològic R-290, lliure de CFC. Evaporador de tir forçat amb recobriment anticorrosió. Evaporació automàtica de l'aigua del desescarchat. Aïllament de poliuretà injectat, lliure de CFC, densitat 40 kg/m³. Control electrònic de temperatura amb visor digital. Desescarchat automàtic. Temperatura de treball: -2/+8 °C amb 38 °C de temperatura ambient. Capacitat 290 l. Potència 250 W. Dimensions: 1342×700×850 mm. Instal·lada i connectada.	2.827,47	1,000	2.827,47	0,14
151	EQ9CF04Z	u	M.01 - Armari frigorífic Gastronorm 1/1 d'1 porta, 482×695×2100 mm, 325 l, Tª -2/+8 °C, refrigerant R290, il·luminació LED, ventiladors electrònics, controlador digital alta precisió, AISI 304 (respatller galvanitzat), aïllament PU 40 kg/m³, lliure CFC, zero ODP, gruix 55 mm, porta cega amb tirador doble i bisagra pivotant amb bloqueig, contrapuerta embutida amb burlete "cleanless" 4 cambres, 3 estants, potes regulables 130-180 mm, tensió 230 V/1/50 Hz, potència 326 W (frigorífica 370 W), instal·lat i connectat.	2.672,97	1,000	2.672,97	0,13

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 32

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
152	EQ9CF05N	u	M.02 - Armari congelació Gastronom 1/1 d'1 porta o equivalent, 482×695×2100 mm, 325 l, Tª -18 °C, refrigerant R290, il·luminació LED, ventiladors electrònics, controlador digital d'alta precisió, AISI 304 (respatller galvanitzat), aïllament PU 40 kg/m³, lliure de CFC, zero ODP, gruix 55 mm, porta cega amb tirador doble i bisagra pivotant amb bloqueig, contrapuerta embutida amb burlete "cleanless" de 4 cambres, 3 estants, potes regulables 130-180 mm, tensió 230 V/1/50 Hz, potència 793 W (frigorífica 445 W), instal·lat i connectat.	3.404,27	1,000	3.404,27	0,16
153	EQ9CM13N	u	M.05 - Prestatge mural marca Cuinox o equivalent, fabricat en acer inoxidable AISI 304 18/10. Carteles a la paret amb taladros de Ø8 mm. Tacos i cargols per a la seva instal·lació inclosos. Subministrat totalment soldat. Dimensions: 2055×420×250 mm. Instal·lat a obra.	323,69	1,000	323,69	0,02
154	EQ9CM14N	u	M.05 - Prestatge mural marca Cuinox o equivalent, fabricat en acer inoxidable AISI 304 18/10. Carteles a la paret amb taladros de Ø8 mm. Tacos i cargols per a la seva instal·lació inclosos. Subministrat totalment soldat. Dimensions: 1450×420×250 mm. Instal·lat a obra.	260,86	1,000	260,86	0,01
155	EQN2U003	m	Escala vertical de seguretat amb tram inferior escala mòbil amb ganxos. Esglaons antilliscants de 3 cm de profunditat. Barana de 112 cm d'alçada posicionada a la part superior. Fabricada amb alumini. Alçada de 4-5 m. Ample de 52 cm. Dimensions internes del cèrcol de protecció de 68x79 cm. Inclou desembarco a la coberta.	1.410,48	1,000	1.410,48	0,07
156	EQN2U004	m	Escala vertical de seguretat amb tram inferior escala mòbil amb ganxos. Esglaons antilliscants de 3 cm de profunditat. Barana de 112 cm d'alçada posicionada a la part superior. Fabricada amb alumini. Alçada de 5-6 m. Ample de 52 cm. Dimensions internes del cèrcol de protecció de 68x79 cm. Inclou desembarco a la coberta.	1.646,35	1,000	1.646,35	0,08

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
157	ER3P2354	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	96,27	4,320	415,89	0,02
158	F6A1000Y	u	Porta doble batent de mides 386x267cm, amb estructura principal de bastiment metàl·lic de tubs 100x60x4mm, estructura de la porta amb entramat H i V, amb tub 70x70x4mm, cada 90cm aprox, i folrat per la cara del carrer amb xapa pegaso de 1,2mm de espesor i per la cara interior amb xapa llisa de 1,2mm. Revestiment superior de mides 386x112cm amb xapa pegaso sobre sub-estructura (contats a part) Acabat Pintat a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. Inclou pany amb clau, ferratges, segons especificacions de projecte. Les claus seran mestrejades.	2.785,34	1,000	2.785,34	0,13
159	F6A11405	m2	Reixat d'acer d'alçària 1 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars. Mesura preventiva de protecció a coloms	33,26	120,000	3.991,20	0,19
160	FR682338	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	14,00	72,000	1.008,00	0,05
161	FR682339	u	Partida de manteniment de la vegetació de coberta per fer reg d'implantació i supervisió durant 1 any.	3.204,42	1,000	3.204,42	0,15
162	K1641011	u	Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor	3,79	3,000	11,37	0,00

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
163	K164101V	u	Cala d'inspecció en fonament actual amb profunditat de 65cm amb mitjans manuals i compressor i càrrega manual de runa sobre contenidor	134,21	3,000	402,63	0,02
164	K166131N	u	Cala d'inspecció en paret ceràmica amb mitjans manuals, per a recollida de mostra	2,53	10,000	25,30	0,00
165	K168Z001	u	Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals	5,06	5,000	25,30	0,00
166	K168Z002	u	Cala en revestiment de guix per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals	15,17	5,000	75,85	0,00
167	K168Z003	u	Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals	17,70	5,000	88,50	0,00
168	K168Z004	u	Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals	12,64	5,000	63,20	0,00
169	K2131121	m3	Enderroc de fonament corregut de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	143,82	10,000	1.438,20	0,07
170	K2131221	m3	Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	186,99	12,800	2.393,47	0,11
171	K213511A	m3	Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	205,31	5,000	1.026,55	0,05
172	K2148251	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Mesura d'àmbit a comprovar en obra. Aquesta partida inclou: - P.P. de mitjans auxiliars i qualsevol altre element per donar la partida per acabada. Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.	163,62	37,666	6.162,91	0,29
173	K21485A1	m	Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	14,26	30,000	427,80	0,02

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
174	K2148A94	m2	Enderroc de entarimat escenari, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Compren enderroc de taulell de fusta, estructura interior a base de envanets de sostremort i encadellt ceràmic.	46,30	210,000	9.723,00	0,47
175	K2148AB1	m2	Enderroc de sostre complet de qualsevol tipologia, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Aquesta partida inclou: - P.P. de mitjans auxiliars i qualsevol altre element per donar la partida per acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.	42,20	69,826	2.946,66	0,14
176	K2148E04	m2	Enderroc d'entrebigat de 60 cm d'intereix com a màxim, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	12,01	15,000	180,15	0,01
177	K2148HC1	m2	Enderroc d'escala de fusta, amb estructura, graons i barana de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	15,67	5,000	78,35	0,00
178	K2148J34	m2	Enderroc de llosa d'escala de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	52,42	32,200	1.687,92	0,08
179	K2148N01	m3	Enderroc de reblert de volta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	44,92	6,600	296,47	0,01
180	K215001N	m3	Enderroc complert de coberta inclinada, inclos taulell de formció de pendent. tela impermeable, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	25,29	31,060	785,51	0,04
181	K2151901	m2	Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	4,30	369,000	1.586,70	0,08
182	K2151A01	m2	Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	7,08	369,000	2.612,52	0,12
183	K2151B41	m2	Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	8,46	369,000	3.121,74	0,15

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
184	K2153251	m2	Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	12,83	369,000	4.734,27	0,23
185	K2153C01	m2	Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	6,32	369,000	2.332,08	0,11
186	K2153J71	m	Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	3,85	375,700	1.446,45	0,07
187	K2153K01	m	Arrencada de carener amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1,64	63,300	103,81	0,00
188	K2153P01	m	Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	3,79	232,150	879,85	0,04
189	K2161511	m2	Enderroc d'envà de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Mesura d'àmbit a comprovar en obra. Aquesta partida inclou: - P.P. de mitjans auxiliars i qualsevol altre element per donar la partida per acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executat amidat segons les especificacions de la DT. Totes les partides compliran amb els requisits establerts al Plec de Condicions LEED per aconseguir la qualificació proposada: LEED GOLD.	7,44	25,000	186,00	0,01
190	K216251N	m2	Enderroc d'envà pluvial de planxes tipus onduline, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	7,59	424,624	3.222,90	0,15
191	K2164671	m2	Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	13,92	42,850	596,47	0,03
192	K2164771	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	16,70	1.019,167	17.020,09	0,81

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 37

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
193	K2182281	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, repicat amb sistema de martell i escarpa, fins arribar a base ferma. amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	11,55	370,050	4.274,08	0,20
194	K2182F01	m2	Repicat d'arrebossat o enguixat en bigueta de volta, per l'aplicació de posteriors capes de revestiment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	5,39	120,000	646,80	0,03
195	K2183501	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	11,63	329,335	3.830,17	0,18
196	K2183971	m	Arrencada d'escopidor ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	5,13	20,000	102,60	0,00
197	K2192913	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	12,88	56,263	724,67	0,03
198	K2195D24	m2	Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	15,40	931,590	14.346,49	0,69
199	K2199511	m	Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	5,93	100,000	593,00	0,03
200	K219A12A	m	Arrencada de revestiment d'esglaó, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	7,70	100,000	770,00	0,04
201	K219D2A0	m2	Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	15,17	228,000	3.458,76	0,17
202	K21A1011	u	Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	7,70	6,000	46,20	0,00
203	K21A5P11	u	Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	13,90	2,000	27,80	0,00

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 38

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
204	K21A5R11	u	Arrencada de fusteria metàl·lica fins a 5 m2, formada per reixes o persianes enrotllables, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.	28,59	3,000	85,77	0,00
205	K21AU00A	u	Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor	28,92	5,000	144,60	0,01
206	K21B1011	m	Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	8,49	72,440	615,02	0,03
207	K21B3011	m2	Arrencada de reixa metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	8,49	13,000	110,37	0,01
208	K21JA111	u	Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	18,46	23,000	424,58	0,02
209	K21JA1CM	u	Arrencada d'urinari, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	21,32	20,000	426,40	0,02
210	K21JB111	u	Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	18,16	23,000	417,68	0,02
211	K21JD111	u	Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	20,05	25,000	501,25	0,02
212	K21JK011	u	Enderroc de dipòsit d'aigua de 200 a 250 l de fibrociment i base de suport d'obra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	10,27	3,000	30,81	0,00

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 39

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
213	K21QU510	m3	Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor	35,24	132,558	4.671,34	0,22
214	K21Z2760	m	Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum	9,12	100,000	912,00	0,04
215	K222141C	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor	102,66	25,000	2.566,50	0,12
216	K222142B	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora	8,03	55,000	441,65	0,02
217	K222262B	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny de de trànsit (SPT >50), realitzada amb miniexcavadora i amb les terres deixades a la vora	10,85	169,058	1.834,28	0,09
218	K222B432	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora	12,07	35,808	432,20	0,02
219	K225277A	m3	Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM	20,62	35,808	738,36	0,04
220	K2R24200	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	25,29	1.589,860	40.207,56	1,92
221	K2R45037	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	8,83	370,325	3.269,97	0,16
222	K2R641E0	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	42,84	1.589,860	68.109,60	3,26

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 40

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
223	K2RA64M0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,00	20,000	0,00	0,00
224	K2RA65A0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	42,96	817,038	35.099,95	1,68
225	K2RA6680	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	-41,20	87,218	-3.593,38	-0,17
226	K2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	28,84	13,650	393,67	0,02
227	K2RA7LP0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,64	370,325	1.718,31	0,08
228	K2RA7RU8	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de petris inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	18,67	652,670	12.185,35	0,58

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 41

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
229	K4445R01	m2	Formació d'estructura de suport de panells acústics en sostre entre passeres de manteniment. Formació d'entramat d'estructura metàl.lica de perfils primàris i secundàris, a base d'acer s275jr segons une-en 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Treballat a taller i col.lcat a obra amb soldadura i fixació a estructura superior existent amb tirants d'acer de longitud variable. Segons especificaicons i detalls de proejcte executiu. Amb dues mans d'imprimació antioxidant i acabat pintat.	87,44	171,072	14.958,54	0,72
230	K4445R02	m2	EST-02 FORMACIÓ D'ESTRUCTURA DE SUPORT DE TANCAMENT DE PLANXES DE XAPA PLEGADA TIPUS PEGASO PER TANCAMENT EXTEIROR. FORMAT A BASE DE PERFILS ESTRUCUTRALS D'ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUETES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT TREBALLAT A TALLER I COL.LOCAT A OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES. INCLOU LA PART PROPORCIONAL D'ANCORATES A OBRA MITJANÇANT PLAQUES D'ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT I FIXACIONS MEÀNIQUES. SEGONS ESPECIFICAICONS I DETALLS DE PROEJCTE EXECUTIU. Amb dues mans d'imprimació antioxidant i acabat pintat.	87,44	59,943	5.241,42	0,25

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Data: 22/12/25 Pàg.: 42

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
231	K4445R0X	m2	EST-BA01 FORMACIÓ D'ESTRUCTURA DE SUPORT DE TANCAMENT DE PLANXES DE XAPA PLEGADA TIPUS PEGASO PER TANCAMENT EXTEIROR. FORMAT A BASE DE PERFILS ESTRUCUTRALS D'ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUETES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT TREBALLAT A TALLER I COL.LOCAT A OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES. INCLOU LA PART PROPORCIONAL D'ANCORATES A OBRA MITJANÇANT PLAQUES D'ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT I FIXACIONS MEÀNIQUES. SEGONS ESPECIFICAICONS I DETALLS DE PROEJCTE EXECUTIU. INCLOU FORMACIÓ D'ESTRUCTURA PER A PORTES DE PAS. Amb dues mans d'imprimació antioxidant i acabat pintat.	87,44	26,931	2.354,85	0,11
232	K4445R0Z	m2	EST-03 FORMACIÓ D'ESTRUCTURA DE SUPORT DE TANCAMENT DE PLANXES DE XAPA PLEGADA TIPUS PEGASO PER TANCAMENT EXTEIROR. FORMAT A BASE DE PERFILS ESTRUCUTRALS D'ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, PER A BIGUETES FORMADES PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, D'ACER GALVANITZAT EN CALENT TREBALLAT A TALLER I COL.LOCAT A OBRA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES. INCLOU LA PART PROPORCIONAL D'ANCORATES A OBRA MITJANÇANT PLAQUES D'ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT I FIXACIONS MEÀNIQUES. SEGONS ESPECIFICAICONS I DETALLS DE PROEJCTE EXECUTIU. INCLOU FORMACIÓ D'ESTRUCTURA PER A PORTES DE PAS. Amb dues mans d'imprimació antioxidant i acabat pintat.	87,44	68,279	5.970,32	0,29
233	K4BC3000	kg	Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 Armat per deixar escala amb negatiu, segons planols de detall E-15.	1,93	545,729	1.053,26	0,05
234	K4BP1112	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat	11,96	44,000	526,24	0,03

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
235	K4C91510	m2	Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre segons alçada indicada als plànols, amb puntal metàl·lic i tauló	26,48	180,000	4.766,40	0,23
236	K4DCBD00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, segons alçada indicada als plànols, amb tauler de fusta de pi	104,49	5,355	559,54	0,03
237	K4FR11F1	m	Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 10 mm, separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic epoxi de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor	69,47	30,000	2.084,10	0,10
238	K4FR2331	m2	Reparació de fissures en obra de fàbrica en paret feta amb obra ceràmica, previ repicat i sanejament dels elements soltos, segellat amb morter mixt 1:2:10, càrrega manual de runa sobre contenidor	18,26	25,000	456,50	0,02
239	K4FRBR10	m2	Reparació de revoltons deteriorats existents amb reposició de peces volta de maó manual d'obra ceràmica, col·locades amb morter de calç. Aquesta partida inclou: - P.P. de enderroc del reblert i del revoltó. - P.P. de retirada, transport i deposició de la runa generada. - P.P. de mitjans auxiliars i qualsevol altre element per donar la partida per acabada. Criteri d'amidament: m2 de superfície de forjats existents, executada d'acord amb la DT.	55,84	6,600	368,54	0,02
240	K5322353	m2	Coberta de plaques conformades amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm de 0,75 mm de gruix, amb una inèrcia entre 13 i 21 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, ancorades sobre corretges d'11 a 15 cm d'alçària	21,49	300,100	6.449,15	0,31

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
241	K5Z15A2V	m2	Capa de protecció de formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 5 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat	12,13	356,450	4.323,74	0,21
242	K5ZD2G0U	m	Minvell contra parament, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter asfàltic	9,50	336,800	3.199,60	0,15
243	K5ZH5FP7	u	Bonera sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent	61,30	22,000	1.348,60	0,06
244	K612651K	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó massís d'elaboració mecànica, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x50 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II Producte amb etiqueta ambiental.	90,51	28,125	2.545,59	0,12
245	K612B51V	m2	Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 Producte amb etiqueta ambiental.	50,51	122,520	6.188,49	0,30
246	K618561K	m2	Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari Producte amb etiqueta ambiental.	41,26	98,115	4.048,22	0,19

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
247	K6A2ZR01	m	BA-03 Barana metàl.lica de protecció d'acer galvanitzat de secció tubular de 40 mm amb acabat pintat. De 1,00 m. d'alçària formada per muntants cada 1,50 (aproximadament) i doble passamà continu de tub d'acer diam.40 mm, amb pipes de rodó masssís de 10 mm de diàmetre d'acer galvanitzat a cada muntant. Col.locada ancorada amb platines de 30x15 cm i tacs de fixació mecànica a paviments. Inclou la part proporcional de segellats i remats amb formació d'escut embellidor superior per cadascun dels muntants. Element complet d'acer galvanitzat en calent, muntat i mencanitzat a taller prèviament a galvanitzat, col.locat a obra amb fixacions mecàniques, sense manipulacions ni soldadures posteriors al galvanitat. Tot segons especificacions i detalls de projecte executiu.	162,49	7,300	1.186,18	0,06
248	K6A2ZR02	M2	BA-04 FORMACIÓ DE PROTECCIÓ / BARANA D'ESCALA SEGONS ESPECIFICACIONS DE PROJECTE EXECUTIU, FORMAT PER ESTRUCTURA DE BRÈNDOLES VERTICALS DE TUB CIRCULAR DE DIÀMETRE 40MM de SECCIÓ, SEPARADES entre elles menys de 10 cm, fixadesa a la part infeiror contra paviment individualment, amb unions entre tubs amb metxes interiors, ancorades a cantells d'escala amb pipes de rodó masssís de 10 mm de diàmetre d'acer i elements de rigidització necessàris i remat superior amb passamà. Amb passamà central contínu a base de tub d'acer d.40 mm, amb pipes de rodó masssís de 10 mm de diàmetre d'acer als elements veticals. d'acer galvanitzat. Tot segons especificacions i detalls de projecte executiu.	218,05	76,040	16.580,52	0,79
249	K7J511AA	m	Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de poliuretà bicomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica	3,72	76,000	282,72	0,01
250	K81135D2	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat	33,48	308,478	10.327,84	0,49

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL TEATRE JOVENTUT
HOSPITALET DE LLOBREGAT

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
251	K8121112	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, segons alçada indicada als plànols, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1	9,12	792,829	7.230,60	0,35
252	K8443260	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , segons alçada indicada als plànols Producte amb etiqueta ambiental.	38,59	800,800	30.902,87	1,48
253	K8741120	m2	Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació St 2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor	17,70	3,600	63,72	0,00
254	K874SE00	m2	Passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat previ i aplicació posterior de 2 capes d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de resines epoxi i ciment	51,39	25,000	1.284,75	0,06
255	K878C120	m2	Neteja de parament de pedra amb raig d'aigua a pressió i detergents químics amb pH neutre i amoníac	30,38	103,450	3.142,81	0,15
256	K878C652	m2	Neteja de parament de morter amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar	11,18	363,450	4.063,37	0,19
257	K879A5A0	m2	Veladura i/o tenyit reintegrador superficial de parament vertical de pedra natural, amb pintura mineral al silicat, aplicada a dues capes amb brotxa	14,36	30,000	430,80	0,02
258	K87CU205	m2	Consolidació, sense tractament hidròfug, de parament de pedra o estuc, amb aplicació de consolidant ester d'àcid de sílice, aplicat amb brotxa, amb una dotació de 2,5 kg/m2	105,67	20,000	2.113,40	0,10
259	K881DRAB	m2	Estucat tricapa amb 1ª capa de morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4, de 8 mm de gruix amb acabat raspat, 2ª capa amb morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3, de 5 mm de gruix i 3ª capa d'emblanquinat amb pasta de calç grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb acabat lliscat	68,67	231,050	15.866,20	0,76

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
260	K881DRAN	m2	Estucat tricapa amb 1ª capa de morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:4, de 8 mm de gruix amb acabat raspat, 2ª capa amb morter de calç grassa apagada i sorra fina de dosificació 1:3, de 5 mm de gruix i 3ª capa d'emblanquinat amb pasta de calç grassa i pols de marbre d'1 mm de gruix amb acabat lliscat. Reproducció del esgrafiat original segons llegenda nº1 PLANOL A00	118,67	53,800	6.384,45	0,31
261	K898AR40	m2	Pintat de parament horitzontal o inclinada interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat	6,67	1.301,962	8.684,09	0,42
262	K898AR4N	m2	Arranjament i Pintat de parament horitzontal o inclinada interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat	8,76	691,959	6.061,56	0,29
263	K898D240	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat	6,32	355,462	2.246,52	0,11
264	K898DFM0	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat	20,63	27,100	559,07	0,03
265	K89A2BB0	m2	Pintat de portes cegues , a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat	23,80	414,890	9.874,38	0,47
266	K89BBBH0	m2	Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat	19,09	36,000	687,24	0,03
267	K8A82BD1	m2	Envernissat de parament horitzontal de fusta, al vernis sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i 3 capes d'acabat , amb la superfície mat	19,16	73,000	1.398,68	0,07
268	K8K4D24K	m	Escopidor de 29 cm de pedra calcària nacional, polida amb trencaaigües, col·locat amb morter mixt 1:2:10	77,68	10,000	776,80	0,04
269	K8Z1A1JU	m2	Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 4x4 mm, amb un pes mínim de 730 g/m2	6,27	578,528	3.627,37	0,17

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
270	K9C12424	m2	Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús exterior	35,16	9,500	334,02	0,02
271	K9Z2A100	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra	11,86	599,350	7.108,29	0,34
272	K9Z2B300	m2	Rebaixat i polit del paviment de fusta	5,76	73,000	420,48	0,02
273	KB121R01	M	BA-02 Treballs de condicionament d'escala existent per compliment normatiu. Subministrament i col.locaicó de xapa metàl.lica d'aproximadament 72 cm d'altura, d'acer de 3 mm de gruix treballada a taller i colocada sobre protecció de barana existent amb soldadura. Inclou la part proporcional de xapa en elements de protecció de l'ull d'escala en replans. Amb imprimació antioxidant perparada per acabat pintat. Tot segons especificacions i detalls de projecte executiu.	69,93	17,500	1.223,78	0,06
274	KB121R02	m	BA-05 Barana metàl.lica d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i brèndoles de tub de secció rectangular de 50x10mm muntants cada 90 cm i brèndoles cada 10 cm, de 90 a 110 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb plaques individuals amb ancoratges químics tipus HILTY M-6 Tot segons especificacions i detalls de projecte executiu.	140,01	10,200	1.428,10	0,07
275	KQN2UR01	u	ES-01 Escala escamotejable metàl·lica, de 3 trams model LML Lux 280 ´´FAKRO´´ o equivalent, per a salvar una altura entre plantes de 233 a 280 cm i per a un buit de 130x70 cm, d'altura regulable, amb esglaons antilliscants de 13 cm d'amplada, tacs de goma, tapa interior, barra d'obertura i calaix amb aïllament tèrmic incorporat, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús cordó de silicona neutra per la closa de juntes. Tot segons especificacions i detalls de projecte executiu.	2.869,10	1,000	2.869,10	0,14
276	KY031000	u	Forat en sostre de diàmetre 5 a 20 cm realitzat amb màquina taladradora amb broca de diamant	8,86	30,000	265,80	0,01

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
277	P121-EKJZ	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	0,08	93.000,000	7.440,00	0,36
278	P122-628J	d	Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, d'alçada segons plànols i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm	301,25	130,000	39.162,50	1,87
279	P2140-4RRN	u	Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	12,83	32,000	410,56	0,02
280	P2142-4RMN	m2	Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	6,93	307,200	2.128,90	0,10
281	P2142-4RMS	m2	Repicat d'arrebossat de morter de calç, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	11,55	150,000	1.732,50	0,08
282	P2142-4RMT	m2	Repicat d'estucat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	12,83	222,000	2.848,26	0,14
283	P2142-4RMZ	m2	Raspat de pintura vella, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	5,90	200,000	1.180,00	0,06
284	P2143-4RQQ	m2	Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	12,83	470,740	6.039,59	0,29
285	P2143-4RR2	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	7,70	91,850	707,25	0,03
286	P2143-4RR4	m2	Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	6,42	434,000	2.786,28	0,13
287	P214A-H8E2	u	Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	8,86	19,000	168,34	0,01

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
288	P214A-H8E3	u	Desmuntatge per a substitució de fulles de porta tallafocs, de dues fulles batents, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	14,77	19,000	280,63	0,01
289	P214I-AKZL	m2	Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	16,68	2.464,760	41.112,20	1,97
290	P214K-CRN1	m2	Enderroc complet de coberta inclinada de planxes metàl·liques amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	15,40	850,700	13.100,78	0,63
291	P214K-I6UL	m2	Enderroc complet de coberta inclinada de plaques de fibrociment amb amiant, superfície 50 a 100 m2 fixades mecànicament amb mitjans manuals, reg de la coberta amb líquid fixador de les fibres d'amiant i empaquetat amb làmina de 100 µm (0,0004 galgues), càrrega sobre camió o contenidor	79,18	1,000	79,18	0,00
292	P214Q-4RPT	m2	Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	14,63	6,360	93,05	0,00
293	P214T-10CXR	m2	Enderroc d'envà de guix laminat de 10 a 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	6,93	100,000	693,00	0,03
294	P214T-I6QG	m3	Enderroc de tancaments de cos auxiliar de material heterogeni de poca entitat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	17,97	383,250	6.887,00	0,33
295	P214X-HCP2	m2	Tall d'estructures de formigó en massa o armat, amb serra amb disc de diamant i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	665,81	5,000	3.329,05	0,16
296	P214Z-WLWC	m2	Arrencada d'aïllament projectat amb mitjans manuals i càrrega manual sobre el contenidor o sac corresponent	7,12	272,844	1.942,65	0,09
297	P21D1-4RW6	u	Desmuntatge de portes de replà, cabina, botoneres, guies, contrapesos, amortidors, maquinària, quadre de maniobra i instal·lació elèctrica d'ascensor elèctric d'adherència, per a 6 persones (450 kg) i 4 parades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	2.933,50	1,000	2.933,50	0,14

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
298	P21D1-4RWN	u	Desmuntatge i retirada de la maquinària elevadora existent, tallant en peces les parts metàl·liques i desmuntant les instal·lacions elèctriques, així com trasllat i transport del conjunt desmuntat i retirat fins a deixalleria homologada.	2.216,72	1,000	2.216,72	0,11
299	P21D3-HCLF	m	Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 1'' o 25 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	3,50	636,150	2.226,53	0,11
300	P21D5-HBIO	m	Desmuntatge per a substitució de xemeneia metàl·lica de ventilació tipus shunt de 300 mm de diàmetre com a màxim, muntada superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	5,75	15,000	86,25	0,00
301	P21G0-4RU6	u	Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	279,84	31,521	8.820,84	0,42
302	P21G0-JS01	m2	Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, ubicat a 'exterior del edifici de xapa metal·lica ,per cada 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.Inclou elements auxiliars, colzes, fixacions i reposició de fabrica afectats.	445,60	12,504	5.571,78	0,27
303	P21G1-4RU1	m	Arrencada de baixant i connexions als desguassos, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	3,59	285,000	1.023,15	0,05
304	P21G1-W8Z8	m	Desmuntatge de baixant, claveguerò o tub de ventilació de fibrociment amb contingut d'amiant de diàmetre fins a 125 mm a una alçària fins a 5 m amb mitjans manuals, reg del tub amb líquid fixador de les fibres d'amiant, empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor corresponent	15,12	1,000	15,12	0,00
305	P21G3-DJ1F	m	Demolició de claveguera de fins a 30 cm d'o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	5,18	120,000	621,60	0,03

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Màscara: * (Ordenació per codi)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%
306	P21GA-CUNG	u	Desmuntatge per a substitució de reixeta de distribució d'aire, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	4,72	52,000	245,44	0,01
307	P21GA-JS01	u	Desmuntatge per a substitució de difusor d'aire circular o quadrat, amb plènum de connexió i suport, suspès i connectat a la xarxa de distribució d'aire amb conducte circular de material compost, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	10,04	21,000	210,84	0,01
308	P21GB-CUOD	u	Desmuntatge per a substitució de centraleta de regulació i control muntada en quadre elèctric o superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	118,11	1,000	118,11	0,01
309	P21GB-JS01	u	Desmuntatge per a substitució de centraleta de regulació i control centraleta contra incendis muntada superficialment, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	118,11	1,000	118,11	0,01
310	P21GB-JSO1	u	Desmuntatge per a substitució de centraleta de regulació i control muntada en quadre elèctric o superficialment, amb mitjans manuals i trasllat a magatzen per posterior coll·locació.Inclou temps de almacenamiento y posterior recolocoacion, incluyendo modificacion de distroibucion , longitudes de cableado y posicionamiento.	2.985,21	1,000	2.985,21	0,14
311	P21GC-CUO7	u	Desmuntatge per a substitució de caixa de ventilació equipada amb ventilador axial, de diàmetre <= 630 mm, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	17,72	5,000	88,60	0,00
312	P21GC-JS02	u	Desmuntatge per a substitució de caixa de ventilació equipada amb ventilador centrífug, de cabal <= 5000 m3/h, motor exterior i transmissió per corretja trapezoïdal, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	29,53	4,000	118,12	0,01
313	P21GD-CUL1	u	Desmuntatge per a substitució, de planta de refredament o bomba de calor de 400 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor	302,70	11,000	3.329,70	0,16