



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL PARQUET DEL PAVELLÓ MUNICIPAL.

Clàusula 1. Objecte del contracte

L'objecte de la present licitació, que és el servei de manteniment del paviment en totes les seves fases: polir i envernissar el parquet i marcar les línies esportives dins les mides reglamentàries de cada disciplina esportiva. És portarà a terme en una sola actuació, d'acord amb la Memòria valorada de Treballs de millora del parquet del Pavelló Municipal, redactada pel Coordinador de Serveis Públics.

Clàusula 2. Abast dels treballs

L'estat actual del paviment de parquet del pavelló és poc satisfactori, s'aprecien algunes zones amb un major desgast, en les quals la resposta del paviment al lliscament és pitjor que en la resta de la pista. També hi ha zones en les quals la fusta està danyada degut al ús donat i a les petites filtracions que han tingut lloc durant els anys.

Per això, és necessària l'execució del manteniment del paviment en totes les seves fases, polir i envernissar, degut a que dificulta la pràctica esportiva per la poca adherència que hi ha en alguns sectors de la pista poliesportiva.

Les actuacions a realitzar es contemplen en únic LOT.

L'empresa adjudicatària del contracte es comprometrà, en qualsevol cas, a aportar les solucions necessàries per a la correcta execució del contracte d'acord amb els requeriments que s'assenyalen a continuació.

Les actuacions es duran a terme en el paviment esportiu de parquet de fusta d'auró amb unes dimensions de 45x27m (de paret a paret) i una superfície de 1.215m².

Clàusula 3. Requeriments tècnics

En primer lloc caldrà substituir les zones de parquet en mal estat per una altra de fusta d'auró de la mateixa qualitat i color, consistent en lames de 8,5 cm d'amplada i 20 mm de gruix, i retirar-ne també el sòcol perimetral danyat.

També caldrà fixar degudament amb cola, diverses tapes que hi ha repartides per la pista, on s'hi oculten fixacions metàl·liques. Aquestes fixacions no s'han utilitzat mai ni està previst que s'utilitzin, es per això que cal deixar-les inservibles fixant-les perquè no es mogui, durant la pràctica esportiva.

Una vegada substituït el parquet en mal estat es procedirà a realitzar les següents tasques principals en el parquet:

- Polit: El vibrat i polit de la fusta s'haurà de realitzar amb maquinària i amb paper de vidre de gra específic per aquest tipus de parquet, la qual no pot deixar marcatge de cap tipus en tota la superfície del paviment.

- Caldrà massillar les juntes i esquerdes que puguin apareixen durant el poliment i



aplicar-hi una capa de fondo (imprimació).

- Envernissat: Aplicació de capa de vernís prèvia al marcatge de la línies. Una vegada marcades les línies de les pistes, aplicació de la segona i última capa final de vernís. El vernís cal que sigui de la màxima qualitat i durabilitat i que sobretot tingui la Certificació FIBA. El vernís cal que sigui de la marca i model BONA SUPERSPORT HD o equivalent, el qual disposa del Certificat aprovat per FIBA.

El marcatge de línies, s'efectuarà entre la primera i la segona capa de vernís, amb pintura de poliuretà de 2 components amb els colors i les mesures segons el reglament de cada esport. Les pistes que caldrà marca son les següents:

- Marcatge de la pista de futbol – sala, en sentit longitudinal segons els colors i mesures reglamentaries

- Marcatge de la pista de hoquei patins, en sentit longitudinal segons els colors i mesures reglamentaries

- Marcatge del camp de bàsquet en sentit longitudinal, segons els colors i mesures reglamentaries

- Marcatge de dues pistes de basquet en sentit transversal lateral, segons els colors i mesures reglamentaries

- Marcatge de la pista d'handbol en sentit longitudinal central, segons els colors i mesures reglamentaries

Finalitzades les tasques de polit i envernissat, caldrà posar el nou sòcol perimetral també de fusta d'auró d'uns 14 cm d'amplada.

Clàusula 4. Termini d'execució

El termini d'execució de l'objecte del contracte per part de l'empresa adjudicatària tindrà una duració màxima 1 mes, el qual s'haurà d'executar preferiblement durant el mes d'agost de 2026, o en el seu defecte durant el més de setembre de 2026.

No obstant, les dates d'execució s'acordaran prèviament amb el Responsable del Contracte.

Clàusula 5. Condicions a complir per l'empresa adjudicatària per a l'execució del contracte.

A l'hora de portar a terme les tasques, l'empresa adjudicatària coordinarà amb el responsable del contracte per part de l'Ajuntament, visites tècniques sobre tot abans de l'ús dels materials específics que es demanen a la Memòria valorada, per tal d'acreditar, per part de l'Ajuntament que es fan servir els materials adients.

Riudoms, abril de 2026.