

HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON
SALA D'ESPERA DE RADIOTERAPIA PB HG

PRESSUPOST

CODI	U.A.	Partida	Amidament	Preu	Import
01		ACTUACIONS PREVIES			
01.01	Pa	Mesures nosocomials Conjunt de mesures nosocomials per la correcta realització de l'obra.	1,00	206,42	206,42
01.02	Pa	Gestió de residus Partida alçada per la gestió de residus generats a obra	1,00	452,27	452,27
TOTAL CAPÍTOL 01 ACTUACIONS PREVIES					658,69
02		OBRA CIVIL			
		TREBALLS PREVIS			
02.01	u	Enderroc de paret d'obra Enderroc de partició interior de fàbrica revestida, formada per totxana de 4/5cm de gruix, amb mitjans manuals, sense afectar a la estabilitat dels elements constructius adjacents, i càrrega manual sobre camió o contenidor.	1,00	412,26	412,26
02.02	u	Desmuntatge de mampara existent	1,00	469,66	469,66
02.03	u	Retirada de mobiliari interior de recepció	1,00	417,48	417,48
02.04	u	Enderroc cel ras sala espera i recepció Enderroc de cel ras, situat a una alçada inferior a 4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius adjacents, i càrrega manual sobre camió o contenidor.	1,00	798,43	798,43
02.05	u	Desmuntatge instal·lacions per aprofitament posterior Desmuntatge d'instal·lacions ubicades al cel ras, per a posterior aprofitament.	1,00	649,41	649,41
02.06	m ²	Desmuntatge de paviment vinílic existent Desmuntatge de paviment vinílic existent a la sala d'espera, recepció i replà d'escala.	68,74	10,44	717,44
		OBRA CIVIL			
02.09	m ²	Paviment vinílic Paviment de PVC homogeni en rotlle, tipus Tarkett qualitat iQ Eminent o equivalent, gruix 2mm, col·locació sobre capa d'anivellament del suport. Inclou pasta autonivellant d'adormiment normal per a suports no absorbents, prèvia imprimació específica també inclosa. Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm (junts bisellats i soldats).	68,74	121,76	8.370,11
02.10	m	Faixa perimetral de cartró-guix	50,94	33,80	1.721,98
02.11	m ²	Cel ras registrable Subministrament i instal·lació de cel ras registrable suspès, format per plaques viníliques de guix laminat, de 600x600x15 mm. Inclòs perfils primaris i secundaris, fixacions per a l'ancoratge dels perfils i accessoris de muntatge.	33,12	33,17	1.098,47
02.12	m ²	Pintura cel ras Pintura plàstica a l'aigua fungicida i bactericida amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.	21,72	8,70	188,91
02.13	m ²	Pintura parets Pintura plàstica a l'aigua fungicida i bactericida amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.	46,09	7,54	347,45

02.14	m ²	Revestiment HPL color fusta Revestiment vertical amb panell laminat compacte HPL color fusta, de 6mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc Bs1,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat fusta i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata del mateix material i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent, deixant una junta per a dilatacions entre plaques de 3mm	43,22	144,97	6.265,67
02.15	m ²	Revestiment HPL color blanc Revestiment vertical amb panell laminat compacte HPL color blanc, de 6mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc Bs1,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color blanc i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata del mateix material i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent, deixant una junta per a dilatacions entre plaques de 3mm	26,04	124,84	3.250,88
02.16	m	Envà de cartró-guix Envà de guix laminat, amb entramat de perfils de planxa d'acer galvanitzat de 48, 70 o 90 mm d'amplada segons el cas, col·locats sempre cada 40 cm i dues plaques de 15 mm de gruix per cada costat, amb encintat i massillat de juntes, inclòs aïllament interior amb feltre de fibra de vidre de 19 a 30 Kg/m3 i 50 mm de gruix.	14,18	48,53	688,14
02.17	m	Tapetejat perimetral per instal·lació de vidre	12,50	20,87	260,92
02.18	u	Vidre 5+5 sobre envà de pladur	1,00	1.784,72	1.784,72
02.19	u	Porta interior de fusta Porta interior batent de fusta, formada per fulla tipus sàndwich amb ànima d'aglomerat alleugerit o poliestirè extrusionat, i cantell perimetral de resina fenòlica, amb dues plaques de 15 mm cadascuna. Revestiment del bastiment i de les dues cares de la fulla amb laminat d'alta pressió HPL de 2mm de gruix. Enrasada per una cara. Tapetes superiors i laterals de 10cm d'HPL. Conjunt de maneta hospitalària amb placa quadrada d'acer inoxidable, amb cilindre mestrejat. Ferratges i frontisses d'acer inoxidable. Consideracions acústiques segons normativa o requeriments.	1,00	1.449,58	1.449,58
02.20	m ²	Revestiment de pilar amb acer inoxidable	3,92	305,78	1.198,66
02.21	u	Porta tallafocs de dues fulles Porta tallafocs metàl·lica, E12-60-C5, de dues fulles batents. Inclou marc, premarc, ferratges i maneta d'acer inoxidable, perfils de remat. Amb electroimants i mecanitzada per a connexió amb central d'incendis. Acabat pintat a l'esmalt, prèvia capa de preparació.	1,00	1.681,51	1.681,51
02.22	m	Tabica de cartró-guix a cel ras	10,00	33,80	338,04
02.23	u	Muret baix acabat amb HPL i acer inoxidable igual a l'existent	1,00	1.739,50	1.739,50

TOTAL CAPÍTOL 02 OBRA CIVIL

33.849,22

03	INSTAL·LACIONS				
03.01	u	Reixeta de retorn Reixeta de retorn 60x25 cm amb lames a 45º color blanc. Inclou plènum de xapa i marc de muntatge.	3,00	143,34	430,03
03.02	Pa	Retirada i col·locació de difusors lineals existents Retirada i col·locació a ubicació segons plànols dels trams necessaris dels difusors lineals existents. Inclou tots els remats necessaris per deixar la partida correctament executada.	1,00	1.036,82	1.036,82
03.03	u	Difusor circular Difusor circular blanc 60x60 cm amb regulació per a instal·lació en cel ras registrable.	3,00	81,10	243,29
03.04	u	Reubicació termòstat existent Reubicació termòstat existent a nova ubicació segons plànols	1,00	220,87	220,87
03.05	m	Conducte circular flexible aïllat diàmetre 150 mm	15,00	10,61	159,19

03.06	m	Conducte circular flexible aïllat diàmetre 250 mm	6,00	17,41	104,45
03.07	u	Enllumenat amb pantalles 60x60 cm	2,00	144,96	289,92
03.08	u	Enllumenat amb downlights	12,00	121,76	1.461,18
03.09	u	Desplaçament instal·lació per a pantalla	1,00	280,25	280,25
03.10	u	Punt de treball 4+2	3,00	576,69	1.730,07
		Punt de treball format per caixa d'encastar amb 4 endolls + 2 RJ45 (cat 6A). Inclòs part proporcional de cablejat a una distància aproximada del rack de 60ml.			
03.11	u	Punt de treball 2+1	5,00	489,71	2.448,57
		Punt de treball format per caixa d'encastar amb 2 endolls + 1 RJ45 (cat 6A). Inclòs part proporcional de cablejat a una distància aproximada del rack de 60ml.			

TOTAL CAPÍTOL 03 INSTAL·LACIONS					8.404,64
--	--	--	--	--	-----------------

04	EQUIPAMENT			
-----------	-------------------	--	--	--

04.01	m	Taulell de treball Sobre de taulell aglomerat de 35mm xapat en melamina amb cantell arrodonit longitudinal, i estructura de suport amb potes metàl·liques. Inclòs forats per pas de cablejat amb tapa.	3,10	214,54	665,07
04.02	u	Mostrador a dos nivells amb vidre a la part superior Sobre de taulell aglomerat de 35mm xapat en melamina amb cantell arrodonit longitudinal, i estructura de suport del mateix material. Inclòs forats per pas de cablejat amb tapa. Inclou vidre 5+5 de tancament a la part superior. Mides segons plànols.	1,00	3.015,25	3.015,25
04.03	u	Bucs amb rodes	3,00	478,87	1.436,61
04.04	u	Armari alt Armari alt de taulell aglomerat xapat en melamina, amb baldes interiors i portes abatibles. Mides 120 x 40 x 180cm (llarg x prof. x alçada). Ferramentes en acer inoxidable, pany i clau.	1,00	800,17	800,17
04.05	u	Armari baix Armari baix de taulell aglomerat xapat en melamina, amb baldes interiors i portes abatibles. Mides 115 x 45 x 90 cm (llarg x prof. x alçada). Ferramentes en acer inoxidable, pany i clau.	1,00	562,44	562,44
04.06	u	Conjunt de bancades sala espera Suministrament i col·locació de conjunt de bancades per a sala d'espera model Lottus, d'Enea Equipament o equivalent, amb estructura d'alumini injectat, unions metàl·liques de solució cargol-femella, carcassa de polipropilè reciclable, tauletes d'HPL. Sistemes de fixació entre bancades inclòs. Color d'estructura, carcassa i tauletes a escollir per la DF. Conjunt format per: - Conjunt de 6 places i 2 tauletes. - Conjunt de 4 places. - Conjunt de 4 places i 1 tauleta. - Conjunt en illa de 3+3 places.	1,00	3.537,00	3.537,00

TOTAL CAPÍTOL 04 EQUIPAMENT					10.016,54
------------------------------------	--	--	--	--	------------------

05	BANY			
-----------	-------------	--	--	--

05.01	m ²	Retirada de paviment vinílic existent	12,46	10,44	130,04
05.02	m ²	Paviment vinílic Paviment de PVC homogeni en rotlle, tipus Tarkett qualitat IQ Eminent o equivalent, gruix 2mm, col·locació sobre capa d'anivellament del suport. Inclou pasta autonivellant d'adormiment normal per a suports no absorbents, prèvia imprimació específica també inclosa. Col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm (junts bisellats i soldats).	12,46	121,76	1.517,19
05.03	u	Substitució de portes corredisses existents per unes de noves d'HPL	2,00	1.217,65	2.435,29

05.04	u	Repastos de borada existent	1,00	353,70	353,70
05.05	u	Substitució de batents de les portes existents	2,00	197,14	394,29

TOTAL CAPÍTOL 05 BANY **4.830,51**

06 ALTRES

06.01	u	Ajudes de paletoria Ajudes de paletoria per la bona execució de l'obra en treballs d'obra civil i instal·lacions	1,00	459,23	459,23
06.02	Pa	Seguretat i salut Partida alçada per a tots els elements i gestió de documentació necessaris per la seguretat i salut de l'obra	1,00	1.957,80	1.957,80

TOTAL CAPÍTOL 06 ALTRES **2.417,03**

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	60.176,62 €
13% Despeses Generals SOBRE	60.176,62 € 7.822,96 €
6% Benefici Industrial SOBRE	60.176,62 € 3.610,60 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE **71.610,18 €**

21% IVA SOBRE	71.610,18 € 15.038,14 €
----------------------	--------------------------------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS **86.648,32 €**

Aquest pressupost per contracte (IVA inclòs) puja a
vuitanta-sis mil sis-cents quaranta-vuit euros i trenta-dos cèntims