

Pressupost capítol num. 1 Àrea extraccions i sala d'espera

Nº	Ut	Descripció	Amidament	Preu	Import
1.1.- Treballs previs					
01.01.01	Catifa				
Ut		Subministrament i col·locació de catifa per a la neteja del personal d'obra, inclosa la seva reposició en cas de deteriorament en tota la durada de les obres.			
		Total : 01.01.01 Catifa	1,00ut	67,00 € / ut	67,00 €
01.01.02	Peücs				
Ut		Subministrament de dispensador de peücs automàtic en alumini de les següents característiques, adaptat per a diferents dimensions de sabates, capacitat per a 60 unitats mínim, s'inclou els peücs en polipropilè amb peces per a fixació en els extrems per a la seva col·locació en el dispensador, per a la durada dels treballs.			
		Total : 01.01.02 Peücs	1,00ut	80,00 € / ut	80,00 €
01.01.03	Tancament nosocomial				
M2		Proteccions nosocomials amb la formació de trasdossat autoportant (46+12,5 N)/600 amb placa de cartró guix de 12,5 mm de gruixària, tipus PLADUR N compost per una estructura simple de perfil de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'ample, a base de muntants (elements verticals) separats 600 mm entre ells, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a un costat es cargolarà una placa. Totalment acabat i llest per a emprar i pintar. S'inclou el segellat de juntes i perimetral amb cinta tipus Macksepp de 48 mm i retalls en cas de trobada amb instal·lacions i el tractament de pintura per la cara exterior. El conjunt serà totalment estanc.			
		Total : 01.01.03 Tancament nosocomial	48,10m2	26,60 € / m2	1.279,46 €
01.01.04	Porta provisional d'obra dues fulles				
Ut		Subministrament i col·locació de porta i marc provisional d'obra de fusta DM per a pintar de dues fulles de pas mínim 1,80 m per a accés a l'obra. S'inclou maneta, pany i cop.			
		Total : 01.01.04 Porta provisional d'obra dues fulles	1,00ut	250,00 € / ut	250,00 €
01.01.05	Segellat d'elements				
Pa		Segellat de portes, elements de difusió, reixes i altres elements susceptibles de transmetre o deixar passar la pols, mitjançant plàstic de polietilè de galga 400, segellat amb cinta tipus macksepp de 48 mm. Caldrà segellar tantes vegades com es trenquin els precintes.			
		Total : 01.01.05 Segellat d'elements	1,00pa	212,50 € / pa	212,50 €
01.01.06	Tancament de plàstic				
M2		Tancament nosocomial, mitjançant plàstic de polietilè de galga 400, segellat amb cinta tipus macksepp de 48 mm.			
		Total : 01.01.06 Tancament de plàstic	10,00m2	3,80 € / m2	38,00 €
Total subcapítol 1.1.- Treballs previs:					1.926,96 €
1.2.- Enderrocs					
01.02.01	Extracció de mobiliari				
Pa		Extracció de tot el mobiliari existent en el moment de l'inici de les obres, mobles alts i baixos, taules, cadires, taulells, mostrador, i prestatges, s'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.			
		Total : 01.02.01 Extracció de mobiliari	1,00pa	800,00 € / pa	800,00 €

Pressupost capítol num. 1 Àrea extraccions i sala d'espera

Nº	Ut	Descripció	Amidament	Preu	Import
01.02.02		Extracció de sanitaris			
Ut		Extracció de rentamans de porcellana amb les seves corresponents aixetes, sifons, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, s'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.			
		Total : 01.02.02 Extracció de sanitaris	1,00ut	19,00 € / ut	19,00 €
02.02.02		Enderroc de cel ras registrable de fibra			
M2		Enderroc de cel ras registrable de plaques de fibra i la seva estructura de suport, per mitjans manuals i/o mecànics, s'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.			
		Total : 02.02.02 Enderroc de cel ras registrable de fibra	115,00m2	16,50 € / m2	1.897,50 €
01.02.04		Enderroc de parets			
M2		Enderroc de parets d'obra, amb els seus revestiments amb mitjans manuals i/o mecànics. S'inclou el sanejament, remat i arestat de superfícies resultants i neteja. S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.			
		Total : 01.02.04 Enderroc de parets	123,86m2	19,00 € / m2	2.353,34 €
01.02.05		Enderroc de paret de façana			
M2		Enderroc de façana, composta per paret d'obra de maó foradat de 15 cm exterior i paret de 10 interior, amb mitjans manuals i/o mecànics. S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.			
		Total : 01.02.05 Enderroc de paret de façana	4,86m2	33,00 € / m2	160,38 €
01.02.06		Desmuntatge de porta de dues fulles i marc			
Ut		Desmuntatge de porta de dues fulles i marc de fusta. S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.			
		Total : 01.02.06 Desmuntatge de porta de dues fulles i marc	3,00Ut	36,78 € / Ut	110,34 €
01.02.07		Extracció de paviment de vinílic			
M2		Extracció de paviment vinílic, amb mitjans manuals i/o mecànics, s'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.			
		Total : 01.02.07 Extracció de paviment de vinílic	116,50m2	14,00 € / m2	1.631,00 €
01.02.08		Extracció de terratzo			
M2		Extracció de paviment de terratzo i subbase fins arribar a la xapa de compressió, amb mitjans manuals i/o mecànics. S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.			
		Total : 01.02.08 Extracció de terratzo	116,50m2	42,46 € / m2	4.946,59 €
01.02.09		Enderroc de marxapeu			
MI		Enderroc de marxapeu, amb mitjans manuals i/o mecànics. S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.			

Pressupost capítol num. 1 Àrea extraccions i sala d'espera

Nº	Ut	Descripció	Amidament	Preu	Import
		Total : 01.02.09 Enderroc de marxapeu	37,61ml	6,00 € / ml	225,66 €
01.02.10		Extracció de lleixa de finestres			
MI		Extracció de lleixa interior de finestres, per mitjans manuals i/o mecànics. S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.			
		Total : 01.02.10 Extracció de lleixa de finestres	14,02ml	13,00 € / ml	182,26 €
01.02.11		Desmuntatge de porta de dues fulles i marc			
Ut		Desmuntatge de porta de dues fulles i marc de fusta. S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.			
		Total : 01.02.11 Desmuntatge de porta de dues fulles i marc	3,00Ut	60,00 € / Ut	180,00 €
01.02.12		Desmuntatge de fusteria d'alumini			
Ut		Desmuntatge de fusteria d'alumini de mides 2,70 m de llarg per 0,90 m d'alçada. S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.			
		Total : 01.02.12 Desmuntatge de fusteria d'alumini	1,00Ut	80,00 € / Ut	80,00 €
01.02.13		Extracció d'instal·lacions existents en cel ras			
Pa		Extracció de totes les instal·lacions existents en el cel ras, excepte aquelles que donin servei a zones diferents a la de l'objecte d'enderroc, instal·lacions d'aigua potable, aigua calenta, electricitat, il·luminàries, climatització, protecció contra incendis, detecció d'incendis, gasos, aire comprimit, instal·lacions de comunicació, segons els criteris del departament de manteniment de l'hospital. S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.			
		Total : 01.02.13 Extracció d'instal·lacions existents en cel ras	1,00pa	750,00 € / pa	750,00 €
01.02.14		Enderroc de baixant de fibrociment			
MI		Enderroc de baixant de fibrociment, fixacions i entroncament, extraient les peces senceres, treballs realitzats per empresa especialitzada inscrita en el RERA, s'inclou el confinament amb sulfatnat coagulant, la paletització, l'embalatge de la càrrega, el tractament i el transport a abocador acreditat de residus peril·losos, la redacció i tramitació del pla de treball general, el comunicat de l'execució i la certificació de la recepció de l'abocador i cabina de descontaminació.			
		Total : 01.02.14 Enderroc de baixant de fibrociment	9,90ml	220,00 € / ml	2.178,00 €
Total subcapítol 1.2.- Enderrocs:					15.514,07 €
1.3.- Ignifugats					
01.03.01		Ignifugació de forjat			
M2		Subministrament i col·locació de revestiment aïllant contra el foc per tal d'aconseguir un requeriment REI-180 amb morter ignífug de perlita-veïculita tipus PERLIFOC sobre superfície de forjat, jàsseres, biguetes de formigó i revoltos. S'inclou el tractament superficial en cas de ser necessària la millora d'adherència, la protecció de les zones de treball i la neteja final de residus. Caldrà subministrar la certificació dels materials utilitzats per l'empresa fabricant, el certificat de la correcta aplicació per l'instal·lador amb el gruix aplicat per a cada massibitat i certificat de control de qualitat del gruix aplicat per una entitat d'inspecció i control per a un REI-180.			
		Total : 01.03.01 Ignifugació de forjat	173,60m2	26,00 € / m2	4.513,60 €

Pressupost capítol num. 1 Àrea extraccions i sala d'espera

Nº	Ut	Descripció	Amidament	Preu	Import
01.03.02 Recrescut de paret EI 180					
M2		<p>Recrescut de paret de tipologia igual a l'existent i projecció de revestiment aïllant contra el foc per a aconseguir un requeriment EI-180 amb morter ignífug de perlita-vernícules tipus PERLIFOC sobre la superfície de la paret.</p> <p>S'inclou el tractament superficial en cas de ser necessària la millora d'adherència, la protecció de les zones de treball, la neteja final de residus, la certificació dels materials utilitzats i de la correcta aplicació per a un EI-180.</p>			
Total : 01.03.02 Recrescut de paret EI 180			1,50m2	75,00 € / m2	112,50 €
01.03.03 Segellat de passos d'instal·lacions					
MI		<p>Segellat de passos d'instal·lacions mitjançant sistema tipus PROMASTOP CC marca PROMAT compostats segons la tipologia d'instal·lació de morter PROMASTOP M, collarins intumescent PROMASTOP FC-6 per a tubs, revestiment PROMASTOP CC en safates i cables elèctrics, segellat amb massilla intumescent PROMASEAL A, en cas de ser necessària la protecció de conductes es farà servir PROMATECT L500.</p> <p>Es seguiran les indicacions del fabricant per tal d'aconseguir un EI 180 en quant a característiques del producte, longituds d'aplicació i forma d'execució.</p> <p>Cada segellat s'etiquetarà.</p>			
Total : 01.03.03 Segellat de passos d'instal·lacions			5,00ml	31,25 € / ml	156,25 €
01.03.04 Collari PROMASTOP-FC6/125					
Ut		<p>Subministrament i col·locació de collarí tipus PROMASTOP-FC6/125, marca PROMAT en conducte de PVC o PP situat per la cara inferior del forjat.</p>			
Total : 01.03.04 Collari PROMASTOP-FC6/125			3,00ut	60,84 € / ut	182,52 €
Total subcapítol 1.3.- Ignífugats:					4.964,87 €
1.4.- Sanejament					
01.04.01 Registre de pericó					
Ut		<p>Subministrament i col·locació de tapa de registre antilliscant de 400 x 400 mm d'acer inoxidable AISI 304 model TR01400400MAP marca CAINOX.</p>			
Total : 01.04.01 Registre de pericó			1,00ut	120,00 € / ut	120,00 €
01.04.02 Sanejament suspès dià. 50					
MI		<p>Subministrament i col·locació de tub de sanejament penjat de forjat, diàmetre 50 mm en polipropilè copolímer triple capa, amb capa intermèdia en PP, reforçat amb càrregues minerals, amb sistema d'unió de junta elastomèrica tipus triplus marca ITALSAN, s'inclou les peces especials, derivacions, colzes, enllaços i suports amb fixacions segons fabricant i connexió a baixant, així com el desmuntatge i muntatge del cel ras en cas de ser registrable.</p>			
Total : 01.04.02 Sanejament suspès dià. 50			8,00ml	27,40 € / ml	219,20 €
01.04.03 Sanejament vist o encastat dià 50 mm					
Ut		<p>Subministrament i col·locació de tub de sanejament vist o encastat diàmetre 50 mm en polipropilè copolímer triple capa, amb capa intermèdia en PP, reforçat amb càrregues minerals, amb sistema d'unió de junta elastomèrica tipus triple capa plus marca ITALSAN, s'inclouen les peces especials, derivacions, colzes, enllaços i fixacions. S'inclou la connexió del sanitari a la xarxa existent.</p>			
Total : 01.04.03 Sanejament vist o encastat dià 50 mm			9,00ut	43,82 € / ut	394,38 €

Pressupost capítol num. 1 Àrea extraccions i sala d'espera

Nº	Ut	Descripció	Amidament	Preu	Import
01.04.04		Passos en forjat per a connexionat de sanejament			
Ut		Realització de forat circular net sobre forjat existent, per a la connexió de la nova xarxa de sanejament de la planta inferior, mitjançant màquina tipus HILTI amb trepant de corona circular de diàmetres entre 80 i 150 mm, s'inclou en cas necessari el repicat de forjat amb mitjans manuals, tall d'armadures i regularització del contorn amb morter, així com el segellat del contorn un cop passats els conductes amb espuma intumescent. Inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.			
		Total : 01.04.04 Passos en forjat per a connexionat de sanejament	3,00ut	28,25 € / ut	84,75 €
		Total subcapítol 1.4.- Sanejament:			818,33 €
1.5.- Ram de paleta					
01.05.01		Tancament de paret de 14 cm			
M2		Formació de tancament de paret de 14 cm de gruix, amb maó calat gero de 29x14x14 cm, LD categoria 7 segons la norma UNE-EN-771-1 + a1.2016 per a revestir col·locat en morter M-5.			
		Total : 01.05.01 Tancament de paret de 14 cm	46,04m2	31,83 € / m2	1.465,45 €
01.05.02		Envà autoportant 98 N+N 2p			
M2		Envà autoportant 98(46)MW(2x13N+46+2x13N)400 amb plaques de guix laminat normals, de 13 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura doble de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells muntats en H, i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0.			
		Total : 01.05.02 Envà autoportant 98 N+N 2p	92,44m2	57,00 € / m2	5.269,08 €

Pressupost capítol num. 1 Àrea extraccions i sala d'espera

Nº	Ut	Descripció	Amidament	Preu	Import
01.05.03 Tancament de forat d'obra amb envà					
M2		<p>Tancament de forat d'obra amb envà autoportant 98(46)MW(2x13N+46+2x13N)400 amb plaques de guix laminat normals, de 13 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura doble de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells muntats en H, i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0.</p>			
Total : 01.05.03 Tancament de forat d'obra amb envà			7,04m2	65,00 € / m2	457,60 €
01.05.04 Tancament de forat d'obra amb trasdosat					
M2		<p>Tancament de forat d'obra amb trasdosat autoportant 71(46)(46+2x12,5N)/400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfil de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a un costat es cargolen dues plaques. Inclouent p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat i llest per emprar i pintar qualitat acabat Q3.</p>			
Total : 01.05.04 Tancament de forat d'obra amb trasdosat			2,31m2	45,00 € / m2	103,95 €
01.05.05 Trasdostat autoportant					
M2		<p>Trasdostat autoportant 71(46)(46+2x12,5N)/400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfil de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a un costat es cargolen dues plaques. Inclouent p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat i llest per emprar i pintar qualitat acabat Q3.</p>			
Total : 01.05.05 Trasdostat autoportant			18,03m2	39,00 € / m2	703,17 €

Pressupost capítol num. 1 Àrea extraccions i sala d'espera

Nº	Ut	Descripció	Amidament	Preu	Import
01.05.06		Trasdosat semidirecte 2p			
M2		<p>Trasdosat semidirecte 42 (16)(16+2x12,5N)/400 amb plaques de guix laminat normal, de 12,5 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfil omega de xapa d'acer galvanitzat de 82x16 mm d'ample, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal "N", a un costat es cargolen dues plaques. Incloent p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat i llest per emprar i pintar qualitat acabat Q3.</p>			
		Total : 01.05.06 Trasdosat semidirecte 2p	8,35m2	32,00 € / m2	267,20 €
01.05.07		Mampara autoportant 98 N+N 2p			
M2		<p>Mampara autoportant 98(46)MW(2x13N+46+2x13N)400 amb plaques de guix laminat normals, de 13 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura doble de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells muntats en H, i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0.</p> <p>En formació de mampara lliure per un costat vertical sense entrega en el sostre, alçada 1,60 m. Inclou remat vertical i horitzontal superior.</p>			
		Total : 01.05.07 Mampara autoportant 98 N+N 2p	13,01m2	75,00 € / m2	975,75 €
01.05.08		Llinda suport porta automàtica			
MI		<p>Subministrament i col·locació de llinda amb perfil metàl·lic UPN- 140 en forat de cartró guix per a suport de porta corredissa automàtica, s'inclou els elements de reforç i fixació.</p>			
		Total : 01.05.08 Llinda suport porta automàtica	2,10ml	80,00 € / ml	168,00 €
01.05.09		Reforç de paret per a monitor			
Ut		<p>Subministrament i col·locació de reforç estandaritzat en fusta MDF hidròfuga, per a suportació de tot tipus d'elements en paret de cartró guix.</p>			
		Total : 01.05.09 Reforç de paret per a monitor	15,00ut	28,00 € / ut	420,00 €

Pressupost capítol num. 1 Àrea extraccions i sala d'espera

Nº	Ut	Descripció	Amidament	Preu	Import
01.07.10		Envà autoportant 98 N+N 1p			
M2		Envà autoportant 72(46)MW(13N+46+13N)400 amb plaques de guix laminat normals, de 13 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura doble de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells muntats en H, i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen una placa; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0.			
		Total : 01.07.10 Envà autoportant 98 N+N 1p	1,00m2	50,00 € / m2	50,00 €
01.07.11		Envà de cartró guix EI 180			
M2		Envà autoportant 160(70)MW(3x15F+70+3x15F)400 amb plaques de guix laminat amb fibra de vidre, de 15 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen tres plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprar i pintar, qualitat acabat Q3. Reacció al foc A2 s1-d0 i resistència al foc EI 180.			
		Total : 01.07.11 Envà de cartró guix EI 180	1,00m2	108,00 € / m2	108,00 €
01.07.12		Trasdosat semidirecte 1p			
M2		Trasdosat semidirecte 29 (16+13N)/400 amb plaques de guix laminat normal, de 13 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfil omega de xapa d'acer galvanitzat de 82x16 mm d'ample, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal "N", a un costat es cargolen una placa. Inclou p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat i llest per emprar i pintar qualitat acabat Q3.			
		Total : 01.07.12 Trasdosat semidirecte 1p	1,00m2	28,00 € / m2	28,00 €
Total subcapítol 1.5.- Ram de paleta:					10.016,20 €

1.6.- Revestiment de paraments verticals

Pressupost capítol num. 1 Àrea extraccions i sala d'espera

Nº	Ut	Descripció	Amidament	Preu	Import
01.06.01		Revestiment fenòlic parets			
M2		Subministrament i col·locació de trasdosat de paraments verticals interiors amb panell de resines fenòliques HPL de 6 mm, amb estructura de rastrells de fixació del mateix material, fixada mecànicament al suport i fixació dels panells als rastrells mitjançant sistema SIKA tack panel, s'inclou els segellats i remats verticals amb perfil en L de 25 x 25 mm d'acer inoxidable amb cantells polits i de cantonada amb perfil arrodonit d'acer inoxidable, així com la realització dels forats per a instal·lacions. Per a una alçada de 1,73 i 2,20 m. Reacció al foc B-s1,d0. Color blanc Megève B070 de POLYREY.			
		Total : 01.06.01 Revestiment fenòlic parets	202,69m2	90,00 € / m2	18.242,10 €
01.06.02		Cantonera de protecció			
MI		Cantonera de remat HPL amb perfil de cantells arrodonits d'alumini anoditzat natural, tipus RONDEC-AE marca SCHLUTER SYSTEMS de 6 mm de profunditat.			
		Total : 01.06.02 Cantonera de protecció	12,80ml	23,00 € / ml	294,40 €
01.06.03		Massillat de parets			
M2		Preparació de superfícies, raspat i massillat per a allisat de paraments verticals existents amb massilla tipus SIKA WALL-270 renovació, deixant la superfície llesta per a pintar.			
		Total : 01.06.03 Massillat de parets	4,16m2	16,00 € / m2	66,56 €
Total subcapítol 1.6.- Revestiment de paraments verticals:					18.603,06 €
1.7.- Cel ras					
01.07.01		Cel ras registrable de plaques de fibres 60 x 60			
M2		Subministrament i col·locació de cel ras tipus Ecopphon Hygiene Performance A 600 x 600 x20 mm marca ECOPPHON GROUP, cantell recta, no tegular perfil·leria vista PRELUDE de 24 mm color blanc formada per perfils primaris i secundaris amb un mòdul de 60 x 60 cm, els perfils primaris cada 1200 mm estaran fixats al forjat cada 1200 mm, i a una distància màxima a l'últim muntant de 450 mm, els perfils secundaris de 1200 mm entre perfils primaris i de 600 mm entre els secundaris.			
		Total : 01.07.01 Cel ras registrable de plaques de fibres 60 x 60	47,88m2	35,00 € / m2	1.675,80 €
01.07.02		Cel ras registrable metàl·lic 900x30			
M2		Subministrament i col·locació de cel ras metàl·lic registrable microperforat, de safata recolzada autoportant de cantell recta marca SMS de 900 x 300 mm micro 1,5 mm acabat prelacat en color blanc RAL 9010 en una perforació de 11 % amb 4 cantells bisellats, muntades en posició horitzontal, no clipades ni encadellades, amb vel acústic amb l'estructura de suportació recomanada pel fabricant amb perfils primaris de trobada amb el cel ras continu.			
		Total : 01.07.02 Cel ras registrable metàl·lic 900x30	11,34m2	40,00 € / m2	453,60 €
01.07.03		Cel ras de plaques de cartró guix no registrable			
M2		Subministrament i col·locació de cel ras en plaques de cartró guix de 13 mm de gruixària no registrable continu, tipus PLADUR N amb estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47 mm d'amplada, separació entre mestres 40 cm i angular perimetral de 30 mm fixat a forjat amb barnilla roscada. S'inclou el tractament de juntes i perímetres deixat llest per a pintar.			
		Total : 01.07.03 Cel ras de plaques de cartró guix no registrable	6,17m2	26,50 € / m2	163,51 €

Pressupost capítol num. 1 Àrea extraccions i sala d'espera

Nº	Ut	Descripció	Amidament	Preu	Import
01.07.04		Faixa perimetral de cartró guix			
MI		Subministrament i col·locació de plaques de cartró guix de 13 mm de gruixària no registrable continu, tipus PLADUR N, formant remat perimetral o faixa fins a un ample màxim de 60cm, instal·lat al mateix nivell que el fals sostre modular, recolzant-se en l'ala de la perfil·leria i rematant contra el parament vertical. Inclou estructura de suport de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47 mm d'ample, separació entre mestres 40 cm i angular perimetral de 30 mm fixada a forjat amb barnilla roscada. S'inclou el tractament de juntes, cargols i perímetres deixat llest per a pintar acabat D2, totalment acabat			
		Total : 01.07.04 Faixa perimetral de cartró guix	46,52ml	35,00 € / ml	1.628,20 €
01.07.05		Trapa d'accés instal·lacions cega			
Ut		Subministrament i col·locació de trapa d'accés fabricada amb marcs i comporta d'alumini, de mides 60x60cm. S'inclou la formació del forat en placa de cartró guix. MARCA/MODEL: PLACO/ ALUTRAMP o equivalent.			
		Total : 01.07.05 Trapa d'accés instal·lacions cega	2,00Ut	58,43 € / Ut	116,86 €
01.07.06		Recomposició de cel ras continu de cartró guix			
M2		Subministrament i col·locació de recomposició de cel ras en plaques de cartró guix de 13 mm de gruixària no registrable continu, tipus N amb estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47 mm d'amplada, separació entre mestres 40 cm i angular perimetral de 30 mm fixada a forjat amb barnilla roscada. S'inclou el tractament de caps de cargols, juntes i perímetres, deixat llest per a pintar, així mateix s'inclou el remat amb el cel ras continu existent.			
		Total : 01.07.06 Recomposició de cel ras continu de cartró guix	0,90m2	70,00 € / m2	63,00 €
Total subcapítol 1.7.- Cel ras:					4.100,97 €
1.8.- Paviments					
01.08.01		Paviment de terratzo			
M2		Subministrament i col·locació de paviment de terratzo per a ús intensiu model Cantàbric ref 4524 marca PREFABRICATS PUJOL, de mides 40 x 40 x 3,3 cm, rebaixat, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment M-5, sobre capa de sorra de 2 cm de gruixària. S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.			
		Total : 01.08.01 Paviment de terratzo	125,77m2	48,00 € / m2	6.036,96 €
01.08.02		Sòcol de terratzo			
MI		Subministrament i col·locació de sòcol de terratzo, model Cantàbric ref 4524 marca PREFABRICATS PUJOL, de mides 40 cm, col·locat amb morter M-5. Inclou minves, talls i material de fixació.			
		Total : 01.08.02 Sòcol de terratzo	105,16ml	14,29 € / ml	1.502,74 €
01.08.03		Sòcol formigó polímer			
MI		Subministrament i col·locació de sòcol de formigó polímer i sorra de marbre de 7 cm d'alçada i 7 mm de gruixària marca DISCO POLYMER, fixat amb ciment cola tipus webercol pro marca WEBER, color a escollir per a la propietat.			
		Total : 01.08.03 Sòcol formigó polímer	1,80ml	12,61 € / ml	22,70 €
01.08.04		Rebaix, polit i abrillantat			
M2		Tractament superficial del terratzo mitjançant rebaix amb mola de 80 a 120 mm de gra, polit fi amb mola de 220 a 400 mm de gra i acabat abrillantat amb llana d'acer amb cristal·litzador antilliscant. Inclou la retirada de llots procedents del polit i la neteja prèvia a l'abrillantat. S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.			

Pressupost capítol num. 1 Àrea extraccions i sala d'espera

Nº	Ut	Descripció	Amidament	Preu	Import
		Total : 01.08.04 Rebaix, polit i abrillantat	1,00m2	10,00 € / m2	10,00 €
01.08.05		Reposició paviment			
M2		Reposició de paviment de terratzo igual a l'existent, degut a l'anul·lació d'envans o instal·lacions o peces malmeses, rebaixat, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment M-5, sobre capa de sorra de 2 cm de gruixària, s'inclou l'extracció i tall amb radial del terratzo per a col·locar la nova peça. S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.			
		Total : 01.08.05 Reposició paviment	1,00m2	84,93 € / m2	84,93 €
Total subcapítol 1.8.- Paviments:					7.657,33 €
1.9.- Fusteria					
01.09.01		Porta corredissa P-1			
Ut		Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta corredissa exterior de panell sandwich d'una fulla de mides 1,60 x 2,10 m de pas lliure, amb bastiment d'acer galvanitzat lacat ral 9010 de 1,50 mm, amb premarc d'acer galvanitzat, per a un ample de paret entre 11 i 15 cm, fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruixària amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de compacte fenòlic, guia exterior, tiradors i placa d'acer inoxidable. S'inclou ferratges de penjar, fulla de la porta, marc de la porta, totalment muntada i acabada. Inclou: Porta i marc: Marca SOLECO, marc tipus GH model ECFT d'acer galvanitzat lacat blanc, porta d'HPL cantell compacte fenòlic. Tiradors institucional model SENA de placa quadrada en inoxidable AISI 304 ref. MSTT80V IS16 Tanca ref. 203860AI amb bec de lloro. Cilindre TD5 butó. Guia sistema LITE-TECHO-RETRACT-KSC (KLEIN SOFT CLOSING SKU ref.2215 marca KLEIN. Perfil cobreguia. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1 tots els elements.			
		Total : 01.09.01 Porta corredissa P-1	1,00ut	1.300,00 € / ut	1.300,00 €
01.09.02		Porta corredissa P-2			
Ut		Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta corredissa exterior de panell sandwich d'una fulla de mides 1,05 x 2,10 m de pas lliure, amb bastiment d'acer galvanitzat lacat ral 9010 de 1,50 mm, amb premarc d'acer galvanitzat, per a un ample de paret entre 11 i 15 cm, fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruixària amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de compacte fenòlic, guia exterior, tiradors i placa d'acer inoxidable. S'inclou ferratges de penjar, fulla de la porta, marc de la porta, totalment muntada i acabada. Inclou: Porta i marc: Marca SOLECO, marc tipus GH model ECFT d'acer galvanitzat lacat blanc, porta d'HPL cantell compacte fenòlic. Tiradors institucional model SENA de placa quadrada en inoxidable AISI 304 ref. MSTT80V IS16 Tanca ref. 203860AI amb bec de lloro. Cilindre TD5 butó. Guia sistema LITE-TECHO-RETRACT-KSC (KLEIN SOFT CLOSING SKU ref.2215 marca KLEIN. Perfil cobreguia. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1 tots els elements.			
		Total : 01.09.02 Porta corredissa P-2	2,00ut	1.150,00 € / ut	2.300,00 €

Pressupost capítol num. 1 Àrea extraccions i sala d'espera

Nº	Ut	Descripció	Amidament	Preu	Import
01.09.03	Porta batent P-3				
Ut		<p>Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent de panell sandwich d'una fulla de mides 0,80 x 2,10 m de pas lliure amb bastiment d'acer galvanitzat lacat blanc ral 9010 de 1,50 mm, amb premarc d'acer galvanitzat, per a un ample de paret entre 11 i 15 cm fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruixària amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de compacte fenòlic.</p> <p>s'inclou frontisses d'acer inoxidable, escut amb manetes i placa d'acer inoxidable, pany embotit en el cantell per a pas norma DIN 18251, s'inclou el topall de porta esfèric amb goma amortidora.</p> <p>S'inclou ferratges de penjar, fulles de la porta, marc de la porta, totalment muntada i acabada.</p> <p>Porta i marc: Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI, porta d'HPL cantell compacte fenòlic.</p> <p>Maneta institucional model SENA de placa quadrada en inoxidable AISI 304 ref. MS0C8851S.</p> <p>Tanca model 2030 ref. 2030FRS6RAI</p> <p>Cilindre TESA TD 5 mestrejada segons requeriment de l'hospital.</p> <p>Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1 tots els elements.</p>			
		Total : 01.09.03 Porta batent P-3	1,00ut	780,00 € / ut	780,00 €
01.09.04	Porta corredissa automàtica P-4				
Ut		<p>Col·locació de porta corredissa automàtica aplegada per l'Hospital de mides 1,75 x 2,10 m marca MANUSA.</p> <p>S'inclou muntatge, posada a punt, conexió elèctric, d'incendis i seguretat.</p>			
		Total : 01.09.04 Porta corredissa automàtica P-4	1,00ut	950,00 € / ut	950,00 €
01.09.05	Tancament d'alumini exterior F1				
M2		<p>Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini extrudit model SOLEAL FY marca TECHNAL, acabat anoditzat d'alçada 2350 mm fixa, en dos mòduls color plata mate de classe 14 amb una gruixària de mínim 15 micres.</p> <p>Composada de premarc, amb perfils d'alumini anoditzats color plata mate de classe 15 amb una gruixària mínima de 15 micres, marc tubular ref. 215023 amb tres cambres de 55 mm d'ample, ruptura de pont tèrmic mitjançant barreta de poliamida enrasada de 20 mm en PA6.6 carregada amb un 25 % de fibra de vidre, fulla tubular vista de 65 mm ref. 215180 amb tres cambres de 28 mm de secció d'alumini vist exterior amb ruptura de pont tèrmic.</p> <p>Marc i fulles ensamblades a inglet amb doble escaire d'alumini de passador cònic per a cargolar, tots els elements ensamblats aniran encolats amb cola alu-alu i segellats els talls amb màstic referència W110, cargols en acer inoxidable. Marc amb doble ranura. Muntants ref. 215204 enrasat exterior ensamblat amb embuts encolats amb cola alu-alu i segellats els talls amb màstic ref. W110. Estanqueïtat entre marc i fulla mitjançant doble junta de EPDM. Junta central amb dues dureses base de EPDM rigid i llavi de EPDM cel·lular d'alt aïllament, junta central sense tall i contínua en els angles, el drenatge d'eventuals aigües d'infiltració s'efectuarà a través de drenatges a la part inferior del marc.</p> <p>Envidrament per llistons de vidre rectes a tall recte fins a 42 mm. Prestació tèrmica del marc d'alumini Ur= 2,60 W/m2K Classificació mòdul AEV 4 9A C5. S'inclou l'envidrament tipus climalit PLANITHERM 4S, composició 4+4/12/4+4 , amb juntes de EPDM qualitat marina amb una duresa de 70 shores i una resistència a la tracció de 80 kg/cm2. S'inclou el premarc, els tapajunts, els trencaigües, els remats verticals i els segellats.</p> <p>Mides 2,70 x 2,30 m</p>			
		Total : 01.09.05 Tancament d'alumini exterior F1	6,21m2	450,00 € / m2	2.794,50 €
01.09.06	Fusteria d'alumini interior F-2				
Ut		<p>Subministrament i col·locació de fusteria interior corredissa d'alumini setinat composada de premarc i marc de mides 0.9 per 1,20 amb vidre de seguretat (4+4.1) i junta perimetral d'EPDM.</p>			
		Total : 01.09.06 Fusteria d'alumini interior F-2	1,00ut	350,00 € / ut	350,00 €
01.09.07	Lleixa F-01 finestra alta				
MI		<p>Subministrament i col·locació de lleixa de finestres en xapa d'alumini conformada amb cantells arrodonits i plegada segons dibuix en xapa de 2 mm acabat anoditzat mat.</p> <p>Amb un desenvolupament de 30 cm i tres plecs.</p>			

Pressupost capítol num. 1 Àrea extraccions i sala d'espera

Nº	Ut	Descripció	Amidament	Preu	Import
		Total : 01.09.07 Lleixa F-01 finestra alta	11,44ml	23,00 € / ml	263,12 €
01.09.08		Lleixa F-02 finestra baixa			
MI		Subministrament i col·locació de lleixa de finestres en xapa d'alumini conformada amb cantells arrodonits i plegada segons dibuix en xapa de 2 mm acabat anoditzat mat. Amb un desenvolupament de 60 cm i tres plecs.			
		Total : 01.09.08 Lleixa F-02 finestra baixa	2,70ml	28,00 € / ml	75,60 €
01.09.09		Porta EI 90 1700x2100 mm P-01 foc			
Ut		Subministrament i col·locació de portes metàl·liques tallafocs pivotants i batents, de dues fulles, EI2 90 C5 de mides 1700x2100 (mides pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d'homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, compostat de dues xapes d'acer de 0.8mm, acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, tirador, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF60 de nueca partida amb marcat CE, amb bombí model TD5, pany embotit en el cantell per a pas norma DIN 18251 de cop, model TESA sèrie 2035F, mestrejat marca TESA. Espells rodons diàmetre 250 + vidre EI2 60 en cada fulla homologat en el seu conjunt, Cilindre TESA TD5 mestrejada segons requeriment de l'hospital. Tiradors institucional model SENA de placa quadrada en inoxidable AISI 304 ref. MSTT800IS16. Pany electromagnètic ref. CEM300SS0E i placa ref. SZCEM300E marca TESA. Tanca sèrie CF 60 ref CF60RSR9ICER OB i contratanca sèrie CF-32 ref. CF322EN1SR9IC. Tancaportes articulats model TS 3000V marca GEZE.			
		Total : 01.09.09 Porta EI 90 1700x2100 mm P-01 foc	3,00ut	1.539,26 € / ut	4.617,78 €
01.09.10		Cilindre digital			
Ut		Subministrament i col·locació de cilindre digital intel·ligent tipus EUROPERFIL amb pom DIN 30/30 mm) iLOQ D5S.310.SB RTC amb 5 unitats de clau iLOQ K5S.1 i cèrcol embellidor A5.002. S'inclou el subministrament i la col·locació per l'empresa DOMÒTICA i SEGURETAT 2012 SL.			
		Total : 01.09.10 Cilindre digital	2,00ut	330,00 € / ut	660,00 €
01.09.11		Fusteria d'alumini de protecció			
M2		Subministre i col·locació de fusteria d'alumini fixa perimetral similar a la de la porta corredissa amb vidre laminat 4+4.1, com a protecció de la fulla de vidre de la porta corredissa automàtica.			
		Total : 01.09.11 Fusteria d'alumini de protecció	3,78m2	850,00 € / m2	3.213,00 €
Total subcapítol 1.9.- Fusteria:					17.304,00 €
1.10.- Mobiliari					
01.10.01		M1 Moble magatzem			
Ut		Subministrament i col·locació de moble baix i alt, en una longitud de 2,40 m compostat de taulell de resines fenòliques HPL compacte, gruix 13 mm i 60 cm de fons, mecanitzat per a la instal·lació d'aigüera. Mòduls construïts amb taulel de fusta aglomerada ignífuga acabat amb melamina ignífuga, portes en cada mòdul d'HPL compacte de 13 mm. Mòduls baixos amb sistema ISO, inclou cistelles 60x40 ,guies, frontisses especials. Mòduls alts de profunditat 35 cm, construïts amb taulel de fusta aglomerada ignífuga, abacat amb melamina ignífuga. portes en cada mòdul d'HPL compacte de 13 mm. Amb frontisses planes ocultes, especial per a permetre la instal·lació de cistelles ISO, cada mòdul inclou panells/guies ISO instal·lades i/o prestatges, pany amb clau, sòcol inferior i tirador en U tancat d'acer inoxidable. Inclou tots els complements, fixacions, ferratges i perfils necessaris per a la correcta execució del moble. Color blanc Megève B070 de POLYREY.			
		Total : 01.10.01 M1 Moble magatzem	1,00ut	2.229,28 € / ut	2.229,28 €

Pressupost capítol num. 1 Àrea extraccions i sala d'espera

Nº	Ut	Descripció	Amidament	Preu	Import
01.10.02	M2	Moble magatzem			
Ut		<p>Subministrament i col·locació de moble, en una longitud de 2,40 m, alçada 2,10 m i 0,60 m de profunditat. Mòduls construïts amb tauler de fusta aglomerada ignífuga acabat amb melamina ignífuga, portes en cada mòdul d'HPL compacte de 13 mm.</p> <p>Mòduls amb sistema ISO, inclou cistelles 60x40, guies, frontisses especials.</p> <p>Amb frontisses planes ocultes, especial per a permetre la instal·lació de cistelles ISO, cada mòdul inclou panells/guies ISO instal·lades i/o prestatges, pany amb clau, sòcol inferior i tirador en U tancat d'acer inoxidable.</p> <p>Inclou tots els complements, fixacions, ferratges i perfils necessaris per a la correcta execució del moble.</p> <p>Color blanc Megève B070 de POLYREY.</p>			
		Total : 01.10.02 M2 Moble magatzem	1,00ut	1.800,00 € / ut	1.800,00 €
01.10.03	M3	Taulell de treball			
Ut		<p>Subministrament i col·locació de conjunt de taulell de treball d'amplada de taulell de 80 cm i alçada de 72 cm, longitud 2,40 m.</p> <p>Tot amb panell compacte HPL de 13 mm de gruix i cantells arrodonits.</p> <p>Estructura de suport recolzada a paret amb perfil en L perimetral i sobre de melamina de 20 mm com a base prèvia amb una fondària de 50 cm tot recolzat sobre escaires de melamina de 20 mm a terra.</p> <p>Inclou passacables per a dos llocs de treball.</p> <p>Color blanc Megève B070 de POLYREY.</p>			
		Total : 01.10.03 M3 Taulell de treball	1,00ut	700,63 € / ut	700,63 €
01.10.04	M4	Moble Recepció de mostres			
Ut		<p>Subministrament i col·locació de moble baix, en una longitud de 2,75 m compost de taulell de resines fenòliques HPL compacte, gruix 13 mm i 60 cm de fons, mecanitzat per a la instal·lació d'aigüera.</p> <p>Mòduls construïts amb tauler de fusta aglomerada ignífuga acabat amb melamina ignífuga, portes en cada mòdul d'HPL compacte de 13 mm.</p> <p>Amb frontisses planes ocultes, especial per a permetre la instal·lació de cistelles ISO, cada mòdul inclou panells/guies ISO instal·lades i/o prestatges, pany amb clau, sòcol inferior i tirador en U tancat d'acer inoxidable.</p> <p>Inclou tots els complements, fixacions, ferratges i perfils necessaris per a la correcta execució del moble.</p> <p>Color blanc Megève B070 de POLYREY.</p>			
		Total : 01.10.04 M4 Moble Recepció de mostres	1,00ut	1.600,00 € / ut	1.600,00 €
01.10.05	M5	Armari			
Ut		<p>Subministrament i col·locació de moble modular de 40 cm de fons i longitud 3,10 m, en dues alçades.</p> <p>Mòduls construïts amb tauler de fusta aglomerada ignífuga acabat amb melamina ignífuga, portes en cada mòdul d'HPL compacte de 13 mm.</p> <p>Composat per moble alt de longitud 50 cm i alçada 2,10 m i mobles baixos de longitud 2,60 m i alçada 1,70 m.</p> <p>Amb prestatges interiors, portes, frontisses, pany amb clau, sòcol inferior i tirador en U tancat d'acer inoxidable.</p> <p>Inclou tots els complements, fixacions ferratges i perfils necessaris per a la correcta execució del moble.</p> <p>Color blanc Megève B070 de POLYREY.</p>			
		Total : 01.10.05 M5 Armari	1,00ut	2.800,00 € / ut	2.800,00 €

Pressupost capítol num. 1 Àrea extraccions i sala d'espera

Nº	Ut	Descripció	Amidament	Preu	Import
01.10.06		M6 Mostrador administració			
Ut		<p>Subministrament i col·locació de conjunt de mostrador de recepció en dues alçades, compostat de taulell de treball d'amplada de taulell de 90 cm, alçada de 76 cm i longitud 2,40 m, i de mostrador superior de 35 cm d'ample i longitud 1,20 m cm.</p> <p>Tot amb panell compacte HPL de 13 mm de gruix i cantells arrodonits.</p> <p>Estructura de suport recolzada a paret amb perfil en L perimetral i sobre de melamina de 20 mm com a base prèvia amb una fondària de 50 cm tot recolzat sobre escaires de melamina de 20 m a terra.</p> <p>Inclou passacables per a dos llocs de treball.</p> <p>S'inclou el parament vertical per les dues cares en el mateix material.</p> <p>Color blanc Megève B070 de POLYREY.</p>			
		Total : 01.10.06 M6 Mostrador administració	1,00ut	4.500,00 € / ut	4.500,00 €
01.10.07		M7 Taulell de recepció			
Ut		<p>Subministrament i col·locació de conjunt de taulell de treball d'amplada de taulell de 30 cm i alçada de 72 cm, longitud 1,45 m.</p> <p>Tot amb panell compacte HPL de 13 mm de gruix i cantells arrodonits.</p> <p>Estructura de suport amb potes d'acer inoxidable amb sistema de regulació i anivellament i topalls inferiors antilliscants.</p> <p>Color blanc Megève B070 de POLYREY.</p>			
		Total : 01.10.07 M7 Taulell de recepció	1,00ut	450,00 € / ut	450,00 €
01.10.08		M8 Moble etiquetes			
Ut		<p>Subministrament i col·locació de moble de mides d'ample 0,60 m, alçada 0,75 m i profunditat 0,25 m.</p> <p>Mòdul construït amb tauler de fusta aglomerada ignífuga acabat amb melamina ignífuga, portes d'HPL compacte de 13 mm.</p> <p>Amb prestatges interiors, portes, frontisses, pany amb clau, sòcol inferior i tirador en U tancat d'acer inoxidable.</p> <p>Inclou tots els complements, fixacions ferratges i perfils necessaris per a la correcta execució del moble.</p> <p>Color blanc Megève B070 de POLYREY.</p>			
		Total : 01.10.08 M8 Moble etiquetes	4,00ut	350,00 € / ut	1.400,00 €
01.10.09		Vidre mostrador de recepció			
M2		<p>Subministrament i col·locació de fusteria d'acer inoxidable fixa, per un forat d'obra de 2,40 m.</p> <p>Amb vidre securitzat i laminat (4+4.4) 1B1 (En 12600) i P4A (En 356) amb junta perimetral d'EPDM, amb tres cantells longitudinals biselats i polits, fixada per tres costats a paret.</p> <p>El vidre estarà compostat de dues parts, una d'alçada 1,00 m i l'altra d'alçada 1,35 m, hi haurà en els dos una franja longitudinal de 15 cm d'espai inferior longitudinal per a pas de documents amb cantell superior arrodonit.</p>			
		Total : 01.10.09 Vidre mostrador de recepció	2,82m2	1.800,00 € / m2	5.076,00 €
01.10.10		Làmina polaritzada			
M2		<p>Subministrament i col·locació de làmina polaritzada tipus SMART FILM PDLC marca LAMINA PROTECT de mides 1,20 llarg x 1,35 m d'alçada i 1,20 de llarg x 1,00 m laçada. S'inclou el segellat amb silicona, el transformador, comandament a distància i el connexionat elèctric.</p>			
		Total : 01.10.10 Làmina polaritzada	2,82m2	380,00 € / m2	1.071,60 €
01.10.11		Armari A1			
Ut		<p>Subministrament i col·locació d'armari forrat 0,95 m d'ample, 0,65 m de fons i alçada 2,10 m compostat de panell compacte de resines fenòliques HPL de gruix 13 mm.</p> <p>Amb prestatges interiors, portes, frontisses, pany amb clau, sòcol inferior i tirador en U tancat d'acer inoxidable</p> <p>Inclou tots els complements, fixacions ferratges i perfils necessaris per a la correcta execució del moble.</p> <p>Color blanc Megève B070 de POLYREY.</p>			
		Total : 01.10.11 Armari A1	2,00ut	570,00 € / ut	1.140,00 €

Pressupost capítol num. 1 Àrea extraccions i sala d'espera

Nº	Ut	Descripció	Amidament	Preu	Import
01.10.12	Armari A2				
Ut		Subministrament i col·locació d'armari forrat 1,16 m d'ample, 0,65 m de fons i alçada 2,10 m compostat de panell compacte de resines fenòliques HPL de gruix 13 mm. Amb prestatges interiors, portes, frontisses, pany amb clau, sòcol inferior i tirador en U tancat d'acer inoxidable Inclou tots els complements, fixacions ferratges i perfils necessaris per a la correcta execució del moble. Color blanc Megève B070 de POLYREY.			
		Total : 01.10.12 Armari A2	1,00ut	680,00 € / ut	680,00 €
Total subcapítol 1.10.- Mobiliari:					23.447,51 €
1.11.- Sanitaris i aixetes					
01.11.01	Rentamans				
Ut		Subministrament i instal·lació de rentamans encastat de acer inoxidable, model E-50 1C, marca TEKA, de mides 465x 440 mm incloent sífó d'acer inoxidable, totalment connectat a les xarxes de fontaneria i d'evacuació, segellat amb silicona bactericida i fungicida. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per a la seva correcta execució i funcionament.			
		Total : 01.11.01 Rentamans	4,00ut	180,00 € / ut	720,00 €
01.11.02	Aixeta aigüera electrònica				
Ut		Subministrament i instal·lació d'aixeta electrònica model loft-E ref.: A5A53943C00 marca ROCA, incloent clau de tall(d'escaire), berrejador AFS/ACS, transport, petit material, accessoris i complements necessaris per a la seva correcta execució i funcionament, amb sensor integrat en el canyo.			
		Total : 01.11.02 Aixeta aigüera electrònica	4,00ut	750,00 € / ut	3.000,00 €
01.11.03	Aixeta aigüera				
Ut		Subministrament i instal·lació d'aixeta per a aigüera amb canyo giratori i maneta per a persones amb mobilitat reduïda model VICTORIA ref. A5A8423C00 marca ROCA. Inclou clau de tall, petit material, accessoris i complements necessaris per a la seva correcta execució i funcionament.			
		Total : 01.11.03 Aixeta aigüera	1,00ut	200,00 € / ut	200,00 €
Total subcapítol 1.11.- Sanitaris i aixetes:					3.920,00 €
1.12.- Pintura					
01.12.01	Pintat de paraments horitzontals				
M2		Pintat de paraments horitzontals interiors de fals sostre de cartró guix amb pintura plàstica mat sense dissolvents tipus ECONORAI classificació reacció al foc B-S1-d0, prèvia preparació de superfícies, raspat i massillat amb capa d'emprimació i dues capes d'acabat. Color a definir per l'Hospital.			
		Total : 01.12.01 Pintat de paraments horitzontals	52,69m2	13,00 € / m2	684,97 €
01.12.02	Pintat de paraments verticals				
M2		Pintat de paraments verticals interiors enguixats, amb pintura plàstica mat sense dissolvents tipus ECONORAI, classificació reacció al foc B-S1-d0, prèvia preparació de superfícies, raspat i massillat amb capa d'emprimació i dues capes d'acabat. Color a definir per l'Hospital.			
		Total : 01.12.02 Pintat de paraments verticals	58,19m2	12,00 € / m2	698,28 €
01.12.03	Tractament de porta metàl·lica				
M2		Tractament de porta metàl·lica mitjançant aplicació d'una mà amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 50 micres de pintura NEW TEC esmalte brillant marca ARTIC en 100 micres.			

Pressupost capítol num. 1 Àrea extraccions i sala d'espera

Nº	Ut	Descripció	Amidament	Preu	Import
		Total : 01.12.03 Tractament de porta metàl·lica	7,04m2	15,00 € / m2	105,60 €
		Total subcapítol 1.12.- Pintura:			1.488,85 €
1.13.- Ajudes					
01.13.01		Ajudes a instal·lacions			
Pa		Ajudes de ram de paleta en l'execució de les instal·lacions.			
		Total : 01.13.01 Ajudes a instal·lacions	1,00PA	900,00 € / PA	900,00 €
		Total subcapítol 1.13.- Ajudes:			900,00 €
Total capítol nº 1 Àrea extraccions i sala d'espera :					110.662,15 €

Pressupost capítol num. 2 Passadís

Nº	Ut	Descripció	Amidament	Preu	Import
2.1.- Treballs previs					
01.01.01	Catifa				
Ut		Subministrament i col·locació de catifa per a la neteja del personal d'obra, inclosa la seva reposició en cas de deteriorament en tota la durada de les obres.			
		Total : 01.01.01 Catifa	1,00ut	67,00 € / ut	67,00 €
01.01.02	Peücs				
Ut		Subministrament de dispensador de peücs automàtic en alumini de les següents característiques, adaptat per a diferents dimensions de sabates, capacitat per a 60 unitats mínim, s'inclou els peücs en polipropilè amb peces per a fixació en els extrems per a la seva col·locació en el dispensador, per a la durada dels treballs.			
		Total : 01.01.02 Peücs	1,00ut	80,00 € / ut	80,00 €
01.01.03	Tancament nosocomial				
M2		Proteccions nosocomials amb la formació de trasdossat autoportant (46+12,5 N)/600 amb placa de cartró guix de 12,5 mm de gruixària, tipus PLADUR N compostat per una estructura simple de perfil de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'ample, a base de muntants (elements verticals) separats 600 mm entre ells, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a un costat es cargolarà una placa. Totalment acabat i llest per a emprimar i pintar. S'inclou el segellat de juntes i perimetral amb cinta tipus Macksepp de 48 mm i retalls en cas de trobada amb instal·lacions i el tractament de pintura per la cara exterior. El conjunt serà totalment estanc.			
		Total : 01.01.03 Tancament nosocomial	17,99m2	26,60 € / m2	478,53 €
01.01.04	Porta provisional d'obra dues fulles				
Ut		Subministrament i col·locació de porta i marc provisional d'obra de fusta DM per a pintar de dues fulles de pas mínim 1,80 m per a accés a l'obra. S'inclou maneta, pany i cop.			
		Total : 01.01.04 Porta provisional d'obra dues fulles	1,00ut	250,00 € / ut	250,00 €
01.01.06	Tancament de plàstic				
M2		Tancament nosocomial, mitjançant plàstic de polietilè de galga 400, segellat amb cinta tipus macksepp de 48 mm.			
		Total : 01.01.06 Tancament de plàstic	5,00m2	3,80 € / m2	19,00 €
02.01.07	Segellat d'elements				
Pa		Segellat de portes, elements de difusió, reixes i altres elements susceptibles de transmetre o deixar passar la pols, mitjançant plàstic de polietilè de galga 400, segellat amb cinta tipus macksepp de 48 mm. Caldrà segellar tantes vegades com es trenquin els precintes.			
		Total : 02.01.07 Segellat d'elements	1,00pa	100,00 € / pa	100,00 €
02.01.08	Instal·lació de ventilació temporal				
Pa		Instal·lació de ventilació temporal mitjançant purificador d'aire tipus AIC 1000 marca HILTI amb 2 conductes penjats, un per a l'aportació d'aire i l'altre per a l'extracció fins a zona exterior. Inclòs connexionat elèctric, tub de connexió, i el canvi de filtres necessaris. Per la totalitat del període de duració de les obres.			
		Total : 02.01.08 Instal·lació de ventilació temporal	1,00pa	650,00 € / pa	650,00 €
Total subcapítol 2.1.- Treballs previs:					1.644,53 €
2.2.- Enderrocs					

Pressupost capítol num. 2 Passadís

Nº	Ut	Descripció	Amidament	Preu	Import
1.02.01		Enderroc de cel ras continu			
M2		Enderroc de cel ras continu de plaques de cartró guix i la seva estructura de suport, per mitjans manuals i/o mecànics, s'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.			
		Total : 1.02.01 Enderroc de cel ras continu	2,50m2	19,00 € / m2	47,50 €
02.02.02		Enderroc de cel ras registrable de fibra			
M2		Enderroc de cel ras registrable de plaques de fibra i la seva estructura de suport, per mitjans manuals i/o mecànics, s'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.			
		Total : 02.02.02 Enderroc de cel ras registrable de fibra	25,70m2	16,50 € / m2	424,05 €
02.02.03		Desmuntatge de porta de dues fulles i marc			
Ut		Desmuntatge de porta de dues fulles i marc metàl·lic. S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.			
		Total : 02.02.03 Desmuntatge de porta de dues fulles i marc	2,00Ut	60,00 € / Ut	120,00 €
1.02.12		Enderroc de paret			
M2		Enderroc de parets d'obra de qualsevol tipus, els seus revestiments i marcs, amb mitjans manuals i/o mecànics, s'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.			
		Total : 1.02.12 Enderroc de paret	14,06m2	19,00 € / m2	267,14 €
02.02.05		Enderroc de marxapeu			
MI		Enderroc de marxapeu, amb mitjans manuals i/o mecànics. S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.			
		Total : 02.02.05 Enderroc de marxapeu	21,74ml	6,00 € / ml	130,44 €
02.02.06		Extracció d'instal·lacions existents en cel ras			
Pa		Extracció de totes les instal·lacions existents en el cel ras, excepte aquelles que donin servei a zones diferents a la de l'objecte d'enderroc, instal·lacions d'aigua potable, aigua calenta, electricitat, il·luminàries, climatització, protecció contra incendis, detecció d'incendis, gasos, aire comprimit, instal·lacions de comunicació, segons els criteris del departament de manteniment de l'hospital. S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.			
		Total : 02.02.06 Extracció d'instal·lacions existents en cel ras	1,00pa	300,00 € / pa	300,00 €
Total subcapítol 2.2.- Enderrocs:					1.289,13 €

2.3.- Ignifugats

Pressupost capítol num. 2 Passadís

Nº	Ut	Descripció	Amidament	Preu	Import
01.03.01		Ignifugació de forjat			
M2		Subministrament i col·locació de revestiment aïllant contra el foc per tal d'aconseguir un requeriment REI-180 amb morter ignífug de perlita-veciculita tipus PERLIFOC sobre superfície de forjat, jàsseres, biguetes de formigó i revoltons. S'inclou el tractament superficial en cas de ser necessària la millora d'adherència, la protecció de les zones de treball i la neteja final de residus. Caldrà subministrar la certificació dels materials utilitzats per l'empresa fabricant, el certificat de la correcta aplicació per l'instal·lador amb el gruix aplicat per a cada massibitat i certificat de control de qualitat del gruix aplicat per una entitat d'inspecció i control per a un REI-180.			
		Total : 01.03.01 Ignifugació de forjat	40,11m2	26,00 € / m2	1.042,86 €
Total subcapítol 2.3.- Ignifugats:					1.042,86 €
2.4.- Revestiment de paraments verticals					
02.06.01		Enguixat			
M2		Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6, inclosa la part proporcional d'arestes i racons.			
		Total : 02.06.01 Enguixat	5,30m2	15,00 € / m2	79,50 €
01.06.03		Massillat de parets			
M2		Preparació de superfícies, raspat i massillat per a allisat de paraments verticals existents amb massilla tipus SIKA WALL-270 renovación, deixant la superfície llesta per a pintar.			
		Total : 01.06.03 Massillat de parets	80,99m2	16,00 € / m2	1.295,84 €
Total subcapítol 2.4.- Revestiment de paraments verticals:					1.375,34 €
2.5.- Cel ras					
02.07.01		Cel ras registrable metàl·lic 150x30			
M2		Subministrament i col·locació de cel ras metàl·lic registrable microperforat, de safata recolzada autoportant de cantell recta marca SMS de 1500 x 300 mm micro 1,5 mm acabat prelacat en color blanc RAL 9010 en una perforació de 11 % amb 4 cantells bisellats, muntades en posició horitzontal, no clipades ni encadellades, amb vel acústic amb l'estructura de suportació recomanada pel fabricant amb perfils primaris de trobada amb el cel ras continu.			
		Total : 02.07.01 Cel ras registrable metàl·lic 150x30	3,60m2	40,00 € / m2	144,00 €
02.07.02		Cel ras registrable metàl·lic 120x30			
M2		Subministrament i col·locació de cel ras metàl·lic registrable microperforat, de safata recolzada autoportant de cantell recta marca SMS de 1200 x 300 mm micro 1,5 mm acabat prelacat en color blanc RAL 9010 en una perforació de 11 % amb 4 cantells bisellats, muntades en posició horitzontal, no clipades ni encadellades, amb vel acústic amb l'estructura de suportació recomanada pel fabricant amb perfils primaris de trobada amb el cel ras continu.			
		Total : 02.07.02 Cel ras registrable metàl·lic 120x30	11,16m2	40,00 € / m2	446,40 €
02.07.03		Faixa perimetral de cartró guix amb davanter			
MI		Subministrament i col·locació de plaques de cartró guix de 13 mm de gruixària no registrable continu, tipus PLADUR N, formant remat perimetral o faixa fins a un ample màxim de 60 cm, i davanter d'alçada màxima 10 cm instal·lat a diferent nivell que el fals sostre modular, recolzant-se en l'ala de la perfil·leria i rematant contra el parament vertical. Inclou estructura de suport de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47 mm d'ample, separació entre mestres 40 cm i angular perimetral de 30 mm fixada a forjat amb barnilla roscada. S'inclou el tractament de juntes, cargols i perímetres deixat llest per a pintar acabat D2, totalment acabat			
		Total : 02.07.03 Faixa perimetral de cartró guix amb davanter	9,99ml	55,00 € / ml	549,45 €

Pressupost capítol num. 2 Passadís

Nº	Ut	Descripció	Amidament	Preu	Import
01.07.03		Cel ras de plaques de cartró guix no registrable			
M2		Subministrament i col·locació de cel ras en plaques de cartró guix de 13 mm de gruixària no registrable continu, tipus PLADUR N amb estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47 mm d'amplada, separació entre mestres 40 cm i angular perimetral de 30 mm fixat a forjat amb barnilla roscada. S'inclou el tractament de juntes i perímetres deixat llest per a pintar.			
		Total : 01.07.03 Cel ras de plaques de cartró guix no registrable	4,00m2	26,50 € / m2	106,00 €
01.07.05		Trapa d'accés instal·lacions cega			
Ut		Subministrament i col·locació de trapa d'accés fabricada amb marcs i comporta d'alumini, de mides 60x60cm. S'inclou la formació del forat en placa de cartró guix. MARCA/MODEL: PLACO/ ALUTRAMP o equivalent.			
		Total : 01.07.05 Trapa d'accés instal·lacions cega	1,00Ut	58,43 € / Ut	58,43 €
01.07.06		Recomposició de cel ras continu de cartró guix			
M2		Subministrament i col·locació de recomposició de cel ras en plaques de cartró guix de 13 mm de gruixària no registrable continu, tipus N amb estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47 mm d'amplada, separació entre mestres 40 cm i angular perimetral de 30 mm fixada a forjat amb barnilla roscada. S'inclou el tractament de caps de cargols, juntes i perímetres, deixat llest per a pintar, així mateix s'inclou el remat amb el cel ras continu existent.			
		Total : 01.07.06 Recomposició de cel ras continu de cartró guix	1,00m2	70,00 € / m2	70,00 €
Total subcapítol 2.5.- Cel ras:					1.374,28 €
2.6.- Paviments					
01.08.04		Rebaix, polit i abrillantat			
M2		Tractament superficial del terratzo mitjançant rebaix amb mola de 80 a 120 mm de gra, polit fi amb mola de 220 a 400 mm de gra i acabat abrillantat amb llana d'acer amb cristal·litzador antilliscant. Inclou la retirada de llots procedents del polit i la neteja prèvia a l'abrillantat. S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.			
		Total : 01.08.04 Rebaix, polit i abrillantat	29,00m2	10,00 € / m2	290,00 €
01.08.03		Sòcol formigó polímer			
MI		Subministrament i col·locació de sòcol de formigó polímer i sorra de marbre de 7 cm d'alçada i 7 mm de gruixària marca DISCO POLYMER, fixat amb ciment cola tipus webercol pro marca WEBER, color a escollir per a la propietat.			
		Total : 01.08.03 Sòcol formigó polímer	29,60ml	12,61 € / ml	373,26 €
02.08.03		Paviment de terratzo de reposició			
M2		Reposició de paviment de terratzo igual a l'existent, rebaixat, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment M-5, sobre capa de sorra de 2 cm de gruixària, s'inclou l'extracció i tall amb radial del terratzo per a col·locar la nova peça. Inclou la substitució del 10% del paviment existent degut a l'anul·lació d'envans o instal·lacions, o peces malmeses. S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus.			
		Total : 02.08.03 Paviment de terratzo de reposició	1,00m2	84,93 € / m2	84,93 €
Total subcapítol 2.6.- Paviments:					748,19 €

2.7.- Pintura

Pressupost capítol num. 2 Passadís

Nº	Ut	Descripció	Amidament	Preu	Import
01.12.01		Pintat de paraments horitzontals			
M2		Pintat de paraments horitzontals interiors de fals sostre de cartró guix amb pintura plàstica mat sense dissolvents tipus ECONORAI classificació reacció al foc B-S1-d0, prèvia preparació de superfícies, raspat i massillat amb capa d'emprimació i dues capes d'acabat. Color a definir per l'Hospital.			
		Total : 01.12.01 Pintat de paraments horitzontals	9,99m2	13,00 € / m2	129,87 €
01.12.02		Pintat de paraments verticals			
M2		Pintat de paraments verticals interiors enguixats, amb pintura plàstica mat sense dissolvents tipus ECONORAI, classificació reacció al foc B-S1-d0, prèvia preparació de superfícies, raspat i massillat amb capa d'emprimació i dues capes d'acabat. Color a definir per l'Hospital.			
		Total : 01.12.02 Pintat de paraments verticals	81,12m2	12,00 € / m2	973,44 €
01.12.03		Tractament de porta metàl·lica			
M2		Tractament de porta metàl·lica mitjançant aplicació d'una mà amb un gruix mínim de pel·licula seca de 50 micres de pintura NEW TEC esmalte brillant marca ARTIC en 100 micres.			
		Total : 01.12.03 Tractament de porta metàl·lica	7,04m2	15,00 € / m2	105,60 €
		Total subcapítol 2.7.- Pintura:			1.208,91 €
2.8.- Ajudes					
02.13.01		Ajudes a instal·lacions			
Pa		Ajudes de ram de paleta en l'execució de les instal·lacions.			
		Total : 02.13.01 Ajudes a instal·lacions	1,00PA	200,00 € / PA	200,00 €
		Total subcapítol 2.8.- Ajudes:			200,00 €
		Total capítol nº 2 Passadís :			8.883,24 €

Pressupost capítol num. 3 Seguretat i salut

Nº	Ut	Descripció	Amidament	Preu	Import
03.01		Seguretat i salut			
Pa		Mesures de protecció necessàries per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball, segons l'ESS i pla redactat per 'adjudicatari.			
		Total : 03.01 Seguretat i salut	1,00pa	1.100,00 € / pa	1.100,00 €
Total capítol nº 3 Seguretat i salut :					1.100,00 €

Pressupost d'execució material

1 Àrea extraccions i sala d'espera	110.662,15
1.1.- Treballs previs	1.926,96
1.2.- Enderrocs	15.514,07
1.3.- Ignifugats	4.964,87
1.4.- Sanejament	818,33
1.5.- Ram de paleta	10.016,20
1.6.- Revestiment de paraments verticals	18.603,06
1.7.- Cel ras	4.100,97
1.8.- Paviments	7.657,33
1.9.- Fusteria	17.304,00
1.10.- Mobiliari	23.447,51
1.11.- Sanitaris i aixetes	3.920,00
1.12.- Pintura	1.488,85
1.13.- Ajudes	900,00
2 Passadís	8.883,24
2.1.- Treballs previs	1.644,53
2.2.- Enderrocs	1.289,13
2.3.- Ignifugats	1.042,86
2.4.- Revestiment de paraments verticals	1.375,34
2.5.- Cel ras	1.374,28
2.6.- Paviments	748,19
2.7.- Pintura	1.208,91
2.8.- Ajudes	200,00
3 Seguretat i salut	1.100,00
Total	120.645,39

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT VINT MIL SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS.