



Ajuntament
d'Argentona

**PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REALITZACIÓ
D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES TEMPORALS
PER A ACTES ORGANITZATS PER L'AJUNTAMENT
AL TERME MUNICIPAL D'ARGENTONA**

Contracte de serveis

1 any + 1

Argentona, març de 2026

Nil Casans Ventura - Enginyer Municipal
Carles Ligos Masafrets - Tècnic de Cultura i Festes

Ajuntament d'Argentona
Carrer Gran, 59 - 08310 Argentona





ÍNDEX

1. OBJECTE DEL CONTRACTE.....	3
1.1. Detall instal·lacions.....	3
1.1.1. Quadre principal d'actes i esdeveniments.....	3
1.1.2. Cablejat i proteccions d'aquests.....	4
1.1.3. Subquadre.....	4
1.1.4. Quadre d'endolls.....	4
1.1.5. Garlandes i punts de llum.....	4
1.1.6. Altres elements auxiliars.....	4
1.2. Qualitat dels treballs i termini d'execució.....	5
1.3. Modificacions del contracte.....	5
2. ÀMBIT D'APLICACIÓ DEL CONTRACTE.....	6
2.1. Quadres permanents d'actes i esdeveniments.....	6
2.2. Documentació necessària.....	6
3. VIGÈNCIA DEL CONTRACTE.....	7
4. CONDICIONS ECONÒMIQUES.....	7
4.1. Pressupost Base Licitació - PBL.....	7
4.2. Revisió de preus.....	7
4.3. Pagament dels serveis.....	7
5. ESPECIFICACIONS DEL CONTRACTISTA.....	8
5.1. Organigrama de funcionament i mitjans.....	8
5.2. Locals.....	9
5.3. Responsabilitats del contractista.....	9
5.4. Responsabilitats de contingut de les instal·lacions.....	10
ANNEXOS.....	12
Annex 1: Quadres permanents d'actes i esdeveniments.....	13
Annex 2: Preus unitaris de referència.....	14
Annex 3: Necessitats per actes i esdeveniments habituals (1 any)..	17





1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquest plec de condicions tècniques és definir les prestacions mínimes obligatòries que ha de complir el servei de d'instal·lacions elèctriques i d'enllumenat temporals en motiu d'actes i esdeveniments organitzats per l'Ajuntament d'Argentona.

L'Ajuntament d'Argentona organitza festes, actes i esdeveniments que necessiten d'instal·lacions temporals d'electricitat. Actualment a la vila es disposa de quadres elèctrics permanents (segons les ubicacions indicades a l'annex 1) dedicats a endollar-hi les instal·lacions temporals, tot i que en alguns casos s'ha de connectar amb grups electrògens per manca de quadres elèctrics destinats a tal fi.

El manteniment dels quadres no és objecte del present contracte, només la instal·lació temporal, la redacció de la documentació necessària, la vetlla del correcte funcionament durant l'acte i la posterior retirada.

El cablejat, garlandes, quadres d'endolls, tubulars, tirants i elements auxiliars seran de propietat de l'adjudicatari quedant aquests en mode de lloguer temporal per l'Ajuntament d'Argentona. En alguns casos hi haurà material que subministrarà l'Ajuntament i que l'adjudicatari haurà de comprovar que compleix amb la normativa vigent.

1.1. Detall instal·lacions

Per tal de delimitar tots els elements que conformen les instal·lacions de connexions temporals, a continuació es detalla aquells que són propis del contracte.

1.1.1. Quadre principal d'actes i esdeveniments

El quadre principal de festes és aquell des d'on es connectarà tota la instal·lació temporal. Aquest forma part de la instal·lació temporal i, tot i que no ha de ser mantinguda pel contractista objecte d'aquest contracte, haurà de vetllar perquè aquest es mantingui amb el contractista pertinent. Al quadre principal hi haurà d'haver les proteccions magneto tèrmiques i diferencials adients que protegeixin la instal·lació aigües avall.

1.1.2. Cablejat i proteccions d'aquests

El cablejat que anirà des del quadre principal fins els diferents punts terminals, incloent els elements auxiliars que pugui haver en el recorregut, anirà protegit amb tapa-cables en cas de discórrer pel sòl públic superficial i amb tubulars flexibles segons el cas tal i com s'especifica en la normativa vigent.

1.1.3. Subquadre

Són els subquadres necessaris amb proteccions elèctriques suficients per sectoritzar la instal·lació temporal.





1.1.4. Quadre d'endolls

És aquell quadre preparat amb diferents sortides d'endolls que pot incloure proteccions elèctriques o no. També pot ser un punt terminal de la instal·lació temporal quan s'hi connectin elements d'altres persones i que no hagin estat instal·lades pel contractista (paradetes, furgoteques, equips de música, ...).

1.1.5. Garlandes i punts de llum

Són elements que emeten llum i tant poden ser una sèrie de punts de llum units (garlandes) com bé projectors. Aquests hauran d'estar muntats i subjectats correctament pel contractista quedant sota la seva responsabilitat qualsevol incident que es pugui derivar.

1.1.6. Altres elements auxiliars

Són elements necessaris per realitzar les connexions correctament i segons la normativa vigent (regletes, tensors, fil guia, ...).

1.2. Qualitat dels treballs i termini d'execució

Els treballs demanats pels Tècnics de Cultura i Festes o d'altres àrees de l'Ajuntament, en endavant TCF, es realitzaran segons l'acabat i termini acordat segons capítols posteriors del present plec de condicions.

L'execució dels treballs serà acordada com a molt tard una setmana abans de l'acte o esdeveniment concret per tal de que el contractista pugui realitzar les comandes, redactar la documentació i resoldre dubtes necessaris per a la execució de l'encàrrec.

1.3. Modificacions del contracte

En el cas que hi hagi un augment d'esdeveniments no previst en el present contracte i que requereixi d'instal·lacions temporals es podrà modificar el contracte sempre amb allò previst a la Llei de Contractes del Sector Públic.

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ DEL CONTRACTE

El contracte inclou el muntatge de les instal·lacions descrites al punt Error: Reference source not found, redacció de la documentació necessària, vetlla del correcte funcionament de la instal·lació durant l'activitat i posterior desmuntatge de la instal·lació temporal.

2.1. Quadres permanents d'actes i esdeveniments

Actualment l'Ajuntament d'Argentona disposa dels quadres permanents, especificitats a l'annex 1, destinats a actes i esdeveniments amb tensió i contracte de subministrament elèctric fixe.

Tot i que el manteniment d'aquests quadres no sigui objecte del contracte, sí ho serà la revisió del correcte manteniment i mantenir el quadre tal i com ha d'estar. És a dir, que es farà responsable d'avisar al mantenidor dels quadres en cas de necessitat de correctiu i no malmetrà el mateix.





En el cas que sigui necessari un augment de potència per algun esdeveniment en concret el contractista haurà de redactar el projecte corresponent i participar en els tràmits amb la companyia subministradora.

2.2. Documentació necessària

D'acord amb el que estableix l'article 11.2 de la ITC-12 del Decret 192/2023, de 7 de novembre, sobre la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, les instal·lacions amb una potència màxima admissible superior a 10 kW han de ser supervisades per una persona tècnica competent. Aquesta condició implica que la persona designada disposi de la titulació habilitant i de les competències professionals adequades d'acord amb la normativa sectorial aplicable, especialment el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i que estigui legalment capacitada per assumir la responsabilitat tècnica del disseny i de la verificació de la instal·lació.

Aquesta persona és responsable que el disseny s'ajusti a la normativa vigent i de la realització de les proves corresponents de les proteccions i de la resta d'elements destinats a garantir la seguretat de la instal·lació.

Així mateix, les instal·lacions amb una potència màxima admissible superior a 50 kW han de disposar del corresponent projecte tècnic.

Les instal·lacions s'han de documentar mitjançant la documentació preceptiva, que sempre ha d'incloure un esquema unifilar. A cada muntatge, l'instal·lador i, si escau, la persona tècnica responsable de la instal·lació han de signar un **certificat d'instal·lació específic**, segons el model normalitzat ([AQUÍ](#)) establert per la Generalitat de Catalunya o ens equivalent. La persona titular de la instal·lació ha de guardar una còpia d'aquest certificat fins, a com a mínim, sis mesos després del desmuntatge de la instal·lació.

La documentació serà presentada a través de correu electrònic de la persona responsable de l'activitat i que s'indiqui en les reunions prèvies a les tasques de la instal·lació, un cop rebuda aquesta caldrà adjuntar-la a l'expedient de l'esdeveniment en qüestió.

3.VIGÈNCIA DEL CONTRACTE

La vigència del contracte serà d'un any, iniciant-se des de la data de formalització del contracte; no obstant, aquest es podrà prorrogar per mutu acord de les parts contractants per fins a un anys.





4. CONDICIONS ECONÒMIQUES

4.1. Pressupost Base Licitació - PBL

El PBL (IVA no inclòs) previst per a la realització de tots els treballs inclosos als plecs és el següent: **21.740,00 €** (l'any de contracte, sense comptar pròrrogues o possibles modificacions).

4.2. Revisió de preus

No s'admetrà cap revisió de preus, sent a risc i ventura els preus que proposi el contractista en la seva oferta per l'any de contracte i la possible pròrroga.

4.3. Pagament dels serveis

S'emetrà la factura corresponent a cada actes o esdeveniment encarregat al contractista, ja sigui dels recollits en aquesta memòria o considerats imprevistos.

A la factura han de constar totes les dades necessàries per la seva correcta identificació i tramitació amb el número d'expedient, **293/2023**, i partida pressupostària de l'àrea que ha realitzat l'encàrrec.

El pagament a l'empresa contractista s'efectuarà amb la presentació de les factures expedides d'acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en l'article 198 de la LCSP.

Les factures s'han d'emetre en format electrònic, d'acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, el format d'aquestes s'ha d'ajustar al que disposa l'annex 1 de l'Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l'àmbit de l'administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.

La facturació es realitzarà mitjançant factura electrònica indicant en la mateixa els codis DIR3 següents:

- * OFICINA COMPTABLE: L01080095
- * ÒRGAN GESTOR: L01080095
- * UNITAT TRAMITADORA: L01080095

5. ESPECIFICACIONS DEL CONTRACTISTA

5.1. Organigrama de funcionament i mitjans

El licitador haurà de disposar d'una estructura organitzativa per tal de garantir el funcionament del servei previst en aquest plecs de condicions tècniques. L'estructura organitzativa donarà l'abast de tots els serveis indicats en aquest plec, com també:





- Designarà una única persona de referència per interlocutor amb l'Ajuntament mentre estigui adscrita a l'adjudicació del contracte, que serà, mínim, qui assistirà a les reunions de coordinació dels diferents actes.
- S'encarregarà de dimensionar l'equip humà a aportar segons la tipologia i característiques de cada instal·lació.
- Haurà de disposar d'un servei d'emergència 24 hores per poder resoldre problemes que sorgeixin abans, durant o després de la realització dels actes pels quals es requereixen les instal·lacions.
- Igualment, les empreses licitadores hauran d'assumir, en la seva oferta, el compromís d'adscriure al contracte els mitjans personals necessaris per a la correcta execució del servei, d'acord amb el que estableix l'article 76 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic. En particular, l'empresa adjudicatària haurà de comptar, com a mínim, amb una persona tècnicament qualificada i amb experiència acreditada mínima de dos anys en l'execució de tasques similars a les previstes en aquest plec, així com amb almenys un peó de suport —o personal amb qualificació equivalent o superior— per a les feines de muntatge, desmuntatge i assistència durant els actes o esdeveniments. Aquest compromís s'haurà d'acreditar mitjançant declaració responsable presentada amb l'oferta, i l'empresa adjudicatària haurà de justificar la disponibilitat efectiva d'aquest personal abans de l'inici del contracte mitjançant la presentació dels corresponents currículums professionals i, si escau, titulacions o certificacions acreditatives de l'experiència. Aquest compromís d'adscripció de mitjans personals tindrà la consideració d'obligació essencial del contracte. Qualsevol substitució del personal adscrit haurà de comptar amb una qualificació i experiència equivalents o superiors, i haurà de ser comunicada prèviament a l'òrgan de contractació.
- Haurà de disposar d'un vehicle propi adequat per al transport de material i eines necessàries per a la instal·lació, manteniment i desmuntatge de les connexions elèctriques temporals.

Qualsevol modificació, tant dels mitjans com del personal haurà de ser comunicada a l'Ajuntament dins el termini màxim de 24 hores i comportarà la substitució per altres d'iguals o millors en qualitat i qualificació.

5.2. Locals

Atesa la naturalesa del servei, que pot requerir actuacions urgents i desplaçaments immediats dins del terme municipal o àmbit d'actuació, les empreses licitadores hauran d'assumir, en la seva oferta, el compromís d'adscriure al contracte els mitjans materials necessaris per a la correcta prestació del servei, d'acord amb el que estableix l'article 76 de la Ley 9/2017 de Contractes del Sector Públic. En particular, l'empresa adjudicatària haurà de disposar, en el termini màxim d'un mes des de l'adjudicació, d'un





local, base operativa o magatzem situat a una distància no superior als 10 km de l'àmbit d'actuació del contracte, amb la finalitat de garantir la rapidesa, eficiència i continuïtat del servei, així com garantir temps de resposta molt reduïts davant incidències elèctriques en actes amb pública concurrència, on un retard podria comportar riscos per a les persones i béns..

Aquest compromís s'haurà d'acreditar mitjançant declaració responsable presentada amb l'oferta, i l'empresa adjudicatària haurà de justificar-ne la disponibilitat efectiva mitjançant el corresponent títol de propietat, contracte d'arrendament, cessió d'ús o document equivalent. Aquest compromís d'adscripció de mitjans tindrà la consideració d'obligació essencial del contracte, i el seu incompliment podrà donar lloc a la resolució del contracte en els termes previstos a la normativa de contractació pública.

5.3. Responsabilitats del contractista

Caldrà que l'empresa adjudicatària estigui reconeguda com a instal·ladora autoritzada en baixa tensió al registre corresponent de la Generalitat de Catalunya (RASIC) o equivalent. Aquest reconeixement al registre oficial corresponent tindrà la consideració d'obligació essencial del contracte, i el seu incompliment podrà donar lloc a la resolució del contracte en els termes previstos a la normativa de contractació pública.

El Contractista serà responsable (exceptuant la manipulació defectuosa o malintencionada aliena a l'empresa) de les instal·lacions així com del seu control i funcionament, de la conservació de tots els seus components, de la qualitat dels materials i del treball que s'efectuï, i també del compliment de les Ordenances Municipals, Lleis i Reglaments que afectin el servei, i de tots els danys o accidents motivats per les pròpies instal·lacions o pels treballs desenvolupats en el compliment del servei contractat.

5.4. Responsabilitats de contingut de les instal·lacions

En cas de robatori o vandalisme, quan el responsable sigui desconegut, el Contractista restarà obligat a donar-ne compte a l'Ajuntament i s'arranjarà amb càrrec a l'Ajuntament en el moment que aquest giri l'ordre de treball corresponent.

El Contractista haurà de preveure qualsevol manipulació aliena a les instal·lacions i serà responsable dels danys, desperfectes o trencaments que es produeixin en aquestes sempre que no s'hagin pres les mesures adequades per evitar-los. Queden exceptuats els danys motivats per accidents quan el responsable sigui conegut, així com els provocats per cataclismes o causes de força major alienes a les instal·lacions. En aquests casos el Contractista restarà obligat a comunicar-ho immediatament a l'Ajuntament i a reparar els danys quan rebí l'ordre de treball corresponent, amb càrrec a l'Ajuntament o, si escau, a la companyia asseguradora.

Els danys causats per accidents fortuïts o per tercers, sigui de manera intencionada o com a conseqüència de treballs efectuats a l'entorn de les





instal·lacions, seran arranjats pel Contractista un cop rebí la conformitat de l'Ajuntament. En aquests casos el Contractista podrà reclamar els costos dels arranjaments directament als responsables del dany. En cas de robatori o vandalisme quan el responsable sigui desconegut, el Contractista haurà de comunicar-ho immediatament a l'Ajuntament, i la reparació es realitzarà quan aquest emeti l'ordre de treball corresponent, amb càrrec a l'Ajuntament.

Així mateix, el Contractista haurà de disposar durant tota la vigència del contracte d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys personals, materials i econòmics ocasionats a tercers com a conseqüència de l'execució del contracte, amb un capital mínim assegurat de 600.000 euros per sinistre i 1.200.000 euros com a límit anual agregat. El Contractista haurà d'acreditar l'existència i vigència d'aquesta pòlissa abans de l'inici del contracte i mantenir-la vigent durant tota la seva execució. L'Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment el rebut o certificat acreditatiu de la pòlissa.

Aquesta pòlissa estableix un límit de cobertura, però el Contractista segueix sent responsable fins a l'import total dels danys que es puguin ocasionar. Qualsevol substitució del personal adscrit o modificació dels mitjans materials haurà de comptar amb qualificació i experiència equivalents o superiors, i haurà de ser comunicada prèviament a l'òrgan de contractació.





Ajuntament
d'Argentona

ANNEXOS





Annex 1: Quadres permanents d'actes i esdeveniments

Identificador	Ubicació	Pot. Max.
QF01	Plaça St. Miquel del Cros	17 kW
QF02	Plaça Nova	86,5 kW
QF03	Plaça Montserrat	22 kW
QF04	Plaça del Molí	17 kW
QF05	Cal Guardià	22 kW





Annex 2: Preus unitaris de referència

Nota: Els preus no inclouen IVA.

Q1.1 - Quadre tipus 1 (quadre monofàsic fins a 10 kW)	400,00 €
Caixa Industrial Cablejada - Protecció IP65 4X2P+T 16A/230V / 2x3P+N+T 16A/400V, amb estesa de cable de 5x6 mm i/o 5x 10 mm amb connectors cetac adequats a les necessitats, fins a 15 m. de llargada. S'inclou transport, instal·lació i retirada de la totalitat dels elements de la connexió, petit material i certificat d'instal·lació elèctrica.	
Q1.2 - Quadre tipus 1 (quadre monofàsic fins a 10 kW)	520,00 €
Caixa Industrial Cablejada - Protecció IP65 4X2P+T 16A/230V 2x3P+N+T 16A/400V, amb estesa de cable de 5x6 mm i/o 5x 10 mm amb connectors cetac adequats a les necessitats, fins a 40 m. de llargada. S'inclou transport, instal·lació i retirada de la totalitat dels elements de la connexió, petit material i certificat d'instal·lació elèctrica.	
Q1.3 - Quadre tipus 1 (quadre monofàsic fins a 10 kW)	640,00 €
Caixa Industrial Cablejada - Protecció IP65 4X2P+T 16A/230V 2x3P+N+T 16A/400V, amb estesa de cable de 5x6 mm i/o 5x 10 mm amb connectors cetac adequats a les necessitats, fins a 65 m. de llargada. S'inclou transport, instal·lació i retirada de la totalitat dels elements de la connexió, petit material i certificat d'instal·lació elèctrica.	
Q2.1 - Quadre tipus 2 (quadre monofàsic i/o trifàsic fins a 50 kW)	550,00 €
Caixa Industrial Cablejada - Protecció IP65 4X2P+T 16A/230V / 2x3P+N+T 32A/400V, amb estesa de cable de 5x6 mm i/o 5x 10 mm amb connectors cetac adequats a les necessitats, fins a 15 m. de llargada. S'inclou transport, instal·lació i retirada de la totalitat dels elements de la connexió, petit material i certificat d'instal·lació elèctrica.	
Q2.2 - Quadre tipus 2 (quadre monofàsic i/o trifàsic fins a 50 kW)	760,00 €
Caixa Industrial Cablejada - Protecció IP65 4X2P+T 16A/230V / 2x3P+N+T 32A/380V, amb estesa de cable de 5x6 mm i/o 5x 10 mm amb connectors cetac adequats a les necessitats, fins a 65 m. de llargada. S'inclou transport, instal·lació i retirada de la totalitat dels elements de la connexió, petit material i certificat d'instal·lació elèctrica.	
Q3 - Quadre tipus 3 (quadre monofàsic i/o trifàsic de més de 50 kW)	1.450,00 €
Caixa Industrial Cablejada - Protecció IP65 4X2P+T 16A/230V, 1X3P+N+T 16A, 1X3P+N+T 32A, 1X3P+N+T 63A, 1X3P+N+T 125A, amb estesa de cable de 5x6 mm i/o 5x 10 mm amb connectors cetac adequats a les necessitats, fins a 15 m. de llargada. S'inclou transport, instal·lació i retirada de la totalitat dels elements de la connexió, petit material i certificat d'instal·lació elèctrica.	

C1 - Complement 1	55,00 €
Rotllo o cable allargador de 25 m., proveït d'un mínim de 3 preses d'endoll 230 V. S'inclou transport, instal·lació, petit material i retirada de la totalitat dels	





elements de la connexió.	
C2 - Complement 2	140,00 €
Tram adicional de 25 m de cable de 5x6 mm/5x10 mm amb connectors cetac adequats a les necessitats. S'inclou transport, instal·lació, petit material i retirada de la totalitat dels elements de la connexió.	
C3 - Complement 3	240,00 €
Utilització de camió cistella per muntatge i/o desmuntatge de les instal·lacions a més de 3,5 m. d'alçada (1 jornada)	

E1 - Enllumenat tipus 1 (zones backstage/carpes)	220,00 €
Tres tubs de fluorescent led de 120 cm. T8 de 18 W + regleta de 4 preses d'endoll 230 V amb protecció de sobrevoltatges. S'inclou transport, instal·lació, petit material i retirada de la totalitat dels elements de la connexió.	
E2 - Enllumenat tipus 2 (llum de treball)	100,00 €
Focus projector led fins a 50 W 5.000 lm IP65. S'inclou transport, instal·lació, petit material i retirada de la totalitat dels elements de la connexió.	
E3 - Enllumenat tipus 3 (il·luminació d'espais)	180,00 €
Focus projector led fins a 200 W 24.000 lm IP65 amb temporitzador i/o comandament. S'inclou transport, instal·lació, petit material i retirada de la totalitat dels elements de la connexió.	
E4 - Enllumenat tipus 4 (garlandes)	200,00 €
Instal·lació de garlanda de llum de bombetes led, amb una tirada de fins a 100 m. i a més de 3 m. d'alçada. La garlanda i les bombetes són de propietat municipal.	

GE1 - Grup Electrogen tipus 1 (8 kvas)	200,00 €
Grup electrogen insonoritzat i trifàsic de 8 kvas (1 jornada). S'inclou transport, instal·lació, petit material, retirada de la totalitat dels elements de la connexió i retorn a l'arrendador, com també càrrega completa de combustible, servei d'assistència 24 h i assegurança.	
GE1.1 - Dia de lloguer GE1	60,00 €
Dia de lloguer extra. Inclou combustible i servei d'assistència 24 h i assegurança.	
GE2 - Grup Electrogen tipus 2 (20 kvas)	230,00 €
Grup electrogen insonoritzat i trifàsic de 20 kvas (1 jornada). S'inclou transport, instal·lació, petit material, retirada de la totalitat dels elements de la connexió i retorn a l'arrendador, com també càrrega completa de combustible, servei d'assistència 24 h i assegurança.	
GE2.1 -Dia de lloguer GE2	100,00 €
Dia de lloguer extra. Inclou combustible i servei d'assistència 24 h i assegurança.	





Annex 3: Necessitats per actes i esdeveniments habituals (1 any)

PARTIDA	PREVISIÓ ACTES / ESDEVENIMENTS	ELEMENT	UT
0313-338-22799	FESTES TRADICIONALS		
	Cap d'Any		
	Escenari plaça Nova	Q2.1	1
	Backstage	E1	1
	Barra bar	Q1.2	1
	Llum Extra	E2	2
	Carnestoltes		
	Subquadre Saló de Pedra	Q1.1	1
	Garnaldes plaça de Vendre	E4	1
	Focus escenari plaça de Vendre	E2	1
	Focus plaça de Vendre	E3	1
	Diada de la Flor		
	Subquadre escenari plaça de Vendre	Q1.1	1





	Sant Joan		
	Subquadre escenari plaça de Vendre	Q1.1	1
	Punt de llum barra plaça de Vendre	C1	1
	Garnaldes plaça de Vendre	E4	2
	Camió cistella per instal·lació d'elements a més de 3 m. alçada	C3	2
	Diada Nacional de Catalunya		
	Plaça de l'Església	Q2.1	1
0312-338-22799	FESTA MAJOR DE SANT JULIÀ		
	Sant Julià (gener)		
	Plaça de l'Església	E4	1
		C1	1
	Lloc singular	Q1.1	1
0311-338-22799	FESTA MAJOR DE SANT DOMINGO		
	Sant Domingo (02-06 d'agost):		
	Escenari plaça Nova	Q3	1
		Q1.1	1
		E2	1
	Backstage plaça Nova	E1	1
	Connexió mòdul WC's	C2	2
		E2	1
	Barra plaça Nova	Q1.3	1
	Escenari Cal Guardià	Q2.2	1
		E2	1
	Backstage Cal Guardià	E1	1
	Barra Cal Guardià	Q1.1	1
	Plaça de Vendre	C1	1
	Escola Bernat de Riudemeia	E4	1
0313-3345-22799	FESTIVAL SENSEPORTES		
	Festival Senseportes (1er cap de setmana d'octubre):		
	Espai plaça Nova	Q2.1	1
	Espai plaça de l'Església	Q1.1	1
	Espai Can Doro	Q1.3	1
	Lloc singular	Q1.1	1
0603-3346-22799	ARGILLA ARGENTONA		
	Argilla Argentona (1r cap de setmana juliol):		
	Recorregut fira	E4	4
	Alimentació corrent parades	C1	20
	Plaça de Vendre	Q1.1	2
		E3	2
0365-430-22799	PROMOCIÓ ECONÒMICA		
	Fira-Mercat Producte Artesà (gener i juny):		
	Plaça Nova	Q2.2	2
		Q1.2	4





	Carrer Gran	C1	3
	Argentast (2-5 d'agost)		
	Av. Puig i Cadafalch	Q1.2	1
		Q1.3	1
		C1	4
		GE2	1
		GE2.1	3
0344-231-22799	IGUALTAT		
	Punts Liles (gener i agost)		
	Llocs diversos	E1	4

