

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost E24-67
 Capítol 01 Mitjans auxiliars

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P127-EKJO	m2			
		Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 7)		3.595,020	
2	P121-EKJZ	m2			
		Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (P - 6)		230.081,280	
3	PQUB-BIR3	mes			
		Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. I un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs (P - 65)		8,000	
4	PY02-614W	u			
		Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta, per a collats, forats, formació d'encastaments, obertura i tancaments de regates, tapats de forats, consolidacions, etc. (P - 67)		1,000	

TOTAL Capítol 01.01

Obra 01 Pressupost E24-67
 Capítol 02 Treballs previs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	EPM1	m2			
		Desmuntatge i reposició posterior de marquesina per a protecció d'accés (P - 5)		13,600	
2	P54A-61SI	m2			
		Marquesina per a protecció d'accés, amb estructura de perfils d'acer galvanitzat ancorats amb fixacions mecàniques, a imatge i semblança (mateixes dimensions, forma i color) que les marquesines perexistents. (P - 28)		1,000	
3	P5ZZ3-6PJ3	m			
		Neteja de canal i desembussament de gàrgoles i baixants (P - 30)		236,000	
4	P21DH-M8J5	u			
		Desmuntatge de llumenera i braç mural amb els accessoris i elements de subjecció, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 23)		4,000	
5	P21DC-HBIX	m			
		Desmuntatge per a substitució de línia elèctrica entubada, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 21)		20,400	
6	P21DE-HBJ2	u			
		Desmuntatge per a substitució de caixa de derivació muntada superficialment, quadrada, rectangular o rodona, metàl·lica o de material sintètic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 22)		20,400	
7	P21B0-HBR2	u			
		Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament (P - 20)		2,000	
8	P21Q2-HBAN	u			
		Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec (P - 25)		1,000	

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 2

9	P21Q3-HBR5	u	Arrencada de mòdul de sustentació de bicicletes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 27)	1,000
10	PQZ8-I1S1	u	Col·locació del material per a l'aparcament de bicicletes inclòs base de sustentació, demolició, reposició i ajustat de la vorera, normal, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de fins a 1 1 u (P - 66)	1,000
11	P21Q2-IAUE	u	Retirada de piona, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 1 u (P - 26)	4,000
12	PQ40-JVS5	u	Piona fixa d'acer inoxidable amb acabat brillant, de forma cilíndrica, de 900 mm d'alçària i 112 mm d'amplària, col·locada encastada al paviment, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 1 u (P - 64)	4,000
13	P214I-AKZK	m2	Enderroc de cel ras de guix laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 16)	189,600
14	P846-9JP1	m2	Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2700x900 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 41)	189,600
15	P89I-4V8R	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 50)	168,800
16	PY02-614W	u	Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta, per a collats, forats, formació d'encastaments, obertura i tancaments de regates, tapats de forats, consolidacions, etc. (P - 67)	1,000

TOTAL Capítol 01.02

Obra	01	Pressupost E24-67
Capítol	03	Desmuntatges i enderrocs

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21G1-4RU1	m	Arrencada de baixant i connexions als desguassos, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 24)		132,000	
2	EPM2	u	Tall i preparació de les patilles de suport del canaló de recollida d'aigües pluvials, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 1)		236,000	
3	P214Q-4RQ1	m	Tall del plec vertical exterior del canaló de recollida d'aigües pluvials, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 17)		236,000	
4	P2142-4RMJ	m2	Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 9)		1.019,500	
5	P2142-4RN0	m2	Arrencada d'aplatat de pedra natural en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 12)		128,200	
6	P2142-4RNA	m	Arrencada d'escopidor de pedra artificial, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 13)		19,200	
7	P874-4UC2	m2	Arrencada de claus, tacs i restes d'elements metàl·lics en desús o estat avançat de corrosió clavats al parament amb mitjans manuals, neteja i càrrega de runa sobre contenidor (P - 43)		160,900	

PRESSUPOST

Pàg.: 3

8	PY03-628P	u	Tall en entramat d'acer per a pas d'instal·lacions, de 10x10cm com a mínim, amb disc de tall, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus (P - 68)	2,000
9	P874-4UC6	m2	Neteja en sec sobre parament vertical, de pols, restes orgàniques i biodipòsits-detritus amb mitjans manuals no agressius i instruments desincrustants (P - 44)	1.180,400
10	PY02-614W	u	Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta, per a collats, forats, formació d'encastaments, obertura i tancaments de regates, tapats de forats, consolidacions, etc. (P - 67)	1,000

TOTAL Capítol 01.03

Obra	01	Pressupost E24-67
Capítol	04	Sistema de recollida d'aigües pluvials

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P8JC-I868	m		259,600	
		Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat (material a verificar en obra), d'1 mm de gruix, 90 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 53)			
2	P7JC-5QDU	m		236,000	
		Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica (P - 35)			
3	EPM3	m		72,000	
		Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica (P - 2)			
4	P5ZJ2-I6FB	m		259,600	
		Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 100 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a canaló exterior, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat. (P - 29)			
5	EPM4	m		80,000	
		Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica (P - 3)			
6	EPM5	u		236,000	
		Instal·lació de noves patilles de suport del canaló, fixades mecànicament amb reblons al nou canaló i a les patilles preexistents, prèviament tallades. (P - 4)			
7	PD15-78QP	m		195,200	
		Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides de planxa galvanitzada. (P - 58)			
8	PD1D-610X	u		18,000	
		Segellat de connexions entre baixants i canaló, amb massilla de poliuretà. (P - 60)			
9	PD18-8D5Q	m		70,000	
		Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 59)			
10	PD5T-H7UU	u		18,000	
		Col·locació de protecció en forma de creu (X) a la boca del baixant, per a evitar obstruccions per fulles grans, brutícia i ocells, d'acer inoxidable AISI 304. (P - 62)			
11	PD1H-I6TZ	u		54,000	
		Connexió de baixant de DN=100 mm a canaló i entre baixant i col·lector (P - 61)			
12	PY02-614W	u		1,000	
		Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta, per a collats, forats, formació d'encastaments, obertura i tancaments de regates, tapats de forats, consolidacions, etc. (P - 67)			

TOTAL Capítol 01.04

Obra	01	Pressupost E24-67
Capítol	05	Sistema d'Aïllament Tèrmic Exterior

PRESSUPOST

Pàg.: 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P811-H7RD	m2		Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4, elaborat a l'obra remolinat (P - 37)	114,400
2	P810-3FKW	m		Formació d'aresta amb morter de calç (P - 36)	93,200
3	P7CE0-4JBP	m2		Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) de façana, amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 50 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, d'1,3 m2-K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, sobre suport net de pols i greix, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat raspat, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. Inclou perfils de tancament lateral. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006. (P - 34)	114,400
4	P8K3-5TSE	m		Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,5 mm de gruix, de 95 mm de desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques (P - 54)	19,200
5	PY02-614W	u		Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta, per a collats, forats, formació d'encastaments, obertura i tancaments de regates, tapats de forats, consolidacions, etc. (P - 67)	1,000
6	P7A0-9H3A	m2		Barrera de vapor/estanquitat amb làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 15-PE amb armadura de film de poliolefina, col·locada sobre parament vertical (P - 33)	114,400

TOTAL Capítol 01.05

Obra 01 Pressupost E24-67
 Capítol 06 Revestiments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P885-60AC	m2		Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat raspat (P - 48)	1.019,500
2	P8B9-HJB5	m2		Tractament biocida mitjançant líquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sòdic, emulsionants i additius, amb grau de dificultat baix, amb la intervenció del conservador- restaurador responsable de la intervenció (P - 52)	142,275
3	P874-4UC1	m2		Neteja de parament de morter, amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar (P - 42)	246,233
4	P89H-4V77	m2		Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat (P - 49)	2.265,600
5	P8314-JYLZ	m2		Aplacat de parament vertical exterior a una alçària ≤ 3 m, amb pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i de 1251 a 2500 cm2, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6 (P - 39)	13,800
6	PY02-614W	u		Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta, per a collats, forats, formació d'encastaments, obertura i tancaments de regates, tapats de forats, consolidacions, etc. (P - 67)	1,000

TOTAL Capítol 01.06

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost E24-67
Capítol	07	Reparacions interiors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2143-4RQW	m		Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 14)	321,900
2	P214T-10CXS	m2		Enderroc d'extradossat de guix laminat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 19)	161,505
3	P2140-4RRN	u		Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 8)	2,000
4	P214T-10CXQ	m2		Enderroc d'envà de guix laminat fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 18)	6,885
5	P2142-4RMT	m2		Repicat d'estucat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 11)	11,220
6	P2142-4RML	m2		Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 10)	74,500
7	P2143-4RR3	m2		Arrencada de paviment de terratzó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 15)	112,340
8	P83EC-96G3	m2		extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament (P - 40)	161,505
9	P653-UCNK	m2		Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament (P - 31)	6,885
10	PA22-5QF5	m2		Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta per a un buit d'obra de 100x245 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. M2 de buit d'obra (P - 57)	4,900
11	P874-HKTD	m2		Neteja superficial de parament vertical, amb raspallat manual i retirada d'elements solts (P - 45)	427,035
12	P874-HM2T	m2		Neteja superficial de parament horitzontal, amb raspallat manual i retirada d'elements solts (P - 46)	83,000
13	P881-4WEN	m2		Estucat d'estuc de pasta de guix amb cola, col·locat mitjançant projecció sobre parament enguixat, acabat aixafat i pintat amb pintura plàstica (P - 47)	11,220
14	P815-3FMZ	m2		Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 38)	63,600
15	P9C2-155ER	m2		Paviment de terratzó llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu alt, per a ús interior normal, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, amb junts de 1.5 a 2 u mm de gruix (P - 55)	112,340
16	P9U8-4Z87	m		Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 56)	321,900
17	P89I-4V8T	m2		Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 51)	820,845
18	P89I-4V8R	m2		Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 50)	321,900
19	PY02-614W	u		Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta, per a collats, forats, formació d'encastaments, obertura i tancaments de regates, tapats de forats, consolidacions, etc. (P - 67)	1,000

PRESSUPOST

TOTAL		Capítol	01.07			
Obra		01	Pressupost E24-67			
Capítol		08	Control de qualitat			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	P6V0-02AN	u	Prova d'estanquitat "in situ" de façana, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051. (P - 32)		8,000	
2	PDV0-02H4	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5 (P - 63)		8,000	
TOTAL		Capítol	01.08			