

### 5.3 PROJECTE DE MOBILIARI I SENYALÈTICA

#### CRITERIS DEL MOBILIARI GENERAL

El projecte de mobiliari parteix de les següents consideracions:

El mobiliari proposat haurà de ser còmode, ergonòmic, de manteniment senzill, fàcil netejar i de preu raonable. A més, aquests elements hauran de ser necessàriament dissipatius de càrregues electrostàtiques per evitar que els usuaris es puguin carregar elèctricament i afavorir l'aparició de lipoatròfia semicircular.

La distribució dels espais, les instal·lacions i l'equipament i mobiliari previst, compleixen amb tota la normativa vigent que sigui d'aplicació per al desenvolupament d'activitats relacionades amb el sector de l'Hostaleria i restauració. També per al compliment de la regulació sectorial aplicable, en especial la relativa a higiene i seguretat alimentària.

Per mantenir uniformitat dels espais, el mobiliari ha estat elegit amb materials i colors neutres. Els colors dels HPL, portes i vinils de senyalització segueixen la mateixa paleta de colors per harmonitzar l'espai en un únic conjunt. En aquest sentit, la paleta de colors es confirmarà amb la DF.

A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Totes les taules de treball es basen en un únic model amb capacitat d'assumir diferents funcions, tant si han de ser electrificades, formant conjunts fixos amb altres taules, portant faldó, etc.
- El conjunt d'elements per emmagatzematge i altres complements respondran a tipologies de caire industrial, amb acabats resistents i de disseny simple, unificant material i color en la majoria dels espais.
- Els elements d'emmagatzematge portaran pany i clau. Aquests panys es mestrejaran de manera que cada espai tingui la mateixa clau per a tots ells i sigui diferent a la dels altres espais.
- Tots els mobles i elements auxiliars respondran a les normatives UNE o normes europees EN equivalents.
- El mobiliari, seguirà els principis de l'Ecodiseny, fixats per la norma ISO 14.006 que identifica i avalua els aspectes ambientals del projecte durant tota la seva vida útil des de la fabricació dels materials fins al desmuntatge o enderroc, disposarà de certificació d'eco eficiència sempre i quan això sigui econòmicament viable.

#### CRITERIS DE SENYALÈTICA

L'objectiu del projecte de senyalització és orientar i informar a l'usuari en l'interior de l'equipament, Per als pictogrames es fa referència als realitzats per l'American Institute of Graphic Arts (AIGA). En casos puntuals, el mateix AIGA adreça a la llibreria de "The Noun Project" per als absents a les seves bases.

Totes les senyals inclouen la retolació en llenguatge Braille respectant els criteris de la norma UNE 170002 "Requisits de accessibilitat per la retolació".

Els criteris que s'han aplicat tenen a veure amb l'actuació mínima necessària per indicar els espais de l'edifici.

Tenim dos tipus bàsics de suports: vidres i paraments opacs (portes i parets)

La senyalètica en vidres (vinils) s'usa com a sistema d'advertència visual per la seguretat, es realitzarà amb tall de vinil adhesiu de color i forma que s'indica en els plànols de senyalètica corresponent, es preveu la col·locació d'advertències visuals amb vinils amb un dibuix, de dimensió i altura visibles.

La senyalètica sobre suport opac seran plaques d'alumini amb pictogrames visuals sobre parets, situat a la dreta a una alçada de 1.70 ( part superior placa).

Vinils adhesiu de color a definir per la DF sobre les portes amb pictogrames especials, no substitueix la placa d'alumini.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Uri de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



**CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES**

Tots els productes hauran de portar el marcatge CE, d'acord amb les condicions establertes a l'article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I.

L'Equipament ha de respondre al seu ús i funcionalitat. Les unitats d'elements inclouran la seva instal·lació completa. S'aprovaran les mostres per part del Promotor/Propietat. Les característiques de cadascun dels elements es descriuen en la partida corresponent de l'apartat d'amidaments.

Caldrà respectar les prestacions, característiques estètiques i de qualitat especificades.

Tots els preus inclouen el subministrament i la instal·lació, així com tots els materials auxiliars i ajuts necessaris per a la seva correcta instal·lació i posada en funcionament.

Totes les partides inclouen el transport a abocador autoritzat dels residus generats en treure el mobiliari dels seus embalatges (cartrons, plàstics, etc.) amb presentació de justificants pertinents.

Caldrà que l'adjudicatari comprovi en obra totes les mides abans d'iniciar qualsevol fabricació i/o comanda. Caldrà confirmar també amb el Promotor/Propietat els colors i acabats de tots els elements dels equipaments a subministrar i instal·lar, abans de procedir a la seva comanda i/o fabricació. Prèviament l'adjudicatari haurà de presentar totes aquelles mostres de color o acabats que el Promotor/Propietat estimi necessàries.

Els licitadors estaran obligats a presentar mostres dels elements ofertats en cas que l'entitat adjudicadora ho estimi necessari per tal de poder realitzar una valoració objectiva de les diverses ofertes.

Caldrà que l'adjudicatari comprovi en obra totes les mides i que les confirmi sempre amb la direcció facultativa abans d'iniciar qualsevol fabricació i/o comanda. Caldrà confirmar també amb la DF els colors i acabats de tots els elements de mobiliari i tapisseria abans de procedir a la seva comanda i/o fabricació. Prèviament l'adjudicatari haurà de presentar totes aquelles mostres de color, teixit o acabat que la DF estimi necessàries.

**MOBILIARI**

Aquest apartat recull el mobiliari dels vestidors, d'oficina, mobiliari mèdic, equipament piscina, accessoris de bany i mobiliari exterior que no implica obra. Els colors i acabats es definiran a obra amb la DF.

**VESTIDORS:**

**NOM: paperera paper**

**DESCRIPCIÓ:** paperera de plàstic amb tapa sistema oscil·lant (push) capacitat per a 40l.

**QUANTITAT:** 4 unitat

**NOM: Canvia bolquers horitzontal**

**DESCRIPCIÓ:** Canvia bolquers de propilè antibacterià color blanc. Amb cinturó de seguretat ajustable i tancament de fixació ràpida. Cal que estigui fabricat sota certificació ISO9001, i normativa certificada a UNE EN ISO 11201:2010 V2. Dimensions l:860 x a:100 (tancat)/ 570 (obert) x h:480 mm Altura d'instal·lació recomanada a 800 mm del terra al punt més baix

**QUANTITAT:** 2 unitats

**ADMINISTRACIÓ – INFERMERIA:**

**NOM: Taulell recepció**

**DESCRIPCIÓ** taulell de recepció de 25mm de gruix, color a especificar, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per fontal recobert de melanina, i taulell amb potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Pat del taulell abatible per poder entrar. Color a definir per la DF. Safata d'electrificació, suport CPU i tapa passa cables.

**QUANTITAT:** 1 unitats *(inclòs en pressupost del projecte)*

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

**Codi Segur de Validació** 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

**Url de validació** <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

**Metadades** Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



**NOM: Taules oficina-80**

DESCRIPCIÓ Taula de taulell de 25mm de gruix, color a especificar, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. Safata d'electrificació, suport CPU i tapa passa cables. Mides 1.60x0.80x0.72 m  
QUANTITAT: 3 unitats ( administració)

**NOM: Taules infermeria-60**

DESCRIPCIÓ Taula de taulell de 25mm de gruix, color a especificar, recobert en laminar i cantells en ABS. Estructura formada per potes de tub 50X50 mm i travessers inferiors de 40X40 mm. Pintada en epoxi. Color a definir per la DF. tapa passa cables. Mides 1.20x0.60x0.72 m  
QUANTITAT: 1 unitats ( infermeria)

**NOM: cadires confident**

DESCRIPCIÓ:

Cadira confident fixa 4 potes metàl·liques. Estructura 4 potes realitzada en tub d'acer de  $\varnothing$  18, i gruix 2,5 mm per a tubs davanters i 2 mm per darrere, pintada amb pintura epoxi acabat micro-texturitzant 100 micres. Virolles rodones acabades en color negre de 8 mm d'altura. Estructura apilable en 5 unitats sense carro d'apilament.

Seient en polipropilè monocasc, amb respallier micra perforat espessor variable de 6 a 8mm per a millor transpiració i neteja. Color a definir.

QUANTITAT: 3 unitats (infermeria i administració)

**NOM: Cadira giratòria**

DESCRIPCIÓ: Cadira giratòria amb base de polipropilè amb rodes, elevació a gas i sense braços. Alçada seient 450-620 mm. Funció 3D Flex en respallier i Flex en la part davantera del seient, que assegurant una posició dinàmica, permanentment recolzada i una optima circulació sanguínia. Entapissada d'alt gruix, antibacterià i ignífuga, el teixit ha de complir la norma EN 1021, parts 1 i 2. La cadira ha de complir normativa i certificació GS de seguretat i EN ISO 14644-1.

QUANTITAT: 4 unitats (administració i infermeria)

**NOM: Armaris administració**

DESCRIPCIÓ: Armari amb darrere vist i anivelladors, fabricat amb fustes certificades PEFC i FSC, de mides 180X42X120 cm h, portes amb clau, laterals ranurats cada 32 cm. Inclou 2 prestatges metàl·lics de 0,8 mm.

QUANTITAT: 3 unitats

**NOM: Calaixera oficina**

DESCRIPCIÓ: Calaixera amb 3 calaixos i rodes fabricada amb fustes certificades PEFC i FSC. Mides 41X55X56,5 cm, Calaix monobloc d'injecció termoplàstica de gran resistència, amb plumier i separador inclosos, amb tancament amb clau, sistema anti bolc i guies telescòpiques de boles amb extracció total.

Compleix les normatives 14073:2-05, 14073:3-05 i 14074:05

QUANTITAT: 3 unitats

**NOM: Armaris per les claus**

DESCRIPCIÓ: Armari amb darrere vist per anar penjat, fabricat amb fustes certificades PEFC i FSC, de mides 35x50x18cm, portes amb clau interior per penjar les claus.

QUANTITAT: 1 unitats

**NOM: paperera oficina**

DESCRIPCIÓ: paperera d'acer inoxidable ANSI 304, acabat mate, capacitat per a 15l.

QUANTITAT: 3 unitat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



**NOM: Penjadors individuals**

DESCRIPCIÓ: Penjadors d'acer inoxidable AISI 304, acabat setinat, collat a paret . mides ø 55mm, 60mm de fons

QUANTITAT: 2 unitats ( infermeria)

**NOM: Penjadors terra**

DESCRIPCIÓ: Penja robes d'alumini pintat de 5 penjadors metàl·lics mínim

QUANTITAT: 1 unitats ( administració)

**NOM: Llitera infermeria**

DESCRIPCIÓ: Fabricada en acer inoxidable. Estructura reforçada en tub quadrat, d'acer inoxidable.

Entapissat vinílic antibacterià sobre escuma de gran densitat. Estructura soldada de gran solidesa. Capçal abatible mitjançant cremallera (45º). Mesures: 1.800x600x700H mm. La llitera ha d'estar fabricada sota certificat ISO9001. Porta rotllos incorporat.

QUANTITAT: 1 unitats

**NOM: Llitera portàtil plegable de primers auxilis**

DESCRIPCIÓ: llitera plegable, d'estructura d'alta resistència, tela de niló plastificada, amb funda de transport, resistència 160kg, mides 2.15x0.52x0.14, pes 5kg

QUANTITAT: 1 unitats

**NOM: banqueta**

DESCRIPCIÓ: banqueta d'un graó d'acer amb terra antilliscant i taps de goma a les potes.

QUANTITAT: 1 unitats

**NOM: tamboret infermeria**

DESCRIPCIÓ: Cadira giratòria amb base de polipropilè amb rodes, elevació a gas i sense braços. Alçada seient 450-620 mm. Funció 3D Flex en respall i Flex en la part davantera del seient, que garantintant una posició dinàmica, permanentment recolzada i una optima circulació sanguínia. Entapissada d'alt gruix, antibacterià i ignífuga, el teixit ha de complir la norma EN 1021, parts 1 i 2. La cadira ha de complir normativa i certificació GS de seguretat i EN ISO 14644-1.

QUANTITAT: 1 unitats

**NOM: Armari primers auxilis**

DESCRIPCIÓ: Mides 70x40x20cm . pes 7.4 kg. El Material és 100 acer. L'armari compta amb 11 compartiments, portes amb clau. Fàcil muntatge a la paret.

QUANTITAT: 1 unitats

**NOM: paperera higiènica**

DESCRIPCIÓ: paperera de plàstic amb tapa sistema oscil·lant (push) capacitat per a 40l.

QUANTITAT: 1 unitat

**NOM: contenidors brossa 120L**

DESCRIPCIÓ: Contenedor amb rodes. Fabricat en polietilè resistent en colors groc, blau, verd i vermell. Mides 555x480x937 mm. Ha de complir la normativa EN 840.recomanada a 800 mm del terra al punt més baix

QUANTITAT: 4 unitats ( una de cada color)

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



**BAR - RESTAURANT:****NOM: Cadires bar**

DESCRIPCIÓ: Cadira per interior i exteriors, fabricada en injectat de fibra de vidre i protecció UV o de polipropilè. Color a definir per la DF. La cadira ha de complir normativa i certificació EN 16139:2013 nivell 2 extrem, EN 1728:2012 + AC:2013 i prova CATAS n° 218032.

QUANTITAT: 80 unitats

**NOM: Taula bar**

DESCRIPCIÓ: Taula fabricada rodona Ø 0.80m per interior i exterior. Columna central i Base de Ø 67,5 cm, amb 4 suports en creu. fabricada en injectat de fibra de vidre i protecció UV o de polipropilè. La taula de de complir normativa i certificació EN 1730:2012, par. 7.2 – nivell 3° EN 15372:2008 i 100% material reciclat. . Acabat a definir per la DF.

QUANTITAT: 20 taules.

**NOM: paperera paper**

DESCRIPCIÓ: paperera de plàstic amb tapa sistema oscil·lant (push) capacitat per a 40l.

QUANTITAT: 1 unitat

**NOM: contenidors brossa 120L**

DESCRIPCIÓ: Contenedor amb rodes. Fabricat en polietilè resistent en colors groc, blau, verd i vermell. Mides 555x480x937 mm. Ha de complir la normativa EN 840.recomanada a 800 mm del terra al punt més baix

QUANTITAT: 4 unitats ( una de cada color)

**ZONA PISCINES****NOM: cadireres socorristes**

DESCRIPCIÓ: Cadira per a socorrista, escala d'acer inoxidable AISI-304 i ombrel·la

QUANTITAT: 2

**NOM: NETEJA FONTS**

DESCRIPCIÓ: Subministrament i col·locació de netaja fons manual doble metàl·lic de forquetes, d'alumini extrusionat anoditzat brillant i llautó cromat.

QUANTITAT: 1

**NOM: SALVAVIDES**

DESCRIPCIÓ: salvavides de plàstic, color taronja diantre exterior 730mm amb suport d'acer inoxidable AISI-304

QUANTITAT: 8

**NOM: escombradora pentinadora gespa artificial**

DESCRIPCIÓ: maquinaria per pentinar i escombrar la gespa

QUANTITAT: 1

**NOM: bufador gespa**

DESCRIPCIÓ:

QUANTITAT: 1

**NOM: Xarxa de voleï**

DESCRIPCIÓ:

QUANTITAT: 1

**NOM: PAPERERES**

DESCRIPCIÓ: paperera de formigó prefabricat acabat llis, indicador de color per a reciclatge, capacitat 70l,

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



QUANTITAT: 7

## 5.4.1 SENYALÈTICA

**NOM: senyals amb 1 línia de text i Braille 100x600 mm**

DESCRIPCIÓ: Sistema ALUPLAK. Panell d'alumini de 2mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells biselats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret.

Situada a la dreta de les portes, a una alçada màxima de 1,70m del punt més alt.

QUANTITAT: unitats

**NOM: Pictogrames amb Braille 200x200 mm**

DESCRIPCIÓ: Sistema ALUPLAK .Panell d'alumini de 2mm de gruix amb Braille i impressió digital i vernís de protecció i amb cantells biselats. Fixació sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Situada a dalt a la franja dreta, a una alçada màxima de 1,70m del punt més alt.

QUANTITAT: unitats

**NOM: Senyalització de vidres anti-xoc**

DESCRIPCIÓ: Vinil glaçat sobre vidre, disseny a definir per la DF.

QUANTITAT: segons plànols

**NOM: Senyalització de portes**

DESCRIPCIÓ: Vinil de pvc tallat per anar sobre superfície HPL, lletres pictograma, de mides 30cm d'alçada.

QUANTITAT: segons taula

**NOM: Senyalització bucle inductiu**

DESCRIPCIÓ: Placa d'alumini de 2mm de gruix, lacada en blau i retolació en vinil adhesiu de tall, adhesiva sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Inclou placa de suport base.

QUANTITAT: 1 unitat

**NOM: directori general**

DESCRIPCIÓ: Placa d'alumini de 2mm de gruix, lacada en blau i retolació en vinil adhesiu de tall, adhesiva sobre placa base composite de 3mm de gruix fixada a la paret. Inclou placa de suport base.

QUANTITAT: 3 unitat

	UNITATS	VINIL	PLACA	BRAILE	PLANTA
DIRECTORI	1		TEXT: DIRECTORI	X	PB
ZONA ADMINISTRACIÓ	1		TEXT: administració	X	PB
VESTIDORS	4	X	PIC. Vestidor	X	PB
LAVABOS	2	X	PIC. Lavabo	X	PB
SALA TÈCNICA	7		Text segons sala	X	P-1
INFERMERIA	2	x	Pic: infermeria	X	PB / PB-VEST
SALA NETEJA	1		TEXT: neteja	X	PB-VEST
MAGATZEM	3		TEXT: magatzem	X	PB/ PB-VEST

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	431d7da043584da59199932ce384f7fb001	
Uri de validació	<a href="https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002">https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002</a>	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

# AMIDAMENTS

Data: 17/06/24

Pàg.: 1

Obra 01 EQUIPAMENT PISCINA CAN SANS  
 Capítol 01 VESTIDORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ9CCF15	u	PAPERERA 40 L SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA DE 40 LITRES DE CAPACITAT, AMB TAPA OSCIL·LANT SISTEMA PUSH, FABRICADA AMB POLIPROPI·LÉ, COL·LOCADA. MIDES 410X330X610 MM. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>4,000</b>	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	PQ91-SC02	u	CANVIADOR CANVIA BOLQUERS DE PROPILÉ ANTIBACTERIÀ COLOR BLANC. AMB CINTURÓ DE SEGURETAT AJUSTABLE I TANCAMENT DE FIXACIÓ RÀPIDA. CAL QUE ESTIGUI FABRICAT SOTA CERTIFICACIÓ ISO9001, I NORMATIVA CERTIFICADA A UNE EN ISO 11201:2010 V2.DIMENSIONS L:860 X A:100 (TANCAT)/ 570 (OBERT) X H:480 MM ALTURA D'INSTAL·LACIÓ RECOMANADA A 800 MM DEL TERRA AL PUNT MÉS BAIX TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vestidors		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2		S					2,000	SUMSUBTOT AL(G1:G1)
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>2,000</b>	

Obra 01 EQUIPAMENT PISCINA CAN SANS  
 Capítol 02 ADMINISTRACIÓ-INFERMERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ71CF02	u	TAULA OFICINA 80 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAULA DE TAULELL DE 25MM DE GRUIX, COLOR A ESPECIFICAR, RECOBERT EN LAMINAR I CANTELLS EN ABS. ESTRUCTURA FORMADA PER POTES DE TUB 50X50 MM I TRAVESSERS INFERIORS DE 40X40 MM. PINTADA EN EPOXI COLOR A DEFINIR PER LA DF. INCLOU SAFATA D'ELECTRIFICACIÓ, SUPORT CPU, I TAPA PASSA CABLES. MIDES 1.60X0.80X0.72 M TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	administracio		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
<b>TOTAL AMIDAMENT</b>							<b>3,000</b>	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	EQ71CF03	u	TAULA INFERMERIA 60 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAULA DE TAULELL DE 25MM DE GRUIX, COLOR A ESPECIFICAR, RECOBERT EN LAMINAR I CANTELLS EN ABS. ESTRUCTURA FORMADA PER POTES DE TUB 50X50 MM I TRAVESSERS INFERIORS DE 40X40 MM. PINTADA EN EPOXI COLOR A DEFINIR PER LA DF. SAFATA D'ELECTRIFICACIÓ I TAPA PASSA CABLES. MIDES 1.20X0.60X0.72 M TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	infermeria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



# AMIDAMENTS

Data: 17/06/24

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EQ71CF05 u CADIRA CONFIDENT  
 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CADIRA CONFIDENT FIXA 4 POTES METÀL·LIQUES. ESTRUCTURA 4 POTES REALITZADA EN TUB D'ACER DE Ø 18, I GRUIX 2,5 MM PER A TUBS DAVANTERS I 2 MM PER DARRERE, PINTADA AMB PINTURA EPOXI ACABAT MICRO-TEXTURITZAT 100 MICRES. VIROLLES RODONES ACABADES EN COLOR NEGRE DE 8 MM D'ALTURA. ESTRUCTURA APILABLE EN 5 UNITATS SENSE CARRO D'APILAMENT. SEIENT EN POLIPROPILE MONOCASC, AMB RESPATLLER MICRA PERFORAT ESPESSOR VARIABLE DE 6 A 8MM PER A MILLOR TRANSPIRACIÓ I NETEJA. COLOR A DEFINIR. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 EQ71CF06 u CADIRA GIRATÒRIA  
 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CADIRA GIRATÒRIA AMB BASE DE POLIPROPILE AMB RODES, ELEVACIÓ A GAS I SENSE BRAÇOS. ALÇADA SEIENT 450-620 MM. FUNCIÓ 3D FLEX EN RESPATLLER I FLEX EN LA PART DAVANTERA DEL SEIENT, QUE ASSEGURANT UNA POSICIÓ DINÀMICA, PERMANENTMENT RECOLZADA I UNA OPTIMA CIRCULACIÓ SANGUÍNIA. ENTAPISSADA D'ALT GRUIX, ANTIBACTERIÀ I IGNÍFUGA, EL TEIXIT HA DE COMPLIR LA NORMA EN 1021, PARTS 1 I 2. LA CADIRA HA DE COMPLIR NORMATIVA I CERTIFICACIÓ GS DE SEGURETAT I EN ISO 14644-1. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 EQ71CF08 u ARMARIS ADMINISTRACIÓ  
 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ARMARI AMB DARRERE VIST I ANIVELLADORS, FABRICAT AMB FUSTES CERTIFICADES PEFC I FSC, DE MIDES 180X42X120 CM, PORTES AMB CLAU, LATERALS RANURATS CADA 32 CM. INCLOU 2 PRESTATGES METÀL·LICS DE 0,8 MM. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	administracio		3,000				3,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 EQ71CF07 u CALAIXERA D'OFICINA  
 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALAIXERA AMB 3 CALAIXOS I RODES FABRICADA AMB FUSTES CERTIFICADES PEFC I FSC. MIDES 41X55X56,5 CM  
 CALAIX MONOBLOC D'INJECCIÓ TERMOPLÀSTICA DE GRAN RESISTÈNCIA, AMB PLUMIER I SEPARADOR INCLOSOS, AMB TANCAMENT AMB CLAU, SISTEMA ANTIVOLCALL I GUIES TELESCÒPIQUES DE BOLES AMB EXTRACCIÓ TOTAL. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	administracio		3,000				3,000	C##D##E##F##

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 EQ71CF18 u ARMARI DE CLAU  
 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'Armari amb darrere vist per anar penjat, fabricat amb fustes certificades PEFC i FSC, de mides 35x50x18cm, portes amb clau interior per penjar les claus. TOT EL CONJUNT FIXAT MECÀNICAMENT A PARAMENT. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.

EUR

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



# AMIDAMENTS

Data: 17/06/24

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	administracio		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

8 EQ9CCF16 u PAPERERA 15 L  
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA DE 15 LITRES DE CAPACITAT, SENSE TAPA, D'ACER INOXIDABLE BRILANT, DE FORMA CIRCULAR, COL·LOCADA. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	administracio		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 3,000

9 EQZ1CF03 u PENJADOR DE ROBA D'ACER INOXIDABLE SATINAT DE 55 MM DE DIÀMETRE I 60 MM DE FONDÀRIA, COL·LOCAT VERTICALMENT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES,

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	infermeria		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 2,000

10 EQZ1CF04 u PENJADOR DE PEU: PENJADOR DE PEU AMB 5 O MÉS GANXOS, FORMAT PER UN TUB D'ACER LACAT, DE MIDES APROXIMADES, 28 MM DE DIÀMETRE I 173 CM D'ALÇADA. ELS PENJADORS SERAN AMB FORMES SIMPLS, DEL MATEIX MATERIAL O DE REMATATS AMB LLISTONS CIRCULARS DE FUSTA DE FAIG NATURAL. MUNTAT SOBRE BASE DE XAPA CIRCULAR D'ACER LACAT, D'UNS 28 CM DE DIÀMETRE. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	administracio		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

11 EQ71CF09 u LLITERA INFERMERIA  
 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE FABRICADA EN ACER INOXIDABLE. ESTRUCTURA REFORÇADA EN TUB QUADRAT, D'ACER INOXIDABLE. ENTAPISSAT VINÍLIC ANTIBACTERIA SOBRE ESCUMA DE GRAN DENSITAT. ESTRUCTURA SOLDADA DE GRAN SOLIDESA. CAPÇAL ABATIBLE MITJANÇANT CREMALLERA (45°). MESURES: 1.800X600X700H MM. LA LLITERA HA D'ESTAR FABRICADA SOTA CERTIFICAT ISO9001. PORTA ROTLLOS INCORPORAT. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	infermeria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

12 EQ71CF11 u LLITERA PORTÀTIL PLEGABLE DE PRIMERS AUXILIS  
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLITERA PLEGABLE, D'ESTRUCTURA D'ALTA RESISTÈNCIA D'ALUMINI, TELA DE NILON PLASTIFICADA, AMB FUNDA DE TRANSPORT, RESISTÈNCIA 160KG, DE MIDES 2.15X0.52X0.14, I PES 5KG. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



# AMIDAMENTS

Data: 17/06/24

Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 13 EQ71CF12 u BANQUETA  
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANQUETA D'UN GRAÓ D'ACER LACAT AL FORN, AMB PLATAFORMA DE GOMA ANTILLISCANT, PEUS AMB PROTECCIÓ DE GOMA, PER A UN PES MÀXIM DE 180 KG.  
 TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	infermeria		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 14 EQ71CF17 u TAMBORET INFERMERIA  
 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAMBORET D'ENFERMERIA, DE MIDES EN PLANTA DE 42X42 CM I 60 CM D'ALÇADA, AMB SEIENT DE 5 CM DE GRUIX A BASE DE CUIR CPU NEGRE REBLERT D'ESPONGES D'ALTA DENSITAT, ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE AMB SISTEMA HIDRÀULIC D'AJUST D'ALÇADA, REPOSAPÈUS I RODES GIRATÒRIES A 360º  
 TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	infermeria		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 15 EQ71CF10 u ARMARI PRIMERS AUXILIS  
 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ARMARI DE PRIMERS AUXILIS DE MIDES 70X40X20CM . PES 7.4 KG, D'ACER LACAT, AMB 11 COMPARTIMENTS, PORTES AMB CLAU. FIXAT MECÀNICAMENT A LA PARET  
 TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	infermeria		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 16 EQ9CSC01 u PAPERERA HIGIÈNICA 40 L  
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA DE 40 LITRES DE CAPACITAT, AMB TAPA OSCIL·LANT SISTEMA PUSH, FABRICADA AMB POLIPROPI·LÈ, COL·LOCADA. MIDES 410X330X610 MM.  
 TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 17 EQ9CCF10 u CONTENIDORS BROSSA 120 L  
 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONTENIDOR AMB RODES, I AMB PEDAL PER ACCIONAR LA TAPA SUPERIOR SENSE TOCAR-LA. FABRICAT EN POLIETILÈ RESISTENT EN COLORS GROC, BLAU, VERD I GRIS, MIDES 555X480X937 MM. HA DE COMPLIR LA NORMATIVA EN 840.  
 TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	seu social		4,000				4,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Uri de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



# AMIDAMENTS

Data: 17/06/24

Pàg.: 5

Obra 01 EQUIPAMENT PISCINA CAN SANS  
 Capítol 03 BAR - RESTAURANT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ9CCF01	u	CADIRES BAR SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CADIRA PER INTERIOR I EXTERIOR, APILABLE, FABRICADA EN INJECTAT DE FIBRA DE VIDRE I PROTECCIÓ UV O DE POLIPROPILÉ, COLOR A DEFINIR PER LA DF. LA CADIRA HA DE COMPLIR NORMATIVA I CERTIFICACIÓ EN 16139:2013 NIVELL 2 EXTREM, EN 1728:2012 + AC:2013 I PROVA CATAS N° 218032. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			80,000				80,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 80,000

2	EQ9CCF02	u	TAULA BAR SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAULA FABRICADA CIRCULAR PER INTERIOR I EXTERIOR, APILABLE, DE 80 CM DE DIÀMETRE, BASE DE 67,5 CM DE DIÀMETRE I 4 SUPORTS EN CREU, FABRICADA EN INJECTAT DE FIBRA DE VIDRE I PROTECCIÓ UV O DE POLIPROPILÉ. LA TAULA DE DE COMPLIR NORMATIVA I CERTIFICACIÓ EN 1730:2012, PAR. 7.2 - NIVELL 3° EN 15372:2008 I 100% MATERIAL RECICLAT. ACABAT A DEFINIR PER LA DF. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 20,000

3	EQ9CCF15	u	PAPERERA 40 L SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA DE 40 LITRES DE CAPACITAT, AMB TAPA OSCIL·LANT SISTEMA PUSH, FABRICADA AMB POLIPROPILÉ, COL·LOCADA. MIDES 410X330X610 MM. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

4	EQ9CCF10	u	CONTENIDORS BROSSA 120 L SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONTENIDOR AMB RODES, I AMB PEDAL PER ACCIONAR LA TAPA SUPERIOR SENSE TOCAR-LA. FABRICAT EN POLIETILÉ RESISTENT EN COLORS GROC, BLAU, VERD I GRIS. MIDES 555X480X937 MM. HA DE COMPLIR LA NORMATIVA EN 840. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	seu social		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 4,000

Obra 01 EQUIPAMENT PISCINA CAN SANS  
 Capítol 04 ZONA PISCINES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQN2-SC02	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SALVAVIDES FABRICATS EN STYROPOR FOLRATS AMB LONA DE COLOR TARONJA INCLOENT SUPORTS DE PARET I PEUS D'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Uri de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



# AMIDAMENTS

Data: 17/06/24

Pàg.: 6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C##*D##*E##*F#
2		S					8,000	SUMSUBTOT AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 PQN2-SC03 u SUBMINISTRAMENT DE PERXA SALVAVIDES AMB MÀNEC REFORÇAT.  
 TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I  
 ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##*D##*E##*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOT AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PQN2-SC04 u SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CADIRA PER A SOCORRISTA, AMB SUPORT SALVAVIDES,  
 SUPORT PER A PARASSOL I PARASSOL TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE  
 PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C##*D##*E##*F#
2		S					2,000	SUMSUBTOT AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PQN2-SC05 u SUBMINISTRAMENT D' UN ROBOT NETEJAFONS AUTOMÀTIC MODEL ARCOMAX DE FLUIDRA O  
 EQUIVALENT  
 TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I  
 ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##*D##*E##*F#
2		S					1,000	SUMSUBTOT AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EQ9CSC03 u ESCOMBRADORA PENTINADORA GESPA ARTIFICIAL  
 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'ESCOMBRADORA PENTINADORA ELÈCTRICA DE GESPA  
 ARTIFICIAL  
 TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EQ9CSC04 u BUFADOR DE GESPA  
 TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##*D##*E##*F#

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



# AMIDAMENTS

Data: 17/06/24

Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PQS4-SC01 u JOC DE PALS VOLEIBOL METÀL·LICS DE DIÀMETRE 10 CM PER A FIXAR A ENCASTAT AL PAVIMENT AMB REGULACIÓ D'ALÇADA AMB REGLA NUMERADA, TENSOR MECÀNIC, AMB XARXA DE VOLEIBOL COMPETICIÓ CONFECCIONADA EN TRENA DE POLIAMIDA DE 3 MM AMB CABLE D'ACER PLASTIFICAT DE 6 MM I AMB FUNDES PER A VARETES  
 INCLOU FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGÓ D'ANCORATGE DE 60X60X60 CM.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##D##E##F#
2		S					1,000	SUMSUBTOT AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 EQUIPAMENT PISCINA CAN SANS  
 Capítol 05 SENYALÈTICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EB92CF02	u	SENYALS AMB 1 LÍNIA DE TEXT I BRAILLE 100X600 MM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA D'ALUMINI, SISTEMA ALUPLAK O EQUIVALENT, DE 2 MM DE GRUIX AMB BRAILLE I IMPRESSIÓ DIGITAL I VERNÍS DE PROTECCIÓ I AMB CANTELLS BISELATS. FIXACIÓ SOBRE PLACA BASE COMPOSITE DE 3MM DE GRUIX FIXADA A LA PARET. SITUADA A LA DRETA DE LES PORTES, A UNA ALÇADA MÀXIMA DE 1,70M DEL PUNT MÉS ALT. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	directori		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	administració		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	sala tècnica		7,000				7,000	C##D##E##F#
4	neteja		1,000				1,000	C##D##E##F#
5	magatzem		3,000				3,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 EB92CF03 u PICTOGRAMES AMB BRAILLE 200X200 MM  
 SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PANELL D'ALUMINI, SISTEMA ALUPLAK O EQUIVALENT, DE 2 MM DE GRUIX AMB BRAILLE I IMPRESSIÓ DIGITAL I VERNÍS DE PROTECCIÓ I AMB CANTELLS BISELATS. FIXACIÓ SOBRE PLACA BASE COMPOSITE DE 3MM DE GRUIX FIXADA A LA PARET. SITUADA A DALT A LA FRANJA DRETA, A UNA ALÇADA MÀXIMA DE 1,70M DEL PUNT MÉS ALT. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vestidors		4,000				4,000	C##D##E##F#
2	lavabos		2,000				2,000	C##D##E##F#
3	infermeria		2,000				2,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 EB92U200 m2 VINIL AUTOADHESIU AMB DIFERENTS PICTOGRAMES, COL·LOCAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	vestidors		4,000	1,800		0,300	2,160	C##D##E##F#
2	lavabos		2,000	1,400		0,300	0,840	C##D##E##F#
3	infermeria		1,000	2,000		0,300	0,600	C##D##E##F#

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



# AMIDAMENTS

Data: 17/06/24

Pàg.: 8

**TOTAL AMIDAMENT** 3,600

4 EB92CF15 u DETECTOR DE SORDS I TRANSMISSOR DE SENYAL D'ALARMA PER A SORDS:  
 EL SISTEMA CONSTA D'UN DETECTOR DE SENYAL D'ALARMA PER SO, COM PER EXEMPLE EL  
 TIMBRE DE LA PORTA, TELÈFON, TELEFONILLO, ETC. I HO TRANSMET VIA FM ALS RECEPTORS DEL  
 SISTEMA INSTAL·LATS QUE PER LLUM O VIBRACIÓ L'AVISARAN. CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques:  
 SISTEMA ESPECIAL DE MICRÒFON QUE DETECTA EL SENYAL D'ALERTA (SENSIBILITAT AJUSTABLE).  
 TRANSMISSIÓ DE SENYALS PER FM (433,92 MHZ) CODI PERSONALITZABLE: 16 POSSIBLES AJUSTOS.  
 TRANSMET FINS A 7 POSSIBLES SENYALS D'ALARMA. UNA ENTRADA AUXILIAR ACTIVABLE  
 MITJANÇANT CONTACTE ELÈCTRIC. COBERTURA: FINS A  
 75M2. BÀTERIA: 1 PEÇA DE LITI TIPUS AA- DURADA DE BÀTERIA: APROXIMADAMENT 10 ANYS (AMB 5  
 ACTIVACIONS DIÀRIES) TEST DE BÀTERIA.  
 MESURES 36X85X110.  
 SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

5 EB92CF06 u SENYALITZACIÓ BUCLE INDUCTIU:  
 PLACA D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX, LACADA EN BLAU I RETOLACIÓ EN VINIL ADHESIU DE TALL,  
 ADHESIVADA SOBRE  
 PLACA BASE COMPOSITE DE 3MM DE GRUIX FIXADA A LA PARET. INCLOU SUBMINISTRAMENT,  
 TRANSPORT I MUNTATGE. (P - 13)  
 TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

6 EB92CF07 u SENYALITZACIÓ DIRECTORI GENERAL  
 PLACA D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX, LACADA EN BLAU I RETOLACIÓ EN VINIL ADHESIU DE TALL,  
 ADHESIVADA SOBRE  
 PLACA BASE COMPOSITE DE 3MM DE GRUIX FIXADA A LA PARET. INCLOU SUBMINISTRAMENT,  
 TRANSPORT I MUNTATGE. (P - 13)  
 TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 1,000

7 EB92LC04 m2 BANDES SENYALITZADORES VISUALS I TÀCTILS EN PAVIMENT, MITJANÇANT SUBMINISTRAMENT I  
 COL·LOCACIÓ DE BOTONS PODOTÀCTILS D'ALUMINI, DE DOS COLORS CONTRASTATS, COL·LOCATS  
 ADHERITS AMB PLANTILLA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

**TOTAL AMIDAMENT** 8,000

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/06/24

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	EB92CF02	u	<p>SENYALS AMB 1 LÍNIA DE TEXT I BRAILLE 100X600 MM                      SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA D'ALUMINI, SISTEMA ALUPLAK O EQUIVALENT, DE 2 MM DE GRUIX AMB BRAILLE I IMPRESSIÓ DIGITAL I VERNIS DE PROTECCIÓ I AMB CANTELLS BISELATS. FIXACIÓ SOBRE PLACA BASE COMPOSITE DE 3MM DE GRUIX FIXADA A LA PARET.                      SITUADA A LA DRETA DE LES PORTES, A UNA ALÇADA MÀXIMA DE 1,70M DEL PUNT MÉS ALT.                      TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.</p> <p>(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)</p>	62,72 €
P-2	EB92CF03	u	<p>PICTOGRAMES AMB BRAILLE 200X200 MM                      SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PANELL D'ALUMINI, SISTEMA ALUPLAK O EQUIVALENT, DE 2 MM DE GRUIX AMB BRAILLE I IMPRESSIÓ DIGITAL I VERNIS DE PROTECCIÓ I AMB CANTELLS BISELATS. FIXACIÓ SOBRE PLACA BASE COMPOSITE DE 3MM DE GRUIX FIXADA A LA PARET. SITUADA A DALT A LA FRANJA DRETA, A UNA ALÇADA MÀXIMA DE 1,70M DEL PUNT MÉS ALT.                      TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.</p> <p>(QUARANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)</p>	40,70 €
P-3	EB92CF06	u	<p>SENYALITZACIÓ BUCLE INDUCTIU:                      PLACA D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX, LACADA EN BLAU I RETOLACIÓ EN VINIL ADHESIU DE TALL, ADHESIVADA SOBRE                      PLACA BASE COMPOSITE DE 3MM DE GRUIX FIXADA A LA PARET. INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE. (P - 13)                      TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.</p> <p>(QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)</p>	46,99 €
P-4	EB92CF07	u	<p>SENYALITZACIÓ DIRECTORI GENERAL                      PLACA D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX, LACADA EN BLAU I RETOLACIÓ EN VINIL ADHESIU DE TALL, ADHESIVADA SOBRE                      PLACA BASE COMPOSITE DE 3MM DE GRUIX FIXADA A LA PARET. INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE. (P - 13)                      TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.</p> <p>(QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)</p>	46,99 €
P-5	EB92CF15	u	<p>DETECTOR DE SORDS I TRANSMISSOR DE SENYAL D'ALARMA PER A SORDS:                      EL SISTEMA CONSTA D'UN DETECTOR DE SENYAL D'ALARMA PER SO, COM PER EXEMPLE EL TIMBRE DE LA PORTA, TELÈFON, TELEFONILLO, ETC. I HO TRANSMET VIA FM ALS RECEPTORS DEL SISTEMA INSTAL·LATS QUE PER LLUM O VIBRACIÓ L'AVISARAN. CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques: SISTEMA ESPECIAL DE MICRÒFON QUE DETECTA EL SENYAL D'ALERTA (SENSIBILITAT AJUSTABLE).                      TRANSMISSIÓ DE SENYALS PER FM (433,92 MHZ) CODI PERSONALITZABLE: 16 POSSIBLES AJUSTOS. TRANSMET FINS A 7 POSSIBLES SENYALS D'ALARMA. UNA ENTRADA AUXILIAR ACTIVABLE MITJANÇANT CONTACTE ELÈCTRIC. COBERTURA: FINS A 75M2. BATERIA: 1 PEÇA DE LITI TIPUS AA- DURADA DE BATERIA: APROXIMADAMENT 10 ANYS (AMB 5 ACTIVACIONS DIÀRIES) TEST DE BATERIA. MESURES 36X85X110.                      SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.</p> <p>(TRES-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)</p>	305,54 €
P-6	EB92LC04	m2	<p>BANDES SENYALITZADORES VISUALS I TÀCTILS EN PAVIMENT, MITJANÇANT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BOTONS PODOTÀCTILS D'ALUMINI, DE DOS COLORS CONTRASTATS, COL·LOCATS ADHERITS AMB PLANTILLA                      (TRES-CENTS SIS EUROS AMB DISET CÈNTIMS)</p>	306,17 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/06/24

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-7	EB92U200	m2	VINIL AUTOADHESIU AMB DIFERENTS PICTOGRAMES, COL-LOCAT.  (DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	285,34	€
P-8	EQ71CF02	u	TAULA OFICINA 80 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAULA DE TAULELL DE 25MM DE GRUIX, COLOR A ESPECIFICAR, RECOBERT EN LAMINAR I CANTELLS EN ABS, ESTRUCTURA FORMADA PER POTES DE TUB 50X50 MM I TRAVESSERS INFERIORS DE 40X40 MM. PINTADA EN EPOXI COLOR A DEFINIR PER LA DF. INCLOU SAFATA D'ELECTRIFICACIÓ I SUPORT CPU, I TAPA PASSA CABLES. MIDES 1.60X0.80X0.72 M TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	504,80	€
P-9	EQ71CF03	u	TAULA INFERMERIA 60 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAULA DE TAULELL DE 25MM DE GRUIX, COLOR A ESPECIFICAR, RECOBERT EN LAMINAR I CANTELLS EN ABS. ESTRUCTURA FORMADA PER POTES DE TUB 50X50 MM I TRAVESSERS INFERIORS DE 40X40 MM. PINTADA EN EPOXI COLOR A DEFINIR PER LA DF. SAFATA D'ELECTRIFICACIÓ I TAPA PASSA CABLES. MIDES 1.20X0.60X0.72 M TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	296,29	€
P-10	EQ71CF05	u	CADIRA CONFIDENT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CADIRA CONFIDENT FIXA 4 POTES METÀL·LIQUES. ESTRUCTURA 4 POTES REALITZADA EN TUB D'ACER DE Ø 18, I GRUIX 2,5 MM PER A TUBS DAVANTERS I 2 MM PER DARRERE, PINTADA AMB PINTURA EPOXI ACABAT MICRO-TEXTURITZAT 100 MICRES. VIROLLES RODONES ACABADES EN COLOR NEGRE DE 8 MM D'ALTURA. ESTRUCTURA APILABLE EN 5 UNITATS SENSE CARRO D'APILAMENT. SEIENT EN POLIPROPILÉ MONOCASC, AMB RESPATLLER MICRA PERFORAT ESPESOR VARIABLE DE 6 A 8MM PER A MILLOR TRANSPIRACIÓ I NETEJA. COLOR A DEFINIR. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	199,34	€
P-11	EQ71CF06	u	CADIRA GIRATÒRIA SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CADIRA GIRATÒRIA AMB BASE DE POLIPROPILÉ AMB RODES, ELEVACIÓ A GAS I SENSE BRAÇOS. ALÇADA SEIENT 450-620 MM. FUNCIÓ 3D FLEX EN RESPATLLER I FLEX EN LA PART DAVANTERA DEL SEIENT, QUE ASSEGURANT UNA POSICIÓ DINÀMICA, PERMANENTMENT RECOLZADA I UNA ÒPTIMA CIRCULACIÓ SANGUÍNIA. ENTAPISSADA D'ALT GRUIX, ANTIBACTERIÀ I IGNÍFUGA, EL TEIXIT HA DE COMPLIR LA NORMA EN 1021, PARTS 1 I 2. LA CADIRA HA DE COMPLIR NORMATIVA I CERTIFICACIÓ GS DE SEGURETAT I EN ISO 14644-1. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	787,78	€
P-12	EQ71CF07	u	CALAIXERA D'OFICINA SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALAIXERA AMB 3 CALAIXOS I RODES FABRICADA AMB FUSTES CERTIFICADES PEFC I FSC. MIDES 41X55X56,5 CM CALAIX MONOBLOC D'INJECCIÓ TERMOPLÀSTICA DE GRAN RESISTÈNCIA, AMB PLUMIER I SEPARADOR INCLOSOS, AMB TANCAMENT AMB CLAU, SISTEMA ANTIVOLCALL I GUIES TELESCÒPIQUES DE BOLES AMB EXTRACCIÓ TOTAL. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	268,18	€
P-13	EQ71CF08	u	ARMARIS ADMINISTRACIÓ SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ARMARI AMB DARRERE VIST I ANIVELLADORS, FABRICAT AMB FUSTES CERTIFICADES PEFC I FSC, DE MIDES 180X42X120 CM, PORTES AMB CLAU, LATERALS RANURATS CADA 32 CM. INCLOU 2 PRESTATGES METÀL·LICS DE 0,8 MM. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (QUATRE-CENTS SETANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	470,22	€

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/06/24

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-14	EQ71CF09	u	LLITERA INFERMERIA SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE FABRICADA EN ACER INOXIDABLE, ESTRUCTURA REFORÇADA EN TUB QUADRAT, D'ACER INOXIDABLE, ENTAPISSAT VINÍLIC ANTIBACTERIÀ SOBRE ESCUMA DE GRAN DENSITAT. ESTRUCTURA SOLDADA DE GRAN SOLIDESA. CAPÇAL ABATIBLE MITJANÇANT CREMALLERA (45°). MESURES: 1.800X600X700H MM. LA LLITERA HA D'ESTAR FABRICADA SOTA CERTIFICAT ISO9001. PORTA ROTLLOS INCORPORAT. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	410,87 €
P-15	EQ71CF10	u	ARMARI PRIMERS AUXILIS SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ARMARI DE PRIMERS AUXILIS DE MIDES 70X40X20CM . PES 7.4 KG, D'ACER LACAT, AMB 11 COMPARTIMENTS, PORTES AMB CLAU. FIXAT MECÀNICAMENT A LA PARET TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.  (CENT CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	105,37 €
P-16	EQ71CF11	u	LLITERA PORTÀTIL PLEGABLE DE PRIMERS AUXILIS SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLITERA PLEGABLE, D'ESTRUCTURA D'ALTA RESISTÈNCIA D'ALUMINI, TELA DE NILON PLASTIFICADA, AMB FUNDA DE TRANSPORT, RESISTÈNCIA 160KG, DE MIDES 2.15X0.52X0.14, I PES 5KG TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.  (CENT DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	102,13 €
P-17	EQ71CF12	u	BANQUETA SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANQUETA D'UN GRAU D'ACER LACAT AL FORN, AMB PLATAFORMA DE GOMA ANTILLISCANT, PEUS AMB PROTECCIÓ DE GOMA, PER A UN PES MÀXIM DE 180 KG. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.  (QUARANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	46,16 €
P-18	EQ71CF17	u	TAMBORET INFERMERIA SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAMBORET D'ENFERMERIA, DE MIDES EN PLANTA DE 42X42 CM I 60 CM D'ALÇADA, AMB SEIENT DE 5 CM DE GRUIX A BASE DE CUIR CPU NEGRE REBLERT D'ESPONGES D'ALTA DENSITAT, ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE AMB SISTEMA HIDRÀULIC D'AJUST D'ALÇADA, REPOSAPEUS I RODES GIRATÒRIES A 360º TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	91,56 €
P-19	EQ71CF18	u	ARMARI DE CLAUS SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'Armari amb darrere vist per anar penjat, fabricat amb fustes certificades PEFC i FSC, de mides 35x50x18cm, portes amb clau interior per penjar les claus. TOT EL CONJUNT FIXAT MECÀNICAMENT A PARAMENT. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	92,45 €
P-20	EQ9CCF01	u	CADIRES BAR SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CADIRA PER INTERIOR I EXTERIOR, APILABLE, FABRICADA EN INJECTAT DE FIBRA DE VIDRE I PROTECCIÓ UV O DE POLIPROPILE. COLOR A DEFINIR PER LA DF. LA CADIRA HA DE COMPLIR NORMATIVA I CERTIFICACIÓ EN 16139:2013 NIVELL 2 EXTREM, EN 1728:2012 + AC:2013 I PROVA CATAS N° 218032. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	63,92 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/06/24

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-21	EQ9CCF02	u	TAULA BAR SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAULA FABRICADA CIRCULAR PER INTERIOR I EXTERIOR, APILABLE, DE 80 CM DE DIÀMETRE, BASE DE 67.5 CM DE DIÀMETRE I 4 SUPORTS EN CREU, FABRICADA EN INJECTAT DE FIBRA DE VIDRE I PROTECCIÓ UV O DE POLIPROPILÉ. LA TAULA DE DE COMPLIR NORMATIVA I CERTIFICACIÓ EN 1730:2012, PAR. 7.2 - NIVELL 3° EN 15372:2008 I 100% MATERIAL RECICLAT. ACABAT A DEFINIR PER LA DF. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (CENT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	100,84 €
P-22	EQ9CCF10	u	CONTENIDORS BROSSA 120 L SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONTENIDOR AMB RODES, I AMB PEDAL PER ACCIONAR LA TAPA SUPERIOR SENSE TOCAR-LA. FABRICAT EN POLIETILÉ RESISTENT EN COLORS GROC, BLAU, VERD I GRIS. MIDES 555X480X937 MM. HA DE COMPLIR LA NORMATIVA EN 840. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	125,36 €
P-23	EQ9CCF15	u	PAPERERA 40 L SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA DE 40 LITRES DE CAPACITAT, AMB TAPA OSCIL·LANT SISTEMA PUSH, FABRICADA AMB POLIPROPILÉ, COL·LOCADA. MIDES 410X330X610 MM. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	64,83 €
P-24	EQ9CCF16	u	PAPERERA 15 L SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA DE 15 LITRES DE CAPACITAT, SENSE TAPA, D'ACER INOXIDABLE BRILANT, DE FORMA CIRCULAR, COL·LOCADA. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	36,50 €
P-25	EQ9CSC01	u	PAPERERA HIGIÈNICA 40 L SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA DE 40 LITRES DE CAPACITAT, AMB TAPA OSCIL·LANT SISTEMA PUSH, FABRICADA AMB POLIPROPILÉ, COL·LOCADA. MIDES 410X330X610 MM. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	64,83 €
P-26	EQ9CSC03	u	ESCOBRADORA PENTINADORA GESPA ARTIFICIAL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOBRADORA PENTINADORA ELÈCTRICA DE GESPA ARTIFICIAL TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS)	299,00 €
P-27	EQ9CSC04	u	BUFADOR DE GESPA TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	372,95 €
P-28	EQZ1CF03	u	PENJADOR DE ROBA D'ACER INOXIDABLE SATINAT DE 55 MM DE DIÀMETRE I 60 MM DE FONDÀRIA, COL·LOCAT VERTICALMENT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, (CATORZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	14,75 €
P-29	EQZ1CF04	u	PENJADOR DE PEU: PENJADOR DE PEU AMB 5 O MÉS GANXOS, FORMAT PER UN TUB D'ACER LACAT, DE MIDES APROXIMADES, 28 MM DE DIÀMETRE I 173 CM D'ALÇADA. ELS PENJADORS SERAN AMB FORMES SIMPLS, DEL MATEIX MATERIAL O DE REMATATS AMB LLISTONS CIRCULARS DE FUSTA DE FAIG NATURAL. MUNTAT SOBRE BASE DE XAPA CIRCULAR D'ACER LACAT, D'UNS 28 CM DE DIÀMETRE. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.  (CENT CATORZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	114,71 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 17/06/24

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-30	PQ91-SC02	u	CANVIADOR CANVIA BOLQUERS DE PROPILÈ ANTIBACTERIÀ COLOR BLANC. AMB CINTURÓ DE SEGURETAT AJUSTABLE I TANCAMENT DE FIXACIÓ RÀPIDA. CAL QUE ESTIGUI FABRICAT SOTA CERTIFICACIÓ ISO9001, I NORMATIVA CERTIFICADA A UNE EN ISO 11201:2010 V2.DIMENSIONS L:860 X A:100 (TANCAT)/ 570 (OBERT) X H:480 MM ALTURA D'INSTAL·LACIÓ RECOMANADA A 800 MM DEL TERRA AL PUNT MÉS BAIX TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. (TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	375,79	€
P-31	PQN2-SC02	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SALVAVIDES FABRICATS EN STYROPOR FOLRATS AMB LONA DE COLOR TARONJA INCLOENT SUPORTS DE PARET I PEUS D'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS)	458,00	€
P-32	PQN2-SC03	u	SUBMINISTRAMENT DE PERXA SALVAVIDES AMB MÀNEC REFORÇAT. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS)	394,00	€
P-33	PQN2-SC04	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CADIRA PER A SOCORRISTA, AMB SUPORT SALVAVIDES, SUPORT PER A PARASSOL I PARASSOL TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS)	2.769,00	€
P-34	PQN2-SC05	u	SUBMINISTRAMENT D' UN ROBOT NETEJAFONS AUTOMÀTIC MODEL ARCOMAX DE FLUIDRA O EQUIVALENT TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (SET MIL VUIT-CENTS DEU EUROS)	7.810,00	€
P-35	PQS4-SC01	u	JOC DE PALS VOLEIBOL METÀL·LICS DE DIÀMETRE 10 CM PER A FIXAR A ENCASTAT AL PAVIMENT AMB REGULACIÓ D'ALÇADA AMB REGLA NUMERADA, TENSOR MECÀNIC, AMB XARXA DE VOLEIBOL COMPETICIÓ CONFECCIONADA EN TRENA DE POLIAMIDA DE 3 MM AMB CABLE D'ACER PLASTIFICAT DE 6 MM I AMB FUNDES PER A VARETES INCLOU FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGÓ D'ANCORATGE DE 60X60X60 CM. (TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	312,69	€

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PISCINA DESCOBERTA A LA ZONA ESPORTIA CAN SANS, A SANT CELONI  
PROMOTOR: AJUNTAMENT DE SANT CELONI  
AUTOR DEL PROJECTE: 080 ARQUITECTURA  
EQUIPAMENT

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/06/24

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/24

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	EB92CF02	u	SENYALS AMB 1 LÍNIA DE TEXT I BRAILLE 100X600 MM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA D'ALUMINI, SISTEMA ALUPLAK O EQUIVALENT, DE 2 MM DE GRUIX AMB BRAILLE I IMPRESSIÓ DIGITAL I VERNIS DE PROTECCIÓ I AMB CANTELLS BISELATS. FIXACIÓ SOBRE PLACA BASE COMPOSITE DE 3MM DE GRUIX FIXADA A LA PARET. SITUADA A LA DRETA DE LES PORTES, A UNA ALÇADA MÀXIMA DE 1,70M DEL PUNT MÉS ALT. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	62,72 €
	B0A61600	u	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS	0,34000 €
	BB92CF02	u	LACA D'ALUMINI DE 2 MM DE GRUIX AMB BRAILLE I IMPRESSIÓ DIGITAL I VERNIS DE PROTECCIÓ I AMB CANTELLS BISELATS. FIXACIÓ SOBRE PLACA BASE COMPOSITE Altres conceptes	54,13000 € 8,25000 €
P-2	EB92CF03	u	PICTOGRAMES AMB BRAILLE 200X200 MM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PANELL D'ALUMINI, SISTEMA ALUPLAK O EQUIVALENT, DE 2 MM DE GRUIX AMB BRAILLE I IMPRESSIÓ DIGITAL I VERNIS DE PROTECCIÓ I AMB CANTELLS BISELATS. FIXACIÓ SOBRE PLACA BASE COMPOSITE DE 3MM DE GRUIX FIXADA A LA PARET. SITUADA A DALT A LA FRANJA DRETA, A UNA ALÇADA MÀXIMA DE 1,70M DEL PUNT MÉS ALT. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	40,70 €
	BB92CF03	u	PANELL D'ALUMINI DE 2 MM DE GRUIX AMB BRAILLE I IMPRESSIÓ DIGITAL I VERNIS DE PROTECCIÓ I AMB CANTELLS BISELATS. FIXACIÓ SOBRE PLACA BASE COMPOSITE DE 3MM	32,11000 €
	B0A61600	u	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS Altres conceptes	0,34000 € 8,25000 €
P-3	EB92CF06	u	SENYALITZACIÓ BUCLE INDUCTIU: PLACA D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX, LACADA EN BLAU I RETOLACIÓ EN VINIL ADHESIU DE TALL, ADHESIVADA SOBRE PLACA BASE COMPOSITE DE 3MM DE GRUIX FIXADA A LA PARET. INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE. (P - 13) TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	46,99 €
	BB92CF06	u	PLACA D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX, LACADA EN BLAU I RETOLACIÓ EN VINIL ADHESIU DE TALL, ADHESIVADA SOBRE PLACA BASE COMPOSITE DE 3MM Altres conceptes	36,00000 € 10,99000 €
P-4	EB92CF07	u	SENYALITZACIÓ DIRECTORI GENERAL PLACA D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX, LACADA EN BLAU I RETOLACIÓ EN VINIL ADHESIU DE TALL, ADHESIVADA SOBRE PLACA BASE COMPOSITE DE 3MM DE GRUIX FIXADA A LA PARET. INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE. (P - 13) TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	46,99 €
	BB92CF06	u	PLACA D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX, LACADA EN BLAU I RETOLACIÓ EN VINIL ADHESIU DE TALL, ADHESIVADA SOBRE PLACA BASE COMPOSITE DE 3MM Altres conceptes	36,00000 € 10,99000 €
P-5	EB92CF15	u	DETECTOR DE SORDS I TRANSMISSOR DE SENYAL D'ALARMA PER A SORDS: EL SISTEMA CONSTA D'UN DETECTOR DE SENYAL D'ALARMA PER SO, COM PER EXEMPLE EL TIMBRE DE LA PORTA, TELÈFON, TELEFONILLO, ETC. I HO TRANSMET VIA FM ALS RECEPTORS DEL SISTEMA INSTAL·LATS QUE PER LLUM O VIBRACIÓ L'AVISARAN. CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques: SISTEMA ESPECIAL DE MICRÒFON QUE DETECTA EL SENYAL D'ALERTA (SENSIBILITAT AJUSTABLE). TRANSMISSIÓ DE SENYALS PER FM (433,92 MHZ) CODI PERSONALITZABLE: 16 POSSIBLES AJUSTOS. TRANSMET FINS A 7 POSSIBLES SENYALS D'ALARMA. UNA ENTRADA AUXILIAR ACTIVABLE MITJANÇANT CONTACTE ELÈCTRIC. COBERTURA: FINS A	305,54 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Uri de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/24

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			75M2. BATERIA: 1 PEÇA DE LITI TIPUS AA- DURADA DE BATERIA: APROXIMADAMENT 10 ANYS (AMB 5 ACTIVACIONS DIÀRIES) TEST DE BATERIA. MESURES 36X85X110. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.	
	BB92CF15	u	DETECTOR DE SORDS I TRANSMISSOR DE SENYAL D'ALARMA PER A SORDS: EL SISTEMA CONSTA D'UN DETECTOR DE SENYAL D'ALARMA PER SO, COM PER EXEMPLE EL TIMBRE DE LA PORTA, TELÈFON, TELEFONILLO, ETC. I HO TRANSMET VIA FM ALS RECEPTORS DEL SISTEMA INSTAL·LATS QUE PER LLUM O VIBRACIÓ L'AVISARAN. CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques: SISTEMA ESPECIAL DE MICROFON QUE DETECTA EL SENYAL D'ALERTA (SENSIBILITAT AJUSTABLE). TRANSMISSIÓ DE SENYALS PER FM (433,92 MHZ) CODI PERSONALITZABLE: 16 POSSIBLES AJUSTOS. TRANSMET FINS A 7 POSSIBLES SENYALS D'ALARMA. UNA ENTRADA AUXILIAR ACTIVABLE MITJANÇANT CONTACTE ELÈCTRIC. COBERTURA: FINS A 75M2. BATERIA: 1 PEÇA DE LITI TIPUS AA- DURADA DE BATERIA: APROXIMADAMENT 10 ANYS (AMB 5 ACTIVACIONS DIÀRIES) TEST DE BATERIA. MESURES 36X85X110.	195,60000 €
			Altres conceptes	109,94000 €
P-6	EB92LC04	m2	BANDES SENYALITZADORES VISUALS I TÀCTILS EN PAVIMENT, MITJANÇANT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BOTONS PODOTÀCTILS D'ALUMINI, DE DOS COLORS CONTRASTATS, COL·LOCATS ADHERITS AMB PLANTILLA	306,17 €
	B9VZLC01	m2	BOTONS PODOTÀCTILS D'ALUMINI	261,75000 €
			Altres conceptes	44,42000 €
P-7	EB92U200	m2	VINIL AUTOADHESIU AMB DIFERENTS PICTOGRAMES, COL·LOCAT.	285,34 €
	BB92U200	m2	VINIL AUTOADHESIU AMB DIFERENTS PICTOGRAMES	246,05000 €
			Altres conceptes	39,29000 €
P-8	EQ71CF02	u	TAULA OFICINA 80 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAULA DE TAULELL DE 25MM DE GRUIX, COLOR A ESPECIFICAR, RECOBERT EN LAMINAR I CANTELLS EN ABS. ESTRUCTURA FORMADA PER POTES DE TUB 50X50 MM I TRAVESSERS INFERIORS DE 40X40 MM. PINTADA EN EPOXI COLOR A DEFINIR PER LA DF. INCLOU SAFATA D'ELECTRIFICACIÓ, SUPORT CPU, I TAPA PASSA CABLES. MIDES 1.60X0.80X0.72 M TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	504,80 €
	BQ71CF02	u	TAULA DE TAULELL DE 25MM DE GRUIX, COLOR A ESPECIFICAR, RECOBERT EN LAMINAR I CANTELLS EN ABS. ESTRUCTURA FORMADA PER POTES DE TUB 50X50 MM I TRAVESSERS INFERIORS DE 40X40 MM. PINTADA EN EPOXI COLOR A DEFINIR PER LA DF. INCLOU SAFATA D'ELECTRIFICACIÓ, SUPORT CPU, I TAPA PASSA CABLES. MIDES 1.60X0.80X0.72 M	449,83000 €
			Altres conceptes	54,97000 €
P-9	EQ71CF03	u	TAULA INFERMERIA 60 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAULA DE TAULELL DE 25MM DE GRUIX, COLOR A ESPECIFICAR, RECOBERT EN LAMINAR I CANTELLS EN ABS. ESTRUCTURA FORMADA PER POTES DE TUB 50X50 MM I TRAVESSERS INFERIORS DE 40X40 MM. PINTADA EN EPOXI COLOR A DEFINIR PER LA DF. SAFATA D'ELECTRIFICACIÓ I TAPA PASSA CABLES. MIDES 1.20X0.60X0.72 M TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	296,29 €
	BQ71CF03	u	TAULA DE TAULELL DE 25MM DE GRUIX, COLOR A ESPECIFICAR, RECOBERT EN LAMINAR I CANTELLS EN ABS. ESTRUCTURA FORMADA PER POTES DE TUB 50X50 MM I TRAVESSERS INFERIORS DE 40X40 MM. PINTADA EN EPOXI COLOR A DEFINIR PER LA DF. SAFATA D'ELECTRIFICACIÓ I TAPA PASSA CABLES. MIDES 1.20X0.60X0.72 M	268,80000 €
			Altres conceptes	27,49000 €
P-10	EQ71CF05	u	CADIRA CONFIDENT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CADIRA CONFIDENT FIXA 4 POTES METÀL·LIQUES. ESTRUCTURA 4 POTES REALITZADA EN TUB D'ACER DE Ø 18, I GRUIX 2,5 MM PER A TUBS DAVANTERS I 2 MM PER DARRERE, PINTADA AMB	199,34 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/24

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			PINTURA EPOXI ACABAT MICRO-TEXTURITZAT 100 MICRES. VIROLLES RODONES ACABADES EN COLOR NEGRE DE 8 MM D'ALTURA. ESTRUCTURA APILABLE EN 5 UNITATS SENSE CARRO D'APILAMENT. SEIENT EN POLIPROPILÉ MONOCASC, AMB RESPATLLER MICRA PERFORAT ESPESOR VARIABLE DE 6 A 8MM PER A MILLOR TRANSPIRACIÓ I NETEJA. COLOR A DEFINIR. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	
	BQ71CF05	u	CADIRA CONFIDENT FIXA 4 POTES METÀL·LIQUES. ESTRUCTURA 4 POTES REALITZADA EN TUB D'ACER DE Ø 18, I GRUIX 2,5 MM PER A TUBS DAVANTERS I 2 MM PER DARRERE, PINTADA AMB PINTURA EPOXI ACABAT MICRO-TEXTURITZAT 100 MICRES. VIROLLES RODONES ACABADES EN COLOR NEGRE DE 8 MM D'ALTURA. ESTRUCTURA APILABLE EN 5 UNITATS SENSE CARRO D'APILAMENT. SEIENT EN POLIPROPILÉ MONOCASC, AMB RESPATLLER MICRA PERFORAT ESPESOR VARIABLE DE 6 A 8MM PER A MILLOR TRANSPIRACIÓ I NETEJA. COLOR A DEFINIR.	196,80000 €
			Altres conceptes	2,54000 €
P-11	EQ71CF06	u	CADIRA GIRATÒRIA SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CADIRA GIRATÒRIA AMB BASE DE POLIPROPILÉ AMB RODES, ELEVACIÓ A GAS I SENSE BRAÇOS. ALÇADA SEIENT 450-620 MM. FUNCIÓ 3D FLEX EN RESPATLLER I FLEX EN LA PART DAVANTERA DEL SEIENT, QUE ASSEGURANT UNA POSICIÓ DINÀMICA, PERMANENTMENT RECOLZADA I UNA ÒPTIMA CIRCULACIÓ SANGUÍNIA. ENTAPISSADA D'ALT GRUIX, ANTIBACTERIÀ I IGNÍFUGA, EL TEIXIT HA DE COMPLIR LA NORMA EN 1021, PARTS 1 I 2. LA CADIRA HA DE COMPLIR NORMATIVA I CERTIFICACIÓ GS DE SEGURETAT I EN ISO 14644-1. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	787,78 €
	BQ71CF06	u	CADIRA GIRATÒRIA AMB BASE DE POLIPROPILÉ AMB RODES, ELEVACIÓ A GAS I SENSE BRAÇOS. ALÇADA SEIENT 450-620 MM. FUNCIÓ 3D FLEX EN RESPATLLER I FLEX EN LA PART DAVANTERA DEL SEIENT, QUE ASSEGURANT UNA POSICIÓ DINÀMICA, PERMANENTMENT RECOLZADA I UNA ÒPTIMA CIRCULACIÓ SANGUÍNIA. ENTAPISSADA D'ALT GRUIX, ANTIBACTERIÀ I IGNÍFUGA, EL TEIXIT HA DE COMPLIR LA NORMA EN 1021, PARTS 1 I 2. LA CADIRA HA DE COMPLIR NORMATIVA I CERTIFICACIÓ GS DE SEGURETAT I EN ISO 14644-1.	754,80000 €
			Altres conceptes	32,98000 €
P-12	EQ71CF07	u	CALAIXERA D'OFICINA SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALAIXERA AMB 3 CALAIXOS I RODES FABRICADA AMB FUSTES CERTIFICADES PEFC I FSC. MIDES 41X55X56,5 CM CALAIX MONOBLOC D'INJECCIÓ TERMOPLÀSTICA DE GRAN RESISTÈNCIA, AMB PLUMIER I SEPARADOR INCLOSOS, AMB TANCAMENT AMB CLAU, SISTEMA ANTIVOLCALL I GUIES TELESCÒPIQUES DE BOLES AMB EXTRACCIÓ TOTAL. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	268,18 €
	BQ71CF07	u	CALAIXERA AMB 3 CALAIXOS I RODES FABRICADA AMB FUSTES CERTIFICADES PEFC I FSC. MIDES 41X55X56,5 CM H. CALAIX MONOBLOC D'INJECCIÓ TERMOPLÀSTICA DE GRAN RESISTÈNCIA, AMB PLUMIER I SEPARADOR INCLOSOS, AMB TANCAMENT AMB CLAU, SISTEMA ANTIVOLCALL I GUIES TELESCÒPIQUES DE BOLES AMB EXTRACCIÓ TOTAL.	235,20000 €
			Altres conceptes	32,98000 €
P-13	EQ71CF08	u	ARMARIS ADMINISTRACIÓ SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ARMARI AMB DARRERE VIST I ANIVELLADORS, FABRICAT AMB FUSTES CERTIFICADES PEFC I FSC, DE MIDES 180X42X120 CM, PORTES AMB CLAU, LATERALS RANURATS CADA 32 CM. INCLOU 2 PRESTATGES METÀL·LICS DE 0,8 MM. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	470,22 €
	BQ71CF08	u	ARMARI AMB DARRERE VIST I ANIVELLADORS, FABRICAT AMB FUSTES CERTIFICADES PEFC I FSC, DE MIDES 100X42X120 CM H, PORTES AMB CLAU, LATERALS RANURATS CADA 32 CM. INCLOU 2 PRESTATGES METÀL·LICS DE 0,8 MM.	426,24000 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/24

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	43,98000 €
P-14	EQ71CF09	u	LLITERA INFERMERIA SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE FABRICADA EN ACER INOXIDABLE. ESTRUCTURA REFORÇADA EN TUB QUADRAT, D'ACER INOXIDABLE. ENTAPISSAT VINÍLIC ANTIBACTERIÀ SOBRE ESCUMA DE GRAN DENSITAT. ESTRUCTURA SOLDADA DE GRAN SOLIDESA. CAPÇAL ABATIBLE MITJANÇANT CREMALLERA (45°). MESURES: 1.800X600X700H MM. LA LLITERA HA D'ESTAR FABRICADA SOTA CERTIFICAT ISO9001. PORTA ROTLLOS INCORPORAT. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	<b>410,87</b> €
	BQ71CF09	u	LLITERA D'INFERMERIA FABRICADA EN ACER INOXIDABLE. ESTRUCTURA REFORÇADA EN TUB QUADRAT, D'ACER INOXIDABLE. ENTAPISSAT VINÍLIC ANTIBACTERIÀ SOBRE ESCUMA DE GRAN DENSITAT. ESTRUCTURA SOLDADA DE GRAN SOLIDESA. CAPÇAL ABATIBLE MITJANÇANT CREMALLERA (45°). MESURES: 1.800X550X700H MM. LA LLITERA HA D'ESTAR FABRICADA SOTA CERTIFICAT ISO9001. PORTA ROTLLOS INCORPORAT.	394,38000 €
			Altres conceptes	16,49000 €
P-15	EQ71CF10	u	ARMARI PRIMERS AUXILIS SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ARMARI DE PRIMERS AUXILIS DE MIDES 70X40X20CM . PES 7.4 KG, D'ACER LACAT, AMB 11 COMPARTIMENTS, PORTES AMB CLAU. FIXAT MECÀNICAMENT A LA PARET TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	<b>105,37</b> €
	BQ71CF01	u	ARMARI PRIMERS AUXILIS DE MIDES 70X40X20CM . PES 7.4 KG, D'ACER LACAT, AMB 11 COMPARTIMENTS, PORTES AMB CLAU. FIXAT MECÀNICAMENT A LA PARET	77,88000 €
			Altres conceptes	27,49000 €
P-16	EQ71CF11	u	LLITERA PORTÀTIL PLEGABLE DE PRIMERS AUXILIS SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLITERA PLEGABLE, D'ESTRUCTURA D'ALTA RESISTÈNCIA D'ALUMI, TELA DE NILON PLASTIFICADA, AMB FUNDA DE TRANSPORT, RESISTÈNCIA 160KG, DE MIDES 2.15X0.52X0.14, I PES 5KG TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	<b>102,13</b> €
	BQ71CF11	u	LLITERA PLEGABLE, D'ESTRUCTURA D'ALTA RESISTÈNCIA D'ALUMI, TELA DE NILON PLASTIFICADA, AMB FUNDA DE TRANSPORT, RESISTÈNCIA 160KG, DE MIDES 2.15X0.52X0.14, I PES 5KG	99,17000 €
			Altres conceptes	2,96000 €
P-17	EQ71CF12	u	BANQUETA SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANQUETA D'UN GRAÓ D'ACER LACAT AL FORN, AMB PLATAFORMA DE GOMA ANTILLISCANT, PEUS AMB PROTECCIÓ DE GOMA, PER A UN PES MÀXIM DE 180 KG. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	<b>46,16</b> €
	BQ71CF12	u	BANQUETA D'UN GRAÓ D'ACER LACAT AL FORN, AMB PLATAFORMA DE GOMA ANTILLISCANT, PEUS AMB PROTECCIÓ DE GOMA, PER A UN PES MÀXIM DE 180 KG.	43,20000 €
			Altres conceptes	2,96000 €
P-18	EQ71CF17	u	TAMBORET INFERMERIA SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAMBORET D'ENFERMERIA, DE MIDES EN PLANTA DE 42X42 CM I 60 CM D'ALÇADA, AMB SEIENT DE 5 CM DE GRUIX A BASE DE CUIR CPU NEGRE REBLERT D'ESPONGES D'ALTA DENSITAT, ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE AMB SISTEMA HIDRÀULIC D'AJUST D'ALÇADA, REPOSAPÈUS I RODES GIRATÒRIES A 360° TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE	<b>91,56</b> €
	BQ71CF17	u	TAMBORET D'ENFERMERIA, DE MIDES EN PLANTA DE 42X42 CM I 60 CM D'ALÇADA, AMB SEIENT DE 5 CM DE GRUIX A BASE DE CUIR CPU NEGRE REBLERT D'ESPONGES D'ALTA DENSITAT, ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE AMB SISTEMA HIDRÀULIC D'AJUST D'ALÇADA, REPOSAPÈUS I RODES GIRATÒRIES A 260°	91,56000 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/24

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,00000 €
P-19	EQ71CF18	u	ARMARI DE CLAUS SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'Armari amb darrere vist per anar penjat, fabricat amb fustes certificades PEFC i FSC, de mides 35x50x18cm, portes amb clau interior per penjar les claus. TOT EL CONJUNT FIXAT MECÀNICAMENT A PARAMENT. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	92,45 €
	BQ71CF18	u	ARMARI DE CLAUS D'ALTA SEGURETAT, FABRICAT EN ACER LACAT D'ALTA RESISTÈNCIA DE COLOR GRIS I DE DIMENSIONS 380X550 MM I 140 MM DE FONDÀRIA. INCLOU PANY I CLAU, GANXOS MÒBILS I REGULABLES EN ALÇADA AMB NUMEROS DE REFERÈNCIA, TIRES DE NUMERACIÓ, PORTAETIQUETES I FUNDA PORTADOCUMENTS	74,71000 €
			Altres conceptes	17,74000 €
P-20	EQ9CCF01	u	CADIRE BAR SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CADIRA PER INTERIOR I EXTERIOR, APILABLE, FABRICADA EN INJECTAT DE FIBRA DE VIDRE I PROTECCIÓ UV O DE POLIPROPILÉ. COLOR A DEFINIR PER LA DF. LA CADIRA HA DE COMPLIR NORMATIVA I CERTIFICACIÓ EN 16139:2013 NIVELL 2 EXTREM, EN 1728:2012 + AC:2013 I PROVA CATAS N° 218032. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	63,92 €
	BQ9CCF01	u	CADIRA PER INTERIOR I EXTERIOR, FABRICADA EN INJECTAT DE FIBRA DE VIDRE I PROTECCIÓ UV O DE POLIPROPILÉ. COLOR A DEFINIR PER LA DF. LA CADIRA HA DE COMPLIR NORMATIVA I CERTIFICACIÓ EN 16139:2013 NIVELL 2 EXTREM, EN 1728:2012 + AC:2013 I PROVA CATAS N° 218032.	60,96000 €
			Altres conceptes	2,96000 €
P-21	EQ9CCF02	u	TAULA BAR SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAULA FABRICADA CIRCULAR PER INTERIOR I EXTERIOR, APILABLE, DE 80 CM DE DIÀMETRE, BASE DE 67.5 CM DE DIÀMETRE I 4 SUPORTS EN CREU, FABRICADA EN INJECTAT DE FIBRA DE VIDRE I PROTECCIÓ UV O DE POLIPROPILÉ. LA TAULA DE DE COMPLIR NORMATIVA I CERTIFICACIÓ EN 1730:2012, PAR. 7.2 - NIVELL 3° EN 15372:2008 I 100% MATERIAL RECICLAT. ACABAT A DEFINIR PER LA DF. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	100,84 €
	BQ9CCF02	u	TAULA FABRICADA QUADRADA PER INTERIOR I EXTERIOR. FABRICADA EN INJECTAT DE FIBRA DE VIDRE I PROTECCIÓ UV O DE POLIPROPILÉ. LA TAULA DE DE COMPLIR NORMATIVA I CERTIFICACIÓ EN 1730:2012, PAR. 7.2 - NIVELL 3° EN 15372:2008 I 100% MATERIAL RECICLAT. . ACABAT A DEFINIR PER LA DF.	96,40000 €
			Altres conceptes	4,44000 €
P-22	EQ9CCF10	u	CONTENIDORS BROSSA 120 L SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONTENIDOR AMB RODES, I AMB PEDAL PER ACCIONAR LA TAPA SUPERIOR SENSE TOCAR-LA. FABRICAT EN POLIETILÉ RESISTENT EN COLORS GROC, BLAU, VERD I GRIS. MIDES 555X480X937 MM. HA DE COMPLIR LA NORMATIVA EN 840. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	125,36 €
	BQ9CCF10	u	CONTENIDOR AMB RODES, I AMB PEDAL PER ACCIONAR LA TAPA SUPERIOR SENSE TOCAR-LA. FABRICAT EN POLIETILÉ RESISTENT EN COLORS GROC, BLAU, VERD I GRIS. MIDES 555X480X937 MM. HA DE COMPLIR LA NORMATIVA EN 840.	122,40000 €
			Altres conceptes	2,96000 €
P-23	EQ9CCF15	u	PAPERERA 40 L SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA DE 40 LITRES DE CAPACITAT, AMB TAPA OSCILLANT SISTEMA PUSH, FABRICADA AMB POLIPROPILÉ, COL·LOCADA. MIDES 410X330X610 MM. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	64,83 €
	BQ9CCF15	u	PAPERERA DE 40 LITRES DE CAPACITAT, AMB TAPA OSCILLANT SISTEMA PUSH, FABRICADA AMB POLIPROPILÉ, COL·LOCADA. MIDES 410X330X610 MM.	61,87000 €
			Altres conceptes	2,96000 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/24

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-24	EQ9CCF16	u	PAPERERA 15 L SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA DE 15 LITRES DE CAPACITAT, SENSE TAPA, D'ACER INOXIDABLE BRILANT, DE FORMA CIRCULAR, COL·LOCADA. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	36,50	€
	BQ9CCF16	u	PAPERERA DE 15 LITRES DE CAPACITAT, SENSE TAPA, D'ACER INOXIDABLE BRILANT, DE FORMA CIRCULAR, COL·LOCADA.	33,54000	€
			Altres conceptes	2,96000	€
P-25	EQ9CSC01	u	PAPERERA HIGIÈNICA 40 L SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA DE 40 LITRES DE CAPACITAT, AMB TAPA OSCIL·LANT SISTEMA PUSH, FABRICADA AMB POLIPROPILE, COL·LOCADA. MIDES 410X330X610 MM. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	64,83	€
	BQ9CCF15	u	PAPERERA DE 40 LITRES DE CAPACITAT, AMB TAPA OSCIL·LANT SISTEMA PUSH, FABRICADA AMB POLIPROPILE, COL·LOCADA. MIDES 410X330X610 MM.	61,87000	€
			Altres conceptes	2,96000	€
P-26	EQ9CSC03	u	ESCOBRADORA PENTINADORA GESPA ARTIFICIAL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOBRADORA PENTINADORA ELÈCTRICA DE GESPA ARTIFICIAL TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	299,00	€
			Sense descomposició	299,00000	€
P-27	EQ9CSC04	u	BUFADOR DE GESPA TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	372,95	€
			Sense descomposició	372,95000	€
P-28	EQZ1CF03	u	PENJADOR DE ROBA D'ACER INOXIDABLE SATINAT DE 55 MM DE DIÀMETRE I 60 MM DE FONDÀRIA, COL·LOCAT VERTICALMENT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES,	14,75	€
	BQZ1CF03	u	PENJADOR DE ROBA D'ACER INOXIDABLE DE 55 MM DE DIÀMETRE I 60 MM DE FONDÀRIA	13,30000	€
			Altres conceptes	1,45000	€
P-29	EQZ1CF04	u	PENJADOR DE PEU: PENJADOR DE PEU AMB 5 O MÉS GANXOS, FORMAT PER UN TUB D'ACER LACAT, DE MIDES APROXIMADES, 28 MM DE DIÀMETRE I 173 CM D'ALÇADA. ELS PENJADORS SERAN AMB FORMES SIMPLS, DEL MATEIX MATERIAL O DE REMATATS AMB LLISTONS CIRCULARS DE FUSTA DE FAIG NATURAL. MUNTAT SOBRE BASE DE XAPA CIRCULAR D'ACER LACAT, D'UNS 28 CM DE DIÀMETRE. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	114,71	€
	BQZ1CF04	u	PENJARROBES DE PEU D'ALUMINI LACAT AMB CINQ PENJADORS	113,26000	€
			Altres conceptes	1,45000	€
P-30	PQ91-SC02	u	CANVIADOR CANVIA BOLQUERS DE PROPILÈ ANTIBACTERIÀ COLOR BLANC. AMB CINTURÓ DE SEGURETAT AJUSTABLE I TANCAMENT DE FIXACIÓ RÀPIDA. CAL QUE ESTIGUI FABRICAT SOTA CERTIFICACIÓ ISO9001, I NORMATIVA CERTIFICADA A UNE EN ISO 11201:2010 V2.DIMENSIONS L:860 X A:100 (TANCAT)/ 570 (OBERT) X H:480 MM ALTURA D'INSTAL·LACIÓ RECOMANADA A 800 MM DEL TERRA AL PUNT MÉS BAIX TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT.	375,79	€
	BQ90-SC02	u	CANVIADOR	320,00000	€
			Altres conceptes	55,79000	€
P-31	PQN2-SC02	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SALVAVIDES FABRICATS EN STYROPOR FOLRATS AMB LONA DE COLOR TARONJA INCLOENT SUPORTS DE PARET I PEUS D'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	458,00	€

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 17/06/24

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BDD4-SC02	u	SALVAVIDES SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	428,39000 €
			Altres conceptes	29,61000 €
P-32	PQN2-SC03	u	SUBMINISTRAMENT DE PERXA SALVAVIDES AMB MÀNEC REFORÇAT. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	<b>394,00 €</b>
	BDD4-SC03	u	PERXA SALVAVIDES SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	394,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-33	PQN2-SC04	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CADIRA PER A SOCORRISTA, AMB SUPORT SALVAVIDES, SUPORT PER A PARASSOL I PARASSOL TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	<b>2.769,00 €</b>
	BDD4-SC04	u	ESCALA PISCINA SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	2.769,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-34	PQN2-SC05	u	SUBMINISTRAMENT D' UN ROBOT NETEJAFONS AUTOMÀTIC MODEL ARCOMAX DE FLUIDRA O EQUIVALENT TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	<b>7.810,00 €</b>
	BDD4-SC05	u	ROBOT PISCINA SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	7.810,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-35	PQS4-SC01	u	JOC DE PALS VOLEIBOL METÀL·LICS DE DIÀMETRE 10 CM PER A FIXAR A ENCASTAT AL PAVIMENT AMB REGULACIÓ D'ALÇADA AMB REGLA NUMERADA, TENSOR MECÀNIC, AMB XARXA DE VOLEIBOL COMPETICIÓ CONFECCIONADA EN TRENA DE POLIAMIDA DE 3 MM AMB CABLE D'ACER PLASTIFICAT DE 6 MM I AMB FUNDES PER A VARETES INCLOU FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGÓ D'ANCORATGE DE 60X60X60 CM.	<b>312,69 €</b>
	BQS6-H6VR	u	JOC DE PALS VOLEIBOL METÀL·LICS DE DIÀMETRE 10 CM PER A FIXAR A ENCASTAT AL PAVIMENT AMB REGULACIÓ D'ALÇADA AMB REGLA NUMERADA, TENSOR MECÀNIC, AMB XARXA DE VOLEIBOL COMPETICIÓ CONFECCIONADA EN TRENA DE POLIAMIDA DE 3 MM AMB CABLE D'ACER PLASTIFICAT DE 6 MM I AMB FUNDES PER A VARETES	304,96000 €
			Altres conceptes	7,73000 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Uri de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/24

Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEPH	h	AJUDANT MUNTADOR	25,40000 €
A0122000	h	OFICIAL 1A PALETA	23,85000 €
A0127000	h	OFICIAL 1A COL-LOCADOR	28,61000 €
A012M000	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	29,57000 €
A013M000	h	AJUDANT MUNTADOR	25,40000 €
A0140000	h	MANOBRE	19,91000 €
A0F-000R	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	29,57000 €
A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	28,61000 €

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/24

Pàg.: 2

### MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BOA61600	u	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS	0,17000	€
B9VZLC01	m2	BOTONS PODOTÀCTILS D'ALUMINI	0,75000	€
BB92CF02	u	LACA D'ALUMINI DE 2 MM DE GRUIX AMB BRAILLE I IMPRESSIÓ DIGITAL I VERNÍS DE PROTECCIÓ I AMB CANTELLS BISELATS. FIXACIÓ SOBRE PLACA BASE COMPOSITE	54,13000	€
BB92CF03	u	PANEL·L D'ALUMINI DE 2 MM DE GRUIX AMB BRAILLE I IMPRESSIÓ DIGITAL I VERNÍS DE PROTECCIÓ I AMB CANTELLS BISELATS. FIXACIÓ SOBRE PLACA BASE COMPOSITE DE 3MM	32,11000	€
BB92CF06	u	PLACA D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX, LACADA EN BLAU I RETOLACIÓ EN VINIL ADHESIU DE TALL, ADHESIVADA SOBRE PLACA BASE COMPOSITE DE 3MM	36,00000	€
BB92CF15	u	DETECTOR DE SORDS I TRANSMISSOR DE SENYAL D'ALARMA PER A SORDS: EL SISTEMA CONSTA D'UN DETECTOR DE SENYAL D'ALARMA PER SO, COM PER EXEMPLE EL TIMBRE DE LA PORTA, TELÉFON, TELEFONILLO, ETC. I HO TRANSMET VIA FM ALS RECEPTORS DEL SISTEMA INSTAL·LATS QUE PER LLUM O VIBRACIÓ L'AVISARAN. CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques: SISTEMA ESPECIAL DE MICROFON QUE DETECTA EL SENYAL D'ALERTA (SENSIBILITAT AJUSTABLE). TRANSMISSIÓ DE SENYALS PER FM (433,92 MHZ) CODI PERSONALITZABLE: 16 POSSIBLES AJUSTOS. TRANSMET FINS A 7 POSSIBLES SENYALS D'ALARMA. UNA ENTRADA AUXILIAR ACTIVABLE MITJANÇANT CONTACTE ELÈCTRIC. COBERTURA: FINS A 75M2. BATERIA: 1 PEÇA DE LITI TIPUS AA- DURADA DE BATERIA: APROXIMADAMENT 10 ANYS (AMB 5 ACTIVACIONS DIÀRIES) TEST DE BATERIA. MESURES 36X85X110.	195,60000	€
BB92U200	m2	VINIL AUTOADHESIU AMB DIFERENTS PICTOGRAMES	246,05000	€
BDD4-SC02	u	SALVAVIDES SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	428,39000	€
BDD4-SC03	u	PERXA SALVAVIDES SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	394,00000	€
BDD4-SC04	u	ESCALA PISCINA SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	2.769,00000	€
BDD4-SC05	u	ROBOT PISCINA SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	7.810,00000	€
BQ71CF01	u	ARMARI PRIMERS AUXILIS DE MIDES 70X40X20CM . PES 7.4 KG, D'ACER LACAT, AMB 11 COMPARTIMENTS, PORTES AMB CLAU. FIXAT MECÀNICAMENT A LA PARET	77,88000	€
BQ71CF02	u	TAULA DE TAULELL DE 25MM DE GRUIX, COLOR A ESPECIFICAR, RECOBERT EN LAMINAR I CANTELLS EN ABS. ESTRUCTURA FORMADA PER POTES DE TUB 50X50 MM I TRAVESSERS INFERIORS DE 40X40 MM. PINTADA EN EPOXI COLOR A DEFINIR PER LA DF. INCLOU SAFATA D'ELECTRIFICACIÓ, SUPORT CPU, I TAPA PASSA CABLES. MIDES 1.60X0.80X0.72 M	449,83000	€
BQ71CF03	u	TAULA DE TAULELL DE 25MM DE GRUIX, COLOR A ESPECIFICAR, RECOBERT EN LAMINAR I CANTELLS EN ABS. ESTRUCTURA FORMADA PER POTES DE TUB 50X50 MM I TRAVESSERS INFERIORS DE 40X40 MM. PINTADA EN EPOXI COLOR A DEFINIR PER LA DF. SAFATA D'ELECTRIFICACIÓ I TAPA PASSA CABLES. MIDES 1.20X0.60X0.72 M	268,80000	€
BQ71CF05	u	CADIRA CONFIDENT FIXA 4 POTES METÀL·LIQUES. ESTRUCTURA 4 POTES REALITZADA EN TUB D'ACER DE Ø 18, I GRUIX 2,5 MM PER A TUBS DAVANTERS I 2 MM PER DARRERE, PINTADA AMB PINTURA EPOXI ACABAT MICRO-TEXTURITZAT 100 MICRES. VIROLLES RODONES ACABADES EN COLOR NEGRE DE 8 MM D'ALTURA. ESTRUCTURA APILABLE EN 5 UNITATS SENSE CARRO D'APILAMENT. SEIENT EN POLIPROPI·LÈ MONOCASC, AMB RESPATLLER MICRA PERFORAT ESPESOR VARIABLE DE 6 A 8MM PER A MILLOR TRANSPIRACIÓ I NETEJA. COLOR A DEFINIR.	196,80000	€
BQ71CF06	u	CADIRA GIRATÒRIA AMB BASE DE POLIPROPI·LÈ AMB RODES, ELEVACIÓ A GAS I SENSE BRAÇOS. ALÇADA SEIENT 450-620 MM. FUNCIÓ 3D FLEX EN RESPATLLER I FLEX EN LA PART DAVANTERA DEL SEIENT, QUE ASSEGURANT UNA POSICIÓ DINÀMICA, PERMANENTMENT RECOLZADA I UNA ÒPTIMA CIRCULACIÓ SANGUÍ·NIA. ENTAPISSADA D'ALT GRUIX, ANTIBACTERIÀ I IGNÍFUGA, EL TEIXIT HA DE COMPLIR LA NORMA EN 1021, PARTS 1 I 2. LA CADIRA HA DE COMPLIR NORMATIVA I CERTIFICACIÓ GS DE SEGURETAT I EN ISO 14644-1.	754,80000	€
BQ71CF07	u	CALAIXERA AMB 3 CALAIXOS I RODES FABRICADA AMB FUSTES CERTIFICADES PEFC I FSC. MIDES 41X55X56,5 CM H. CALAIX MONOBLOC D'INJECCIÓ TERMOPLÀSTICA DE GRAN RESISTÈNCIA, AMB PLUMIER I SEPARADOR INCLOSOS, AMB TANCAMENT AMB CLAU, SISTEMA ANTIVOLCALL	235,20000	€

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/24

Pàg.: 3

### MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		I GUIES TELESCÒPIQUES DE BOLES AMB EXTRACCIÓ TOTAL.		
BQ71CF08	u	ARMARI AMB DARRERE VIST I ANIVELLADORS, FABRICAT AMB FUSTES CERTIFICADES PEFC I FSC, DE MIDES 100X42X120 CM H, PORTES AMB CLAU, LATERALS RANURATS CADA 32 CM. INCLOU 2 PRESTATGES METÀL·LICS DE 0,8 MM.	426,24000	€
BQ71CF09	u	LLITERA D'INFERMERIA FABRICADA EN ACER INOXIDABLE. ESTRUCTURA REFORÇADA EN TUB QUADRAT, D'ACER INOXIDABLE. ENTAPISSAT VINÍLIC ANTIBACTERIÀ SOBRE ESCUMA DE GRAN DENSITAT. ESTRUCTURA SOLDADA DE GRAN SOLIDESA. CAPÇAL ABATIBLE MITJANÇANT CREMALLERA (45°). MESURES: 1.800X550X700H MM. LA LLITERA HA D'ESTAR FABRICADA SOTA CERTIFICAT ISO9001. PORTA ROTLLOS INCORPORAT.	394,38000	€
BQ71CF11	u	LLITERA PLEGABLE, D'ESTRUCTURA D'ALTA RESISTÈNCIA D'ALUMINI, TELA DE NILON PLASTIFICADA, AMB FUNDA DE TRANSPORT, RESISTÈNCIA 160KG, DE MIDES 2.15X0.52X0.14, I PES 5KG	99,17000	€
BQ71CF12	u	BANQUETA D'UN GRAÓ D'ACER LACAT AL FORN, AMB PLATAFORMA DE GOMA ANTILLISCANT, PEUS AMB PROTECCIÓ DE GOMA, PER A UN PES MÀXIM DE 180 KG.	43,20000	€
BQ71CF17	u	TAMBORET D'INFERMERIA, DE MIDES EN PLANTA DE 42X42 CM I 60 CM D'ALÇADA, AMB SEIENT DE 5 CM DE GRUIX A BASE DE CUIR CPU NEGRE REBLERT D'ESPONGES D'ALTA DENSITAT, ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE AMB SISTEMA HIDRÀULIC D'AJUST D'ALÇADA, REPOSAPÈUS I RODES GIRATÒRIES A 260°	91,56000	€
BQ71CF18	u	ARMARI DE CLAUS D'ALTA SEGURETAT, FABRICAT EN ACER LACAT D'ALTA RESISTÈNCIA DE COLOR GRIS I DE DIMENSIONS 380X550 MM I 140 MM DE FONDÀRIA. INCLOU PANY I CLAU, GANXOS MÒBILS I REGULABLES EN ALÇADA AMB NUMEROS DE REFERÈNCIA, TIRAS DE NUMERACIÓ, PORTAETIQUETES I FUNDA PORTADOCUMENTS	74,71000	€
BQ90-SC02	u	CANVIADOR	320,00000	€
BQ9CCF01	u	CADIRA PER INTERIOR I EXTERIOR, FABRICADA EN INJECTAT DE FIBRA DE VIDRE I PROTECCIÓ UV O DE POLIPROPILE. COLOR A DEFINIR PER LA DF. LA CADIRA HA DE COMPLIR NORMATIVA I CERTIFICACIÓ EN 16139:2013 NIVELL 2 EXTREM, EN 1728:2012 + AC:2013 I PROVA CATAS N° 218032.	60,96000	€
BQ9CCF02	u	TAULA FABRICADA QUADRADA PER INTERIOR I EXTERIOR. FABRICADA EN INJECTAT DE FIBRA DE VIDRE I PROTECCIÓ UV O DE POLIPROPILE. LA TAULA HA DE COMPLIR NORMATIVA I CERTIFICACIÓ EN 1730:2012, PAR. 7.2 - NIVELL 3° EN 15372:2008 I 100% MATERIAL RECICLAT. . ACABAT A DEFINIR PER LA DF.	96,40000	€
BQ9CCF10	u	CONTENIDOR AMB RODES, I AMB PEDAL PER ACCIONAR LA TAPA SUPERIOR SENSE TOCAR-LA. FABRICAT EN POLIETILE RESISTENT EN COLORS GROC, BLAU, VERD I GRIS. MIDES 555X480X937 MM. HA DE COMPLIR LA NORMATIVA EN 840.	122,40000	€
BQ9CCF15	u	PAPERERA DE 40 LITRES DE CAPACITAT, AMB TAPA OSCILLANT SISTEMA PUSH, FABRICADA AMB POLIPROPILE, COL·LOCADA. MIDES 410X330X610 MM.	61,87000	€
BQ9CCF16	u	PAPERERA DE 15 LITRES DE CAPACITAT, SENSE TAPA, D'ACER INOXIDABLE BRILANT, DE FORMA CIRCULAR, COL·LOCADA.	33,54000	€
BQS6-H6VR	u	JOC DE PALS VOLEIBOL METÀL·LICS DE DIÀMETRE 10 CM PER A FIXAR A ENCASTAT AL PAVIMENT AMB REGULACIÓ D'ALÇADA AMB REGLA NUMERADA, TENSOR MECÀNIC, AMB XARXA DE VOLEIBOL COMPETICIÓ CONFECCIONADA EN TRENA DE POLIAMIDA DE 3 MM AMB CABLE D'ACER PLASTIFICAT DE 6 MM I AMB FUNDES PER A VARETES	304,96000	€
BQZ1CF03	u	PENJADOR DE ROBA D'ACER INOXIDABLE DE 55 MM DE DIÀMETRE I 60 MM DE FONDÀRIA	13,30000	€
BQZ1CF04	u	PENJARROBES DE PEU D'ALUMINI LACAT AMB CINQ PENJADORS	113,26000	€

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/24

Pàg.: 4

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU		
P-1	EB92CF02	u	SENYALS AMB 1 LÍNIA DE TEXT I BRAILLE 100X600 MM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA D'ALUMINI, SISTEMA ALUPLAK O EQUIVALENT, DE 2 MM DE GRUIX AMB BRAILLE I IMPRESSIÓ DIGITAL I VERNÍS DE PROTECCIÓ I AMB CANTELLS BISELATS. FIXACIÓ SOBRE PLACA BASE COMPOSITE DE 3MM DE GRUIX FIXADA A LA PARET. SITUADA A LA DRETA DE LES PORTES, A UNA ALÇADA MÀXIMA DE 1,70M DEL PUNT MÉS ALT. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	Rend.: 1,000	62,72	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,150 /R x	29,57000 =	4,43550	
	A013M000	h	AJUDANT MUNTADOR	0,150 /R x	25,40000 =	3,81000	
				Subtotal:		8,24550	8,24550
Materials							
	BB92CF02	u	LACA D'ALUMINI DE 2 MM DE GRUIX AMB BRAILLE I IMPRESSIÓ DIGITAL I VERNÍS DE PROTECCIÓ I AMB CANTELLS BISELATS. FIXACIÓ SOBRE PLACA BASE COMPOSITE	1,000 x	54,13000 =	54,13000	
	B0A61600	u	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS	2,000 x	0,17000 =	0,34000	
				Subtotal:		54,47000	54,47000
				COST DIRECTE			62,71550
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>62,71550</b>

P-2	EB92CF03	u	PICTOGRAMES AMB BRAILLE 200X200 MM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PANELL D'ALUMINI, SISTEMA ALUPLAK O EQUIVALENT, DE 2 MM DE GRUIX AMB BRAILLE I IMPRESSIÓ DIGITAL I VERNÍS DE PROTECCIÓ I AMB CANTELLS BISELATS. FIXACIÓ SOBRE PLACA BASE COMPOSITE DE 3MM DE GRUIX FIXADA A LA PARET. SITUADA A DALT A LA FRANJA DRETA, A UNA ALÇADA MÀXIMA DE 1,70M DEL PUNT MÉS ALT. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	Rend.: 1,000	40,70	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,150 /R x	29,57000 =	4,43550	
	A013M000	h	AJUDANT MUNTADOR	0,150 /R x	25,40000 =	3,81000	
				Subtotal:		8,24550	8,24550
Materials							
	BB92CF03	u	PANELL D'ALUMINI DE 2 MM DE GRUIX AMB BRAILLE I IMPRESSIÓ DIGITAL I VERNÍS DE	1,000 x	32,11000 =	32,11000	

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/24

Pàg.: 5

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			PROTECCIÓ I AMB CANTELLS BISELATS. FIXACIÓ SOBRE PLACA BASE COMPOSITE DE 3MM	
	B0A61600	u	TAC DE NILÓ DE 6 A 8 MM DE DIÀMETRE, AMB VIS	2,000 x 0,17000 = 0,34000
				Subtotal:
				32,45000
				32,45000
				COST DIRECTE 40,69550
				GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,69550

P-3	EB92CF06	u	SENYALITZACIÓ BUCLE INDUCTIU: PLACA D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX, LACADA EN BLAU I RETOLACIÓ EN VINIL ADHESIU DE TALL, ADHESIVADA SOBRE PLACA BASE COMPOSITE DE 3MM DE GRUIX FIXADA A LA PARET. INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE. (P - 13) TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	Rend.: 1,000	46,99	€
-----	----------	---	---	--------------	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A013M000	h	AJUDANT MUNTADOR	0,200 /R x 25,40000 =	5,08000	
	A012M000	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,200 /R x 29,57000 =	5,91400	
				Subtotal:	10,99400	10,99400
Materials						
	BB92CF06	u	PLACA D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX, LACADA EN BLAU I RETOLACIÓ EN VINIL ADHESIU DE TALL, ADHESIVADA SOBRE PLACA BASE COMPOSITE DE 3MM	1,000 x 36,00000 =	36,00000	
				Subtotal:	36,00000	36,00000
				COST DIRECTE		46,99400
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		46,99400

P-4	EB92CF07	u	SENYALITZACIÓ DIRECTORI GENERAL PLACA D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX, LACADA EN BLAU I RETOLACIÓ EN VINIL ADHESIU DE TALL, ADHESIVADA SOBRE PLACA BASE COMPOSITE DE 3MM DE GRUIX FIXADA A LA PARET. INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE. (P - 13) TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	Rend.: 1,000	46,99	€
-----	----------	---	---	--------------	-------	---

	Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra				

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/24

Pàg.: 6

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
	A013M000	h	AJUDANT MUNTADOR	0,200	/R x	25,40000	=	5,08000	
	A012M000	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,200	/R x	29,57000	=	5,91400	
Subtotal:								10,99400	10,99400
Materials									
	BB92CF06	u	PLACA D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX, LACADA EN BLAU I RETOLACIÓ EN VINIL ADHESIU DE TALL, ADHESIVADA SOBRE PLACA BASE COMPOSITE DE 3MM	1,000	x	36,00000	=	36,00000	
Subtotal:								36,00000	36,00000
COST DIRECTE									46,99400
GASTOS INDIRECTOS								0,00 %	0,00000
<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>									<b>46,99400</b>

P-5	EB92CF15	u	DETECTOR DE SORDS I TRANSMISSOR DE SENYAL D'ALARMA PER A SORDS: EL SISTEMA CONSTA D'UN DETECTOR DE SENYAL D'ALARMA PER SO, COM PER EXEMPLE EL TIMBRE DE LA PORTA, TELÈFON, TELEFONILLO, ETC. I HO TRANSMET VIA FM ALS RECEPTORS DEL SISTEMA INSTAL·LATS QUE PER LLUM O VIBRACIÓ L'AVISARAN. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: SISTEMA ESPECIAL DE MICRÒFON QUE DETECTA EL SENYAL D'ALERTA (SENSIBILITAT AJUSTABLE). TRANSMISSIÓ DE SENYALS PER FM (433,92 MHZ) CODI PERSONALITZABLE: 16 POSSIBLES AJUSTOS. TRANSMET FINS A 7 POSSIBLES SENYALS D'ALARMA. UNA ENTRADA AUXILIAR ACTIVABLE MITJANÇANT CONTACTE ELÈCTRIC. COBERTURA: FINS A 75M2. BATERIA: 1 PEÇA DE LITI TIPUS AA-DURADA DE BATERIA: APROXIMADAMENT 10 ANYS (AMB 5 ACTIVACIONS DIÀRIES) TEST DE BATERIA. MESURES 36X85X110. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS.	Rend.: 1,000				305,54	€
-----	----------	---	---	--------------	--	--	--	--------	---

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012M000	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	2,000	/R x	29,57000	=	59,14000	
	A013M000	h	AJUDANT MUNTADOR	2,000	/R x	25,40000	=	50,80000	
Subtotal:								109,94000	109,94000
Materials									
	BB92CF15	u	DETECTOR DE SORDS I TRANSMISSOR DE SENYAL D'ALARMA PER A SORDS: EL SISTEMA CONSTA D'UN DETECTOR DE SENYAL D'ALARMA PER SO, COM PER EXEMPLE EL TIMBRE DE LA PORTA, TELÈFON, TELEFONILLO, ETC. I HO TRANSMET VIA FM ALS RECEPTORS DEL SISTEMA INSTAL·LATS QUE PER LLUM O VIBRACIÓ L'AVISARAN. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES: SISTEMA ESPECIAL DE MICRÒFON QUE DETECTA EL SENYAL D'ALERTA (SENSIBILITAT AJUSTABLE). TRANSMISSIÓ DE SENYALS PER FM (433,92	1,000	x	195,60000	=	195,60000	

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/24

Pàg.: 7

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			MHZ) CODI PERSONALITZABLE: 16 POSSIBLES AJUSTOS. TRANSMET FINS A 7 POSSIBLES SENYALS D'ALARMA. UNA ENTRADA AUXILIAR ACTIVABLE MITJANÇANT CONTACTE ELÈCTRIC. COBERTURA: FINS A 75M2. BATERIA: 1 PEÇA DE LITI TIPUS AA-DURADA DE BATERIA: APROXIMADAMENT 10 ANYS (AMB 5 ACTIVACIONS DIÀRIES) TEST DE BATERIA. MESURES 36X85X110.				
				Subtotal:		195,60000	195,60000
				COST DIRECTE			305,54000
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>305,54000</b>
<b>P-6</b>	<b>EB92LC04</b>	m2	BANDES SENYALITZADORES VISUALS I TÀCTILS EN PAVIMENT, MITJANÇANT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BOTONS PODOTÀCTILS D'ALUMINI, DE DOS COLORS CONTRASTATS, COL·LOCATS ADHERITS AMB PLANTILLA	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>306,17 €</b>
				Unitats	Preu	Parcial	Import
			Ma d'obra				
	A0122000	h	OFICIAL 1A PALETA	1,000	/R x 23,85000 =	23,85000	
	A0140000	h	MANOBRE	1,000	/R x 19,91000 =	19,91000	
				Subtotal:		43,76000	43,76000
			Materials				
	B9VZLC01	m2	BOTONS PODOTÀCTILS D'ALUMINI	349,000	x 0,75000 =	261,75000	
				Subtotal:		261,75000	261,75000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,65640
				COST DIRECTE			306,16640
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>306,16640</b>
<b>P-7</b>	<b>EB92U200</b>	m2	VINIL AUTOADHESIU AMB DIFERENTS PICTOGRAMES, COL·LOCAT.	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>285,34 €</b>
				Unitats	Preu	Parcial	Import
			Ma d'obra				
	A013M000	h	AJUDANT MUNTADOR	0,900	/R x 25,40000 =	22,86000	
	A012M000	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,536	/R x 29,57000 =	15,84952	
				Subtotal:		38,70952	38,70952
			Materials				
	BB92U200	m2	VINIL AUTOADHESIU AMB DIFERENTS PICTOGRAMES	1,000	x 246,05000 =	246,05000	
				Subtotal:		246,05000	246,05000

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/24

Pàg.: 8

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
				0,58064
			COST DIRECTE	
			GASTOS INDIRECTOS	0,00 %
				285,34016
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>285,34016</b>

<b>P-8</b>	<b>EQ71CF02</b>	u	TAULA OFICINA 80 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAULA DE TAULELL DE 25MM DE GRUIX, COLOR A ESPECIFICAR, RECOBERT EN LAMINAR I CANTELLS EN ABS. ESTRSCTURA FORMADA PER POTES DE TUB 50X50 MM I TRAVESSERS INFERIORS DE 40X40 MM. PINTADA EN EPOXI COLOR A DEFINIR PER LA DF. INCLOU SAFATA D'ELECTRIFICACIÓ, SUPORT CPU, I TAPA PASSA CABLES. MIDES 1.60X0.80X0.72 M TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>504,80</b>	€
------------	-----------------	---	--	---------------------	---------------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
<b>Ma d'obra</b>						
A012M000	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	1,000	/R x 29,57000 =	29,57000	
A013M000	h	AJUDANT MUNTADOR	1,000	/R x 25,40000 =	25,40000	
			<b>Subtotal:</b>		54,97000	54,97000
<b>Materials</b>						
BQ71CF02	u	TAULA DE TAULELL DE 25MM DE GRUIX, COLOR A ESPECIFICAR, RECOBERT EN LAMINAR I CANTELLS EN ABS. ESTRSCTURA FORMADA PER POTES DE TUB 50X50 MM I TRAVESSERS INFERIORS DE 40X40 MM. PINTADA EN EPOXI COLOR A DEFINIR PER LA DF. INCLOU SAFATA D'ELECTRIFICACIÓ, SUPORT CPU, I TAPA PASSA CABLES. MIDES 1.60X0.80X0.72 M	1,000	x 449,83000 =	449,83000	
			<b>Subtotal:</b>		449,83000	449,83000
						<b>COST DIRECTE</b>
						504,80000
						<b>GASTOS INDIRECTOS</b>
				0,00 %		0,00000
						<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>
						<b>504,80000</b>

<b>P-9</b>	<b>EQ71CF03</b>	u	TAULA INFERMERIA 60 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAULA DE TAULELL DE 25MM DE GRUIX, COLOR A ESPECIFICAR, RECOBERT EN LAMINAR I CANTELLS EN ABS. ESTRUCTURA FORMADA PER POTES DE TUB 50X50 MM I TRAVESSERS INFERIORS DE 40X40 MM. PINTADA EN EPOXI COLOR A DEFINIR PER LA DF. SAFATA D'ELECTRIFICACIÓ I TAPA PASSA CABLES. MIDES 1.20X0.60X0.72 M TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>296,29</b>	€
------------	-----------------	---	---	---------------------	---------------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
<b>Ma d'obra</b>						

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/24

Pàg.: 9

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A012M000	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,500	/R x	29,57000	=	14,78500	
	A013M000	h	AJUDANT MUNTADOR	0,500	/R x	25,40000	=	12,70000	
Subtotal:								27,48500	27,48500
Materials									
	BQ71CF03	u	TAULA DE TAULELL DE 25MM DE GRUIX, COLOR A ESPECIFICAR, RECOBERT EN LAMINAR I CANTELLS EN ABS. ESTRSCTURA FORMADA PER POTES DE TUB 50X50 MM I TRAVESSERS INFERIORS DE 40X40 MM. PINTADA EN EPOXI COLOR A DEFINIR PER LA DF. SAFATA D'ELECTRIFICACIÓ I TAPA PASSA CABLES. MIDES 1.20X0.60X0.72 M	1,000	x	268,80000	=	268,80000	
Subtotal:								268,80000	268,80000
								COST DIRECTE	296,28500
								GASTOS INDIRECTOS	0,00000
								0,00 %	
								<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>296,28500</b>

<b>P-10</b>	<b>EQ71CF05</b>	u	CADIRA CONFIDENT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CADIRA CONFIDENT FIXA 4 POTES METÀL-LIQUES. ESTRUCTURA 4 POTES REALITZADA EN TUB D'ACER DE Ø 18, I GRUIX 2,5 MM PER A TUBS DAVANTERS I 2 MM PER DARRERE, PINTADA AMB PINTURA EPOXI ACABAT MICRO-TEXTURITZAT 100 MICRES. VIROLLES RODONES ACABADES EN COLOR NEGRE DE 8 MM D'ALTURA. ESTRUCTURA APILABLE EN 5 UNITATS SENSE CARRO D'APILAMENT. SEIENT EN POLIPROPILÉ MONOCASC, AMB RESPATLLER MICRA PERFORAT ESPESSOR VARIABLE DE 6 A 8MM PER A MILLOR TRANSPIRACIÓ I NETEJA. COLOR A DEFINIR. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	<b>Rend.: 1,000</b>				<b>199,34</b>	<b>€</b>
-------------	-----------------	---	--	---------------------	--	--	--	---------------	----------

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013M000	h	AJUDANT MUNTADOR	0,100	/R x	25,40000	=	2,54000	
Subtotal:								2,54000	2,54000
Materials									
	BQ71CF05	u	CADIRA CONFIDENT FIXA 4 POTES METÀL-LIQUES. ESTRUCTURA 4 POTES REALITZADA EN TUB D'ACER DE Ø 18, I GRUIX 2,5 MM PER A TUBS DAVANTERS I 2 MM PER DARRERE, PINTADA AMB PINTURA EPOXI ACABAT MICRO-TEXTURITZAT 100 MICRES. VIROLLES RODONES ACABADES EN COLOR NEGRE DE 8 MM D'ALTURA. ESTRUCTURA APILABLE EN 5 UNITATS SENSE CARRO D'APILAMENT. SEIENT EN POLIPROPILÉ MONOCASC, AMB RESPATLLER MICRA PERFORAT ESPESSOR VARIABLE DE 6 A 8MM PER A MILLOR TRANSPIRACIÓ I NETEJA. COLOR A DEFINIR.	1,000	x	196,80000	=	196,80000	

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/24

Pàg.: 10

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	196,80000
			COST DIRECTE	199,34000
			GASTOS INDIRECTOS 0,00 %	0,00000
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>199,34000</b>

P-11	EQ71CF06	u	CADIRA GIRATÒRIA SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CADIRA GIRATÒRIA AMB BASE DE POLIPROPILÈ AMB RODES, ELEVACIÓ A GAS I SENSE BRAÇOS. ALÇADA SEIENT 450-620 MM. FUNCIÓ 3D FLEX EN RESPATLLER I FLEX EN LA PART DAVANTERA DEL SEIENT, QUE ASSEGURANT UNA POSICIÓ DINÀMICA, PERMANENTMENT RECOLZADA I UNA ÒPTIMA CIRCULACIÓ SANGUÍNIA. ENTAPISSADA D'ALT GRUIX, ANTIBACTERIÀ I IGNÍFUGA, EL TEIXIT HA DE COMPLIR LA NORMA EN 1021, PARTS 1 I 2. LA CADIRA HA DE COMPLIR NORMATIVA I CERTIFICACIÓ GS DE SEGURETAT I EN ISO 14644-1. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	Rend.: 1,000	787,78	€
------	----------	---	--	--------------	--------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A012M000	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,600 /R x	29,57000 =	17,74200
	A013M000	h	AJUDANT MUNTADOR	0,600 /R x	25,40000 =	15,24000
			Subtotal:			32,98200

Materials						
	BQ71CF06	u	CADIRA GIRATÒRIA AMB BASE DE POLIPROPILÈ AMB RODES, ELEVACIÓ A GAS I SENSE BRAÇOS. ALÇADA SEIENT 450-620 MM. FUNCIÓ 3D FLEX EN RESPATLLER I FLEX EN LA PART DAVANTERA DEL SEIENT, QUE ASSEGURANT UNA POSICIÓ DINÀMICA, PERMANENTMENT RECOLZADA I UNA ÒPTIMA CIRCULACIÓ SANGUÍNIA. ENTAPISSADA D'ALT GRUIX, ANTIBACTERIÀ I IGNÍFUGA, EL TEIXIT HA DE COMPLIR LA NORMA EN 1021, PARTS 1 I 2. LA CADIRA HA DE COMPLIR NORMATIVA I CERTIFICACIÓ GS DE SEGURETAT I EN ISO 14644-1.	1,000 x	754,80000 =	754,80000
			Subtotal:			754,80000
			COST DIRECTE			787,78200
			GASTOS INDIRECTOS 0,00 %			0,00000
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>787,78200</b>

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/24

Pàg.: 11

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU		
P-12	EQ71CF07	u	CALAIXERA D'OFICINA SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALAIXERA AMB 3 CALAIXOS I RODES FABRICADA AMB FUSTES CERTIFICADES PEFC I FSC, MIDES 41X55X56,5 CM CALAIX MONOBLOC D'INJECCIÓ TERMOPLÀSTICA DE GRAN RESISTÈNCIA, AMB PLUMIER I SEPARADOR INCLOSOS, AMB TANCAMENT AMB CLAU, SISTEMA ANTIVOLCALL I GUIES TELESCÒPIQUES DE BOLES AMB EXTRACCIÓ TOTAL. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	Rend.: 1,000	268,18 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,600 /R x	29,57000 =	17,74200	
	A013M000	h	AJUDANT MUNTADOR	0,600 /R x	25,40000 =	15,24000	
				Subtotal:		32,98200	32,98200
Materials							
	BQ71CF07	u	CALAIXERA AMB 3 CALAIXOS I RODES FABRICADA AMB FUSTES CERTIFICADES PEFC I FSC, MIDES 41X55X56,5 CM H. CALAIX MONOBLOC D'INJECCIÓ TERMOPLÀSTICA DE GRAN RESISTÈNCIA, AMB PLUMIER I SEPARADOR INCLOSOS, AMB TANCAMENT AMB CLAU, SISTEMA ANTIVOLCALL I GUIES TELESCÒPIQUES DE BOLES AMB EXTRACCIÓ TOTAL.	1,000 x	235,20000 =	235,20000	
				Subtotal:		235,20000	235,20000
				COST DIRECTE			268,18200
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>268,18200</b>

P-13	EQ71CF08	u	ARMARIS ADMINISTRACIÓ SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ARMARI AMB DARRERE VIST I ANIVELLADORS, FABRICAT AMB FUSTES CERTIFICADES PEFC I FSC, DE MIDES 180X42X120 CM, PORTES AMB CLAU, LATERALS RANURATS CADA 32 CM. INCLOU 2 PRESTATGES METÀL·LICS DE 0,8 MM. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	Rend.: 1,000	470,22 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,800 /R x	29,57000 =	23,65600	
	A013M000	h	AJUDANT MUNTADOR	0,800 /R x	25,40000 =	20,32000	
				Subtotal:		43,97600	43,97600
Materials							
	BQ71CF08	u	ARMARI AMB DARRERE VIST I ANIVELLADORS, FABRICAT AMB FUSTES CERTIFICADES PEFC I FSC, DE MIDES 100X42X120 CM H, PORTES AMB	1,000 x	426,24000 =	426,24000	

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/24

Pàg.: 12

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			CLAU, LATERALS RANURATS CADA 32 CM. INCLOU 2 PRESTATGES METÀL·LICS DE 0,8 MM.				
				Subtotal:		426,24000	426,24000
				COST DIRECTE			470,21600
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>470,21600</b>
<b>P-14</b>	<b>EQ71CF09</b>	u	LLITERA INFERMERIA SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE FABRICADA EN ACER INOXIDABLE. ESTRUCTURA REFORÇADA EN TUB QUADRAT, D'ACER INOXIDABLE. ENTAPISSAT VINÍLIC ANTIBACTERIÀ SOBRE ESCUMA DE GRAN DENSITAT. ESTRUCTURA SOLDADA DE GRAN SOLIDESA. CAPÇAL ABATIBLE MITJANÇANT CREMALLERA (45°). MESURES: 1.800X600X700H MM. LA LLITERA HA D'ESTAR FABRICADA SOTA CERTIFICAT ISO9001. PORTA ROTLLOS INCORPORAT. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	Rend.: 1,000			<b>410,87 €</b>
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,300 /R x	29,57000 =	8,87100	
	A013M000	h	AJUDANT MUNTADOR	0,300 /R x	25,40000 =	7,62000	
				Subtotal:		16,49100	16,49100
Materials							
	BQ71CF09	u	LLITERA D'INFERMERIA FABRICADA EN ACER INOXIDABLE. ESTRUCTURA REFORÇADA EN TUB QUADRAT, D'ACER INOXIDABLE. ENTAPISSAT VINÍLIC ANTIBACTERIÀ SOBRE ESCUMA DE GRAN DENSITAT. ESTRUCTURA SOLDADA DE GRAN SOLIDESA. CAPÇAL ABATIBLE MITJANÇANT CREMALLERA (45°). MESURES: 1.800X550X700H MM. LA LLITERA HA D'ESTAR FABRICADA SOTA CERTIFICAT ISO9001. PORTA ROTLLOS INCORPORAT.	1,000 x	394,38000 =	394,38000	
				Subtotal:		394,38000	394,38000
				COST DIRECTE			410,87100
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>410,87100</b>

<b>P-15</b>	<b>EQ71CF10</b>	u	ARMARI PRIMERS AUXILIS SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ARMARI DE PRIMERS AUXILIS DE MIDES 70X40X20CM . PES 7.4 KG, D'ACER LACAT, AMB 11 COMPARTIMENTS, PORTES AMB CLAU. FIXAT MECÀNICAMENT A LA PARET TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	Rend.: 1,000			<b>105,37 €</b>
-------------	-----------------	---	---	--------------	--	--	-----------------

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/24

Pàg.: 13

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Preu	Parcial	Import	
<b>Ma d'obra</b>								
	A012M000	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,500	/R x 29,57000 =	14,78500		
	A013M000	h	AJUDANT MUNTADOR	0,500	/R x 25,40000 =	12,70000		
Subtotal:						27,48500	27,48500	
<b>Materials</b>								
	BQ71CF01	u	ARMARI PRIMERS AUXILIS DE MIDES 70X40X20CM . PES 7.4 KG, D'ACER LACAT, AMB 11 COMPARTIMENTS, PORTES AMB CLAU. FIXAT MECÀNICAMENT A LA PARET	1,000	x 77,88000 =	77,88000		
Subtotal:						77,88000	77,88000	
							COST DIRECTE	105,36500
							GASTOS INDIRECTOS	0,00000
							<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>105,36500</b>

<b>P-16</b>	<b>EQ71CF11</b>	u	LLITERA PORTÀTIL PLEGABLE DE PRIMERS AUXILIS SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLITERA PLEGABLE, D'ESTRUCTURA D'ALTA RESISTÈNCIA D'ALUMI, TELA DE NILON PLASTIFICADA, AMB FUNDA DE TRANSPORT, RESISTÈNCIA 160KG, DE MIDES 2.15X0.52X0.14, I PES 5KG TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	<b>Rend.: 1,000</b>		<b>102,13</b>	<b>€</b>	
<b>Ma d'obra</b>								
	A012M000	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,100	/R x 29,57000 =	2,95700		
Subtotal:						2,95700	2,95700	
<b>Materials</b>								
	BQ71CF11	u	LLITERA PLEGABLE, D'ESTRUCTURA D'ALTA RESISTÈNCIA D'ALUMI, TELA DE NILON PLASTIFICADA, AMB FUNDA DE TRANSPORT, RESISTÈNCIA 160KG, DE MIDES 2.15X0.52X0.14, I PES 5KG	1,000	x 99,17000 =	99,17000		
Subtotal:						99,17000	99,17000	
							COST DIRECTE	102,12700
							GASTOS INDIRECTOS	0,00000
							<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>102,12700</b>

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Uri de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/24

Pàg.: 14

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P-17	EQ71CF12	u	BANQUETA SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANQUETA D'UN GRAÓ D'ACER LACAT AL FORN, AMB PLATAFORMA DE GOMA ANTILLISCANT, PEUS AMB PROTECCIÓ DE GOMA, PER A UN PES MÀXIM DE 180 KG. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	Rend.: 1,000			46,16 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,100 /R x	29,57000 =	2,95700	
					Subtotal:	2,95700	2,95700
Materials							
	BQ71CF12	u	BANQUETA D'UN GRAÓ D'ACER LACAT AL FORN, AMB PLATAFORMA DE GOMA ANTILLISCANT, PEUS AMB PROTECCIÓ DE GOMA, PER A UN PES MÀXIM DE 180 KG.	1,000 x	43,20000 =	43,20000	
					Subtotal:	43,20000	43,20000
				COST DIRECTE			46,15700
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>46,15700</b>
P-18	EQ71CF17	u	TAMBORET INFERMERIA SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAMBORET D'ENFERMERIA, DE MIDES EN PLANTA DE 42X42 CM I 60 CM D'ALÇADA, AMB SEIENT DE 5 CM DE GRUIX A BASE DE CUIR CPU NEGRE REBLERT D'ESPONGES D'ALTA DENSITAT, ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE AMB SISTEMA HIDRÀULIC D'AJUST D'ALÇADA, REPOSAPEUS I RODES GIRATÒRIES A 360º TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE	Rend.: 1,000			91,56 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BQ71CF17	u	TAMBORET D'ENFERMERIA, DE MIDES EN PLANTA DE 42X42 CM I 60 CM D'ALÇADA, AMB SEIENT DE 5 CM DE GRUIX A BASE DE CUIR CPU NEGRE REBLERT D'ESPONGES D'ALTA DENSITAT, ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE AMB SISTEMA HIDRÀULIC D'AJUST D'ALÇADA, REPOSAPEUS I RODES GIRATÒRIES A 260º	1,000 x	91,56000 =	91,56000	
					Subtotal:	91,56000	91,56000
				COST DIRECTE			91,56000
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>91,56000</b>

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/24

Pàg.: 15

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P-19	EQ71CF18	u	ARMARI DE CLAUS SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'Armari amb darrere vist per anar penjat, fabricat amb fustes certificades PEFC i FSC, de mides 35x50x18cm, portes amb clau interior per penjar les claus. TOT EL CONJUNT FIXAT MECÀNICAMENT A PARAMENT. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	Rend.: 1,000			92,45 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,600 /R x	29,57000 =	17,74200	
				Subtotal:		17,74200	17,74200
Materials							
	BQ71CF18	u	ARMARI DE CLAUS D'ALTA SEGURETAT, FABRICAT EN ACER LACAT D'ALTA RESISTÈNCIA DE COLOR GRIS I DE DIMENSIONS 380X550 MM I 140 MM DE FONDÀRIA. INCLOU PANY I CLAU, GANXOS MÒBILS I REGULABLES EN ALÇADA AMB NUMEROS DE REFERÈNCIA, TIRES DE NUMERACIÓ, PORTAETIQUETES I FUNDA PORTADOCUMENTS	1,000 x	74,71000 =	74,71000	
				Subtotal:		74,71000	74,71000
				COST DIRECTE			92,45200
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>92,45200</b>

P-20	EQ9CCF01	u	CADIRE BAR SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CADIRA PER INTERIOR I EXTERIOR, APILABLE, FABRICADA EN INJECTAT DE FIBRA DE VIDRE I PROTECCIÓ UV O DE POLIPROPILE. COLOR A DEFINIR PER LA DF. LA CADIRA HA DE COMPLIR NORMATIVA I CERTIFICACIÓ EN 16139:2013 NIVELL 2 EXTREM, EN 1728:2012 + AC:2013 I PROVA CATAS N° 218032. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	Rend.: 1,000			63,92 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,100 /R x	29,57000 =	2,95700	
				Subtotal:		2,95700	2,95700
Materials							
	BQ9CCF01	u	CADIRA PER INTERIOR I EXTERIOR, FABRICADA EN INJECTAT DE FIBRA DE VIDRE I PROTECCIÓ UV O DE POLIPROPILE. COLOR A DEFINIR PER LA DF. LA CADIRA HA DE COMPLIR NORMATIVA I CERTIFICACIÓ EN 16139:2013 NIVELL 2 EXTREM, EN 1728:2012 + AC:2013 I PROVA CATAS N° 218032.	1,000 x	60,96000 =	60,96000	
				Subtotal:		60,96000	60,96000

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/24

Pàg.: 16

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	63,91700
			GASTOS INDIRECTOS 0,00 %	0,00000
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>63,91700</b>

<b>P-21</b>	<b>EQ9CCF02</b>	u	TAULA BAR SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAULA FABRICADA CIRCULAR PER INTERIOR I EXTERIOR, APILABLE, DE 80 CM DE DIÀMETRE, BASE DE 67.5 CM DE DIÀMETRE I 4 SUPORTS EN CREU, FABRICADA EN INJECTAT DE FIBRA DE VIDRE I PROTECCIÓ UV O DE POLIPROPILE. LA TAULA DE DE COMPLIR NORMATIVA I CERTIFICACIÓ EN 1730:2012, PAR. 7.2 - NIVELL 3° EN 15372:2008 I 100% MATERIAL RECICLAT. ACABAT A DEFINIR PER LA DF. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>100,84</b>	<b>€</b>
-------------	-----------------	---	---	---------------------	---------------	----------

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A012M000	h	0,150 /R x	29,57000 =	4,43550	
				Subtotal:	4,43550	4,43550
Materials						
	BQ9CCF02	u	1,000 x	96,40000 =	96,40000	
				Subtotal:	96,40000	96,40000
				COST DIRECTE		100,83550
				GASTOS INDIRECTOS 0,00 %		0,00000
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>100,83550</b>

<b>P-22</b>	<b>EQ9CCF10</b>	u	CONTENIDORS BROSSA 120 L SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONTENIDOR AMB RODES, I AMB PEDAL PER ACCIONAR LA TAPA SUPERIOR SENSE TOCAR-LA. FABRICAT EN POLIETILE RESISTENT EN COLORS GROC, BLAU, VERD I GRIS. MIDES 555X480X937 MM. HA DE COMPLIR LA NORMATIVA EN 840. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>125,36</b>	<b>€</b>
-------------	-----------------	---	---	---------------------	---------------	----------

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A012M000	h	0,100 /R x	29,57000 =	2,95700	
				Subtotal:	2,95700	2,95700
Materials						

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/24

Pàg.: 17

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
	BQ9CCF10	u	CONTENIDOR AMB RODES, I AMB PEDAL PER ACCIONAR LA TAPA SUPERIOR SENSE TOCAR-LA. FABRICAT EN POLIETILÉ RESISTENT EN COLORS GROC, BLAU, VERD I GRIS. MIDES 555X480X937 MM. HA DE COMPLIR LA NORMATIVA EN 840.	1,000	x	122,40000	=	122,40000	
Subtotal:								122,40000	122,40000
								COST DIRECTE	125,35700
								GASTOS INDIRECTOS	0,00000
								<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>125,35700</b>

<b>P-23</b>	<b>EQ9CCF15</b>	u	PAPERERA 40 L SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA DE 40 LITRES DE CAPACITAT, AMB TAPA OSCIL·LANT SISTEMA PUSH, FABRICADA AMB POLIPROPILÉ, COL·LOCADA. MIDES 410X330X610 MM. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	<b>Rend.: 1,000</b>				<b>64,83</b>	<b>€</b>
Unitats      Preu      Parcial      Import									
Ma d'obra	A012M000	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,100	/R x	29,57000	=	2,95700	
Subtotal:								2,95700	2,95700
Materials	BQ9CCF15	u	PAPERERA DE 40 LITRES DE CAPACITAT, AMB TAPA OSCIL·LANT SISTEMA PUSH, FABRICADA AMB POLIPROPILÉ, COL·LOCADA. MIDES 410X330X610 MM.	1,000	x	61,87000	=	61,87000	
Subtotal:								61,87000	61,87000
								COST DIRECTE	64,82700
								GASTOS INDIRECTOS	0,00000
								<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>64,82700</b>

<b>P-24</b>	<b>EQ9CCF16</b>	u	PAPERERA 15 L SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA DE 15 LITRES DE CAPACITAT, SENSE TAPA, D'ACER INOXIDABLE BRILANT, DE FORMA CIRCULAR, COL·LOCADA. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	<b>Rend.: 1,000</b>				<b>36,50</b>	<b>€</b>
Unitats      Preu      Parcial      Import									
Ma d'obra	A012M000	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,100	/R x	29,57000	=	2,95700	
Subtotal:								2,95700	2,95700
Materials	BQ9CCF16	u	PAPERERA DE 15 LITRES DE CAPACITAT, SENSE TAPA, D'ACER INOXIDABLE BRILANT, DE FORMA CIRCULAR, COL·LOCADA.	1,000	x	33,54000	=	33,54000	

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació: <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades: Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/24

Pàg.: 18

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal:		33,54000	33,54000
				COST DIRECTE			36,49700
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>36,49700</b>
<b>P-25</b>	<b>EQ9CSC01</b>	u	PAPERERA HIGIÈNICA 40 L SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA DE 40 LITRES DE CAPACITAT, AMB TAPA OSCIL·LANT SISTEMA PUSH, FABRICADA AMB POLIPROPI·LÈ, COL·LOCADA. MIDES 410X330X610 MM. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>64,83 €</b>
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A012M000	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	0,100 /R x	29,57000 =	2,95700	
				Subtotal:		2,95700	2,95700
Materials	BQ9CCF15	u	PAPERERA DE 40 LITRES DE CAPACITAT, AMB TAPA OSCIL·LANT SISTEMA PUSH, FABRICADA AMB POLIPROPI·LÈ, COL·LOCADA. MIDES 410X330X610 MM.	1,000 x	61,87000 =	61,87000	
				Subtotal:		61,87000	61,87000
				COST DIRECTE			64,82700
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>64,82700</b>
<b>P-26</b>	<b>EQ9CSC03</b>	u	ESCOBRADORA PENTINADORA GESPA ARTIFICIAL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOBRADORA PENTINADORA ELÈCTRICA DE GESPA ARTIFICIAL TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>299,00 €</b>
				COST DIRECTE			299,00000
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>299,00000</b>
<b>P-27</b>	<b>EQ9CSC04</b>	u	BUFADOR DE GESPA TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	<b>Rend.: 1,000</b>			<b>372,95 €</b>
				COST DIRECTE			372,95000
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>372,95000</b>

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/24

Pàg.: 19

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
P-28	EQZ1CF03	u	PENJADOR DE ROBA D'ACER INOXIDABLE SATINAT DE 55 MM DE DIÀMETRE I 60 MM DE FONDÀRIA, COL-LOCAT VERTICALMENT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES,	Rend.:	1,000			14,75 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0127000	h	OFICIAL 1A COL-LOCADOR	0,050	/R x 28,61000 =	1,43050		
				Subtotal:		1,43050	1,43050	
Materials								
	BQZ1CF03	u	PENJADOR DE ROBA D'ACER INOXIDABLE DE 55 MM DE DIÀMETRE I 60 MM DE FONDÀRIA	1,000	x 13,30000 =	13,30000		
				Subtotal:		13,30000	13,30000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,02146	
				COST DIRECTE			14,75196	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000	
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>14,75196</b>	
P-29	EQZ1CF04	u	PENJADOR DE PEU: PENJADOR DE PEU AMB 5 O MÉS GANXOS, FORMAT PER UN TUB D'ACER LACAT, DE MIDES APROXIMADES, 28 MM DE DIÀMETRE I 173 CM D'ALÇADA. ELS PENJADORS SERAN AMB FORMES SIMPLS, DEL MATEIX MATERIAL O DE REMATATS AMB LLISTONS CIRCULARS DE FUSTA DE FAIG NATURAL. MUNTAT SOBRE BASE DE XAPA CIRCULAR D'ACER LACAT, D'UNS 28 CM DE DIÀMETRE. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.	Rend.:	1,000			114,71 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0127000	h	OFICIAL 1A COL-LOCADOR	0,050	/R x 28,61000 =	1,43050		
				Subtotal:		1,43050	1,43050	
Materials								
	BQZ1CF04	u	PENJARROBES DE PEU D'ALUMINI LACAT AMB CINQ PENJADORS	1,000	x 113,26000 =	113,26000		
				Subtotal:		113,26000	113,26000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,02146	
				COST DIRECTE			114,71196	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000	
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>114,71196</b>	

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/24

Pàg.: 20

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU		
P-30	PQ91-SC02	u	CANVIADOR CANVIA BOLQUERS DE PROPILÈ ANTIBACTERIÀ COLOR BLANC. AMB CINTURÓ DE SEGURETAT AJUSTABLE I TANCAMENT DE FIXACIÓ RÀPIDA. CAL QUE ESTIGUI FABRICAT SOTA CERTIFICACIÓ ISO9001, I NORMATIVA CERTIFICADA A UNE EN ISO 11201:2010 V2.DIMENSIONS L:860 X A:100 (TANCAT)/ 570 (OBERT) X H:480 MM ALTURA D'INSTAL·LACIÓ RECOMANADA A 800 MM DEL TERRA AL PUNT MÉS BAIX TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT.	Rend.: 1,000	375,79 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	OFICIAL 1A MUNTADOR	1,000 /R x	29,57000 =	29,57000	
	A01-FEPH	h	AJUDANT MUNTADOR	1,000 /R x	25,40000 =	25,40000	
				Subtotal:		54,97000	54,97000
Materials							
	BQ90-SC02	u	CANVIADOR	1,000 x	320,00000 =	320,00000	
				Subtotal:		320,00000	320,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,82455
				COST DIRECTE			375,79455
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>			<b>375,79455</b>

P-31	PQN2-SC02	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SALVAVIDES FABRICATS EN STYROPOR FOLRATS AMB LONA DE COLOR TARONJA INCLOENT SUPORTS DE PARET I PEUS D'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	Rend.: 1,000	458,00 €		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	OFICIAL 1A PALETA	1,000 /R x	28,61000 =	28,61000	
				Subtotal:		28,61000	28,61000
Materials							
	BDD4-SC02	u	SALVAVIDES SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000 x	428,39000 =	428,39000	
				Subtotal:		428,39000	428,39000

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Uri de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/24

Pàg.: 21

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	3,50 % 1,00135
			COST DIRECTE	458,00135
			GASTOS INDIRECTOS	0,00 % 0,00000
			<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>	<b>458,00135</b>

<b>P-32</b>	<b>PQN2-SC03</b>	u	SUBMINISTRAMENT DE PERXA SALVAVIDES AMB MÀNEC REFORÇAT. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>394,00</b>	€
-------------	------------------	---	---	---------------------	---------------	---

Materials	Unitats	Preu	Parcial	Import
BDD4-SC03 u	PERXA SALVAVIDES SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000 x 394,00000 =	394,00000	394,00000
		<b>Subtotal:</b>	<b>394,00000</b>	<b>394,00000</b>
		COST DIRECTE		394,00000
		GASTOS INDIRECTOS	0,00 %	0,00000
		<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>394,00000</b>

<b>P-33</b>	<b>PQN2-SC04</b>	u	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CADIRA PER A SOCORRISTA, AMB SUPORT SALVAVIDES, SUPORT PER A PARASSOL I PARASSOL TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>2.769,00</b>	€
-------------	------------------	---	--	---------------------	-----------------	---

Materials	Unitats	Preu	Parcial	Import
BDD4-SC04 u	ESCALA PISCINA SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000 x 2.769,00000 =	2.769,00000	2.769,00000
		<b>Subtotal:</b>	<b>2.769,00000</b>	<b>2.769,00000</b>
		COST DIRECTE		2.769,00000
		GASTOS INDIRECTOS	0,00 %	0,00000
		<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>2.769,00000</b>

<b>P-34</b>	<b>PQN2-SC05</b>	u	SUBMINISTRAMENT D' UN ROBOT NETEJAFONS AUTOMÀTIC MODEL ARCOMAX DE FLUIDRA O EQUIVALENT TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA.	<b>Rend.: 1,000</b>	<b>7.810,00</b>	€
-------------	------------------	---	--	---------------------	-----------------	---

Materials	Unitats	Preu	Parcial	Import

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/06/24

Pàg.: 22

### PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BDD4-SC05	u	ROBOT PISCINA SEGONS DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE LA PARTIDA	1,000	x	7.810,00000	=	7.810,00000
				Subtotal:				7.810,00000
								7.810,00000
				COST DIRECTE				7.810,00000
				GASTOS INDIRECTOS		0,00	%	0,00000
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>				<b>7.810,00000</b>
<b>P-35</b>	<b>PQS4-SC01</b>	u	JOC DE PALS VOLEIBOL METÀL·LICS DE DIÀMETRE 10 CM PER A FIXAR A ENCASTAT AL PAVIMENT AMB REGULACIÓ D'ALÇADA AMB REGLA NUMERADA, TENSOR MECÀNIC, AMB XARXA DE VOLEIBOL COMPETICIÓ CONFECCIONADA EN TRENA DE POLIAMIDA DE 3 MM AMB CABLE D'ACER PLASTIFICAT DE 6 MM I AMB FUNDES PER A VARETES INCLOU FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGÓ D'ANCORATGE DE 60X60X60 CM.	<b>Rend.: 1,000</b>				<b>312,69 €</b>
				Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra								Import
	A01-FEPH	h	AJUDANT MUNTADOR	0,300	/R x	25,40000	=	7,62000
				Subtotal:				7,62000
								7,62000
Materials								
	BQS6-H6VR	u	JOC DE PALS VOLEIBOL METÀL·LICS DE DIÀMETRE 10 CM PER A FIXAR A ENCASTAT AL PAVIMENT AMB REGULACIÓ D'ALÇADA AMB REGLA NUMERADA, TENSOR MECÀNIC, AMB XARXA DE VOLEIBOL COMPETICIÓ CONFECCIONADA EN TRENA DE POLIAMIDA DE 3 MM AMB CABLE D'ACER PLASTIFICAT DE 6 MM I AMB FUNDES PER A VARETES	1,000	x	304,96000	=	304,96000
				Subtotal:				304,96000
								304,96000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,11430
				COST DIRECTE				312,69430
				GASTOS INDIRECTOS		0,00	%	0,00000
				<b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>				<b>312,69430</b>

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Uri de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



**PRESSUPOST**

Data: 17/06/24

Pàg.: 1

Obra 01 Equipament PISCINA CAN SANS  
 Capítol 01 VESTIDORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EQ9CCF15	u	<b>PAPERERA 40 L</b>	64,83	4,000	259,32
		PAPERERA 40 L SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA DE 40 LITRES DE CAPACITAT, AMB TAPA OSCILLANT SISTEMA PUSH, FABRICADA AMB POLIPROPILE, COL·LOCADA. MIDES 410X330X610 MM. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (P - 23)				
2	PQ91-SC02	u	<b>CANVIADOR</b>	375,79	2,000	751,58
		CANVIADOR CANVIA BOLQUERS DE PROPILÉ ANTIBACTERIÀ COLOR BLANC. AMB CINTURÓ DE SEGURETAT AJUSTABLE I TANCAMENT DE FIXACIÓ RÀPIDA. CAL QUE ESTIGUI FABRICAT SOTA CERTIFICACIÓ ISO9001, I NORMATIVA CERTIFICADA A UNE EN ISO 11201:2010 V2.DIMENSIONS L:860 X A:100 (TANCAT)/ 570 (OBERT) X H:480 MM ALTURA D'INSTAL·LACIÓ RECOMANADA A 800 MM DEL TERRA AL PUNT MÉS BAIX TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT. (P - 30)				
<b>TOTAL Capítol</b>		<b>01.01</b>			<b>1.010,90</b>	

Obra 01 Equipament PISCINA CAN SANS  
 Capítol 02 ADMINISTRACIÓ-INFERMERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EQ71CF02	u	<b>TAULA OFICINA 80</b>	504,80	3,000	1.514,40
		TAULA OFICINA 80 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAULA DE TAULELL DE 25MM DE GRUIX, COLOR A ESPECIFICAR, RECOBERT EN LAMINAR I CANTELLS EN ABS. ESTRUCTURA FORMADA PER POTES DE TUB 50X50 MM I TRAVESSERS INFERIORS DE 40X40 MM. PINTADA EN EPOXI COLOR A DEFINIR PER LA DF. INCLOU SAFATA D'ELECTRIFICACIÓ, SUPORT CPU, I TAPA PASSA CABLES. MIDES 1.60X0,80X0,72 M TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (P - 8)				
2	EQ71CF03	u	<b>TAULA OFICINA 60</b> <b>SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAULA DE TAULELL DE 25MM DE GRUIX, COLOR A ESPECIFI</b>	296,29	1,000	296,29
		TAULA INFERMERIA 60 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAULA DE TAULELL DE 25MM DE GRUIX, COLOR A ESPECIFICAR, RECOBERT EN LAMINAR I CANTELLS EN ABS. ESTRUCTURA FORMADA PER POTES DE TUB 50X50 MM I TRAVESSERS INFERIORS DE 40X40 MM. PINTADA EN EPOXI COLOR A DEFINIR PER LA DF. SAFATA D'ELECTRIFICACIÓ I TAPA PASSA CABLES. MIDES 1.20X0,60X0,72 M TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (P - 9)				
3	EQ71CF05	u	<b>CADIRA CONFIDENT</b>	199,34	3,000	598,02
		CADIRA CONFIDENT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CADIRA CONFIDENT FIXA 4 POTES METÀL·LIQUES. ESTRUCTURA 4 POTES REALITZADA EN TUB D'ACER DE Ø 18, I GRUIX 2,5 MM PER A TUBS				

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



**PRESSUPOST**

Data: 17/06/24

Pàg.: 2

			<p>DAVANTERS I 2 MM PER DARRERE, PINTADA AMB PINTURA EPOXI ACABAT MICRO-TEXTURITZAT 100 MICRES. VIROLLES RODONES ACABADES EN COLOR NEGRE DE 8 MM D'ALTURA. ESTRUCTURA APILABLE EN 5 UNITATS SENSE CARRO D'APILAMENT.                  SEIENT EN POLIPROPILE MONOCASC, AMB RESPATLLER MICRA PERFORAT ESPESSOR VARIABLE DE 6 A 8MM PER A MILLOR TRANSPIRACIÓ I NETEJA. COLOR A DEFINIR.                  TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (P - 10)</p>			
4	EQ71CF06	u	<p><b>CADIRA GIRATÒRIA</b>                  CADIRA GIRATÒRIA                  SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CADIRA GIRATÒRIA AMB BASE DE POLIPROPILE AMB RODES, ELEVACIÓ A GAS I SENSE BRAÇOS. ALÇADA SEIENT 450-620 MM. FUNCIÓ 3D FLEX EN RESPATLLER I FLEX EN LA PART DAVANTERA DEL SEIENT, QUE ASSEGURANT UNA POSICIÓ DINÀMICA, PERMANENTMENT RECOLZADA I UNA OPTIMA CIRCULACIÓ SANGUÍNIA. ENTAPISSADA D'ALT GRUIX, ANTIBACTERIÀ I IGNÍFUGA, EL TEIXIT HA DE COMPLIR LA NORMA EN 1021, PARTS 1 I 2. LA CADIRA HA DE COMPLIR NORMATIVA I CERTIFICACIÓ GS DE SEGURETAT I EN ISO 14644-1.                  TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (P - 11)</p>	787,78	4,000	3.151,12
5	EQ71CF08	u	<p><b>ARMARIS ADMINISTRACIÓ</b>                  ARMARIS ADMINISTRACIÓ                  SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ARMARI AMB DARRERE VIST I ANIVELLADORS, FABRICAT AMB FUSTES CERTIFICADES PEFC I FSC, DE MIDES 180X42X120 CM, PORTES AMB CLAU, LATERALS RANURATS CADA 32 CM. INCLOU 2 PRESTATGES METÀL·LICS DE 0,8 MM.                  TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (P - 13)</p>	470,22	3,000	1.410,66
6	EQ71CF07	u	<p><b>CALAIXERA D'OFICINA</b>                  CALAIXERA D'OFICINA                  SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALAIXERA AMB 3 CALAIXOS I RODES FABRICADA AMB FUSTES CERTIFICADES PEFC I FSC, MIDES 41X55X56,5 CM                  CALAIX MONOBLOC D'INJECCIÓ TERMOPLÀSTICA DE GRAN RESISTÈNCIA, AMB PLUMIER I SEPARADOR INCLOSOS, AMB TANCAMENT AMB CLAU, SISTEMA ANTIVOLCALL I GUIES TELESCÒPIQUES DE BOLES AMB EXTRACCIÓ TOTAL.                  TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (P - 12)</p>	268,18	3,000	804,54
7	EQ71CF18	u	<p><b>ARMARI DE CLAUS</b>                  ARMARI DE CLAUS                  SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'Armari amb darrere vist per anar penjat, fabricat amb fustes certificades PEFC i FSC, de mides 35x50x18cm, portes amb clau interior per penjar les claus. TOT EL CONJUNT FIXAT MECÀNICAMENT A PARAMENT.                  TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (P - 19)</p>	92,45	1,000	92,45
8	EQ9CCF16	u	<p><b>PAPERERA 15 L</b>                  PAPERERA 15 L                  SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA DE 15 LITRES DE CAPACITAT, SENSE TAPA, D'ACER INOXIDABLE BRILANT, DE FORMA CIRCULAR, COL·LOCADA.                  TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (P - 24)</p>	36,50	3,000	109,50
9	EQZ1CF03	u	<p><b>PENJADOR ROBA ACER INOXIDABLE, VERTICAL AMB FIX.MECÀNIQUES</b>                  PENJADOR DE ROBA D'ACER INOXIDABLE SATINAT DE 55 MM DE DIÀMETRE I 60 MM DE FONDÀRIA, COL·LOCAT</p>	14,75	2,000	29,50

EUR

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Uri de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



**PRESSUPOST**

Data: 17/06/24

Pàg.: 3

10	EQZ1CF04	u	<p>VERTICALMENT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES, (P - 28)</p> <p><b>PENJARROBES DE PEU D'ALUMINI LACAT AMB CINC PENJADORS, COL-LOCAT</b></p> <p>PENJADOR DE PEU: PENJADOR DE PEU AMB 5 O MÉS GANXOS, FORMAT PER UN TUB D'ACER LACAT, DE MIDES APROXIMADES, 28 MM DE DIÀMETRE I 173 CM D'ALÇADA. ELS PENJADORS SERAN AMB FORMES SIMPLS, DEL MATEIX MATERIAL O DE REMATATS AMB LLISTONS CIRCULARS DE FUSTA DE FAIG NATURAL.</p> <p>MUNTAT SOBRE BASE DE XAPA CIRCULAR D'ACER LACAT, D'UNS 28 CM DE DIÀMETRE.</p> <p>TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.</p> <p>(P - 29)</p>	114,71	1,000	114,71
11	EQ71CF09	u	<p><b>LLITERA INFERMERIA</b></p> <p>LLITERA INFERMERIA</p> <p>SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE FABRICADA EN ACER INOXIDABLE. ESTRUCTURA REFORÇADA EN TUB QUADRAT, D'ACER INOXIDABLE. ENTAPISSAT VINÍLIC ANTIBACTERIA SOBRE ESCUMA DE GRAN DENSITAT. ESTRUCTURA SOLDADA DE GRAN SOLIDESA. CAPÇAL ABATIBLE MITJANÇANT CREMALLERA (45°). MESURES: 1.800X600X700H MM. LA LLITERA HA D'ESTAR FABRICADA SOTA CERTIFICAT ISO9001. PORTA ROTLLOS INCORPORAT.</p> <p>TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (P - 14)</p>	410,87	1,000	410,87
12	EQ71CF11	u	<p><b>LLITERA PORTÀTIL PLEGABLE DE PRIMERS AUXILIS</b></p> <p>LLITERA PORTÀTIL PLEGABLE DE PRIMERS AUXILIS</p> <p>SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE LLITERA PLEGABLE, D'ESTRUCTURA D'ALTA RESISTÈNCIA D'ALUMINI, TELA DE NILON PLASTIFICADA, AMB FUNDA DE TRANSPORT, RESISTÈNCIA 160KG, DE MIDES 2.15X0.52X0.14, I PES 5KG</p> <p>TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.</p> <p>(P - 16)</p>	102,13	1,000	102,13
13	EQ71CF12	u	<p><b>BANQUETA</b></p> <p>BANQUETA</p> <p>SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANQUETA D'UN GRAU D'ACER LACAT AL FORN, AMB PLATAFORMA DE GOMA ANTILLISCANT, PEUS AMB PROTECCIÓ DE GOMA, PER A UN PES MÀXIM DE 180 KG.</p> <p>TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.</p> <p>(P - 17)</p>	46,16	1,000	46,16
14	EQ71CF17	u	<p><b>TAMBORET INFERMERIA</b></p> <p>TAMBORET INFERMERIA</p> <p>SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAMBORET D'INFERMERIA, DE MIDES EN PLANTA DE 42X42 CM I 60 CM D'ALÇADA, AMB SEIENT DE 5 CM DE GRUIX A BASE DE CUIR CPU NEGRE REBLERT D'ESPONGES D'ALTA DENSITAT, ESTRUCTURA D'ACER INOXIDABLE AMB SISTEMA HIDRÀULIC D'AJUST D'ALÇADA, REPOSAPÈUS I RODES GIRATÒRIES A 360°</p> <p>TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE (P - 18)</p>	91,56	1,000	91,56
15	EQ71CF10	u	<p><b>ARMARI PRIMERS AUXILIS</b></p> <p>ARMARI PRIMERS AUXILIS</p> <p>SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ARMARI DE PRIMERS AUXILIS DE MIDES 70X40X20CM . PES 7.4 KG, D'ACER LACAT, AMB 11 COMPARTIMENTS, PORTES AMB CLAU. FIXAT MECÀNICAMENT A LA PARET</p> <p>TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.</p> <p>(P - 15)</p>	105,37	1,000	105,37

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Uri de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



**PRESSUPOST**

Data: 17/06/24

Pàg.: 4

16	EQ9CSC01	u	<b>PAPERERA HIGIÈNICA 40 L</b> PAPERERA HIGIÈNICA 40 L SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA DE 40 LITRES DE CAPACITAT, AMB TAPA OSCIL·LANT SISTEMA PUSH, FABRICADA AMB POLIPROPI·LÉ, COL·LOCADA. MIDES 410X330X610 MM. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (P - 25)	64,83	1,000	64,83
17	EQ9CCF10	u	<b>CONTENIDORS BROSSA 120 L</b> CONTENIDORS BROSSA 120 L SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONTENIDOR AMB RODES, I AMB PEDAL PER ACCIONAR LA TAPA SUPERIOR SENSE TOCAR-LA. FABRICAT EN POLIETILÉ RESISTENT EN COLORS GROC, BLAU, VERD I GRIS. MIDES 555X480X937 MM. HA DE COMPLIR LA NORMATIVA EN 840. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (P - 22)	125,36	4,000	501,44

**TOTAL Capítol 01.02 9.443,55**

Obra	01	Equipament PISCINA CAN SANS
Capítol	03	BAR - RESTAURANT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EQ9CCF01	u	<b>CADIRES BAR</b> CADIRES BAR SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CADIRA PER INTERIOR I EXTERIOR, APILABLE, FABRICADA EN INJECTAT DE FIBRA DE VIDRE I PROTECCIÓ UV O DE POLIPROPI·LÉ. COLOR A DEFINIR PER LA DF. LA CADIRA HA DE COMPLIR NORMATIVA I CERTIFICACIÓ EN 16139:2013 NIVELL 2 EXTREM, EN 1728:2012 + AC:2013 I PROVA CATAS N° 218032. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (P - 20)	63,92	80,000	5.113,60
2	EQ9CCF02	u	<b>TAULA BAR</b> TAULA BAR SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAULA FABRICADA CIRCULAR PER INTERIOR I EXTERIOR, APILABLE, DE 80 CM DE DIÀMETRE, BASE DE 67,5 CM DE DIÀMETRE I 4 SUPORTS EN CREU, FABRICADA EN INJECTAT DE FIBRA DE VIDRE I PROTECCIÓ UV O DE POLIPROPI·LÉ. LA TAULA DE DE COMPLIR NORMATIVA I CERTIFICACIÓ EN 1730:2012, PAR. 7.2 - NIVELL 3° EN 15372:2008 I 100% MATERIAL RECICLAT. ACABAT A DEFINIR PER LA DF. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (P - 21)	100,84	20,000	2.016,80
3	EQ9CCF15	u	<b>PAPERERA 40 L</b> PAPERERA 40 L SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PAPERERA DE 40 LITRES DE CAPACITAT, AMB TAPA OSCIL·LANT SISTEMA PUSH, FABRICADA AMB POLIPROPI·LÉ, COL·LOCADA. MIDES 410X330X610 MM. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (P - 23)	64,83	1,000	64,83
4	EQ9CCF10	u	<b>CONTENIDORS BROSSA 120 L</b> CONTENIDORS BROSSA 120 L SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONTENIDOR AMB RODES, I AMB PEDAL PER ACCIONAR LA TAPA SUPERIOR SENSE TOCAR-LA. FABRICAT EN POLIETILÉ RESISTENT EN COLORS GROC, BLAU, VERD I GRIS. MIDES 555X480X937 MM. HA DE COMPLIR LA NORMATIVA EN 840. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE	125,36	4,000	501,44

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	431d7da043584da59199932ce384f7fb001
Url de validació	<a href="https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002">https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002</a>
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



**PRESSUPOST**

Data: 17/06/24

Pàg.: 5

PROJECTE. (P - 22)

<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.03</b>	<b>7.696,67</b>
Obra	01	Equipament PISCINA CAN SANS	
Capítol	04	ZONA PISCINES	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQN2-SC02	u	<b>SALVAVIDES</b> SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SALVAVIDES FABRICATS EN STYROPOR FOLRATS AMB LONA DE COLOR TARONJA INCLOENT SUPORTS DE PARET I PEUS D'ACER INOXIDABLE INOXIDABLE. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (P - 31)	458,00	8,000	3.664,00
2	PQN2-SC03	u	<b>PERXA SALVAVIDES</b> SUBMINISTRAMENT DE PERXA SALVAVIDES AMB MÀNEC REFORÇAT. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (P - 32)	394,00	1,000	394,00
3	PQN2-SC04	u	<b>CADIRA DE SOCORRISTA</b> SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CADIRA PER A SOCORRISTA, AMB SUPORT SALVAVIDES, SUPORT PER A PARASSOL I PARASSOL TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (P - 33)	2.769,00	2,000	5.538,00
4	PQN2-SC05	u	<b>ROBOT</b> SUBMINISTRAMENT D' UN ROBOT NETEJAFONS AUTOMÀTIC MODEL ARCOMAX DE FLUIDRA O EQUIVALENT TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE, INSTRUCCIONS DE LA DF I ESPECIFICACIONS DE L'INDUSTRIAL ESPECIALISTA. (P - 34)	7.810,00	1,000	7.810,00
5	EQ9CSC03	u	<b>ESCOBRADORA PENTINADORA GESPA ARTIFICIAL</b> ESCOBRADORA PENTINADORA GESPA ARTIFICIAL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'ESCOBRADORA PENTINADORA ELÈCTRICA DE GESPA ARTIFICIAL TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (P - 26)	299,00	1,000	299,00
6	EQ9CSC04	u	<b>BUFADOR DE GESPA</b> <b>TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE.</b> BUFADOR DE GESPA TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (P - 27)	372,95	1,000	372,95
7	PQS4-SC01	u	<b>JOC PALS VOLEIBOL METÀL·LIC REGULABLE ALÇADA REGLA NUMERADA</b> JOC DE PALS VOLEIBOL METÀL·LICS DE DIÀMETRE 10 CM PER A FIXAR A ENCASTAT AL PAVIMENT AMB REGULACIÓ D'ALÇADA AMB REGLA NUMERADA, TENSOR MECÀNIC, AMB XARXA DE VOLEIBOL COMPETICIÓ CONFECCIONADA EN TRENA DE POLIAMIDA DE 3 MM AMB CABLE D'ACER PLASTIFICAT DE 6 MM I AMB FUNDES PER A VARETES INCLOU FORMACIÓ DE DAUS DE FORMIGÓ D'ANCORATGE DE 60X60X60 CM. (P - 35)	312,69	1,000	312,69

EUR

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	431d7da043584da59199932ce384f7fb001
Url de validació	<a href="https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002">https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002</a>
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



**PRESSUPOST**

Data: 17/06/24

Pàg.: 6

<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.04</b>	<b>18.390,64</b>
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Equipament PISCINA CAN SANS
Capítol	05	SENYALÈTICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EB92CF02	u	<b>SENYALS AMB 1 LÍNIA DE TEXT I BRAILLE 100X600 MM</b> SENYALS AMB 1 LÍNIA DE TEXT I BRAILLE 100X600 MM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PLACA D'ALUMINI, SISTEMA ALUPLAK O EQUIVALENT, DE 2 MM DE GRUIX AMB BRAILLE I IMPRESSIÓ DIGITAL I VERNIS DE PROTECCIÓ I AMB CANTELLS BISELATS. FIXACIÓ SOBRE PLACA BASE COMPOSITE DE 3MM DE GRUIX FIXADA A LA PARET. SITUADA A LA DRETA DE LES PORTES, A UNA ALÇADA MÀXIMA DE 1,70M DEL PUNT MÉS ALT. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (P - 1)	62,72	13,000	815,36
2	EB92CF03	u	<b>PICTOGRAMES AMB BRAILLE 200X200 MM</b> PICTOGRAMES AMB BRAILLE 200X200 MM SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PANELL D'ALUMINI, SISTEMA ALUPLAK O EQUIVALENT, DE 2 MM DE GRUIX AMB BRAILLE I IMPRESSIÓ DIGITAL I VERNIS DE PROTECCIÓ I AMB CANTELLS BISELATS. FIXACIÓ SOBRE PLACA BASE COMPOSITE DE 3MM DE GRUIX FIXADA A LA PARET. SITUADA A DALT A LA FRANJA DRETA, A UNA ALÇADA MÀXIMA DE 1,70M DEL PUNT MÉS ALT. TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (P - 2)	40,70	8,000	325,60
3	EB92U200	m2	<b>VINIL AUTOADHESIU, DIFERENTS PICTOGRAMES, COL·LOCAT</b> VINIL AUTOADHESIU AMB DIFERENTS PICTOGRAMES, COL·LOCAT. (P - 7)	285,34	3,600	1.027,22
4	EB92CF15	u	<b>BUCLE INDUCTIU</b> DETECTOR DE SORDS I TRANSMISSOR DE SENYAL D'ALARMA PER A SORDS: EL SISTEMA CONSTA D'UN DETECTOR DE SENYAL D'ALARMA PER SO, COM PER EXEMPLE EL TIMBRE DE LA PORTA, TELÈFON, TELEFONILLO, ETC. I HO TRANSMET VIA FM ALS RECEPTORS DEL SISTEMA INSTAL·LATS QUE PER LLUM O VIBRACIÓ L'AVISARAN. CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques: SISTEMA ESPECIAL DE MICRÒFON QUE DETECTA EL SENYAL D'ALERTA (SENSIBILITAT AJUSTABLE). TRANSMISSIÓ DE SENYALS PER FM (433,92 MHZ) CODI PERSONALITZABLE: 16 POSSIBLES AJUSTOS. TRANSMET FINS A 7 POSSIBLES SENYALS D'ALARMA. UNA ENTRADA AUXILIAR ACTIVABLE MITJANÇANT CONTACTE ELÈCTRIC. COBERTURA: FINS A 75M2. BATERIA: 1 PEÇA DE LITI TIPUS AA- DURADA DE BATERIA: APROXIMADAMENT 10 ANYS (AMB 5 ACTIVACIONS DIÀRIES) TEST DE BATERIA. MESURES 36X85X110. SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE INCLOSOS. (P - 5)	305,54	1,000	305,54
5	EB92CF06	u	<b>SENYALITZACIÓ BUCLE INDUCTIU</b> SENYALITZACIÓ BUCLE INDUCTIU: PLACA D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX, LACADA EN BLAU I RETOLACIÓ EN VINIL ADHESIU DE TALL, ADHESIVADA SOBRE PLACA BASE COMPOSITE DE 3MM DE GRUIX FIXADA A LA PARET. INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE. (P - 13) TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE	46,99	1,000	46,99

EUR

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	431d7da043584da59199932ce384f7fb001
Url de validació	<a href="https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002">https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002</a>
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original




**PRESSUPOST**

Data: 17/06/24

Pàg.: 7

6	EB92CF07	u	PROJECTE. (P - 3) <b>DIRECTORI GENERAL</b>	46,99	1,000	46,99
			SENYALITZACIÓ DIRECTORI GENERAL PLACA D'ALUMINI DE 2MM DE GRUIX, LACADA EN BLAU I RETOLACIÓ EN VINIL ADHESIU DE TALL, ADHESIVADA SOBRE PLACA BASE COMPOSITE DE 3MM DE GRUIX FIXADA A LA PARET. INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I MUNTATGE. (P - 13) TOT COMPLET I ACABAT SEGONS DOCUMENTACIÓ DE PROJECTE. (P - 4)			
7	EB92LC04	m2	<b>BANDES SENYALITZADORES VISUALS I TÀCTILS EN                  PAVIMENT, MITJANÇANT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ                  DE BO</b>	306,17	8,000	2.449,36
			BANDES SENYALITZADORES VISUALS I TÀCTILS EN PAVIMENT, MITJANÇANT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BOTONS PODOTÀCTILS D'ALUMINI, DE DOS COLORS CONTRASTATS, COL.LOCATS ADHERITS AMB PLANTILLA (P - 6)			
<b>TOTAL Capítol</b>			<b>01.05</b>			<b>5.017,06</b>

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	431d7da043584da59199932ce384f7fb001	
Url de validació	<a href="https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002">https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002</a>	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

## RESUM DE PRESSUPOST

Data: 17/06/24

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	VESTIDORS	1.010,90
Capítol	01.02	ADMINISTRACIÓ-INFERMERIA	9.443,55
Capítol	01.03	BAR - RESTAURANT	7.696,67
Capítol	01.04	ZONA PISCINES	18.390,64
Capítol	01.05	SENYALÈTICA	5.017,06
<b>Obra</b>	<b>01</b>	<b>Equipament PISCINA CAN SANS</b>	<b>41.558,82</b>
			<b>41.558,82</b>

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Equipament PISCINA CAN SANS	41.558,82
			<b>41.558,82</b>

euros

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 431d7da043584da59199932ce384f7fb001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



