

OBJECTE

Dur a terme el trasllat de les pistes de petanca existents al carrer Pardo a la nova ubicació del carrer Can Ros, 26, garantint l'accessibilitat, la funcionalitat i el compliment de la normativa esportiva i urbanística aplicable.

DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS PREVISTES EN EL PROJECTE

El projecte recull les actuacions següents:

Es procedirà amb els desmuntatges i enderrocs inicials, a la protecció dels arbres del carrer Can Ros susceptibles de malmetre's, al desmuntatge del mobiliari existent i a l'enderroc de la pista de tennis i pàdel actuals, així com d'un mur deteriorat del tram de carrer afectat.

El projecte contempla la reordenació de l'àmbit per a executar dos noves pistes de botxes de 15 x 4 m cadascuna. Alhora, s'incorporaran nous bancs amb recolza braços i respatller, una font, una paperera i es completarà l'enllumenat. En termes d'accés a les pistes, es realitzarà a peu pla. Per això, s'ha previst uns passadissos centrals de paviment de sauló i pendents variables de forma que possibilita l'accés desitjat.

Per garantir l'evacuació de l'aigua, es disposarà d' un sistema de drenatge amb una capa granular drenant i es col·locaran tres embornals prefabricats als punts més baixos. Aquests es connectaran a un nou pou de registre i d'aquest al clavegueram existent, amb la validació prèvia del departament de clavegueram de l'Ajuntament (BCASA).

Es substituirà l'enllumenat existent, actualment insuficient, per un nou sistema dissenyat segons estudi lumínic. Es col·locaran 4 columnes cilíndriques d'acer galvanitzat de 6,5 m d'alçada amb lluminàries LED de baix consum. També s'aportarà electricitat al mòdul prefabricat i a la caseta.

Es crearà un nou accés des del carrer Can Ros, on es preveu executar un passadís central a les pistes de botxes amb formigó, de forma que l'accés a les pistes sigui sempre a peu pla. El pendent màxim longitudinal i transversal serà de l'1%. Es garantirà l'accessibilitat universal amb l'ajuda d'una millora de mobiliari urbà i equipaments complementaris (bancs de fusta, paperera, font...).

Es projectarà la senyalització adequada dels nous usos de la zona, d'acord amb el manual de senyalització de Parcs i Jardins de l'Ajuntament.

I per últim es construirà un nou mur longitudinal (1,5 x 0,30 m) coronat amb una tanca tipus Rivisa d'1,5 m d'alçada, delimitant i segregant l'espai respecte a la resta de l'equipament esportiu.

PRESSUPOST I TERMINI D'EXECUCIÓ

Tenint en compte l'abast de les feines a realitzar, s'estableix un termini d'execució de **7 setmanes**. El Pressupost per al Coneixement de l'Administració (PCA) és de **183.777,69 €**

INFORMES TÈCNICS MUNICIPALS

Les obres definides al Projecte Executiu per trasllat de les pistes de petanca ubicat al carrer Can Ros, 26 barri de Congrés i els Indians, Districte de Sant Andreu, actualment en fase de licitació per l'adjudicació dels treballs, estan dintre de la tipologia de Obres de manteniment, conservació i reparacions menors, contemplada dins dels supòsits d'aprovació única definits a l'apartat 2.2 del Cap. V del PROTOCOL DE TRAMITACIÓ PELS DISTRICTES DELS PROJECTES D'OBRES ORDINÀRIES D'EDIFICACIÓ, circumstància que s'ha de tenir en compte a efectes del corresponent procediment de tramitació per l'aprovació del projecte.

AUDITORIA

La classificació dels Contractistes exigida per a l'execució de les obres recollides en el present projecte d'acord amb els corresponents articles del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i de l'article 123 del RD legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic, és la següent:
Grup G de vials i pistes-Subgrup 6, d'obres vials sense qualificació específica: categoria:b

CONCLUSIONS

L'execució de les obres definides pel Projecte Executiu pel Trasllat Provisional de les Pistes de Petanca al carrer Can Ros, 26 del Districte de Sant Andreu permetrà garantir la utilitat per als usuaris de petanca. Respon a una necessitat urbanística i esportiva identificada pel Districte, amb un disseny accessible, sostenible i conforme a la normativa esportiva vigent.

Barcelona, a la data de signatura electrònica

Signat

Vist i Plau

GONZALO PUELLES GARCÍA
Tècnic del Dept. Obres i Manteniment
Districte de Sant Andreu

SILVIA JULIAN GARCIA
Cap del Departament d'Obres i Manteniment
Districte de Sant Andreu