

Dades municipals

Municipi	ESPARREGUERA		
ADF	ESPARREGUERA		
Nombre d'habitants	22.251	Superfície del terme municipal (ha)	2.730
Superfície forestal (ha)	1.722	Superfície arbrada (ha)	979
Altres superfícies (ha)	1.016		
Parc / Parc Natural	Muntanya de Montserrat		
Altres espais protegits	EIN Montserrat i EIN Riu Llobregat		

Contingut del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals és el document que conté el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció.

Aquestes previsions i mesures es presenten a través d'informació escrita (fitxes descriptives d'actuacions i inversions) i informació gràfica (mapa).

Ús i gestió del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

La vigència màxima del Pla és de 6 anys des de la data de revisió

Totes les actuacions previstes en el Pla per millorar la situació del municipi davant els incendis forestals es resumeixen en les relacions prioritzades d'actuacions de manteniment i d'inversions del punt 4 (gestió del pla).

Data de revisió **16/12/2020**

Data de vigència **16/12/2026**

El present Pla de Prevenció d'Incendis Forestals ha estat elaborat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració i l'acord de les següents entitats:

Ajuntament ESPARREGUERA

ADF ESPARREGUERA



1.1

Senyalització (S)

Prohibició de fer foc, prohibició de pas, distància i localització de punts d'aigua

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Unitats	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Instal·lació de senyal d'ubicació de l'hidrant núm. 12 (hidrant de Can Rubió)	IS-1	1	200,00	200,00

Cost total d'inversions en senyalització:

200,00

1.2

Tractament i ordenació d'usos perillosos i del combustible

Tipus de Risc	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total

Cost total d'inversions en tractament i ordenació d'usos perillosos i del combustible:

2.1

Xarxa viària bàsica municipal de prevenció d'incendis forestals

Arranjament de pistes (AP)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament (km)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Arranjament en terrenys de trànsit i obertura de la secció de servei del camí del Riu (de la Sal)	AP-17	2,45	2.150,00	5.267,50
Arranjament en terrenys durs i manteniment de la secció de servei del segon tram del camí del camí de Can Tovella al Coll de les Bruixes	AP-19	0,73	3.000,00	2.190,00
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pas de riera al camí del Blaus (refer la plataforma que passa per la riera)	APC-2	1,00	2.000,00	2.000,00
Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pas de torrent al camí de la Font de Can Tovella (valorar tipus d'actuació)	APC-3	1,00	0,00	0,00

Cost total d'inversions en arranjament de pistes de la xarxa viària bàsica:

9.457,50

2.2

Xarxa viària bàsica municipal de prevenció d'incendis forestals

Construcció de pistes (CP)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament (km)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total

Cost total d'inversions en construcció de pistes de la xarxa viària bàsica:

2.3

Xarxa de punts d'aigua

Arranjament de basses i dipòsits (AB), construcció de basses i dipòsits (CB), instal·lació d'hidrants i altres boques (CH)

Mesura proposada (per ordre de prioritats)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Cost estimat (EUR)

Cost total d'inversions en la xarxa de punts d'aigua:

2.4

Xarxa de franges vegetals de baixa combustibilitat (CF)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització plano!	Amidament (ha)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total

Cost total d'inversions en la xarxa de franges vegetals de baixa combustibilitat:

2.5

Material de primera intervenció (M)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Unitats	Cost estimat (EUR)	
		Unitari	Total

Cost total d'inversions en adquisició de material de primera intervenció:

3.1

Mesures d'informació

Bans

Es recomana que l'Ajuntament promulgui un ban de prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, amb les mesures a prendre en funció del nivell de risc.

Butlletins informatius municipals

Es recomana la publicació d'una nota informativa al butlletí electrònic de primavera i estiu, recordant les recomanacions i normativa sobre ús de foc segons els diferents períodes establerts al Decret 64/95 de 7 de març-DOGC.

Butlletí electrònic. Ajuntament d'Esparreguera.

Ràdio local

Es recomana l'emissió de tascons publicitaris a Ràdio Esparreguera, recordant les restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/95 i ordenances, a partir de principis de març i fins a finals d'octubre.

Ràdio Esparreguera. 89.4FM

TV local

No n'hi ha.

Altres

Es recomana la publicació de notes informatives sobre restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/95 i d'altres de municipals a la pàgina web de l'ajuntament "www.esparreguera.cat" i a les xarxes socials.

3.2

Planejament urbanístic

1.Introducció de la xarxa viària en el planejament municipal

1.1	Amb caràcter informatiu	<input checked="" type="checkbox"/>
1.2	Com a sistema general	<input type="checkbox"/>
1.2.1	Totalment	<input type="checkbox"/>
1.2.1.1	Sense expropiacions	<input type="checkbox"/>
1.2.1.2	Amb expropiacions	<input type="checkbox"/>
Trams (cost estimat)		

1.2.2	Parcialment	<input type="checkbox"/>
1.2.2.1	Sense expropiacions	<input type="checkbox"/>
1.2.2.2	Amb expropiacions	<input type="checkbox"/>
Trams (cost estimat)		

3.3

Ordenances i altres mesures

Ordenances i informe

Sobre manteniment de parcel·les i entorns d'urbanitzacions

Es recomana a l'Ajuntament disposar d'una ordenança recordant la obligatorietat de manteniment de parcel·les a les urbanitzacions, i posar en coneixement de les juntes de les urbanitzacions la necessitat d'executar la franja de protecció perimetral.

Sobre prevenció d'incendis

És convenient que l'Ajuntament promulgui una ordenança municipal sobre prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, especialment sobre ús de foc en zones d'esbarjo i crema de restes vegetals.

Informació addicional (Parcs i espais naturals, Bombers)

Tots els tancaments de les pistes forestals estan correctament senyalitzats amb senyals de prohibit el pas i de perill per proximitat a tancament.

Altres mesures

Electricitat

L'Ajuntament posarà en coneixement de les companyies elèctriques la necessitat de mantenir netes les franges de vol cablejat segons Decret 268/96 de 23 de juliol i Decret 64/95 de 7 de març-DOGC.

Gas

Altres infraestructures perilloses

L'Ajuntament posarà en coneixement de les entitats responsables de la xarxa viària la necessitat de mantenir les franges de seguretat netes de vegetació, així com també en el cas de la xarxa ferroviària.

4.1

Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2022	Instal·lació de senyal d'ubicació de l'hidrant núm. 12 (hidrant de Can Rubió)	IS-1	1,00	200,00	200,00
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pas de torrent al camí de la Font de Can Tovella (valorar tipus d'actuació)	APC-3	1,00	0,00	0,00
	Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pas de riera al camí del Blaus (refer la plataforma que passa per la riera)	APC-2	1,00	2.000,00	2.000,00
2021	Arranjament en terrenys durs i manteniment de la secció de servei del segon tram del camí del camí de Can Tovella al Coll de les Bruixes	AP-19	0,73	3.000,00	2.190,00
2022	Arranjament en terrenys de trànsit i obertura de la secció de servei del camí del Riu (de la Sal)	AP-17	2,45	2.150,00	5.267,50

Cost total del programa d'actuacions de millora: 9.657,50

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
01	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Serrat del Truquell (a partir del cementiri)	2023	0,9 km	1.550,00	1.348,50
02	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la Casanova (fins la masia)	2021	0,8 km	1.600,00	1.200,00
03	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Pla de Fontanals	2023	1,7 km	1.400,00	2.338,00
04	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la Vinya Vella	2022	1,2 km	1.500,00	1.815,00
05	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí d'Esparreguera a la Vinya Vella	2025	1,8 km	1.350,00	2.376,00
06	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la Plana	2025	1,1 km	1.450,00	1.653,00
07	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí d'Esparreguera a Collbató	2024	0,6 km	1.450,00	913,50
08	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Can Comelles	2023	0,9 km	1.650,00	1.534,50
09	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de l'ermita del Puig (secundari, altres fonts de finançament)		0,7 km	0,00	0,00

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
10	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí dels Blaus	2024	2,9 km	1.500,00	4.380,00
11	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Collbató (de Can Roca al Coll de Can Rubió)	2022	2,6 km	1.700,00	4.454,00
12	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la Bramona	2022	0,5 km	1.700,00	799,00
13	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Can Rubió als Vinyals	2024	1,4 km	1.700,00	2.397,00
14	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la Serra de Rubió a Can Paloma	2023	2,7 km	1.750,00	4.672,50
15	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la Serra de Rubió a Ca n'Estruch Vell	2023	2,0 km	1.750,00	3.447,50
16	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Can Tovella (fins la masia de Can Tovella)	2024	2,1 km	1.600,00	3.296,00
17	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Riu (de la Sal)	2026	2,5 km	1.500,00	3.675,00
18	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la Font de Can Tovella (de Can Tovella al camí cap al Coll de les Bruixes)	2024	0,9 km	1.600,00	1.440,00

4.2

Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
19	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del primer i tercer tram del camí del camí de Can Tovella al Coll de les Bruixes	2021	3,6 km	1.651,24	5.994,00
20	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Coll de les Bruixes al Puig de l'Hospici	2021	1,9 km	1.650,00	3.151,50

Cost total programa d'actuacions de manteniment de la infraestructura: 50.885,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2021	Arranjament en terrenys durs i manteniment de la secció de servei del segon tram del camí del camí de Can Tovella al Coll de les Bruixes	AP-19	0,73	3.000,00	2.190,00
2021	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del primer i tercer tram del camí del camí de Can Tovella al Coll de les Bruixes	19	3,63 km	1.651,00	5.994,00
2021	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Coll de les Bruixes al Puig de l'Hospici	20	1,91 km	1.650,00	3.151,50
2021	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la Casanova (fins la masia)	02	0,75 km	1.600,00	1.200,00
Resum anual del cost		Any 2021	Inversions: 2.190,00	Manteniment 10.345,50	Totals: 12.535,50

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)					
				Unitari	Total				
2022	Instal·lació de senyal d'ubicació de l'hidrant núm. 12 (hidrant de Can Rubió)	IS-1	1,00	200,00	200,00				
2022	Arranjament en terrenys de trànsit i obertura de la secció de servei del camí del Riu (de la Sal)	AP-17	2,45	2.150,00	5.267,50				
2022	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la Vinya Vella	04	1,21 km	1.500,00	1.815,00				
2022	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Collbató (de Can Roca al Coll de Can Rubió)	11	2,62 km	1.700,00	4.454,00				
2022	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la Bramona	12	0,47 km	1.700,00	799,00				
Resum anual del cost		Any	2022	Inversions:	5.467,50	Manteniment	7.068,00	Totals:	12.535,50

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)		
				Unitari	Total	
2023	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Serrat del Truquell (a partir del cementiri)	01	0,87 km	1.550,00	1.348,50	
2023	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Pla de Fontanals	03	1,67 km	1.400,00	2.338,00	
2023	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Can Comelles	08	0,93 km	1.650,00	1.534,50	
2023	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la Serra de Rubió a Ca n'Estruch Vell	15	1,97 km	1.750,00	3.447,50	
2023	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la Serra de Rubió a Can Paloma	14	2,67 km	1.750,00	4.672,50	
Resum anual del cost		Any 2023	Inversions:	0,00	Manteniment 13.341,00	Totals: 13.341,00

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)					
				Unitari	Total				
2024	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la Font de Can Tovella (de Can Tovella al camí cap al Coll de les Bruixes)	18	0,90 km	1.600,00	1.440,00				
2024	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Can Tovella (fins la masia de Can Tovella)	16	2,06 km	1.600,00	3.296,00				
2024	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Can Rubió als Vinyals	13	1,41 km	1.700,00	2.397,00				
2024	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí dels Blaus	10	2,92 km	1.500,00	4.380,00				
2024	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí d'Esparreguera a Collbató	07	0,63 km	1.450,00	913,50				
Resum anual del cost		Any	2024	Inversions:	0,00	Manteniment	12.426,50	Totals:	12.426,50

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)				
				Unitari	Total			
2025	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí d'Esparreguera a la Vinya Vella	05	1,76 km	1.350,00	2.376,00			
2025	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la Plana	06	1,14 km	1.450,00	1.653,00			
2025	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del camí de Can Tovella al Coll de les Bruixes	19	4,36 km	1.650,00	7.194,00			
2025	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Coll de les Bruixes al Puig de l'Hospici	20	1,91 km	1.650,00	3.151,50			
Resum anual del cost		Any 2025	Inversions:	0,00	Manteniment	14.374,50	Totals:	14.374,50

4.3

Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)					
				Unitari	Total				
2026	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Riu (de la Sal)	17	2,45 km	1.500,00	3.675,00				
2026	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la Casanova (fins la masia)	02	0,75 km	1.600,00	1.200,00				
2026	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la Vinya Vella	04	1,21 km	1.500,00	1.815,00				
2026	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Collbató (de Can Roca al Coll de Can Rubió)	11	2,62 km	1.700,00	4.454,00				
2026	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la Bramona	12	0,47 km	1.700,00	799,00				
Resum anual del cost		Any	2026	Inversions:	0,00	Manteniment	11.943,00	Totals:	11.943,00

Cost total programa d'actuacions:	Inversions:	7.657,50	Manteniment	69.498,50	Totals:	77.156,00
--	--------------------	-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------
