

Codi Segur de Verificació:
20aef528-9488-41d8-81e0-59a68536d8ac
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171523_2026_55478877
Data d'impressió: 11/05/2026 13:15:40
Pàgina 1 de 12

SIGNATURES
1.- Cap de departament d'Esports i Joventut - 14/04/2026



Ajuntament de Roses
Esports i Joventut

Expedient núm.: 2026/001994

Codi: C121 E U

Ref: LNB




Ajuntament de Roses
www.roses.cat

LICITACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN RÈGIM DE LLOGUER DE GRADES I SETS DE TV DE L'AJUNTAMENT DE ROSES

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT)

Febrer 2026





Ajuntament de Roses
Esports i Joventut

ÍNDEX

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
2. ABAST DEL CONTRACTE
3. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC
4. DURADA DEL CONTRACTE I TERMINI D'EXECUCIÓ
 - 4.1. Durada del Contracte
 - 4.2. Termini d'execució
5. DESCRIPCIÓ I CONDICIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI
 - 5.1. Grada modular per a espectadors
 - 5.2. Plataformes Set TV (4x4x4 m)
 - 5.3. Muntatge i desmuntatge
 - 5.4. Manteniment i supervisió durant l'ús
 - 5.5. Condicions de seguretat
6. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA
7. CONTROL, SEGUIMENT I COORDINACIÓ
8. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A APORTAR PER PART DEL LICITADOR
9. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ I PUNTUACIÓ PER LA VALORACIÓ DEL SERVEI.
10. ANNEX





Ajuntament de Roses
Esports i Joventut

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte és el **subministrament, transport, muntatge, manteniment, vigilància estructural i posterior desmuntatge**, en règim de lloguer, de les infraestructures temporals necessàries per garantir l'adequada celebració de les proves esportives programades a les instal·lacions esportives de futbol platja de la **platja del Rastrell/Salatà** (zona Palmeres), al municipi de Roses, durant el període comprès entre el **18 de juny i el 12 de juliol de 2026**.

El contracte té per finalitat dotar els esdeveniments esportius d'espais segurs i adequats per al públic assistent i per als mitjans de comunicació, assegurant en tot moment el compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat estructural, estabilitat, evacuació, accessibilitat i prevenció de riscos.

Concretament, el contracte inclou:

a) Subministrament i instal·lació d'una grada modular per a públic

- Una estructura de grada desmuntable amb una capacitat aproximada de **240-250 espectadors asseguts**.
- Instal·lació completa de l'estructura, incloent-hi subestructura, tarimes, seients individuals, baranes de protecció, escales d'accés i tots els elements auxiliars necessaris per garantir la seguretat i funcionalitat de la instal·lació.
- Adaptació de la implantació a les característiques físiques i topogràfiques de l'espai de platja.
- Garantia d'estabilitat estructural en condicions ambientals pròpies d'un entorn litoral (vent, sorra, humitat i salinitat).
- Manteniment preventiu durant el període d'ús i actuació immediata davant qualsevol incidència estructural.

b) Subministrament i instal·lació de o 2 plataformes tipus Set TV

- Subministrament i muntatge de **dues plataformes modulares elevades de 4 x 4 metres i 4 metres d'alçada**, destinades a càmeres de televisió, retransmissions o equips tècnics.
- Inclou estructura portante, entarimat antilliscant, escales d'accés, baranes i sistemes de protecció perimetrals.
- Adaptació a les necessitats tècniques de producció audiovisual.
- Garantia de resistència estructural adequada a càrregues d'ús i condicions ambientals.

2. ABAST DEL CONTRACTE

El contracte inclou totes les operacions necessàries per a la correcta execució del servei:

- Transport d'anada i tornada del material.
- Muntatge complet dins el termini establert.
- Coordinació amb els serveis tècnics municipals.
- Certificació tècnica de muntatge signada per tècnic competent, si escau.
- Desmuntatge i retirada íntegra de les instal·lacions un cop finalitzat el període d'ús.
- Reposició de l'espai públic al seu estat original.



Codi Segur de Verificació:
20aef528-9488-41d8-81e0-59a68536d8ac
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171523_2026_55478877
Data d'impressió: 11/05/2026 13:15:40
Pàgina 4 de 12

SIGNATURES
1.- Cap de departament d'Esports i Joventut - 14/04/2026



Ajuntament de Roses
Esports i Joventut

3. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC

El contracte té naturalesa administrativa de **subministrament amb instal·lació en règim de lloguer**, d'acord amb el que estableix l'article 16 de la LCSP, atès que comprèn el lliurament de béns mobles amb caràcter temporal i vinculat a esdeveniments esportius concrets, així com la seva instal·lació i posterior retirada, sense que en cap cas suposi adquisició definitiva del material per part de l'Ajuntament.

El present contracte té caràcter administratiu i es regeix pel que disposen:

- La **Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP)**, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE.
- El **Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre**, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no s'oposi a la LCSP i mentre es mantingui vigent.
- El **Reial decret 817/2009, de 8 de maig**, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de contractes del sector públic.
- La normativa pressupostària i de règim local aplicable, inclosa la **Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local**, i el **Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals**.
- El present Plec de prescripcions tècniques i el Plec de clàusules administratives particulars.
- La resta de normativa administrativa, tècnica i sectorial que sigui d'aplicació.

En tot allò no previst expressament en aquests plecs, el contracte es regirà per les normes de dret administratiu i, supletòriament, per les normes de dret privat.

4. DURADA DEL CONTRACTE I TERMINI D'EXECUCIÓ

4.1. Durada del contracte

La durada del contracte s'estableix **del 12 de juny de 2026 al 2 d'agost de 2026**, període que inclou totes les actuacions necessàries per a la correcta execució del contracte.

Dins d'aquest període, les prestacions es desenvoluparan d'acord amb les fases següents:

- **Fase de muntatge:** es realitzarà amb anterioritat a l'inici de les competicions esportives, dins del període comprès entre el 12 i el 17 de juny de 2026.
- **Fase d'ús:** corresponent a la celebració de les proves esportives, prevista entre el **18 de juny i el 12 de juliol de 2026**, ambdós inclosos.
- **Fase de desmuntatge i retirada:** es realitzarà amb posterioritat a la finalització de les activitats, i en tot cas abans del **2 d'agost de 2026**.

Aquest període inclou també el temps necessari per a:

- verificació de la correcta instal·lació



**Ajuntament de Roses**
Esports i Joventut

- manteniment durant l'ús
- retirada completa de les instal·lacions
- comprovació final per part dels serveis municipals

La fixació d'aquest termini ampli respon a la necessitat de garantir una correcta execució del contracte, així com disposar d'un marge suficient per a la seva avaluació abans de l'adopció, si escau, de l'acord de pròrroga.

El contracte podrà ser objecte de **pròrroga anual**, acordada expressament per l'òrgan de contractació abans de la finalització del termini inicial, i serà **obligatòria per a l'empresa adjudicatària**, fins a un màxim de **tres (3) pròrrogues anuals**, sense que la durada total del contracte, incloses les pròrrogues, pugui superar **quatre (4) anualitats**.

Les pròrrogues tindran per objecte la realització de **noves activitats esportives de característiques similars a les descrites en aquest plec**, vinculades principalment a la pràctica dels esports de platja, que es puguin celebrar a les **platges del Salatà, Santa Margarida o altres espais litorals del municipi de Roses**, sense que això comporti la modificació de les condicions essencials del contracte.

En cada anualitat, el **termini efectiu d'execució de les prestacions no podrà superar les quatre (4) setmanes consecutives**, incloent les tasques de muntatge, ús i desmuntatge de les instal·lacions.

Les **dates concretes d'execució** es determinaran anualment per l'Ajuntament en funció del calendari esportiu previst i es comunicaran a l'empresa adjudicatària amb la suficient antelació.

Així mateix, les dates i ubicacions concretes podran **ajustar-se per motius organitzatius, meteorològics o derivats del calendari de les competicions**, sense que això suposi modificació del contracte ni doni dret a cap compensació econòmica addicional.

4.2. Termini d'execució

El contracte s'executarà dins el període comprès entre el **12 de juny de 2026 i el 2 d'agost de 2026**.

Les actuacions es desenvoluparan en les fases següents:

- **Muntatge:** abans del 18 de juny de 2026 (amb un màxim de 6 dies)
- **Període d'ús:** del 18 de juny al 12 de juliol de 2026
- **Desmuntatge i retirada:** posterior al 12 de juliol i abans del 2 d'agost de 2026

L'empresa adjudicatària haurà de garantir la disponibilitat i el correcte estat de les instal·lacions durant tot el període d'ús, així com la seva retirada dins el termini establert.

Els terminis concrets de muntatge i desmuntatge podran ser ajustats per indicació dels serveis municipals per motius organitzatius o meteorològics, sense que això comporti modificació del contracte.



**Ajuntament de Roses**
Esports i Joventut**4.2.1. Muntatge de les instal·lacions**

L'adjudicatari haurà de garantir que totes les estructures objecte del contracte estiguin **totalment muntades, verificades i operatives abans del 18 de juny de 2026** per a l'inici de les activitats esportives programades. L'Ajuntament facilitarà als licitadors un plànol de la zona d'implantació, amb delimitació de l'espai disponible per a la instal·lació de les graderies i plataformes.

Per al compliment d'aquest termini, l'adjudicatari haurà de:

- Iniciar el muntatge amb suficient antelació, tenint en compte la logística, el transport i les condicions de l'espai.
- Subministrar tota la documentació tècnica requerida, inclosos els plànols de muntatge, certificats de seguretat i justificació de la correcta execució estructural.
- Coordinar-se amb els serveis tècnics municipals per a la verificació de la instal·lació i la recepció provisional de la mateixa.

L'òrgan de contractació podrà establir inspeccions parcials durant el procés de muntatge per verificar l'adequació a les especificacions tècniques.

4.2.2. Ús de les instal·lacions

Durant el període comprès entre el **18 de juny i el 12 de juliol de 2026**, l'adjudicatari haurà de:

- Mantenir les instal·lacions en condicions de seguretat, estabilitat i funcionalitat per al públic i els mitjans de comunicació.
- Atendre qualsevol incidència tècnica o de seguretat que pugui sorgir, de manera immediata.
- Permetre la supervisió dels serveis tècnics municipals o de l'òrgan de contractació durant tot el període d'ús.

En cas de pròrroga del contracte per anys successius, els terminis d'execució s'adaptaran de manera equivalent a les noves dates de les activitats esportives, segons acord expressament formalitzat amb l'òrgan de contractació.

4.2.3. Desmuntatge i retirada

Finalitzada la celebració de les activitats:

- L'adjudicatari haurà de procedir al **desmuntatge i retirada completa de totes les instal·lacions** com a màxim el **2 d'agost de 2026**.
- Els espais ocupats hauran de quedar **restaurats al seu estat original**, lliures de residus i sense afectacions al domini públic.
- En cas de pròrroga, el termini de desmuntatge s'adaptarà proporcionalment a la nova durada de la prestació, amb les mateixes condicions i obligacions.

5. DESCRIPCIÓ I CONDICIONS TÈCNiques DEL SERVEI

El contracte comprèn la prestació integral del servei de **subministrament, muntatge, manteniment i desmuntatge** de les estructures temporals destinades al públic i a mitjans tècnics



**Ajuntament de Roses**
Esports i Joventut

audiovisuals durant les activitats esportives a les platges del Salatà i Santa Margarida. Les condicions tècniques del servei són les següents:

5.1. Grada modular per a espectadors**Característiques generals:**

- Capacitat mínima: **240 seients individuals.**
- Nombre de fileres: 4.
- Amplada total: 3,00 m.
- Llargada total: 33,50 m.
- Petjada de filera: 75 cm.
- Contrapedjada: 25 cm.
- Distància entre seients: 50 cm.
- Subestructura: tubular galvanitzada, amb sistema d'encast multidireccional.
- Tarimes: grecades, antilliscants, resistència mínima 5 kN/m².
- Seients: PVC ignífug i estabilitzat contra radiació UV.
- Baranes i escales d'accés: segons normativa CTE i legislació vigent.
- Escala frontal mínima: 1,50 m d'ample (mesurat per eix).

Requisits addicionals:

- Garantir la correcta fixació i estabilitat de la graderia en condicions d'ús exterior i vent marítim.
- Permetre la correcta evacuació de l'espai en cas d'emergència.
- Facilitar l'accés i l'ús per a persones amb mobilitat reduïda, si escau, i disposar d'un mínim de 2 places per a persones amb mobilitat reduïda
- Incloure tota la senyalització de seguretat necessària.

5.2. Plataformes Set TV (4x4x4 m)**Característiques generals:**

- Dimensions: 4 x 4 m (16 m²), alçada 4 m.
- Estructura modular, tubular galvanitzada, amb encaix multidireccional.
- Entarimat: contrachapado fenòlic, antilliscant, sobre marc estructural reforçat, amb sobrecàrrega mínima 5 kN/m².
- Escala d'accés: 1 m d'ample mínim, amb baranes de protecció.
- Baranes perimetrals i quitamiedos obligatòries.
- Capacitat de suportar equips tècnics i personal necessari per a retransmissió audiovisual.

Requisits addicionals:

- Garantir estabilitat i seguretat estructural durant tot l'ús.
- Permetre l'accés segur de personal tècnic i equips de gravació.
- Adaptació al terreny de platja i condicions climàtiques adverses (vent, sorra, humitat, salinitat).



**Ajuntament de Roses**
Esports i Joventut**5.3. Muntatge i desmuntatge**

- L'adjudicatari haurà d'elaborar un **pla detallat de muntatge i desmuntatge**, incloent seqüència, terminis, personal i mitjans tècnics necessaris.
- El muntatge i desmuntatge s'executaran sota la supervisió dels serveis tècnics municipals si és requerit.
- L'adjudicatari serà responsable de la correcta execució de totes les fases, així com de la seguretat del personal i del públic.
- Els materials utilitzats per a muntatge/desmuntatge han de ser homologats i complir normativa vigent.

5.4. Manteniment i supervisió durant l'ús

- L'adjudicatari haurà d'assegurar **el manteniment preventiu i correctiu** de les instal·lacions durant tot el període d'ús.
- Haurà de reaccionar de manera immediata davant qualsevol incidència que pugui comprometre la seguretat o funcionalitat.
- El servei inclou inspeccions periòdiques i verificació de l'estabilitat de l'estructura.

5.5. Condicions de seguretat

- Compliment estricte de la **normativa CTE i d'ús d'estructures temporals**.
- Garantia d'estabilitat i resistència a càrregues i sobrecàrregues definides.
- Senyalització adequada d'accessos i sortides d'emergència.
- Evacuació segura i control d'aforament.
- Assegurança de responsabilitat civil vigent a càrrec de l'adjudicatari.

6. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

- **Subministrament i muntatge:** lliurar i instal·lar les grades i plataformes segons especificacions tècniques.
- **Seguretat:** garantir l'estabilitat de les estructures, accessos segurs i complir normativa de seguretat i evacuació.
- **Manteniment:** supervisar i corregir incidències durant tot el període d'ús.
- **Desmuntatge i retirada:** retirar les instal·lacions i deixar l'espai en perfecte estat.
- **Qualitat i materials:** utilitzar materials homologats, resistents a entorn marítim i duradors.
- **Laboral i assegurances:** personal qualificat, amb assegurança de responsabilitat civil i compliment legal.
- **Subcontractació:** només parcial, amb responsabilitat completa de l'adjudicatari.
- **Impacte ambiental:** minimitzar residus i protegir l'entorn litoral.



**Ajuntament de Roses**
Esports i Joventut

7. CONTROL, SEGUIMENT I COORDINACIÓ

L'empresa adjudicatària designarà una persona responsable com a interlocutora amb l'Ajuntament de Roses per a la coordinació del servei i la resolució d'incidències.

8. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A PRESENTAR

Les empreses licitadores hauran de presentar una **memòria tècnica**, amb caràcter obligatori, que haurà de permetre verificar el compliment de les prescripcions del present plec.

La documentació presentada haurà de permetre a l'Ajuntament valorar adequadament la qualitat, viabilitat i solvència tècnica de la proposta.

La manca de presentació o el seu incompliment podrà ser causa d'exclusió.

El guió i l'estructura de la Memòria Tècnica és el que figura a l'**Annex** d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques.

9. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ I PUNTUACIÓ PER LA VALORACIÓ DEL SERVEI.

L.1 CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA: FINS A UN MÀXIM DE 100 PUNTS	
L.1.1. Proposició econòmica més avantatjosa	Fins a 70 punts
<p>Es valorarà la disminució del pressupost de licitació, IVA exclòs. S'assignarà la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi l'oferta econòmica més baixa (XOf.Menor).</p> <p>Es determinarà la puntuació de les propostes restants (PXi) d'acord amb la seva proporció respecte la proposta que hagi obtingut la puntuació major (XMAX).</p> <p style="text-align: center;"> $PX_{Of.Menor} = P = 70$ $X_i = \text{Oferta que es valora}$ $PX_i = X_{Of.Menor} * P / X_i$ </p>	Fins a 70 punts
L.1.2. Millores tècniques i funcionals	Fins a 30 punts
<p>Es valoraran exclusivament millores tècniques objectives, quantificables i directament relacionades amb l'objecte del contracte, sense cost addicional per a l'Ajuntament.</p> <p>Les millores hauran d'estar descrites de manera clara a l'oferta tècnica i acreditades mitjançant documentació tècnica o fitxes de producte.</p> <p>La puntuació s'atorgarà segons els criteris següents:</p> <p>1. Increment de places accessibles per a persones amb mobilitat reduïda (PMR)</p> <p>Es valorarà l'increment de places reservades per a persones amb mobilitat reduïda respecte al mínim exigible.</p> <p style="text-align: center;"> →Sense Places addicionals 0 punts →1 plaça PMR addicional 4 punts →2 places PMR addicionals 7 punts →3 places PMR addicionals 10 punts </p>	Fins a 10 punts



**Ajuntament de Roses**
Esports i Joventut

<p>2. Millora del termini d'execució de la fase de muntatge</p> <p>→ Més de 3 dies 1 punt</p> <p>→ 3 dies 5 punts</p> <p>→ Menys de 3 dies 10 punts</p> <p>3. Millores de seguretat estructural o proteccions</p> <p>Es valorarà la incorporació d'elements addicionals de seguretat respecte a les prescripcions mínimes del plec.</p> <p>→ Instal·lació de baranes de seguretat reforçades o proteccions addicionals.. 2 punts</p> <p>→ Incorporació de sistema addicional d'estabilització o reforç estructural (contraventaments, ancoratges específics per sorra o vent) 2 punts</p> <p>→ Instal·lació de senyalització addicional d'evacuació o il·luminació de seguretat en accessos 1 punt</p> <p>La puntuació serà acumulativa fins al màxim de 5 punts.</p> <p>4. Millores de confort o qualitat dels seients</p> <p>Es valoraran millores que incrementin el confort dels espectadors.</p> <p>→ Seients individuals amb respallergonòmic reforçat. 2 punts</p> <p>→ Numeració individual dels seients 1 punt</p> <p>→ Major amplada de seient (mínim +5 cm respecte al mínim exigible) 1 punt</p> <p>→ Instal·lació de proteccions solars parcials o elements de confort addicionals. 1 punt</p> <p>La puntuació serà acumulativa fins al màxim de 5 punts.</p>	<p>Fins a 10 punts</p> <p>Fins a 5 punts</p> <p>Fins a 5 punts</p>
--	--

10. ANNEX

Estructura obligatòria de la Memòria Tècnica

La Memòria haurà de seguir obligatòriament el següent guió:

1 Memòria tècnica i proposta d'implantació

1.1 Descripció general de la solució proposada

- Descripció del sistema de grades en règim de lloguer.
- Capacitat total prevista.
- Característiques tècniques bàsiques.
- Descripció dels sets de TV (tarima 4x4x4 metres).
- Adaptació a l'entorn de platja.

1.2 Plànols d'implantació

S'hauran d'aportar:

- Plànol general d'ubicació a la Platja del Salatà- Sta Margarida.
- Plànols en planta, alçat i secció.



**Ajuntament de Roses**
Esports i Joventut

- Distribució d'accessos i evacuació.
- Ubicació de places PMR.
- Implantació dels sets de TV.

Els plànols hauran d'estar a escala i amb llegenda.

1.3 Justificació estructural

- Descripció del sistema estructural.
- Càlculs justificatius de càrregues (ús públic).
- Resistència al vent en entorn marítim.
- Sistema d'ancoratge a la sorra o plataforma provisional.
- Certificats tècnics o homologacions.

2 Pla de muntatge, desmuntatge i seguretat**2.1 Planificació temporal**

- Cronograma detallat de muntatge.
- Termini estimat de desmuntatge.
- Fases d'execució.

2.2 Recursos humans i tècnics

- Relació de personal assignat.
- Responsable tècnic del muntatge.
- Mitjans materials i equips auxiliars.

2.3 Pla de seguretat i salut

- Identificació de riscos específics (treballs en sorra, proximitat mar, vent).
- Mesures preventives.
- Senyalització i protecció perimetral.
- Protocols d'actuació en condicions meteorològiques adverses.

3 Millores tècniques i funcionals

Les millores hauran d'estar clarament diferenciades de les prestacions obligatòries.

Es detallaran:

- Millores en estabilitat o reforç estructural.
- Increment de places accessibles.
- Millores en confort (seients numerats, proteccions solars, etc.).
- Sistemes addicionals d'evacuació o senyalització.

No es valoraran millores genèriques o no quantificables.

4 Qualitat dels materials i durabilitat

- Descripció dels materials estructurals.
- Tractaments anticorrosió.
- Adequació a ambient marí.
- Fitxes tècniques i certificacions.
- Pla de manteniment durant el període d'ús.



Codi Segur de Verificació:
20ae1528-9488-41d8-81e0-59a68536d8ac
Origen: Ciutadà
Identificador document: ES_L01171523_2026_55478877
Data d'impressió: 11/05/2026 13:15:40
Pàgina 12 de 12

SIGNATURES
1.- Cap de departament d'Esports i Joventut - 14/04/2026



Ajuntament de Roses
Esports i Joventut

Condicions formals de presentació

Per garantir la igualtat de tracte:

- Extensió màxima: 30 pàgines (annexos exclosos).
- Format DIN A4.
- Lletra mínima 11.
- Índex numerat obligatori.
- Annexos tècnics degudament identificats.

Roses, a la data de la signatura electrònica

(Document signat electrònicament)

