

## PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEIS

### INFORME TÈCNIC PER A LA CONCURRÈNCIA PÚBLICA D'OFERTES DEL CONTRACTE DE SERVEI DE JARDINERIA DE LES ESTACIONS DEPURADORES ADMINISTRADES PER DEPURADORES D'OSONA SL RESERVAT A CETIS (CENTRES ESPECIALS DE TREBALL D'INICIATIVA SOCIAL) I EMPRESES D'INSERCIÓ (2026)

#### 1.- OBJECTE:

Prestació del servei de jardineria a les depuradores gestionades per l'empresa Depuradores d'Osona S.L., tal i com s'indica en la taula del punt següent. Vic, Centelles, Taradell, Tona, Manlleu, Roda de Ter, Folgueroles, l'Esquirol, les Cases Noves, la Vall del Ges i Prats de Lluçanès promovent, al mateix temps, el treball de persones amb discapacitat.

Així mateix, i per al supòsit d'incorporació al servei de noves plantes durant la vigència d'aquest contracte, l'adjudicatari estarà obligat a la prestació del servei, amb les mateixes condicions, si bé caldrà la presentació d'un estudi econòmic que s'haurà de presentar per l'empresa adjudicatària i Depuradores d'Osona SL, si s'escau, li donarà el vist i plau i l'aprovació.

#### 2.- DESCRIPCIÓ I ABAST DELS TREBALLS

**Desbrossar el perímetre:** Es realitzaran treballs de desbrossat a la tanca perimetral de les instal·lacions i freqüència detallades a la taula següent. Els treballs es realitzaran amb màquines desbrossadores de fil i en cas que la superfície ho permeti amb màquina desbrossadora de rodes. Les restes es deixaran triturades en la mateixa superfície del sòl.

**Poda i retall d'arbustos:** Els treballs de poda (esporga de l'arbrat) es realitzaran aplicant el principi de l'arboricultura modera, que s'utilitzen a les principals ciutats del nostre país i d'Europa i que es consideren molt més adients que no les esporgues sistemàtiques. Aquests principis es basen en el coneixement dels arbres, de la seva morfologia i del lloc on estan situats i s'adapta la poda en cada cas. Tot plegat, permet una millora qualitativa de l'arbrat, del seu estat sanitari, del seu creixement, de la seva durabilitat i de les seves qualitats estètiques.

El retall d'arbustos, poda d'arbres i tanca vegetal es farà a l'època més adequada en funció de l'espècie i es respectaran les formes geomètriques existents.

Totes les restes d'esporga i retall es trituraran i es reutilitzaran.

**Segar gespa:** A les depuradores de Vic, Manlleu, Centelles i Tona es realitzaran treballs de sega amb màquines rotatives i o bé es recollirà la gespa o bé quedarà perfectament esmicolada a la superfície. L'alçada de tall s'ajustarà a les necessitats hídriques de la gespa en funció de l'època de l'any. L'alçada mitjana de tall serà entre 3,5 i 4 cm. Per cada actuació de segat es desbrossaran les vores de la zona de tall on les màquines no puguin arribar.

Inclosos en els serveis de **Sega de gespa**:

**Desherbar parterres:** Els treballs de desherbat es realitzaran periòdicament, en funció de les necessitats, de manera natural i realitzant un entrecavat dels parterres.

**Tractament amb productes fitosanitaris (herbicides i insecticides):**

Els tractaments herbicides es realitzaran en zones de grava o sauló, per tal d'eliminar les males herbes que n'ergeixen. Es faran en funció de les necessitats de cada moment. Els herbicides utilitzats han de ser de post-emergència i han d'actuar sobre les plantes un cop nascudes, ser de baixa toxicitat i no residuals, de manera que no representen cap perill un cop aplicats. Els tractaments es faran complint totes les mesures preventives de seguretat. El personal ha d'estar en possessió del títol d'aplicador de productes fitosanitaris necessari per a realitzar aquests treballs.

**Adobar la gespa:** Es realitzen les aportacions d'adob en les zones de gespa de manera que s'aportin les unitats fertilitzants anuals necessàries per al seu correcte manteniment.

A continuació es detallen les especificacions tècniques del Pla de Treball per cada instal·lació amb un freqüència anual:

Instal·lació	Freqüència Anual de les actuacions		
	Desbrossar el perímetre	Poda i retall d'arbustos	Segar gespa
EDAR Vic	2		4
EDAR Manlleu	2	1	6
EDAR Roda de Ter	2		
EDAR Folgueroles	2		
EDAR l'Esquirol	2		
EDAR les Cases Noves	2		
EDAR Centelles	2	1	6
EDAR Tona	2	1	6
EDAR Taradell	2	1	
EDAR Vall del Ges	2		
EDAR Prats de Lluçanès	2		

### 3.- CONDICIONS:

1. L'adjudicatari s'adaptarà als dies i horaris de treball de cada instal·lació gestionada per Depuradores d'Osona SL. i sempre sota l'autorització del Cap de Zona.
2. Els treballs descrits a l'apartat 2 de descripció dels treballs serà realitzat per personal degudament especialitzat, format i equipat per a la realització d'aquesta tasca amb les màximes garanties de condicions i higiene. Per a tal fi, l'adjudicatari haurà de presentar amb caràcter previ a l'inici dels treballs els corresponents certificats d'haver rebut per part del seu personal la formació en riscos i mesures preventives del seu lloc de treball, segons estableix l'article 19 de la llei 31/1995.
3. Els treballs es faran utilitzat tots els sistemes de seguretat exigibles (casc, pantalons i bolets de protecció, arnesos, guants de seguretat, ulleres...) així com elevadors i escales segons s'escaigui. També es farà especial esment a la senyalització dels treballs.
4. Abans de la data d'inici del servei, l'adjudicatari presentarà la documentació requerida per el responsable de Seguretat i Salut de Depuradors d'Osona, S.L, tal com marca la llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995. Es requerirà la documentació referent a la Coordinació d'Activitats Empresarials que aquest li requereixi, tant de la pròpia empresa com de possibles empreses subcontractades. Depuradores d'Osona SL es reserva el dret de no autoritzar l'accés al personal que prèviament no hagi estat homologat pel Departament de Prevenció.
5. L'adjudicatari s'obliga a observar en l'execució dels seus treballs les normatives vigents en matèria de Seguretat en el Treball, assumint totes les responsabilitats per incompliment de les seves obligacions laborals, accidents de treball i incompliment de la legislació social.

Signat digitalment,

El tècnic de Depuradores d'Osona SL  
Roger Castellnou