



Expedient 1291/2025

**CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER I SERVEI D'INSTAL·LACIÓ, MUNTATGE I DESMUNTATGE, I MANTENIMENT DELS LLUMS DE NADAL DE CASTELLTERÇOL 2026 I 2027.**

### PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

**Tramitació:** ORDINÀRIA.

**Procediment d'adjudicació:** OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT

**Descripció contracte:** Contracte de subministrament en règim de lloguer dels elements d'ornamentació de Nadal en el municipi de Castellterçol, així com el servei de transport, de muntatge i desmuntatge, instal·lació dels llums, manteniment de la instal·lació, reparació i reposició de bombetes.

**Tipificació contracte:** SUBMINISTRAMENT (règim lloguer) amb serveis associats.

**Codi CPV:** 31520000-7 - 34991000-0

**Òrgan de contractació:** JUNTA DE GOVERN LOCAL

**Òrgan destinatari:** ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Pressupost de licitació (IVA inclòs)	52.393,00 euros
IVA tipus	21 %
Pressupost net (sense l'IVA)	
<i>Aquest pressupost net no pot ser superat per les ofertes dels licitadors</i>	43.300,00 euros
Aquesta despesa s'aplicarà a la partida	2026/165/21301

#### 1. Objecte del contracte:

L'empresa adjudicatària caldrà que subministri mitjançant arrendament, faci el transport, muntatge i desmuntatge, instal·lació dels llums, manteniment de la instal·lació, reparació i reposició de bombetes, per l'enllumenat de Nadal a les campanyes del 2026 i 2027.

Segons nombre d'elements, tipus i mides definit en l'ANNEX I.

#### 2. Tasques a realitzar:

##### 2.1. Subministrament en règim de lloguer d'elements d'ornamentació de Nadal.

L'empresa adjudicatària caldrà que subministri mitjançant arrendament els elements de l'enllumenat de la Campanya de Nadal 2026 i 2027 segons nombre d'elements, tipus i mides definit en ANNEX I.





L'empresa adjudicatària caldrà que garanteixi el recanvi suficient dels elements de l'enllumenat de la Campanya de Nadal 2026 i 2027 en el període de duració del contracte.

En cas d'elements defectuosos caldrà que es reposin per uns altres de les mateixes característiques en 24 hores.

## **2.2. Instal·lació d'elements d'ornamentació de Nadal.**

Fixacions mecàniques dels elements:

Es disposa en actualitat de xarxa de punts d'ancoratge sobre bàculs i façanes on s'instal·len els elements decoratius.

El cap de la brigada municipal acompanyarà a l'empresa adjudicatària amb una antelació mínima de 20 dies hàbils el dia d'encesa per ensenyar e identificar els punts d'instal·lació i ancoratge dels elements decoratius lluminosos.

L'adjudicatari verificarà el correcte estat dels punts d'ancoratge existents a utilitzar, i serà responsable de la seguretat mecànica de la instal·lació de nous elements d'ancoratge, que seran fixats preferentment a les façanes dels edificis, amb elements de resistència especial i aïllats elèctricament. En cas de ser necessari incorporar nous elements s'haurà de comunicar prèviament i disposar d'autorització.

Les línies que creuin carrers, vials o vol aeri, no estaran sotmeses a tracció mecànica, per tant, hauran de tenir elements fiadors.

Els elements fiadors caldrà que siguin d'acer trenat, capaços de mantenir la resistència mecànica de la instal·lació amb un coeficient de seguretat suficient, tal i com s'estableix a la reglamentació de xarxes aèries, especialment en condicions climatològiques adverses.

Es prohibeix l'ús de balcons i baranes com a punts d'ancoratges dels elements, així com utilitzar com a suport o fixació qualsevol element semafòric, excepte autorització expressa del responsable del contracte.

El muntatge dels elements que creuin vials principals es realitzarà a una alçada mínima de 5 metres i pels carrers del centre l'alçada haurà de ser de 3,5 metres mínim.

Instal·lació elèctrica:

L'empresa caldrà que realitzi la instal·lació elèctrica col·locant l'element decoratiu en punt indicat i cablejant fins a caixa de connexió.

La instal·lació elèctrica serà efectuada per un instal·lador autoritzat en baixà tensió. El certificat de l'instal·lador haurà de manifestar expressament el compliment de les instruccions ITC-BT-34 (instal·lacions temporals per l'enllumenat festiu dels carrers) i ITC-BT-06 (instal·lació de xarxes aèries).

L'empresa caldrà garanteixi el compliment que estableix:

-La Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per la protecció del medi nocturn.

-El Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per la protecció del medi nocturn.





-El Reial Decret 1890/2008, de 14 de Novembre, pel que s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les instruccions tècniques complementaries.

Pla de seguretat:

L'Empresa adjudicatària ha de presentar en el termini de 10 dies hàbils a comptar a partir del dia següent al dia de formalització del contracte el Pla de Seguretat i Salut Laboral.

L'Empresa adjudicatària cal que planifiqui i comuniqui al responsable del contracte, abans d'executar-les, les següents tasques relacionades amb la instal·lació dels elements decoratius a la via pública:

-La descarrega del camió de les figures, el dia i hora a establir, al lloc indicat.

-La comprovació i reparació, de tots els elements i connexions abans de la seva instal·lació.

-Especificació el sistema d'instal·lació i muntatge de cadascun dels elements (tensors, cables, bàculs,..)

-Els possibles talls de carrer s'han de notificar amb una antelació mínima de 48 h abans de l'actuació.

Un cop acabat el muntatge es farà inspecció del responsable del contracte i coordinador de l'empresa adjudicatària per verificar la instal·lació de tots els elements contractats.

### **2.3. Manteniment de la instal·lació d'elements decoratius lluminosos.**

L'empresa adjudicatària caldrà que realitzi el manteniment dels elements decoratius amb capacitat per reemplaçar el elements decoratius deteriorats.

L'empresa adjudicatària resta obligada a disposar del suficient estoc de recanvis per l'eventual substitució d'equips, llums, leds,...i altres elements subjectes a avaria i/o desgast.

Durant les 24 hores del dia el adjudicatari respondrà de manera immediata davant qualsevol anomalia de la instal·lació que afecti sobretot a la seguretat.

L'empresa adjudicatària disposarà per a això d'una persona responsable i d'un telèfon de localització a fi que en un termini de menys de 2 hores disposi del personal i els mitjans necessaris per a la reparació de l'avaría produïda.

Es disposarà de personal, durant tot el període de funcionament de la instal·lació, capacitat per realitzar labors de manteniment i control de les instal·lacions.

### **2.4. Desmuntatge d'elements decoratius lluminosos.**

Caldrà retirar tots els elements decoratius lluminosos instal·lats així com la seva instal·lació elèctrica (cablejat, i elements de control) i tots els elements auxiliars de fixacions mecàniques instal·lades per la empresa adjudicatària (fiadors, ganxos,...)

Abans de la finalització del contracte l'empresa adjudicatària comunicarà al responsable del contracte per una inspecció final.





## Ajuntament de Castellterçol

L'empresa adjudicatària cal que planifiqui i comuniqui al responsable del contracte, abans d'executar-les, les següents tasques relacionades amb el desmuntatge de la instal·lació dels elements decoratius a la via pública:

-Els possibles talls de carrer s'han de notificar amb una antelació mínima de 48 h abans de l'actuació.

-La càrrega al camió el dia i hora establerts.

### 3. Mitjans humans i materials:

La prestació de tots els serveis de subministrament i recollida dels diferents elements que conformen l'enllumenat de Nadal seran portats a terme amb el personal contractat per l'empresa adjudicatària.

L'empresa adjudicatària assumirà el cost corresponent de totes les peces, elements i materials necessaris per desenvolupar les tasques de manera satisfactòria.

Els licitadors cal que tinguin disponibles per al servei els següents recursos humans i materials:

-Personal:

-L'adjudicatari disposarà de personal necessari per a realitzar les tasques de subministrament, instal·lació, manteniment, i recollida dels elements objecte del contracte.

-L'adjudicatari designarà per escrit una persona responsable de la direcció i del funcionament del servei i de la coordinació amb el responsable del contracte, que serà l'interlocutor amb l'Ajuntament de Castellterçol a efectes d'informació i coordinació tècnica.

-Aquesta persona responsable podrà estar o no adscrita al servei. El seu cost s'entendrà inclòs en el preu que hagi ofertat l'adjudicatari.

-El coordinador impartirà les ordres i instruccions pertinents a la resta del personal de l'adjudicatari.

-Les parts establiran els mecanismes d'informació continuada per a qualsevol qüestió que sorgeixi en el desenvolupament del contracte, inclosa la suspensió, substitució o reprogramació d'activitats.

-A més de l'anterior, es realitzarà, com a mínim, una reunió prèvia al subministrament del material i una un cop realitzat tot el subministrament del material que serà convocada pel Responsable del Contracte de L'Ajuntament. A aquestes reunions assistirà necessàriament el coordinador tècnic designat per l'adjudicatari.

-Vehicles, eines, i d'altres:

-Un vehicle, amb capacitat pel personal, eines i transportar l'enllumenat en les condicions adients per tal d'evitar possibles danys.

-Per tal de garantir el correcte servei l'empresa haurà de tenir als seus magatzems el estoc de material suficient per atendre avaries i reparacions a l'hora de col·locar o retirar el material.

### 4. Característiques dels elements decoratius a subministrar:

Les característiques mínimes que hauran de complir els motius decoratius lluminosos són:

1. El tipus de llum dels motius decoratius seran de LED 100% exteriors que assegurin un baix consum elèctric durant tot el període d'encesa i funcionament.





2. L'estructura serà del tipus i dimensions suficients per garantir la seva seguretat.
3. Els cordons, malles, xarxes, cortines, etc. seran formades per LEDs.
4. Els motius proposats per al conjunt del municipi caldrà que presentin una uniformitat cromàtica.

En ANNEX I s'especifica materials amb característiques tècniques.

#### **5. Lloc de realització de la prestació i/o lliurament del subministrament:**

La data d'encesa de l'enllumenat de Nadal prevista serà el darrer divendres de novembre.

Per la campanya de l'any 2026: encesa el 27 de novembre de 2026. El desmuntatge s'iniciarà el dia 7 de gener de 2027, i caldrà que es finalitzi en un termini màxim de 10 dies hàbils.

Per la campanya de l'any 2027: encesa el 26 de novembre de 2027. El desmuntatge s'iniciarà el dia 7 de gener de 2028, i caldrà que es finalitzi en un termini màxim de 10 dies hàbils.

#### **6. Durada del contracte.**

La durada del contracte serà de 2 anys.

#### **7. Responsable del contracte.**

La persona responsable d'aquest contracte serà la tècnica de gestió de l'Ajuntament de Castellterçol, de l'Àrea de Drets Socials amb el suport dels enginyers de l'ajuntament i la brigada municipal.

#### **8. Retribució de la prestació contractada, termini de durada i pressupost de licitació.**

El present contracte es licita per preus anuals (campanya Nadal 2026-2027 i campanya Nadal 2027-2028), a raó de 21.650,00 € (més IVA al 21%) pel subministrament en règim de lloguer dels elements d'ornamentació de Nadal en el municipi de Castellterçol, així com el servei de transport, de muntatge i desmuntatge, instal·lació dels llums, manteniment de la instal·lació, reparació i reposició de bombetes.

El pressupost de licitació s'ha calculat, d'acord amb la previsió continguda en aquest Plec, en 43.300,00 euros (més l'IVA al 21%) pels 2 anys de prestació.

Les prestacions es desenvoluparan entre l'octubre - novembre 2026 (muntatge) i gener 2027 (desmuntatge) i entre l'octubre - novembre 2027 (muntatge) i gener 2028 (desmuntatge).

#### **9. Forma i terminis de pagament**

El contractista facturarà els serveis prestats anualment.

Amb caràcter previ a l'aprovació de la factura, el responsable del contracte informará els serveis efectivament prestats o que aquests s'han prestat correctament.

El pagament de la prestació contractada es farà efectiu mitjançant transferència bancària en els terminis legalment establerts.





Ajuntament de  
**Castellterçol**

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

