



PROPOSTES DE MILLORA

AL PROJECTE TÈCNIC DE SUBSTITUCIÓ DELS JOCS INFANTILS DEL PARC URBÀ MARE DE LA FONT DE CAMPRODON

Peticionari : **AJUNTAMENT DE CAMPRODON**
Situació : **PARC MARE DE LA FONT DE CAMPRODON**
Data : **FEBRER DE 2026**

Finalitat del document

La finalitat que té aquest document no és altra que el poder descriure les propostes d'actuació per a la millora del projecte de substitució dels Jocs Infantils al Parc Urbà Mare de la Font de Camprodon i que s'haurien de licitar conjuntament amb el projecte tècnic.

Descripció de les propostes de millora

MILLORA – 1. Enllumenat del sector de la font.

Subministra i muntatge de 2ut de Projectors MILAN M o similar de 150W PCAMBAR, a columna existent, inclou adaptació del cablejat interior, caixa de connexió i suport per a muntatge del projector a la columna. Tot muntat, provat, en funcionament i gestió de residus.

Execució material	819,60 €
Despesa general empresa 13%	106,55 €
Benefici industrial 6%	49,18 €
Total pressupost	975,32 €
IVA 21%	204,82 €
Total execució per contracte	1180,14 €

MILLORA – 2. Enllumenat al sector dels Jocs Infantils.

Subministra i muntatge de 2ut de lluminàries VIALIA LIRA o similar de 40W PCAMBAR, sobre columna troncocònica de 4 metres d'alçada, inclou uns 60mts de rasa de 20x70cms per soterrament de xarxa, tub corrugat de d50mm de dues capes, cable de xarxa soterrada de 5x2,5mm, cable interior de columna de 3x2,5mm, caixa de connexió, base de fonamentació de les dues columnes amb les platines inclòs, reblert de la rasa, amb protecció i senyalització del tub corrugat, sembra de gespa i gestió de residus. Tot muntat, provat, en funcionament i connectat a columna existent al costat del tunel.

Execució material	3135,60 €
Despesa general empresa 13%	407,63 €
Benefici industrial 6%	188,14 €
Total pressupost	3731,36 €
IVA 21%	783,59 €
Total execució per contracte	5414,95 €

MILLORA – 3. Papereres.

Subministra i muntatge de 7ut de papereres GEA o similar de polímer reciclat, inclou feines i material de paleta pel collat dels peus amb el terreny natural. Tot muntat, provat, en funcionament i gestió de residus.

Execució material	1834,00 €
Despesa general empresa 13%	238,42 €
Benefici industrial 6%	110,04 €
Total pressupost	2182,46 €
IVA 21%	458,32 €
Total execució per contracte	2640,78 €

MILLORA – 4. Taules.

Subministra i muntatge de 3ut de taula PIK 1800 o similar de polímer reciclat marró, inclou feines i material de paleta pel collat dels peus amb el terreny natural. Tot muntat, provat, en funcionament i gestió de residus.

Execució material	2249,10 €
Despesa general empresa 13%	292,38 €
Benefici industrial 6%	134,95 €
Total pressupost	2676,43 €
IVA 21%	562,05 €
Total execució per contracte	3238,48 €

Terminis d'execució i de garantia

El termini d'execució de les obres serà l'establert en el projecte tècnic de referència, al qual se l'hi aplicaran aquestes millores i en caps cas serà superior al termini d'execució del projecte tècnic de referència.

El termini de garantia serà de dotze (12) mesos, comptats des de la data de signatura de l'acta de recepció de les obres.

Classificació del contractista

De conformitat amb la Disposició addicional sisena del Reial decret llei 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es creen un Fons estatal d'inversió local i un Fons especial de l'Estat per a la dinamització de l'economia i l'ocupació i s'aproven crèdits extraordinaris per atendre el seu finançament, no serà exigible la classificació del contractista en el contracte de referència corresponent atès que l'import de les obres és inferior a 350.000€.

Conclusions

Amb tot allò explicat a el present document i amb les especificacions de la resta del projecte de referència, es considera prou detallat per a la contractació i efectiva construcció de les obres.

Signat per l'Enginyer Industrial,
Banyoles, a febrer de 2026