



PROPUESTAS DE MEJORA

AL PROYECTO TÉCNICO DE SUSTITUCIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE URBANO MADRE DE LA FUENTE DE CAMPRODON

Peticionario: **AYUNTAMIENTO DE CAMPRODON PARQUE**
Situación: **MADRE DE LA FUENTE DE CAMPRODON FEBRERO**
Fecha: **DE 2026**

Finalidad del documento

La finalidad que tiene este documento no es otra que el poder describir las propuestas de actuación para la mejora del proyecto de sustitución de los Juegos Infantiles en el Parque Urbano Madre de la Font de Camprodon y que deberían pujarse conjuntamente con el proyecto técnico.

Descripción de las propuestas de mejora

MEJORA – 1. Alumbrado del sector de la fuente.

Suministra y montaje de 2º de Proyector MILAN M o similar de 150W PCAMBAR, en columna existente, incluye adaptación del cableado interior, caja de conexión y soporte para montaje del proyector en la columna. Todo montado, probado, en funcionamiento y gestión de residuos.

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Ejecución material | 819,60 € |
| Gasto general empresa 13% | 106,55 € |
| Beneficio industrial 6% | 49,18 € |
| Total presupuesto | 975,32 € |
| IVA 21% | 204,82 € |
| Total ejecución por contrato | 1180,14 € |

MEJORA – 2. Alumbrado en el sector de los Juegos Infantiles.

Suministra y montaje de 2ut de luminarias VIALIA LIRA o similar de 40W PCAMBAR, sobre columna troncocónica de 4 metros de altura, incluye unos 60mts de zanja de 20x70cms para soterramiento de red, tubo corrugado de d50mm de 2 capas, cable de red 3x2,5mm, caja de conexión, base de cimentación de las dos columnas con las pletinas incluido, relleno de la zanja, con protección y señalización del tubo corrugado, siembra de césped y gestión de residuos. Todo montado, probado, en funcionamiento y conectado a columna existente junto al tunel.

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Ejecución material | 3135,60 € |
| Gasto general empresa 13% | 407,63 € |
| Beneficio industrial 6% | 188,14 € |
| Total presupuesto | 3731,36 € |
| IVA 21% | 783,59 € |
| Total ejecución por contrato | 5414,95 € |

MEJORA – 3. Papeleras.

Suministra y montaje de 7ut de papeleras GEA o similar de polímero reciclado, incluye trabajos y material de palettería para el apretado de los pies con el terreno natural. Todo montado, probado, en funcionamiento y gestión de residuos.

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Ejecución material | 1834,00 € |
| Gasto general empresa 13% | 238,42 € |
| Beneficio industrial 6% | 110,04 € |
| Total presupuesto | 2182,46 € |
| IVA 21% | 458,32 € |
| Total ejecución por contrato | 2640,78 € |

MEJORA – 4. Mesas.

Suministra y montaje de 3º de mesa PIK 1800 o similar de polímero reciclado marrón, incluye trabajos y material de albañilería para el apretado de los pies con el terreno natural. Todo montado, probado, en funcionamiento y gestión de residuos.

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Ejecución material | 2249,10 € |
| Gasto general empresa 13% | 292,38 € |
| Beneficio industrial 6% | 134,95 € |
| Total presupuesto | 2676,43 € |
| IVA 21% | 562,05 € |
| Total ejecución por contrato | 3238,48 € |

Plazos de ejecución y garantía

El plazo de ejecución de las obras será el establecido en el proyecto técnico de referencia, al que se le aplicarán estas mejoras y en ningún caso será superior al plazo de ejecución del proyecto técnico de referencia.

El plazo de garantía será de doce (12) meses, contados desde la fecha de firma del acta de recepción de las obras.

Clasificación del contratista

De conformidad con la Disposición adicional sexta del Real decreto ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo estatal de inversión local y un Fondo especial del Estado para la dinamización de la economía y el empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender su financiación es inferior a la clasificación del contratista en el contrato 350.000 €.

Conclusiones

Con todo lo explicado en el presente documento y con las especificaciones del resto del proyecto de referencia, se considera suficientemente detallado para la contratación y efectiva construcción de las obras.

XAVIER RIERA Firmado digitalmente
CANADELL / por XAVIER RIERA
num:17305 CANADELL / num:17305
Fecha: 2026.02.27
09:34:38 +01'00'

Firmado por el Ingeniero Industrial,
Banyoles, en febrero de 2026