



ATL

Ente d'Abastament
d'Aigua Ter-Llobregat

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PEL
SUBMINISTRAMENT DEL LLOGUER I MANTENIMENT DEL GENERADOR DE
CLOR, D'ATL ENTE D'ABASTAMENT D'AIGUA TER-LLOBREGAT**

Sant Joan Despí, Gener de 2026

ÍNDEX

CAPÍTOL 1. CONSIDERACIONS GENERALS	2
Clàusula 1.1.- Antecedents	2
Clàusula 1.2.- Objecte del Plec	2
Clàusula 1.3.- Relació amb adjudicatari	2
CAPÍTOL 2. CARACTERÍSTIQUES DE L' EQUIP I ACCIONS A REALIZAR.....	3
Clàusula 2.1.- Dades tècniques de l'equip.	3
Clàusula 2.2.- Actuacions a realitzar	4
Clàusula 2.3.- Servei tècnic inclòs.....	5
Clàusula 2.4.- Execució dels treballs.....	5
Clàusula 2.5.- Condicions per a la instal·lació de nous equips d'emmagatzematge	5
CAPÍTOL 3. DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACTE.....	6
Clàusula 3.1.- Ubicació de les instal·lacions on es localitzen els equips.....	7
Clàusula 3.2.-Terminis de realització dels treballs de manteniment preventiu.	7
Clàusula 3.3.- Incompliment del termini del servei	7
Clàusula 3.4.- Horari de treball.....	8
Clàusula 3.5.- Relacions amb proveïdors.....	8
Clàusula 3.6.- Recepció dels treballs	8
Clàusula 3.7.- Documentació de referència	8
Clàusula 3.8.- Instal·lacions d'emmagatzematge i dosificació.....	8
Clàusula 3.9.- Seguretat i salut	9
CAPÍTOL 4. CONDICIONS DE RECEPCIÓ I DELS LICITADORS	10
Clàusula 4.1.-Disponibilitat d'un responsable del contracte especialitzat.....	10
Clàusula 4.2.-Visita a les instal·lacions.	10
CAPÍTOL 5. PRESSUPOST DE LICITACIÓ.....	11
CAPÍTOL 6. COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS	12

CAPÍTOL 1. CONSIDERACIONS GENERALS

Clàusula 1.1.- Antecedents

El Decret Llei 4/2018, de 17 de juliol, pel qual s'assumeix la gestió directa del servei d'abastament d'aigua a poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat, crea L'Ens d'Abastament d'Aigua Ter Llobregat, en endavant ATL, amb l'objectiu de prestar el servei públic d'interès i competència de la Generalitat de producció i subministrament d'aigua potable per a l'abastament de poblacions per mitjà de les instal·lacions de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat de titularitat de la Generalitat.

ATL és crea com una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i financera, i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves funcions.

La Instal·lació de Tractament d'Aigua Marina del Llobregat, en endavant ITAM Llobregat, és una planta amb capacitat per a dessalinitzar aigua marina i produir fins 60 Hm³/any d'aigua potable.

Com a part del control procés de tractament portat a terme a l'ITAM Llobregat, el laboratori de la planta disposa d'un comptador de partícules instal·lat online, el qual pot rebre mostres de diferents punts del pretractament.

Clàusula 1.2.- Objecte del Plec

L'objecte d'aquest document és establir les condicions tècniques per a la contractació del lloguer i manteniment de l'equip generador de Diòxid de clor de 500 g/h, necessari pel tractament de l'aigua de l'ETAP Terrassa d'ATL Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat, d'ara endavant **ATL**.

El termini o durada del contracte és de seixanta (60) mesos, a comptar des de la data de formalització del contracte.

Clàusula 1.3.- Relació amb adjudicatari

L'adjudicatari nomenarà un responsable tècnic que es farà càrrec de la gestió tècnica del subministrament, el qual serà el seu representant davant ATL. Tot l'equip tècnic destinat al subministrament objecte del contracte estarà coordinat pel responsable tècnic de l'adjudicatari, el qual informará periòdicament i tantes vegades com li sigui sol·licitat pel Responsable del Contracte d'ATL

ATL té implantat un sistema integrat de gestió en el qual part de les compres son avaluades sobre la base de l'acompliment energètic, mediambiental i de la qualitat, seguretat i innocuïtat de l'aigua.

Tanmateix, ATL es reserva el dret de realitzar inspeccions de les instal·lacions de l'adjudicatari (mitjançant visita concertada amb el seu Departament de Qualitat), així com de realitzar una auditoria del seu sistema de qualitat quan ho consideri convenient.

CAPÍTOL 2. CARACTERÍSTIQUES DE L' EQUIP I ACCIONS A REALIZAR.

Les instal·lacions de dosificació de la planta de tractament inclosa al present concurs es descriu a continuació, indicant les característiques particulars. Els licitadors hauran de presentar les seves propostes en base als espais disponibles en cada cas, seguint les prescripcions particulars que s'exposen, i en tot cas indicant aquells aspectes que considerin necessaris.

Clàusula 2.1.- Dades tècniques de l'equip.

- **Equip:** Generador de Diòxid de Clor de 500g/h
- **Unitats:** 1ut
- **Ubicació:** ETAP Terrassa
- **Materials de manteniment:**

Unitats	Material Manteniment
	BOMBES MODEL PW200
2	97-PX0415S KIT DIAFRAGMA PW 200 12 LTS
4	97-STNCS0031-6 CONJ.VALV. 6F VFC PZ 61/12 - PW200
	VÀL. ALIVIO DHV 712-R MOF
2	8-142541 LAMINA PROTECTORA MEM DHV712R PTFE d16 Y d20
2	AGA-0410 JUNTA PLANA FPM PISTON DHV712R
	REDUCTORA PRESSIÓ HONEYWELL 1/2"
1	052-2610002023 CARTUCHO FILTRO ESO6F 1/2+3/4
1	052-2610003044 VASO FILTRO TRASPARENTE 1/2"o 3/4"
	FILTRES RV
2	058-RIBBVGGNET MALLA PVC PARA FILTRO RV D-16/20 -0.3mm
	DETECTOR DE PULSOS
2	000-SPDITAP TAPON COMPLETO CON JUNTA PARA SENSOR SPDI
2	093-137125 VARILLA MAGNETICA TEFLONADA 6x30
	EYECTOR
1	G-106 GASKET 1.235 OD X .88 ID
	ELECTROVÀLVULA

1	034-00126443 KIT JUNTAS ELECTROVALVULA MOD. 6213 1/2" 125660G
	RETENCIÓ LINIA BUIT
2	97-STNCS0031-6 CONJ.VALV. 6F VFC PZ 61/12 - PW200

Clàusula 2.2.- Actuacions a realitzar

El sistema de producció de diòxid de clor per al tractament de l'aigua a l'ETAP Terrassa es basa en un equip generador que utilitza com a reactius àcid clorhídric i clorit de sodi. La instal·lació inclou els equips de dosificació, sistemes de seguretat, conduccions i elements auxiliars necessaris per a la generació i aplicació del diòxid de clor en el procés de potabilització.

Manteniment preventiu:

El manteniment preventiu es realitza amb una periodicitat definida segons els diferents components de la instal·lació, adaptant-se a les condicions d'operació i a la qualitat dels reactius utilitzats. Les principals actuacions inclouen:

- Revisions mensuals
 - Verificació de la pressió del sistema i funcionament de les vàlvules reductores.
 - Revisió dels manòmetres.
 - Neteja del filtre de la vàlvula reductora de pressió.
- Revisions semestrals
 - Substitució del conjunt de vàlvula de retenció de la línia de buit del diòxid de clor.
- Revisions anuals
 - Substitució dels conjunts hidràulics de les bombes dosificadores de reactius (membranes, vàlvules i capçals).
 - Substitució de les mànegues d'aspiració i impulsó dels reactius.
 - Neteja o substitució dels filtres de reactius.
 - Substitució dels elements de filtració i altres components subjectes a desgast.

Durant les revisions periòdiques, qualsevol element que presenti anomalies o deteriorament serà substituït per garantir el correcte funcionament de l'equip.

L'objectiu del servei de manteniment és assegurar:

- La fiabilitat i disponibilitat del sistema de generació de diòxid de clor.
- La correcta dosificació dels reactius.
- El compliment dels requisits sanitaris del tractament de potabilització.

- La seguretat d'operació de la instal·lació.

Clàusula 2.3.- Servei tècnic inclòs

- Les hores de treball i de desplaçament en les revisions, les dietes i servei tècnic per realitzar el manteniment preventiu.
- Certificat de la revisió.

Clàusula 2.4.- Execució dels treballs

L'adjudicatari presentarà informe de l'actuació on figuri en detall la metodologia dels treballs, els resultats obtinguts, els equips utilitzats i els seus corresponents certificats.

Els treballs es realitzaran per personal degudament qualificat i especialitzat en els aparells i equips objecte del contracte.

Un cop realitzats els treballs, el proveïdor lliurarà un albarà on s'identifiquin les actuacions realitzades, el tècnic que les ha portat a terme.

Clàusula 2.5.- Condicions per a la instal·lació de nous equips d'emmagatzematge

Els licitadors hauran de contemplar tots els equips i instal·lacions necessàries per l'emmagatzematge i connexió del reactiu a les línies de dosificació. Els licitadors hauran de comprovar els espais disponibles, dimensions, canonades de connexió (diàmetre, material brides de connexió, etc.), connexions elèctriques, i tot allò que resulti necessari per a la correcta integració i servei.

Quan l'adjudicatari sigui diferent a l'actual subministrador a qualsevol de les instal·lacions d'ATL incloses al present concurs, la instal·lació de nous dipòsits, generadors de clor i equips de dosificació necessaris, diferents als existents, haurà de realitzar-se seguint les següents prescripcions:

- En cas de que l'adjudicatari sigui diferent al subministrador actual, abans d'iniciar-se els treballs de canvi dels equips d'emmagatzematge i generadors de clor, es formalitzarà la preceptiva Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE).
- El subministrament de diòxid de clor no podrà quedar interromput en cap moment, donat que un tall d'aquest subministrament suposaria posar en risc la continuïtat de l'abastament d'aigua a l'àmbit d'ATL. En cas que es produeixi una interrupció del subministrament del reactiu, s'executaran les penalitzacions que s'estableixen al Plec de Clàusules Administratives.
- L'adjudicatari haurà de contemplar els mitjans de subministrament provisionals necessaris, durant el temps que sigui requerit, per tal de permetre el desmantellament de les instal·lacions existents, propietat de l'empresa APLICLOR, la instal·lació dels nous dipòsits, generador de clor i resta dels equips necessaris, fins la posada en servei de la nova instal·lació. En cas de

canvi de subministrador, durant el període de canvi d'instal·lacions, l'adjudicatari haurà d'assegurar en tot moment el subministrament, sent la seva responsabilitat el garantir la continuïtat del servei, aplicant-se en cas d'interrupcions del servei les mateixes penalitzacions indicades a l'apartat anterior

- Durant el període transitori de canvi d'instal·lacions, l'adjudicatari mantindrà presència diària de persona
- I tècnic a les plantes on es realitzi aquest canvi, i sempre que sigui necessari realitzar qualsevol maniobra, ajustament o actuació sobre la instal·lació.
- Totes les despeses derivades del subministrament provisional indicat a l'apartat anterior aniran a càrrec de l'adjudicatari. ATL abonarà el consum de diòxid de clor que s'hagi produït durant el període de canvi, al preu unitari ofert per l'adjudicatari.
- Els equips de generació i dosificació de diòxid de clor, així com els seus accessoris i les instal·lacions associades d'emmagatzematge de reactius en IBCs, hauran de complir el que estableix el Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips a pressió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries, i, si escau, les instruccions tècniques aplicables als recipients i canonades de procés, així com la resta de normativa sectorial que resulti d'aplicació (instal·lacions a pressió, emmagatzematge de productes químics i normativa de productes biocides), o aquelles disposicions i normes posteriors que les substitueixin o actualitzin. Aquesta prescripció serà d'obligat compliment, tant si es produeix un canvi de subministrador com si resulta adjudicatari l'actual subministrador.
- Totes les legalitzacions necessàries, tant de la instal·lació provisional com de la definitiva, seran realitzades
- per l'adjudicatari, sent les despeses corresponents al seu càrrec. L'adjudicatari haurà de presentar el registre de la posada en marxa de la instal·lació (tant de la provisional com de la definitiva), incloent el document de la darrera inspecció reglamentària del dipòsit o dipòsits.
- L'adjudicatari realitzarà les inspeccions periòdiques dels equips al llarg de la durada del contracte, al seu càrrec, i hauran d'enviar a ATL còpia de les actes d'inspecció amb el resultat "Favorable".
- L'adjudicatari presentarà a ATL plànols de detall de les instal·lacions dels dipòsits, generadors de clor i elements auxiliars, així com esquemes, manuals tècnics descriptius i manuals d'operació.
- Les despeses de desmuntatge de les instal·lacions actuals, en cas de canvi de subministrador, seran a càrrec del subministrador actual (sortint), quedant recollides dins de l'abast del seu contracte. Serà l'Adjudicatari qui gestioni i

coordini amb el subministrador actual els tràmits necessaris per realitzar el canvi. L'operació de substitució de les instal·lacions serà prèviament exposada detalladament per part de l

- l'adjudicatari a ATL, pel seu coneixement i per coordinar les mesures adients per evitar impa
- ctes sobre el funcionament i treballs a les instal·lacions de tractament.
- El termini màxim establert per realitzar el canvi de subministrament, incloent la implantació del subministrament provisional, la retirada dels dipòsits i evaporadors del subministrador actual, i la implantació i posada en marxa dels equips definitius, s'estableix en 8 setmanes a comptar des de la data de formalització del contracte.

Les condicions que hauran d'acomplir les instal·lacions d'emmagatzematge al llarg del contracte es relacionen a la clàusula 3.9 del present Plec de Prescripcions Tècniques.

CAPÍTOL 3. DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACTE

Clàusula 3.1.- Ubicació de les instal·lacions on es localitzen els equips

L'equip el qual es realitzarà el lloguer i el manteniment, objecte del present Plec, es localitza a les instal·lacions de l'ETAP Terrassa, a la següent adreça:

ETAP Terrassa
Ctra. Martorell-Olesa (BV-1201), km 2.4
08630 Abrera

Clàusula 3.2.-Terminis de realització dels treballs de manteniment preventiu.

Les actuacions de control objecte de la licitació es faran amb una **periodicitat anual**, durant el tercer trimestre de cada any dins del període de vigència del contracte amb un temps màxim de resposta d'un mes.

Clàusula 3.3.- Incompliment del termini del servei

El retard en el compliment del servei contractat donarà lloc a l'aplicació de les penalitzacions contemplades en el Plec de Clàusules Administratives.

L'adjudicatari es compromet a realitzar els serveis contractats sota el seu risc i ventura.

En conseqüència, haurà de fer front a les possibles dificultats que es puguin donar en relació al transport de materials, necessaris, fins a la seva disponibilitat a les plantes de tractament, amb l'objecte de realitzar els serveis de manteniment i verificació en el termini sol·licitat per ATL

Clàusula 3.4.- Horari de treball

L'horari dins el qual, hauran d'efectuar-se els treballs objecte d'aquesta licitació, **llevat raons d'urgència (notificat en la petició del servei)**, serà:

- De 8:00 a 15:00 h els dies laborables

Clàusula 3.5.- Relacions amb proveïdors

ATL té implantat un sistema de gestió de qualitat en el qual part de les compres són avaluades sobre la base de l'acompliment energètic, qualitat, medi ambient, seguretat i innocuïtat.

Clàusula 3.6.- Recepció dels treballs

Els treballs realitzats s'acreditaran mitjançant els corresponents albarans i informes justificatius dels treballs realitzats i certificats corresponents, segons la Clàusula 2.3. Cada albarà indicarà el número de contracte i el número de sol·licitud (ordre de lliurament) que ATL faciliti al proveïdor abans de la realització dels treballs, a més de la descripció dels treballs realitzats.

Clàusula 3.7.- Documentació de referència

- Guia ràpida del Pla d'autoprotecció de l'ETAP Terrassa.
- IG-006 de coordinació d'activitats empresarials.
- PRI-48 Recepció de materials, bens i serveis.
- PPR-010 Pla de recepció, emmagatzematge i ús de reactius, productes químics i materials en contacte amb l'aigua.
- PPR-009 Pla de control de productes, equips i materials.

Clàusula 3.8.- Instal·lacions d'emmagatzematge i dosificació

La unitat d'emmagatzematge propietat del mateix adjudicatari, que haurà de ser instal·lada, amb autorització d'ATL, en terrenys l'ús serà cedit gratuïtament a l'adjudicatari a aquests efectes. Els equips d'emmagatzematge i dosificació propietat

de l'adjudicatari seran aportats per aquest sota el seu risc i ventura, fins i tot en casos de força major o danys consorciables.

ATL es compromet a informar l'adjudicatari de qualsevol anomalia que observi en el funcionament de la unitat de generació de clor.

L'adjudicatari haurà d'acomplir amb totes les prescripcions legals i les especificacions que ATL estableixi en matèria de seguretat i prevenció de riscos laborals, per a la qual cosa es formalitzarà la preceptiva Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE) entre totes dues entitats.

L'adjudicatari haurà de mantenir vigents tots els requeriments legals que siguin d'aplicació a la instal·lació, enviant còpia a ATL de tota la documentació associada (inspeccions, butlletins, etc.).

L'adjudicatari realitzarà tots els treballs de manteniment preventiu que siguin necessaris, facilitant a ATL la planificació anual prevista d'aquests treballs. L'accés a les instal·lacions d'ATL per realitzar aquestes tasques serà notificat per l'adjudicatari amb una antelació de 2-3 dies, al responsable del contracte d'ATL.

L'adjudicatari proporcionarà un telèfon de contacte habilitat 24 h/dia i 365 dies/any, per tal de notificar possibles avaries o incidències que calgui resoldre amb urgència. El temps de resposta per solucionar qualsevol incidència per part de l'adjudicatari serà inferior a 24h. El seu incompliment serà objecte de les penalitzacions establertes al Plec de Clàusules Administratives.

Finalitzada la fase de subministrament o en qualsevol cas de resolució del contracte, l'adjudicatari haurà de recuperar tots els elements de la seva propietat que estiguin en poder o situats en locals o terrenys d'ATL, sense que cap obstacle pugui impedir aquesta recuperació. Les despeses derivades de la retirada dels elements de la seva propietat seran a càrrec de l'adjudicatari.

Clàusula 3.9.- Seguretat i salut

L'adjudicatari ha complir amb els requeriments que es deriven de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i del Reial Decret 171/2004 de 30 de gener pel que es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 en matèria de coordinació d'activitats empresarials.

L'adjudicatari haurà d'aportar tota la documentació sol·licitada per ATL en matèria de PRL mitjançant la plataforma SmartOSH de gestió de la prevenció.

En el desenvolupament dels seus treballs compliran inexcusablement la normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals, així com les instruccions, normes i/o procediments que siguin d'obligat compliment a l'empresa.

CAPÍTOL 4.- CONDICIONS DE RECEPCIÓ I DELS LICITADORS

Clàusula 4.1.- Disponibilitat d'un responsable del contracte especialitzat

L'adjudicatari disposarà d'un responsable del contracte especialitzat amb capacitat de resposta telemàtica i presencial, per tal de poder donar suport i resposta a consultes, problemàtiques o necessitats derivades del subministrament del producte.

El responsable del contracte serà un titulat universitari (enginyer, llicenciat, químic, biòleg o qualsevol altra branca tècnica) amb 3 anys d'experiència mínima en aplicacions del **Generadors de clor** relacionades amb la potabilització de l'aigua.

El temps de resposta telemàtica a les consultes o necessitats plantejades per ATL serà de 24 hores. En el cas que sigui necessària l'assistència tècnica presencial, aquesta s'ha de realitzar en un termini màxim de 5 dies feiners.

L'incompliment en el temps de resposta al que s'hagi compromès l'adjudicatari pel suport tècnic presencial donarà lloc a les penalitzacions que s'indiquen en el Plec de Clàusules Administratives.

Clàusula 4.2.- Visita a les instal·lacions de ATL

Els licitadors, realitzaran una visita obligatòria, prèvia a la data límit de presentació d'ofertes, a les instal·lacions d'ATL corresponents als lots als quals presentin les seves proposicions, amb l'objecte de conèixer els equips i els detalls de les instal·lacions i condicions que poguessin afectar al desenvolupament dels treballs. La finalitat de la visita és obtenir els coneixements necessaris per tal de poder elaborar l'oferta.

Aquesta visita té com a objectiu garantir la viabilitat tècnica, la seguretat i la correcta integració dels equips dins les condicions específiques de la instal·lació, d'acord amb els punts següents:

- Avaluació de l'espai disponible i de la logística interna.
- Verificació de les condicions de seguretat i medi ambient.
- Adequació i connexió de l'equip dosificador.
- Planificació operativa i de manteniment.

La visita a les instal·lacions del licitador té com a objectiu facilitar el coneixement de les característiques particulars de la zona, així com de les condicions de descàrrega, emmagatzematge i dosificació del producte licitat.

D'aquesta manera, es pretén que el licitador disposi d'informació precisa sobre les condicions reals de la instal·lació i pugui determinar amb més exactitud les necessitats tècniques in situ (temps i condicions de descàrrega, logística associada, etc.), fet que permetrà definir i ajustar adequadament el preu de l'oferta, garantint alhora la igualtat de condicions amb aquells licitadors que ja coneixen les instal·lacions.

Per la realització de la visita, ATL fixarà data i hora per a cada Lot. Els licitadors sol·licitaran la visita al responsable de la instal·lació fent servir el model de l'Annex I, via correu electrònic a la següent adreça de correu:

- ETAP Terrassa: Sr. Santiago González Avellana, Cap de l'ETAP Llobregat (sgonzalez@atl.cat)

La visita prèvia a les instal·lacions d'ATL és necessària per garantir que els licitadors disposen d'un coneixement complet i directe de les condicions tècniques i operatives pròpies de cada instal·lació, que poden influir decisivament en el disseny i l'execució del subministrament o servei objecte de licitació.

El coneixement és imprescindible perquè el licitador pugui formular una oferta tècnicament viable, ajustada a les condicions reals i econòmicament equilibrada. Aquest procediment també garanteix la igualtat d'oportunitats entre licitadors, evitant avantatges injustificats per part d'aquells que ja tinguin experiència prèvia amb les instal·lacions.

Una vegada realitzada la visita el responsable del contracte facilitarà als licitadors un certificat de visita.

CAPÍTOL 5. PRESSUPOST DE LICITACIÓ

El pressupost base de licitació s'ha obtingut a partir de serveis efectuats amb anterioritat i de valoracions actualitzades amb preus unitaris vigents de mercat de serveis de la mateixa tipologia que els que son objecte de la present licitació, incloent els costos directes i indirectes i altres eventuais despeses, exceptuant l'IVA.

D'aquesta forma, els preus establerts per a la realització d'aquest servei son:

Any	Import	IVA	Total amb IVA inclòs
2026	9.000,00 €	1.890,00 €	10.890,00 €
2027	12.100,00 €	2.541,00 €	14.641,00 €
2028	12.700,00 €	2.667,00 €	15.367,00 €
2029	13.300,00 €	2.793,00 €	16.093,00 €
2030	13.900,00 €	2.919,00 €	16.819,00 €
2031	4.000,00 €	840,00 €	4.840,00 €
TOTAL	65.000,00 €	13.650,00 €	78.650,00 €

	TOTAL
Pressupost Base de Licitació (IVA exclòs):	65.000,00 €
IVA (21%):	13.650,00 €
Pressupost Base de Licitació (IVA inclòs):	78.650,00 €

CAPÍTOL 6. COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS

L'adjudicatari es comprometrà a complir amb els requeriments que es deriven de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i del Reial Decret 71/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, del 8 de Novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials i per adoptar quantes mesures de prevenció i protecció siguin necessàries per a preservar la seguretat i la salut dels treballadors durant el desenvolupament dels treballs.

L'adjudicatari es comprometrà a l'aportació de tota la documentació en matèria de PRL que sigui necessària pel desenvolupament segur de les feines.

Aquesta documentació s'aportarà a la plataforma SMARTOSH de gestió de la prevenció a ATL.

En el desenvolupament dels seus treballs compliran inexcusablement la normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals, així com tantes instruccions, normes i/o procediments siguin d'obligat compliment a l'empresa.

És responsabilitat de l'adjudicatari proporcionar l'equip de protecció col·lectiva i de protecció individual, que sigui necessari per a l'execució dels treballs encomanats, així com la seva utilització per part dels treballadors.

Sant Joan Despí, en data de la signatura electrònica.

UNITAT SOL·LICITANT	REPOSABLE JERÀRQUIC
Càrrec: Cap ETAP Llobregat	Càrrec: Director d'Operació