



Ajuntament de Lladorre

Expedient: 12/2026

Assumpte: Contractació de l'obra per a l'execució d'actuacions puntuals de millora per la seguretat de camí d'accés a la Pleta del Prat

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Descripció de la situació actual

En l'actualitat el Camí de la Pleta del Prat es una via d'accés al principal motor econòmic del municipi de Lladorre, l'estació d'esquí de la Pleta del Prat, així com a una zona de pastura d'animals en èpoques estivals. Aquests dues activitats configuren la principal i única font d'ingressos dels habitants del municipi. Es tracta, doncs, d'un pista que dona accés a serveis bàsics i activitats agràries. El camí presenta problemàtica en els talussos, atès que tot i que ja hi ha trams estabilitzats amb malla, s'ha esgotat la seva vida útil i es requereix la seva retirada, saneig de talús i estabilització del mateix. Igualment, cal actual en la recol·locació de les barreres de seguretat, atès que el moviment del terreny ha ocasionat que deixin de ser funcionals i segures. El paquet de ferm està greument deteriorat i es objecte de l'actuació la pavimentació del mateix i el bateig dels camins del municipi de Lladorre.

2. Objecte del contracte

Actuació 01. Estabilització dels talussos Treballs destinats a garantir l'estabilitat dels endents i prevenir desprendiments, incloent la instal·lació de malles metàl·liques galvanitzades ancorades al terreny, l'allisat i preparació de superfícies de talús, la retirada de malles existents deteriorades i la instal·lació d'elements de seguretat com línies de vida horitzontals per a treballs en alçada.

Actuació 02. Tanques de protecció. Accions per incrementar la seguretat de la via mitjançant l'execució de cercols de formigó armat com a base de suport i la recol·locació de barreres de seguretat metàl·liques de contenció N2 segons UNE-EN 1317-2, en trams rectes i corbes.

Actuació 03. Pavimentació. Millores a la plataforma de rodadura, incloent l'aplicació d'imprimació amb emulsió bituminosa, l'estesa i compactació de paviment asfàltic amb mescla bituminosa AC16 i la reparació puntual de paviments deteriorats, mitjançant tècniques adaptades a entorns amb dificultats d'accessibilitat. Aquest conjunt d'intervencions té com a finalitat reduir el risc de desprendiments, augmentar la seguretat del trànsit rodat i garantir la durabilitat del camí d'accés, especialment en zones amb dificultats orogràfiques o climatològiques.

3 Anàlisi Econòmica

a. Valor Estimat: 93.078,94€

b. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera: les obres objecte d'aquest contracte queden condicionades a l'atorgament d'una subvenció per part de la Generalitat





Ajuntament de Lladorre

de Catalunya per import de 100.000€. El diferencial fins als 112.625,52€ els aportarà l'ajuntament de fons propis, sense que aquest fet afecti l'estabilitat pressupostària de l'ajuntament.

4. Anàlisi del Procediment

a. Justificació del procediment: Atès que el Valor Estimat del Contracte és inferior a 2 milions d'euros, el procediment de licitació serà l'obert simplificat.

b. Qualificació del contracte: el contracte es qualifica d'obra.

c. Anàlisi d'execució per lots: atès que es tracta d'una obra unitària, no és susceptible de ser dividida en lots, ja que resultarien unitats de reduïda dimensió essent inviable la seva coordinació i execució per diversos contractistes.

d. Durada: el termini d'execució es fixa en tres mesos

