

Identificació del document

EXPEDIENT 2026/4181. Memòria justificativa per a la tramitació d'un contracte mixt (obra-servei) per a la redacció de projectes i actuacions de remodelació i manteniment del camp de futbol de Segur de Calafell i la implementació i manteniment d'un nou camp de futbol 7 a Calafell

1. Objecte del contracte

L'objecte del present contracte és la redacció de projecte, execució de les obres i manteniment de la gespa que es defineixen a continuació:

- CAMP DE FUTBOL DE CALAFELL
 - Redacció de projecte per a la implantació d'un nou camp de futbol 7 annex al camp de futbol Juan Ríos de Calafell.
 - Obres d'implantació d'un nou camp de futbol 7 annex al camp de futbol Juan Ríos de Calafell.
 - Manteniment de la gespa instal·lada del futur camp de futbol 7, i actual camp de futbol 11 Juan Ríos de Calafell.
- CAMP DE FUTBOL DE SEGUR DE CALAFELL
 - Redacció de projecte per a la renovació de la gespa i equipament esportiu del camp de futbol de Segur de Calafell.
 - Renovació de la gespa i equipament esportiu del camp de futbol de Segur de Calafell.
 - Manteniment de la nova gespa artificial del camp de futbol de Segur de Calafell.

2. Licitació per Lots

Els treballs a portar a terme van lligats, tot i que es defineixen dues línies d'actuació clarament diferenciables. Per aquest motiu es planteja definir 2 lots:

- **LOT 1:** Redacció de projecte, execució dels treballs de construcció d'un nou camp de futbol 7 annex al camp de futbol Juan Ríos de Calafell i manteniment de la gespa del nou camp de futbol 7 i de l'actual camp de futbol 11 Juan Ríos.
- **LOT 2:** Redacció de projecte, execució dels treballs de renovació de la gespa i

Signatura 1 de 1
Ricard Sendrós
14/05/2026

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	d731d6e99de3454594c0dca4029cfb10001
Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



equipament esportiu amb manteniment de la nova gespa artificial del camp de futbol de Segur de Calafell.

Una mateixa empresa es podrà presentar a ambdós lots i resultar-ne adjudicatària.

3. Codi CPV i classificació empresarial

LOT 1: 45212200-8 Treballs de construcció d'instal·lacions esportives

45212290-1 Instal·lació gespa artificial

Classificació empresarial **Grup C** (Edificació), **Subgrup 2** (Estructures de fàbrica o formigó), **categoria c** (de 120.000 a 360.000 €)

LOT 2: 45212290-1 Instal·lació gespa artificial

4. Termini d'execució

LOT 1: 12 mesos per a l'execució de les obres. Treballs de manteniment durant 4 anys.

LOT 2: 15 setmanes per a l'execució de les obres. Treballs de manteniment durant 4 anys.

5. Finançament

Aplicació pressupostària inversió: 400 3420 6370000 Millores camp de futbol (Codi de projecte 2026.0000004/1)


Aplicació pressupostària manteniment: 400 3420 2130000 Reparació, manteniment, construccions, maquinària instal·lacions


6. Justificació de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com de la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les.

Les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el present contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les s'han determinat en els plecs corresponents en els termes següents:

El camp de futbol municipal de Calafell data dels anys 80, i ha anat patint remodelacions al llarg dels anys. L'ús que se li dona per part de les diferents entitats esportives és extremadament alt, i la gran quantitat d'equips que hi ha al municipi fa que sigui necessari disposar de més espais per tal de donar cabuda a les necessitats actuals. Per aquest motiu es planteja disposar d'un nou camp annex de gespa artificial de futbol 7 que alliberi part de

Signatura 1 de 1
Ricard Sendrós
14/05/2026

	Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	d731d6e99de3454594c0dca4029cfb10001
	Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



l'activitat actual i afavorir les condicions de l'espai existent.

Per altra banda, el camp de Segur de Calafell data dels anys 70 i disposa en l'actualitat d'una gespa artificial que té pràcticament 20 anys i es troba molt malmesa i totalment amortitzada. L'alt ús de la instal·lació juntament amb l'estat molt deficient de la gespa fan que sigui del tot recomanable la seva substitució per tal de garantir una correcta pràctica esportiva així com evitar lesions dels usuaris.

Mitjançant el contracte que es planteja no sols es compliran els objectius d'eficiència econòmica sinó també altres objectius socials, aconseguint un benefici per als usuaris de les instal·lacions esportives i pels habitants de Calafell en general.

En relació al Lot 1, l'informe de supervisió del projecte serà elaborat un cop l'empresa adjudicatària presenti el projecte d'obres, objecte d'aquest contracte.

En qualsevol cas, ni les obres previstes al Lot 1 ni les previstes al Lot 2 no afecten les condicions d'estabilitat i estanquitat de cap edifici.


7. Insuficiència de mitjans (arts. 63.3.a), 116.4.f LCSP)


En relació a la part del contracte referent als serveis de manteniment, l'Ajuntament de Calafell no disposa de l'estructura organitzativa ni dels recursos humans, materials i tecnològics necessaris per a la provisió i gestió directa de les targetes moneder, motiu pel qual s'ha de recórrer a la seva contractació externa.

8. Pressupost base de licitació

Pressupost base de licitació per al LOT 1:

Signatura 1 de 1
Ricard Sendrós
14/05/2026

	Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	d731d6e99de3454594c0dca4029cfb10001
	Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





TREBALLS I MPLANTACIÓ NOU CAMP DE FUTBOL 7 ANNEX AL CAMP JUAN RIOS DE CALAFELL	
CAPÍTOL	IMPORT
Desmuntatges, treballs previs i enderrocs	73.377,87 €
Moviment de terres	118.740,34 €
Estructura (mur límit F7/F11, mur Passeig de la Unió, mur rampa escales i escales)	208.629,37 €
Subbases, encintats i paviments	95.219,15 €
Gespa artificial	83.085,34 €
Xarxa de drenatge i sanejament	39.025,96 €
Xarxa de reg	62.481,44 €
Xarxa d'enllumenat	40.800,38 €
Seralleria	62.016,67 €
Equipament esportiu	32.827,95 €
Varis (control qualitat, SIS)	20.261,24 €
Honoraris redacció de projecte, direcció obra i coordinació seguretat	47.165,00 €
TOTAL PREU D'EXECUCIÓ MATERIAL OBRES	883.630,71 €
19% Despeses generals i benefici industrial	167.889,83 €
TOTAL PREU D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE OBRES (IVA EXCLÒS)	1.051.520,54 €
TREBALLS DE MANTENIMENT CAMP FUTBOL 7 + CAMP FUTBOL 11 JUAN RIOS	
CAPÍTOL	IMPORT
Treballs de manteniment de la gespa del nou camp de futbol 7 de Calafell i del camp de futbol 11 Juan Rios de Calafell per un període de 4 anys	9.016,00 €
TOTAL PREU D'EXECUCIÓ MATERIAL MANTENIMENT	9.016,00 €
19% Despeses generals i benefici industrial	1.713,04 €
TOTAL PREU D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE MANTENIMENT (IVA EXCLÒS)	10.729,04 €
TOTAL PREU D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE OBRES + MANTENIMENT LOT 1 (IVA EXCLÒS)	1.062.249,58 €

El pressupost base de licitació es determina en base a la Memòria Valorada de prescripcions tècniques per a la redacció de projectes i actuacions de remodelació del camp de futbol de Segur de Calafell i la implementació d'un nou camp de futbol 7 a Calafell, incloent el manteniment de la gespa artificial, aprovada per la Junta de Govern Local el 7 d'abril de 2026.

Signatura 1 de 1
Ricard Sendrós
14/05/2026

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: d731d6e99de3454594c0dca4029cfb10001

Url de validació: <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Pressupost base de licitació per al LOT 2:

TREBALLS DE RENOVACIÓ DE LA GESPA DEL CAMP DE FUTBOL SEGUR DE CALAFELL	
CAPÍTOL	IMPORT
Desmuntatges i treballs previs	41.050,40 €
Gespa artificial	185.607,10 €
Equipament esportiu	22.921,79 €
Varis (control qualitat, SIS)	8.158,56 €
Honoraris redacció de projecte, direcció obra i coordinació seguretat	4.984,00 €
TOTAL PREU D'EXECUCIÓ MATERIAL OBRES	262.721,85 €
19% Despeses generals i benefici industrial	49.917,15 €
TOTAL PREU D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE OBRES (IVA EXCLÒS)	312.639,00 €
TREBALLS DE MANTENIMENT DE LA GESPA DEL CAMP DE FUTBOL SEGUR DE CALAFELL	
CAPÍTOL	IMPORT
Treballs de manteniment de la nova gespa del camp de futbol de Segur de Calafell per un període de 4 anys	7.300,00 €
TOTAL PREU D'EXECUCIÓ MATERIAL MANTENIMENT	7.300,00 €
19% Despeses generals i benefici industrial	1.387,00 €
TOTAL PREU D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE MANTENIMENT (IVA EXCLÒS)	8.687,00 €
TOTAL PREU D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE OBRES + MANTENIMENT LOT2 (IVA EXCLÒS)	321.326,00 €

El pressupost base de licitació es determina en base a la Memòria Valorada de prescripcions tècniques per a la redacció de projectes i actuacions de remodelació del camp de futbol de Segur de Calafell i la implementació d'un nou camp de futbol 7 a Calafell, incloent el manteniment de la gespa artificial, aprovada per la Junta de Govern Local el 7 d'abril de 2026.

9. Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte es fixa en 1.660.290,70 euros, exclòs l'IVA.

14/05/2026

Signatura 1 de 1
Ricard Sendrós

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: d731d6e99de3454594c0dca4029cfb10001

Url de validació: <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades: Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





ANUALITAT	LOT2	
	OBRES	MANTENIMENT
2026	181.362,00 €	
2027	196.931,19 €	
2028		2.627,82 €
2029		2.627,82 €
2030		2.627,82 €
2031		2.627,82 €
TOTAL	378.293,19 €	10.511,28 €

- Les actuacions del LOT 2 associades als treballs de renovació de la gespa artificial i equipament esportiu del camp de Segur de Calafell aniran a càrrec de l'aplicació pressupostària 400 3420 6370000 Millores camp de futbol (Codi de projecte 2026.0000004/1).
- Les actuacions del LOT 2 associades als treballs de manteniment de la nova gespa del camp de futbol de Segur de Calafell aniran a càrrec de l'aplicació pressupostària 400 3420 2130000 Reparació, manteniment, construccions, maquinària i instal·lacions.

11. Procediment d'adjudicació i criteris de valoració de les ofertes (art. 116.4 LCSP)

La licitació es tramitarà per procediment obert d'acord amb l'article 131.2 de la LCSP.

12. Condicions d'aptitud de l'empresari quant a la habilitació professional o empresarial

No aplica.

13. Solvència i/o classificació exigida als licitadors

Classificació empresarial Lot 1

Obligatòria.

Grup C (Edificació), **Subgrup 2** (Estructures de fàbrica o formigó), **categoria c** (de 120.000 a 360.000 €)

Solvència econòmica i financera per al Lot 2

Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereixi el

14/05/2026

Signatura 1 de 1
Ricard Sendrós

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació d731d6e99de3454594c0dca4029cfb10001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per un import igual o superior a 1.000.000,00 euros.

Solvència tècnica o professional per al Lot 2

- a) Presentació d'una relació dels subministraments i/o treballs principals efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys, per import mínim de 300.000 euros, corresponent a l'annualitat de major execució. En aquesta, s'ha d'indicar l'import, la data i el destinatari, públic o privat; els quals s'acreditaran per mitjà de la presentació de certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si s'escau, aquests certificats els ha de comunicar directament a l'òrgan de contractació l'autoritat competent.
- b) Certificats expedits pels instituts o serveis oficials encarregats del control de qualitat, de competència reconeguda, que acreditin la conformitat de productes perfectament detallada mitjançant referències a determinades especificacions o normes tècniques.

De conformitat amb l'article 89.1.h) de la LCSP, en el cas que el contractista sigui una empresa de nova creació, que tingui una antiguitat inferior a tres anys, la seva solvència tècnica s'acreditarà referida als exercicis d'existència o activitat efectiva de l'empresa per un o varis mitjans establerts a les lletres b) a f) de l'article 89.1 de la LCSP.

S'entén per contractes "similars" aquells les prestacions dels quals, siguin de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte, quan li corresponguin els tres primers dígit dels codis respectius de la CPV establerts al PCAP.

14. Compromís d'adscripció de mitjans personals i/o materials.

No aplica.

15. Criteris que s'han de tenir en consideració per adjudicar el contracte (LOT 1, camp de futbol 7 de Calafell)

Els criteris a tenir en compte a l'hora de considerar quina és la proposició més avantatjosa per al LOT1 seran els que a continuació s'indiquen, d'acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d'ells.

CRITERIS QUE DEPENEN D'UN JUDICI DE VALOR (FINS A 10 PUNTS)

Signatura 1 de 1
Ricard Sendrós
14/05/2026

	Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
	Codi Segur de Validació	d731d6e99de3454594c0dca4029cfb10001	
	Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
	Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	

1.- Pla exhaustiu de realització de les actuacions (fins a 10 punts)

Els licitadors presentaran un pla d'execució dels treballs (planing), més una memòria explicativa on s'exposi l'estudi acurat de ma d'obra i mitjans que s'implementaran en cadascun dels capítols que estableixi el pla, per justificar el seu compliment en el termini que correspongui.

El pla d'execució de l'obra s'ha de representar en un full A4 o A3 i la memòria explicativa s'ha d'exposar en un màxim de 10 fulls A4, en lletra arial 12. En cas de no complir amb els criteris formals anteriors, l'oferta en aquest criteri serà valorada en 0 punts.

Aquest criteri es valorarà fins a un màxim de 10 punts, segons el judici corresponent, i a la vista de la documentació presentada.

Forma de puntuació:

- a) L'estructura (que el pla d'execució estigui ben estructurat i detallat a nivell formal per dies setmanes o mesos, segons es consideri oportú).

Puntuació màxima 2 punts

- b) El contingut (que el pla d'execució sigui complert).

Puntuació màxima 2 punts

- c) La coherència (que el pla d'execució i la memòria explicativa sigui constructivament coherent en el seu conjunt amb una correcte seqüència dels treballs a realitzar).

Puntuació màxima 6 punts

Els apartats anteriors es valoraran, apartat per apartat, d'acord amb el següent criteri:

Paràmetres de puntuació:	% de punts sobre el total del criteri
EXCEL·LENT (E): La proposta és idònia i innovadora, satisfà plenament les necessitats reals del projecte; aportant avantatges i millores excel·lents que superen de molt les expectatives del projecte.	100%

Signatura 1 de 1
Ricard Sendrós
14/05/2026



NOTABLE (N): La proposta és idònia i satisfà les necessitats reals del projecte, aportant avantatges, millores i innovacions sobre els requeriments del projecte, però no es consideren excel·lents.	75%
BÉ (B): La proposta és idònia i satisfà les necessitats del projecte, aportant algunes avantatges, millores i/o innovacions sobre els requeriments del projecte.	50%
ACCEPTABLE (A): La proposta és idònia a les necessitats del projecte, aportant un mínim avantatge, millora o innovació poc rellevant, sobre els requeriments del projecte.	25%
INSUFICIENT (I): La proposta no satisfà les necessitats mínimes del projecte.	0%

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (FINS A 65 PUNTS)

1.- Increment dels anys de manteniment de la gespa artificial del nou camp de futbol 7 de Calafell i el camp de futbol Juan Rios de Calafell sense cost afegit per l'administració més enllà dels 4 anys inclosos en la present licitació. (fins a 15 punts)

Es donaran 5 punts per cada any de manteniment extra de la gespa artificial del nou camp de futbol 7 i del camp de futbol Juan Rios de Calafell (més enllà dels 4 anys de manteniment inclosos en contracte) sense cost afegit per l'administració.

Les tasques de manteniment a executar i la seva periodicitat seran les mateixes que les definides en l'avantprojecte per a la gespa del nou camp de futbol 7 i per a la nova gespa del camp de futbol de Segur de Calafell.

2.- Valoració de la qualitat de la gespa artificial proposada pel licitador (fins a 20 punts)

Dins de l'avantprojecte per a la construcció d'un nou camp de futbol 7 annex al camp municipal Juan Rios de Calafell es proposa el subministrament i manteniment d'un paviment de gespa artificial tipus sistema combinat de 6 fils tipus Model TUFTING GREENFIELDS MF Elite 60 105 21.1 o equivalent amb unes determinades característiques mínimes.

El present criteri valorarà millores de les característiques mínimes de la gespa artificial

Signatura 1 de 1
Ricard Sendrós
14/05/2026

definides en l'avantprojecte per a la construcció d'un nou camp de futbol 7 annex al camp de futbol Juan Ríos de Calafell d'acord amb les següents valoracions:

- a) Espessor del fil monofilament recte sistema perfil diamant multinervat, mínim 20 nervis. Es fixa un gruix mínim de 400 micres disposant un major gruix una major resistència al desgast.

Dtex. Individual del fil monofilament recte sistema perfil forma diamant multinervat. Es fixa un valor mínim de 2600 implicant una major densitat lineal una major resistència al desgast.

- o Gruix de fil monofilament recte superior a 400 micres i Dtex. individual del fil monofilament recte amb un valor superior a 2.600: 10 punts.

- b) Dtex. total del fil monofilament recte sistema perfil forma diamant multinervat, mínim 20 nervis. Es fixa un valor mínim de 15.600 implicant una major densitat lineal una major resistència al desgast.

- o Dtex. Total del fil monofilament recte amb un valor superior a 15.600: 5 punts.

- c) Espessor i Dtex. individual del fil monofilament texturitzat. Es fixa un gruix mínim de 250 micres i un valor de Dtex mínim de 2000 implicant un major espessor i Dtex una major resiliència i resistència al desgast.

- o Gruix de fil monofilament texturitzat superior a 250 micres i Dtex. individual del fil monofilament texturitzat amb un valor superior a 2.000: 2,5 punts.

- d) Dtex. total del fil monofilament texturitzat. Es fixa un valor mínim de 8000 implicant un major Dtex una major resistència al desgast.

- o Dtex. total del fil monofilament texturitzat amb un valor superior a 8000: 2,5 punts

Consideració de Dtex de la gespa artificial com el pes en grams de 10.000 metres de fil. S'utilitza per expressar la quantitat de fil o fibra que conté la gespa artificial per m2. Caldrà identificar clarament en les propostes presentades els valors a considerar adjuntant els certificats corresponents per part de laboratoris acreditats.

3.- Valoració de l'oferta econòmica presentada per cada licitador (fins a 30 punts)

Per a valorar les ofertes, s'aplicarà la fórmula següent:

$$PE_i = 30 \times (1 - (O_i - O_{\min}) / IL)$$

Signatura 1 de 1
Ricard Sendrós
14/05/2026

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	d731d6e99de3454594c0dca4029cfb10001
Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



On

PEi = Puntuació econòmica de l'oferta i

Oi = Import de l'oferta econòmica presentada (expressat en euros (IVA no inclòs) i arrodonit a 2 decimals)

Omin = Import de l'oferta més econòmica presentada (expressat en euros (IVA no inclòs) i arrodonit a 2 decimals)

IL = Import de licitació (expressat en euros (IVA no inclòs) i arrodonit a 2 decimals)

Per considerar que una oferta en baixa anormal serà d'aplicació el procediment fixat per l'article 85 del RGLCAP.

16. Criteris que s'han de tenir en consideració per adjudicar el contracte (LOT 2, Segur de Calafell)

Els criteris a tenir en compte a l'hora de considerar quina és la proposició més avantatjosa per al LOT2 seran els que a continuació s'indiquen, d'acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d'ells.

CRITERIS QUE DEPENEN D'UN JUDICI DE VALOR (FINS A 10 PUNTS)

1.- Pla exhaustiu de realització de les actuacions (fins a 10 punts)

Els licitadors presentaran un pla d'execució dels treballs (planing), més una memòria explicativa on s'exposi l'estudi acurat de ma d'obra i mitjans que s'implementaran en cadascun dels capítols que estableixi el pla, per justificar el seu compliment en el termini que correspongui.

El pla d'execució de l'obra s'ha de representar en un full A4 o A3 i la memòria explicativa s'ha d'exposar en un màxim de 10 fulls A4, en lletra arial 12. En cas de no complir amb els criteris formals anteriors, l'oferta en aquest criteri serà valorada en 0 punts.

Aquest criteri es valorarà fins a un màxim de 10 punts, segons el judici corresponent, i a la vista de la documentació presentada.

Forma de puntuació:

- a) L'estructura (que el pla d'execució estigui ben estructurat i detallat a nivell formal per dies setmanes o mesos, segons es consideri oportú).

Signatura 1 de 1
Ricard Sendrós
14/05/2026

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	d731d6e99de3454594c0dca4029cfb10001
Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Puntuació màxima 2 punts

- b) El contingut (que el pla d'execució sigui complert).

Puntuació màxima 2 punts

- c) La coherència (que el pla d'execució i la memòria explicativa sigui constructivament coherent en el seu conjunt amb una correcte seqüència dels treballs a realitzar).

Puntuació màxima 6 punts

Els apartats anteriors es valoraran, apartat per apartat, d'acord amb el següent criteri:

Paràmetres de puntuació:	% de punts sobre el total del criteri
EXCEL·LENT (E): La proposta és idònia i innovadora, satisfà plenament les necessitats reals del projecte; aportant avantatges i millores excel·lents que superen de molt les expectatives del projecte.	100%
NOTABLE (N): La proposta és idònia i satisfà les necessitats reals del projecte, aportant avantatges, millores i innovacions sobre els requeriments del projecte, però no es consideren excel·lents.	75%
BÉ (B): La proposta és idònia i satisfà les necessitats del projecte, aportant algunes avantatges, millores i/o innovacions sobre els requeriments del projecte.	50%
ACCEPTABLE (A): La proposta és idònia a les necessitats del projecte, aportant un mínim avantatge, millora o innovació poc rellevant, sobre els requeriments del projecte.	25%
INSUFICIENT (I): La proposta no satisfà les necessitats mínimes del projecte.	0%

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (FINS A 65 PUNTS)

Signatura 1 de 1
 Ricard Sendrós
 14/05/2026

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	d731d6e99de3454594c0dca4029cfb10001
Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





1.- Increment dels anys de manteniment de la nova gespa artificial del camp de futbol de Segur de Calafell sense cost afegit per l'administració més enllà dels 4 anys inclosos en la present licitació. (fins a 15 punts)

Es donaran 5 punts per cada any de manteniment extra de la nova gespa artificial del camp de futbol de Segur de Calafell (més enllà dels 4 anys de manteniment inclosos en contracte) sense cost afegit per l'administració.

Les tasques de manteniment a executar i la seva periodicitat seran les mateixes que les definides en l'avantprojecte per a la gespa del nou camp de futbol 7 i per a la nova gespa del camp de futbol de Segur de Calafell.

2.- Valoració de la qualitat de la gespa artificial proposada pel licitador (fins a 20 punts)

Dins de l'avantprojecte per a la substitució de la gespa artificial del camp de futbol de Segur de Calafell es proposa el subministrament i manteniment d'un paviment de gespa artificial tipus sistema combinat de 6 fils tipus Model TUFTING GREENFIELDS MF Elite 60 105 21.1 o equivalent amb unes determinades característiques mínimes.

El present criteri valorarà millores de les característiques mínimes de la gespa artificial definides en l'avantprojecte per a la substitució de la gespa artificial del camp de futbol de Segur de Calafell d'acord amb les següents valoracions:

- a) Espessor del fil monofilament recte sistema perfil diamant multinervat, mínim 20 nervis. Es fixa un gruix mínim de 400 micres disposant un major gruix una major resistència al desgast.

Dtex. Individual del fil monofilament recte sistema perfil forma diamant multinervat. Es fixa un valor mínim de 2600 implicant una major densitat lineal una major resistència al desgast.

- o Gruix de fil monofilament recte superior a 400 micres i Dtex. individual del fil monofilament recte amb un valor superior a 2.600: 10 punts.

- b) Dtex. total del fil monofilament recte sistema perfil forma diamant multinervat, mínim 20 nervis. Es fixa un valor mínim de 15.600 implicant una major densitat lineal una major resistència al desgast.

- o Dtex. Total del fil monofilament recte amb un valor superior a 15.600: 5 punts.

- c) Espessor i Dtex. individual del fil monofilament texturitzat. Es fixa un gruix mínim de 250 micres i un valor de Dtex mínim de 2000 implicant un major espessor i Dtex una

Signatura 1 de 1
Ricard Sendrós
14/05/2026



Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	d731d6e99de3454594c0dca4029cfb10001
Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



major resiliència i resistència al desgast.

- o Gruix de fil monofilament texturitzat superior a 250 micres i Dtex. individual del fil monofilament texturitzat amb un valor superior a 2.000: 2,5 punts.
- d) Dtex. total del fil monofilament texturitzat. Es fixa un valor mínim de 8000 implicant un major Dtex una major resistència al desgast.
 - o Dtex. total del fil monofilament texturitzat amb un valor superior a 8000: 2,5 punts.

Consideració de Dtex de la gespa artificial com el pes en grams de 10.000 metres de fil. S'utilitza per expressar la quantitat de fil o fibra que conté la gespa artificial per m2. Caldrà identificar clarament en les propostes presentades els valors a considerar adjuntant els certificats corresponents per part de laboratoris acreditats.

3.- Valoració de l'oferta econòmica presentada per cada licitador (fins a 30 punts)

Per a valorar les ofertes, s'aplicarà la fórmula següent:

$$PEi = 30 \times (1 - (O_i - O_{min}) / IL)$$

On

PEi = Puntuació econòmica de l'oferta i

O_i = Import de l'oferta econòmica presentada (expressat en euros (IVA no inclòs) i arrodonit a 2 decimals)

O_{min} = Import de l'oferta més econòmica presentada (expressat en euros (IVA no inclòs) i arrodonit a 2 decimals)

IL = Import de licitació (expressat en euros (IVA no inclòs) i arrodonit a 2 decimals)

Per considerar que una oferta en baixa anormal serà d'aplicació el procediment fixat per l'article 85 del RGLCAP.

17. Condicions especials de la seva execució

Presentació de certificat mediambiental EN 15343 del fabricant de la fibra, de traçabilitat i avaluació dels plàstics provinents de la gespa i informe CSIC o altra entitat equivalent acreditada a l'efecte pel Ministeri d'indústria pel qual es certifiqui que tots els components del model de gespa artificial i reberts del sistema proposat són completament recuperables. A acreditar en els 10 dies posteriors a l'acta de comprovació del replanteig.

Signatura 1 de 1
Ricard Sendrós
14/05/2026

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	d731d6e99de3454594c0dca4029cfb10001
Url de validació	http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



18. Constitució de garantia definitiva

La garantia definitiva s'estableix en un 5%, exclòs l'IVA, de l'import d'adjudicació.

19. Responsabilitat i assegurança

1. El contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis que es produeixin a tercers i a l'Administració o al personal dependent d'ella durant l'execució del contracte.
2. El contractista assumeix el compromís de subscriure una assegurança de responsabilitat civil amb cobertura de riscos de l'activitat objecte del contracte amb un import mínim de 600.000 euros, i amb vigència durant tota la duració del contracte.

20. Modificacions del contracte

Ambdós lots es podran modificar fins a un màxim d'un 20% del preu d'adjudicació, IVA exclòs, en els supòsits següents:

- Lot 1: Treballs necessaris per a la implantació del nou camp de futbol 7 de Calafell que puguin sorgir durant l'execució dels treballs i que no es poguessin preveure en la fase de redacció del projecte.
- Lot 2: Treballs necessaris per a la renovació de la gespa artificial del camp de futbol de Segur de Calafell que puguin sorgir durant l'execució dels treballs i que no es poguessin preveure en la fase de redacció del projecte.

L'enginyer tècnic municipal

Signatura 1 de 1
Ricard Sendrós
14/05/2026

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació d731d6e99de3454594c0dca4029cfb10001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/dianxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

