

II. DG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA




PLANTA BAIXA




PLANTA CINQUENA



PLANTA SOTERRANI 1




PLANTA SEGONA/ TERCERA/ QUARTA



PLANTA SOTERRANI 2



PLANTA PRIMERA



PLANTA COBERTA

QUADRE SUPERFICIES ÚTILS TOTALS

TOTAL S. ÚTIL PLANTA SOTERRANI-2	495,20
TOTAL S. ÚTIL PLANTA SOTERRANI-1	747,19
TOTAL S. ÚTIL PLANTA BAIXA	686,69
TOTAL S. ÚTIL PLANTA PRIMERA	743,91
TOTAL S. ÚTIL PLANTA SEGONA	747,19
TOTAL S. ÚTIL PLANTA TERCERA	747,19
TOTAL S. ÚTIL PLANTA QUARTA	747,19
TOTAL S. ÚTIL CINQUENA	693,06
TOTAL S. ÚTIL PLANTA COBERTA	81,40
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL	**5689,02**

QUADRE SUPERFICIES CONSTRUIDES		AMPLIACIÓ ASCENSOR	TOTAL
TOTAL S. CONSTRUÏDA PLANTA SOTERRANI-2	571,50		571,50
TOTAL S. CONSTRUÏDA PLANTA SOTERRANI-1	893,70	14,80	908,50
TOTAL S. CONSTRUÏDA PLANTA BAIXA	782,20	20,25	802,45
TOTAL S. CONSTRUÏDA PLANTA PRIMERA	819,70	14,00	833,70
TOTAL S. CONSTRUÏDA PLANTA SEGONA	882,40	14,00	896,40
TOTAL S. CONSTRUÏDA PLANTA TERCERA	882,40	14,00	896,40
TOTAL S. CONSTRUÏDA PLANTA QUARTA	882,40	14,00	896,40
TOTAL S. CONSTRUÏDA PLANTA CINQUENA	826,50	14,00	840,50
TOTAL S. CONSTRUÏDA PLANTA COBERTA	93,40		93,40
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA SOBRE RASANT	**5169,00**	**90,25**	**5259,25**
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA TOTAL	**6634,20**	**105,05**	**6739,25**

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 200
A3_1: 400
ORIGINALS A3
0 4 8
GRÀFIQUES

DATA:
JUNY 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
1. PLANTES
PLANTES GENERALS

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: RFP_PB_PG.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.5.1.1

FULL 01 DE 08



PLANTA SOTERRANI -2	495,20
ZONA APARCAMENT I CÀRREGA I DESCÀRREGA	326,15
APARCAMENT BICICLETES 01	27,80
APARCAMENT BICICLETES 02	21,25
APARCAMENT BICICLETES 03	16,90
SALA GCI	6,80
SALA RESIDUS	15,65
VEST. INDEPENDÈNCIA RESIDUS	3,74
VEST. INDEPENDÈNCIA MAGATZEM 2	2,76
MAGATZEM 2	10,85
VEST. INDEPENDÈNCIA ASCENSOR 1	7,86
VEST. INDEPENDÈNCIA ASCENSOR 2	9,40
VEST. INDEPENDÈNCIA ESCALA 2	8,45
MAGATZEM 1	11,22
ESCALA 2	13,3
DISTRIBUIDOR	10,82
SERVEI	2,25

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA


ESCALES
A1_1: 75
A3_1: 150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
1 – PLANTES
PLANTA SOTERRANI 2

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: RFP_PB_PG.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.5.1.2
FULL...02...DE...08



PLANTA SOTERRANI -1	747,19
MAGATZEM REHABILITACIÓ	11,18
MAGATZEM 1	16,83
MAGATZEM 2	19,18
DISTRIBUIDOR MAGATZEMS	6,15
SALA REHABILITACIÓ	149,75
VEST. INDEPENDÈNCIA ESCALA 1	11,70
ESCALA 1	13,96
DISTRIBUIDOR PRINCIPAL	45,20
SALA POLIVALENT	103,71
SERVEIS ADAPTATS	7,42
VESTÍBUL ASCENSOR 1	6,90
VESTIDOR FEMENÍ	42,11
VESTIDOR MASCULÍ	23,23
DESCANS PERSONAL	31,60
DISTRIBUIDOR ZONA PERSONAL	2,35
DISTRIBUIDOR VESTIDORS	7,96
NETEJA	1,09
VESTÍBUL ASCENSOR 2 - DRETA	4,10
VESTÍBUL ASCENSOR 2 - ESQUERRA	4,29
ESCALA 2	20,76
VEST. INDEPENDÈNCIA ESCALA 2 - COSTAT DRET	4,96
VEST. INDEPENDÈNCIA ESCALA 2 - COSTAT ESQUERRA	9,56
VEST. INDEPENDÈNCIA CUINA	6,25
CUINA	99,22
BUGADERIA	43,61
ESPAI TELECOMUNICACIONS	2,18
DISTRIBUIDOR 1	11,74
DISTRIBUIDOR 2	7,03
QUADRE ELÈCTRIC	11,40
VEST. INDEP. QUADRE ELÈCTRIC	1,48
SALA BOMBES	14,30
VESTÍBUL ASCENSOR 3	6,00

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
1 - PLANTES
PLANTA SOTERRANI 2

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: RFP_PB_PG.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.5.1.3
FULL 03 DE 08



PLANTA BAIXA	686,69
ESCALA 1	12,00
VESTÍBUL, CIRCULACIÓ i ESPERA	158,06
VESTÍBUL ASCENSOR 3	11,45
CAFETERIA	73,11
BAR	13,86
MAGATZEM BAR	4,40
MAGATZEM	27,97
NETEJA BAR	4,40
SERVEIS HIGIÈNICS BAR 1	10,22
SERVEIS HIGIÈNICS BAR 2	12,12
TERAPIA OCUPACIONAL	57,07
PERRUQUERIA	12,84
PODOLOGIA	12,84
SALA VISITES	12,70
METGE	12,70
ASSISTÈNCIA SOCIAL	12,70
DIRECCIÓ	15,63
ADMINISTRACIÓ	29,96
SALA DESCANS	34,19
UNITAT INFERMERIA	9,71
SERVEIS HIGIÈNICS	5,18
DISTRIBUIDOR ESCALA 2	7,81
ESCALA 2	15,20
PASSADÍS DE CONNEXIÓ	10,29
SERVEI ADAPTAT 1	4,75
SERVEI ADAPTAT 2	4,09
SERVEI ADAPTAT 3	3,40
SERVEI PERSONAL	3,75
CENTRE DE DIA	86,08
NETEJA	2,70

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
1- PLANTES
PLANTA BAIXA

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB

NOM FITXER:
RFP_PB_PG.dwg

PLÀNOL NÚM.
6.5.1.4

FULL 04 DE 08



PLANTA PRIMERA	743,91
HABITACIÓ 1	15,04
SERVEI HIGIÈNICS H1	3,52
HABITACIÓ 2	13
DISTRIBUIDOR H2-3	3,3
SERVEI HIGIÈNICS H2-3	3,2
HABITACIÓ 3	12,1
HABITACIÓ 4	13,1
SERVEI HIGIÈNICS H4-5	3,2
DISTRIBUIDOR H4-5	3,3
HABITACIÓ 5	13,1
HABITACIÓ 6	18,95
SERVEI HIGIÈNICS H6	3,3
HABITACIÓ 7	11,5
SERVEI HIGIÈNICS H7-8	3,95
DISTRIBUIDOR H7-8	7,9
HABITACIÓ 8	11,85
HABITACIÓ 9	11,8
SERVEI HIGIÈNICS H9-10	3,6
DISTRIBUIDOR H9-10	7,9
HABITACIÓ 10	13,9
HABITACIÓ 11	16,8
SERVEI HIGIÈNICS H11-12	3,6
DISTRIBUIDOR H11-12	5,4
HABITACIÓ 12	12,25
HABITACIÓ 13	14,75
SERVEI HIGIÈNICS H13	3,2
HABITACIÓ 14	15,5
SERVEI HIGIÈNICS H14	3,5
HABITACIÓ 15	15,5
SERVEI HIGIÈNICS H15	3,3
HABITACIÓ 16	15,4
SERVEI HIGIÈNICS H16	3,5
HABITACIÓ 17	19,7
SERVEI HIGIÈNICS H17	3,3
HABITACIÓ 18	14,9
SERVEI HIGIÈNICS H18	3,3
HABITACIÓ 19	26,5
SERVEI HIGIÈNICS H19	3
HABITACIÓ 20	26,5
SERVEI HIGIÈNICS H20	3,45
HABITACIÓ 21	24,7
SERVEI HIGIÈNICS H21	3,15
HABITACIÓ 22	24,52
SERVEI HIGIÈNICS H22	3,1
ESCALA 1	23,53
ESCALA 2	12,9
SALA 1	32,7
MENJADOR	75,8
PAS SECTOR 1	42,07
PAS SECTOR 2	53,25
PAS SECTOR 3	17,9
VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA	4,85
SERVEI HIGIÈNICS GERIÀTRIC	7,8
OFFICE	4,9
SERVEIS HIGIÈNICS MENJADOR	3,2
MAGATZEM ROBA 1	3,48
MAGATZEM ROBA BRUTA	7,2

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
1 – PLANTES
PLANTA PRIMERA

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
PLÀNOL NÚM. 6.5.1.5
NOM FITXER: RFP_PB_PG.dwg
FULL...05...DE...08



PLANTA 2a, 3a i 4a	747,19
HABITACIÓ 1	15,04
SERVEI HIGIÈNICS H1	3,52
HABITACIÓ 2	13
DISTRIBUIDOR H2-3	3,3
SERVEI HIGIÈNICS H2-3	3,2
HABITACIÓ 3	12,1
HABITACIÓ 4	13,1
SERVEI HIGIÈNICS H4-5	3,2
DISTRIBUIDOR H4-5	3,3
HABITACIÓ 5	13,1
HABITACIÓ 6	18,95
SERVEI HIGIÈNICS H6	3,3
HABITACIÓ 7	11,5
SERVEI HIGIÈNICS H7-8	3,95
DISTRIBUIDOR H7-8	7,9
HABITACIÓ 8	12,9
HABITACIÓ 9	26,7
SERVEI HIGIÈNICS H9	4,4
HABITACIÓ 10	15,3
SERVEI HIGIÈNICS H10	3,4
HABITACIÓ 11	15,3
SERVEI HIGIÈNICS H11	3,4
HABITACIÓ 12	15,3
SERVEI HIGIÈNICS H12	3,4
HABITACIÓ 13	15,3
SERVEI HIGIÈNICS H13	4
HABITACIÓ 14	17,35
SERVEI HIGIÈNICS H14-15	3,1
HABITACIÓ 15	16,9
DISTRIBUIDOR H14-15	2,7
HABITACIÓ 16	16,3
SERVEI HIGIÈNICS H16	3,2
HABITACIÓ 17	25,8
SERVEI HIGIÈNICS H17	3,4
HABITACIÓ 18	26,5
SERVEI HIGIÈNICS H18	3,4
HABITACIÓ 19	17,85
SERVEI HIGIÈNICS H19	3,15
HABITACIÓ 20	19,9
SERVEI HIGIÈNICS H20	3,9
HABITACIÓ 21	21,4
SERVEI HIGIÈNICS H21	3,4
ESCALA 1	23,53
ESCALA 2	12,6
SALA 1	30,2
DESPATX VISITES	12,5
MENJADOR	75,8
PAS SECTOR 1	41,57
PAS SECTOR 2	55,55
PAS SECTOR 3	17,9
VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA	4,85
SERVEI HIGIÈNICS GERIÀTRIC	9,8
OFFICE	4,9
SERVEIS HIGIÈNICS MENJADOR	3,2
MAGATZEM ROBA 1	3,48
MAGATZEM ROBA BRUTA	7,2
CENTRE INFERMERIA	8

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
1- PLANTES
PLANTES 2a,3a i 4a

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB

PLÀNOL NÚM.
6.5.1.6

NOM FITXER:
RFP_PB_PG.dwg

FULL 06 DE 08



PLANTA 5a	693,06
HABITACIÓ 1	15,04
SERVEI HIGIÈNICS H1	3,52
HABITACIÓ 2	13
DISTRIBUIDOR H2-3	3,3
SERVEI HIGIÈNICS H2-3	3,2
HABITACIÓ 3	12,1
HABITACIÓ 4	13,1
SERVEI HIGIÈNICS H4-5	3,2
DISTRIBUIDOR H4-5	3,3
HABITACIÓ 5	13,1
HABITACIÓ 6	18,95
SERVEI HIGIÈNICS H6	3,3
HABITACIÓ 7	11,5
SERVEI HIGIÈNICS H7-8	3,95
DISTRIBUIDOR H7-8	7,9
HABITACIÓ 8	12,9
HABITACIÓ 9	18,55
SERVEI HIGIÈNICS H9	4,4
HABITACIÓ 10	15,3
SERVEI HIGIÈNICS H10	3,4
HABITACIÓ 11	15,3
SERVEI HIGIÈNICS H11	3,4
HABITACIÓ 12	15,3
SERVEI HIGIÈNICS H12	3,4
HABITACIÓ 13	15,3
SERVEI HIGIÈNICS H13	4
HABITACIÓ 14	16,65
SERVEI HIGIÈNICS H14	3,75
HABITACIÓ 15	19,9
SERVEI HIGIÈNICS H15	4,1
HABITACIÓ 16	29,4
SERVEI HIGIÈNICS H16	3,65
HABITACIÓ 17	26,1
SERVEI HIGIÈNICS H17	3,9
HABITACIÓ 18	17,85
SERVEI HIGIÈNICS H18	3,15
HABITACIÓ 19	19,9
SERVEI HIGIÈNICS H19	3,9
HABITACIÓ 20	21,4
SERVEI HIGIÈNICS H20	3,4
ESCALA 1	23,53
ESCALA 2	12,6
SALA	39,5
MENJADOR	47,7
PAS SECTOR 1	38,09
PAS SECTOR 2	55,55
PAS SECTOR 3	17,9
VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA	4,85
SERVEI HIGIÈNICS GERIÀTRIC	9,8
OFFICE	4,9
SERVEIS HIGIÈNICS MENJADOR	3,2
MAGATZEM ROBA 1	3,48
MAGATZEM ROBA BRUTA	7,2

N

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025


NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
1– PLANTES
PLANTES 5a

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB


PLÀNOL NÚM.
6.5.1.7

NOM FITXER:
RFP_PB_PG.dwg

FULL 07 DE 08



PLANTA COBERTA BADALOT
e:1/200



PLANTA COBERTA	81,4
ESCALA 1	10
SALA DE MANTENIMENT	20,15
SALA INSTAL·LACIONS	41,2
SALA MAQUINÀRIA ASCENSOR	10,05

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1: 150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
1– PLANTES
PLANTA COBERTA

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB

PLÀNOL NÚM. 6.5.1.8

NOM FITXER: RFP_PB_PG.dwg

FULL...08...DE...08



01_ FAÇANA ACABAT DE MORTER. PINTURA AUTOLIMPIABLE EN COLOR IGUAL A L'EXISTENT. PINTAT DE REVESTIMENT A BASE DE RESINES SILOXÀNIQUES I ACRÍLIQUES PURES D'ACABAT LLIS MATE MINERAL AMB FÓRMULA D'ADDITIU ANTIFONGS, PRÈVIA NETEJA DEL SUPORT EXISTENT AMB AIGUA A PRESSIÓ (MÍNIM 150 BAR) I ASSECAT DE LA SUPERFÍCIE.

02.1_ FAÇANA APLACAT DE PEDRA. XORREJAT D'AIRE A PRESSIÓ AMB ABRASIU D'ÒXID D'ALUMINI BLANC (AI203) DE LES JUNTES I NETEJA DE TOTA LA SUPERFÍCIE AMB AIGUA CALENTA AMB PRESSIÓ (MÍNIM 150 BAR)

02.2_ FAÇANA APLACAT DE PEDRA - NIVELL CARRER. PINTAT DE SUPERFÍCIE AMB HIDROFUGANT ANTIGRAFITTI A BASE DE RESINES ACRÍLIQUES PURES D'ALTA PROTECCIÓ I DURABILITAT, IMPERMEABLE A L'AIGUA DE PLUJA I ALTA TRANSPIRABILITAT DEL SUPORT I AMB UN CONSERVANT ANTIFONGS.

03.1_ PERFIL GALVANITZAT HORITZONTAL. PROTECCIÓ IMPERMEABILITZANT I ANTICORROSIU AMB UN SISTEMA DE MEMBRANA ELÀSTICA 100%POLIURETANO (DUES CAPES), COMPOST PER UNA MEMBRANA MONOCOMPONENT DE BASE AIGUA DE POLIURETÀ ALIFÀTIC ACABAT SETINAT D'ALTA DURABILITAT, PRÈVIA NETEJA DEL SUPORT AMB LA REALITZACIÓ D'UN LIJAT AMB DISC ABRASIU, ELIMINACIÓ DEL POLS RESULTANT I REALITZACIÓ DE CAPA IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT VINÍLICA FOSFOCROMATANT.

03.2_ PERFIL GALVANITZAT HORITZONTAL. REPOSICIÓ JUNTES ENTRE PERFILS I PERFIL I PARAMENT. ELIMINACIÓ DEL CORDÓ DE SILICONA EXISTENT I REPOSICIÓ AMB SELLADOR DE POLIURETÀ TIPUS SIKAFLEX 11 DE CONSISTÈNCIA FLEXIBLE, APTA I DURADERA PER LA INTEMPÈRIE.

04_ FINESTRES TIPUS. PROTECCIÓ DE COSTELLA DE FORMIGÓ BLANC. PINTAT DE LES 4 CARES AMB PINTURA AUTOLIMPIABLE EN COLOR IGUAL A L'EXISTENT. PINTAT DE REVESTIMENT A BASE DE RESINES SILOXÀNIQUES I ACRÍLIQUES PURES D'ACABAT LLIS MATE MINERAL AMB FÓRMULA D'ADDITIU ANTIFONGS, PRÈVIA NETEJA DEL SUPORT EXISTENT AMB RASPATLLAT MANUAL AMB RASPALL DE FIBRES DURES (NO METÀL·LIQUES) PER REMOURE LA BRUTÍCIA I ESBANDIR AIGUA A PRESSIÓ TIPUS KÄRCHER AMB AIGUA DOLÇA, DETERGENT ALCALÍ.

05_ FINESTRES TIPUS - DINTELL METÀL.LIC. NETEJA DE SUPERFÍCIE, DESGREIXAT I EL DECAPAT DE LA SEVA SUPERFÍCIE AMB DOLL DE SORRA I POSTERIOR PINTAT PER UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT EPOXI POLIAMIDA AMB FOSFAT DE ZINC DE DOS COMPONENTS D'ALTA QUALITAT APLICADA AMB UN GRUIX EN PEL·LÍCULA SECA DE 100 µM I UN ACABAT AMB ESMALT DE POLIURETÀ ALIFÀTIC D'ALT CONTINGUT EN SÒLIDS.

06.1_ FINESTRES TIPUS - FUSTERIA ALUMINI I PROTECCIÓ SOLAR. SUBSTITUCIÓ DELS SCREENS EXTERIORS ENROTLLABLES.

06.2_ FINESTRES TIPUS - FUSTERIA ALUMINI. SEGELLAT PERIMETRAL EXTERIOR. ELIMINACIÓ DEL CORDÓ DE SILICONA EXISTENT I REPOSICIÓ AMB SELLADOR DE POLIURETÀ TIPUS SIKAFLEX 11 DE CONSISTÈNCIA FLEXIBLE, APTA I DURADERA PER LA INTEMPÈRIE.


07_ FINESTRES TIPUS - ESCOPIDOR ALUMINI. SISTEMA DE PROTECCIÓ IMPERMEABILITZANT I ANTICORROSIU AMB MEMBRANA ELÀSTICA 100%POLIURETANO. MEMBRANA MONOCOMPONENT AMB BASE AIGUA DE POLIURETÀ ALIFÀTIC ACABAT SETINAT, D'ALTA DURABILITAT, UNA ALTA ADHERÈNCIA AL SUPORT I MOLT ALTA ELASTICITAT. PREVIA NETEJA DEL SUPORT AMB LIJAT AMB DISC DEL POLS RESULTANT I CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT.

09.1_ PROTECCIÓ SOLAR - ESPAIS COMUNS. TEIXIT SCREEN I EMMARCATS. SUBSTITUCIÓ DE TEIXIT SCREEN. DESMUNTATGE I MUNTATGE D'EMMARCAT METÀL·LIC PER SUBSTITUCIÓ DE NOU TEIXIT.
09.2_ PROTECCIÓ SOLAR - ESPAIS COMUNS. GUIA SUPERIOR I INFERIOR. NETEJA DE GUIA SUPERIOR I INFERIOR.

09.3_ PROTECCIÓ SOLAR - ESPAIS COMUNS. ESTRUCTURA SUPORTACIÓ PROTECCIÓ SOLAR (MOBIL I FIXE SUPERIOR) **I VIDRE INFERIOR**. RASPATLLAT, NETEJA I NOVA PINTURA D'ESTRUCTURA METÀL·LICA D'ACER, PERFIL TUBULARS I MARCS HORITZONTALS.

10_ JUNT DILATACIÓ. TREURE TAPAJUNTS EXISTENT I SEGELLAT. COL·LOCAR FONS D'ESCUMA DE POLIETILÈ DE CÈDUL.LA TANCADA (TIPUS ROUNDEX) I SEGELLAR AMB SIKAFELX 11. COL·LOCAR NOU TAPAJUNTS FIXAT MECÀNICAMENT A UN DELS DOS COSTAT.

11_ DECAPAT I ENVERNISSAT A L'AIGUA DE REVESTIMENT I PORTICONS DE FUSTA DE FAÇANA.



LLEGENDA FAÇANES

- TANCAMENT MASSÍS - acabat continu de morter
- TANCAMENT MASSÍS - aplacat de pedra
- Remat linial de xapa d'acer
- ESPAIS COMUNS- Protecció solar
- ESPAIS COMUNS- Barana de vidre i muntants de pletina d'acer
- Especejament juntes de façana

Ajuntament de Barcelona	BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1: 75 A3_1: 150 ORIGINALS A3 0 1.5 3 GRÀFIQUES	DATA: SETEMBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 2. FAÇANES ALÇAT CARRER SARDENYA	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: RFP_PB_ALSEC.dwg PLÀNOL NÚM. 6.5.2.1 FULL...01...DE...03



01_ FAÇANA ACABAT DE MORTER. PINTURA AUTOLIMPIABLE EN COLOR IGUAL A L'EXISTENT. PINTAT DE REVESTIMENT A BASE DE RESINES SILOXÀNIQUES I ACRÍLIQUES PURES D'ACABAT LLIS MATE MINERAL AMB FÓRMULA D'ADDITIU ANTIFONGS, PRÈVIA NETEJA DEL SUPORT EXISTENT AMB AIGUA A PRESSIÓ (MÍNIM 150 BAR) I ASSECAT DE LA SUPERFÍCIE.

02.1_ FAÇANA APLACAT DE PEDRA. XORREJAT D'AIRE A PRESSIÓ AMB ABRASIU D'ÒXID D'ALUMINI BLANC (AI203) DE LES JUNTES I NETEJA DE TOTA LA SUPERFÍCIE AMB AIGUA CALENTA AMB PRESSIÓ (MÍNIM 150 BAR)

02.2_ FAÇANA APLACAT DE PEDRA - NIVELL CARRER. PINTAT DE SUPERFÍCIE AMB HIDROFUGANT ANTIGRAFITTI A BASE DE RESINES ACRÍLIQUES PURES D'ALTA PROTECCIÓ I DURABILITAT, IMPERMEABLE A L'AIGUA DE PLUJA I ALTA TRANSPIRABILITAT DEL SUPORT I AMB UN CONSERVANT ANTIFONGS.

03.1_ PERFIL GALVANITZAT HORITZONTAL. PROTECCIÓ IMPERMEABILITZANT I ANTICORROSIU AMB UN SISTEMA DE MEMBRANA ELÀSTICA 100%POLIURETANO (DUES CAPES), COMPOST PER UNA MEMBRANA MONOCOMPONENT DE BASE AIGUA DE POLIURETÀ ALIFÀTIC ACABAT SETINAT D'ALTA DURABILITAT, PRÈVIA NETEJA DEL SUPORT AMB LA REALITZACIÓ D'UN LLIJAT AMB DISC ABRASIU, ELIMINACIÓ DEL POLS RESULTANT I REALITZACIÓ DE CAPA IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT VINÍLICA FOSFOCROMATANT.

03.2_ PERFIL GALVANITZAT HORITZONTAL. REPOSICIÓ JUNTES ENTRE PERFILS I PERFIL I PARAMENT. ELIMINACIÓ DEL CORDÓ DE SILICONA EXISTENT I REPOSICIÓ AMB SELLADOR DE POLIURETÀ TIPUS SIKAFLEX 11 DE CONSISTÈNCIA FLEXIBLE, APTA I DURADERA PER LA INTEMPÈRIE.

04_ FINESTRES TIPUS. PROTECCIÓ DE COSTELLA DE FORMIGÓ BLANC. PINTAT DE LES 4 CARES AMB PINTURA AUTOLIMPIABLE EN COLOR IGUAL A L'EXISTENT. PINTAT DE REVESTIMENT A BASE DE RESINES SILOXÀNIQUES I ACRÍLIQUES PURES D'ACABAT LLIS MATE MINERAL AMB FÓRMULA D'ADDITIU ANTIFONGS, PRÈVIA NETEJA DEL SUPORT EXISTENT AMB RASPATLLAT MANUAL AMB RASPALL DE FIBRES DURES (NO METÀL·LIQUES) PER REMOURE LA BRUTÍCIA I ESBANDIR AIGUA A PRESSIÓ TIPUS KÄRCHER AMB AIGUA DOLÇA, DETERGENT ALCALÍ.

05_ FINESTRES TIPUS - DINTELL METÀL.LIC. NETEJA DE SUPERFÍCIE, DESGREIXAT I EL DECAPAT DE LA SEVA SUPERFÍCIE AMB DOLL DE SORRA I POSTERIOR PINTAT PER UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT EPOXI POLIAMIDA AMB FOSFAT DE ZINC DE DOS COMPONENTS D'ALTA QUALITAT APLICADA AMB UN GRUIX EN PEL·LÍCULA SECA DE 100 µM I UN ACABAT AMB ESMALT DE POLIURETÀ ALIFÀTIC D'ALT CONTINGUT EN SÒLIDS.

06.1_ FINESTRES TIPUS - FUSTERIA ALUMINI I PROTECCIÓ SOLAR. SUBSTITUCIÓ DELS SCREENS EXTERIORS ENROTLLABLES.

06.2_ FINESTRES TIPUS - FUSTERIA ALUMINI. SEGELLAT PERIMETRAL EXTERIOR. ELIMINACIÓ DEL CORDÓ DE SILICONA EXISTENT I REPOSICIÓ AMB SELLADOR DE POLIURETÀ TIPUS SIKAFLEX 11 DE CONSISTÈNCIA FLEXIBLE, APTA I DURADERA PER LA INTEMPÈRIE.

07_ FINESTRES TIPUS - ESCOPIDOR ALUMINI. SISTEMA DE PROTECCIÓ IMPERMEABILITZANT I ANTICORROSIU AMB MEMBRANA ELÀSTICA 100%POLIURETANO. MEMBRANA MONOCOMPONENT AMB BASE AIGUA DE POLIURETÀ ALIFÀTIC ACABAT SETINAT, D'ALTA DURABILITAT, UNA ALTA ADHERÈNCIA AL SUPORT I MOLT ALTA ELASTICITAT. PREVIA NETEJA DEL SUPORT AMB LIJAT AMB DISC DEL POLS RESULTANT I CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT.


09.1_ PROTECCIÓ SOLAR - ESPAIS COMUNS. TEIXIT SCREEN I EMMARCATS. SUBSTITUCIÓ DE TEIXIT SCREEN. DESMUNTATGE I MUNTATGE D'EMMARCAT METÀL·LIC PER SUBSTITUCIÓ DE NOU TEIXIT.
09.2_ PROTECCIÓ SOLAR - ESPAIS COMUNS. GUIA SUPERIOR I INFERIOR. NETEJA DE GUIA SUPERIOR I INFERIOR.

09.3_ PROTECCIÓ SOLAR - ESPAIS COMUNS. ESTRUCTURA SUPORTACIÓ PROTECCIÓ SOLAR (MOBIL I FIXE SUPERIOR) **I VIDRE INFERIOR**. RASPATLLAT, NETEJA I NOVA PINTURA D'ESTRUCTURA METÀL·LICA D'ACER, PERFIL TUBULARS I MARCS HORITZONTALS.

10_ JUNT DILATACIÓ. TREURE TAPAJUNTS EXISTENT I SEGELLAT. COL·LOCAR FONS D'ESCUMA DE POLIETILÈ DE CÈDUL.LA TANCADA (TIPUS ROUNDEX) I SEGELLAR AMB SIKAFELX 11. COL·LOCAR NOU TAPAJUNTS FIXAT MECÀNICAMENT A UN DELS DOS COSTAT.

11_ DECAPAT I ENVERNISSAT A L'AIGUA DE REVESTIMENT I PORTICONS DE FUSTA DE FAÇANA.

ALÇAT CARRER RIBES



LLEGENDA FAÇANES

- TANCAMENT MASSÍS - acabat continu de morter
- TANCAMENT MASSÍS - aplacat de pedra
- Remat linial de xapa d'acer
- ESPAIS COMUNS- Protecció solar
- ESPAIS COMUNS- Barana de vidre i muntants de pletina d'acer
- Especejament juntes de façana

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
2. FAÇANES
ALÇAT CARRER RIBES

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB

PLÀNOL NÚM. 6.5.2.2

NOM FITXER: RFP_PB_ALSEC.dwg

FULL 02 DE 03



01_ FAÇANA ACABAT DE MORTER. PINTURA AUTOLIMPIABLE EN COLOR IGUAL A L'EXISTENT. PINTAT DE REVESTIMENT A BASE DE RESINES SILOXÀNIQUES I ACRÍLIQUES PURES D'ACABAT LLIS MATE MINERAL AMB FÓRMULA D'ADDITIU ANTIFONGS, PRÈVIA NETEJA DEL SUPORT EXISTENT AMB AIGUA A PRESSIÓ (MÍNIM 150 BAR) I ASSECAT DE LA SUPERFÍCIE.

02.1_ FAÇANA APLACAT DE PEDRA. XORREJAT D'AIRE A PRESSIÓ AMB ABRASIU D'ÒXID D'ALUMINI BLANC (AI203) DE LES JUNTES I NETEJA DE TOTA LA SUPERFÍCIE AMB AIGUA CALENTA AMB PRESSIÓ (MÍNIM 150 BAR)

02.2_ FAÇANA APLACAT DE PEDRA - NIVELL CARRER. PINTAT DE SUPERFÍCIE AMB HIDROFUGANT ANTIGRAFITTI A BASE DE RESINES ACRÍLIQUES PURES D'ALTA PROTECCIÓ I DURABILITAT, IMPERMEABLE A L'AIGUA DE PLUJA I ALTA TRANSPIRABILITAT DEL SUPORT I AMB UN CONSERVANT ANTIFONGS.

03.1_ PERFIL GALVANITZAT HORITZONTAL. PROTECCIÓ IMPERMEABILITZANT I ANTICORROSIU AMB UN SISTEMA DE MEMBRANA ELÀSTICA 100%POLIURETANO (DUES CAPES), COMPOST PER UNA MEMBRANA MONOCOMPONENT DE BASE AIGUA DE POLIURETÀ ALIFÀTIC ACABAT SETINAT D'ALTA DURABILITAT, PRÈVIA NETEJA DEL SUPORT AMB LA REALITZACIÓ D'UN LIJAT AMB DISC ABRASIU, ELIMINACIÓ DEL POLS RESULTANT I REALITZACIÓ DE CAPA IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT VINÍLICA FOSFOCROMATANT.

03.2_ PERFIL GALVANITZAT HORITZONTAL. REPOSICIÓ JUNTES ENTRE PERFILS I PERFIL I PARAMENT. ELIMINACIÓ DEL CORDÓ DE SILICONA EXISTENT I REPOSICIÓ AMB SELLADOR DE POLIURETÀ TIPUS SIKAFLEX 11 DE CONSISTÈNCIA FLEXIBLE, APTA I DURADERA PER LA INTEMPÈRIE.

04_ FINESTRES TIPUS. PROTECCIÓ DE COSTELLA DE FORMIGÓ BLANC. PINTAT DE LES 4 CARES AMB PINTURA AUTOLIMPIABLE EN COLOR IGUAL A L'EXISTENT. PINTAT DE REVESTIMENT A BASE DE RESINES SILOXÀNIQUES I ACRÍLIQUES PURES D'ACABAT LLIS MATE MINERAL AMB FÓRMULA D'ADDITIU ANTIFONGS, PRÈVIA NETEJA DEL SUPORT EXISTENT AMB RASPATLLAT MANUAL AMB RASPALL DE FIBRES DURES (NO METÀL·LIQUES) PER REMOURE LA BRUTÍCIA I ESBANDIR AIGUA A PRESSIÓ TIPUS KÄRCHER AMB AIGUA DOLÇA, DETERGENT ALCALÍ.

05_ FINESTRES TIPUS - DINTELL METÀL.LIC. NETEJA DE SUPERFÍCIE, DESGREIXAT I EL DECAPAT DE LA SEVA SUPERFÍCIE AMB DOLL DE SORRA I POSTERIOR PINTAT PER UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT EPOXI POLIAMIDA AMB FOSFAT DE ZINC DE DOS COMPONENTS D'ALTA QUALITAT APLICADA AMB UN GRUIX EN PEL·LÍCULA SECA DE 100 µM I UN ACABAT AMB ESMALT DE POLIURETÀ ALIFÀTIC D'ALT CONTINGUT EN SÒLIDS.

06.1_ FINESTRES TIPUS - FUSTERIA ALUMINI I PROTECCIÓ SOLAR. SUBSTITUCIÓ DELS SCREENS EXTERIORS ENROTLLABLES.

06.2_ FINESTRES TIPUS - FUSTERIA ALUMINI. SEGELLAT PERIMETRAL EXTERIOR. ELIMINACIÓ DEL CORDÓ DE SILICONA EXISTENT I REPOSICIÓ AMB SELLADOR DE POLIURETÀ TIPUS SIKAFLEX 11 DE CONSISTÈNCIA FLEXIBLE, APTA I DURADERA PER LA INTEMPÈRIE.

07_ FINESTRES TIPUS - ESCOPIDOR ALUMINI. SISTEMA DE PROTECCIÓ IMPERMEABILITZANT I ANTICORROSIU AMB MEMBRANA ELÀSTICA 100%POLIURETANO. MEMBRANA MONOCOMPONENT AMB BASE AIGUA DE POLIURETÀ ALIFÀTIC ACABAT SETINAT, D'ALTA DURABILITAT, UNA ALTA ADHERÈNCIA AL SUPORT I MOLT ALTA ELASTICITAT. PREVIA NETEJA DEL SUPORT AMB LIJAT AMB DISC DEL POLS RESULTANT I CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT.

09.1_ PROTECCIÓ SOLAR - ESPAIS COMUNS. TEIXIT SCREEN I EMMARCATS. SUBSTITUCIÓ DE TEIXIT SCREEN. DESMUNTATGE I MUNTATGE D'EMMARCAT METÀL·LIC PER SUBSTITUCIÓ DE NOU TEIXIT.
09.2_ PROTECCIÓ SOLAR - ESPAIS COMUNS. GUIA SUPERIOR I INFERIOR. NETEJA DE GUIA SUPERIOR I INFERIOR.

09.3_ PROTECCIÓ SOLAR - ESPAIS COMUNS. ESTRUCTURA SUPORTACIÓ PROTECCIÓ SOLAR (MOBIL I FIXE SUPERIOR) **I VIDRE INFERIOR**. RASPATLLAT, NETEJA I NOVA PINTURA D'ESTRUCTURA METÀL·LICA D'ACER, PERFIL TUBULARS I MARCS HORITZONTALS.

10_ JUNT DILATACIÓ. TREURE TAPAJUNTS EXISTENT I SEGELLAT. COL·LOCAR FONS D'ESCUMA DE POLIETILÈ DE CÈDUL.LA TANCADA (TIPUS ROUNDEX) I SEGELLAR AMB SIKAFELX 11. COL·LOCAR NOU TAPAJUNTS FIXAT MECÀNICAMENT A UN DELS DOS COSTAT.

11_ DECAPAT I ENVERNISSAT A L'AIGUA DE REVESTIMENT I PORTICONS DE FUSTA DE FAÇANA.



LLEGENDA FAÇANES

- TANCAMENT MASSÍS - acabat continu de morter
- TANCAMENT MASSÍS - aplacat de pedra
- Remat linial de xapa d'acer
- ESPAIS COMUNS- Protecció solar
- ESPAIS COMUNS- Barana de vidre i muntants de pletina d'acer
- Especejament juntes de façana

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1: 150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
2. FAÇANES
ALÇAT INTERIOR ILLA

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
PLÀNOL NÚM. 6.5.2.3
NOM FITXER: RFP_PB_ALSEC.dwg
FULL 03 DE 03

01_ FAÇANA ACABAT DE MORTER. PINTURA AUTOLIMPIABLE EN COLOR IGUAL A L'EXISTENT. PINTAT DE REVESTIMENT A BASE DE RESINES SILOXÀNIQUES I ACRÍLIQUES PURES D'ACABAT LLIS MATE MINERAL AMB FÓRMULA D'ADDITIU ANTIFONGS, PRÈVIA NETEJA DEL SUPORT EXISTENT AMB AIGUA A PRESSIÓ (MÍNIM 150 BAR) I ASSECAT DE LA SUPERFÍCIE.

02.1_ FAÇANA APLACAT DE PEDRA. XORREJAT D'AIRE A PRESSIÓ AMB ABRASIU D'ÒXID D'ALUMINI BLANC (AI203) DE LES JUNTES I NETEJA DE TOTA LA SUPERFÍCIE AMB AIGUA CALENTA AMB PRESSIÓ (MÍNIM 150 BAR)

02.2_ FAÇANA APLACAT DE PEDRA - NIVELL CARRER. PINTAT DE SUPERFÍCIE AMB HIDROFUGANT ANTIGRAFITTI A BASE DE RESINES ACRÍLIQUES PURES D'ALTA PROTECCIÓ I DURABILITAT, IMPERMEABLE A L'AIGUA DE PLUJA I ALTA TRANSPIRABILITAT DEL SUPORT I AMB UN CONSERVANT ANTIFONGS.

03.1_ PERFIL GALVANITZAT HORITZONTAL. PROTECCIÓ IMPERMEABILITZANT I ANTICORROSIU AMB UN SISTEMA DE MEMBRANA ELÀSTICA 100%POLIURETANO (DUES CAPES), COMPOST PER UNA MEMBRANA MONOCOMPONENT DE BASE AIGUA DE POLIURETÀ ALIFÀTIC ACABAT SETINAT D'ALTA DURABILITAT, PRÈVIA NETEJA DEL SUPORT AMB LA REALITZACIÓ D'UN LIJAT AMB DISC ABRASIU, ELIMINACIÓ DEL POLS RESULTANT I REALITZACIÓ DE CAPA IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT VINÍLICA FOSFOCROMATANT.

03.2_ PERFIL GALVANITZAT HORITZONTAL. REPOSICIÓ JUNTES ENTRE PERFILS I PERFIL I PARAMENT. ELIMINACIÓ DEL CORDÓ DE SILICONA EXISTENT I REPOSICIÓ AMB SELLADOR DE POLIURETÀ TIPUS SIKAFLEX 11 DE CONSISTÈNCIA FLEXIBLE, APTA I DURADERA PER LA INTEMPÈRIE.

04_ FINESTRES TIPUS. PROTECCIÓ DE COSTELLA DE FORMIGÓ BLANC. PINTAT DE LES 4 CARES AMB PINTURA AUTOLIMPIABLE EN COLOR IGUAL A L'EXISTENT. PINTAT DE REVESTIMENT A BASE DE RESINES SILOXÀNIQUES I ACRÍLIQUES PURES D'ACABAT LLIS MATE MINERAL AMB FÓRMULA D'ADDITIU ANTIFONGS, PRÈVIA NETEJA DEL SUPORT EXISTENT AMB RASPATLLAT MANUAL AMB RASPALL DE FIBRES DURES (NO METÀL·LIQUES) PER REMOURE LA BRUTÍCIA I ESBANDIR AIGUA A PRESSIÓ TIPUS KÄRCHER AMB AIGUA DOLÇA, DETERGENT ALCALÍ.

05_ FINESTRES TIPUS - DINTELL METÀL.LIC. NETEJA DE SUPERFÍCIE, DESGREIXAT I EL DECAPAT DE LA SEVA SUPERFÍCIE AMB DOLL DE SORRA I POSTERIOR PINTAT PER UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT EPOXI POLIAMIDA AMB FOSFAT DE ZINC DE DOS COMPONENTS D'ALTA QUALITAT APLICADA AMB UN GRUIX EN PEL·LÍCULA SECA DE 100 µM I UN ACABAT AMB ESMALT DE POLIURETÀ ALIFÀTIC D'ALT CONTINGUT EN SÒLIDS.

06.1_ FINESTRES TIPUS - FUSTERIA ALUMINI I PROTECCIÓ SOLAR. SUBSTITUCIÓ DELS SCREENS EXTERIORS ENROTLLABLES.

06.2_ FINESTRES TIPUS - FUSTERIA ALUMINI. SEGELLAT PERIMETRAL EXTERIOR. ELIMINACIÓ DEL CORDÓ DE SILICONA EXISTENT I REPOSICIÓ AMB SELLADOR DE POLIURETÀ TIPUS SIKAFLEX 11 DE CONSISTÈNCIA FLEXIBLE, APTA I DURADERA PER LA INTEMPÈRIE.

07_ FINESTRES TIPUS - ESCOPIDOR ALUMINI. SISTEMA DE PROTECCIÓ IMPERMEABILITZANT I ANTICORROSIU AMB MEMBRANA ELÀSTICA 100%POLIURETANO. MEMBRANA MONOCOMPONENT AMB BASE AIGUA DE POLIURETÀ ALIFÀTIC ACABAT SETINAT, D'ALTA DURABILITAT, UNA ALTA ADHERÈNCIA AL SUPORT I MOLT ALTA ELASTICITAT. PREVIA NETEJA DEL SUPORT AMB LIJAT AMB DISC DEL POLS RESULTANT I CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT.

09.1_ PROTECCIÓ SOLAR - ESPAIS COMUNS. TEIXIT SCREEN I EMMARCATS. SUBSTITUCIÓ DE TEIXIT SCREEN. DESMUNTATGE I MUNTATGE D'EMMARCAT METÀL·LIC PER SUBSTITUCIÓ DE NOU TEIXIT.

09.2_ PROTECCIÓ SOLAR - ESPAIS COMUNS. GUIA SUPERIOR I INFERIOR. NETEJA DE GUIA SUPERIOR I INFERIOR.

09.3_ PROTECCIÓ SOLAR - ESPAIS COMUNS. ESTRUCTURA SUPORTACIÓ PROTECCIÓ SOLAR (MOBIL I FIXE SUPERIOR) **I VIDRE INFERIOR**. RASPALLAT, NETEJA I NOVA PINTURA D'ESTRUCTURA METÀL·LICA D'ACER, PERFIL TUBULARS I MARCS HORITZONTALS.

10_ JUNT DILATACIÓ. TREURE TAPAJUNTS EXISTENT I SEGELLAT. COL·LOCAR FONS D'ESCUMA DE POLIETILÈ DE CÈDUL.LA TANCADA (TIPUS ROUNDEX) I SEGELLAR AMB SIKAFELX 11. COL·LOCAR NOU TAPAJUNTS FIXAT MECÀNICAMENT A UN DELS DOS COSTAT.

11_ DECAPAT I ENVERNISSAT A L'AIGUA DE REVESTIMENT I PORTICONS DE FUSTA DE FAÇANA.

12_ BARANA DE COBERTA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT. ALÇADA 1,10M. ANCORADA A MUR PERIMETRAL EXISTENT DE BLOC DE FORMIGÓ ARMAT

13_ COBERTA INVERTIDA AMB ACABAT DE GRAVES I IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA BITUMINOSA BICAPA LBM (SBS) SOBRE IMPERMEABILITZACIÓ EXISTENT.

14_ COBERTA INVERTIDA AMB ACABAT DE RAJOLA CERÀMICA I IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA BITUMINOSA BICAPA LBM (SBS) SOBRE IMPERMEABILITZACIÓ EXISTENT**.**

15_ IMPERMEABILITZACIÓ SOBRE COBERTA EXISTENT DE PLANTA 1A AMB MEMBRANA ELÀSTICA DE POLIURETÀ.

16_ ESTRUCTURA METÀL·LICA DE SUPORT DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES.

17_ TANCAMENT ACÚSTIC PER ÀMBIT INSTAL·LACIONS EN PLANTA COBERTA

18_ CH5. SISTEMA DE SOSTRE EI-120 INDEPENDENT SIMÈTRIC AMB PLACA LLEUGERA DE SILICAT CÀLCIC DE 25 MM

LLEGENDA FAÇANES

- TANCAMENT MASSÍS - acabat continu de morter
- TANCAMENT MASSÍS - aplacat de pedra
- Remat linial de xapa d'acer
- ESPAIS COMUNS- Protecció solar
- ESPAIS COMUNS- Barana de vidre i muntants de pletina d'acer
- Especejament juntes de façana



01_ FAÇANA ACABAT DE MORTER. PINTURA AUTOLIMPIABLE EN COLOR IGUAL A L'EXISTENT. PINTAT DE REVESTIMENT A BASE DE RESINES SILOXÀNIQUES I ACRÍLIQUES PURES D'ACABAT LLIS MATE MINERAL AMB FÓRMULA D'ADDITIU ANTIFONGS, PRÈVIA NETEJA DEL SUPORT EXISTENT AMB AIGUA A PRESSIÓ (MÍNIM 150 BAR) I ASSECAT DE LA SUPERFÍCIE.

02.1_ FAÇANA APLACAT DE PEDRA. XORREJAT D'AIRE A PRESSIÓ AMB ABRASIU D'ÒXID D'ALUMINI BLANC (AI203) DE LES JUNTES I NETEJA DE TOTA LA SUPERFÍCIE AMB AIGUA CALENTA AMB PRESSIÓ (MÍNIM 150 BAR)

02.2_ FAÇANA APLACAT DE PEDRA - NIVELL CARRER. PINTAT DE SUPERFÍCIE AMB HIDROFUGANT ANTIGRAFITTI A BASE DE RESINES ACRÍLIQUES PURES D'ALTA PROTECCIÓ I DURABILITAT, IMPERMEABLE A L'AIGUA DE PLUJA I ALTA TRANSPIRABILITAT DEL SUPORT I AMB UN CONSERVANT ANTIFONGS.

03.1_ PERFIL GALVANITZAT HORITZONTAL. PROTECCIÓ IMPERMEABILITZANT I ANTICORROSIU AMB UN SISTEMA DE MEMBRANA ELÀSTICA 100%POLIURETANO (DUES CAPES), COMPOST PER UNA MEMBRANA MONOCOMPONENT DE BASE AIGUA DE POLIURETÀ ALIFÀTIC ACABAT SETINAT D'ALTA DURABILITAT, PRÈVIA NETEJA DEL SUPORT AMB LA REALITZACIÓ D'UN LIJAT AMB DISC ABRASIU, ELIMINACIÓ DEL POLS RESULTANT I REALITZACIÓ DE CAPA IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT VINÍLICA FOSFOCROMATANT.

03.2_ PERFIL GALVANITZAT HORITZONTAL. REPOSICIÓ JUNTES ENTRE PERFILS I PERFIL I PARAMENT. ELIMINACIÓ DEL CORDÓ DE SILICONA EXISTENT I REPOSICIÓ AMB SELLADOR DE POLIURETÀ TIPUS SIKAFLEX 11 DE CONSISTÈNCIA FLEXIBLE, APTA I DURADERA PER LA INTEMPÈRIE.

04_ FINESTRES TIPUS. PROTECCIÓ DE COSTELLA DE FORMIGÓ BLANC. PINTAT DE LES 4 CARES AMB PINTURA AUTOLIMPIABLE EN COLOR IGUAL A L'EXISTENT. PINTAT DE REVESTIMENT A BASE DE RESINES SILOXÀNIQUES I ACRÍLIQUES PURES D'ACABAT LLIS MATE MINERAL AMB FÓRMULA D'ADDITIU ANTIFONGS, PRÈVIA NETEJA DEL SUPORT EXISTENT AMB RASPATLLAT MANUAL AMB RASPALL DE FIBRES DURES (NO METÀL·LIQUES) PER REMOURE LA BRUTÍCIA I ESBANDIR AIGUA A PRESSIÓ TIPUS KÄRCHER AMB AIGUA DOLÇA, DETERGENT ALCALÍ.

05_ FINESTRES TIPUS - DINTELL METÀL.LIC. NETEJA DE SUPERFÍCIE, DESGREIXAT I EL DECAPAT DE LA SEVA SUPERFÍCIE AMB DOLL DE SORRA I POSTERIOR PINTAT PER UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT EPOXI POLIAMIDA AMB FOSFAT DE ZINC DE DOS COMPONENTS D'ALTA QUALITAT APLICADA AMB UN GRUIX EN PEL·LÍCULA SECA DE 100 µM I UN ACABAT AMB ESMALT DE POLIURETÀ ALIFÀTIC D'ALT CONTINGUT EN SÒLIDS.

06.1_ FINESTRES TIPUS - FUSTERIA ALUMINI I PROTECCIÓ SOLAR. SUBSTITUCIÓ DELS SCREENS EXTERIORS ENROTLLABLES.

06.2_ FINESTRES TIPUS - FUSTERIA ALUMINI. SEGELLAT PERIMETRAL EXTERIOR. ELIMINACIÓ DEL CORDÓ DE SILICONA EXISTENT I REPOSICIÓ AMB SELLADOR DE POLIURETÀ TIPUS SIKAFLEX 11 DE CONSISTÈNCIA FLEXIBLE, APTA I DURADERA PER LA INTEMPÈRIE.

07_ FINESTRES TIPUS - ESCOPIDOR ALUMINI. SISTEMA DE PROTECCIÓ IMPERMEABILITZANT I ANTICORROSIU AMB MEMBRANA ELÀSTICA 100%POLIURETANO. MEMBRANA MONOCOMPONENT AMB BASE AIGUA DE POLIURETÀ ALIFÀTIC ACABAT SETINAT, D'ALTA DURABILITAT, UNA ALTA ADHERÈNCIA AL SUPORT I MOLT ALTA ELASTICITAT. PREVIA NETEJA DEL SUPORT AMB LIJAT AMB DISC DEL POLS RESULTANT I CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT.

09.1_ PROTECCIÓ SOLAR - ESPAIS COMUNS. TEIXIT SCREEN I EMMARCATS. SUBSTITUCIÓ DE TEIXIT SCREEN. DESMUNTATGE I MUNTATGE D'EMMARCAT METÀL·LIC PER SUBSTITUCIÓ DE NOU TEIXIT.

09.2_ PROTECCIÓ SOLAR - ESPAIS COMUNS. GUIA SUPERIOR I INFERIOR. NETEJA DE GUIA SUPERIOR I INFERIOR.

09.3_ PROTECCIÓ SOLAR - ESPAIS COMUNS. ESTRUCTURA SUPORTACIÓ PROTECCIÓ SOLAR (MOBIL I FIXE SUPERIOR) **I VIDRE INFERIOR**. RASPALLAT, NETEJA I NOVA PINTURA D'ESTRUCTURA METÀL·LICA D'ACER, PERFIL TUBULARS I MARCS HORITZONTALS.

10_ JUNT DILATACIÓ. TREURE TAPAJUNTS EXISTENT I SEGELLAT. COL·LOCAR FONS D'ESCUMA DE POLIETILÈ DE CÈDUL·LA TANCADA (TIPUS ROUNDEX) I SEGELLAR AMB SIKAFELX 11. COL·LOCAR NOU TAPAJUNTS FIXAT MECÀNICAMENT A UN DELS DOS COSTAT.

11_ DECAPAT I ENVERNISSAT A L'AIGUA DE REVESTIMENT I PORTICONS DE FUSTA DE FAÇANA.

12_ BARANA DE COBERTA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT. ALÇADA 1,10M. ANCORADA A MUR PERIMETRAL EXISTENT DE BLOC DE FORMIGÓ ARMAT

13_ COBERTA INVERTIDA AMB ACABAT DE GRAVES I IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA BITUMINOSA BICAPA LBM (SBS) SOBRE IMPERMEABILITZACIÓ EXISTENT.

14_ COBERTA INVERTIDA AMB ACABAT DE RAJOLA CERÀMICA I IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA BITUMINOSA BICAPA LBM (SBS) SOBRE IMPERMEABILITZACIÓ EXISTENT**.**

15_ IMPERMEABILITZACIÓ SOBRE COBERTA EXISTENT DE PLANTA 1A AMB MEMBRANA ELÀSTICA DE POLIURETÀ.

16_ ESTRUCTURA METÀL·LICA DE SUPORT DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES.

17_ TANCAMENT ACÚSTIC PER ÀMBIT INSTAL·LACIONS EN PLANTA COBERTA

18_ CH5. SISTEMA DE SOSTRE EI-120 INDEPENDENT SIMÈTRIC AMB PLACA LLEUGERA DE SILICAT CÀLCIC DE 25 MM

LLEGENDA FAÇANES

- TANCAMENT MASSÍS - acabat continu de morter
- TANCAMENT MASSÍS - aplacat de pedra
- Remat linial de xapa d'acer
- ESPAIS COMUNS- Protecció solar
- ESPAIS COMUNS- Barana de vidre i muntants de pletina d'acer
- Especejament juntes de façana



Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 1.5 3 GRÀFIQUES	DATA: SETEMBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 3.SECCIONS SECCIÓ TRANSVERSAL B-B'	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: RFP_PE_ALSEC.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.5.3.2 FULL...02...DE...06.

01_ FAÇANA ACABAT DE MORTER. PINTURA AUTOLIMPIABLE EN COLOR IGUAL A L'EXISTENT. PINTAT DE REVESTIMENT A BASE DE RESINES SILOXÀNIQUES I ACRÍLIQUES PURES D'ACABAT LLIS MATE MINERAL AMB FÓRMULA D'ADDITIU ANTIFONGS, PRÈVIA NETEJA DEL SUPORT EXISTENT AMB AIGUA A PRESSIÓ (MÍNIM 150 BAR) I ASSECAT DE LA SUPERFÍCIE.

02.1_ FAÇANA APLACAT DE PEDRA. XORREJAT D'AIRE A PRESSIÓ AMB ABRASIU D'ÒXID D'ALUMINI BLANC (AI203) DE LES JUNTES I NETEJA DE TOTA LA SUPERFÍCIE AMB AIGUA CALENTA AMB PRESSIÓ (MÍNIM 150 BAR)

02.2_ FAÇANA APLACAT DE PEDRA - NIVELL CARRER. PINTAT DE SUPERFÍCIE AMB HIDROFUGANT ANTIGRAFITTI A BASE DE RESINES ACRÍLIQUES PURES D'ALTA PROTECCIÓ I DURABILITAT, IMPERMEABLE A L'AIGUA DE PLUJA I ALTA TRANSPIRABILITAT DEL SUPORT I AMB UN CONSERVANT ANTIFONGS.

03.1_ PERFIL GALVANITZAT HORITZONTAL. PROTECCIÓ IMPERMEABILITZANT I ANTICORROSIU AMB UN SISTEMA DE MEMBRANA ELÀSTICA 100%POLIURETANO (DUES CAPES), COMPOST PER UNA MEMBRANA MONOCOMPONENT DE BASE AIGUA DE POLIURETÀ ALIFÀTIC ACABAT SETINAT D'ALTA DURABILITAT, PRÈVIA NETEJA DEL SUPORT AMB LA REALITZACIÓ D'UN LIJAT AMB DISC ABRASIU, ELIMINACIÓ DEL POLS RESULTANT I REALITZACIÓ DE CAPA IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT VINÍLICA FOSFOCROMATANT.

03.2_ PERFIL GALVANITZAT HORITZONTAL. REPOSICIÓ JUNTES ENTRE PERFILS I PERFIL I PARAMENT. ELIMINACIÓ DEL CORDÓ DE SILICONA EXISTENT I REPOSICIÓ AMB SELLADOR DE POLIURETÀ TIPUS SIKAFLEX 11 DE CONSISTÈNCIA FLEXIBLE, APTA I DURADERA PER LA INTEMPÈRIE.

04_ FINESTRES TIPUS. PROTECCIÓ DE COSTELLA DE FORMIGÓ BLANC. PINTAT DE LES 4 CARES AMB PINTURA AUTOLIMPIABLE EN COLOR IGUAL A L'EXISTENT. PINTAT DE REVESTIMENT A BASE DE RESINES SILOXÀNIQUES I ACRÍLIQUES PURES D'ACABAT LLIS MATE MINERAL AMB FÓRMULA D'ADDITIU ANTIFONGS, PRÈVIA NETEJA DEL SUPORT EXISTENT AMB RASPATLLAT MANUAL AMB RASPALL DE FIBRES DURES (NO METÀL·LIQUES) PER REMOURE LA BRUTÍCIA I ESBANDIR AIGUA A PRESSIÓ TIPUS KÄRCHER AMB AIGUA DOLÇA, DETERGENT ALCALÍ.

05_ FINESTRES TIPUS - DINTELL METÀL.LIC. NETEJA DE SUPERFÍCIE, DESGREIXAT I EL DECAPAT DE LA SEVA SUPERFÍCIE AMB DOLL DE SORRA I POSTERIOR PINTAT PER UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT EPOXI POLIAMIDA AMB FOSFAT DE ZINC DE DOS COMPONENTS D'ALTA QUALITAT APLICADA AMB UN GRUIX EN PEL·LÍCULA SECA DE 100 µM I UN ACABAT AMB ESMALT DE POLIURETÀ ALIFÀTIC D'ALT CONTINGUT EN SÒLIDS.

06.1_ FINESTRES TIPUS - FUSTERIA ALUMINI I PROTECCIÓ SOLAR. SUBSTITUCIÓ DELS SCREENS EXTERIORS ENROTLLABLES.

06.2_ FINESTRES TIPUS - FUSTERIA ALUMINI. SEGELLAT PERIMETRAL EXTERIOR. ELIMINACIÓ DEL CORDÓ DE SILICONA EXISTENT I REPOSICIÓ AMB SELLADOR DE POLIURETÀ TIPUS SIKAFLEX 11 DE CONSISTÈNCIA FLEXIBLE, APTA I DURADERA PER LA INTEMPÈRIE.

07_ FINESTRES TIPUS - ESCOPIDOR ALUMINI. SISTEMA DE PROTECCIÓ IMPERMEABILITZANT I ANTICORROSIU AMB MEMBRANA ELÀSTICA 100%POLIURETANO. MEMBRANA MONOCOMPONENT AMB BASE AIGUA DE POLIURETÀ ALIFÀTIC ACABAT SETINAT, D'ALTA DURABILITAT, UNA ALTA ADHERÈNCIA AL SUPORT I MOLT ALTA ELASTICITAT. PREVIA NETEJA DEL SUPORT AMB LIJAT AMB DISC DEL POLS RESULTANT I CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT.

09.1_ PROTECCIÓ SOLAR - ESPAIS COMUNS. TEIXIT SCREEN I EMMARCATS. SUBSTITUCIÓ DE TEIXIT SCREEN. DESMUNTATGE I MUNTATGE D'EMMARCAT METÀL·LIC PER SUBSTITUCIÓ DE NOU TEIXIT.

09.2_ PROTECCIÓ SOLAR - ESPAIS COMUNS. GUIA SUPERIOR I INFERIOR. NETEJA DE GUIA SUPERIOR I INFERIOR.

09.3_ PROTECCIÓ SOLAR - ESPAIS COMUNS. ESTRUCTURA SUPORTACIÓ PROTECCIÓ SOLAR (MOBIL I FIXE SUPERIOR) **I VIDRE INFERIOR**. RASPALLAT, NETEJA I NOVA PINTURA D'ESTRUCTURA METÀL·LICA D'ACER, PERFIL TUBULARS I MARCS HORITZONTALS.

10_ JUNT DILATACIÓ. TREURE TAPAJUNTS EXISTENT I SEGELLAT. COL·LOCAR FONS D'ESCUMA DE POLIETILÈ DE CÈDUL.LA TANCADA (TIPUS ROUNDEX) I SEGELLAR AMB SIKAFELX 11. COL·LOCAR NOU TAPAJUNTS FIXAT MECÀNICAMENT A UN DELS DOS COSTAT.

11_ DECAPAT I ENVERNISSAT A L'AIGUA DE REVESTIMENT I PORTICONS DE FUSTA DE FAÇANA.

12_ BARANA DE COBERTA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT. ALÇADA 1,10M. ANCORADA A MUR PERIMETRAL EXISTENT DE BLOC DE FORMIGÓ ARMAT

13_ COBERTA INVERTIDA AMB ACABAT DE GRAVES I IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA BITUMINOSA BICAPA LBM (SBS) SOBRE IMPERMEABILITZACIÓ EXISTENT.

14_ COBERTA INVERTIDA AMB ACABAT DE RAJOLA CERÀMICA I IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA BITUMINOSA BICAPA LBM (SBS) SOBRE IMPERMEABILITZACIÓ EXISTENT**.**

15_ IMPERMEABILITZACIÓ SOBRE COBERTA EXISTENT DE PLANTA 1A AMB MEMBRANA ELÀSTICA DE POLIURETÀ.

16_ ESTRUCTURA METÀL·LICA DE SUPORT DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES.

17_ TANCAMENT ACÚSTIC PER ÀMBIT INSTAL·LACIONS EN PLANTA COBERTA

18_ CH5. SISTEMA DE SOSTRE EI-120 INDEPENDENT SIMÈTRIC AMB PLACA LLEUGERA DE SILICAT CÀLCIC DE 25 MM

LLEGENDA FAÇANES

- TANCAMENT MASSÍS - acabat continu de morter
- TANCAMENT MASSÍS - aplacat de pedra
- Remat linial de xapa d'acer
- ESPAIS COMUNS- Protecció solar
- ESPAIS COMUNS- Barana de vidre i muntants de pletina d'acer
- Especejament juntes de façana



Ajuntament de Barcelona	BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1: 75 A3_1: 150 ORIGINALS A3 0 1.5 3 GRÀFIQUES	DATA: SETEMBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 3. SECCIONS SECCIÓ TRANSVERSAL C-C'	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: RFP_PE_ALSEC.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.5.3.3 FULL...03...DE...06.

01_ FAÇANA ACABAT DE MORTER. PINTURA AUTOLIMPIABLE EN COLOR IGUAL A L'EXISTENT. PINTAT DE REVESTIMENT A BASE DE RESINES SILOXÀNIQUES I ACRÍLIQUES PURES D'ACABAT LLIS MATE MINERAL AMB FÓRMULA D'ADDITIU ANTIFONGS, PRÈVIA NETEJA DEL SUPORT EXISTENT AMB AIGUA A PRESSIÓ (MÍNIM 150 BAR) I ASSECAT DE LA SUPERFÍCIE.

02.1_ FAÇANA APLACAT DE PEDRA. XORREJAT D'AIRE A PRESSIÓ AMB ABRASIU D'ÒXID D'ALUMINI BLANC (AI203) DE LES JUNTES I NETEJA DE TOTA LA SUPERFÍCIE AMB AIGUA CALENTA AMB PRESSIÓ (MÍNIM 150 BAR)

02.2_ FAÇANA APLACAT DE PEDRA - NIVELL CARRER. PINTAT DE SUPERFÍCIE AMB HIDROFUGANT ANTIGRAFITTI A BASE DE RESINES ACRÍLIQUES PURES D'ALTA PROTECCIÓ I DURABILITAT, IMPERMEABLE A L'AIGUA DE PLUJA I ALTA TRANSPIRABILITAT DEL SUPORT I AMB UN CONSERVANT ANTIFONGS.

03.1_ PERFIL GALVANITZAT HORITZONTAL. PROTECCIÓ IMPERMEABILITZANT I ANTICORROSIU AMB UN SISTEMA DE MEMBRANA ELÀSTICA 100%POLIURETANO (DUES CAPES), COMPOST PER UNA MEMBRANA MONOCOMPONENT DE BASE AIGUA DE POLIURETÀ ALIFÀTIC ACABAT SETINAT D'ALTA DURABILITAT, PRÈVIA NETEJA DEL SUPORT AMB LA REALITZACIÓ D'UN LIJAT AMB DISC ABRASIU, ELIMINACIÓ DEL POLS RESULTANT I REALITZACIÓ DE CAPA IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT VINÍLICA FOSFOCROMATANT.

03.2_ PERFIL GALVANITZAT HORITZONTAL. REPOSICIÓ JUNTES ENTRE PERFILS I PERFIL I PARAMENT. ELIMINACIÓ DEL CORDÓ DE SILICONA EXISTENT I REPOSICIÓ AMB SELLADOR DE POLIURETÀ TIPUS SIKAFLEX 11 DE CONSISTÈNCIA FLEXIBLE, APTA I DURADERA PER LA INTEMPÈRIE.

04_ FINESTRES TIPUS. PROTECCIÓ DE COSTELLA DE FORMIGÓ BLANC. PINTAT DE LES 4 CARES AMB PINTURA AUTOLIMPIABLE EN COLOR IGUAL A L'EXISTENT. PINTAT DE REVESTIMENT A BASE DE RESINES SILOXÀNIQUES I ACRÍLIQUES PURES D'ACABAT LLIS MATE MINERAL AMB FÓRMULA D'ADDITIU ANTIFONGS, PRÈVIA NETEJA DEL SUPORT EXISTENT AMB RASPATLLAT MANUAL AMB RASPALL DE FIBRES DURES (NO METÀL·LIQUES) PER REMOURE LA BRUTÍCIA I ESBANDIR AIGUA A PRESSIÓ TIPUS KÄRCHER AMB AIGUA DOLÇA, DETERGENT ALCALÍ.

05_ FINESTRES TIPUS - DINTELL METÀL.LIC. NETEJA DE SUPERFÍCIE, DESGREIXAT I EL DECAPAT DE LA SEVA SUPERFÍCIE AMB DOLL DE SORRA I POSTERIOR PINTAT PER UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT EPOXI POLIAMIDA AMB FOSFAT DE ZINC DE DOS COMPONENTS D'ALTA QUALITAT APLICADA AMB UN GRUIX EN PEL·LÍCULA SECA DE 100 µM I UN ACABAT AMB ESMALT DE POLIURETÀ ALIFÀTIC D'ALT CONTINGUT EN SÒLIDS.

06.1_ FINESTRES TIPUS - FUSTERIA ALUMINI I PROTECCIÓ SOLAR. SUBSTITUCIÓ DELS SCREENS EXTERIORS ENROTLLABLES.

06.2_ FINESTRES TIPUS - FUSTERIA ALUMINI. SEGELLAT PERIMETRAL EXTERIOR. ELIMINACIÓ DEL CORDÓ DE SILICONA EXISTENT I REPOSICIÓ AMB SELLADOR DE POLIURETÀ TIPUS SIKAFLEX 11 DE CONSISTÈNCIA FLEXIBLE, APTA I DURADERA PER LA INTEMPÈRIE.

07_ FINESTRES TIPUS - ESCOPIDOR ALUMINI. SISTEMA DE PROTECCIÓ IMPERMEABILITZANT I ANTICORROSIU AMB MEMBRANA ELÀSTICA 100%POLIURETANO. MEMBRANA MONOCOMPONENT AMB BASE AIGUA DE POLIURETÀ ALIFÀTIC ACABAT SETINAT, D'ALTA DURABILITAT, UNA ALTA ADHERÈNCIA AL SUPORT I MOLT ALTA ELASTICITAT. PREVIA NETEJA DEL SUPORT AMB LIJAT AMB DISC DEL POLS RESULTANT I CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT.

09.1_ PROTECCIÓ SOLAR - ESPAIS COMUNS. TEIXIT SCREEN I EMMARCATS. SUBSTITUCIÓ DE TEIXIT SCREEN. DESMUNTATGE I MUNTATGE D'EMMARCAT METÀL·LIC PER SUBSTITUCIÓ DE NOU TEIXIT.

09.2_ PROTECCIÓ SOLAR - ESPAIS COMUNS. GUIA SUPERIOR I INFERIOR. NETEJA DE GUIA SUPERIOR I INFERIOR.

09.3_ PROTECCIÓ SOLAR - ESPAIS COMUNS. ESTRUCTURA SUPORTACIÓ PROTECCIÓ SOLAR (MOBIL I FIXE SUPERIOR) **I VIDRE INFERIOR**. RASPALLAT, NETEJA I NOVA PINTURA D'ESTRUCTURA METÀL·LICA D'ACER, PERFIL TUBULARS I MARCS HORITZONTALS.

10_ JUNT DILATACIÓ. TREURE TAPAJUNTS EXISTENT I SEGELLAT. COL·LOCAR FONS D'ESCUMA DE POLIETILÈ DE CÈDUL.LA TANCADA (TIPUS ROUNDEX) I SEGELLAR AMB SIKAFELX 11. COL·LOCAR NOU TAPAJUNTS FIXAT MECÀNICAMENT A UN DELS DOS COSTAT.

11_ DECAPAT I ENVERNISSAT A L'AIGUA DE REVESTIMENT I PORTICONS DE FUSTA DE FAÇANA.

12_ BARANA DE COBERTA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT. ALÇADA 1,10M. ANCORADA A MUR PERIMETRAL EXISTENT DE BLOC DE FORMIGÓ ARMAT

13_ COBERTA INVERTIDA AMB ACABAT DE GRAVES I IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA BITUMINOSA BICAPA LBM (SBS) SOBRE IMPERMEABILITZACIÓ EXISTENT.

14_ COBERTA INVERTIDA AMB ACABAT DE RAJOLA CERÀMICA I IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA BITUMINOSA BICAPA LBM (SBS) SOBRE IMPERMEABILITZACIÓ EXISTENT**.**

15_ IMPERMEABILITZACIÓ SOBRE COBERTA EXISTENT DE PLANTA 1A AMB MEMBRANA ELÀSTICA DE POLIURETÀ.

16_ ESTRUCTURA METÀL·LICA DE SUPORT DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES.

17_ TANCAMENT ACÚSTIC PER ÀMBIT INSTAL·LACIONS EN PLANTA COBERTA

18_ CH5. SISTEMA DE SOSTRE EI-120 INDEPENDENT SIMÈTRIC AMB PLACA LLEUGERA DE SILICAT CÀLCIC DE 25 MM

LLEGENDA FAÇANES

- TANCAMENT MASSÍS - acabat continu de morter
- TANCAMENT MASSÍS - aplacat de pedra
- Remat linial de xapa d'acer
- ESPAIS COMUNS- Protecció solar
- ESPAIS COMUNS- Barana de vidre i muntants de pletina d'acer
- Especejament juntes de façana



Ajuntament de Barcelona / BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE: AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE: PROJECTE EXECUTIU. REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES: A1_1: 75 / A3_1: 150 ORIGINALS A3. 0 1.5 3 GRÀFIQUES	DATA: SETEMBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE. 3. SECCIONS. SECCIÓ D-D'	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB / NOM FITXER: RFP_PE_ALSEC.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.5.3.4. FULL...04...DE...06.

01_ FAÇANA ACABAT DE MORTER. PINTURA AUTOLIMPIABLE EN COLOR IGUAL A L'EXISTENT. PINTAT DE REVESTIMENT A BASE DE RESINES SILOXÀNIQUES I ACRÍLIQUES PURES D'ACABAT LLIS MATE MINERAL AMB FÓRMULA D'ADDITIU ANTIFONGS, PRÈVIA NETEJA DEL SUPORT EXISTENT AMB AIGUA A PRESSIÓ (MÍNIM 150 BAR) I ASSECAT DE LA SUPERFÍCIE.

02.1_ FAÇANA APLACAT DE PEDRA. XORREJAT D'AIRE A PRESSIÓ AMB ABRASIU D'ÒXID D'ALUMINI BLANC (AI203) DE LES JUNTES I NETEJA DE TOTA LA SUPERFÍCIE AMB AIGUA CALENTA AMB PRESSIÓ (MÍNIM 150 BAR)

02.2_ FAÇANA APLACAT DE PEDRA - NIVELL CARRER. PINTAT DE SUPERFÍCIE AMB HIDROFUGANT ANTIGRAFITTI A BASE DE RESINES ACRÍLIQUES PURES D'ALTA PROTECCIÓ I DURABILITAT, IMPERMEABLE A L'AIGUA DE PLUJA I ALTA TRANSPIRABILITAT DEL SUPORT I AMB UN CONSERVANT ANTIFONGS.

03.1_ PERFIL GALVANITZAT HORITZONTAL. PROTECCIÓ IMPERMEABILITZANT I ANTICORROSIU AMB UN SISTEMA DE MEMBRANA ELÀSTICA 100%POLIURETANO (DUES CAPES), COMPOST PER UNA MEMBRANA MONOCOMPONENT DE BASE AIGUA DE POLIURETÀ ALIFÀTIC ACABAT SETINAT D'ALTA DURABILITAT, PRÈVIA NETEJA DEL SUPORT AMB LA REALITZACIÓ D'UN LIJAT AMB DISC ABRASIU, ELIMINACIÓ DEL POLS RESULTANT I REALITZACIÓ DE CAPA IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT VINÍLICA FOSFOCROMATANT.

03.2_ PERFIL GALVANITZAT HORITZONTAL. REPOSICIÓ JUNTES ENTRE PERFILS I PERFIL I PARAMENT. ELIMINACIÓ DEL CORDÓ DE SILICONA EXISTENT I REPOSICIÓ AMB SELLADOR DE POLIURETÀ TIPUS SIKAFLEX 11 DE CONSISTÈNCIA FLEXIBLE, APTA I DURADERA PER LA INTEMPÈRIE.

04_ FINESTRES TIPUS. PROTECCIÓ DE COSTELLA DE FORMIGÓ BLANC. PINTAT DE LES 4 CARES AMB PINTURA AUTOLIMPIABLE EN COLOR IGUAL A L'EXISTENT. PINTAT DE REVESTIMENT A BASE DE RESINES SILOXÀNIQUES I ACRÍLIQUES PURES D'ACABAT LLIS MATE MINERAL AMB FÓRMULA D'ADDITIU ANTIFONGS, PRÈVIA NETEJA DEL SUPORT EXISTENT AMB RASPATLLAT MANUAL AMB RASPALL DE FIBRES DURES (NO METÀL·LIQUES) PER REMOURE LA BRUTÍCIA I ESBANDIR AIGUA A PRESSIÓ TIPUS KÄRCHER AMB AIGUA DOLÇA, DETERGENT ALCALÍ.

05_ FINESTRES TIPUS - DINTELL METÀL.LIC. NETEJA DE SUPERFÍCIE, DESGREIXAT I EL DECAPAT DE LA SEVA SUPERFÍCIE AMB DOLL DE SORRA I POSTERIOR PINTAT PER UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT EPOXI POLIAMIDA AMB FOSFAT DE ZINC DE DOS COMPONENTS D'ALTA QUALITAT APLICADA AMB UN GRUIX EN PEL·LÍCULA SECA DE 100 µM I UN ACABAT AMB ESMALT DE POLIURETÀ ALIFÀTIC D'ALT CONTINGUT EN SÒLIDS.

06.1_ FINESTRES TIPUS - FUSTERIA ALUMINI I PROTECCIÓ SOLAR. SUBSTITUCIÓ DELS SCREENS EXTERIORS ENROTLLABLES.

06.2_ FINESTRES TIPUS - FUSTERIA ALUMINI. SEGELLAT PERIMETRAL EXTERIOR. ELIMINACIÓ DEL CORDÓ DE SILICONA EXISTENT I REPOSICIÓ AMB SELLADOR DE POLIURETÀ TIPUS SIKAFLEX 11 DE CONSISTÈNCIA FLEXIBLE, APTA I DURADERA PER LA INTEMPÈRIE.

07_ FINESTRES TIPUS - ESCOPIDOR ALUMINI. SISTEMA DE PROTECCIÓ IMPERMEABILITZANT I ANTICORROSIU AMB MEMBRANA ELÀSTICA 100%POLIURETANO. MEMBRANA MONOCOMPONENT AMB BASE AIGUA DE POLIURETÀ ALIFÀTIC ACABAT SETINAT, D'ALTA DURABILITAT, UNA ALTA ADHERÈNCIA AL SUPORT I MOLT ALTA ELASTICITAT. PREVIA NETEJA DEL SUPORT AMB LIJAT AMB DISC DEL POLS RESULTANT I CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT.

09.1_ PROTECCIÓ SOLAR - ESPAIS COMUNS. TEIXIT SCREEN I EMMARCATS. SUBSTITUCIÓ DE TEIXIT SCREEN. DESMUNTATGE I MUNTATGE D'EMMARCAT METÀL·LIC PER SUBSTITUCIÓ DE NOU TEIXIT.

09.2_ PROTECCIÓ SOLAR - ESPAIS COMUNS. GUIA SUPERIOR I INFERIOR. NETEJA DE GUIA SUPERIOR I INFERIOR.

09.3_ PROTECCIÓ SOLAR - ESPAIS COMUNS. ESTRUCTURA SUPORTACIÓ PROTECCIÓ SOLAR (MOBIL I FIXE SUPERIOR) **I VIDRE INFERIOR**. RASPALLAT, NETEJA I NOVA PINTURA D'ESTRUCTURA METÀL·LICA D'ACER, PERFIL TUBULARS I MARCS HORITZONTALS.

10_ JUNT DILATACIÓ. TREURE TAPAJUNTS EXISTENT I SEGELLAT. COL·LOCAR FONS D'ESCUMA DE POLIETILÈ DE CÈDUL.LA TANCADA (TIPUS ROUNDEX) I SEGELLAR AMB SIKAFELX 11. COL·LOCAR NOU TAPAJUNTS FIXAT MECÀNICAMENT A UN DELS DOS COSTAT.

11_ DECAPAT I ENVERNISSAT A L'AIGUA DE REVESTIMENT I PORTICONS DE FUSTA DE FAÇANA.

12_ BARANA DE COBERTA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT. ALÇADA 1,10M. ANCORADA A MUR PERIMETRAL EXISTENT DE BLOC DE FORMIGÓ ARMAT

13_ COBERTA INVERTIDA AMB ACABAT DE GRAVES I IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA BITUMINOSA BICAPA LBM (SBS) SOBRE IMPERMEABILITZACIÓ EXISTENT.

14_ COBERTA INVERTIDA AMB ACABAT DE RAJOLA CERÀMICA I IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA BITUMINOSA BICAPA LBM (SBS) SOBRE IMPERMEABILITZACIÓ EXISTENT**.**

15_ IMPERMEABILITZACIÓ SOBRE COBERTA EXISTENT DE PLANTA 1A AMB MEMBRANA ELÀSTICA DE POLIURETÀ.


16_ ESTRUCTURA METÀL·LICA DE SUPORT DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES.

17_ TANCAMENT ACÚSTIC PER ÀMBIT INSTAL·LACIONS EN PLANTA COBERTA


18_ CH5. SISTEMA DE SOSTRE EI-120 INDEPENDENT SIMÈTRIC AMB PLACA LLEUGERA DE SILICAT CÀLCIC DE 25 MM

LLEGENDA FAÇANES

- TANCAMENT MASSÍS - acabat continu de morter
- TANCAMENT MASSÍS - aplacat de pedra
- Remat linial de xapa d'acer
- ESPAIS COMUNS- Protecció solar
- ESPAIS COMUNS- Barana de vidre i muntants de pletina d'acer
- Especejament juntes de façana



Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 1.5 3 GRÀFIQUES	DATA: SETEMBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 3. SECCIONS SECCIÓ TRANSVERSAL E-E'	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: RFP_PE_ALSEC.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.5.3.5 FULL...05...DE...06.



SECCIÓ LONG. D - D



Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 1.5 3 GRÀFIQUES	DATA: SETEMBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 3. SECCIONS SECCIÓ LONGITUDINAL D-D'	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: RFP_PE_ALSEC.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.5.3.6 FULL...06...DE...06.



Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025


NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
4 – IMATGE VIRTUAL
VISTA

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB


NOM FITXER:
RFP_PB_PG.dwg

PLÀNOL NÚM.
6.5.4.1

FULL...01...DE...01.



CUINA- PLANTA DE MOBILIARI e:1/100



CUINA- SECCIÓ LONGITUDINAL e:1/100

Pos	Uts	LLISTAT D'APARELLS	Pot.W. i voltatge	Pot. kcal/h
		CONTROL		
0.5	1	Balança industrial de terra mod. ZMISSIL-F3-150	50 W a 230 v II	
		REBOST PRODUCTES NETEJA		
1	1	Abocador (NO OFERTEM - a subministrar per Constructora)		
2	1	Prestatgeria de peu amb 5 prestatges. Dim. 148x55,5x205 cm.		
		REBOST		
3	3	Exterminador d'insectes mod. PLUS+LIGHT-30	90 W a 230 v II	
4	1	Palet de tub per sacs, caixes i varis de 60 cm. Llargada: 150 cm.		
5	1	Prestatgeria de peu amb 4 prestatges. Dim. 159x55,5x205 cm.		
6	1	Prestatgeria de peu amb 5 prestatges. Dim. 304x55,5x205 cm.		
6.01	2	Prestatge de paret. Dimensions: 305x40 cm.		
		FRED		
7	1	Arcó congelador mod. HF 550 AL HC (pel pa congelat)	195 W a 230 v II	
8	1	Bloc cambres frigorífiques panel.liables de conservació (2) i		
		congelats (1). Dimensions: 470x315/275x255 cm.		
9	1	Equip frigorific cambra conservació general.	1750 W a 230 v II	
10	1	Prestatgeria de peu amb 4 prestatges. Dim. 249,6x55,5x175 cm.		
11	1	Prestatgeria de peu amb 4 prestatges. Dim. 282,5x55,5x175 cm.		
12	1	Equip frigorific cambra conservació.	1500 W a 230 v II	
13	2	Prestatgeria de peu amb 4 prestatges. Dim. 137,5x55,5x175 cm.		
14	1	Equip frigorific cambra manteniment de congelats.	2000 W a 230 v II	
14.05	1	Sistema d'aportació-extracció d'aire de condensats (per		
		Compressors de les cambres frigorifiques)	1110 W a 230 v II	
15	1	Prestatgeria de peu amb 4 prestatges. Dim. 217x55,5x175 cm.		
16	2	Prestatgeria de peu amb 4 prestatges. Dim. 71,5x55,5x175 cm.		
		CUARTO FRED		
17	1	Equip frigorific per cuarto fred d'obra.	1750 W a 230 v II	
18	1	Taula mural de preparacions en U tipus monobloc amb 1 sina ,		
		aixeta/es i un rentamans automàtic. Dimensions: 355/190/135 x		
		72/72/60 x 90 cm		
19	2	Taula refrigerada mod. BMGN 1470 II, sense damuntera.	1100 W a 230 v II	
20	1	Prestatge de paret. Dimensions: 330x40 cm.		
21	1	Prestatge de paret. Dimensions: 330x25 cm.		
		PREPARACIONS		
22	1	Moble mural de preparacions tipus monobloc amb portes abatibles		
		1 sina, 1 calaix i aixeta. Dimensions: 450 x 72 x 90 cm		
23	1	Taula refrigerada mod. BMGN 1960 II, sense damuntera.	690 W a 230 v II	
24	1	Prestatge de paret. Dimensions: 200x40 cm.		
25	1	Prestatge de paret. Dimensions: 200x25 cm.		
26	1	Taula central de preparacions tipus monobloc i un rentamans		
		automàtic. Dimensions: 210 x 70 x 90 cm		
27	1	Prestatge de sobre taula doble. Dimensions: 200x40x50 cm.		
		COCCIÓ		
28	1	Forn mixte convecció-vapor gas mod. ECOG201C2G0	1800 W a 230 V II	36120 Kcal/h
29	3	Element neutre mod. E9WTNDN000		
30	1	Fregidora a gas mod.E9KKGABAMCA		18060 Kcal/h
31	1	Fry top a gas mod. E9IINAAOMEA		17200 Kcal/h
32	1	Element neutre mod.E9WTNDN00E		
33	1	Cuina a gas mod. E9GCGL6C1M		58910 Kcal/h
34	1	Columna d'aigua central per acoplar a la cuina mod. H2ON700		
35	1	Paella volcable a gas mod. E9BRGHDOF0	300 W a 230 v II	18060 Kcal/h
36	1	Marmita cilíndrica a gas mod.E9BSGHDRF0	250 W a 230 v II	20640 Kcal/h
37	1	Sobre de remat a paret. Dimensions: 5x93x5cm		
38	1	Xapa de protecció paret en L d'acer inoxidable.		
		Dimensions 565/93x125 cm.		
39	1	Campana extracció de fums amb aportació d'aire (Inductora) i		
		variadors de freqüència (Ext. 4cv- Aport. 3cv). Dim. 675x130x60cm	5180 W a 400 v III+N+T	
40	1	Sistema extinció incendis per campana extracció de fums.		
40.01	1	Omega en "L" de protecció tubs gas bloc de cuina.		
		Dimensiones: 45/100x7+7x150 cm		
		DISTRIBUIDÓ		
41	1	Taula calenta central mod. TC1600EN	2400W a 230 v II	
42	5	Carro bany maria mod. SAG 3 (amb 3 reserves calentes GN 1/1)	14250 W a 230 v II	
43	2	Carro bany maria mod. SAG 2 (amb 2 reserves calentes GN 1/1)	3800 W a 230 v II	
		(per Apats en Companyia i Centre de Dia)		
		OFFICES PLANTES		
s/n	6	Frigorific de conservació mod. MRFvd 4011 amb porta de vidre	2760 W a 230 v II	
		Dimensions 59,7x65,4x188,4 cm.		
		RENTAT DE VAIXELLA		
44	7	Carro de servei mod. SW 8x5-3		
45	1	Taula mural de prerentat tipus monobloc amb 1 sina i dutxa amb		
		aixeta. Dimensions: 240 x 75 x 90 cm		
46	1	Prestatge de paret per col·locar cistelles inclinades		
		Dimensions 170x40 cm.		
47	1	Rentavaixelles mod. EHT8IELG (amb dispositiu estalvi energetic)	9900 W a 400 v III+N+T	
48	1	Taula de sortida tipus monobloc tancada amb portes abatibles.		
		Dimensions: 160 x 75 x 90 cm		
49	1	Descalcificador industrial automàtic mod. AF20	50 W a 230 V II	
		RENTAT D'OLLES		
50	1	Taula mural de rentat tipus monobloc amb 1 sina i dutxa amb		
		aixeta. Dimensions: 270 x 70 x 90 cm		
51	1	Prestatge de paret de tub. Dimensions: 255x40 cm.		
52	1	Prestatgeria de peu amb 4 prestatges. Dim. 170,5x55,5x175 cm.		
		DEIXALLES		
53	1	Equip frigorific per cuarto deixalles d'obra.	1000 W a 230 v II	
		BUGADERIA		
60	1	Rentadora de roba elèctrica mod. LS-11 T2	6750 W a 400 v III+N+T	
61	2	Rentadora de roba elèctrica mod. LS-28 T2	44000 W a 400 v III+N+T	
62	1	Assecadora de roba elèctrica mod. DO-28 T2	31700 W a 400 v III+N+T	
63	1	Calandra elèctrica mod. C-160/32 P	16570 W a 400 v III+N+T	
64	1	Taula de planxat aspirant mod. FRA-A. Dim. 155x58x95 cm.	6270 W a 400 v III+N+T	
65	1	Taula central tipus monobloc. Dimensions 200x90x90 cm.		
66	2	Carro de roba humida mod. CHG-400		
67	2	Carro de roba seca mod. CC-300		
68	1	Prestatgeria de peu amb 5 prestatges. Dim. 159x55,5x175 cm.		
69	1	Prestatgeria de peu amb 5 prestatges. Dim. 206x55,5x175 cm.		
70	1	Prestatgeria de peu amb 5 prestatges. Dim. 460x55,5x175 cm.		
			watios	**Kcal/h**
		POTENCIA TOTAL	**157.215**	**168.990**

El llistat d'aparells té caràcter informatiu i forma part d'un projecte independent.

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:50
A3_1:100
ORIGINALS A3
0 1 2
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025


NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
5 – DETALL D'ESPAIS
CUINA I BUGADERIA_ MOBILIARI

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB

NOM FITXER:
RFP_PB_PG.dwg

PLÀNOL NÚM.
6.5.5.1


FULL...01..DE....20




CUINA- PLANTA DE SOSTRES e:1/100

LLEGENDA

1. PROJECTAT IGNÍFUG DE MORTER AMB PERLITA EI180
2. MUR CERÀMIC DE MAÓ PERFORAT. GRUIX 14CM.
3. ENVÀ INTERIOR DE PLACA HIDRÒFUGA DE GUIX LAMINAT 15+70+15.
4. TRASDOSSAT INTERIOR PLACA GUIX LAMINAT 48+15
5. CELRAS REGISTRABLE VINÍLIC 60X60cm (CH4).
6. PORTA TALLAFOCS METAL·LICA BATENT HOMOLOGADA EI2 60-C5
7. PORTA INTERIOR DE PAS D'UNA FULLA BATENT, REALITZADA AMB MARC DE HPL I ACABADA AMB TAULER FENÓLIC HPL, AMB BASTIMENT PERIMETRAL MASSÍS DE COMPACTE FENÒLIC. ESPIELL DE 30CM I SÒCOL INOX.
8. FINESTRA FIXA INTERIOR FORMADA PER MARC DE HPL I VIDRE AILLANT 4+12+6 (PF01)
9. PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT ESMALTAT ANTILLISCANT (CLASSE C3) DE FORMA RECTANGULAR I DIMENSIONS 30X30CM.
10. ENRAJOLAT DE PARAMENT VERTICAL INTERIOR AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT POLIT, DE DIMENSIONS 30X60 CM, COL·LOCAT AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA
11. ESCÒCIA DE GRES PORCELLÀNIC DEL MATEIX COLOR QUE LA RAJOLA, DIMENSIONS 5X20CM.
12. BONERA SIFÒNICA D'ACER INOXIDABLE DE 150 MM DE COSTAT, AMB SORTIDA VERTICAL I TAPA PLANA D'ACER.
13. CANAL DE CUINA SIFÒNICA I REGISTRABLE AMB REIXETA TIPUS ENTRAMADA (RELIGA QUADRÍCULA DE 25 x 25 mm) AMB SIFÓ I CISTELLA DE RECOLLIDA DE SÒLIDS, AMBDÓS EXTRAIBLES. ACER INOXIDABLE AISI 304.
14. BLOC CAMBRES FRIGORÍFIQUES PANEL.LABLES




CUINA- PLANTA DE PAVIMENTS I COTES e:1/100




CUINA- SECCIÓ TRANSVERSAL e:1/100


Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:50 A3_1:100 ORIGINALS A3 0 1 2 GRÀFIQUES	DATA: SETEMBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 5 – DETALL D'ESPAIS CUINA I BUGADERIA_ COTES	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: RFP_PB_PG.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.5.5.2 FULL 02 DE 20




BANYS ADAPTATS PLANTA BAIXA
1 : 50




S5_BANYS ADAPTATS PLANTA BAIXA
1 : 50




S1_BANYS ADAPTATS PLANTA BAIXA
1 : 50



S2_BANYS ADAPTATS PLANTA BAIXA
1 : 50



S3_BANYS ADAPTATS PLANTA BAIXA
1 : 50



S4_CAMBRA NETEJA PLANTA BAIXA
1 : 50

LLEGENDA MATERIALS INTERIOR LOCALS

CH3	CEL RAS REGISTRABLE DE LAMES D'ACER GALVANITZAT A:30CM, LLARGADA VARIABLE FINS A 2,5M, ACABAT PRELACAT
CP2	PAVIMENT VINÍLIC HOMOGENI ANTILLISCANT SOBRE FORMACIÓ DE PENDENTS. CLASSE 3
EQ1	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA DE SORTIDA VERTICAL AMB CISTERNA VISTA COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT
EQ2	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA
EQ3	MIRALL DE LLUNA INCOLORA, 100X60CM, E=5MM COL·LOCAT ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA
EQ8	BARRA DE SUPORT RECTA PER A FIXAR EN PARET AMB 2 PUNTS D'ANCORATGE. LONGITUD 730 MM.ALUMINI RECOBERT DE POLÍMER ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ10	BARRA ABATIBLE FIXA DE GIR VERTICAL I POTA DE SUPORT A SÒL. LONGITUD 800 MM. ALUMINI RECOBERT DE POLÍMER ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ11	MESCLADOR MONOCOMANDAMENT EXTERIOR PER A DUTXA AMB DUTXA DE MÀ, FLEXIBLE DE 1,50 M. I SUPORT DE DUTXA ARTICULAT
EQ12	DISPOSITIU CRIDA ASSISTÈNCIA.El dispositiu crida d'assistència baixarà fins a nivel d'inici de l'enrajolat i s'estendr+a en horitzontal en tot el llarg d'aquest parament
EQ13	ABOCADOR DE PORCELLANA BLANCA



Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA


ESCALES
A1 1:25
A3 1:50
ORIGINALS A3
0 0.5 1.0
GRAFIQUES

DATA:
SETEMBRE-2025


NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.5 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
5 - DETALL D'ESPAIS
SERVEIS HIGIÈNICS _PLANTA BAIXA-01

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: FORT PIENC.rvt

PLANOL NÚM. 6.5.5.03
FULL...3...DE...20



BANYS ADAPTATS PLANTA BAIXA
1 : 50




S2_BANYS ADAPTATS PLANTA BAIXA
1 : 50




S5_BANYS ADAPTATS PLANTA BAIXA
1 : 50




S6_BANYS ADAPTATS PLANTA BAIXA
1 : 50



S1_BANYS ADAPTATS PLANTA BAIXA
1 : 50




S3_BANYS ADAPTATS PLANTA BAIXA
1 : 50




S4_BANYS ADAPTATS PLANTA BAIXA
1 : 50


LLEGENDA MATERIALS INTERIOR LOCALS

CH3	CEL RAS REGISTRABLE DE LAMES D'ACER GALVANITZAT A:30CM, LLARGADA VARIABLE FINS A 2,5M, ACABAT PRELACAT
CP2	PAVIMENT VINÍLIC HOMOGENI ANTILLISCANT SOBRE FORMACIÓ DE PENDENTS. CLASSE 3
EQ1	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA DE SORTIDA VERTICAL AMB CISTERNA VISTA COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT
EQ2	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA
EQ3	MIRALL DE LLUNA INCOLORA, 100X60CM, E=5MM COL·LOCAT ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA
EQ8	BARRA DE SUPORT RECTA PER A FIXAR EN PARET AMB 2 PUNTS D'ANCORATGE. LONGITUD 730 MM.ALUMINI RECOBERT DE POLÍMER ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ10	BARRA ABATIBLE FIXA DE GIR VERTICAL I POTA DE SUPORT A SÒL. LONGITUD 800 MM. ALUMINI RECOBERT DE POLÍMER ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ11	MESCLADOR MONOCOMANDAMENT EXTERIOR PER A DUTXA AMB DUTXA DE MÀ, FLEXIBLE DE 1,50 M. I SUPORT DE DUTXA ARTICULAT
EQ12	DISPOSITIU CRIDA ASSISTÈNCIA.El dispositiu crida d'assistència baixarà fins a nivel d'inici de l'enrajolat i s'estendr+a en horitzontal en tot el llarg d'aquest parament







BANY D 19-20 PLANTA P1
1 : 50




BANY D 21 PLANTA 1
1 : 50




S2_BANY D 19-20 PLANTA 1
1 : 50




S6_BANY D19 PLANTA 1
1 : 50




S5_BANY D19 PLANTA 1
1 : 50




S1_BANY D 19-20 PLANTA 1
1 : 50




S3_BANY D20 PLANTA 1
1 : 50




S4_BANY D20 PLANTA 1
1 : 50




S4_BANY D 21 PLANTA 1
1 : 50



S3_BANY D 21 PLANTA 1
1 : 50



S2_BANY D 21 PLANTA 1
1 : 50




S1_BANY D 21 PLANTA 1
1 : 50


LLEGENDA MATERIALS INTERIOR LOCALS

CH3	CEL RAS REGISTRABLE DE LAMES D'ACER GALVANITZAT A:30CM, LLARGADA VARIABLE FINS A 2,5M, ACABAT PRELACAT
CP2	PAVIMENT VINÍLIC HOMOGENI ANTILLISCANT SOBRE FORMACIÓ DE PENDENTS. CLASSE 3
EQ1	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA DE SORTIDA VERTICAL AMB CISTERNA VISTA COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT
EQ2	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA
EQ3	MIRALL DE LLUNA INCOLORA, 100X60CM, E=5MM COL·LOCAT ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA
EQ7	SEIENT DE DUTXA PLEGABLE PER A FIXAR EN PARET AMB DUES POTES REGULABLES. POLIPROPILÈ ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ8	BARRA DE SUPORT RECTA PER A FIXAR EN PARET AMB 2 PUNTS D'ANCORATGE. LONGITUD 730 MM.ALUMINI RECOBERT DE POLÍMER ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ9	BARRA EN ANGLE 90 GRAUS PER A FIXAR EN PARET AMB 3 PUNTS D'ANCORATGE. POSICIÓ DRETA. ALUMINI RECOBERT DE POLIAMIDA. ACABAT BLANC
EQ10	BARRA ABATIBLE FIXA DE GIR VERTICAL I POTA DE SUPORT A SÒL. LONGITUD 800 MM. ALUMINI RECOBERT DE POLÍMER ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ11	MESCLADOR MONOCOMANDAMENT EXTERIOR PER A DUTXA AMB DUTXA DE MÀ, FLEXIBLE DE 1,50 M. I SUPORT DE DUTXA ARTICULAT
EQ12	DISPOSITIU CRIDA ASSISTÈNCIA.El dispositiu crida d'assistència baixarà fins a nivel d'inici de l'enrajolat i s'estendrà en horitzontal en tot el llarg d'aquest parament







BANY D 22 PLANTA 1
1 : 50




S2_BANY D 22 PLANTA 1
1 : 50




S3_BANY D 22 PLANTA 1
1 : 50




S1_BANY D 22 PLANTA 1
1 : 50




S4_BANY D 22 PLANTA 1
1 : 50



BANY D 14-15 PLANTA P1 a P5
1 : 50




S3_BANY D 14-15 PLANTA 1 a 5
1 : 50




S4_BANY D 14-15 PLANTA 1 a 5
1 : 50

LLEGENDA MATERIALS INTERIOR LOCALS


CH3	CEL RAS REGISTRABLE DE LAMES D'ACER GALVANITZAT A:30CM, LLARGADA VARIABLE FINS A 2,5M, ACABAT PRELACAT
CP2	PAVIMENT VINÍLIC HOMOGENI ANTILLISCANT SOBRE FORMACIÓ DE PENDENTS. CLASSE 3
EQ1	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA DE SORTIDA VERTICAL AMB CISTERNA VISTA COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT
EQ2	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA
EQ3	MIRALL DE LLUNA INCOLORA, 100X60CM, E=5MM COL·LOCAT ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA
EQ7	SEIENT DE DUTXA PLEGABLE PER A FIXAR EN PARET AMB DUES POTES REGULABLES. POLIPROPILÈ ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ8	BARRA DE SUPORT RECTA PER A FIXAR EN PARET AMB 2 PUNTS D'ANCORATGE. LONGITUD 730 MM.ALUMINI RECOBERT DE POLÍMER ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ9	BARRA EN ANGLE 90 GRAUS PER A FIXAR EN PARET AMB 3 PUNTS D'ANCORATGE. POSICIÓ DRETA. ALUMINI RECOBERT DE POLIAMIDA. ACABAT BLANC
EQ10	BARRA ABATIBLE FIXA DE GIR VERTICAL I POTA DE SUPORT A SÒL. LONGITUD 800 MM. ALUMINI RECOBERT DE POLÍMER ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ11	MESCLADOR MONOCOMANDAMENT EXTERIOR PER A DUTXA AMB DUTXA DE MÀ, FLEXIBLE DE 1,50 M. I SUPORT DE DUTXA ARTICULAT
EQ12	DISPOSITIU CRIDA ASSISTÈNCIA.El dispositiu crida d'assistència baixarà fins a nivel d'inici de l'enrajolat i s'estendr+a en horitzontal en tot el llarg d'aquest parament




S2_BANY D 14 PLANTA 1 a 5
1 : 50



S1_BANY D 14 PLANTA 1 a 5
1 : 50




S2_BANY D 15 PLANTA 1 a 5
1 : 50




S1_BANY D 15 PLANTA 1 a 5
1 : 50




Ajuntament de Barcelona	BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TITOL DEL PROJECTE: PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA
ESCALES A1 1:25 A3 1:50 ORIGINALS A3 0 0.5 1.0 GRÀFIQUES	DATA: SETEMBRE–2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.5 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 5 – DETALL D'ESPAIS SERVEIS HIGIÈNICS _PLANTA 1–02	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: FORT PIENC.rvt	PLÀNOL NÚM. 6.5.5.06 FULL...6...DE...20




BANY D 16-17 PLANTA P1
1 : 50




S1_BANY D 16-17 PLANTA 1
1 : 50



S6_BANY D 16 PLANTA 1
1 : 50




S2_BANY D 16-17 PLANTA 1
1 : 50




S5_BANY D 16 PLANTA 1
1 : 50

LLEGENDA MATERIALS INTERIOR LOCALS

CH3	CEL RAS REGISTRABLE DE LAMES D'ACER GALVANITZAT A:30CM, LLARGADA VARIABLE FINS A 2,5M, ACABAT PRELACAT
CP2	PAVIMENT VINÍLIC HOMOGENI ANTILLISCANT SOBRE FORMACIÓ DE PENDENTS. CLASSE 3
EQ1	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA DE SORTIDA VERTICAL AMB CISTERNA VISTA COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT
EQ2	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA
EQ3	MIRALL DE LLUNA INCOLORA, 100X60CM, E=5MM COL·LOCAT ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA
EQ7	SEIENT DE DUTXA PLEGABLE PER A FIXAR EN PARET AMB DUES POTES REGULABLES. POLIPROPILÈ ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ8	BARRA DE SUPORT RECTA PER A FIXAR EN PARET AMB 2 PUNTS D'ANCORATGE. LONGITUD 730 MM.ALUMINI RECOBERT DE POLÍMER ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ9	BARRA EN ANGLE 90 GRAUS PER A FIXAR EN PARET AMB 3 PUNTS D'ANCORATGE. POSICIÓ DRETA. ALUMINI RECOBERT DE POLIAMIDA. ACABAT BLANC
EQ10	BARRA ABATIBLE FIXA DE GIR VERTICAL I POTA DE SUPORT A SÒL. LONGITUD 800 MM. ALUMINI RECOBERT DE POLÍMER ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ11	MESCLADOR MONOCOMANDAMENT EXTERIOR PER A DUTXA AMB DUTXA DE MÀ, FLEXIBLE DE 1,50 M. I SUPORT DE DUTXA ARTICULAT
EQ12	DISPOSITIU CRIDA ASSISTÈNCIA.El dispositiu crida d'assistència baixarà fins a nivel d'inici de l'enrajolat i s'estendr+a en horitzontal en tot el llarg d'aquest parament




S4_BANY D17 PLANTA 1
1 : 50




S3_BANY D17 PLANTA 1
1 : 50







P1 D13-12
1 : 50




S6_BANY D 12-13 PLANTA 1
1 : 50




S5_BANY D 12-13 PLANTA 1
1 : 50




S3_BANY D 12 PLANTA 1
1 : 50




S1_BANY D 13 PLANTA 1
1 : 50




BANY D 18 PLANTA 1
1 : 50




S4_BANY D 12 PLANTA 1
1 : 50




S2_BANY D 13 PLANTA 1
1 : 50




S2_BANY D 18 PLANTA 1
1 : 50



S3_BANY D 18 PLANTA 1
1 : 50



S1_BANY D 18 PLANTA 1
1 : 50




S4_BANY D 18 PLANTA 1
1 : 50

LLEGENDA MATERIALS INTERIOR LOCALS

CH3	CEL RAS REGISTRABLE DE LAMES D'ACER GALVANITZAT A:30CM, LLARGADA VARIABLE FINS A 2,5M, ACABAT PRELACAT
CP2	PAVIMENT VINÍLIC HOMOGENI ANTILLISCANT SOBRE FORMACIÓ DE PENDENTS. CLASSE 3
EQ1	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA DE SORTIDA VERTICAL AMB CISTERNA VISTA COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT
EQ2	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA
EQ3	MIRALL DE LLUNA INCOLORA, 100X60CM, E=5MM COL·LOCAT ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA
EQ7	SEIENT DE DUTXA PLEGABLE PER A FIXAR EN PARET AMB DUES POTES REGULABLES. POLIPROPILÈ ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ8	BARRA DE SUPORT RECTA PER A FIXAR EN PARET AMB 2 PUNTS D'ANCORATGE. LONGITUD 730 MM.ALUMINI RECOBERT DE POLÍMER ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ9	BARRA EN ANGLE 90 GRAUS PER A FIXAR EN PARET AMB 3 PUNTS D'ANCORATGE. POSICIÓ DRETA. ALUMINI RECOBERT DE POLIAMIDA. ACABAT BLANC
EQ10	BARRA ABATIBLE FIXA DE GIR VERTICAL I POTA DE SUPORT A SÒL. LONGITUD 800 MM. ALUMINI RECOBERT DE POLÍMER ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ11	MESCLADOR MONOCOMANDAMENT EXTERIOR PER A DUTXA AMB DUTXA DE MÀ, FLEXIBLE DE 1,50 M. I SUPORT DE DUTXA ARTICULAT
EQ12	DISPOSITIU CRIDA ASSISTÈNCIA.El dispositiu crida d'assistència baixarà fins a nivel d'inici de l'enrajolat i s'estendr+a en horitzontal en tot el llarg d'aquest parament







BANY GERIÀTRIC / BANY D10 PLANTA PRIMERA
1 : 50

LLEGENDA MATERIALS INTERIOR LOCALS


CH3	CEL RAS REGISTRABLE DE LAMES D'ACER GALVANITZAT A:30CM, LLARGADA VARIABLE FINS A 2,5M, ACABAT PRELACAT
CP2	PAVIMENT VINÍLIC HOMOGENI ANTILLISCANT SOBRE FORMACIÓ DE PENDENTS. CLASSE 3
EQ1	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA DE SORTIDA VERTICAL AMB CISTERNA VISTA COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT
EQ2	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA
EQ3	MIRALL DE LLUNA INCOLORA, 100X60CM, E=5MM COL·LOCAT ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA
EQ7	SEIENT DE DUTXA PLEGABLE PER A FIXAR EN PARET AMB DUES POTES REGULABLES. POLIPROPILÈ ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ8	BARRA DE SUPORT RECTA PER A FIXAR EN PARET AMB 2 PUNTS D'ANCORATGE. LONGITUD 730 MM.ALUMINI RECOBERT DE POLÍMER ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ9	BARRA EN ANGLE 90 GRAUS PER A FIXAR EN PARET AMB 3 PUNTS D'ANCORATGE. POSICIÓ DRETA. ALUMINI RECOBERT DE POLIAMIDA. ACABAT BLANC
EQ10	BARRA ABATIBLE FIXA DE GIR VERTICAL I POTA DE SUPORT A SÒL. LONGITUD 800 MM. ALUMINI RECOBERT DE POLÍMER ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ11	MESCLADOR MONOCOMANDAMENT EXTERIOR PER A DUTXA AMB DUTXA DE MÀ, FLEXIBLE DE 1,50 M. I SUPORT DE DUTXA ARTICULAT
EQ12	DISPOSITIU CRIDA ASSISTÈNCIA.El dispositiu crida d'assistència baixarà fins a nivel d'inici de l'enrajolat i s'estendr+a en horitzontal en tot el llarg d'aquest parament




S1_BANY GERIÀTRIC D 10 PLANTA 1
1 : 50




S2_BANY GERIÀTRIC D 10 PLANTA 1
1 : 50




S4_BANY GERIÀTRIC PLANTA 1
1 : 50



S3_BANY GERIÀTRIC PLANTA 1
1 : 50




S6_BANY D10 PLANTA 1
1 : 50




S5_BANY D10 PLANTA 1
1 : 50




Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1 1:25 A3 1:50 ORIGINALS A3 0 0.5 1.0 GRÀFIQUES	DATA: SETEMBRE-2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.5 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 5 - DETALL D'ESPAIS SERVEIS HIGIÈNICS _PLANTA 1-05	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: FORT PIENC.rvt	PLÀNOL NÚM. 6.5.5.09 FULL...9...DE...20




BANY D 17-18 PLANTA P2
1 : 50




S2_BANY D 17-18 PLANTA 2
1 : 50




S3_BANY D 18 PLANTA 2
1 : 50




S4_BANY D 18 PLANTA 2
1 : 50



S1_BANY D 17-18 PLANTA 2
1 : 50




S5_BANY D17 PLANTA 2
1 : 50




S6_BANY D17 PLANTA 2
1 : 50

LLEGENDA MATERIALS INTERIOR LOCALS


CH3	CEL RAS REGISTRABLE DE LAMES D'ACER GALVANITZAT A:30CM, LLARGADA VARIABLE FINS A 2,5M, ACABAT PRELACAT
CP2	PAVIMENT VINÍLIC HOMOGENI ANTILLISCANT SOBRE FORMACIÓ DE PENDENTS. CLASSE 3
EQ1	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA DE SORTIDA VERTICAL AMB CISTERNA VISTA COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT
EQ2	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA
EQ3	MIRALL DE LLUNA INCOLORA, 100X60CM, E=5MM COL·LOCAT ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA
EQ7	SEIENT DE DUTXA PLEGABLE PER A FIXAR EN PARET AMB DUES POTES REGULABLES. POLIPROPILÈ ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ8	BARRA DE SUPORT RECTA PER A FIXAR EN PARET AMB 2 PUNTS D'ANCORATGE. LONGITUD 730 MM.ALUMINI RECOBERT DE POLÍMER ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ9	BARRA EN ANGLE 90 GRAUS PER A FIXAR EN PARET AMB 3 PUNTS D'ANCORATGE. POSICIÓ DRETA. ALUMINI RECOBERT DE POLIAMIDA. ACABAT BLANC
EQ10	BARRA ABATIBLE FIXA DE GIR VERTICAL I POTA DE SUPORT A SÒL. LONGITUD 800 MM. ALUMINI RECOBERT DE POLÍMER ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ11	MESCLADOR MONOCOMANDAMENT EXTERIOR PER A DUTXA AMB DUTXA DE MÀ, FLEXIBLE DE 1,50 M. I SUPORT DE DUTXA ARTICULAT
EQ12	DISPOSITIU CRIDA ASSISTÈNCIA.El dispositiu crida d'assistència baixarà fins a nivel d'inici de l'enrajolat i s'estendr+a en horitzontal en tot el llarg d'aquest parament




BANY D 20-21 PLANTA P2 a 4
1 : 50




S4_BANY D 19 PLANTA 2 a 4
1 : 50




S3_BANY D 19 PLANTA 2 a 4
1 : 50




S2_BANY D 19 PLANTA 2 a 4
1 : 50




S1_BANY D 19 PLANTA 2 a 4
1 : 50



Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1 1:25 A3 1:50 ORIGINALS A3 0 0.5 1.0 GRÀFIQUES	DATA: SETEMBRE–2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.5 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 5 – DETALL D'ESPAIS SERVEIS HIGIÈNICS _PLANTA 2 a 4–01	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: FORT PIENC.rvt	PLÀNOL NÚM. 6.5.5.10 FULL..10..DE..20




BANY D 20-21 PLANTA 2 a 4
1 : 50




S1_BANY D 20-21 PLANTA 2 a 4
1 : 50


21




S2_BANY D 20-21 PLANTA 2 a 4
1 : 50




S5_BANY D21 PLANTA 2 a 4
1 : 50




BANY D 16 PLANTA 2 a 4
1 : 50



S3_BANY D20 PLANTA 2 a 4
1 : 50




S4_BANY D20 PLANTA 2 a 4
1 : 50




S6_BANY D21 PLANTA 2 a 4
1 : 50

LLEGENDA MATERIALS INTERIOR LOCALS


CH3	CEL RAS REGISTRABLE DE LAMES D'ACER GALVANITZAT A:30CM, LLARGADA VARIABLE FINS A 2,5M, ACABAT PRELACAT
CP2	PAVIMENT VINÍLIC HOMOGENI ANTILLISCANT SOBRE FORMACIÓ DE PENDENTS. CLASSE 3
EQ1	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA DE SORTIDA VERTICAL AMB CISTERNA VISTA COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT
EQ2	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA
EQ3	MIRALL DE LLUNA INCOLORA, 100X60CM, E=5MM COL·LOCAT ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA
EQ7	SEIENT DE DUTXA PLEGABLE PER A FIXAR EN PARET AMB DUES POTES REGULABLES. POLIPROPILÈ ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ8	BARRA DE SUPORT RECTA PER A FIXAR EN PARET AMB 2 PUNTS D'ANCORATGE. LONGITUD 730 MM.ALUMINI RECOBERT DE POLÍMER ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ9	BARRA EN ANGLE 90 GRAUS PER A FIXAR EN PARET AMB 3 PUNTS D'ANCORATGE. POSICIÓ DRETA. ALUMINI RECOBERT DE POLIAMIDA. ACABAT BLANC
EQ10	BARRA ABATIBLE FIXA DE GIR VERTICAL I POTA DE SUPORT A SÒL. LONGITUD 800 MM. ALUMINI RECOBERT DE POLÍMER ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ11	MESCLADOR MONOCOMANDAMENT EXTERIOR PER A DUTXA AMB DUTXA DE MÀ, FLEXIBLE DE 1,50 M. I SUPORT DE DUTXA ARTICULAT
EQ12	DISPOSITIU CRIDA ASSISTÈNCIA.El dispositiu crida d'assistència baixarà fins a nivel d'inici de l'enrajolat i s'estendr+a en horitzontal en tot el llarg d'aquest parament




S3_BANY D 16 PLANTA 2 a 4
1 : 50



S4_BANY D 16 PLANTA 2 a 4
1 : 50




S2_BANY D 16 PLANTA 2 a 4
1 : 50




S1_BANY D 16 PLANTA 2 a 4
1 : 50




Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1 1:25 A3 1:50 ORIGINALS A3 0 0.5 1.0 GRAFIQUES
DATA: SETEMBRE–2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.5 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 5 – DETALL D'ESPAIS SERVEIS HIGIÈNICS _PLANTA 2 a 4–02	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: FORT PIENC.rvt	PLANOL NÚM. 6.5.5.11 FULL...11...DE...20




BANY D 14-15 PLANTA P2 a P4
1 : 50




S2_BANY D 14-15 PLANTA 2
1 : 50




S3_BANY D 14-15 PLANTA 2
1 : 50




S1_BANY D 14-15 PLANTA 2
1 : 50




S4_BANY D 14-15 PLANTA 2
1 : 50




BANY D13 PLANTA P2 a P4
1 : 50




S3_BANY D 13 PLANTA 2
1 : 50



S4_BANY D 13 PLANTA 2
1 : 50




S2_BANY D 13 PLANTA 2
1 : 50




S1_BANY D 13 PLANTA 2
1 : 50

LLEGENDA MATERIALS INTERIOR LOCALS


CH3	CEL RAS REGISTRABLE DE LAMES D'ACER GALVANITZAT A:30CM, LLARGADA VARIABLE FINS A 2,5M, ACABAT PRELACAT
CP2	PAVIMENT VINÍLIC HOMOGENI ANTILLISCANT SOBRE FORMACIÓ DE PENDENTS. CLASSE 3
EQ1	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA DE SORTIDA VERTICAL AMB CISTERNA VISTA COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT
EQ2	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA
EQ3	MIRALL DE LLUNA INCOLORA, 100X60CM, E=5MM COL·LOCAT ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA
EQ7	SEIENT DE DUTXA PLEGABLE PER A FIXAR EN PARET AMB DUES POTES REGULABLES. POLIPROPILÈ ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ8	BARRA DE SUPORT RECTA PER A FIXAR EN PARET AMB 2 PUNTS D'ANCORATGE. LONGITUD 730 MM.ALUMINI RECOBERT DE POLÍMER ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ9	BARRA EN ANGLE 90 GRAUS PER A FIXAR EN PARET AMB 3 PUNTS D'ANCORATGE. POSICIÓ DRETA. ALUMINI RECOBERT DE POLIAMIDA. ACABAT BLANC
EQ10	BARRA ABATIBLE FIXA DE GIR VERTICAL I POTA DE SUPORT A SÒL. LONGITUD 800 MM. ALUMINI RECOBERT DE POLÍMER ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ11	MESCLADOR MONOCOMANDAMENT EXTERIOR PER A DUTXA AMB DUTXA DE MÀ, FLEXIBLE DE 1,50 M. I SUPORT DE DUTXA ARTICULAT
EQ12	DISPOSITIU CRIDA ASSISTÈNCIA.El dispositiu crida d'assistència baixarà fins a nivel d'inici de l'enrajolat i s'estendr+a en horitzontal en tot el llarg d'aquest parament




BANY D10 PLANTA P2 a P5
1 : 50




S3_BANY D 10 PLANTA 2
1 : 50



S4_BANY D 10 PLANTA 2
1 : 50




S2_BANY D 10 PLANTA 2
1 : 50




S1_BANY D 10 PLANTA 2
1 : 50




Ajuntament de Barcelona	BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TITOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1 1:25 A3 1:50 ORIGINALS A3 0 0.5 1.0 GRÀFIQUES	DATA: SETEMBRE–2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.5 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 5 – DETALL D'ESPAIS SERVEIS HIGIÈNICS _PLANTA 2 a 4–03	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: FORT PIENC.rvt	PLÀNOL NÚM. 6.5.5.12 FULL.12...DE...20




BANY D10 PLANTA P2 a P5
1 : 50




S3_BANY D 9 PLANTA 2 a 5
1 : 50




S4_BANY D 9 PLANTA 2 a 5
1 : 50




S2_BANY D 9 PLANTA 2 a 5
1 : 50




S1_BANY D 9 PLANTA 2 a 5
1 : 50




BANY GERIÀTIC PLANTA P2 a P5
1 : 50



S1_BANY GERIÀTRIC PLANTA 2 a 5
1 : 50




S2_BANY GERIÀTRIC PLANTA 2 a 5
1 : 50



S4_BANY GERIÀTRIC PLANTA 2 a 5
1 : 50


LLEGENDA MATERIALS INTERIOR LOCALS

CH3	CEL RAS REGISTRABLE DE LAMES D'ACER GALVANITZAT A:30CM, LLARGADA VARIABLE FINS A 2,5M, ACABAT PRELACAT
CP2	PAVIMENT VINÍLIC HOMOGENI ANTILLISCANT SOBRE FORMACIÓ DE PENDENTS. CLASSE 3
EQ1	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA DE SORTIDA VERTICAL AMB CISTERNA VISTA COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT
EQ2	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA
EQ3	MIRALL DE LLUNA INCOLORA, 100X60CM, E=5MM COL·LOCAT ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA
EQ6	BANC VESTIDOR AMB SABATER 100 X 37 X 44 D'ALÇADA. LAMES FENÒLIC I PEUS METÀL·LICS
EQ7	SEIENT DE DUTXA PLEGABLE PER A FIXAR EN PARET AMB DUES POTES REGULABLES. POLIPROPILÈ ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ8	BARRA DE SUPORT RECTA PER A FIXAR EN PARET AMB 2 PUNTS D'ANCORATGE. LONGITUD 730 MM.ALUMINI RECOBERT DE POLÍMER ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ9	BARRA EN ANGLE 90 GRAUS PER A FIXAR EN PARET AMB 3 PUNTS D'ANCORATGE. POSICIÓ DRETA. ALUMINI RECOBERT DE POLIAMIDA. ACABAT BLANC
EQ10	BARRA ABATIBLE FIXA DE GIR VERTICAL I POTA DE SUPORT A SÒL. LONGITUD 800 MM. ALUMINI RECOBERT DE POLÍMER ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ11	MESCLADOR MONOCOMANDAMENT EXTERIOR PER A DUTXA AMB DUTXA DE MÀ, FLEXIBLE DE 1,50 M. I SUPORT DE DUTXA ARTICULAT
EQ12	DISPOSITIU CRIDA ASSISTÈNCIA.El dispositiu crida d'assistència baixarà fins a nivel d'inici de l'enrajolat i s'estendr+a en horitzontal en tot el llarg d'aquest parament




S3_BANY GERIÀTRIC PLANTA 2 a 5
1 : 50







BANY D 6-7-8 PLANTA P1 a P5
1 : 50




BANY D 5 PLANTA P1 a P5
1 : 50




S2_BANY D 6, 7, 8 PLANTA 1 a 5
1 : 50




S3_BANY D 6, 7, 8 PLANTA 1 a 5
1 : 50




S4_BANY D 6, 7, 8 PLANTA 1 a 5
1 : 50



S1_BANY D 6, 7, 8 PLANTA 1 a 5
1 : 50




S5_BANY D 6, 7, 8 PLANTA 1 a 5
1 : 50




S6_BANY D 6, 7, 8 PLANTA 1 a 5
1 : 50

LLEGENDA MATERIALS INTERIOR LOCALS


CH3	CEL RAS REGISTRABLE DE LAMES D'ACER GALVANITZAT A:30CM, LLARGADA VARIABLE FINS A 2,5M, ACABAT PRELACAT
CP2	PAVIMENT VINÍLIC HOMOGENI ANTILLISCANT SOBRE FORMACIÓ DE PENDENTS. CLASSE 3
EQ1	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA DE SORTIDA VERTICAL AMB CISTERNA VISTA COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT
EQ2	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA
EQ3	MIRALL DE LLUNA INCOLORA, 100X60CM, E=5MM COL·LOCAT ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA
EQ7	SEIENT DE DUTXA PLEGABLE PER A FIXAR EN PARET AMB DUES POTES REGULABLES. POLIPROPILÈ ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ8	BARRA DE SUPORT RECTA PER A FIXAR EN PARET AMB 2 PUNTS D'ANCORATGE. LONGITUD 730 MM.ALUMINI RECOBERT DE POLÍMER ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ9	BARRA EN ANGLE 90 GRAUS PER A FIXAR EN PARET AMB 3 PUNTS D'ANCORATGE. POSICIÓ DRETA. ALUMINI RECOBERT DE POLIAMIDA. ACABAT BLANC
EQ10	BARRA ABATIBLE FIXA DE GIR VERTICAL I POTA DE SUPORT A SÒL. LONGITUD 800 MM. ALUMINI RECOBERT DE POLÍMER ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ11	MESCLADOR MONOCOMANDAMENT EXTERIOR PER A DUTXA AMB DUTXA DE MÀ, FLEXIBLE DE 1,50 M. I SUPORT DE DUTXA ARTICULAT
EQ12	DISPOSITIU CRIDA ASSISTÈNCIA.El dispositiu crida d'assistència baixarà fins a nivel d'inici de l'enrajolat i s'estendr+a en horitzontal en tot el llarg d'aquest parament




S1_BANY D 5 PLANTA 1 a 5
1 : 50



S2_BANY D 5 PLANTA 1 a 5
1 : 50




S4_BANY D 5 PLANTA 1 a 5
1 : 50




S3_BANY D 5 PLANTA 1 a 5
1 : 50




Ajuntament de Barcelona	BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA
ESCALES A1 1:25 A3 1:50 ORIGINALS A3 0 0.5 1.0 GRAFIQUES	DATA: SETEMBRE–2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.5 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 5 – DETALL D'ESPAIS SERVEIS HIGIÈNICS _PLANTA 1 a 5–01	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: FORT PIENC.rvt PLANOL NÚM. 6.5.5.14 FULL...14...DE...20




BANY D 1 PLANTA 1 a 5
1 : 50




S1_BANY D 1 PLANTA 1 a 5
1 : 50



S2_BANY D 1 PLANTA 1 a 5
1 : 50




S3_BANY D 1 PLANTA 1 a 5
1 : 50




S4_BANY D 1 PLANTA 1 a 5
1 : 50

LLEGENDA MATERIALS INTERIOR LOCALS


CH3	CEL RAS REGISTRABLE DE LAMES D'ACER GALVANITZAT A:30CM, LLARGADA VARIABLE FINS A 2,5M, ACABAT PRELACAT
CP2	PAVIMENT VINÍLIC HOMOGENI ANTILLISCANT SOBRE FORMACIÓ DE PENDENTS. CLASSE 3
EQ1	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA DE SORTIDA VERTICAL AMB CISTERNA VISTA COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT
EQ2	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA
EQ3	MIRALL DE LLUNA INCOLORA, 100X60CM, E=5MM COL·LOCAT ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA
EQ7	SEIENT DE DUTXA PLEGABLE PER A FIXAR EN PARET AMB DUES POTES REGULABLES. POLIPROPILÈ ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ8	BARRA DE SUPORT RECTA PER A FIXAR EN PARET AMB 2 PUNTS D'ANCORATGE. LONGITUD 730 MM.ALUMINI RECOBERT DE POLÍMER ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ9	BARRA EN ANGLE 90 GRAUS PER A FIXAR EN PARET AMB 3 PUNTS D'ANCORATGE. POSICIÓ DRETA. ALUMINI RECOBERT DE POLIAMIDA. ACABAT BLANC
EQ10	BARRA ABATIBLE FIXA DE GIR VERTICAL I POTA DE SUPORT A SÒL. LONGITUD 800 MM. ALUMINI RECOBERT DE POLÍMER ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ11	MESCLADOR MONOCOMANDAMENT EXTERIOR PER A DUTXA AMB DUTXA DE MÀ, FLEXIBLE DE 1,50 M. I SUPORT DE DUTXA ARTICULAT
EQ12	DISPOSITIU CRIDA ASSISTÈNCIA.El dispositiu crida d'assistència baixarà fins a nivel d'inici de l'enrajolat i s'estendr+a en horitzontal en tot el llarg d'aquest parament




BANY D 3 PLANTA 1 a 5
1 : 50




S3_BANY D 3 PLANTA 1 a 5
1 : 50




S1_BANY D 3 PLANTA 1 a 5
1 : 50




S4_BANY D 3 PLANTA 1 a 5
1 : 50




S1_BANY D 3 PLANTA 1 a 5
1 : 50




BANY MENJADOR PLANTA 1 a 5
1 : 50




S3_BANY M. PLANTA 1 a 5
1 : 50



S4_BANY M. PLANTA 1 a 5
1 : 50




S1_BANY M. PLANTA 1 a 5
1 : 50




S2_BANY M. PLANTA 1 a 5
1 : 50




Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TITOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1 1:25 A3 1:50 ORIGINALS A3 0 0.5 1.0 GRAFIQUES	DATA: SETEMBRE–2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.5 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 5 – DETALL D'ESPAIS SERVEIS HIGIÈNICS _PLANTA 1 a 5–02	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: FORT PIENC.rvt	PLÀNOL NÚM. 6.5.5.15 FULL 15 DE 20




BANY D 16-17-PLANTA P5
1 : 50




BANY D 18-PLANTA P5
1 : 50




S2_BANY D 16-17 PLANTA 5
1 : 50




S6_BANY D16 PLANTA 5
1 : 50




S5_BANY D16 PLANTA 5
1 : 50




S1_BANY D 16-17 PLANTA 5
1 : 50




S3_BANY D17 PLANTA 5
1 : 50




S4_BANY D17 PLANTA 5
1 : 50




S4_BANY D 18 PLANTA 5
1 : 50



S3_BANY D 18 PLANTA 5
1 : 50




S2_BANY D 17-18 PLANTA 5
1 : 50




S1_BANY D 17-18 PLANTA 5
1 : 50


LLEGENDA MATERIALS INTERIOR LOCALS

CH3	CEL RAS REGISTRABLE DE LAMES D'ACER GALVANITZAT A:30CM, LLARGADA VARIABLE FINS A 2,5M, ACABAT PRELACAT
CP2	PAVIMENT VINÍLIC HOMOGENI ANTILLISCANT SOBRE FORMACIÓ DE PENDENTS. CLASSE 3
EQ1	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA DE SORTIDA VERTICAL AMB CISTERNA VISTA COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT
EQ2	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA
EQ3	MIRALL DE LLUNA INCOLORA, 100X60CM, E=5MM COL·LOCAT ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA
EQ7	SEIENT DE DUTXA PLEGABLE PER A FIXAR EN PARET AMB DUES POTES REGULABLES. POLIPROPILÈ ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ8	BARRA DE SUPORT RECTA PER A FIXAR EN PARET AMB 2 PUNTS D'ANCORATGE. LONGITUD 730 MM.ALUMINI RECOBERT DE POLÍMER ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ9	BARRA EN ANGLE 90 GRAUS PER A FIXAR EN PARET AMB 3 PUNTS D'ANCORATGE. POSICIÓ DRETA. ALUMINI RECOBERT DE POLIAMIDA. ACABAT BLANC
EQ10	BARRA ABATIBLE FIXA DE GIR VERTICAL I POTA DE SUPORT A SÒL. LONGITUD 800 MM. ALUMINI RECOBERT DE POLÍMER ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ11	MESCLADOR MONOCOMANDAMENT EXTERIOR PER A DUTXA AMB DUTXA DE MÀ, FLEXIBLE DE 1,50 M. I SUPORT DE DUTXA ARTICULAT
EQ12	DISPOSITIU CRIDA ASSISTÈNCIA.El dispositiu crida d'assistència baixarà fins a nivel d'inici de l'enrajolat i s'estendrà en horitzontal en tot el llarg d'aquest parament







BANY D 19-20 PLANTA P5
1 : 50




S1_BANY D 19-20 PLANTA 5
1 : 50




S2_BANY D 19-20 PLANTA 5
1 : 50




S5_BANY D20 PLANTA 5
1 : 50




BANY D15 PLANTA P5
1 : 50



S3_BANY D19 PLANTA 5
1 : 50




S4_BANY D19 PLANTA 5
1 : 50



S6_BANY D20 PLANTA 5
1 : 50


LLEGENDA MATERIALS INTERIOR LOCALS

CH3	CEL RAS REGISTRABLE DE LAMES D'ACER GALVANITZAT A:30CM, LLARGADA VARIABLE FINS A 2,5M, ACABAT PRELACAT
CP2	PAVIMENT VINÍLIC HOMOGENI ANTILLISCANT SOBRE FORMACIÓ DE PENDENTS. CLASSE 3
EQ1	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA DE SORTIDA VERTICAL AMB CISTERNA VISTA COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT
EQ2	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA
EQ3	MIRALL DE LLUNA INCOLORA, 100X60CM, E=5MM COL·LOCAT ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA
EQ7	SEIENT DE DUTXA PLEGABLE PER A FIXAR EN PARET AMB DUES POTES REGULABLES. POLIPROPILÈ ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ8	BARRA DE SUPORT RECTA PER A FIXAR EN PARET AMB 2 PUNTS D'ANCORATGE. LONGITUD 730 MM.ALUMINI RECOBERT DE POLÍMER ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ9	BARRA EN ANGLE 90 GRAUS PER A FIXAR EN PARET AMB 3 PUNTS D'ANCORATGE. POSICIÓ DRETA. ALUMINI RECOBERT DE POLIAMIDA. ACABAT BLANC
EQ10	BARRA ABATIBLE FIXA DE GIR VERTICAL I POTA DE SUPORT A SÒL. LONGITUD 800 MM. ALUMINI RECOBERT DE POLÍMER ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ11	MESCLADOR MONOCOMANDAMENT EXTERIOR PER A DUTXA AMB DUTXA DE MÀ, FLEXIBLE DE 1,50 M. I SUPORT DE DUTXA ARTICULAT
EQ12	DISPOSITIU CRIDA ASSISTÈNCIA.El dispositiu crida d'assistència baixarà fins a nivel d'inici de l'enrajolat i s'estendr+a en horitzontal en tot el llarg d'aquest parament




S4_BANY D 15 PLANTA 5
1 : 50


S3_BANY D 15 PLANTA 5
1 : 50




S1_BANY D 15 PLANTA 5
1 : 50




S2_BANY D 15 PLANTA 5
1 : 50







BANY D 14-PLANTA P5
1 : 50




S3_BANY D 14 PLANTA 5
1 : 50




S4_BANY D 14 PLANTA 5
1 : 50




S2_BANY D 14 PLANTA 5
1 : 50




S1_BANY D 14 PLANTA 5
1 : 50




BANY D 13-PLANTA P5
1 : 50




S3_BANY D 13 PLANTA 5
1 : 50



S4_BANY D 13 PLANTA 5
1 : 50



S2_BANY D 13 PLANTA 5
1 : 50



S1_BANY D 13 PLANTA 5
1 : 50


LLEGENDA MATERIALS INTERIOR LOCALS

CH3	CEL RAS REGISTRABLE DE LAMES D'ACER GALVANITZAT A:30CM, LLARGADA VARIABLE FINS A 2,5M, ACABAT PRELACAT
CP2	PAVIMENT VINÍLIC HOMOGENI ANTILLISCANT SOBRE FORMACIÓ DE PENDENTS. CLASSE 3
EQ1	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA DE SORTIDA VERTICAL AMB CISTERNA VISTA COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT
EQ2	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA
EQ3	MIRALL DE LLUNA INCOLORA, 100X60CM, E=5MM COL·LOCAT ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA
EQ7	SEIENT DE DUTXA PLEGABLE PER A FIXAR EN PARET AMB DUES POTES REGULABLES. POLIPROPILÈ ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ8	BARRA DE SUPORT RECTA PER A FIXAR EN PARET AMB 2 PUNTS D'ANCORATGE. LONGITUD 730 MM.ALUMINI RECOBERT DE POLÍMER ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ9	BARRA EN ANGLE 90 GRAUS PER A FIXAR EN PARET AMB 3 PUNTS D'ANCORATGE. POSICIÓ DRETA. ALUMINI RECOBERT DE POLIAMIDA. ACABAT BLANC
EQ10	BARRA ABATIBLE FIXA DE GIR VERTICAL I POTA DE SUPORT A SÒL. LONGITUD 800 MM. ALUMINI RECOBERT DE POLÍMER ANTI-BACTERIS. ACABAT BLANC
EQ11	MESCLADOR MONOCOMANDAMENT EXTERIOR PER A DUTXA AMB DUTXA DE MÀ, FLEXIBLE DE 1,50 M. I SUPORT DE DUTXA ARTICULAT
EQ12	DISPOSITIU CRIDA ASSISTÈNCIA.El dispositiu crida d'assistència baixarà fins a nivel d'inici de l'enrajolat i s'estendr+a en horitzontal en tot el llarg d'aquest parament




LLEGENDA MATERIALS INTERIOR LOCALS


CH4	CEL RAS REGISTRABLE DE PLACA RECTANGULAR, 60 X 60 CMS, ACABAT VINÍLIC
CP2	PAVIMENT VINÍLIC HOMOGENI ANTILLISCANT SOBRE FORMACIÓ DE PENDENTS. CLASSE 3
EQ1	INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA DE SORTIDA VERTICAL AMB CISTERNA VISTA COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT
EQ2	LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA
EQ3	MIRALL DE LLUNA INCOLORA, 100X60CM, E=5MM COL·LOCAT ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA
EQ5	GUIXETA MONOBLOC DE FENÒLIC AMB PERFILS D'ALUMINI ANODITZAT I PEUS METÀL·LICS REGULABLES DE MIDES 30 X 50 X 180, MÒDUL DE 2 PORTES, AMB CLAU I PANY
EQ6	BANC VESTIDOR AMB SABATER 100 X 37 X 44 D'ALÇADA. LAMES FENÒLIC I PEUS METÀL·LICS
EQ11	MESCLADOR MONOCOMANDAMENT EXTERIOR PER A DUTXA AMB DUTXA DE MÀ, FLEXIBLE DE 1,50 M. I SUPORT DE DUTXA ARTICULAT




S4_VESTIDOR MASCULÍ PLANTA SOT. 1
1 : 50




S3_VESTIDOR MASCULÍ PLANTA SOT. 1
1 : 50




VESTIDORS MASCULINS PLANTA SOT. 1
1 : 50




S1_VESTIDOR MASCULÍ PLANTA SOT. 1
1 : 50




S2_VESTIDOR MASCULÍ PLANTA SOT. 1
1 : 50



Ajuntament de Barcelona	BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1 1:25 A3 1:50 ORIGINALS A3 0 0.5 1.0 GRAFIQUES	DATA: SETEMBRE–2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.5 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 5 – DETALL D'ESPAIS VESTIDORS MASCULINS_PLANTA SOTERRANI	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: FORT PIENC.rvt	PLÀNOL NÚM. 6.5.5.19 FULL 19 DE 20



P-1 VESTIDOR FEMENÍ Copia 1
1 : 50



S2_VESTIDOR FEMENÍ PLANTA SOT. 1
1 : 50

LLEGENDA MATERIALS INTERIOR LOCALS

CH4 CEL RAS REGISTRABLE DE PLACA RECTANGULAR, 60 X 60 CMS, ACABAT VINÍLIC

CP2 PAVIMENT VINÍLIC HOMOGENI ANTILLISCANT SOBRE FORMACIÓ DE PENDENTS. CLASSE 3

EQ1 INODOR DE PORCELLANA ESMALTADA DE SORTIDA VERTICAL AMB CISTERNA VISTA COL·LOCAT SOBRE EL PAVIMENT

EQ2 LAVABO MURAL DE PORCELLANA ESMALTADA


EQ3 MIRALL DE LLUNA INCOLORA, 100X60CM, E=5MM COL·LOCAT ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA

EQ5 GUIXETA MONOBLOC DE FENÒLIC AMB PERFILS D'ALUMINI ANODITZAT I PEUS METÀL·LICS REGULABLES DE MIDES 30 X 50 X 180, MÒDUL DE 2 PORTES, AMB CLAU I PANY


EQ6 BANC VESTIDOR AMB SABATER 100 X 37 X 44 D'ALÇADA. LAMES FENÒLIC I PEUS METÀL·LICS

EQ11 MESCLADOR MONOCOMANDAMENT EXTERIOR PER A DUTXA AMB DUTXA DE MÀ, FLEXIBLE DE 1,50 M. I SUPORT DE DUTXA ARTICULAT






S4_VESTIDOR FEMENÍ PLANTA SOT. 1
1 : 50




S3_VESTIDOR FEMENÍ PLANTA SOT. 1
1 : 50




S1_VESTIDOR FEMENÍ PLANTA SOT. 1
1 : 50


Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TITOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1 1:25 A3 1:50 ORIGINALS A3 0 0.5 1.0 GRAFIQUES	DATA: SETEMBRE–2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.5 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 5 – DETALL D'ESPAIS VESTIDORS FEMENINS_PLANTA SOTERRANI	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: FORT PIENC.rvt	PLÀNOL NÚM. 6.5.5.20 FULL 20 DE 20




PLANTA TIPUS
e:1/50



PLANTA TIPUS_ SITUACIÓ



PLANTA SOTERRANI 1
e:1/50



PLANTA BAIXA
e:1/50

N

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES


TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:25
A3_1:50
ORIGINALS A3
0 0.5 1
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.7.REQUISITS DE L'EDIFICI
1. ACCESSIBILITAT
ASCENSOR 3- EMERGÈNCIA


NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
PLÀNOL NÚM. 6.7.1.1
NOM FITXER: RFP_PE_ASC.dwg
FULL...01...DE...02.




PLANTA TIPUS (2 a 5)



PLANTA TIPUS_ SITUACIÓ



PLANTA PRIMERA
e:1/50



PLANTA PRIMERA_ SITUACIÓ

N

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:25
A3_1:50
ORIGINALS A3
0 0.5 1
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.7.REQUISITS DE L'EDIFICI
1. ACCESSIBILITAT
ÀMBIT NOU VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB

PLÀNOL NÚM.
6.7.1.2

NOM FITXER:
RFP_PE_ASC.dwg

FULL...02...DE...02.

NOTES

L'AMPLADA MÍNIMA LLIURE DEL CARRER SERÀ SUPERIOR A 5m.

LA DISTÀNCIA MÀXIMA DES DEL VIAL D'APROXIMACIÓ FINS ALS ACCESSOS A PEU A L'INTERIOR DE L'EDIFICI SIGUI INFERIOR A 50m.

LA RESISTÈNCIA AL PUNXONAMENT DEL TERRA NO SERÀ INFERIOR A 100kN SOBRE 20cm.

7,66

INSTA.LACIÓ NOU HIDRANT

MAGATZEM SUP. 27.97m2

BAR SUP. 13.86m2

NETEJA BAR SUP. 4.40m2

MAGATZEM BAR SUP. 4.40m2

CAFETERIA SUP. 73.11

SERVEIS BAR 1 SUP. 10.22m2

SERVEIS BAR 2 SUP. 12.12m2

VESTÍBUL ASCENSOR 3 SUP. 17.45m2

ESCALA 1 SUP. 12.90m2

VESTÍBUL, CIRCULACIÓ I ESPERA SUP. 158.06m2

TERAPIA OCUPACIONAL SUP. 57.07m2

PERRUQUERIA SUP. 12.84m2

PODOLOGIA SUP. 12.84m2

SALA VISITES SUP. 12.70m2

METGE SUP. 12.70m2

ASSISTÈNCIA SOCIAL SUP. 12.70m2

DIRECCIÓ SUP. 15.63m2

ADMINISTRACIÓ SUP. 29.96m2

OFFICE SUP. 5.51m2

NETEJA SUP. 2.70m2

SERVEI ADAPTAT 2 SUP. 4.09m2

SERVEI ADAPTAT 1 SUP. 4.75m2

PASSADÍS DE CONNEXIÓ SUP. 10.29m2

CENTRE DE DIA SUP. 86.08m2

SERVEI PERSONAL SUP. 3.75m2

SERVEI ADAPTAT 3 SUP. 3.40m2

ESCALA 2 SUP. 15.20m2

UNITAT INFERMERIA SUP. 9.71m2

DISTRIBUIDOR SUP. 7.81m2

S.HIGIÈNICS SUP. 5.18m2

SALA DESCANS SUP. 34.19m2

7,56

LLEGENDA

VIA PRINCIPAL ARRIBADA SERVEIS D'EMERGÈNCIA

NOU HIDRANT


Ajuntament de Barcelona	BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRÀFIQUES	DATA: OCTUBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: SEGURETAT EN CAS D'INCENDI INTERVENCIÓ SERVEIS DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS I ESPAIS EXTERIORS PLANTA BAIXA EXTERIORS	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: DG.6.7.2.1.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.7.2.1 FULL...1.....DE...3...

NOTES

LES OBERTURES MARCADES PER LA ACCESSIBILITAT DE FAÇANA TENEN UNES DIMENSIONS MÍNIMES DE 0,80 X 1,20 m, AMB UN AMPIT DE FINESTRA NO MAJOR DE 1,20 M.
LA DISTANCIA MÀXIMA ENTRE ELS EIXOS VERTICALS DE LES OBERTURES NO EXCEDEIX DE 25m.



MOSCA



Ajuntament de Barcelona	BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRÀFIQUES	DATA: OCTUBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: SEGURETAT EN CAS D'INCENDI INTERVENCIÓ SERVEIS DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS I ESPAIS EXTERIORS ALÇAT FAÇANA	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: DG.6.7.2.1.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.7.2.2 FULL...2....DE...3...

EJE DE GIRO

EJE DE GIRO

COTA MAXIMA DEL PLAN ESPECIAL 31.35m

PLANTA QUINTA

PLANTA CUARTA

PLANTA TERCERA

PLANTA SEGUNDA

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA

PLANTA SOTANO –1

19,11

8,67

1,63

1,42


1,43

1,27


2,07

MOSCA

SECCIÓ LONGITUDINAL D - D



Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1: 75 A3_1: 150 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRÀFIQUES	DATA: OCTUBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: SEGURETAT EN CAS D'INCENDI INTERVENCIÓ SERVEIS DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS I ESPAIS EXTERIORS SECCIÓ	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: DG.6.7.2.1.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.7.2.3 FULL 3 DE 3



LLEGENDA SECTORITZACIÓ D'INCENDI

- SECTORITZACIÓ EI180
- SECTORITZACIÓ EI120
- SECTORITZACIÓ EI90
- SECTORITZACIÓ EI60

LLEGENDA ESPAIS PROTEGITS

- ESCALES – ASCENSORS
- VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA


LLEGENDA SECTORS D'INCENDI

- SECTOR D'INCENDI I — SUPERFÍCIE: 14,41m²
- SECTOR D'INCENDI II — SUPERFÍCIE: 326,15 m²

LLEGENDA LOCALS DE RISC ESPECIAL

- LOCAL DE RISC MIG – RESIDUS
- LOCAL DE RISC BAIX – MAGATZEM 1
- LOCAL DE RISC BAIX – MAGATZEM 2
- LOCAL DE RISC BAIX – TRASTER 1
- LOCAL DE RISC BAIX – TRASTER 2
- LOCAL DE RISC BAIX – GRUP PRESSIÓ INCENDIS
- LOCAL DE RISC BAIX – TRASTER 3

SECTORS D'INCENDI



Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025


NOM DEL PLÀNOL:
SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR IEXTERIOR I RESISTÈNCIA AL FOC
PLANTA –2

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB

NOM FITXER: DG.6.7.2.2.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.7.2.2.1

FULL...1.....DE..8...



LLEGENDA SECTORITZACIÓ D'INCENDI

- SECTORITZACIÓ EI180
- SECTORITZACIÓ EI120
- SECTORITZACIÓ EI90
- SECTORITZACIÓ EI60

LLEGENDA ESPAIS PROTEGITS

- ESCALES – ASCENSORS
- VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA


LLEGENDA SECTORS D'INCENDI

SECTOR D'INCENDI III	SUPERFÍCIE:	227,83 m²
SECTOR D'INCENDI IV	SUPERFÍCIE:	234,78 m²
SECTOR D'INCENDI V	SUPERFÍCIE:	36,19 m²

LLEGENDA LOCALS DE RISC ESPECIAL

- LOCAL DE RISC ALT – CUINA
- LOCAL DE RISC BAIX – BUGADERIA
- LOCAL DE RISC BAIX – VESTUARIS
- LOCAL DE RISC BAIX – QUADRES ELÈCTRICS
- LOCAL DE RISC BAIX – TELECOMUNICACIONS

SECTORS D'INCENDI



Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR IEXTERIOR I RESISTÈNCIA AL FOC
PLANTA –1

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB

NOM FITXER:
DG.6.7.2.2.dwg

PLÀNOL NÚM.
6.7.2.2.2

FULL...2....DE...8...



LLEGENDA SECTORITZACIÓ D'INCENDI

- SECTORITZACIÓ EI180
- SECTORITZACIÓ EI120
- SECTORITZACIÓ EI90
- SECTORITZACIÓ EI60


LLEGENDA ESPAIS PROTEGITS

- ESCALES – ASCENSORS
- VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA

LLEGENDA SECTORS D'INCENDI

SECTOR D'INCENDI VI	SUPERFÍCIE:	524,44 m²
SECTOR D'INCENDI VII	SUPERFÍCIE:	159,90 m²

SECTORS D'INCENDI



Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES


DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR IEXTERIOR I RESISTÈNCIA AL FOC
PLANTA BAIXA

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: DG.6.7.2.2.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.7.2.2.3
FULL...3.....DE..8...





LLEGENDA SECTORITZACIÓ D'INCENDI

- SECTORITZACIÓ EI180
- SECTORITZACIÓ EI120
- SECTORITZACIÓ EI90
- SECTORITZACIÓ EI60

LLEGENDA ESPAIS PROTEGITS

- ESCALES – ASCENSORS
- VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA

LLEGENDA SECTORS D'INCENDI

SECTOR D'INCENDI VIII	OCUP.:13 usuaris + 17 externs
SECTOR D'INCENDI IX	OCUP.:7 usuaris + 17 externs
SECTOR D'INCENDI X	OCUP.:8 usuaris

SUPERFICIES ZONES COMUNS

SECTOR D'INCENDI VIII	Sup. 42,07 m²
SECTOR D'INCENDI IX	Sup. 130,75 m²
SECTOR D'INCENDI X	Sup. 17,90 m²

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR IEXTERIOR I RESISTÈNCIA AL FOC
PLANTA 1ra

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: DG.6.7.2.2.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.7.2.2.4
FULL...4.....DE...8...


d≥ 0,50m
1,87
0,90
d≥ 0,50m
ø3,00
1,66
2,13
1,15 d≥ 0,50m
0,80
0,80
d≥ 0,50m
3,27
d≥ 0,50m
Accés bombers
Accés bombers
LIMIT EDIFICACIÓ PLANTA BAIXA
LIMIT EDIFICACIÓ PLANTA BAIXA
PROVINENT P. 3-4
PROVINENT P. 3-4
PTX.1
PTX.2
PTX.3
PTX.4
PTX.5
MENJADOR SUP. 75.80m2
OFFICE SUP. 4.90m2
SM MENJADOR SUP. 2.20m2
MAGATZEM ROBA BRUTA SUP. 7.20m2
KÈTERIL 1500 4.80m2
CENTRE INFERMERIA
ESCALA 1 SUP. 23.53m2
PAS SECTOR 1 SUP. 41.57m2
PAS SECTOR 2 SUP. 55.55m2
PAS SECTOR 3 SUP. 17.9m2
BANY GERIATRIC SUP. 9.80m2
SALA SUP. 30.20m2
DESPATX VISITES SUP. 12.50m2
HABITACIÓ 01 SUP. 15.04m2
BANY SUP. 3.52m2
HABITACIÓ 02 SUP. 13.50m2
HABITACIÓ 03 SUP. 13.1m2
HABITACIÓ 04 SUP. 13.1m2
HABITACIÓ 05 SUP. 15.9m2
HABITACIÓ 06 SUP. 15.9m2
HABITACIÓ 07 SUP. 11.7m2
HABITACIÓ 08 SUP. 12.9m2
HABITACIÓ 09 SUP. 22.30m2
HABITACIÓ 10 SUP. 11.90m2
HABITACIÓ 11 SUP. 11.90m2
HABITACIÓ 12 SUP. 11.90m2
HABITACIÓ 13 SUP. 11.90m2
HABITACIÓ 14 SUP. 17.35m2
HABITACIÓ 15 SUP. 16.90m2
HABITACIÓ 16 SUP. 14.10m2
HABITACIÓ 17 SUP. 19.40m2
HABITACIÓ 18 SUP. 19.70m2
HABITACIÓ 19 SUP. 15.45m2
HABITACIÓ 20 SUP. 17.50m2
HABITACIÓ 21 SUP. 15.70m2
BANY SUP. 3.10m2
BANY SUP. 4.00m2
BANY SUP. 3.40m2
BANY SUP. 3.40m2
BANY SUP. 4.40m2
BANY SUP. 3.4m2
BANY SUP. 3.95m2
BANY SUP. 3.3m2
BANY SUP. 3.2m2
SUP. 3.4m2
SUP. 6.8m2
SUP.6.4m2
SUP. 3.40m2
SUP. 2.4m2
SUP. 2.1m2
SUP.4.85m2
SUP. 4.20m2
SUP. 7.9m2
SUP. 3.4m2
SUP. 3.4m2
SUP. 3.4



LLEGENDA SECTORITZACIÓ D'INCENDI

- SECTORITZACIÓ EI180
- SECTORITZACIÓ EI120
- SECTORITZACIÓ EI90
- SECTORITZACIÓ EI60

LLEGENDA ESPAIS PROTEGITS

- ESCALES – ASCENSORS
- VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA


LLEGENDA SECTORS D'INCENDI

SECTOR D'INCENDI XVII	OCUP.:16 usuaris + 2 externs
SECTOR D'INCENDI XVIII	OCUP.:5 usuaris+ 32 externs
SECTOR D'INCENDI XIX	OCUP.:8 usuaris

SUPERFICIES ZONES COMUNS

SECTOR D'INCENDI XVII	Sup. 41,57 m²
SECTOR D'INCENDI XVIII	Sup. 133,07 m²
SECTOR D'INCENDI XIX	Sup. 17,90 m²

SECTORS D'INCENDI



Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR IEXTERIOR I RESISTÈNCIA AL FOC
PLANTA 4rta

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB

PLÀNOL NÚM. 6.7.2.2.6

NOM FITXER: DG.6.7.2.2.dwg

FULL..6.....DE..8...



LLEGENDA SECTORITZACIÓ D'INCENDI

- SECTORITZACIÓ EI180
- SECTORITZACIÓ EI120
- SECTORITZACIÓ EI90
- SECTORITZACIÓ EI60

LLEGENDA ESPAIS PROTEGITS

- ESCALES – ASCENSORS
- VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA


LLEGENDA SECTORS D'INCENDI

SECTOR D'INCENDI XX	OCUP.: 15 usuaris
SECTOR D'INCENDI XXI	OCUP.: 4 usuaris+ 24 externs
SECTOR D'INCENDI XXII	OCUP.: 8 usuaris

SUPERFICIES ZONES COMUNS

SECTOR D'INCENDI XX	Sup. 38,09 m²
SECTOR D'INCENDI XXI	Sup. 133,07 m²
SECTOR D'INCENDI XXII	Sup. 17,90 m²

SECTORS D'INCENDI



Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR IEXTERIOR I RESISTÈNCIA AL FOC
PLANTA 5ena

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB

NOM FITXER: DG.6.7.2.2.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.7.2.2.7

FULL...7.....DE..8...



LLEGENDA SECTORITZACIÓ D'INCENDI

- SECTORITZACIÓ EI180
- SECTORITZACIÓ EI120
- SECTORITZACIÓ EI90
- SECTORITZACIÓ EI60

LLEGENDA ESPAIS PROTEGITS

- ESCALES – ASCENSORS
- VESTÍBUL INDEPENDÈNCIA


LLEGENDA SECTORS D'INCENDI

- SECTOR D'INCENDI XXIII SUPERFÍCIE: 44,29 m²

LLEGENDA LOCALS DE RISC ESPECIAL

- LOCAL DE RISC ESPECIAL – SALA INSTAL.ALACIONS

SECTORS D'INCENDI



Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025


NOM DEL PLÀNOL:
SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR IEXTERIOR I RESISTÈNCIA AL FOC
PLANTA COB

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB

NOM FITXER:
DG.6.7.2.2.dwg

PLÀNOL NÚM.
6.7.2.2.8

FULL...8.....DE...8...



LLEGENDA PICTOGRAMES

- RECORREGUT
- RECORREGUT ASCENDENT/DESCENDENT
- SORTIDA D'EMERGÈNCIA
- NO UTILITZAR EN CAS D'EMERGÈNCIA

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ CONTRAINCENDIS

- OCUPACIÓ XX PERS. — QUADRE OCUPACIÓ NORMAL
- OCUP. ALT. XX PERS. — QUADRE OCUPACIÓ ALTERNATIVA
- N°P. N°P. — RECORREGUT D'EVACUACIÓ
  N°P.: NUM. PERS. N°P.: NUM. PERS. ALTERNATIU
- RECORREGUT ALTERNATIU
- L= XXm — LONGITUD D'EVACUACIÓ
- L= XXm — LONGITUD D'EVACUACIÓ – FINS RECORREGUT ALT
- PT.X.X — PORTA D'EVACUACIÓ

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
EVACUACIÓ D'OCUPANTS
PLANTA -2

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: DG.6.7.2.3.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.7.2.3.1
FULL...1.....DE...9...



Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES


TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
EVACUACIÓ D'OCUPANTS
PLANTA –1

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
PLÀNOL NÚM. 6.7.2.3.2
NOM FITXER: DG.6.7.2.3.dwg
FULL..2.....DE..9...



LLEGENDA PICTOGRAMES

- RECORREGUT
- RECORREGUT ASCENDENT/DESCENDENT
- SORTIDA D'EMERGÈNCIA
- NO UTILITZAR EN CAS D'EMERGÈNCIA

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ CONTRAINCENDIS

- OCUPACIÓ XX PERS. — QUADRE OCUPACIÓ NORMAL
- OCUP. ALT. XX PERS. — QUADRE OCUPACIÓ ALTERNATIVA
- N°P. N°P. — RECORREGUT D'EVACUACIÓ
  N°P.: NUM. PERS. N°P.: NUM. PERS. ALTERNATIU
- RECORREGUT ALTERNATIU
- L= XXm — LONGITUD D'EVACUACIÓ
- L= XXm — LONGITUD D'EVACUACIÓ – FINS RECORREGUT ALT
- PT.X.X — PORTA D'EVACUACIÓ

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
EVACUACIÓ D'OCUPANTS
PLANTA BAIXA

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: DG.6.7.2.3.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.7.2.3.3
FULL 3 DE 9

OCUPACÍO SECTOR ADJACENT – 54 OCUPANTS
SUPERFICIE MÍNIMA PASSADÍS = 54 x 0,5 = 27 m2
SUPERFICIE PASSADÍS = 32,4 m2 > 27m2

OCUPACÍO SECTOR ADJACENT – 8 OCUPANTS
SUPERFICIE MÍNIMA PASSADÍS = 8 x 0,5 = 4 m2
SUPERFICIE PASSADÍS = 159,52m2 > 4m2

ESPAI EXTERIOR SEGUR A 15M DE FAÇANA

TERRASSA CENTRE COMERCIAL

LÍMIT RESIDÈNCIA

0,90 d≥ 0,50m

d≥ 0,50m 1,87

R3,00

R2,00

1,66

2,13

0,80 0,80 d≥ 0,50m

0,93 d≥ 0,50m

0,60

3,27 d≥ 0,50m

Accés bombers

Accés bombers

OCUP. ALT. 38 PERS.

OCUP. ALT. 3 PERS.

OCUP. ALT. 1 PERS.

OCUP. ALT. 3 PERS.

OCUP. ALT. 17 PERS.

OCUPACIÓ 159 PERS. PROVINENT P.2

OCUPACIÓ 81 PERS. PROVINENT P.2


LLEGENDA PICTOGRAMES

- RECORREGUT
- RECORREGUT ASCENDENT/DESCENDENT
- SORTIDA D'EMERGÈNCIA
- NO UTILITZAR EN CAS D'EMERGÈNCIA

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ CONTRAINCENDIS

- OCUPACIÓ XX PERS. — QUADRE OCUPACIÓ NORMAL
- OCUP. ALT. XX PERS. — QUADRE OCUPACIÓ ALTERNATIVA
- N°P. N°P. — RECORREGUT D'EVACUACIÓ
  N°P.: NUM. PERS. N°P.: NUM. PERS. ALTERNATIU
- RECORREGUT ALTERNATIU
- L= XXm — LONGITUD D'EVACUACIÓ
- L= XXm — LONGITUD D'EVACUACIÓ – FINS RECORREGUT ALT
- PT.X.X — PORTA D'EVACUACIÓ

Ajuntament de Barcelona	BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1: 75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRÀFIQUES	DATA: OCTUBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: SEGURETAT EN CAS D'INCENDI EVACUACIÓ D'OCUPANTS PLANTA 1ra	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: DG.6.7.2.3.dwg PLÀNOL NÚM. 6.7.2.3.4 FULL...4.....DE...9...



ÀMBIT A PARTIR DE 15M
SUP: 105M2

35 PERSONES
ÀREA (0,5m²xp): 17,5 m
RADI(0,1mxp): 3,5 m

15,00

DISTÀNCIA ÀREA SEGURA
A FAÇANA 15 M

RECORREGUT ALTERNATIU

TERRASSA
CENTRE COMERCIAL

LIMIT RESIDÈNCIA

Nº P.18
Nº P.17

HABITACIÓ 21
SUP. 19.7m2

HABITACIÓ 22
SUP. 19.75m2

SUP. 19,7m2
HABITACIÓ 20

BANY
SUP. 3.15 m2
h=2.20MTS.

SUP. 5.0m2

SUP. 4,77m2

BANY
SUP. 3.1m2

BANY
SUP. 3.45m2

SUP. 6.8m2

SUP. 6.5m2
h=2.20mts.

BANY
SUP. 3.0m2

HABITACIÓ 18
SUP. 12.00m2

SUP. 2.9m2

MONTACAMILLAS

CENTRE INFERMERIA

ESCALA 1
SUP. 23.53m2

PAS SECTOR 1
SUP. 42.07m2

B.U.E. 25

SUP. 2.6m2

PAS SECTOR 2
SUP. 53.25m2

MENJADOR
SUP. 72.80m2

SUP. 4.9m2
OFFICE

ASCENSOR

SH MENJADOR
SUP. 3.2m2

MAGATZEM ROBA BRUTA
SUP. 7.2m2

PAS SECTOR 3
SUP. 17.9m2

VESTIBUL WC
SUP. 4.85m2

HABITACIÓ 01
SUP. 16.04m2

BANY
SUP. 3.52m2

HABITACIÓ 02
SUP. 13.05m2

SUP. 3.3m2

BANY
SUP. 3.2m2

HABITACIÓ 03
SUP. 12.7m2

MAGATZEM ROBA
SUP. 7.48m2

HABITACIÓ 04
SUP. 13.1m2

SUP. 3.3m2

BANY
SUP. 3.2m2

HABITACIÓ 05
SUP. 13.1m2

SUP. 3.45m2

HABITACIÓ 06
SUP. 13.5m2

SUP. 7.9m2

BANY
SUP. 3.3m2

ESCALA 2
SUP. 12.2m2

BANY
SUP. 3.85m2

HABITACIÓ 07
SUP. 11.5m2

BANY GERIATRIC
SUP. 7.8m2

BANY
SUP. 3.6m2

SUP. 7.9m2

HABITACIÓ 08
SUP. 11.68m2

HABITACIÓ 09
SUP. 11.4m2

LLEGENDA PICTOGRAMES

- RECORREGUT
- RECORREGUT ASCENDENT/DESCENDENT
- SORTIDA D'EMERGÈNCIA
- PUNT DE CONCENTRACIÓ

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ CONTRAINCENDIS

- OCUPACIÓ XX PERS. — QUADRE OCUPACIÓ NORMAL
- OCUP. ALT. XX PERS. — QUADRE OCUPACIÓ ALTERNATIVA
- Nº P. / Nº P. — RECORREGUT D'EVACUACIÓ
  Nº P.: NUM. PERS. Nº P.: NUM. PERS. ALTERNATIU
- RECORREGUT ALTERNATIU
- L= XXm — LONGITUD D'EVACUACIÓ
- L= XXm — LONGITUD D'EVACUACIÓ – FINS RECORREGUT ALT
- P.T.X.X — PORTA D'EVACUACIÓ

Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRÀFIQUES	DATA: OCTUBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: SEGURETAT EN CAS D'INCENDI EVACUACIÓ D'OCUPANTS PLANTA PRIMERA ESPAI EXTERIOR	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: DG.6.7.2.3.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.7.2.3.5 FULL...5....DE...9...

OCUPACÍO SECTORS ADJACENTS– 55 OCUPANTS
SUPERFICIE MÍNIMA PASSADÍS = 55 x 0,5 = 27,5m2
SUPERFICIE PASSADÍS = 32,4m2 > 27,5m2

OCUPACÍO SECTOR ADJACENT (3) – 8 OCUPANTS
SUPERFICIE MÍNIMA PASSADÍS = 8 x 0,5 = 4m2
SUPERFICIE PASSADÍS = 159,52m2 > 4m2

d≥ 0,50m 1,87

0,90 d≥ 0,50m

ø3,00

1,66

2,13

1,15 d≥ 0,50m

0,80 0,80

d≥ 0,50m

3,27 d≥ 0,50m

LIMIT EDIFICACIÓ PLANTA BAIXA

Accçés bombers

Accçés bombers

LLEGENDA PICTOGRAMES

- RECORREGUT
- RECORREGUT ASCENDENT/DESCENDENT
- SORTIDA D'EMERGÈNCIA
- NO UTILITZAR EN CAS D'EMERGÈNCIA

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ CONTRAINCENDIS

- OCUPACIÓ XX PERS. — QUADRE OCUPACIÓ NORMAL
- OCUP. ALT. XX PERS. — QUADRE OCUPACIÓ ALTERNATIVA
- N°P. N°P. — RECORREGUT D'EVACUACIÓ
  N°P.: NUM. PERS. N°P.: NUM. PERS. ALTERNATIU
- RECORREGUT ALTERNATIU
- L= XXm — LONGITUD D'EVACUACIÓ
- L= XXm — LONGITUD D'EVACUACIÓ – FINS RECORREGUT ALT
- PT.X.X — PORTA D'EVACUACIÓ

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
EVACUACIÓ D'OCUPANTS
PLANTA 2na I 3ra

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
PLÀNOL NÚM. 6.7.2.3.6
NOM FITXER: DG.6.7.2.3.dwg
FULL..6.....DE..9...

OCUPACÍO SECTORS ADJACENTS – 55 OCUPANTS
SUPERFICIE MÍNIMA PASSADÍS = 55 x 0,5 = 27,5m2
SUPERFICIE PASSADÍS = 32,4m2 > 27,5 m2

OCUPACÍO SECTOR ADJACENT – 8 OCUPANTS
SUPERFICIE MÍNIMA PASSADÍS = 8 x 0,5 = 4m2
SUPERFICIE PASSADÍS = 159,52m2 > 4m2

0,90 d≥ 0,50m

d≥ 0,50m 1,87

ø3,00

1,66

2,13

1,15 d≥ 0,50m

0,80 0,80 d≥ 0,50m

3,27 d≥ 0,50m

Accés bombers

Accés bombers

LIMIT EDIFICACIO PLANTA BAIXA

LLEGENDA PICTOGRAMES

- RECORREGUT
- RECORREGUT ASCENDENT/DESCENDENT
- SORTIDA D'EMERGÈNCIA
- NO UTILITZAR EN CAS D'EMERGÈNCIA

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ CONTRAINCENDIS

- OCUPACIÓ XX PERS. — QUADRE OCUPACIÓ NORMAL
- OCUP. ALT. XX PERS. — QUADRE OCUPACIÓ ALTERNATIVA
- N°P. N°P. — RECORREGUT D'EVACUACIÓ
  N°P.: NUM. PERS. N°P.: NUM. PERS. ALTERNATIU
- RECORREGUT ALTERNATIU
- L= XXm — LONGITUD D'EVACUACIÓ
- L= XXm — LONGITUD D'EVACUACIÓ – FINS RECORREGUT ALT
- P.T.X.X — PORTA D'EVACUACIÓ

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150 ORIGINALS A3
0 0.4 0.8 GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
EVACUACIÓ D'OCUPANTS
PLANTA 4rta

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
PLÀNOL NÚM. 6.7.2.3.7
NOM FITXER: DG.6.7.2.3.dwg
FULL...7.....DE..9...

OCUPACÍO SECTORS ADJACENTS – 43 OCUPANTS
SUPERFICIE MÍNIMA PASSADÍS = 43 x 0,5 = 21,5m2
SUPERFICIE PASSADÍS = 32,4m2 > 21,5m2

OCUPACÍO SECTOR ADJACENT (3) – 8 OCUPANTS
SUPERFICIE MÍNIMA PASSADÍS = 8 x 0,5 = 4m2
SUPERFICIE PASSADÍS = 159,52m2 > 4m2

0,90 d≥ 0,50m

d≥ 0,50m 1,87

d≥ 0,50m 1,90

ø3,00

1,62

2,13

1,15 d≥ 0,50m

0,80 0,80

d≥ 0,50m

3,27 d≥ 0,50m

Accés bombers

Accés bombers

LIMITE VUELO FACHADA

LLEGENDA PICTOGRAMES

- RECORREGUT
- RECORREGUT ASCENDENT/DESCENDENT
- SORTIDA D'EMERGÈNCIA
- NO UTILITZAR EN CAS D'EMERGÈNCIA

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ CONTRAINCENDIS

- OCUPACIÓ XX PERS. — QUADRE OCUPACIÓ NORMAL
- OCUP. ALT. XX PERS. — QUADRE OCUPACIÓ ALTERNATIVA
- N°P. N°P. — RECORREGUT D'EVACUACIÓ
  N°P.: NUM. PERS. N°P.: NUM. PERS. ALTERNATIU
- RECORREGUT ALTERNATIU
- L= XXm — LONGITUD D'EVACUACIÓ
- L= XXm — LONGITUD D'EVACUACIÓ – FINS RECORREGUT ALT
- PT.X.X — PORTA D'EVACUACIÓ

Ajuntament de Barcelona	BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRÀFIQUES	DATA: OCTUBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: SEGURETAT EN CAS D'INCENDI EVACUACIÓ D'OCUPANTS PLANTA 5ena	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: DG.6.7.2.3.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.7.2.3.8 FULL...8.....DE...9...



LLEGENDA PICTOGRAMES

- RECORREGUT
- RECORREGUT ASCENDENT/DESCENDENT
- SORTIDA D'EMERGÈNCIA
- NO UTILITZAR EN CAS D'EMERGÈNCIA

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ CONTRAINCENDIS

- OCUPACIÓ XX PERS. — QUADRE OCUPACIÓ NORMAL
- OCUP. ALT. XX PERS. — QUADRE OCUPACIÓ ALTERNATIVA
- N°P. N°P. — RECORREGUT D'EVACUACIÓ
  N°P.: NUM. PERS. N°P.: NUM. PERS. ALTERNATIU
- RECORREGUT ALTERNATIU
- L= XXm — LONGITUD D'EVACUACIÓ
- L= XXm — LONGITUD D'EVACUACIÓ – FINS RECORREGUT ALT
- PT.X.X — PORTA D'EVACUACIÓ

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
EVACUACIÓ D'OCUPANTS
PLANTA COB

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: DG.6.7.2.3.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.7.2.3.9

FULL...9....DE...9...

NOTES

LES PORTES DE PAS ENTRE SECTORS D'INCENDI TINDRAN UNA RESISTÈNCIA AL FOC EI2 T-C5, SENT T LA MEITAT DEL TEMPS DE RESISTÈNCIA AL FOC REQUERIT A LA PARET EN LA QUE ES TROBA.

L'EDIFICI DISPOSARÀ D'INSTAL.LACIÓ D'EXTINTORS, BOQUES D'INCENDI, DETECTORS, PULSADORS I SIRENES D'ALARMA D'ACORD AMB LES CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE, SEGONS INDICA EL CTE, APARTAT DB-SI. A BANDA, EN LA PLANTA BAIXA ES DISPOSA DE RUIXADORS PER TAL DE PERMETRE ALLARGAR ELS RECORREGUTS D'EVACUACIÓ. EN LA PLANTA SOTERRANI -2 TAMBÉ ES DISPOSA DE RUIXADORS EN TOTA LA PLANTA, D'ACORD A LA UNE23500, PERQUÈ EL GRUP DE PRESSIÓ D'INCENDIS NO TÉ UN ACCÉS DIRECTE A L'EXTERIOR.

ELS EXTINTORS S'INSTAL.LARAN A UNA ALÇADA ENTRE 0,80M I 1,20M DEL TERRA ACABAT MESURATS PER LA PART ALTA DE L'EXTINTOR.


CADA ELEMENT DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS DISPOSARÀ DEL SEU CORRESPONENT PICTOGRAMA FOTOLUMININESCENT.

A MENYS DE 2 METRES DE QUALSEVOL ELEMENT D'EXTINCIÓ O QUADRE ELÈCTRIC ES DISPOSARÀ D'UNA LLUMENERA D'EMERGÈNCIA.

ELS EXTINTORS DE POLS SERAN D'EFICACIA MÍNIMA 21A-144 B AMB UNA CAPACITAT DE 6 KG.

TOTES LES INSTAL·LACIONS SERAN NOVES, EXCEPTE LES BIE QUE NO ES CANVIEN DE LLOC I LA CANONADA D'ALIMENTACIÓ D'AQUESTES, SI AQUESTES ES TROBEN EN BON ESTAT.

DETALL CONJUNT EXTINCIÓ MANUAL



LLEGENDA PICTOGRAMES

- EXTINTOR
- PICTOGRAMA EXTINTOR CO2
- BOCA D'INCENDIS BIES 25
- POLSADOR ACCIONAMENT ALARMA
- PICTOGRAMA SIRENA CONTRAINCENDIS

LLEGENDA SECTORITZACIÓ D'INCENDI

- SECTORITZACIÓ EI180
- SECTORITZACIÓ EI120
- SECTORITZACIÓ EI90
- SECTORITZACIÓ EI60

LLEGENDA PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

BOCA D'INCENDIS BIE 25 - existent	PULSADOR D'ACCIONAMENT D'ALARMA
BOCA D'INCENDIS BIE 25- desplaçada	SIRENA D'ALARMA D'INCENDIS
BOCA D'INCENDIS BIE 25- nova	CENTRAL CONTRAINCENDIS
EXTINTOR DE 5 Kg de CO2.	LLUM D'EMERGÈNCIA
EXTINTOR POLS 6 Kg D'EFICÀCIA 21A-113B	LLUM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
RUIXADOR D'INCENDIS	LLUM DE SENYALITZACIÓ SORTIDA D'EMERGÈNCIA
DETECTOR ÒPTIC-TÈRMIC	ELECTROIMAN RETENEDOR
DETECTOR ÒPTIC-TÈRMIC INTERIOR FALS SOSTRE	COMPORTA TALLAFOCS
DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC	TANCAMENT ELECTRIC
DETECTOR ÒPTIC-TÈRMIC AMB DDR	CONTROL RUIXADORS
DETECTOR DE FUMS	REIXETA INTUMECENT EI-120
CENTRAL DE CO2	GRUP DE PRESSIÓ CONTRA INCENDIS

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
INSTAL.LACIÓNS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
PLANTA -2

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: DG.6.7.2.4.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.7.2.4.1
FULL...1.....DE...14.

NOTES

LES PORTES DE PAS ENTRE SECTORS D'INCENDI TINDRAN UNA RESISTÈNCIA AL FOC EI2 T-C5, SENT T LA MEITAT DEL TEMPS DE RESISTÈNCIA AL FOC REQUERIT A LA PARET EN LA QUE ES TROBA.

L'EDIFICI DISPOSARÀ D'INSTAL.LACIÓ D'EXTINTORS, BOQUES D'INCENDI, DETECTORS, PULSADORS I SIRENES D'ALARMA D'ACORD AMB LES CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE, SEGONS INDICA EL CTE, APARTAT DB-SI. A BANDA, EN LA PLANTA BAIXA ES DISPOSA DE RUIXADORS PER TAL DE PERMETRE ALLARGAR ELS RECORREGUTS D'EVACUACIÓ. EN LA PLANTA SOTERRANI -2 TAMBÉ ES DISPOSA DE RUIXADORS EN TOTA LA PLANTA, D'ACORD A LA UNE23500, PERQUÈ EL GRUP DE PRESSIÓ D'INCENDIS NO TÉ UN ACCÉS DIRECTE A L'EXTERIOR.

ELS EXTINTORS S'INSTAL.LARAN A UNA ALÇADA ENTRE 0,80M I 1,20M DEL TERRA ACABAT MESURATS PER LA PART ALTA DE L'EXTINTOR.


CADA ELEMENT DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS DISPOSARÀ DEL SEU CORRESPONENT PICTOGRAMA FOTOLUMININESCENT.


A MENYS DE 2 METRES DE QUALSEVOL ELEMENT D'EXTINCIÓ O QUADRE ELÈCTRIC ES DISPOSARÀ D'UNA LLUMENERA D'EMERGÈNCIA.

ELS EXTINTORS DE POLS SERAN D'EFICACIA MÍNIMA 21A-144 B AMB UNA CAPACITAT DE 6 KG.

TOTES LES INSTAL·LACIONS SERAN NOVES, EXCEPTE LES BIE QUE NO ES CANVIEN DE LLOC I LA CANONADA D'ALIMENTACIÓ D'AQUESTES, SI AQUESTES ES TROBEN EN BON ESTAT.

DETALL CONJUNT EXTINCIÓ MANUAL





LLEGENDA PICTOGRAMES

- EXTINTOR
- PICTOGRAMA EXTINTOR CO2
- BOCA D'INCENDIS BIES 25
- POLSADOR ACCIONAMENT ALARMA
- PICTOGRAMA SIRENA CONTRAINCENDIS

LLEGENDA SECTORITZACIÓ D'INCENDI

- SECTORITZACIÓ EI180
- SECTORITZACIÓ EI120
- SECTORITZACIÓ EI90
- SECTORITZACIÓ EI60

LLEGENDA PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

- BOCA D'INCENDIS BIE 25 – existent
- BOCA D'INCENDIS BIE 25– desplaçada
- BOCA D'INCENDIS BIE 25– nova
- EXTINTOR DE 5 Kg de CO2.
- EXTINTOR POLS 6 Kg D'EFICÀCIA 21A-113B
- RUIXADOR D'INCENDIS
- DETECTOR ÒPTIC-TÈRMIC
- DETECTOR ÒPTIC-TÈRMIC INTERIOR FALS SOSTRE
- DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
- DETECTOR ÒPTIC-TÈRMIC AMB DDR
- TECLAT I PANY PER ACCIONAMENT PORTA
- CONNEXIÓ A CENTRAL INCENDIS
- PULSADOR D'ACCIONAMENT D'ALARMA
- SIRENA D'ALARMA D'INCENDIS
- CENTRAL CONTRAINCENDIS
- LLUM D'EMERGÈNCIA
- LLUM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
- LLUM DE SENYALITZACIÓ SORTIDA D'EMERGÈNCIA
- ELECTROIMAN RETENEDOR
- COMPORTA TALLAFOCS
- CONTROL RUIXADORS
- GRUP DE PRESSIÓ CONTRA INCENDIS
- POLSADOR PER ACCIONAMENT PORTA
- ELECTROIMAN RETENIDOR PORTA EVACUACIÓ

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRAFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
INSTAL.LACIÓNS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
PLANTA -1

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
PLÀNOL NÚM. 6.7.2.4.2
NOM FITXER: DG.6.7.2.4.dwg
FULL...2....DE...14.

NOTES

LES PORTES DE PAS ENTRE SECTORS D'INCENDI TINDRAN UNA RESISTÈNCIA AL FOC EI2 T-C5, SENT T LA MEITAT DEL TEMPS DE RESISTÈNCIA AL FOC REQUERIT A LA PARET EN LA QUE ES TROBA.

L'EDIFICI DISPOSARÀ D'INSTAL.LACIÓ D'EXTINTORS, BOQUES D'INCENDI, DETECTORS, PULSADORS I SIRENES D'ALARMA D'ACORD AMB LES CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE, SEGONS INDICA EL CTE, APARTAT DB-SI. A BANDA, EN LA PLANTA BAIXA ES DISPOSA DE RUIXADORS PER TAL DE PERMETRE ALLARGAR ELS RECORREGUTS D'EVACUACIÓ. EN LA PLANTA SOTERRANI -2 TAMBÉ ES DISPOSA DE RUIXADORS EN TOTA LA PLANTA, D'ACORD A LA UNE23500, PERQUÈ EL GRUP DE PRESSIÓ D'INCENDIS NO TÉ UN ACCÉS DIRECTE A L'EXTERIOR.

ELS EXTINTORS S'INSTAL.LARAN A UNA ALÇADA ENTRE 0,80M I 1,20M DEL TERRA ACABAT MESURATS PER LA PART ALTA DE L'EXTINTOR.


CADA ELEMENT DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS DISPOSARÀ DEL SEU CORRESPONENT PICTOGRAMA FOTOLUMININESCENT.

A MENYS DE 2 METRES DE QUALSEVOL ELEMENT D'EXTINCIÓ O QUADRE ELÈCTRIC ES DISPOSARÀ D'UNA LLUMENERA D'EMERGÈNCIA.

ELS EXTINTORS DE POLS SERAN D'EFICACIA MÍNIMA 21A-144 B AMB UNA CAPACITAT DE 6 KG.

TOTES LES INSTAL·LACIONS SERAN NOVES, EXCEPTE LES BIE QUE NO ES CANVIEN DE LLOC I LA CANONADA D'ALIMENTACIÓ D'AQUESTES, SI AQUESTES ES TROBEN EN BON ESTAT.

DETALL CONJUNT EXTINCIÓ MANUAL



LLEGENDA PICTOGRAMES

- EXTINTOR
- PICTOGRAMA EXTINTOR CO2
- BOCA D'INCENDIS BIES 25
- POLSADOR ACCIONAMENT ALARMA
- PICTOGRAMA SIRENA CONTRAINCENDIS

LLEGENDA SECTORITZACIÓ D'INCENDI

- SECTORITZACIÓ EI180
- SECTORITZACIÓ EI120
- SECTORITZACIÓ EI90
- SECTORITZACIÓ EI60

LLEGENDA PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

- BOCA D'INCENDIS BIE 25 – existent
- BOCA D'INCENDIS BIE 25– desplaçada
- BOCA D'INCENDIS BIE 25– nova
- EXTINTOR DE 5 Kg de CO2.
- EXTINTOR POLS 6 Kg D'EFICÀCIA 21A-113B
- RUIXADOR D'INCENDIS
- DETECTOR ÒPTIC-TÈRMIC
- DETECTOR ÒPTIC-TÈRMIC INTERIOR FALS SOSTRE
- DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
- DETECTOR ÒPTIC-TÈRMIC AMB DDR
- TECLAT I PANY PER ACCIONAMENT PORTA
- CONNEXIÓ A CENTRAL INCENDIS
- PULSADOR D'ACCIONAMENT D'ALARMA
- SIRENA D'ALARMA D'INCENDIS
- CENTRAL CONTRAINCENDIS
- LLUM D'EMERGÈNCIA
- LLUM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
- LLUM DE SENYALITZACIÓ SORTIDA D'EMERGÈNCIA
- ELECTROIMAN RETENEDOR
- COMPORTA TALLAFOCS
- CONTROL RUIXADORS
- GRUP DE PRESSIÓ CONTRA INCENDIS
- POLSADOR PER ACCIONAMENT PORTA
- ELECTROIMAN RETENIDOR PORTA EVACUACIÓ

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
INSTAL.LACIÓNS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
PLANTA BAIXA

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
PLÀNOL NÚM. 6.7.2.4.3
NOM FITXER: DG.6.7.2.4.dwg
FULL...3....DE...14.

NOTES

LES PORTES DE PAS ENTRE SECTORS D'INCENDI TINDRAN UNA RESISTÈNCIA AL FOC EI2 T-C5, SENT T LA MEITAT DEL TEMPS DE RESISTÈNCIA AL FOC REQUERIT A LA PARET EN LA QUE ES TROBA.

L'EDIFICI DISPOSARÀ D'INSTAL.LACIÓ D'EXTINTORS, BOQUES D'INCENDI, DETECTORS, PULSADORS I SIRENES D'ALARMA D'ACORD AMB LES CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE, SEGONS INDICA EL CTE, APARTAT DB-SI. A BANDA, EN LA PLANTA BAIXA ES DISPOSA DE RUIXADORS PER TAL DE PERMETRE ALLARGAR ELS RECORREGUTS D'EVACUACIÓ. EN LA PLANTA SOTERRANI -2 TAMBÉ ES DISPOSA DE RUIXADORS EN TOTA LA PLANTA, D'ACORD A LA UNE23500, PERQUÈ EL GRUP DE PRESSIÓ D'INCENDIS NO TÉ UN ACCÉS DIRECTE A L'EXTERIOR.

ELS EXTINTORS S'INSTAL.LARAN A UNA ALÇADA ENTRE 0,80M I 1,20M DEL TERRA ACABAT MESURATS PER LA PART ALTA DE L'EXTINTOR.


CADA ELEMENT DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS DISPOSARÀ DEL SEU CORRESPONENT PICTOGRAMA FOTOLUMININESCENT.

A MENYS DE 2 METRES DE QUALSEVOL ELEMENT D'EXTINCIÓ O QUADRE ELÈCTRIC ES DISPOSARÀ D'UNA LLUMENERA D'EMERGÈNCIA.

ELS EXTINTORS DE POLS SERAN D'EFICACIA MÍNIMA 21A-144 B AMB UNA CAPACITAT DE 6 KG.

TOTES LES INSTAL·LACIONS SERAN NOVES, EXCEPTE LES BIE QUE NO ES CANVIEN DE LLOC I LA CANONADA D'ALIMENTACIÓ D'AQUESTES, SI AQUESTES ES TROBEN EN BON ESTAT.

DETALL CONJUNT EXTINCIÓ MANUAL





LLEGENDA PICTOGRAMES

- EXTINTOR
- PICTOGRAMA EXTINTOR CO2
- BOCA D'INCENDIS BIES 25
- POLSADOR ACCIONAMENT ALARMA
- PICTOGRAMA SIRENA CONTRAINCENDIS

LLEGENDA SECTORITZACIÓ D'INCENDI

- SECTORITZACIÓ EI180
- SECTORITZACIÓ EI120
- SECTORITZACIÓ EI90
- SECTORITZACIÓ EI60

LLEGENDA PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

	BOCA D'INCENDIS BIE 25 – existent		PULSADOR D'ACCIONAMENT D'ALARMA
	BOCA D'INCENDIS BIE 25– desplaçada		SIRENA D'ALARMA D'INCENDIS
	BOCA D'INCENDIS BIE 25– nova		CENTRAL CONTRAINCENDIS
	EXTINTOR DE 5 Kg de CO2.		LLUM D'EMERGÈNCIA
	EXTINTOR POLS 6 Kg D'EFICÀCIA 21A-113B	S	LLUM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
	RUIXADOR D'INCENDIS	SE	LLUM DE SENYALITZACIÓ SORTIDA D'EMERGÈNCIA
	DETECTOR ÒPTIC-TÈRMIC		ELECTROIMAN RETENEDOR
	DETECTOR ÒPTIC-TÈRMIC INTERIOR FALS SOSTRE		COMPORTA TALLAFOCS
	DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC	RU	CONTROL RUIXADORS
	DETECTOR ÒPTIC-TÈRMIC AMB DDR	GPI	GRUP DE PRESSIÓ CONTRA INCENDIS
T	TECLAT I PANY PER ACCIONAMENT PORTA	P	POLSADOR PER ACCIONAMENT PORTA
C	CONNEXIÓ A CENTRAL INCENDIS		ELECTROIMAN RETENIDOR PORTA EVACUACIÓ

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1: 150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
INSTAL.LACIÓNS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
PLANTA 1ra

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: DG.6.7.2.4.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.7.2.4.4
FULL...4.....DE...14.

NOTES

LES PORTES DE PAS ENTRE SECTORS D'INCENDI TINDRAN UNA RESISTÈNCIA AL FOC EI2 T-C5, SENT T LA MEITAT DEL TEMPS DE RESISTÈNCIA AL FOC REQUERIT A LA PARET EN LA QUE ES TROBA.

L'EDIFICI DISPOSARÀ D'INSTAL.LACIÓ D'EXTINTORS, BOQUES D'INCENDI, DETECTORS, PULSADORS I SIRENES D'ALARMA D'ACORD AMB LES CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE, SEGONS INDICA EL CTE, APARTAT DB-SI. A BANDA, EN LA PLANTA BAIXA ES DISPOSA DE RUIXADORS PER TAL DE PERMETRE ALLARGAR ELS RECORREGUTS D'EVACUACIÓ. EN LA PLANTA SOTERRANI -2 TAMBÉ ES DISPOSA DE RUIXADORS EN TOTA LA PLANTA, D'ACORD A LA UNE23500, PERQUÈ EL GRUP DE PRESSIÓ D'INCENDIS NO TÉ UN ACCÉS DIRECTE A L'EXTERIOR.

ELS EXTINTORS S'INSTAL.LARAN A UNA ALÇADA ENTRE 0,80M I 1,20M DEL TERRA ACABAT MESURATS PER LA PART ALTA DE L'EXTINTOR.


CADA ELEMENT DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS DISPOSARÀ DEL SEU CORRESPONENT PICTOGRAMA FOTOLUMININESCENT.


A MENYS DE 2 METRES DE QUALSEVOL ELEMENT D'EXTINCIÓ O QUADRE ELÈCTRIC ES DISPOSARÀ D'UNA LLUMENERA D'EMERGÈNCIA.

ELS EXTINTORS DE POLS SERAN D'EFICACIA MÍNIMA 21A-144 B AMB UNA CAPACITAT DE 6 KG.

TOTES LES INSTAL·LACIONS SERAN NOVES, EXCEPTE LES BIE QUE NO ES CANVIEN DE LLOC I LA CANONADA D'ALIMENTACIÓ D'AQUESTES, SI AQUESTES ES TROBEN EN BON ESTAT.

DETALL CONJUNT EXTINCIÓ MANUAL





LLEGENDA PICTOGRAMES

- EXTINTOR
- PICTOGRAMA EXTINTOR CO2
- BOCA D'INCENDIS BIES 25
- POLSADOR ACCIONAMENT ALARMA
- PICTOGRAMA SIRENA CONTRAINCENDIS

LLEGENDA SECTORITZACIÓ D'INCENDI

- SECTORITZACIÓ EI180
- SECTORITZACIÓ EI120
- SECTORITZACIÓ EI90
- SECTORITZACIÓ EI60

LLEGENDA PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

BOCA D'INCENDIS BIE 25 – existent	PULSADOR D'ACCIONAMENT D'ALARMA
BOCA D'INCENDIS BIE 25– desplaçada	SIRENA D'ALARMA D'INCENDIS
BOCA D'INCENDIS BIE 25– nova	CENTRAL CONTRAINCENDIS
EXTINTOR DE 5 Kg de CO2.	LLUM D'EMERGÈNCIA
EXTINTOR POLS 6 Kg D'EFICÀCIA 21A-113B	LLUM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
RUIXADOR D'INCENDIS	LLUM DE SENYALITZACIÓ SORTIDA D'EMERGÈNCIA
DETECTOR ÒPTIC-TÈRMIC	ELECTROIMAN RETENEDOR
DETECTOR ÒPTIC-TÈRMIC INTERIOR FALS SOSTRE	COMPORTA TALLAFOCS
DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC	CONTROL RUIXADORS
DETECTOR ÒPTIC-TÈRMIC AMB DDR	GRUP DE PRESSIÓ CONTRA INCENDIS
TECLAT I PANY PER ACCIONAMENT PORTA	POLSADOR PER ACCIONAMENT PORTA
CONNEXIÓ A CENTRAL INCENDIS	ELECTROIMAN RETENIDOR PORTA EVACUACIÓ

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
INSTAL.LACIÓNS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
PLANTA 2na I 3ra

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
PLÀNOL NÚM. 6.7.2.4.5
NOM FITXER: DG.6.7.2.4.dwg
FULL...5....DE...14.

NOTES

LES PORTES DE PAS ENTRE SECTORS D'INCENDI TINDRAN UNA RESISTÈNCIA AL FOC EI2 T-C5, SENT T LA MEITAT DEL TEMPS DE RESISTÈNCIA AL FOC REQUERIT A LA PARET EN LA QUE ES TROBA.

L'EDIFICI DISPOSARÀ D'INSTAL.LACIÓ D'EXTINTORS, BOQUES D'INCENDI, DETECTORS, PULSADORS I SIRENES D'ALARMA D'ACORD AMB LES CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE, SEGONS INDICA EL CTE, APARTAT DB-SI. A BANDA, EN LA PLANTA BAIXA ES DISPOSA DE RUIXADORS PER TAL DE PERMETRE ALLARGAR ELS RECORREGUTS D'EVACUACIÓ. EN LA PLANTA SOTERRANI -2 TAMBÉ ES DISPOSA DE RUIXADORS EN TOTA LA PLANTA, D'ACORD A LA UNE23500, PERQUÈ EL GRUP DE PRESSIÓ D'INCENDIS NO TÉ UN ACCÉS DIRECTE A L'EXTERIOR.

ELS EXTINTORS S'INSTAL.LARAN A UNA ALÇADA ENTRE 0,80M I 1,20M DEL TERRA ACABAT MESURATS PER LA PART ALTA DE L'EXTINTOR.


CADA ELEMENT DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS DISPOSARÀ DEL SEU CORRESPONENT PICTOGRAMA FOTOLUMININESCENT.


A MENYS DE 2 METRES DE QUALSEVOL ELEMENT D'EXTINCIÓ O QUADRE ELÈCTRIC ES DISPOSARÀ D'UNA LLUMENERA D'EMERGÈNCIA.

ELS EXTINTORS DE POLS SERAN D'EFICACIA MÍNIMA 21A-144 B AMB UNA CAPACITAT DE 6 KG.

TOTES LES INSTAL·LACIONS SERAN NOVES, EXCEPTE LES BIE QUE NO ES CANVIEN DE LLOC I LA CANONADA D'ALIMENTACIÓ D'AQUESTES, SI AQUESTES ES TROBEN EN BON ESTAT.

DETALL CONJUNT EXTINCIÓ MANUAL





LLEGENDA PICTOGRAMES

- EXTINTOR
- PICTOGRAMA EXTINTOR CO2
- BOCA D'INCENDIS BIES 25
- POLSADOR ACCIONAMENT ALARMA
- PICTOGRAMA SIRENA CONTRAINCENDIS

LLEGENDA SECTORITZACIÓ D'INCENDI

- SECTORITZACIÓ EI180
- SECTORITZACIÓ EI120
- SECTORITZACIÓ EI90
- SECTORITZACIÓ EI60

LLEGENDA PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

- BOCA D'INCENDIS BIE 25 - existent
- BOCA D'INCENDIS BIE 25- desplaçada
- BOCA D'INCENDIS BIE 25- nova
- EXTINTOR DE 5 Kg de CO2.
- EXTINTOR POLS 6 Kg D'EFICÀCIA 21A-113B
- RUIXADOR D'INCENDIS
- DETECTOR ÒPTIC-TÈRMIC
- DETECTOR ÒPTIC-TÈRMIC INTERIOR FALS SOSTRE
- DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
- DETECTOR ÒPTIC-TÈRMIC AMB DDR
- TECLAT I PANY PER ACCIONAMENT PORTA
- CONNEXIÓ A CENTRAL INCENDIS
- PULSADOR D'ACCIONAMENT D'ALARMA
- SIRENA D'ALARMA D'INCENDIS
- CENTRAL CONTRAINCENDIS
- LLUM D'EMERGÈNCIA
- LLUM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
- LLUM DE SENYALITZACIÓ SORTIDA D'EMERGÈNCIA
- ELECTROIMAN RETENEDOR
- COMPORTA TALLAFOCS
- CONTROL RUIXADORS
- GRUP DE PRESSIÓ CONTRA INCENDIS
- POLSADOR PER ACCIONAMENT PORTA
- ELECTROIMAN RETENIDOR PORTA EVACUACIÓ

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
INSTAL.LACIÓNS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
PLANTA 4rta

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: DG.6.7.2.4.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.7.2.4.6
FULL...6.....DE...14.

NOTES

LES PORTES DE PAS ENTRE SECTORS D'INCENDI TINDRAN UNA RESISTÈNCIA AL FOC EI2 T-C5, SENT T LA MEITAT DEL TEMPS DE RESISTÈNCIA AL FOC REQUERIT A LA PARET EN LA QUE ES TROBA.

L'EDIFICI DISPOSARÀ D'INSTAL.LACIÓ D'EXTINTORS, BOQUES D'INCENDI, DETECTORS, PULSADORS I SIRENES D'ALARMA D'ACORD AMB LES CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE, SEGONS INDICA EL CTE, APARTAT DB-SI. A BANDA, EN LA PLANTA BAIXA ES DISPOSA DE RUIXADORS PER TAL DE PERMETRE ALLARGAR ELS RECORREGUTS D'EVACUACIÓ. EN LA PLANTA SOTERRANI -2 TAMBÉ ES DISPOSA DE RUIXADORS EN TOTA LA PLANTA, D'ACORD A LA UNE23500, PERQUÈ EL GRUP DE PRESSIÓ D'INCENDIS NO TÉ UN ACCÉS DIRECTE A L'EXTERIOR.

ELS EXTINTORS S'INSTAL.LARAN A UNA ALÇADA ENTRE 0,80M I 1,20M DEL TERRA ACABAT MESURATS PER LA PART ALTA DE L'EXTINTOR.


CADA ELEMENT DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS DISPOSARÀ DEL SEU CORRESPONENT PICTOGRAMA FOTOLUMININESCENT.

A MENYS DE 2 METRES DE QUALSEVOL ELEMENT D'EXTINCIÓ O QUADRE ELÈCTRIC ES DISPOSARÀ D'UNA LLUMENERA D'EMERGÈNCIA.

ELS EXTINTORS DE POLS SERAN D'EFICACIA MÍNIMA 21A-144 B AMB UNA CAPACITAT DE 6 KG.

TOTES LES INSTAL·LACIONS SERAN NOVES, EXCEPTE LES BIE QUE NO ES CANVIEN DE LLOC I LA CANONADA D'ALIMENTACIÓ D'AQUESTES, SI AQUESTES ES TROBEN EN BON ESTAT.

DETALL CONJUNT EXTINCIÓ MANUAL





LLEGENDA PICTOGRAMES

- EXTINTOR
- PICTOGRAMA EXTINTOR CO2
- BOCA D'INCENDIS BIES 25
- POLSADOR ACCIONAMENT ALARMA
- PICTOGRAMA SIRENA CONTRAINCENDIS

LLEGENDA SECTORITZACIÓ D'INCENDI

- SECTORITZACIÓ EI180
- SECTORITZACIÓ EI120
- SECTORITZACIÓ EI90
- SECTORITZACIÓ EI60

LLEGENDA PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

BOCA D'INCENDIS BIE 25 - existent	PULSADOR D'ACCIONAMENT D'ALARMA
BOCA D'INCENDIS BIE 25- desplaçada	SIRENA D'ALARMA D'INCENDIS
BOCA D'INCENDIS BIE 25- nova	CENTRAL CONTRAINCENDIS
EXTINTOR DE 5 Kg de CO2.	LLUM D'EMERGÈNCIA
EXTINTOR POLS 6 Kg D'EFICÀCIA 21A-113B	LLUM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
RUIXADOR D'INCENDIS	LLUM DE SENYALITZACIÓ SORTIDA D'EMERGÈNCIA
DETECTOR ÒPTIC-TÈRMIC	ELECTROIMAN RETENEDOR
DETECTOR ÒPTIC-TÈRMIC INTERIOR FALS SOSTRE	COMPORTA TALLAFOCS
DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC	CONTROL RUIXADORS
DETECTOR ÒPTIC-TÈRMIC AMB DDR	GRUP DE PRESSIÓ CONTRA INCENDIS
TECLAT I PANY PER ACCIONAMENT PORTA	POLSADOR PER ACCIONAMENT PORTA
CONNEXIÓ A CENTRAL INCENDIS	ELECTROIMAN RETENIDOR PORTA EVACUACIÓ

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
INSTAL.LACIÓNS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
PLANTA Sena

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
PLÀNOL NÚM. 6.7.2.4.7
NOM FITXER: DG.6.7.2.4.dwg
FULL..7.....DE..14.

NOTES

LES PORTES DE PAS ENTRE SECTORS D'INCENDI TINDRAN UNA RESISTÈNCIA AL FOC EI2 T-C5, SENT T LA MEITAT DEL TEMPS DE RESISTÈNCIA AL FOC REQUERIT A LA PARET EN LA QUE ES TROBA.

L'EDIFICI DISPOSARÀ D'INSTAL.LACIÓ D'EXTINTORS, BOQUES D'INCENDI, DETECTORS, PULSADORS I SIRENES D'ALARMA D'ACORD AMB LES CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE, SEGONS INDICA EL CTE, APARTAT DB-SI. A BANDA, EN LA PLANTA BAIXA ES DISPOSA DE RUIXADORS PER TAL DE PERMETRE ALLARGAR ELS RECORREGUTS D'EVACUACIÓ. EN LA PLANTA SOTERRANI -2 TAMBÉ ES DISPOSA DE RUIXADORS EN TOTA LA PLANTA, D'ACORD A LA UNE23500, PERQUÈ EL GRUP DE PRESSIÓ D'INCENDIS NO TÉ UN ACCÉS DIRECTE A L'EXTERIOR.

ELS EXTINTORS S'INSTAL.LARAN A UNA ALÇADA ENTRE 0,80M I 1,20M DEL TERRA ACABAT MESURATS PER LA PART ALTA DE L'EXTINTOR.


CADA ELEMENT DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS DISPOSARÀ DEL SEU CORRESPONENT PICTOGRAMA FOTOLUMININESCENT.


A MENYS DE 2 METRES DE QUALSEVOL ELEMENT D'EXTINCIÓ O QUADRE ELÈCTRIC ES DISPOSARÀ D'UNA LLUMENERA D'EMERGÈNCIA.

ELS EXTINTORS DE POLS SERAN D'EFICACIA MÍNIMA 21A-144 B AMB UNA CAPACITAT DE 6 KG.

TOTES LES INSTAL·LACIONS SERAN NOVES, EXCEPTE LES BIE QUE NO ES CANVIEN DE LLOC I LA CANONADA D'ALIMENTACIÓ D'AQUESTES, SI AQUESTES ES TROBEN EN BON ESTAT.

DETALL CONJUNT EXTINCIÓ MANUAL





LLEGENDA PICTOGRAMES

- EXTINTOR
- PICTOGRAMA EXTINTOR CO2
- BOCA D'INCENDIS BIES 25
- POLSADOR ACCIONAMENT ALARMA
- PICTOGRAMA SIRENA CONTRAINCENDIS

LLEGENDA SECTORITZACIÓ D'INCENDI

- SECTORITZACIÓ EI180
- SECTORITZACIÓ EI120
- SECTORITZACIÓ EI90
- SECTORITZACIÓ EI60

LLEGENDA PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

BOCA D'INCENDIS BIE 25 – existent	PULSADOR D'ACCIONAMENT D'ALARMA
BOCA D'INCENDIS BIE 25– desplaçada	SIRENA D'ALARMA D'INCENDIS
BOCA D'INCENDIS BIE 25– nova	CENTRAL CONTRAINCENDIS
EXTINTOR DE 5 Kg de CO2.	LLUM D'EMERGÈNCIA
EXTINTOR POLS 6 Kg D'EFICÀCIA 21A-113B	S — LLUM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
RUIXADOR D'INCENDIS	SE — LLUM DE SENYALITZACIÓ SORTIDA D'EMERGÈNCIA
DETECTOR ÒPTIC-TÈRMIC	ELECTROIMAN RETENEDOR
DETECTOR ÒPTIC-TÈRMIC INTERIOR FALS SOSTRE	COMPORTA TALLAFOCS
DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC	RU — CONTROL RUIXADORS
DETECTOR ÒPTIC-TÈRMIC AMB DDR	GPI — GRUP DE PRESSIÓ CONTRA INCENDIS
T — TECLAT I PANY PER ACCIONAMENT PORTA	P — POLSADOR PER ACCIONAMENT PORTA
C — CONNEXIÓ A CENTRAL INCENDIS	ELECTROIMAN RETENIDOR PORTA EVACUACIÓ

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES


TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA


ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
INSTAL.LACIÓNS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
PLANTA COB

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
PLÀNOL NÚM. 6.7.2.4.8
NOM FITXER: DG.6.7.2.4.dwg
FULL..8.....DE..14.





CENTRAL DE INCENDIOS ANALÓGICA
FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA
DETECTOR OPTICO
DETECTOR OPTICO-TERMICO
DETECTOR DE TEMPERATURA
DETECTOR OPTICO-TERMICO PARA FALSO TECHO
DETECTOR OPTICO-TERMICO CON FUNCIONALIDAD DDR

ZOCALO BASE CON LUZ Y SIRENA
PULSADOR DE ALARMA
SIRENA INTERIOR OPTICO-ACUSTICA
SIRENA EXTERIOR
PILOTO INDICADOR DE ACCIÓN
MODULO MASTER CONVENCIONAL
MODULO 2 ENTRADAS SUPERVISADAS

MODULO 8 ENTRADAS
MODULO 1 SALIDA SUPERVISADA Y 1 SALIDA CONTACTO SECO
MODULO 2 SALIDAS SUPERVISADAS
MODULO 2 SALIDAS LIBRE DE TENSIÓN
KIT DE EMERGENCIA ASISTIDA
DETECTOR DE ASPIRACIÓN 1 CANAL
DETECTOR DE ASPIRACIÓN 2 CANALES
CABLEADO TERMICO

DETECTOR INFRARROJO LINEAL
RETENEDOR ELECTROMAGNETICO
RESISTENCIA FINAL DE LINEA
CONDENSADOR FINAL DE LINEA

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES


TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
INSTAL.LACIÓNS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
ESQUEMA

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: DG.6.7.2.4.dwg
PLÀNOL NÚM. 6.7.2.4.9
FULL...9....DE...14.



LEYENDA CONTRAINCENDIOS

- DETECTOR DE HUMOS
- DETECTOR DE TEMPERATURA
- DETECTOR OPTICO-TERMICO
- DETECTOR OPTICO-TERMICO CON FUNCIONALIDAD DDR
- DETECTOR DE HUMOS PARA FALSO TECHO
- DETECTOR DE HUMOS Y TEMPERATURA PARA FALSO TECHO
- SIRENA INTERIOR CO

LEYENDA CONTRAINCENDIOS

- DETECTOR MONOXIDO DE CARBONO
- DETECTOR DIÓXIDO DE NITRÓGENO
- DETECTOR LINEAL CONVENCIONAL
- CABLEADO TERMICO
- SONDA DE TEMPERATURA 70ºC
- ZOCALO SIRENA
- ZOCALO LUZ Y SIRENA


LEYENDA CONTRAINCENDIOS

- PULSADOR DE ALARMA
- DETECTOR DE ASPIRACIÓN 1 CANAL
- RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO
- SIRENA INTERIOR + FLASH
- ALARMA EXTERIOR
- BOCA DE INCENDIO Ø25mm
- KIT DE EMERGENCIA ASISTIDA

LEYENDA CONTRAINCENDIOS

- EXTINTOR 21A-113B 6KG
- EXTINTOR CO_2 5 KG
- MODULO MASTER CONVENCIONAL
- MODULO 2 SALIDAS SUPERVISADA
- MODULO 1 SALIDA SUPERVISADA Y 1 SALIDA DE CONTACTO SECO
- MODULO 8 ENTRADAS
- MODULO 2 ENTRADAS MONITORIZADAS

Ajuntament de Barcelona	BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1: 75 A3_1: 150 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRÀFIQUES	DATA: OCTUBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: SEGURETAT EN CAS D'INCENDI INSTAL.LACIÓNS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ESQUEMA ELÈCTRIC CENTRAL Nº 1	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: DG.6.7.2.4.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.7.2.4.10 FULL...10...DE...14.



LEYENDA CONTRAINCENDIOS

- DETECTOR DE HUMOS
- DETECTOR DE TEMPERATURA
- DETECTOR OPTICO-TERMICO
- DETECTOR OPTICO-TERMICO CON FUNCIONALIDAD DDR
- DETECTOR DE HUMOS PARA FALSO TECHO
- DETECTOR DE HUMOS Y TEMPERATURA PARA FALSO TECHO
- SIRENA INTERIOR CO

LEYENDA CONTRAINCENDIOS

- DETECTOR MONOXIDO DE CARBONO
- DETECTOR DIÓXIDO DE NITRÓGENO
- DETECTOR LINEAL CONVENCIONAL
- CABLEADO TERMICO
- SONDA DE TEMPERATURA 70ºC
- ZOCALO SIRENA
- ZOCALO LUZ Y SIRENA

LEYENDA CONTRAINCENDIOS

- PULSADOR DE ALARMA
- DETECTOR DE ASPIRACIÓN 1 CANAL
- RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO
- SIRENA INTERIOR + FLASH
- ALARMA EXTERIOR
- BOCA DE INCENDIO Ø25mm
- KIT DE EMERGENCIA ASISTIDA

LEYENDA CONTRAINCENDIOS

- EXTINTOR 21A-113B 6KG
- EXTINTOR CO_2 5 KG
- MODULO MASTER CONVENCIONAL
- MODULO 2 SALIDAS SUPERVISADA
- MODULO 1 SALIDA SUPERVISADA Y 1 SALIDA DE CONTACTO SECO
- MODULO 8 ENTRADAS
- MODULO 2 ENTRADAS MONITORIZADAS

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES


DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
INSTAL.LACIÓNS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
ESQUEMA ELÈCTRIC CENTRAL Nº 2

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
PLÀNOL NÚM. 6.7.2.4.11
NOM FITXER: DG.6.7.2.4.dwg
FULL...11...DE...14.

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ CONTRAINCENDIS


- BOCA D'INCENDIS BIE 25.
- ø (mm) CANONADA ACER BIES
- VÀLVULA DE RETENCIÓ
- CLAU DE PAS



Ajuntament de Barcelona	BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRÀFIQUES	DATA: OCTUBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: SEGURETAT EN CAS D'INCENDI INSTAL.LACIÓNS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ESQUEMA BIE'S	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: DG.6.7.2.4.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.7.2.4.12 FULL...12...DE...14.

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ CONTRAINCENDIS

- RUIXADOR
- CANONADA ACER BIES ø (mm)
- VÀLVULA DE RETENCIÓ
- CLAU DE PAS



Ajuntament de Barcelona	BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRÀFIQUES	DATA: OCTUBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: SEGURETAT EN CAS D'INCENDI INSTAL.LACIÓNS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ESQUEMA RUIXADORS	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: DG.6.7.2.4.dwg PLÀNOL NÚM. 6.7.2.4.13 FULL...13...DE...14.




Fig. 1

Esco mesa Ø R	Cabal Contracte escomesa (m³/h)	Dimensions de l'arqueta			Ø D	C
		A	B	F		
80	30,0	600	750	700	250	140
100	63,0	600	750	800	250	140
150	250,0	600	900	900	300	200
200	630,0	600	900	1000	350	200

NOTES


EL CABAL A CONTRACTAR PER A L'AIGUA D'INCENDIS DE L'EDIFICI DE L'EDIFICI ÉS DE 100 m³/h, AIXÍ DONCS L'ESCOMESA SERÀ DE RØ150, D'ACORD A LES TAULES D'AIGUES DE BARCELONA.

L'ARQUETA TINDRÀ UNES DIMENSIONS SUPERIORS DE 600X600mm I INFERIORS DE 900X900. LA PROFUNDITAT MINIMA DE L'ARQUETA SERÀ DE 900mm.

ELS PASSAMURS TINDRÀN UN DIAMETRE DE DØ300mm.

Núm.	DESCRIPCIÓ (figura 1)	Col·locació a càrrec de	OBSERVACIONS
1	Escomesa (ramal)	Aigües de Barcelona	**Ø R** segons taula
2	Tub passa murs	CLIENT	**Ø D** segons taula. Veure **nota "e"**
3	Desguàs natural suficient	CLIENT	
4	Tub d'alimentació	CLIENT	Veure **nota "d"**
5	Accessori d'acoblament	CLIENT	Veure **EGT-10-026 i nota "g"**
6	Tapa	CLIENT	si Ø R ≥ 60mm, la tapa serà partida
7	Abraçadores	CLIENT	hauran de garantir una sòlida subjecció
8-9	Forats de pas	CLIENT	Veure **nota "f"**
10	Paret per a suport i subjecció del tub	CLIENT	com a mínim sobrepassarà uns 100 mm el llom de la canonada
11	2on tram d'arqueta	CLIENT	per elements de la instal·lació interior (veure **nota "h"**)

CONNEXIÓ A ESCOMESA D'INCENDIS



Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES


DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
SEGURETAT EN CAS D'INCENDI
INSTAL.LACIÓNS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
DETALL ARQUETA


NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: DG.6.7.2.4.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.7.2.4.14
FULL...14...DE...14.


fase 0: implantació
fase 1: plantes 4 i 5
fase 2: plantes 2 i 3
fase 3: plantes 1 i baixa
fase 4: plantes coberta i soterrani 1 i 2
fase 5: façana i nou ascensor




PLANTA BAIXA




PLANTA TERCERA




PLANTA COBERTA




PLANTA SOTERRANI 1



PLANTA SEGONA




PLANTA CINQUENA



PLANTA SOTERRANI 2



PLANTA PRIMERA



PLANTA QUARTA

N

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA


ESCALES
A1_1: 200
A3_1: 400
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.11.1 IMPLANTACIÓ – DEFINICIO FASES
0– FASES D OBRA
PLANTES GENERALS

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: RFP_PE_PG.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.11.1.0
FULL...00...DE...03



05


A	ACCÉS PRINCIPAL RESIDENCIA.	01	ACCES PER A TREBALLADORS AMB CONTROL D'ACCESS A OBRA	06	MALLA SOMBREJADORA, AQUESTA CAL QUE TINGUI 2 MTS MÍNIM SEPARADA DE LA ZONA DE RECLUSIÓ CORRECTAMENT SENYALITZADA.	11	MONTACARREGUES PER LA PUJADA DEL MATERIAL A LES DIFERENTS PLANTES D'INTERVENCIÓ, DESDE LA PLANTA SEMI-ENTERRADA A LA PLANTA COBERTA.	16	PORTA METÀLLICA PROVISIONAL DE TANCAMENT PER PLANTA AMB PANY I CLAU.	21	TORRE DE TREBALL MÒBIL (OPUS 3) AMB BARAN DE 100 CM D'ALÇADA, PASSAMA, LLISTÓ INTERMIG I SÒCOL.
B	ACCÉS BAR-CAFETERIA PLANTA BAIXA	02	ACCES PER A MAQUINARIA I PRAVENT RODAT	07	PROVISIONAL OBRA	12	ESTRUCTURA FONT METÀLLICA PER ACCÉS AL MONTACARREGUES I A L'ESCALA TUBULAR.	17	BASTIDA DE PERFIL EUROPEU DE 60 CM D'AMPLADA I PLATAFORMA COLLADA ALS CAVALLETS PER EVITAR EL VISCAMENT.	22	EXTINTOR.
C	ACCÉS A OBRA	03	TANCAMENT PROVISIONAL OBRA DE MATERIAL OPAC, DE 2 MTS D'ALÇADA, ENTRE EL PERIMETRE, ES REVISARA DIARIAMENT PER MANTENIMENT DE MESURES.	08	BARANA DE SEGURETAT DE 100 CM D'ALÇADA MÍNIMA, DOTADA DE PASSAMA, LLISTÓ INTERMIG I SÒCOL AMB RESISTÈNCIA MÍNIMA DE 150 KG/ML.	13	PASSERA D'ESTRUCTURA METÀLLICA, DESDE LA PLANTA PRIMERA FINS A NIVELL A COBERTA)	18	CORRETE ILUMINADO DE LES ZONES DE CIRCULACIÓ DE L'OBRA I DE LES ESCALES.	23	COBERTURA DE FORAT AMB XARXA DE SEGURETAT ENTOSA I CALÇADA.
D	ACCÉS TERRASSA LUDICA RESIDENCIA	04	CASETES D'OBRA: VESTIDORS, WC, MENJADOR, REUNIONS I MAGATZEM.	09	CONTENEDORS DE RUNA AMB XARXA ANTIPOLS.	14	ESCALA D'ACCES A NIVELL TERRASSA DE LA PLANTA PRIMERA.	19	PREVERD DE LA ZONA DE CARREGA I DESCARREGA DE MATERIALS DE VEHICLE AMB PERMÍS D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.	24	ZONA EMBASSAMENT DE MATERIAL.
		05	PANELL DE SENYALITZACIÓ DE RISCOS, PROHIBICIONS A L'OBRA I INDICACIONS D'ELEMENTS DE PROHIBICIÓ PERIMETRAL.	10	ESCALA D'ESTRUCTURA TUBULAR PER ACCÉS DEL PERSONAL DE L'OBRA A LES DIFERENTS PLANTES FORMA INDEPENDENT A LES ESCALES INTERIORS DEL CENTRE.	15	ESTRUCTURA DE TENDALS MÒBILS EXISTENTS.	20	LÍNIA DE VIDA FIXADA EN UN ELEMENT ESTRUCTURAL.	25	BALISES D'ILUMINACIÓ EXTERIOR.

N

Ajuntament de Barcelona	BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRÀFIQUES	DATA: OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL: DG.6.11.1–IMPLANTACIÓ I NUCLI COMUN. VERTICAL DG.6.11.1–IMPLANTACIÓ I VIA PUBLICA PLANTES GENERALS	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB	PLÀNOL NÚM. DG.6.11.1.1
	NOM FITXER: RFP_EA_PLAN.dwg	FULL...01...DE..03.


ACCÉS A OBRA
ÀREA PERIMETRAL DE L'OBRA I ACCÈS A LA RESIDENCIA ILUMINADA DE FORMA PROVISIONA AMB DETECTOR DE PRESENCIA
ACCÉS BAR-CAFETERIA PLANTA BAIXA
SORTIDA EMERGENCIA APARCAMENT MERCAT
ACCÉS PRINCIPAL RESIDENCIA.
ACCÉS A OBRA
TERRASSA CENTRE COMERCIAL
LÍMIT RESIDÈNCIA
RECORREGUT RETIRADA DE MATERIALS D'ENDERROC I ACCÉS NOUS MATERIALS
RECORREGUT RETIRADA DE MATERIALS D'ENDERROC I ACCÉS NOUS MATERIALS
RECORREGUT RETIRADA DE MATERIALS D'ENDERROC I ACCÉS NOUS MATERIALS
TANCAMENT PROVISIONAL DE L'EXCALA US EXCLUSIU EN CAS D'EMERGENCIA
TANCAMENT PROVISIONAL DE L'EXCALA US EXCLUSIU EN CAS D'EMERGENCIA
SUPERFICIE DE CIRCULACIO PLANTA 1A 126.0m2
MONTACAMILLAS
CENTRE INFERMERIA
MAGATZEM ROPA BRUTA SUP. 7.2m2
SUP. 4.9m2 OFFICE
ASCENSOR
H=2.30mts.
H=2.65mts.
H=2.65mts.
SUP. 63.50m2
SUP. 12.75m2
SUP. 4.77m2
SUP. 5.0m2
SUP. 6.8m2
SUP. 6.5m2 h=2.20mts.
SUP. 2.9m2
SUP. 5.1m2
SUP. 2.6m2
SUP. 3.5m2
SUP. 4.05m2
SUP. 5.4m2
SUP. 7.9m2
SUP. 12.2m2
SUP. 7.9m2
SUP. 3.6m2
SUP. 7.9m2
SUP. 3.45m2
SUP. 3.5m2
SUP. 12.5m2
SUP. 3.45m2
SUP. 3.5m2
SUP. 3.5m2
SUP. 3.5



05

A	ACCÉS PRINCIPAL RESIDENCIA.	01	ACCES PER A TREBALLADORS AMB CONTROL D'ACCESS A OBRA.	06	MALLA SEMIAUTOMÀTICA, ADJUSTA CAL QUE TROBA I ZAFA MÍNIM SEPARADA DE LA ZONA DE RISC I CORRECTAMENT SEMIAUTOMÀTICA.	11	MONTACARREGUES PER LA PUJADA DEL MATERIAL A LES DIFERENTS PLANTES D'INTERVENCIÓ. DESDE LA PLANTA SOTA-1 FINS A LA PLANTA COBERTA.	16	PORTA METÀLLICA PROVISIONAL DE TANCAMENT PER PLANTA AMB PANTOGRAU.	21	TORRE DE TREBALL MÒBIL (TIPUS 3) AMB BARANDA DE 100 CM EN CADA PASSAMA, LLISTÓ INTERMIG I SÒCOL.
B	ACCES BAR-CAFETERIA PLANTA BAIXA	02	ACCES PER A MAQUINARIA I TRANSIT RODAT	07	PROVISIONAL OBRA	12	ESTRUCTURA FONT METÀLLICA FINS ACCES AL MONTACARREGUES I LA ESCALA TUBULAR.	17	BASTIDA DE PERFIL EUROPEU DE 60 CM D'AMPLADA I PLATAFORMA COLLADA A LS CAVALLETS PER EVITAR EL RUIDAMENT.	22	EXTINTOR.
C	ACCES A OBRA	03	EXCAVAMENT PROVISIONAL DOBRA DE MATERIAL OPAC DE 2 MTS D'ALÇADA, EN TOT EL PERIMETRE, ES REVISARÀ DIARIAMENT PER MANTENIR-LA EN BON ESTAT.	08	BARANA DE SEGURETAT DE 100 CM D'ALÇADA MÍNIMA, DOTADA DE PASSAMÀ, LLISTÓ INTERMIG I SÒCOL AMB RESISTÈNCIA MÍNIMA DE 150 KG/ML.	13	PASSERA DE ESTRUCTURA METÀLLICA. (DESDE LA PLANTA PRIMERA FINS A MAIXELL A COBERTA)	18	CORRECTE ILUMINACIÓ DE LES ZONES DE CIRCULACIÓ DE OBRA I DE LES ESCALES.	23	COBERTURA DE FORAT AMB XARXA DE SEGURETAT EN TOTA L'ALÇADA.
D	ACCÉS TERRASSA LUDICA RESIDENCIA	04	CASETES DOBRA-VESTIDORS, WC, MENJADOR, REUMIDOR I MAGATZEM.	09	CONTENEDORS DE RUNA AMB XARXA ANTIPOLS.	14	ESCALA D'ACCÉS A NIVELL TERRASSA DE LA PLANTA PRIMERA.	19	PROHIBIDO DE LA ZONA DE CARREGA I DESCARREGA DE MATERIAL DES DE VEHICLE, AMB PERMÍS D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.	24	ZONA D'ABASTEIG/AVANT DE MATERIAL.
		05	PANELL DE SEMIAUTOMATIZACIÓ DE RISCOS. PROHIBICIONS A OBRA I INDICACIONS D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.	10	ESCALA D'ESTRUCTURA TUBULAR PER ACCÉS DEL PERSONAL DE OBRA A LES DIFERENTS PLANTES FORMA INDEPENDENT A LES ESCALES INTERIORS DEL CONJUNT.	15	ESTRUCTURA DE TENDALS MÒBILS EXISTENTS.	20	LÍNIA DE VIDA FIXADA EN UN ELEMENT ESTRUCTURAL.	25	BAIXOS D'ILUMINACIÓ EXTERIOR.

N

Ajuntament de Barcelona	BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1: 75 A3_1: 150 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRÀFIQUES	DATA: OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL: DG.6.11.1–IMPLANTACIÓ I NUCLI COMUN. VERTICAL DG.6.11.3–MITJANS AUXILIARS I ACCES PLANTES SECCIÓ GENERAL	NOM FITXER CTB: Bim.ss.CTB	PLÀNOL NÚM. DG.6.11.1.3
	NOM FITXER: RFP_EA_PLAN.dwg	FULL.....DE.....


TERRASSA
CENTRE COMERCIAL
LÍMIT RESIDÈNCIA
ACCÉS PRINCIPAL
RESIDÈNCIA.
ACCÉS A
OBRA
04
19
14
03
05
A
D
C
10
11
13
08
16
MONTACAMILLAS
CENTRE INFERMERIA
SUP. 12.75m2
H=2.65mts.
SUP. 63.50m2
SUPERFICIE DE CIRCULACIO PLANTA 1A 126.0m2
H=2.30mts.
SUP. 4.9m2
OFFICE
SUP. 22.2m2
SUP. 7.9m2
FALSO TECHO
H=2.20 m
SUP. 12.5m2
SUP. 7.9m2
SUP. 5.4m2
SUP. 4.05m2
SUP. 3.5m2
SUP. 2.6m2
SUP. 6.1m2
B.I.E. 25
SUP. 2.9m2
SUP. 32.7m2
SUP. 39.6m2
h=2.30mts.
SUP. 6.8m2
SUP. 6.5m2
h=2.20mts.
SUP. 5.0m2
SUP. 4.77m2
SUP. 3.15 m2
H=2.20MTS.
SUP. 19.7m2
HABITACIÓ 20
HABITACIÓ 21
SUP. 19.7m2
HABITACIÓ 22
SUP. 19.75m2
HABITACIÓ 19
SUP. 20.0m2
HABITACIÓ 18
SUP. 12.00m2
HABITACIÓ 17
SUP. 14.6m2
HABITACIÓ 16
SUP. 12.8 m2
HABITACIÓ 15
SUP. 12m2
HABITACIÓ 14
SUP. 12m2
HABITACIÓ 13
SUP. 10.7m2
HABITACIÓ 12
SUP. 12.25 m2
HABITACIÓ 11
SUP. 16.8 m2
HABITACIÓ 01
SUP. 15.4m2
HABITACIÓ 02
SUP. 15.0m2
HABITACIÓ 03
SUP. 15.1m2
HABITACIÓ 04
SUP. 15.5m2
HABITACIÓ 05
SUP. 15.5m2
HABITACIÓ 06
SUP. 15.5m2
HABITACIÓ 07
SUP. 15.5m2
HABITACIÓ 08
SUP. 15.5m2
HABITACIÓ 09
SUP. 15.5m2
HABITACIÓ 10
SUP. 15.5m2
MAGATZEM ROPA BRUTA
SUP. 7.2m2
MAGATZEM ROPA NETA
SUP. 7.6m2
SUP. 3.2m2
SUP. 3.3m2
SUP. 3.6m2
SUP. 3.2m2
SUP. 3.8m2
SUP. 3.45m2
SUP. 3.6m2
SUP. 3.45m2
SUP. 3.3m2
SUP. 3.3m2
SUP. 3.3



05

A	ACCÉS PRINCIPAL RESIDENCIA.	01	ACCÉS PER A TREBALLADORS AMB CONTROL D'ACCÉS A OBRA	06	MALLA SEMVALEJADORA, AQUESTA CAL QUE TIGUIN 2 NIVELLS AMB SEPARADA DE LA ZONA DE RISC I CORRECTAMENT SENYALITZADA.	11	MONTACARREGUES PER LA PUJADA DEL MATERIAL A LES DIFERENTS PLANTES D'INTERVENCIÓ, DESDE LA PLANTA SOT-1 FINS A LA PLANTA COBERTA.	16	PORTA METÀL·LICA PROVISIONAL DE TANCAMENT PER PLANTA AMB PANY ELEVAT.	21	TORRE DE TREBALL MÒBIL (TIPUS 3) AMB BARANA DE 100 CM D'ALÇADA, PASSAMÀ, LLISTÓ INTERMIG I RODÓ.				
B	ACCÉS BAR-CAFETERIA PLANTA BAIXA	02	ACCÉS PER A MAQUINARIA I TRANSIT RODAT	07	PROVISIONAL D'OBRA.	12	ESTRUCTURA I PONT METÀL·LIC FINS ACCÉS AL MONTACARREGUES I A L'ESCOLA TUBULAR.	17	BASTIDA DE PERFIL EUROPEU DE 60 CM D'AMPLADA I PLATAFORMA COLLADA ALS CAVALLETS PER EVITAR EL VOLCAMENT.	22	EXTINTOR.				
C	ACCÉS A OBRA	03	TANCAMENT PROVISIONAL D'OBRA DE MATERIAL OPAC DE 2 MTS D'ALÇADA, EN TOT EL PERÍMETRE, ES REVISARÀ DIARIAMENT PER MANTENIMENT EN BON ESTAT.	08	BARANA DE SEGURETAT DE 100 CM D'ALÇADA MÍNIMA, ESTARÀ DE PASSAMÀ, LLISTÓ INTERMIG I RODÓ, AMB RESISTÈNCIA MÍNIMA DE 150 KG/ML.	13	PASSERA D'ESTRUCTURA METÀL·LICA DESDE LA PLANTA PRIMERA FINS A NIVELL A COBERTA)	18	CORRECTE ILUMINACIÓ DE LES ZONES DE CIRCULACIÓ DE VIANANTS I DE LES ESCALES.	23	COBERTURA DE FORAT AMB XARXA DE SEGURETAT EN TOTA L'ALÇADA.				
D	ACCÉS TERRASSA LUDICA RESIDENCIA	04	CASETES D'OBRA: VESTIDORS, WC, MENJADOR, RELLOTGES I MAGATZEM.	09	CONTENEDORS DE RUNA AMB XARXA ANTIPOLS.	14	ESCALA D'ACCÉS A NIVELL TERRASSA DE LA PLANTA PRIMERA.	19	PROHIBIDO LA ZONA DE CARREGA I DESCARREGA DE MATERIAL DES DE VEHICLE, AMB PERMÍS D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.	24	ZONA D'ABASTAMENT DE MATERIAL.				
		05	PANELL DE SENYALITZACIÓ DE RISCOS, PROHIBICIONS I OBRA EN EDIFICACIONS D'ELEMENTS DE PROHIBICIÓ INAMOVIBLE...	10	ESCALA D'ESTRUCTURA TUBULAR PER ACCÉS DEL PERSONAL DE L'OBRA A LES DIFERENTS PLANTES FORMA INDEPENDENT A LES ESCALES INTERIORS DEL CENTRE...	15	ESTRUCTURA DE TENDALS MÒBILS D'ENTRENTS.	20	UNIÓ DE VIDA RIVADA EN UN ELEMENT ESTRUCTURAL.	25	BALISES D'ILUMINACIÓ EXTERIOR.				

ACCÉS BAR-CAFETERIA
PLANTA BAIXA

B

ÀREA PERIMETRAL DE L'OBRA
I ACCÈS A LA RESIDÈNCIA
ILUMINADA DE FORMA
PROVISIONAL AMB DETECTOR
DE PRESÈNCIA

ACCÉS A
OBRA

C

1.60

1.60

01

ACCÉS A
OBRA

C

01

ACCÉS PRINCIPAL
RESIDÈNCIA.

A

1.91

14

MARQUESINA DE
PROTECCIÓ

MAGATZEM
SUP. 27.87m2

BAR
SUP. 13.86m2

CAFETERIA
SUP. 73.11

NETEJA BAR
SUP. 4.40m2

MAGATZEM BAR
SUP. 4.40m2

SERVEIS BAR 1
SUP. 10.22m2

SERVEIS BAR 2
SUP. 12.12m2

TERAPIA OCUPACIONAL
SUP. 57.07m2

PERRUQUERIA
SUP. 12.84m2

PODOLOGIA
SUP. 12.84m2

ESCALA 1
SUP. 12.60m2

VESTÍBUL, CIRCULACIÓ I ESPERA
SUP. 158.08m2

ASSISTÈNCIA SOCIAL

ADMINISTRACIÓ
SUP. 29.98m2

OFFICE
SUP. 5.51m2

NETEJA
SUP. 2.70m2

CENTRE DE DIA
SUP. 86.08m2

SERVEI ADAPTAT 2
SUP. 4.08m2

SERVEI ADAPTAT
SUP. 4.75m2

PASSADÍS
DE CONNEXIÓ
SUP. 10.28m2

SERVEI PERSONAL
SUP. 3.75m2

SERVEI ADAPTAT 3
SUP. 3.40m2

ESCALA 2
SUP. 15.20m2

UNITAT INFERMERIA
SUP. 9.71m2

DISTRIBUIDOR
SUP. 7.81m2

SANEJAMENTS
SUP. 5.18m2

SALA DESCANS
SUP. 34.19m2


05

A	ACCÉS PRINCIPAL RESIDENCIA.	01	ACCÉS PER A TREBALLADORS AMB CONTROL D'ACCESS A OBRA	06	MALLA SERIPLATGODORA, AQUESTA CAL QUE TROBI 2 ANTS MÍNIM SEPARADA DE LA ZONA DE RISC I CORRECTAMENT SERIPLATGADA.	11	MONTACARREGUES PER LA PUJADA DEL MATERIAL A LES DIFERENTS PLANTES (PRETERVENDO DESDE LA PLANTA SOTAPUJADA A LA PLANTA COBERTA.	16	PORTA METÀLLICA PROVISIONAL DE TANCAMENT PER PLANTA AMB PANY I CLAU.	21	TORRE DE TREBALL MÒBIL (TIPUS 3) AMB BARANA DE 100 CM D'ALÇADA I PASSAMA. LLISTÓ INTERMEDI I SÒCOL.
B	ACCÉS BAR-CAFETERIA PLANTA BAIXA	02	ACCÉS PER A MAQUINARIA I TRANSIT RODAT	07	PROVISIONAL D'OBRA.	12	ESTRUCTURA I PONT METÀLLIC PER ACCÉS AL MONTACARREGUES I A LA DESCALA TUBULAR.	17	BASTIDA DE FERRE EUROPEU DE 60 CM D'AMPLADA I PLATAFORMA COLLADA ALS CAVALLETS PER EVITAR EL VOLCAMENT.	22	EXTINTOR.
C	ACCÉS A OBRA	03	TANCAMENT PROVISIONAL D'OBRA DE MATERIAL OPAC DE 2 MTS D'ALÇADA, ENTROTE EL PERIMETRE, ES REVISARA DIARIAMENTE PER MANTENIMENT DE L'ESTAT.	08	BARANA DE SEGURETAT DE 100 CM D'ALÇADA MÍNIMA, DOTADA DE PASSAMA, LLISTÓ INTERMIG I SÒCOL AMB RESISTÈNCIA MÍNIMA DE 150 KG/ML.	13	PASSERA D'ESTRUCTURA METÀLLICA, DESDE LA PLANTA PRIMERA FINS A NIVELL A COBERTA) MÍNIMA DE 100 KG/ML.	18	CORRECTE ILUMINACIÓ DE LES ZONES DE CIRCULACIÓ DE L'OBRA I DE LES ESCALES.	23	COBERTURA DE FORAT AMB VARIA DE SEGURETAT ENTOTA L'ALÇADA.
D	ACCÉS TERRASSA LUDICA RESIDENCIA	04	CASETES D'OBRA: VESTIDORS, WC, MENJADOR, REUNIONS I MAGATZEM.	09	CONTENEDORS DE RUNS AMB XARXA ANTIPOLS.	14	ESCALA D'ACCÉS A NIVELL TERRASSA DE LA PLANTA PRIMERA.	19	PREVISIÓ DE LA ZONA DE CARREGA I DESCARREGA DE MATERIAL DES DE VEHICLE AMB PERMÍS D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.	24	ZONA D'ABASTAMENT DE MATERIAL.
		05	PANELL DE SENYALITZACIÓ DE RISCOS: PROHIBICIÓNS A L'OBRA I INDICACIONS D'ELEMENTS DE PROHIBICIÓ PROVISIONAL.	10	ESCALA D'ESTRUCTURA TUBULAR PER ACCÉS DEL PERSONAL DE L'OBRA A LES DIFERENTS PLANTES FORMA INDEPENDENT A LES ESCALES INTERIORS DEL EDIFICI.	15	ESTRUCTURA DE TENDALS MÒBILS D'ISTIENES.	20	LÍNIA DE VIDA FIXADA EN UN ELEMENT ESTRUCTURAL.	25	BALISES D'ILUMINACIÓ EXTERIOR.

N

Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRÀFIQUES	DATA: OCTUBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.11.3–AMPLIACIO I BASTIDA FASE 2 DG.6.11.3.1– DESMUNTATGE NUCLI COMUNICACIÓ VERTICAL I CONSTRUCCIÓ NOU ASCENSOR

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB	PLÀNOL NÚM. DG.6.11.1.3.1
NOM FITXER: RFP_EA_PLAN.dwg	FULL...01...DE...03.




A	ACCÉS PRINCIPAL RESIDENCIA.	01	ACCÉS PER A TREBALLADORS AMB CONTROL D'ACCESS A OBRA	06	MALLA SENYALITZADORA, INDUSTRI CAL QUE TROBIN 2 MTS MÍNIM SEPARADA DE LA ZONA DE PREU CORRECTAMENT SENYALITZADA.	11	MONTACARREGUES PER LA PUJADA DEL MATERIAL A LES DIFERENTS PLANTES D'INTERVENCIÓ, DESDE LA PLANTA SOT.-1 FINS A LA PLANTA COBERTA.	16	PORTA METÀL·LICA PROVISIONAL DE TANCAMENT PER PLANTA AMB PANYÓ CLAU.	21	TORRE DE TREBALL MÒBIL (TIPUS 3) AMB BARANA DE 100 CM DESPLEGADA, PASSARA, LLIURÓ INTERMIG ESCOLA.	
B	ACCÉS BAR-CAFETERIA PLANTA BAIXA	02	ACCÉS PER A MAQUINARIA I TRANSIT RODAT	07	PROVISIONAL D'OBRA	12	ESTRUCTURA I PONT METÀL·LIC FINS ACCÉS AL MONTACARREGUES I LA L'ESCALA TUBULAR.	17	BASTIDA DE FERRO, EUROTEU DE 60 CM D'AMPLADA I PLATAFORMA EXCLADA AUS CAVALLETS PER EVITAR EL VOLCAMENT.	22	EXTINTOR.	
C	ACCÉS A OBRA	03	TANCAMENT PROVISIONAL D'OBRA DE MATERIAL OPAC, DE 2 MTS D'ALÇADA, EN TOT EL PERIMETRE, ES REVISARA DIARIAMENT PER MANTENIR-LA EN BON ESTAT.	08	BARANA DE SEGURETAT DE 100 CM D'ALÇADA MÍNIMA, DOTADA DE PASSAMÀ, LLIÓ INTERMIG I SÒCOL AMB RESISTÈNCIA MÍNIMA DE 150 KG/ML.	13	PASSERA D'ESTRUCTURA METÀL·LICA DESDE LA PLANTA PRIMERA FINS A NIVELL A COBERTA	18	CORRECTE ILUMINACIÓ DE LES ZONES DE CIRCULACIÓ DE L'OBRA I DE LES ESCALES.	23	COBERTURA DE FORAT AMB XARXA DE SEGURETAT EN TOTA L'ALÇADA.	
D	ACCÉS TERRASSA LÚDICA RESIDENCIA	04	CASETES D'OBRA (VESTIDORS, WC, MENJADOR, RELLOTGES I MAGATZEM).	09	CONTENIDORS DE RUNA AMB XARXA ANTIPOLS.	14	ESCALA D'ACCES A NIVELL TERRASSA DE LA PLANTA PRIMERA.	19	PREVISIÓ DE LA ZONA DE CARREGA I DESCARREGA DE MATERIAL DES DE VEHICLE AMB PERMÍS D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.	24	ZONA EMBASSEGAMENT DE MATERIAL.	
		05	PANELL DE SENYALITZACIÓ DE RISCOS, PROHIBICIONS A L'OBRA I INDICACIONS (ELEMENTS DE PROHIBICIÓ INAMOVIBLE).	10	ESCALA D'ESTRUCTURA TUBULAR PER ACCES DEL PERSONAL DE L'OBRA A LES DIFERENTS PLANTES FORMA INDEPENDENT A LES ESCALES INTERIORS DEL CENTRE.	15	ESTRUCTURA DE TENDALS MÒBILS EXISTENTS.	20	LÍNIA DE VIDA RIGIDA EN UN ELEMENT ESTRUCTURAL.	25	BALISES D'ILUMINACIÓ EXTERIOR.	

05

N

Ajuntament de Barcelona	BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1: 75 A3_1: 150 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRAFIQUES	DATA: OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL: DG.6.11.3–AMPLIACIO I BASTIDA FASE 2 DG.6.11.3.2– MONTAGE BASTIDA FASE 2 PLANTES GENERALS	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB	PLANOL NÚM. DG.6.11.1.3.2
	NOM FITXER: RFP_EA_PLAN.dwg	FULL 02 DE 03



05

A	ACCÉS PRINCIPAL RESIDENCIA.	01	ACCES PER A TREBALLADORS AMB CONTROL D'ACCESS A OBRA.	06	MALLA SENYALITZADORA, AQUESTA CAL QUE TROBA 2 ANYS MÍNIM SEPARADA DE LA ZONA DE RISC E CORRETAMENT SENYALITZADA.	11	MONTACÀRREGUES PER LA PUJADA DEL MATERIAL A LES DIFERENTS PLANTES D'INTERVENCIÓ, DESDE LA PLANTA SOTA-1 FINS A LA PLANTA COBERTA.	16	PORTA METÀL·LICA PROVISIONAL DE TANCAMENT PER PLANTA AMB PANY ESCAI.	21	TORRE DE TREBALL MÒBIL (TIPUS 3) AMB BARANA DE 100 CM D'ALÇADA. PASSARA. LLISTÓ INTERMEDI I SÒCOL.
B	ACCÉS BAR-CAFETERIA PLANTA BAIXA	02	ACCES PER A MAQUINARIA I TRANSIT RODAT	07	PROVISIONAL OBRA	12	ESTRUCTURA I PEIX METÀL·LIC PER ACCESS AL MONTACÀRREGUES I LA VOLADA TUBULAR.	17	BASTIDA DE PERFIL EUROPEU DE 60 CM D'AMPLADA I PLATAFORMA COLLADA ALS CAVALLETS PER EVITAR EL VOLCAMENT.	22	EXTINTOR.
C	ACCÉS A OBRA	03	TANCAMENT PROVISIONAL D'OBRA DE MATERIAL OPAC DE 2 MTS D'ALÇADA, EN TOT EL PERÍMETRE, ES REVISARA DIARIAMENTE PER MANTENIMENT EN BON ESTAT.	08	BARANA DE SEGURETAT DE 100 CM D'ALÇADA MÍNIMA DOTADA DE PASSAMÀ, LLISTÓ INTERMIG I SÒCOL AMB RESISTÈNCIA MÍNIMA DE 150 KG/ML.	13	PASSERA D'ESTRUCTURA METÀL·LICA, DESDE LA PLANTA PRIMERA FINS A NIVELL A COBERTA)	18	CORRECTE ILLUMINACIÓ DE LES ZONES DE CIRCULACIÓ DE L'OBRA I DE LES ESCALES.	23	COBERTURA DE FORAT AMB XARXA DE SEGURETAT EN TOTA L'ALÇADA.
D	ACCÉS TERRASSA LUDICA RESIDENCIA	04	CASETES D'OBRA (VESTIDORS, WC, MENJADOR, RELLOTGES I SANITARIS).	09	CONTENEDORS DE RUNA AMB XARXA ANTIPOLS.	14	ESCALA D'ACCÉS A NIVELL TERRASSA DE LA PLANTA PRIMERA.	19	PREVIST DE LA ZONA DE CARREGA I DESCARREGA DE MATERIAL DES DE VEHICLE, AMB PERMÍS D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.	24	ZONA D'ABASTAMENT DE MATERIAL.
		05	PANELL DE SENYALITZACIÓ DE RISCOS, PROHIBICIONS I D'OBRA I INDICACIONS D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ PROPIOCEPTIVA...	10	ESCALA D'ESTRUCTURA TUBULAR PER ACCÉS DEL PERSONAL DE OBRA A LES DIFERENTS PLANTES FORMA INDEPENDENT A LES ESCALES INTERIORS DEL CEDRE.	15	ESTRUCTURA DE TERRALS MÒBILS D'ESTEMPS.	20	LÍNIA DE VIDA FIXADA EN UN ELEMENT ESTRUCTURAL.	25	BALISES D'ILLUMINACIÓ EXTERIOR.

N

Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRÀFIQUES	DATA: OCTUBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.11.3– AMPLIACIO I BASTIDA FASE 2 DG.6.11.3.3– SECCIÓ MUNTATGE BASTIDA FASE 2 PLANTES GENERALS	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: RFP_EA_PLAN.dwg	PLÀNOL NÚM. DG.6.11.1.3.3 FULL...03...DE...03...



LLEGENDA D'ENDERROCS

1. FAÇANA FORMADA PER FULLA EXTERIOR DE MAÓ CERÀMIC PERFORAT DE 14CM ACABAT ESTUCAT I TRASDOSSAT INTERIOR DE PLACA DE GUIX LAMINAT 48+15MM
2. PARET CERÀMICA DE MAÓ PERFORAT 14CM ACABAT ARREBOSSAT
3. PARET CERÀMICA DE MAÓ FORADAT 10CM
4. MAMPARA DIVISÒRIA LLEUGERA AMB ESTRUCTURA D'ALUMINI I PANELAT.
5. TRASDOSSAT INTERIOR DE PLACA DE GUIX LAMINAT 48+15MM
6. ENVÀ DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ENTRAMAT AUTOPORTANT DE 48/70MM I DOBLE PLACA PER CADA COSTAT
7. RETIRADA DE DOBLE PLACA DE GUIX LAMINAT STANDARD PER A NOVA INSTAL·LACIÓ DE DOBLE PLACA FOC DE 15MM PER CADA COSTAT

LLEGENDA

- ENDERROC
- SUBSTITUCIÓ (RETIRADA D'ELEMENT EXISTENT I NOVA INSTAL·LACIÓ)
- OBRA NOVA

NOTES:

ALS PARAMENTS VERTICALS DELS BANYS S'ARRENCA L'ENRAJOLAT EXISTENT I LA PLACA DE GUIX LAMINAT INTERIOR.

ALS SHUNTS DE VENTILACIÓ DE BANYS EXISTENTS ES REALITZARÀ TALL EN ENVÀ DE GUIX LAMINAT SEGONS DETALL DE PAS D'INSTAL·LACIONS TIPUS DEL PLÀNOL 6.16.1.8

N

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES


TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
NOVEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.11– TREBALLS PREVIS
2– ENDERROC I OBRA NOVA
PLANTA SOTERRANI 2

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
PLÀNOL NÚM. 6.11.2.1
NOM FITXER: RFP_PB_PG.dwg
FULL...01...DE...07.



LLEGENDA D'ENDERROCS

1. FAÇANA FORMADA PER FULLA EXTERIOR DE MAÓ CERÀMIC PERFORAT DE 14CM ACABAT ESTUCAT I TRASDOSSAT INTERIOR DE PLACA DE GUIX LAMINAT 48+15MM
2. PARET CERÀMICA DE MAÓ PERFORAT 14CM ACABAT ARREBOSSAT
3. PARET CERÀMICA DE MAÓ FORADAT 10CM
4. MAMPARA DIVISÒRIA LLEUGERA AMB ESTRUCTURA D'ALUMINI I PANELAT.
5. TRASDOSSAT INTERIOR DE PLACA DE GUIX LAMINAT 48+15MM
6. ENVÀ DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ENTRAMAT AUTOPORTANT DE 48/70MM I DOBLE PLACA PER CADA COSTAT
7. RETIRADA DE DOBLE PLACA DE GUIX LAMINAT STANDARD PER A NOVA INSTAL·LACIÓ DE DOBLE PLACA FOC DE 15MM PER CADA COSTAT

LLEGENDA

- ENDERROC
- SUBSTITUCIÓ (RETIRADA D'ELEMENT EXISTENT I NOVA INSTAL·LACIÓ)
- OBRA NOVA

NOTES:

ALS PARAMENTS VERTICALS DELS BANYS S'ARRENCA L'ENRAJOLAT EXISTENT I LA PLACA DE GUIX LAMINAT INTERIOR.

ALS SHUNTS DE VENTILACIÓ DE BANYS EXISTENTS ES REALITZARÀ TALL EN ENVÀ DE GUIX LAMINAT SEGONS DETALL DE PAS D'INSTAL·LACIONS TIPUS DEL PLÀNOL 6.16.1.8

N

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1: 150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
NOVEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.11– TREBALLS PREVIS
2– ENDERROC I OBRA NOVA
PLANTA SOTERRANI 1

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: RFP_PB_PG.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.11.2.2
FULL 02 DE 07



LLEGENDA

- ENDERROC
- SUBSTITUCIÓ (RETIRADA D'ELEMENT EXISTENT I NOVA INSTAL·LACIÓ)
- OBRA NOVA
- DESMUNTATGE I MUNTATGE DE PASSAMÀ INFERIOR I SUPERIOR

LLEGENDA D'ENDERROCS

1. FAÇANA FORMADA PER FULLA EXTERIOR DE MAÓ CERÀMIC PERFORAT DE 14CM ACABAT ESTUCAT I TRASDOSSAT INTERIOR DE PLACA DE GUIX LAMINAT 48+15MM
2. PARET CERÀMICA DE MAÓ PERFORAT 14CM ACABAT ARREBOSSAT
3. PARET CERÀMICA DE MAÓ FORADAT 10CM
4. MAMPARA DIVISÒRIA LLEUGERA AMB ESTRUCTURA D'ALUMINI I PANELAT.
5. TRASDOSSAT INTERIOR DE PLACA DE GUIX LAMINAT 48+15MM
6. ENVÀ DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ENTRAMAT AUTOPORTANT DE 48/70MM I DOBLE PLACA PER CADA COSTAT
7. RETIRADA DE DOBLE PLACA DE GUIX LAMINAT STANDARD PER A NOVA INSTAL·LACIÓ DE DOBLE PLACA FOC DE 15MM PER CADA COSTAT

NOTES:

ALS PARAMENTS VERTICALS DELS BANYS S'ARRENCA L'ENRAJOLAT EXISTENT I LA PLACA DE GUIX LAMINAT INTERIOR.

ALS SHUNTS DE VENTILACIÓ DE BANYS EXISTENTS ES REALITZARÀ TALL EN ENVÀ DE GUIX LAMINAT SEGONS DETALL DE PAS D'INSTAL·LACIONS TIPUS DEL PLÀNOL 6.16.1.8

N

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
NOVEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.11 TREBALLS PREVIS
2 – ENDERROC I OBRA NOVA
PLANTA BAIXA

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB

PLÀNOL NÚM. 6.11.2.3

NOM FITXER: RFP_EP_ACT.dwg

FULL...03...DE...07.



VEURE PLÀNOL 6.15.3.8

LLEGENDA

- ENDERROC
- SUBSTITUCIÓ (RETIRADA D'ELEMENT EXISTENT I NOVA INSTAL·LACIÓ)
- OBRA NOVA
- DESMUNTATGE I MUNTATGE DE PASSAMÀ INFERIOR I SUPERIOR

LLEGENDA D'ENDERROCS

1. FAÇANA FORMADA PER FULLA EXTERIOR DE MAÓ CERÀMIC PERFORAT DE 14CM ACABAT ESTUCAT I TRASDOSSAT INTERIOR DE PLACA DE GUIX LAMINAT 48+15MM
2. PARET CERÀMICA DE MAÓ PERFORAT 14CM ACABAT ARREBOSSAT
3. PARET CERÀMICA DE MAÓ FORADAT 10CM
4. MAMPARA DIVISÒRIA LLEUGERA AMB ESTRUCTURA D'ALUMINI I PANELAT.
5. TRASDOSSAT INTERIOR DE PLACA DE GUIX LAMINAT 48+15MM
6. ENVÀ DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ENTRAMAT AUTOPORTANT DE 70MM I DOBLE PLACA PER CADA COSTAT
7. RETIRADA DE DOBLE PLACA DE GUIX LAMINAT STANDARD PER A NOVA INSTAL·LACIÓ DE DOBLE PLACA FOC DE 15MM PER CADA COSTAT

NOTES:

ALS PARAMENTS VERTICALS DELS BANYS S'ARRENCA L'ENRAJOLAT EXISTENT I LA PLACA DE GUIX LAMINAT INTERIOR.

ALS SHUNTS DE VENTILACIÓ DE BANYS EXISTENTS ES REALITZARÀ TALL EN ENVÀ DE GUIX LAMINAT SEGONS DETALL DE PAS D'INSTAL·LACIONS TIPUS DEL PLÀNOL 6.16.1.8

N

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA


ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
NOVEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.11 TREBALLS PREVIS
2 – ENDERROC I OBRA NOVA
PLANTA PRIMERA

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: RFP_PB_PG.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.11.2.4
FULL...04...DE...07



VEURE PLÀNOL 6.15.3.8

Impermeabilització sobre coberta existent de planta 1a amb membrana elàstica de poliuretà

LLEGENDA

- ENDERROC
- SUBSTITUCIÓ (RETIRADA D'ELEMENT EXISTENT I NOVA INSTAL·LACIÓ)
- OBRA NOVA
- DESMUNTATGE I MUNTATGE DE PASSAMÀ INFERIOR I SUPERIOR

LLEGENDA D'ENDERROCS

1. FAÇANA FORMADA PER FULLA EXTERIOR DE MAÓ CERÀMIC PERFORAT DE 14CM ACABAT ESTUCAT I TRASDOSSAT INTERIOR DE PLACA DE GUIX LAMINAT 48+15MM
2. PARET CERÀMICA DE MAÓ PERFORAT 14CM ACABAT ARREBOSSAT
3. PARET CERÀMICA DE MAÓ FORADAT 10CM
4. MAMPARA DIVISÒRIA LLEUGERA AMB ESTRUCTURA D'ALUMINI I PANELAT.
5. TRASDOSSAT INTERIOR DE PLACA DE GUIX LAMINAT 48+15MM
6. ENVÀ DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ENTRAMAT AUTOPORTANT DE 48/70MM I DOBLE PLACA PER CADA COSTAT
7. RETIRADA DE DOBLE PLACA DE GUIX LAMINAT STANDARD PER A NOVA INSTAL·LACIÓ DE DOBLE PLACA FOC DE 15MM PER CADA COSTAT

NOTES:

ALS PARAMENTS VERTICALS DELS BANYS S'ARRENCA L'ENRAJOLAT EXISTENT I LA PLACA DE GUIX LAMINAT INTERIOR.

ALS SHUNTS DE VENTILACIÓ DE BANYS EXISTENTS ES REALITZARÀ TALL EN ENVÀ DE GUIX LAMINAT SEGONS DETALL DE PAS D'INSTAL·LACIONS TIPUS DEL PLÀNOL 6.16.1.8

N

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
NOVEMBRE 2025


NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.11 TREBALLS PREVIS
2 – ENDERROC I OBRA NOVA
PLANTES 2,3 i4

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB

PLÀNOL NÚM.
6.11.2.5

NOM FITXER:
RFP_PB_PG.dwg

FULL...05...DE...07.



LLEGENDA

- ENDERROC
- SUBSTITUCIÓ (RETIRADA D'ELEMENT EXISTENT I NOVA INSTAL·LACIÓ)
- OBRA NOVA
- DESMUNTATGE I MUNTATGE DE PASSAMÀ INFERIOR I SUPERIOR

LLEGENDA D'ENDERROCS

1. FAÇANA FORMADA PER FULLA EXTERIOR DE MAÓ CERÀMIC PERFORAT DE 14CM ACABAT ESTUCAT I TRASDOSSAT INTERIOR DE PLACA DE GUIX LAMINAT 48+15MM
2. PARET CERÀMICA DE MAÓ PERFORAT 14CM ACABAT ARREBOSSAT
3. PARET CERÀMICA DE MAÓ FORADAT 10CM
4. MAMPARA DIVISÒRIA LLEUGERA AMB ESTRUCTURA D'ALUMINI I PANELAT.
5. TRASDOSSAT INTERIOR DE PLACA DE GUIX LAMINAT 48+15MM
6. ENVÀ DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ENTRAMAT AUTOPORTANT DE 48/70MM I DOBLE PLACA PER CADA COSTAT
7. RETIRADA DE DOBLE PLACA DE GUIX LAMINAT STANDARD PER A NOVA INSTAL·LACIÓ DE DOBLE PLACA FOC DE 15MM PER CADA COSTAT

NOTES:

ALS PARAMENTS VERTICALS DELS BANYS S'ARRENCA L'ENRAJOLAT EXISTENT I LA PLACA DE GUIX LAMINAT INTERIOR.

ALS SHUNTS DE VENTILACIÓ DE BANYS EXISTENTS ES REALITZARÀ TALL EN ENVÀ DE GUIX LAMINAT SEGONS DETALL DE PAS D'INSTAL·LACIONS TIPUS DEL PLÀNOL 6.16.1.8

N

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA


ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES


DATA:
NOVEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.11 TREBALLS PREVIS
2 – ENDERROC I OBRA NOVA
PLANTA CINQUENA

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: RFP_PB_ACT.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.11.2.6
FULL...06...DE...07





LLEGENDA D'ENDERROCS

1. FAÇANA FORMADA PER FULLA EXTERIOR DE MAÓ CERÀMIC PERFORAT DE 14CM ACABAT ESTUCAT I TRASDOSSAT INTERIOR DE PLACA DE GUIX LAMINAT 48+15MM
2. PARET CERÀMICA DE MAÓ PERFORAT 14CM ACABAT ARREBOSSAT
3. PARET CERÀMICA DE MAÓ FORADAT 10CM
4. MAMPARA DIVISÒRIA LLEUGERA AMB ESTRUCTURA D'ALUMINI I PANELAT.
5. TRASDOSSAT INTERIOR DE PLACA DE GUIX LAMINAT 48+15MM
6. ENVÀ DE GUIX LAMINAT FORMAT PER ENTRAMAT AUTOPORTANT DE 48/70MM I DOBLE PLACA PER CADA COSTAT
7. RETIRADA DE DOBLE PLACA DE GUIX LAMINAT STANDARD PER A NOVA INSTAL·LACIÓ DE DOBLE PLACA FOC DE 15MM PER CADA COSTAT

NOTES:

ALS PARAMENTS VERTICALS DELS BANYS S'ARRENCA L'ENRAJOLAT EXISTENT I LA PLACA DE GUIX LAMINAT INTERIOR.

ALS SHUNTS DE VENTILACIÓ DE BANYS EXISTENTS ES REALITZARÀ TALL EN ENVÀ DE GUIX LAMINAT SEGONS DETALL DE PAS D'INSTAL·LACIONS TIPUS DEL PLÀNOL 6.16.1.8

LLEGENDA

ENDERROC
SUBSTITUCIÓ (RETIRADA D'ELEMENT EXISTENT I NOVA INSTAL·LACIÓ)
OBRA NOVA

N

Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 2 4
GRÀFIQUES

DATA:
NOVEMBRE 2025


NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.11 TREBALLS PREVIS
2– ENDERROC I OBRA NOVA
PLANTA COBERTA


NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB

PLÀNOL NÚM.
6.11.2.7

NOM FITXER:
RFP_PB_PG.dwg

FULL...07...DE...07.


DESPATX
SUP. 11.18m2
H=2.50m
0.10
SALA DE REHABILITACIÓ
SUP. 144.75m2
H=2.90m
H=3.05m
VESTIDOR 1
SUP. 16.65m2
H=2.50m
DISTRIBUIDOR MAGATZEMS
SUP. 6.15m2
H=2.60m
VESTIDOR 2
SUP. 16.08m2
H=2.40m
H=2.40m
ESCALA
SUP. 13.9m2
ESCALA
SUP. 3.16m2
V. INDEPENDÈNCIA
VESTIDOR 3
SUP. 3.43m2
BUIT 25
H=2.70m
DISTRIBUIDOR PRINCIPAL
SUP. 45.20m2
H=2.70m
SALA DE BUTLLES
SUP. 144.75m2
H=2.90m
H=2.43m
DESPATX DIRECCIÓ
SUP. 31.60m2
H=2.5m
V. INDEPENDÈNCIA
VESTIDOR 1
SUP. 6.48m2
H=2.2m
H=2.5m
H=2.2m
H=2.5m
H=2.2m
H=2.5m



LLEGENDA CELS RASOS

ENDERROC DE CELRAS CONTINU DE PLACA DE GUIX LAMINAT

ENDERROC DE CELRAS REGISTRABLE

Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 1.5 3 GRÀFIQUES	DATA: SETEMBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.11.TREBALLS PREVIS 3 – ENDERROC CELS RASOS PLANTA BAIXA	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: RFP_PB_PG.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.16.3.2 FULL...02...DE...06.


TERRASSA
CENTRE COMERCIAL
LÍMIT RESIDÈNCIA
H=2.65 m
CIRCULO
MENJADOR
SUP. 152.80m2
H=2.25 m
MONTACAMILLAS
ASCENSOR
MONTACAMILLAS
SUP. 12.75m2
H=2.65mts.
SUP. 63.50m2
SUPERFICIE DE CIRCULACIO PLANTA 1A 126.0m2
H=2.20 m
B.I.E. 25
HABITACIÓ 21
SUP. 19.7m2
HABITACIÓ 22
SUP. 19.75m2
SUP. 19,7m2
HABITACIÓ 20
HABITACIÓ 18
SUP. 12.00m2
HABITACIÓ 19
SUP. 20.0m2
HABITACIÓ 17
SUP. 14.6m2
HABITACIÓ 16
SUP. 12.8 m2
HABITACIÓ 15
SUP. 12m2
HABITACIÓ 14
SUP. 12m2
HABITACIÓ 13
SUP. 10.7m2
HABITACIÓ 12
SUP. 12.25 m2
HABITACIÓ 11
SUP. 16.8 m2
SALA
SUP. 32.7m2
HABITACIÓ 01
SUP. 15.0m2
HABITACIÓ 02
SUP. 15.0m2
HABITACIÓ 03
SUP. 33.0m2
HABITACIÓ 04
SUP. 33.0m2
HABITACIÓ 05
SUP. 15.0m2
HABITACIÓ 06
SUP. 15.0m2
HABITACIÓ 07
SUP. 15.0m2
HABITACIÓ 08
SUP. 11.0m2
HABITACIÓ 09
SUP. 11.0m2
HABITACIÓ 10
SUP. 15.0m2
SUP. 12.3m2
SUP. 22.0m2
SUP. 4.05m2
SUP. 5.64m2
SUP. 4.7m2
SUP. 4.7m2
SUP. 6.5m2
SUP. 4.4m2
SUP. 4.4m2
SUP. 4.4




LLEGENDA CELS RASOS

ENDERROC DE CELRAS CONTINU DE PLACA DE GUIX LAMINAT

ENDERROC DE CELRAS REGISTRABLE

N

Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 1.5 3 GRÀFIQUES	DATA: SETEMBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.11 TREBALLS PREVIS 3 – ENDERROC DE CELS RASOS PLANTA 2-3	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: RFP_PB_PG.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.11.3.4 FULL...04...DE...06.




LLEGENDA CELS RASOS

ENDERROC DE CELRAS CONTINU DE PLACA DE GUIX LAMINAT

ENDERROC DE CELRAS REGISTRABLE

Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 1.5 3 GRÀFIQUES	DATA: SETEMBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.11 TREBALLS PREVIS 3 – ENDERROC DE CELS RASOS PLANTA 4	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: RFP_PB_PG.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.11.3.5 FULL..05..DE..06.


DISTANCIA A TANGENTE DEL CIRCULO
LIMITE VUELO FACHADA
LIMITE VUELO FACHADA
MIRADOR
SUP. 47.70m2
HABITACIÓ 01
SUP. 15.04m2
HABITACIÓ 02
SUP. 15.04m2
HABITACIÓ 03
SUP. 13.1m2
HABITACIÓ 04
SUP. 13.1m2
HABITACIÓ 05
SUP. 13.1m2
HABITACIÓ 06
SUP. 15.5m2
HABITACIÓ 07
SUP. 11.9m2
HABITACIÓ 08
SUP. 12.2m2
MAGATZEM ROBA BRUTA
SUP. 7.3m2
SUP. 2.1m2
H=2.35m
H=2.35m
H=2.68 m
H=2.35 m
H=2.20m
SUP. 12.9m2
SUP. 65.80m2
SUPERFICIE DE CIRCULACIO PLANTA 5 123.95m2
SUP. 12.60m2
SUP. 39.50m2
HABITACIÓ 09
SUP. 14.90m2
HABITACIÓ 10
SUP. 11.90m2
HABITACIÓ 11
SUP. 11.90m2
HABITACIÓ 12
SUP. 11.90m2
HABITACIÓ 13
SUP. 11.90m2
HABITACIÓ 14
SUP. 12.90m2
HABITACIÓ 15
SUP. 15.90m2
HABITACIÓ 16
SUP. 21.20m2
HABITACIÓ 17
SUP. 20.00m2
HABITACIÓ 19
SUP. 15.45m2
HABITACIÓ 20
SUP. 17.50m2
HABITACIÓ 21
SUP. 15.70m2
SALA
SUP. 39.50m2
CAIXOTS ESTACIÓ TMB
BANY
SUP. 3.40m2
BANY
SUP. 3.55m2
BANY
SUP. 4.10m2
BANY
SUP. 4.00m2
BANY
SUP. 3.40m2
BANY
SUP. 3.40m2
BANY
SUP. 3.40m2
BANY
SUP. 3.40m2
BANY
SUP. 3.40m2
BANY
SUP. 3.40m2
BANY
SUP. 3.40m2
BANY
SUP. 3.55m2
BANY
SUP. 3.55m2
BANY
SUP. 3.55m2
SUP. 4.20m2
SUP. 4.20m2
SUP. 4.20

LLEGENDA CIRCUIT D'AIRE (VENTILACIÓ)

- IMPULSIÓ AIRE PRIMARI
- RETORN AIRE PRIMARI
- DIFUSOR
- FANCOIL
- CC — COMPORTA TALLAFOCS
- PLENUM ESTANC PER RETORN
- INSTA.LACIONS A ENDERROCAR

SELECCIÓ DE MAQUINÀRIA

1	FAN-COIL Mod. FCX-P0-62
2	FAN-COIL Mod. FCX-P0-50
3	FAN-COIL Mod. FCX-P0-42
4	FAN-COIL Mod. FCX-P0-32
5	FAN-COIL Mod. F010
7	FAN-COIL Mod. F020
8	FAN-COIL Mod. F025
9	FAN-COIL Mod. F030
10	FAN-COIL Mod. F035
11	FAN-COIL Mod. F040
31	REJA AR-A-EF de 1025X425
32	REJA AR-A-EF de 825X425

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA
ENDERROCS INSTAL.LACIONS
INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES (CLIMATITZACIÓ) - PLANTA -1

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: DG.6.11.4.1.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.11.4.1.1
FULL...1.....DE..5...

LLEGENDA CIRCUIT D'AIRE (VENTILACIÓ)

- IMPULSIÓ AIRE PRIMARI
- RETORN AIRE PRIMARI
- DIFUSOR
- FANCOIL
- CC — COMPORTA TALLAFOCS
- PLENUM ESTANC PER RETORN
- INSTA.LACIONS A ENDERROCAR



SELECCIÓ DE MAQUINÀRIA

1	FAN-COIL Mod. FCX-P0-62
2	FAN-COIL Mod. FCX-P0-50
3	FAN-COIL Mod. FCX-P0-42
4	FAN-COIL Mod. FCX-P0-32
5	FAN-COIL Mod. F010
7	FAN-COIL Mod. F020
8	FAN-COIL Mod. F025
9	FAN-COIL Mod. F030
10	FAN-COIL Mod. F035
11	FAN-COIL Mod. F040
31	REJA AR-A-EF de 1025X425
32	REJA AR-A-EF de 825X425

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA
ENDERROCS INSTAL.LACIONS
INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES (CLIMATITZACIÓ) – PLANTA BAIXA

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: DG.6.11.4.1.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.11.4.1.2
FULL...2....DE...5...


TERRASSA
CENTRE COMERCIAL
LÍMIT RESIDÈNCIA
HABITACIÓ 21
SUP. 19.7m2
HABITACIÓ 22
SUP. 19.75m2
SUP. 19.7m2
HABITACIÓ 20
VAT-A de 825X165
LWK-100
BANY
SUP. 3.15 m2
H=2.20MTS.
BANY
SUP. 3.1m2
BANY
SUP. 3.45m2
SUP. 39.6m2
h=2.30mts.
SUP. 6.5m2
h=2.20mts.
BANY
SUP. 3.0m2
HABITACIÓ 19
SUP. 20.0m2
HABITACIÓ 18
SUP. 12.00m2
BANY
SUP. 3.3m2
VAT-A de 625X165
SALA
SUP. 32.7m2
HABITACIÓ 17
SUP. 14.6m2
HABITACIÓ 16
SUP. 12.8 m2
HABITACIÓ 15
SUP. 12m2
HABITACIÓ 14
SUP. 12m2
HABITACIÓ 13
SUP. 10.7m2
HABITACIÓ 12
SUP. 12.25 m2
HABITACIÓ 11
SUP. 16.8 m2
SUP. 12.75m2
MONTACAMILLAS
CENTRE INFERMERIA
H=2.65mts.
SUP. 63.50m2
SUPERFICIE DE CIRCULACIO PLANTA 1A 126.0m2
H=2.30mts.
B.I.E. 25
SUP. 2.6m2
SUP. 3.3m2
SUP. 5.4m2
BANY
SUP. 3.6m2
BANY
SUP. 3.2m2
BANY
SUP. 3.5m2
VAR-A de
1025X165
es la porta total
CONSERGE
MENJADOR
SUP. 19.80m2
ASCENSSOR
SUP. 3.2m2
MAGATZEM ROBA BRUTA
SUP. 7.4m2
SUP.22.9m2
H=2.30mts.
SUP. 3.2m2
SUP. 3.4m2
SUP. 3.4m2
SUP. 3.4

LLEGENDA CIRCUIT D'AIRE (VENTILACIÓ)

- IMPULSIÓ AIRE PRIMARI
- RETORN AIRE PRIMARI
- DIFUSOR
- FANCOIL
- CC — COMPORTA TALLAFOCS
- PLENUM ESTANC PER RETORN
- INSTA.LACIONS A ENDERROCAR



SELECCIÓ DE MAQUINÀRIA

1	FAN-COIL Mod. FCX-PO-62
2	FAN-COIL Mod. FCX-PO-50
3	FAN-COIL Mod. FCX-PO-42
4	FAN-COIL Mod. FCX-PO-32
5	FAN-COIL Mod. FO10
7	FAN-COIL Mod. FO20
8	FAN-COIL Mod. FO25
9	FAN-COIL Mod. FO30
10	FAN-COIL Mod. FO35
11	FAN-COIL Mod. FO40
31	REJA AR-A-EF de 1025X425
32	REJA AR-A-EF de 825X425

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA
ENDERROCS INSTAL.LACIONS
INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES (CLIMATITZACIÓ) – PLANTA 2, 3 I 4


NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: DG.6.11.4.1.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.11.4.1.4
FULL...4....DE...5...

LLEGENDA CIRCUIT D'AIRE (VENTILACIÓ)

- IMPULSIÓ AIRE PRIMARI
- RETORN AIRE PRIMARI
- DIFUSOR
- FANCOIL
- CC — COMPORTA TALLAFOCS
- PLENUM ESTANC PER RETORN
- INSTA.LACIONS A ENDERROCAR


DISTANCIA A TANGENTE DEL CIRCULO
HABITACIÓ 17 SUP. 20.00m2
HABITACIÓ 18 SUP. 18.45m2
HABITACIÓ 19 SUP. 17.50m2
HABITACIÓ 20 SUP. 17.50m2
HABITACIÓ 21 SUP. 15.70m2
VAT-A de 825X165
SUP. 2.40m2
SUP. 3.15m2
SUP. 3.90m2
SUP. 3.40m2
SUP. 5.70m2
SUP. 35.25m2
BANY SUP. 3.90m2
SUP. 6.10m2
BANY SUP. 3.65m2
SUP. 8.20m2
HABITACIÓ 16 SUP. 15.00m2
H=2.20 m
SUP. 65.80m2
SUPERFICIE DE CIRCULACIO PLANTA 5 123.95m2
SUP. 12.9m2
CENTRO DE ENFERMERIA
BANY SUP. 4.10m2
SUP. 4.00m2
HABITACIÓ 15 SUP. 15.00m2
SUP. 4.40m2
SUP. 3.75m2 BANY
HABITACIÓ 14 SUP. 12.90m2
VAT-A de 625X165
SUP. 3.40m2
LIK-100
BANY SUP. 4.00m2
HABITACIÓ 13 SUP. 11.90m2
HABITACIÓ 12 SUP. 11.90m2
HABITACIÓ 11 SUP. 11.90m2
BANY SUP. 3.40m2
BANY SUP. 4.40m2
CONDUCTE EXTRACCIÓ FUMS
SUP. 3.65m2
BANY SUP. 3.4m2
HABITACIÓ 10 SUP. 11.90m2
HABITACIÓ 09 SUP. 14.90m2
SALA SUP. 39.50m2
VAT-A de 1025X165
LIMITE VUELO FACHADA
MOTLLADOR SUP. 41.70m2
SUP. 4.90m2
MAGATZEM ROBA BRUTA SUP. 7.2m2
SUP.22.9m2
SUP. 1.1m2
#18
BANY SUP. 3.2m2
H=2.20 m
H=2.68 m
SUP. 12.60m2
BANY SUP. 3.3m2
SUP. 7.9m2
BANY SUP. 3.4m2
BANY SUP. 9.4m2
HABITACIÓ 08 SUP. 12.4m2
HABITACIÓ 07 SUP. 15.5m2
HABITACIÓ 06 SUP. 15.0m2
HABITACIÓ 05 SUP. 15.0m2
HABITACIÓ 04 SUP. 15.0m2
HABITACIÓ 03 SUP. 15.0m2
HABITACIÓ 02 SUP. 15.0m2
HABITACIÓ 01 SUP. 15.0m2
BANY SUP. 3.52m2
SUP. 3.3m2
MAGATZEM ROBA NETA SUP. 4.4m2
SUP. 1.1m2
SUP. 4.40m2
SUP. 3.4m2
SUP. 3.3m2
SUP. 4.4m2
SUP. 3.4m2
SUP. 3.4m2
SUP. 3


DESPATX
SUP. 19.18m2
H=2,50m
SALA DE REHABILITACIÓ
SUP. 149.75m2
MAGATZEM 1
SUP. 16.83m2
DISTRIBUIDOR MAGATZEMS
SUP. 6.15m2
MAGATZEM 2
SUP. 19.18m2
ESCALA 1
SUP. 13.16m2
SUP. 13.9m2
V.INDEPENDÈNCIA ESCALA 1
SUP. 11.70m2
DISTRIBUIDOR PRINCIPAL
SUP. 45.20m2
R.I.E.25
SALA DE REFLEXIÓ
SUP. 103.71 m2
H=2,90m
Ø40
M6+M7
H=2.43m
CUINA
SUP. 53.14 m2
H=3.05m
DESCANS PERSONAL
SUP. 31.40m2
V. INDEPENDÈNCIA ASCENSOR 1
SUP. 6.90m2
DISTRIBUIDOR 2 PERSONAL
SUP.7.80m2
V. INDEPENDÈNCIA ASCENSOR 2-CUINA
SUP. 4.59m2
V. INDEPENDÈNCIA ESCALA 2-CUINA
SUP. 6.48m2
TELEFONIA-ALARMES
SUP. 2.16m2
ESCALERA
SUP. 20.16m2
V. INDEPENDÈNCIA ESCALA 2-DEST
SUP. 4.68m2
V. INDEPENDÈNCIA ASCENSOR 1
SUP. 4.10m2
DISTRIBUIDOR 1
SUP. 23.19m2
V. INDEPENDÈNCIA BUGADERIA-CUINA
SUP. 7.15m2
H=2.2m
SERVEIS AGMTATS
SUP. 7.42m2
H=2.60m
BUGADERIA
SUP. 40.69m2
VESTIARI MASCULÍ
SUP. 23.23m2
H=2.2m
DISTRIBUIDOR VESTIDORS
SUP.7.39m2
TAQUILLA
SUP.1.09m2
VESTIARI FEMENÍ
SUP. 42.11m2
DISTRIBUIDOR VESTIDORS
SUP. 7.39m2
V. INDEPENDÈNCIA ASCENSOR 2-DEST
SUP. 4.10m2
QUADRE ELECTRIC
SUP. 1.12m2
V. INDEPENDÈNCIA ESCALA 1-DEST
SUP. 4.68m2
V. INDEPENDÈNCIA ESCALA 2-DEST
SUP. 4.68m2
SALA BOMBES
SUP. 14.36m2
DISTRIBUIDOR 2
SUP. 11.51m2
CABINES FRIGORÍFIQUES
SUP. 15.50m2
DISTRIBUIDOR 3
SUP. 6.58m2
MAGATZEM RECEPCIÓ
SUP. 5.43m2
Dn15
Dn20
Dn25
14e/60
16e/60
16e/60
16e/60
Dn15
Dn15
Dn15



LLEGENDA CLIMATITZACIÓ

- FANCOIL
- CANONADA D'AIGUA
- REFORMA CANONADES D'AIGUA (2013)
- INSTA.LACIONS A ENDERROCAR

LLEGENDA INSTL.LACIÓ CALEFACCIÓ

- n/60 — RADIADOR D'ALUMINI ROCA amb N NUM. D'ELEMETS i 60 de model DUBAL-60
- n/45 — RADIADOR D'ALUMINI ROCA amb N NUM. D'ELEMETS i 45 de model DUBAL-45
- CIRCUIT HIDRÀULIC (ANADA I RETORN) CIRCULEN PER LA PART BAIXA DE LA PARET
- CIRCUIT HIDRÀULIC (ANADA I RETORN) CIRCULEN PER EL FALS SOSTRE DE LA PLANTA

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA
ENDERROCS INSTAL.LACIONS
INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES (CIRCUITS HIDRÀULICS) - PLANTA BAIXA

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB

NOM FITXER:
DG.6.11.4.2.dwg

PLÀNOL NÚM.
6.11.4.2.2

FULL...2....DE...6...


TERRASSA
CENTRE COMERCIAL
LÍMIT RESIDÈNCIA
COMEDOR
MENJADOR
SUP. 152.80m2
MONTACAMILLAS
CENTRE DE CERIMERIA
ASCENSOR
M1
M2+M3+M4
M5+M12
M6+M7
M8+M9
M10
H=2.65mts.
H=2.30mts.
SUP. 63.50m2
SUPERFICIE DE CIRCULACIO PLANTA 1A 126.0m2
HABITACIÓ 21
SUP. 19.7m2
HABITACIÓ 22
SUP. 19.75m2
SUP. 19.7m2
HABITACIÓ 20
HABITACIÓ 19
SUP. 20.0m2
HABITACIÓ 18
SUP. 12.00m2
HABITACIÓ 17
SUP. 14.6m2
HABITACIÓ 16
SUP. 12.8 m2
HABITACIÓ 15
SUP. 12m2
HABITACIÓ 14
SUP. 12m2
HABITACIÓ 13
SUP. 10.7m2
HABITACIÓ 12
SUP. 12.25 m2
HABITACIÓ 11
SUP. 16.8 m2
HABITACIÓ 10
SUP. 13.0m2
HABITACIÓ 09
SUP. 12.2m2
HABITACIÓ 08
SUP. 13.5m2
HABITACIÓ 07
SUP. 13.5m2
HABITACIÓ 06
SUP. 13.5m2
HABITACIÓ 05
SUP. 13.5m2
HABITACIÓ 04
SUP. 13.5m2
HABITACIÓ 03
SUP. 12.5m2
HABITACIÓ 02
SUP. 12.5m2
HABITACIÓ 01
SUP. 13.5m2
SALA
SUP. 32.7m2
SUP. 12.75m2
SUP. 22.9m2
SUP. 12.3m2
SUP. 7.9m2
SUP. 5.4m2
SUP. 4.05m2
SUP. 3.5m2
SUP. 3.1m2
SUP. 2.6m2
SUP. 6.8m2
SUP. 39.6m2
SUP. 6.5m2
SUP. 2.9m2
SUP. 4.77m2
SUP. 5.0m2
SUP. 4.9m2
SUP. 3.4m2
SUP. 3.52m2
SUP. 3.15 m2
SUP. 3.1m2
SUP. 3.0m2
SUP. 3.45m2
SUP. 1.4m2
SUP. 1.7m2
SUP. 1.9m2
SUP. 1.6m2
SUP. 1.6m2
SUP. 1.6



LLEGENDA CLIMATITZACIÓ

- FANCOIL
- CANONADA D'AIGUA
- REFORMA CANONADES D'AIGUA (2013)
- INSTA.LACIONS A ENDERROCAR

LLEGENDA INSTL.LACIÓ CALEFACCIÓ

- n/60 — RADIADOR D'ALUMINI ROCA amb N NUM. D'ELEMETS I 60 de model DUBAL-60
- n/45 — RADIADOR D'ALUMINI ROCA amb N NUM. D'ELEMETS I 45 de model DUBAL-45
- CIRCUIT HIDRÀULIC (ANADA I RETORN) CIRCULEN PER LA PART BAIXA DE LA PARET
- CIRCUIT HIDRÀULIC (ANADA I RETORN) CIRCULEN PER EL FALS SOSTRE DE LA PLANTA

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES


DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA
ENDERROCS INSTAL.LACIONS
INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES (CIRCUITS HIDRÀULICS) - PLANTA 2, 3 I 4

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: DG.6.11.4.2.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.11.4.2.4
FULL...4....DE..6...


DISTANCIA A TANGENTE DEL CIRCULO
HABITACIÓ 17 SUP. 20.00m2
HABITACIÓ 19 SUP. 15.45m2
HABITACIÓ 20 SUP. 17.50m2
HABITACIÓ 21 SUP. 15.70m2
SUP. 2.40m2
SUP. 3.15m2
SUP. 3.90m2
SUP. 3.40m2
SUP. 5.70m2
SUP. 35.25m2
SUP. 6.10m2
BANY SUP. 3.65m2
SUP. 3.20m2
HABITACIÓ 16 SUP. 21.20m2
H=2.20 m
SUP. 12.9m2
CENTRO DE ENFERMERIA
SUP. 65.80m2
SUPERFICIE DE CIRCULACIO PLANTA 5 123.95m2
HABITACIÓ 15 SUP. 15.90m2
HABITACIÓ 14 SUP. 12.90m2
HABITACIÓ 13 SUP. 11.90m2
HABITACIÓ 12 SUP. 11.90m2
HABITACIÓ 11 SUP. 11.90m2
HABITACIÓ 10 SUP. 11.90m2
HABITACIÓ 09 SUP. 14.90m2
SUP. 4.00m2
SUP. 4.40m2
SUP. 3.75m2
BANY SUP. 4.00m2
SUP. 3.40m2
BANY SUP. 3.40m2
SUP. 3.65m2
SALA SUP. 39.50m2
LIMITE VUELO FACHADA
M1
M2
M3
M4
M5+M12
M6+M7
M8+M11
M9
M10
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
M24
M25
M26
M27
M28
M29
M30
M31
M32
M33
M34
M35
M36
M37
M38
M39
M40
M41
M42
M43
M44
M45
M46
M47
M48
M49
M50
M51
M52



Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRÀFIQUES	DATA: OCTUBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA ENDERROCS INSTAL.LACIONS INSTAL.LACIONS TÈRMIQUES (CIRCUITS HIDRAULICS) – PLANTA COBERTA	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: DG.6.11.4.2.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.11.4.2.6 FULL...6.....DE...6...



LLEGENDA CIRCUIT D'AIRE (VENTILACIÓ)

- CIRCUIT PRIMARI AIRE
- CIRCUIT EXTRACCIÓ
- BOCA EXTRACCIÓ LVK-100
- CR — COMPORTA DE REGULACIÓ
- CC — COMPORTA TALLAFOCS
- PLENUM ESTANC PER RETORN
- INSTA.LACIONS A ENDERROCAR

SELECCIÓ DE MAQUINÀRIA

5	FAN-COIL Mod. FO10
11	FAN-COIL Mod. FO40
16	TD-800/200
17	TD-500/150
19	CVAT/4-1500/250
20	TD-350/125
21	ILT7/4-200+IBE-200/9T
22	CVTT-9/9 a 800 rpm-0,37 KW
23	CVTT-7/7 a 1000 rpm-0,18 KW
24	CVTT-9/9 a 900 rpm- 0,37 KW
25	CVTT-9/9 a 800 rpm - 0,37 KW
26	CVTT- 12/12 a 700 rpm - 0,55 KW
27	CVTT-9/9 a 800 rpm - 0,37 KW
35	CVTT-10/10 A 800 a rpm - 0,55 KW
36	CVTT- 10/10 a 800 rpm - 0,55 KW
37	CVTT- 9/9 a 800 rpm - 0,37 KW
38	CVTT- 9/9 a 800 rpm - 0,37 KW
39	CVTT- 12/12 a 600 rpm - 1.1 KW
40	TC/SRAT-1402/B
41	CVAT/4-2600/355

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA
ENDERROCS INSTAL.LACIONS
SISTEMES DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ ESPECÍFICS - PLANTA -2

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: DG.6.11.4.3.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.11.4.3.1
FULL...1.....DE..7...

LLEGENDA CIRCUIT D'AIRE (VENTILACIÓ)

- CIRCUIT PRIMARI AIRE
- CIRCUIT EXTRACCIÓ
- BOCA EXTRACCIÓ LVK-100
- CR — COMPORTA DE REGULACIÓ
- CC — COMPORTA TALLAFOCS
- PLENUM ESTANC PER RETORN
- INSTA.LACIONS A ENDERROCAR

SELECCIÓ DE MAQUINÀRIA

5	FAN-COIL Mod. FO10
11	FAN-COIL Mod. FO40
16	TD-800/200
17	TD-500/150
19	CVAT/4-1500/250
20	TD-350/125
21	ILT7/4-200+IBE-200/9T
22	CVTT-9/9 a 800 rpm-0,37 KW
23	CVTT-7/7 a 1000 rpm-0,18 KW
24	CVTT-9/9 a 900 rpm- 0,37 KW
25	CVTT-9/9 a 800 rpm - 0,37 KW
26	CVTT- 12/12 a 700 rpm - 0,55 KW
27	CVTT-9/9 a 800 rpm - 0,37 KW
35	CVTT-10/10 A 800 a rpm - 0,55 KW
36	CVTT- 10/10 a 800 rpm - 0,55 KW
37	CVTT- 9/9 a 800 rpm - 0,37 KW
38	CVTT- 9/9 a 800 rpm - 0,37 KW
39	CVTT- 12/12 a 600 rpm - 1.1 KW
40	TC/SRAT-1402/B
41	CVAT/4-2600/355

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA
ENDERROCS INSTAL.LACIONS
SISTEMES DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ ESPECÍFICS - PLANTA -1

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: DG.6.11.4.3.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.11.4.3.2
FULL...2....DE...7...

LLEGENDA CIRCUIT D'AIRE (VENTILACIÓ)

- CIRCUIT PRIMARI AIRE
- CIRCUIT EXTRACCIÓ
- BOCA EXTRACCIÓ LVK-100
- CR — COMPORTA DE REGULACIÓ
- CC — COMPORTA TALLAFOCS
- PLENUM ESTANC PER RETORN
- INSTA.LACIONS A ENDERROCAR



SELECCIÓ DE MAQUINÀRIA

5	FAN-COIL Mod. FO10
11	FAN-COIL Mod. FO40
16	TD-800/200
17	TD-500/150
19	CVAT/4-1500/250
20	TD-350/125
21	ILT7/4-200+IBE-200/9T
22	CVTT-9/9 a 800 rpm-0,37 KW
23	CVTT-7/7 a 1000 rpm-0,18 KW
24	CVTT-9/9 a 900 rpm- 0,37 KW
25	CVTT-9/9 a 800 rpm - 0,37 KW
26	CVTT- 12/12 a 700 rpm - 0,55 KW
27	CVTT-9/9 a 800 rpm - 0,37 KW
35	CVTT-10/10 A 800 a rpm - 0,55 KW
36	CVTT- 10/10 a 800 rpm - 0,55 KW
37	CVTT- 9/9 a 800 rpm - 0,37 KW
38	CVTT- 9/9 a 800 rpm - 0,37 KW
39	CVTT- 12/12 a 600 rpm - 1.1 KW
40	TC/SRAT-1402/B
41	CVAT/4-2600/355

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA
ENDERROCS INSTAL.LACIONS
SISTEMES DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ ESPECÍFICS - PLANTA BAIXA

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: DG.6.11.4.3.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.11.4.3.3
FULL...3....DE...7...


TERRASSA
CENTRE COMERCIAL
LÍMIT RESIDÈNCIA
COMEDOR
MENJADOR
SUP. 152.80m2
MONTACAMILLAS
600X250
CENTRE D'ENFERMERIA
ASCENSOR
MAGATZEM ROBA BRUTA
SUP. 7.4m2
SUP. 22.9m2
H=2.30mts.
H=2.65mts.
SUP. 12.75m2
SUP. 39.6m2
h=2.30mts.
SUP. 63.50m2
SUPERFICIE DE CIRCULACIO PLANTA 1A 126.0m2
SALA
SUP. 32.7m2
REJA INTEMPERIE
AMG de 585X495
FALSO TECHO
H=2.20 m
HABITACIÓ 01
SUP. 15.04m2
HABITACIÓ 02
SUP. 13.0m2
HABITACIÓ 03
SUP. 12.4m2
HABITACIÓ 04
SUP. 13.4m2
HABITACIÓ 05
SUP. 15.4m2
HABITACIÓ 06
SUP. 15.5m2
HABITACIÓ 07
SUP. 11.5m2
HABITACIÓ 08
SUP. 11.65m2
HABITACIÓ 09
SUP. 11.4m2
HABITACIÓ 10
SUP. 13.3m2
HABITACIÓ 11
SUP. 16.8 m2
HABITACIÓ 12
SUP. 12.25 m2
HABITACIÓ 13
SUP. 10.7m2
HABITACIÓ 14
SUP. 12m2
HABITACIÓ 15
SUP. 12m2
HABITACIÓ 16
SUP. 12.8 m2
HABITACIÓ 17
SUP. 14.6m2
HABITACIÓ 18
SUP. 12.00m2
HABITACIÓ 19
SUP. 20.0m2
HABITACIÓ 20
SUP. 19.7m2
HABITACIÓ 21
SUP. 19.7m2
HABITACIÓ 22
SUP. 19.75m2
BANY
SUP. 3.15 m2
H=2.20MTS.
BANY
SUP. 3.45m2
BANY
SUP. 3.0m2
BANY
SUP. 3.3m2
BANY
SUP. 3.5m2
BANY
SUP. 3.2m2
BANY
SUP. 3.8m2
BANY
SUP. 3.2m2
SUP. 6.8m2
SUP. 6.5m2
h=2.20mts.
SUP. 2.9m2
SUP. 7.9m2
SUP. 12.9m2
SUP. 7.4m2
SUP. 7.3m2
SUP. 5.4m2
SUP. 4.0m2
SUP. 3.3m2
SUP. 3.2m2
SUP. 3.6m2
SUP. 3.2m2
SUP. 3.2m2
SUP. 3.2



LLEGENDA CIRCUIT D'AIRE (VENTILACIÓ)

- CIRCUIT PRIMARI AIRE
- CIRCUIT EXTRACCIÓ
- BOCA EXTRACCIÓ LVK-100
- CR — COMPORTA DE REGULACIÓ
- CC — COMPORTA TALLAFOCS
- PLENUM ESTANC PER RETORN
- INSTA.LACIONS A ENDERROCAR

SELECCIÓ DE MAQUINÀRIA

5	FAN-COIL Mod. FO10
11	FAN-COIL Mod. FO40
16	TD-800/200
17	TD-500/150
19	CVAT/4-1500/250
20	TD-350/125
21	ILT7/4-200+IBE-200/9T
22	CVTT-9/9 a 800 rpm-0,37 KW
23	CVTT-7/7 a 1000 rpm-0,18 KW
24	CVTT-9/9 a 900 rpm- 0,37 KW
25	CVTT-9/9 a 800 rpm - 0,37 KW
26	CVTT- 12/12 a 700 rpm - 0,55 KW
27	CVTT-9/9 a 800 rpm - 0,37 KW
35	CVTT-10/10 A 800 a rpm - 0,55 KW
36	CVTT- 10/10 a 800 rpm - 0,55 KW
37	CVTT- 9/9 a 800 rpm - 0,37 KW
38	CVTT- 9/9 a 800 rpm - 0,37 KW
39	CVTT- 12/12 a 600 rpm - 1.1 KW
40	TC/SRAT-1402/B
41	CVAT/4-2600/355

Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA
ENDERROCS INSTAL.LACIONS
SISTEMES DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ ESPECÍFICS - PLANTA 2, 3 I 4

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB

PLÀNOL NÚM. 6.11.4.3.5

NOM FITXER: DG.6.11.4.3.dwg

FULL...5....DE...7...

LLEGENDA CIRCUIT D'AIRE (VENTILACIÓ)

- CIRCUIT PRIMARI AIRE
- CIRCUIT EXTRACCIÓ
- BOCA EXTRACCIÓ LVK-100
- CR — COMPORTA DE REGULACIÓ
- CC — COMPORTA TALLAFOCS
- PLENUM ESTANC PER RETORN
- INSTA.LACIONS A ENDERROCAR



SELECCIÓ DE MAQUINÀRIA

5	FAN-COIL Mod. FO10
11	FAN-COIL Mod. FO40
16	TD-800/200
17	TD-500/150
19	CVAT/4-1500/250
20	TD-350/125
21	ILT7/4-200+IBE-200/9T
22	CVTT-9/9 a 800 rpm-0,37 KW
23	CVTT-7/7 a 1000 rpm-0,18 KW
24	CVTT-9/9 a 900 rpm- 0,37 KW
25	CVTT-9/9 a 800 rpm - 0,37 KW
26	CVTT- 12/12 a 700 rpm - 0,55 KW
27	CVTT-9/9 a 800 rpm - 0,37 KW
35	CVTT-10/10 A 800 a rpm - 0,55 KW
36	CVTT- 10/10 a 800 rpm - 0,55 KW
37	CVTT- 9/9 a 800 rpm - 0,37 KW
38	CVTT- 9/9 a 800 rpm - 0,37 KW
39	CVTT- 12/12 a 600 rpm - 1.1 KW
40	TC/SRAT-1402/B
41	CVAT/4-2600/355

Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA
ENDERROCS INSTAL.LACIONS
SISTEMES DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ ESPECIFICS - PLANTA 5

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: DG.6.11.4.3.dwg


PLÀNOL NÚM. 6.11.4.3.6
FULL...6....DE...7...

SELECCIÓ DE MAQUINÀRIA

5	FAN-COIL Mod. FO10
11	FAN-COIL Mod. FO40
16	TD-800/200
17	TD-500/150
19	CVAT/4-1500/250
20	TD-350/125
21	ILT7/4-200+IBE-200/9T
22	CVTT-9/9 a 800 rpm-0,37 KW
23	CVTT-7/7 a 1000 rpm-0,18 KW
24	CVTT-9/9 a 900 rpm- 0,37 KW
25	CVTT-9/9 a 800 rpm - 0,37 KW
26	CVTT- 12/12 a 700 rpm - 0,55 KW
27	CVTT-9/9 a 800 rpm - 0,37 KW
35	CVTT-10/10 A 800 a rpm - 0,55 KW
36	CVTT- 10/10 a 800 rpm - 0,55 KW
37	CVTT- 9/9 a 800 rpm - 0,37 KW
38	CVTT- 9/9 a 800 rpm - 0,37 KW
39	CVTT- 12/12 a 600 rpm - 1.1 KW
40	TC/SRAT-1402/B
41	CVAT/4-2600/355

LLEGENDA CIRCUIT D'AIRE (VENTILACIÓ)

- CIRCUIT PRIMARI AIRE
- CIRCUIT EXTRACCIÓ
- BOCA EXTRACCIÓ LVK-100
- CR COMPORTA DE REGULACIÓ
- CC COMPORTA TALLAFOCS
- PLENUM ESTANC PER RETORN
- INSTA.LACIONS A ENDERROCAR



Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRÀFIQUES	DATA: OCTUBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA ENDERROCS INSTAL.LACIONS SISTEMES DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ ESPECÍFICS - PLANTA COBERTA	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: DG.6.11.4.3.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.11.4.3.7 FULL...7....DE...7...

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ GAS

- CANONADA DE COURE – EXISTENT
- COMPTADOR DE GAS
- CLAU DE PAS
- MUNTANT DE GAS
- FILTRE
- INSTA.LACIONS A ENDERROCAR

DESPATX
SUP. 11.18m2
H=2.50m

SALA DE REHABILITACIÓ
SUP. 149.75m2

MAGATZEM 1
SUP. 16.83m2

DISTRIBUIDOR MAGATZEMS
SUP. 6.15m2

MAGATZEM 2
SUP. 19.18m2

ESCALA 1
SUP. 13.9m2

ESCALA 1
SUP. 13.16m2

V.INDEPENDÈNCIA ESCALA 1
SUP. 11.70m2

B.I.E.25

DISTRIBUIDOR PRINCIPAL
SUP. 45.20m2

RAMAL GENERAL DE GAS NATURAL
CIRCULA EN INSTALACION SUPERFICIAL VISTA

CENTRALITA DE GAS

SALA DE REFLEXIÓ
SUP. 103.71 m2
H=2.90m

FREIDORA
FREIDORA
FRY-TOP
H=2.43m
COCINA

CUINA
SUP. 53.14 m2
H=3.05m

DETECTORES DE FUGAS

LLAVE DE CORTE

BATERIA DE LLAVES

LLAVE DE PASO GENERAL ZONA COCINA

DESCANS PERSONAL
SUP. 31.40m2

V. INDEPENDÈNCIA ASCENSOR 1
SUP. 6.90m2

DISTRIBUIDOR 2 PERSONAL
SUP. 7.80m2

V. INDEPENDÈNCIA ASCENSOR 2 CUINA
SUP. 4.59m2

V. INDEPENDÈNCIA ASCENSOR 2
SUP. 4.10m2

TELECOMUNICACIONS
SUP. 2.16m2

VESTUARIS MASCULÍ
SUP. 23.23m2

h=2.2m

DISTRIBUIDOR ASCENSORS
SUP. 7.39m2

V. INDEPENDÈNCIA ESCALA 2 SERVEI
SUP. 4.69m2

ESCALERA
SUP. 20.76m2

V. INDEPENDÈNCIA ESCALA 2 CUINA
SUP. 6.48m2

SERVEIS ADMITATS
SUP. 7.42m2
H=2.2m

V. INDEPENDÈNCIA BUGADERIA
SUP. 7.15m2

H=2.60m

BUGADERIA
SUP. 40.69m2

VESTUARI FEMENÍ
SUP. 42.11m2

CAIXA
SUP. 5.09m2

QUADRE ELECTRIC
SUP. 11.5m2

V. INDEPENDÈNCIA ESCALA 1 SERVEI
SUP. 4.64m2

V. INDEPENDÈNCIA ESCALA 1 CUINA
SUP. 4.64m2

SALA BOMBES
SUP. 14.34m2

DISTRIBUIDOR 2
SUP. 11.5m2

DISTRIBUIDOR 1
SUP. 23.10m2

CABINES FRIGORÍFIQUES
SUP. 15.50m2

DISTRIBUIDOR 3
SUP. 6.58m2

MAGATZEM BUGADERIA
SUP. 5.43m2

RAMAL DE GAS Ac Dn 32 PARA ALIMENTACION ZONA DE COCINA
PROVIENE DE ARMARIO DE CONTADOR EN PLANTA BAJA

RAMAL PARA ALIMENTACION A LA ZONA DE COCINA
CIRCULA EN INSTALACION ENVAINADA, LA VAINA SERA METALICA, CONTINUA Y ESTANCA EN TODO SU RECORRIDO Y VENTILADA EN SUS EXTREMOS

VENTILACION INFERIOR DE LA COCINA MEDIANTE REJILLA DE DIMENSIONES 200X400mm UBICADA A MENOS DE 30 cm. DEL SUELO DIRECTA AL EXTERIOR

VENTILACION SUPERIOR DE LA COCINA MEDIANTE REJILLA DE DIMENSIONES 300X350mm UBICADA A MENOS DE 30 cm. DEL TECHO DIRECTA AL EXTERIOR

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA
ENDERROCS INSTAL.LACIONS
SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE – PLANTA –1

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB

PLÀNOL NÚM. 6.11.4.4.1

NOM FITXER: DG.6.11.4.4.dwg

FULL...1.....DE..3...

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ GAS

- CANONADA DE COURE – EXISTENT
- COMPTADOR DE GAS
- CLAU DE PAS
- MUNTANT DE GAS
- FILTRE
- INSTA.LACIONS A ENDERROCAR

MAGATZEM
SUP. 27.97m2

BAR
SUP. 13.86m2

CAFETERIA
SUP. 73.11

NETEJA BAR
SUP. 4.40m2

MAGATZEM BAR
SUP. 4.40m2

SERVEIS BAR 1
SUP. 10.22m2

SERVEIS BAR 2
SUP. 12.12m2

TERAPIA OCUPACIONAL
SUP. 57.07m2

PERRUQUERIA
SUP. 12.84m2

PODOLOGIA
SUP. 12.84m2

SALA VISITES
SUP. 12.70m2

METGE
SUP. 12.70m2

ASSISTENCIA SOCIAL
SUP. 12.70m2

DIRECCIÓ
SUP. 15.63m2

ESCALA
SUP. 12.00m2

VESTÍBUL, CIRCULACIÓ I ESPERA
SUP. 158.06m2

ADMINISTRACIÓ
SUP. 29.96m2

OFFICE
SUP. 5.51m2

NETEJA
SUP. 2.70m2

SERVEI ADAPTAT 2
SUP. 4.09m2

SERVEI ADAPTAT 1
SUP. 4.75m2

PASSADÍS
DE CONNEXIÓ
SUP. 10.29m2

SERVEI PERSONAL
SUP. 3.75m2

SERVEI ADAPTAT 3
SUP. 3.40m2

ESCALA 2
SUP. 15.20m2

UNITAT INFERMERIA
SUP. 9.71m2

CENTRE DE DIA
SUP. 86.08m2

DISTRIBUIDOR
SUP. 7.81m2

S.HIGIÈNICS
SUP. 5.18m2

SALA DESCANS
SUP. 34.19m2

CONEXION CON LA
COMPAÑIA SUMINISTRADORA

ARMARIO PARA UBICACIÓN DE CONTADOR DE GAS, mod. G-65VALVULAS DE PASO
Y ELECTROVALVULA CONECTADA A DETECTOR DE FUGAS DE LA COCINA
VENTILADO DIRECTAMENTE AL EXTERIOR

RAMAL GENERAL DE GAS Ac Dn 102,4 PARA ALIMENTACION SALA DE CALDERAS
ASCIENDE POR UN CAJÓN DE OBRA EN LA FACHADA EN INSTALACION
VISTA Y TOTALMENTE VENTILADA HASTA PL. CUBIERTA, Y RAMAL DE GAS
Ac Dn 38,4 PARA ALIMENTACION CONA COCINA, DESCIENDE A P. SOTANO

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025


NOM DEL PLÀNOL:
INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA
ENDERROCS INSTAL.LACIONS
SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE – PLANTA BAIXA


NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: DG.6.11.4.4.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.11.4.4.2
FULL...2....DE...3...

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ GAS

- CANONADA DE COURE – EXISTENT
- COMPTADOR DE GAS
- CLAU DE PAS
- MUNTANT DE GAS
- FILTRE
- INSTA.LACIONS A ENDERROCAR





LLAVE GENERAL DE
LA INSTALACION

VENTILACION INFERIOR DE LA SALA DE CALDERAS MEDIANTE
UNA REJILLA DE DIMENSIONES 500x500 mm. UBICADA
A MENOS DE 30 cm. DEL SUELO

VENTILACION SUPERIOR DE LA SALA DE CALDERAS MEDIANTE
UNA REJILLA DE DIMENSIONES 1600x400 mm. UBICADA
A MENOS DE 30 cm. DEL TECHO

PARTE DEL CERRAMIENTO DE SUPERFICIE SUPERIOR
A 1 m2 DE SUPERFICIE NO RESISTENTE

VENTILACION INFERIOR DE LA SALA DE CALDERAS MEDIANTE
UNA REJILLA DE DIMENSIONES 500x500 mm. UBICADA
A MENOS DE 30 cm. DEL SUELO

LLAVE DE PASO
DE APARATO

EXTRACCIÓ FUMS CUINA

RAMAL DE GAS Ac Dn 102,4 CIRCULA EN INSTALACION SUPERFICIAL
VISTA DEBIDAMENTE SOPORTADA Y SEPARADA DEL SUELO Y PAREDES

RAMAL DE GAS Ac Dn 102,4 PARA ALIMENTACION SALA DE
CALDERAS ASCIENDE POR UN CAJON DE OBRA EN LA
FACHADA EN INSTALACION VISTA Y TOTALMENTE VENTILADA.

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA
ENDERROCS INSTAL.LACIONS
SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE – PLANTA COBERTA

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: DG.6.11.4.4.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.11.4.4.3
FULL...3.....DE...3...

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I AUDIOVISUAL I CONTROL


ENDOLL MONOFÀSIC ESTANC	SISTEMA HOSPITALARI	CENTRAL TELÈFON	NÚMERO D'HABITACIÓ
ENDOLL MONOFÀSIC	PULSADOR	CENTRAL SEGURETAT	INSTA.LACIONS A ENDERROCAR
ENDOLL MONOFÀSIC DE 25A	PULSADOR TEMPORITZAT	DISPOSITIU ALARMA 24 h.	
ENDOLL TRIFÀSIC	PULSADOR AMB INTERFONO	DISPOSITIU ALARMA NIT	
INTERFONO	PRESA DE TELÈFON	SIRENA OBERTURA PORTES	
MEGAFONIA	PRESA DE TELEVISIÓ	CONTROL HOSPITALARI	
OBRE PORTA INTERFONO	PRESA D'ORDENADOR	CENTRAL INCENDIS	



Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRÀFIQUES	DATA: OCTUBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA ENDERROCS INSTAL.LACIONS INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES – PLANTA -2	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: DG.6.11.4.5.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.11.4.5.1 FULL...1.....DE...6...

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I AUDIOVISUAL I CONTROL

	ENDOLL MONOFÀSIC ESTANC		SISTEMA HOSPITALARI	C.T.	CENTRAL TELÈFON	1	NÚMERO D'HABITACIÓ
	ENDOLL MONOFÀSIC		PULSADOR	C.S.	CENTRAL SEGURETAT		INSTA.LACIONS A ENDERROCAR
	ENDOLL MONOFÀSIC DE 25A	T	PULSADOR TEMPORITZAT		DISPOSITIU ALARMA 24 h.		
	ENDOLL TRIFÀSIC	INT	PULSADOR AMB INTERFONO		DISPOSITIU ALARMA NIT		
	INTERFONO	TEL	PRESA DE TELÈFON		SIRENA OBERTURA PORTES		
	MEGAFONIA	TV	PRESA DE TELEVISIÓ		CONTROL HOSPITALARI		
A	OBRE PORTA INTERFONO		PRESA D'ORDENADOR	C.I.	CENTRAL INCENDIS		




Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRÀFIQUES	DATA: OCTUBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA ENDERROCS INSTAL.LACIONS INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES – PLANTA –1

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB	PLÀNOL NÚM. 6.11.4.5.2
NOM FITXER: DG.6.11.4.5.dwg	FULL...2....DE..6...

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I AUDIOVISUAL I CONTROL

ENDOLL MONOFÀSIC ESTANC	SISTEMA HOSPITALARI	CENTRAL TELÈFON	NÚMERO D'HABITACIÓ
ENDOLL MONOFÀSIC	PULSADOR	CENTRAL SEGURETAT	INSTA.LACIONS A ENDERROCAR
ENDOLL MONOFÀSIC DE 25A	PULSADOR TEMPORITZAT	DISPOSITIU ALARMA 24 h.	
ENDOLL TRIFÀSIC	PULSADOR AMB INTERFONO	DISPOSITIU ALARMA NIT	
INTERFONO	PRESA DE TELÈFON	SIRENA OBERTURA PORTES	
MEGAFONIA	PRESA DE TELEVISIÓ	CONTROL HOSPITALARI	
OBRE PORTA INTERFONO	PRESA D'ORDENADOR	CENTRAL INCENDIS	




.\REF\ELEC_ENDOLLS SOTA TAULA.jpg

Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRÀFIQUES	DATA: OCTUBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA ENDERROCS INSTAL.LACIONS INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES – PLANTA BAIXA	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: DG.6.11.4.5.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.11.4.5.3 FULL...3....DE...6...

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I AUDIOVISUAL I CONTROL


ENDOLL MONOFÀSIC ESTANC	SISTEMA HOSPITALARI	CENTRAL TELÈFON	NÚMERO D'HABITACIÓ
ENDOLL MONOFÀSIC	PULSADOR	CENTRAL SEGURETAT	INSTA.LACIONS A ENDERROCAR
ENDOLL MONOFÀSIC DE 25A	PULSADOR TEMPORITZAT	DISPOSITIU ALARMA 24 h.	
ENDOLL TRIFÀSIC	PULSADOR AMB INTERFONO	DISPOSITIU ALARMA NIT	
INTERFONO	PRESA DE TELÈFON	SIRENA OBERTURA PORTES	
MEGAFONIA	PRESA DE TELEVISIÓ	CONTROL HOSPITALARI	
OBRE PORTA INTERFONO	PRESA D'ORDENADOR	CENTRAL INCENDIS	



Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1: 75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRÀFIQUES	DATA: OCTUBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA ENDERROCS INSTAL.LACIONS INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES – PLANTA 1	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: DG.6.11.4.5.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.11.4.5.4 FULL...4.....DE..6...

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I AUDIOVISUAL I CONTROL

ENDOLL MONOFÀSIC ESTANC	SISTEMA HOSPITALARI	CENTRAL TELÈFON	NÚMERO D'HABITACIÓ
ENDOLL MONOFÀSIC	PULSADOR	CENTRAL SEGURETAT	INSTA.LACIONS A ENDERROCAR
ENDOLL MONOFÀSIC DE 25A	PULSADOR TEMPORITZAT	DISPOSITIU ALARMA 24 h.	
ENDOLL TRIFÀSIC	PULSADOR AMB INTERFONO	DISPOSITIU ALARMA NIT	
INTERFONO	PRESA DE TELÈFON	SIRENA OBERTURA PORTES	
MEGAFONIA	PRESA DE TELEVISIÓ	CONTROL HOSPITALARI	
OBRE PORTA INTERFONO	PRESA D'ORDENADOR	CENTRAL INCENDIS	




.\REF\ELEC_Endolls llit.jpg

Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRÀFIQUES	DATA: OCTUBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA ENDERROCS INSTAL.LACIONS INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES – PLANTA 2, 3 I 4	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: DG.6.11.4.5.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.11.4.5.5 FULL...5....DE...6...

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA I AUDIOVISUAL I CONTROL

	ENDOLL MONOFÀSIC ESTANC		SISTEMA HOSPITALARI	C.T.	CENTRAL TELÈFON	1	NÚMERO D'HABITACIÓ
	ENDOLL MONOFÀSIC		PULSADOR	C.S.	CENTRAL SEGURETAT		INSTA.LACIONS A ENDERROCAR
	ENDOLL MONOFÀSIC DE 25A	T	PULSADOR TEMPORITZAT		DISPOSITIU ALARMA 24 h.		
	ENDOLL TRIFÀSIC	INT	PULSADOR AMB INTERFONO		DISPOSITIU ALARMA NIT		
	INTERFONO	TEL	PRESA DE TELÈFON		SIRENA OBERTURA PORTES		
	MEGAFONIA	TV	PRESA DE TELEVISIÓ		CONTROL HOSPITALARI		
A	OBRE PORTA INTERFONO		PRESA D'ORDENADOR	C.I.	CENTRAL INCENDIS		




Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRÀFIQUES	DATA: OCTUBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA ENDERROCS INSTAL.LACIONS INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES – PLANTA 6

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB	PLÀNOL NÚM. 6.11.4.5.6
NOM FITXER: DG.6.11.4.5.dwg	FULL...6....DE...6...

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ DE IL.LUMINACIÓ


PANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA 2X58W	LLUM FLUORESCENT 2X13W	LLUM HALOGENA 1X50W
PANTALLA FLUORESCENT ESTANCA 2X36W	LLUM FLUORESCENT COMPACTA 2X26W (SUP.)	APLIQUE INCANDESCENT 1X100W
PANTALLA FLUORESCENT ESTANCA 2X18W	LLUM FLUORESCENT COMPACTA 2X26W (EMP.)	LLUM D'EMERGÈNCIA 333 Lm
PANTALLA FLUORESCENT 2X36W	APLIQUE FLUORESCENT 1X36W + 1X18W	LLUM D'EMERGÈNCIA 74 Lm
REGLETA FLUORESCENT 1X18W	APLIQUE FLUORESCENT ESTANC 1X18W (SUP.)	LLUM D'EMERGÈNCIA ESTANC 74 Lm
PANTALLA FLUORESCENT ESTANCA 2X9W (SUP.)	APLIQUE FLUORESCENT 2X26W	LLUM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 74 Lm
LAMPARA FLUORESCENT COMPACTA 2X18W (EMP.)	LLUM FLUORESCENT EXTERIOR 2X26W	INSTA.LACIONS A ENDERROCAR



Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRÀFIQUES	DATA: OCTUBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA ENDERROCS INSTAL.LACIONS INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT – PLANTA -2	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: DG.6.11.4.6.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.11.4.6.1 FULL...1.....DE...6...

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ DE IL.LUMINACIÓ


PANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA 2X58W	LLUM FLUORESCENT 2X13W	LLUM HALOGENA 1X50W
PANTALLA FLUORESCENT ESTANCA 2X36W	LLUM FLUORESCENT COMPACTA 2X26W (SUP.)	APLIQUE INCANDESCENT 1X100W
PANTALLA FLUORESCENT ESTANCA 2X18W	LLUM FLUORESCENT COMPACTA 2X26W (EMP.)	LLUM D'EMERGÈNCIA 333 Lm
PANTALLA FLUORESCENT 2X36W	APLIQUE FLUORESCENT 1X36W + 1X18W	LLUM D'EMERGÈNCIA 74 Lm
REGLETA FLUORESCENT 1X18W	APLIQUE FLUORESCENT ESTANC 1X18W (SUP.)	LLUM D'EMERGÈNCIA ESTANC 74 Lm
PANTALLA FLUORESCENT ESTANCA 2X9W (SUP.)	APLIQUE FLUORESCENT 2X26W	LLUM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 74 Lm
LAMPARA FLUORESCENT COMPACTA 2X18W (EMP.)	LLUM FLUORESCENT EXTERIOR 2X26W	INSTA.LACIONS A ENDERROCAR



Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRÀFIQUES	DATA: OCTUBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA ENDERROCS INSTAL.LACIONS INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT – PLANTA -1	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: DG.6.11.4.6.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.11.4.6.2 FULL...2....DE..6...

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ DE IL.LUMINACIÓ

PANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA 2X58W	LLUM FLUORESCENT 2X13W	LLUM HALOGENA 1X50W
PANTALLA FLUORESCENT ESTANCA 2X36W	LLUM FLUORESCENT COMPACTA 2X26W (SUP.)	APLIQUE INCANDESCENT 1X100W
PANTALLA FLUORESCENT ESTANCA 2X18W	LLUM FLUORESCENT COMPACTA 2X26W (EMP.)	LLUM D'EMERGÈNCIA 333 Lm
PANTALLA FLUORESCENT 2X36W	APLIQUE FLUORESCENT 1X36W + 1X18W	LLUM D'EMERGÈNCIA 74 Lm
REGLETA FLUORESCENT 1X18W	APLIQUE FLUORESCENT ESTANC 1X18W (SUP.)	LLUM D'EMERGÈNCIA ESTANC 74 Lm
PANTALLA FLUORESCENT ESTANCA 2X9W (SUP.)	APLIQUE FLUORESCENT 2X26W	LLUM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 74 Lm
LAMPARA FLUORESCENT COMPACTA 2X18W (EMP.)	LLUM FLUORESCENT EXTERIOR 2X26W	INSTA.LACIONS A ENDERROCAR




Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRÀFIQUES	DATA: OCTUBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA ENDERROCS INSTAL.LACIONS INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT – PLANTA BAIXA	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: DG.6.11.4.6.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.11.4.6.3 FULL...3....DE...6...

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ DE IL.LUMINACIÓ

PANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA 2X58W	LLUM FLUORESCENT 2X13W	LLUM HALOGENA 1X50W
PANTALLA FLUORESCENT ESTANCA 2X36W	LLUM FLUORESCENT COMPACTA 2X26W (SUP.)	APLIQUE INCANDESCENT 1X100W
PANTALLA FLUORESCENT ESTANCA 2X18W	LLUM FLUORESCENT COMPACTA 2X26W (EMP.)	LLUM D'EMERGÈNCIA 333 Lm
PANTALLA FLUORESCENT 2X36W	APLIQUE FLUORESCENT 1X36W + 1X18W	LLUM D'EMERGÈNCIA 74 Lm
REGLETA FLUORESCENT 1X18W	APLIQUE FLUORESCENT ESTANC 1X18W (SUP.)	LLUM D'EMERGÈNCIA ESTANC 74 Lm
PANTALLA FLUORESCENT ESTANCA 2X9W (SUP.)	APLIQUE FLUORESCENT 2X26W	LLUM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 74 Lm
LAMPARA FLUORESCENT COMPACTA 2X18W (EMP.)	LLUM FLUORESCENT EXTERIOR 2X26W	INSTA.LACIONS A ENDERROCAR

TERRASSA
CENTRE COMERCIAL


LÍMIT RESIDÈNCIA



Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1: 75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRÀFIQUES	DATA: OCTUBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA ENDERROCS INSTAL.LACIONS INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT – PLANTA 1	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: DG.6.11.4.6.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.11.4.6.4 FULL...4.....DE...6...

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ DE IL.LUMINACIÓ


PANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA 2X58W	LLUM FLUORESCENT 2X13W	LLUM HALOGENA 1X50W
PANTALLA FLUORESCENT ESTANCA 2X36W	LLUM FLUORESCENT COMPACTA 2X26W (SUP.)	APLIQUE INCANDESCENT 1X100W
PANTALLA FLUORESCENT ESTANCA 2X18W	LLUM FLUORESCENT COMPACTA 2X26W (EMP.)	LLUM D'EMERGÈNCIA 333 Lm
PANTALLA FLUORESCENT 2X36W	APLIQUE FLUORESCENT 1X36W + 1X18W	LLUM D'EMERGÈNCIA 74 Lm
REGLETA FLUORESCENT 1X18W	APLIQUE FLUORESCENT ESTANC 1X18W (SUP.)	LLUM D'EMERGÈNCIA ESTANC 74 Lm
PANTALLA FLUORESCENT ESTANCA 2X9W (SUP.)	APLIQUE FLUORESCENT 2X26W	LLUM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 74 Lm
LAMPARA FLUORESCENT COMPACTA 2X18W (EMP.)	LLUM FLUORESCENT EXTERIOR 2X26W	INSTA.LACIONS A ENDERROCAR



Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRÀFIQUES	DATA: OCTUBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA ENDERROCS INSTAL.LACIONS INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT – PLANTA 2,3 I 4	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: DG.6.11.4.6.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.11.4.6.5 FULL...5....DE...6...

LLEGENDA INSTAL.LACIÓ DE IL.LUMINACIÓ

PANTALLA FLUORESCENTE ESTANCA 2X58W	LLUM FLUORESCENT 2X13W	LLUM HALOGENA 1X50W
PANTALLA FLUORESCENT ESTANCA 2X36W	LLUM FLUORESCENT COMPACTA 2X26W (SUP.)	APLIQUE INCANDESCENT 1X100W
PANTALLA FLUORESCENT ESTANCA 2X18W	LLUM FLUORESCENT COMPACTA 2X26W (EMP.)	LLUM D'EMERGÈNCIA 333 Lm
PANTALLA FLUORESCENT 2X36W	APLIQUE FLUORESCENT 1X36W + 1X18W	LLUM D'EMERGÈNCIA 74 Lm
REGLETA FLUORESCENT 1X18W	APLIQUE FLUORESCENT ESTANC 1X18W (SUP.)	LLUM D'EMERGÈNCIA ESTANC 74 Lm
PANTALLA FLUORESCENT ESTANCA 2X9W (SUP.)	APLIQUE FLUORESCENT 2X26W	LLUM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 74 Lm
LAMPARA FLUORESCENT COMPACTA 2X18W (EMP.)	LLUM FLUORESCENT EXTERIOR 2X26W	INSTA.LACIONS A ENDERROCAR



Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRÀFIQUES	DATA: OCTUBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA ENDERROCS INSTAL.LACIONS INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT – PLANTA 5	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: DG.6.11.4.6.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.11.4.6.6 FULL...6....DE...6...



LLEGENDA PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

- BOCA D'INCENDIS BIE 25
- EXTINTOR DE 5 Kg de CO2.
- EXTINTOR POLS 6 Kg D'EFICÀCIA 21A–113B
- DETECTOR ÒPTIC DE FUMS
- DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
- PULSADOR D'ACCIONAMENT D'ALARMA
- SIRENA D'ALARMA D'INCENDIS
- CENTRAL CONTRAINCENDIS
- LLUM D'EMERGÈNCIA
- LLUM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
- LLUM DE SENYALITZACIÓ SORTIDA D'EMERGÈNCIA
- ELECTROIMAN RETENEDOR
- COMPORTA TALLAFOCS
- FALS SOSTRE RF–120
- INSTA.LACIONS A ENDERROCAR

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA
ENDERROCS INSTAL.LACIONS
INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS – PLANTA –1

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: DG.6.11.4.7.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.11.4.7.1
FULL...1.....DE...7...



LLEGENDA PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

- BOCA D'INCENDIS BIE 25
- EXTINTOR DE 5 Kg de CO2.
- EXTINTOR POLS 6 Kg D'EFICÀCIA 21A–113B
- DETECTOR ÒPTIC DE FUMS
- DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
- PULSADOR D'ACCIONAMENT D'ALARMA
- SIRENA D'ALARMA D'INCENDIS
- CENTRAL CONTRAINCENDIS
- LLUM D'EMERGÈNCIA
- S — LLUM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
- SE — LLUM DE SENYALITZACIÓ SORTIDA D'EMERGÈNCIA
- ELECTROIMAN RETENEDOR
- COMPORTA TALLAFOCS
- FALS SOSTRE RF–120
- INSTA.LACIONS A ENDERROCAR

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRAFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025


NOM DEL PLÀNOL:
INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA
ENDERROCS INSTAL.LACIONS
INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS – PLANTA –1

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB

PLÀNOL NÚM. 6.11.4.7.2

NOM FITXER: DG.6.11.4.7.dwg

FULL...2....DE...7...



LLEGENDA PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

- BOCA D'INCENDIS BIE 25
- EXTINTOR DE 5 Kg de CO2.
- EXTINTOR POLS 6 Kg D'EFICÀCIA 21A–113B
- DETECTOR ÒPTIC DE FUMS
- DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
- PULSADOR D'ACCIONAMENT D'ALARMA
- SIRENA D'ALARMA D'INCENDIS
- CENTRAL CONTRAINCENDIS
- LLUM D'EMERGÈNCIA
- S — LLUM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
- SE — LLUM DE SENYALITZACIÓ SORTIDA D'EMERGÈNCIA
- ELECTROIMAN RETENEDOR
- COMPORTA TALLAFOCS
- FALS SOSTRE RF–120
- INSTA.LACIONS A ENDERROCAR

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA
ENDERROCS INSTAL.LACIONS
INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS – PLANTA BAIXA

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: DG.6.11.4.7.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.11.4.7.3
FULL...3....DE...7...

TERRASSA
CENTRE COMERCIAL

LÍMIT RESIDÈNCIA

HABITACIÓ 21
SUP. 19.7m2

HABITACIÓ 22
SUP. 19.75m2

SUP. 19.7m2
HABITACIÓ 20

BANY
SUP. 3.15 m2
H=2.20MTS.

SUP. 5.0m2

SUP. 4.77m2

BANY
SUP. 3.1m2

BANY
SUP. 3.45m2

SUP. 6.8m2

SUP. 39.6m2
h=2.30mts.

SUP. 6.5m2
h=2.20mts.

BANY
SUP. 3.0m2

HABITACIÓ 18
SUP. 12.00m2

SUP. 2.9m2

BANY
SUP. 3.3m2

HABITACIÓ 19
SUP. 20.0m2

SALA
SUP. 32.7m2

COMEDOR

MENJADOR
SUP. 152.80m2

MONTACAMILLAS

CENTRE INFERMERIA

SUP. 12.75m2

H=2.65mts.
SUP. 63.50m2
SUPERFICIE DE CIRCULACIO PLANTA 1A 126.0m2

H=2.30mts.

B.I.E. 25

SUP. 3.1m2

BANY
SUP. 3.3m2

SUP. 2.6m2

BANY
SUP. 3.5m2

SUP. 3.5m2

BANY
SUP. 3.3m2

BANY
SUP. 3.3m2

SUP. 3.5m2

SUP. 4.05m2

BANY
SUP. 3.2m2

BANY
SUP. 3.6m2

SUP. 5.4m2

HABITACIÓ 17
SUP. 14.6m2

HABITACIÓ 16
SUP. 12.8 m2

HABITACIÓ 15
SUP. 12m2

HABITACIÓ 14
SUP. 12m2

HABITACIÓ 13
SUP. 10.7m2

HABITACIÓ 12
SUP. 12.25 m2

HABITACIÓ 11
SUP. 16.8 m2

SUP. 4.9m2
OFFICE

ASCENSOR

SIN. MENJADOR
SUP. 3.2m2

MAGATZEM ROBA BRUTA
SUP. 7.4m2

SUP.22.9m2

H=2.30mts.

MAGATZEM ROBA
SUP. 5.48m2

SUP. 3.4m2

BANY
SUP. 3.2m2

HABITACIÓ 01
SUP. 15.04m2

BANY
SUP. 3.52m2

HABITACIÓ 02
SUP. 13.0m2

HABITACIÓ 03
SUP. 12.1m2

HABITACIÓ 04
SUP. 13.1m2

HABITACIÓ 05
SUP. 15.1m2

SUP. 14m2

BANY
SUP. 3.2m2

SUP. 3.45m2

HABITACIÓ 06
SUP. 13.5m2

FALSO TECHO
H=2.20 m

SUP. 7.9m2

BANY
SUP. 3.3m2

SUP. 12.9m2

BANY
SUP. 3.66m2

HABITACIÓ 07
SUP. 13.5m2

BANY GERIATRICO
SUP. 3.9m2

SUP. 7.9m2

BANY
SUP. 3.4m2

HABITACIÓ 08
SUP. 13.65 m2

HABITACIÓ 09
SUP. 13.4m2

HABITACIÓ 10
SUP. 13.4m2

RF-120
RF-60
RF-30

LLEGENDA PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

- BOCA D'INCENDIS BIE 25
- EXTINTOR DE 5 Kg de CO2.
- EXTINTOR POLS 6 Kg D'EFICÀCIA 21A-113B
- DETECTOR ÒPTIC DE FUMS
- DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
- PULSADOR D'ACCIONAMENT D'ALARMA
- SIRENA D'ALARMA D'INCENDIS
- CENTRAL CONTRAINCENDIS
- LLUM D'EMERGÈNCIA
- S — LLUM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
- SE — LLUM DE SENYALITZACIÓ SORTIDA D'EMERGÈNCIA
- ELECTROIMAN RETENEDOR
- COMPORTA TALLAFOCS
- FALS SOSTRE RF-120
- INSTA.LACIONS A ENDERROCAR

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA
ENDERROCS INSTAL.LACIONS
INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS – PLANTA 1

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: DG.6.11.4.7.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.11.4.7.4
FULL...4.....DE..7...



LLEGENDA PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

- BOCA D'INCENDIS BIE 25
- EXTINTOR DE 5 Kg de CO2.
- EXTINTOR POLS 6 Kg D'EFICÀCIA 21A–113B
- DETECTOR ÒPTIC DE FUMS
- DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
- PULSADOR D'ACCIONAMENT D'ALARMA
- SIRENA D'ALARMA D'INCENDIS
- CENTRAL CONTRAINCENDIS
- LLUM D'EMERGÈNCIA
- LLUM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
- LLUM DE SENYALITZACIÓ SORTIDA D'EMERGÈNCIA
- ELECTROIMAN RETENEDOR
- COMPORTA TALLAFOCS
- FALS SOSTRE RF–120
- INSTA.LACIONS A ENDERROCAR

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA
ENDERROCS INSTAL.LACIONS
INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS – PLANTA2, 3 I 4

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: DG.6.11.4.7.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.11.4.7.5
FULL...5....DE...7...



LLEGENDA PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

- BOCA D'INCENDIS BIE 25
- EXTINTOR DE 5 Kg de CO2.
- EXTINTOR POLS 6 Kg D'EFICÀCIA 21A–113B
- DETECTOR ÒPTIC DE FUMS
- DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
- PULSADOR D'ACCIONAMENT D'ALARMA
- SIRENA D'ALARMA D'INCENDIS
- CENTRAL CONTRAINCENDIS
- LLUM D'EMERGÈNCIA
- LLUM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
- LLUM DE SENYALITZACIÓ SORTIDA D'EMERGÈNCIA
- ELECTROIMAN RETENEDOR
- COMPORTA TALLAFOCS
- FALS SOSTRE RF–120
- INSTA.LACIONS A ENDERROCAR

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA


ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA
ENDERROCS INSTAL.LACIONS
INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS – PLANTA 5

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: DG.6.11.4.7.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.11.4.7.6
FULL...6.....DE...7...



LLEGENDA PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS

- BOCA D'INCENDIS BIE 25
- EXTINTOR DE 5 Kg de CO2.
- EXTINTOR POLS 6 Kg D'EFICÀCIA 21A–113B
- DETECTOR ÒPTIC DE FUMS
- DETECTOR TERMOVELOCIMÈTRIC
- PULSADOR D'ACCIONAMENT D'ALARMA
- SIRENA D'ALARMA D'INCENDIS
- CENTRAL CONTRAINCENDIS
- LLUM D'EMERGÈNCIA
- S — LLUM D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
- SE — LLUM DE SENYALITZACIÓ SORTIDA D'EMERGÈNCIA
- ELECTROIMAN RETENEDOR
- COMPORTA TALLAFOCS
- FALS SOSTRE RF–120
- INSTA.LACIONS A ENDERROCAR

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
OCTUBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
INFORMACIÓ PREVIA/ANTECEDENTS/CONDICIONANTS DE PARTIDA
ENDERROCS INSTAL.LACIONS
INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS – PLANTA COB

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: DG.6.11.4.7.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.11.4.7.7
FULL...7....DE...7...

S4 ARQUITECTES I CONSULTORS D'ESTRUCTURES, S4, S.L.P.

C/Lluil 47, 5è 4a
08005 Barcelona
T. (+34) 931 253 373
www.s4arquitectes.com

Referència: 2025-024

SOCI nº 136


El present document és objecte de llicència. Le seva utilització total o parcial, així com qualsevol reproducció o muntó o tercers, requerirà la prèvia autorització expressa d'aquests autors en qualsevol cas prohibida la modificació arbitrària del mateix.

TAULA DE REVISIONS

VERSIÓ	DATA	DESCRIPCIÓ
V0	05/08/2025	PROJECTE EXECUTIU
V1	--	--
V2	--	--
V3	--	--
V4	--	--
V5	--	--


REFERÈNCIES I SIMBOLOGIA

a[mm]: GRUIX DE GOLA DEL CORDÓ DE SOLDADURA EN ANGLE, QUE SERÀ L'ALÇADA MAJOR, MESURADA PERPENDICULARMENT A LA CARA EXTERIOR, ENTRE TOTS ELS TRIANGLES QUE ES PODEN INSCRIURE ENTRE LES SUPERFICIES DE LES PECES QUE HAGIN ARRIBAT A LA FUSIÓ I LA SUPERFICIE EXTERIOR DE LES SOLDADURES. 8.6.2a CTE DB SE-A




L[mm]: LONGITUD EFECTIVA DEL CORDÓ DE SOLDADURA


MÈTODE DE REPRESENTACIÓ DE SOLDADURES
REFERÈNCIES:
1. LÍNIA DE LA FLETXA
2a. LÍNIA DE REFERÈNCIA (LÍNIA CONTINUA)
2b. LÍNIA D'IDENTIFICACIÓ (LÍNIA A TRAÇOS)
3. SÍMBOL DE SOLDADURA
4. INDICACIONS COMPLEMENTÀRIES
U: UNIÓ



REFERÈNCIES 1, 2a I 2b



EL CORDÓ DE SOLDADURA QUE ES DETALLA ES TROBA AL COSTAT DE LA FLETXA






EL CORDÓ DE SOLDADURA QUE ES DETALLA ES TROBA AL COSTAT OPOSAT DE LA FLETXA

REFERÈNCIA 3

DESIGNACIÓ	IL.LUSTRACIÓ	SÍMBOL
SOLDADURA EN ANGLE		
SOLDADURA A TOPALL EN "V" SIMPLE (AMB XAMFRÀ)		
SOLDADURA A TOPALL EN BISELL SIMPLE		
SOLDADURA A TOPALL EN BISELL DOBLE		
SOLDADURA A TOPALL EN BISELL SIMPLE AMB TALÓ D'ARREL AMPLI		
SOLDADURA COMBINADA A TOPALL EN BISELL SIMPLE I EN ANGLE		
SOLDADURA A TOPALL EN BIAIX SIMPLE AMB COSTAT CORB		

REFERÈNCIA 4

REPRESENTACIÓ	DESCRIPCIÓ
	SOLDADURA REALITZADA EN TOT EL PERÍMETRE DE LA PEÇA
	SOLDADURA REALITZADA EN TALLER
	SOLDADURA REALITZADA EN EL LLOC DE MUNTATGE

QUADRE D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DEL FORMIGÓ

TIPUS D'ELEMENT	POSICIÓ	TIPUS DE FORMIGÓ (SEGONS C.E.)	CARACTERÍSTIQUES DEL FORMIGÓ						RESIST. AL FOC	
			RESISTÈNCIA CARACTER. (N/mm2)	MÀXIMA RELACIÓ A/C	CONTINGUT MÍN. DE CIMENT (kg/m3)	REC. NOMINAL (mm)	CONTROL EXECUCIÓ	TIPUS DE CIMENT	(*) R ASSOLIDA	R EXIGIDA
SOSTRES	COL.LABORANT	HA-25/F/20/XC1	25	0.6	275	35	ESTADISTIC	CEM I	120	120
	LLOSA	HA-25/F/20/XC1	25	0.6	275	35	ESTADISTIC	CEM I	120	120

NOTES
- TOTS ELS ELEMENTS DE FORMIGÓ ARMAT (HA) SERÀN AMB ACER B 500S
- S'APLICARÀ PINTURA ANTICARBONATACIÓ ALS ELEMENTS DE FORMIGÓ QUE QUEDIN EXPOSATS A L'EXTERIOR
- (*) EN EL CAS DE R ASSOLIDA SIGUI INFERIOR A L'EXIGIDA ES REQUERIRÀ UNA PROTECCIÓ ADICIONAL

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE L'ACER

DESIGNACIÓ	S-275-JR
LÍMIT ELÀSTIC	275 N/mm2
CLASSE D'EXPOSICIÓ	C1
GRAU DURABILITAT PROTECCIÓ	M

RESISTÈNCIA AL FOC

ELEMENT	SOLUCIÓ CONSTRUCTIVA	R ASSOLIDA	R EXIGIDA
PILARS	PINTURA INTUMESCENT	R120	R120
JASSERES	PINTURA INTUMESCENT	R120	R120

CONDICIONS D'EXECUCIÓ SOLDADURES

PRESCRIPCIONS PER A LES SOLDADURES

+PROCEDIMENT DE SOLDATGE:

SOLDATGE ELÈCTRIC MANUAL, PER ARC DESCOBERT, AMB ELÈCTRODE FUSIBLE APLACAT. (PROCEDIMENT I NORMA CTE DB SE-A)

+CONDICIONS DELS ELÈCTRODES:

RESISTÈNCIA A TRACCIÓ DEL METALL DEPOSITAT: >42KG/MM2 PER A A42

ALLARGAMENT DE RUPTURA: >22%\P

RECUBRIMENT BASIC

+CONDICIONS D'EXECUCIÓ:

ES PREPARARAN ELS CANTELLS PER ASSEGURAR UNA BONA PENETRACIÓ.

ELS CORDONS ES DIPOSITARAN SENSE PROVOCAR MOSSEGADES.

ES PROCURARÀ QUE LA SUPERFICIE SIGUI EL MES REGULAR POSSIBLE.

+CONTROLS DE QUALITAT:

VERIFICAR LA QUALITAT DEL METALL A SOLDAR


VERIFICAR LA QUALIFICACIÓ DE L'OPERARI SOLDADOR

INSPECCIÓ DE LES SOLDADURES OBTINGUDES

- MÈTODE DE LÍQUIDS PENETRANTS PER A SOLDADURES DE A<8MM
- MÈTODE DE RADIOGRAFIA/ULTRASONS PER A SOLDADURES DE A>8MM

TIPUS DE SOLDADURA

SOLDADURA EN ANGLE




NOTES:
1-ELS CORDONS DE SOLDAURA SERAN CONTINUUS I DE PENETRACIÓ COMPLETA
2-EL COLL DE SOLDADURA SERÀ 0.7xe1 (ESSENT "e1" EL MENOR GRUIX DE LES XAPES A UNIR) O 0.4xe2 (ESSENT "e2" EL GRUIX MAJOR DE LES XAPES A UNIR).
3-ES PODEN MODIFICAR LES DIMENSIONS DEL TALÓ "t" I LA SEPARACIÓ ENTRE LES XAPES SEMPRE QUE S'ADAPTIN A LA NORMATIVA VIGENT (EUROCODIGO-3)

SOLDADURA A TOPALL

VORES ENQUADRADES




V ASIMÈTRICA





X SIMÈTRICA



CONDICIONS D'EXECUCIÓ

-CONSULTAR EN PLÁNOLS D'ARQUITECTURA I REPLANTEIG LA POSICIÓ I/O FORMA DELS ELEMENTS REPRESENTATS EN AQUET DOCUMENT.
-PER TAL DE GARANTIR QUE ELS ELEMENTS DE TANCAMENT NO ENTRIN EN CÀRREGA, AQUESTS, EXCEPTE INDICACIÓ CONTRÀRIA, NO S'ATRACARÀN AL'ESTRUCTURA.
-VEURE PLEC DE CONDICIONS

CONDICIONS D'EXECUCIÓ DE L'ACER

NO ES PODRÀ SOL.LICITAR A CÀRREGA CAP ELEMENT METÀL.LIC FINS QUE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA NO HAGI DONAT EL SEU VIST I PLAU RESPECTE A LA COL.LOCACIÓ DE RIGIDITZADORS, ELEMENTS SECUNDARIS D'UNIÓ, ACARTELAMENTS, CONNECTORS ETC. I S'HAGIN EFECTUAT TOTS ELS CONTROLS DE QUALITAT NECESSARIS.

ELS PERFILS I XAPES CONSTITUENTS DE L'ESTRUCTURA ES COL.LOCARAN NETS I EXEMPTS D'ÒXID NO ADHERENT.

SUPERFÍCIES EN CONTACTE

A) LES SUPERFÍCIES QUE HAGIN DE RESTAR EN CONTACTE EN LES UNIONS DE L'ESTRUCTURA ES NETEJARAN ACURADAMENT I NO ES PINTARAN, LLEVAT D'INDICACIÓ EXPRESSA EN SENTIT CONTRARI.
B) LES SUPERFÍCIES QUE HAGIN DE SOLDAR-SE NO ESTARAN PINTADES NI IMPRESES EN UNA AMPLADA MÍNIMA DE 100 MM FINS EL CANTELL DE LA SOLDADURA.

PREPARACIÓ DE LES SUPERFÍCIES

A) LES SUPERFÍCIES QUE HAGIN DE PINTAR-SE, ES NETEJARAN ACURADAMENT, ELIMINANT TOT RASTRE DE BRUTÍCIA, PELLOFES, ÒXID, GOTES DE SOLDADURA, ESCÒRIA, ETC. DE FORMA QUE RESTIN NETES I SEQUES
B) LA NETEJA ES REALITZARÀ AMB RASQUETA I RASPALL DE PUES D'ACER, O TRACTAMENT. LES TAQUES DE GREIX S'ELIMINARAN AMB SOLUCIONS ALCALINES.
C) QUAN UNA SUPERFÍCIE TRANSMETI PER CONTACTE UN ESFORÇ DE COMPRESSIÓ, ES MECANITZARÀ UN COP CONFORMADA, GARANTINT PERFECTAMENT LA SEVA PLANEITAT.

EXECUCIÓ DEL PINTAT.

A) EN L'EXECUCIÓ DEL PINTAT CALDRÀ TENIR EN COMPTE LES CONDICIONS D'ÚS, INDICADES PEL FABRICANT DE LA PINTURA,
B) QUAN EL PINTAT ES REALITZI A L'AIRE LLIURE, NO S'EFECTUARÀ EN TEMPS DE GELADES, NEU O PLUJA, NI QUAN EL GRAU D'HUMITAT DE L'AMBIENT SIGUI TAL QUE ES PUGUIN PREVEURE CONDENSACIONS A LES SUPERFÍCIES A PINTAR.
C) ENTRE LA NETEJA I L'APLICACIÓ DE LA CAPA D'IMPRIMACIÓ, TRANSCORRERÀ EL MENOR TEMPS POSSIBLE, NO ADMETENT-SE UN TEMPS SUPERIOR A LES VUIT HORES.
D) ENTRE LA CAPA D'IMPRIMACIÓ I LA SEGONA CAPA, TRANSCORRERÀ EL TERMINI D'EIXUGAT FIXAT PEL DE LA PINTURA; SI NO S'ESPECIFIQUES, CALDRÀ QUE AQUEST MARGE DE TEMPS SIGUI DE TRENTA-SIS HORES. CALDRÀ PROCEDIR D'IGUAL MANERA ENTRE LA SEGONA I LA TERCERA CAPA, QUAN EXISTEIXI

LONGITUD D'ANCORATGE A SOSTRES I BIGUES (HA-25/B500S)

QUADRE DE LONGITUD D'ANCORATGE

ARMADURA	Lbi (inferior)	Lbii (superior)
ø6	15 cm	25 cm
ø8	20 cm	30 cm
ø10	25 cm	40 cm
ø12	30 cm	45 cm
ø16	40 cm	60 cm
ø20	60 cm	85 cm
ø25	95 cm	135 cm
ø32	155 cm	215 cm

(VALORS SEGONS CODI ESTRUCTURAL)

DISPOSICIÓ DE SEPARADORS


ELEMENTS SUPERFICIALS HORITZONTALS (LLOSES, SOSTRES, SABATES I LLOSES DE FONA.,ETC.)

-GRAELLA INFERIOR	DISTÀNCIA MÀX. 50ø ó 100cm
-GRAELLA SUPERIOR	DISTÀNCIA MÀX. 50ø ó 50cm
BIGUES (1)	DISTÀNCIA MÀX. 100cm

(1) ES DISPOSARAN 3 PLANS DE SEPARADORS PER VANO I PER TRAM.

ø DIÀMETRE DE L'ARMADURA A LA QUE S'ACOPLI EL SEPARADOR.

CAVALCAMENT D'ARMAT



NOTES:

ES REALITZARÀ EL CAVALCAMENT DE L'ARMAT SUPERIOR A CENTRE DE VANO (Lbii)

ES REALITZARÀ EL CAVALCAMENT DE L'ARMAT INFERIOR COINCIDINT AMB L'EIX DE SUPORTS (Lbi)

LES ZONES TRAMADES CORRESPONEN A UNA LONGITUD DE CAVALCAMENT = 2x Lb

CONSULTAR VALORS DE Lb A QUADRE DE LONGITUD D'ANCORATGE

ESPECIFICACIONS DE CÀLCUL


COEFICIENTS DE SEGURETAT

ACCIONS	COEFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT: SEGONS DB SE (TAULA 4.1)	
	COEFICIENTS DE SIMULTANEITAT: SEGONS DB SE (TAULA 4.2)	
	COMBINACIÓ D'ACCIONS: ART. 4.2 I 4.3 DB SE	
MATERIALS	FORMIGÓ ARMAT	FORMIGÓ: 1.50
		ACER (PASSIU): 1.15
	ACER LAMINAT: SEGONS DB SE-A (ART.2.3.3)	
	FUSTA: SEGONS DB SE-M (ART 2.2)	
	FÀBRICA: SEGONS DB SE-F (ART 4.6)	

CONTROL D'EXECUCIÓ

FORMIGÓ:	NORMAL (ESTADÍSTIC) SEGONS C.E.
ACER LAMINAT:	SEGONS DB SE-A-109/131
FÀBRICA:	SEGONS DB SE-F-47

RECOBRIMIENT I SEPARACIÓ ENTRE BARRES EN BIGUES



Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:50
A3_1:100
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS
-
ESTRUCTURA

NOM FITXER CTB:
S4 konika.ctb

PLÀNOL NÚM.
DG.14.1

NOM FITXER:
RFP_EP_ACT.dwg

FULL...01...DE...10

S4 ARQUITECTES I CONSULTORS D'ESTRUCTURES, S4, S.L.P.

C/Lluil 47, 5è 4a
08005 Barcelona
T. (+34) 931 253 373
www.s4arquitectes.com

Referència: 2025-024

ACE SOCI nº 136


El present document és objecte de Copyright. Le seva utilització total o parcial, així com qualsevol reproducció o comunicació a tercers, requerirà la prèvia autorització expressa de l'autor, autorització que qualsevol cas quedarà la exclusivitat i ordinal del mateix.

TAULA DE REVISIONS

VERSIÓ	DATA	DESCRIPCIÓ
V0	05/08/2025	PROJECTE EXECUTIU
V1	--	--
V2	--	--
V3	--	--
V4	--	--
V5	--	--

IMPORTANT:

- LES CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS S'INDIQUEN EN ELS PLÀNOLS DE CARACTERÍSTIQUES DE MATERIALS (CM.01)
- ALS PLÀNOLS D'ESTRUCTURA NOMÉS S'ACOTEN LES MIDES P'ROPIES DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS.



QUADRE DE PILARS
GEOMETRIA

DIN A3: 1/50
DIN A1: 1/25

Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:25
A3_1:50
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
QUADRE DE PILARS
ESTRUCTURA

NOM FITXER CTB: S4 konika.ctb
NOM FITXER: RFP_EP_ACT.dwg

PLÀNOL NOM. DG.14.2
FULL..02..DE..10..

S4 ARQUITECTES I CONSULTORS D'ESTRUCTURES, S4, S.L.P.

C/Lluil 47, 5è 4a
08005 Barcelona
T. (+34) 931 253 373
www.s4arquitectes.com

Referència: 2025-024

ACE SOCI nº 136

El present document és objecte de llicència. Le seva utilització total o parcial, així com qualsevol reproducció o muntó o tercers, requerirà la prèvia autorització expressa de l'autor, autorització que podrà ser condicionada a la modificació o eliminació del mateix.

TAULA DE REVISIONS

VERSIÓ	DATA	DESCRIPCIÓ
V0	05/08/2025	PROJECTE EXECUTIU
V1	--	--
V2	--	--
V3	--	--
V4	--	--
V5	--	--

SOSTRE UNIDIRECCIONAL COL.LABORANT





ESPESOR BRUT DE LA XAPA	10MM
ESPESOR TOTAL DE LA LLOSA	H=200MM
ARMADURA DE POSITIUS	1ø10 PER NERVI
MALLA ELECTROSOLDADA	#ø6C/15X15
PES PROPI (G):	4.13 KN/m^2

IMPORTANT:

- LES CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS S'INDIQUEN EN ELS PLÀNOLS DE CARACTERÍSTIQUES DE MATERIALS (CM.01)
- ALS PLÀNOLS D'ESTRUCTURA NOMÉS S'ACOTEN LES MIDES P'ROPIES DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS.


UBICACIÓ:






FONAMENTS
GEOMETRIA

DIN A3: 1/100
DIN A1: 1/50




S1 – SECCIÓ FOSSAT D'ASCENSOR
GEOMETRIA

DIN A3: 1/100
DIN A1: 1/50



FOSSAT D'ASCENSOR
GEOMETRIA

DIN A3: 1/100
DIN A1: 1/50



SOSTRE SEGON SOTERRANI
GEOMETRIA

DIN A3: 1/100
DIN A1: 1/50

Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:50
A3_1:100
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
ESTRUCTURA
PLANTES ASCENSOR – SOTARASANT
GEOMETRIA

NOM FITXER CTB: S4 konika.ctb
NOM FITXER: 2025-024 Plànols ST.dwg

PLÀNOL NÚM. DG.14.3
FULL 03 DE 10

S4 ARQUITECTES I CONSULTORS D'ESTRUCTURES, S4, S.L.P.

C/Lluil 47, 5è 4a
08005 Barcelona
T. (+34) 931 253 373
www.s4arquitectes.com

Referència: 2025-024


ACE SOCI nº 136

El present document és objecte de Copyright. Le seva utilització total o parcial, així com qualsevol reproducció o muntó o tercers, requerirà la prèvia autorització expressa de l'autor, autorització que qualsevol cas quedarà la modificació o alteració del mateix.

TAULA DE REVISIONS

VERSIÓ	DATA	DESCRIPCIÓ
V0	05/08/2025	PROJECTE EXECUTIU
V1	--	--
V2	--	--
V3	--	--
V4	--	--
V5	--	--

SOSTRE UNIDIRECCIONAL XAPA LLAGRIMADA




PERFIL SOTA XAPA #50.4
ESPESOR BRUT DE LA XAPA LLAGRIMADA 5/7mm


PES PROPI (G): 0.50 KN/m²

IMPORTANT:

- LES CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS S'INDIQUEN EN ELS PLÀNOLS DE CARACTERÍSTIQUES DE MATERIALS (CM.01)
- ALS PLÀNOLS D'ESTRUCTURA NOMÉS S'ACOTEN LES MIDES P'ROPIES DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS.


UBICACIÓ:






SOSTRE TIPUS
GEOMETRIA

DIN A3: 1/100
DIN A1: 1/50




ALTELL
GEOMETRIA

DIN A3: 1/100
DIN A1: 1/50



COBERTA
GEOMETRIA

DIN A3: 1/100
DIN A1: 1/50



SOSTRE SOTERRANI
GEOMETRIA

DIN A3: 1/100
DIN A1: 1/50

Ajuntament de Barcelona / BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE: AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE: PROJECTE EXECTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES: A1_1:50, A3_1:100 (ORIGINALS A3) 0 0.4 0.8 (GRÀFIQUES)	DATA: SETEMBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: ESTRUCTURA PLANTES ASCENSOR – SOBRERASANT GEOMETRIA	NOM FITXER CTB: S4 konika.ctb NOM FITXER: 2025-024 Plànols ST.dwg	PLÀNOL NÚM.: DG.14.4 FULL 04 DE 10

S4 ARQUITECTES I CONSULTORS D'ESTRUCTURES, S4, S.L.P.

C/Lluil 47, 5è 4a
08005 Barcelona
T. (+34) 931 253 373
www.s4arquitectes.com


Referència: 2025-024

ACE SOCI nº 136


El present document és objecte de llicència. Le sono utilitzarà total o parcial, així com tindrà el reproducció o comunicació a tercers, requerirà la prèvia autorització expressa de l'autor, autorització que haurà de ser prèvia la modificació unilateral del mateix.

TAULA DE REVISIONS

VERSIÓ	DATA	DESCRIPCIÓ
V0	05/08/2025	PROJECTE EXECUTIU
V1	--	--
V2	--	--
V3	--	--
V4	--	--
V5	--	--




AXONOMETRIA
GEOMETRIA




AXONOMETRIA
GEOMETRIA

UBICACIÓ:




Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:50 A3_1:100 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRÀFIQUES	DATA: SETEMBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: 3D ASCENSOR - ESTRUCTURA 03 07	NOM FITXER CTB: S4 konika.ctb NOM FITXER: 2025-024 Plànols ST.dwg	PLÀNOL NÚM. DG.14.5 FULL 05 DE 10

DA.03




ALÇAT SECCIÓ

DA.03




ALÇAT SECCIÓ

DA.02




ALÇAT PERFIL




PLANTA

DA.05




ALÇAT PLANTA

DA.10




ALÇAT SECCIÓ

DA.07




ALÇAT SECCIÓ 2 PLANTA

DA.06 CONTINUACIÓ DE PILAR ENTRE SOSTRES




ALÇAT

DA.08 PLACA D'ANCORATGE (E:1/20)




ALÇAT




PLANTA

A1– ALÇAT ENCAVALLADA (E: 1/40)



DA.09 PLACA D'ANCORATGE (E:1/20)



ALÇAT PLANTA

S4 ARQUITECTES I CONSULTORS D'ESTRUCTURES, S4, S.L.P.

C/Lluil 47, 5è 4a
08005 Barcelona
T. (+34) 931 253 373
www.s4arquitectes.com

Referència: 2025-024

ACE SOCI nº 136

El present document és objecte de Copyright. Le seva utilització total o parcial, així com qualsevol reproducció o muntó o tercers, requerirà la prèvia autorització expressa de l'autor, autorització que qualsevol cas perdrà la insatisfacció ordinària del mateix.


TAULA DE REVISIONS


VERSIÓ	DATA	DESCRIPCIÓ
V0	05/08/2025	PROJECTE EXECUTIU
V1	--	--
V2	--	--
V3	--	--
V4	--	--
V5	--	--

IMPORTANT:

- LES CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS S'INDIQUEN EN ELS PLÀNOLS DE CARACTERÍSTIQUES DE MATERIALS (CM.01)
- ALS PLÀNOLS D'ESTRUCTURA NOMÉS S'ACOTEN LES MIDES P'ROPIES DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS.


UBICACIÓ:





COBERTA
GEOMETRIA

DIN A3: 1/100
DIN A1: 1/50



PÈRGOLA
GEOMETRIA

DIN A3: 1/100
DIN A1: 1/50

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:50
A3_1:100
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
ESTRUCTURA
PÈRGOLA COBERTA
GEOMETRIA

NOM FITXER CTB: S4 konika.ctb
PLÀNOL NOM. DG.14.7
NOM FITXER: 2025-024 Plànols ST.dwg
FULL 07 DE 10

S4 ARQUITECTES I CONSULTORS D'ESTRUCTURES, S4, S.L.P.

C/Lluil 47, 5è 4a
08005 Barcelona
T. (+34) 931 253 373
www.s4arquitectes.com

Referència: 2025-024


ACE SOCI nº 136

El present document és objecte de Copyright. Le seva utilització total o parcial, així com qualsevol reproducció o muntó o tractats, enquanto la pèrdua autoritzada expressa de l'autor, autoritzat en qualsevol cas perdrà la insatisfacció ordinària del mateix.


TAULA DE REVISIONS


VERSIÓ	DATA	DESCRIPCIÓ
V0	05/08/2025	PROJECTE EXECUTIU
V1	--	--
V2	--	--
V3	--	--
V4	--	--
V5	--	--

DP.02 CORONAMENT DE PILARS DE PERGOLA



DP.04







IMPORTANT:

- LES CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS S'INDIQUEN EN ELS PLÀNOLS DE CARACTERÍSTIQUES DE MATERIALS (CM.01)
- ALS PLÀNOLS D'ESTRUCTURA NOMÉS S'ACOTEN LES MIDES P'ROPIES DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS.


PLATABANDES EN PILARS. CORDÓ DE SOLDADURA DISCONTINUO E 1/20




UBICACIÓ:



DP.01 ARRENCADA PILAR PERGOLA



DP.03



Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:50 A3_1:100 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRÀFIQUES	DATA: SETEMBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: ESTRUCTURA PÈRGOLA COBERTA DETALLS	NOM FITXER CTB: S4 konika.ctb NOM FITXER: 2025-024 Plànols ST.dwg	PLÀNOL NÚM. DG.14.8 FULL...08...DE...10

S4 ARQUITECTES I CONSULTORS D'ESTRUCTURES, S4, S.L.P.

C/Lluil 47, 5è 4a
08005 Barcelona
T. (+34) 931 253 373
www.s4arquitectes.com

Referència: 2025-024

ACE SOCI nº 136

El present document és obra de Enlghed. Le seva utilització total o parcial, així com qualsevol reproducció o muntó o tercers, requerirà la prèvia autorització expressa d'aquest estudi i en qualsevol cas quedarà la modificació o alteració del mateix.


TAULA DE REVISIONS

VERSIÓ	DATA	DESCRIPCIÓ
V0	05/08/2025	PROJECTE EXECUTIU
V1	--	--
V2	--	--
V3	--	--
V4	--	--
V5	--	--

IMPORTANT:


- LES CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS S'INDIQUEN EN ELS PLÀNOLS DE CARACTERÍSTIQUES DE MATERIALS (CM.01)
- ALS PLÀNOLS D'ESTRUCTURA NOMÉS S'ACOTEN LES MIDES P'ROPIES DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS.

UBICACIÓ:




LLOSA MASSISSA

CARACTERÍSTIQUES




ARM. BASE SUPERIOR: #ø12c/20x20
ARM. BASE INFERIOR: #ø12c/20x20

PES PROPI (G): 5.00 KN/m²




SOSTRE SOTERRANI -1
GEOMETRIA

DIN A3: 1/50
DIN A1: 1/25




SECCIÓ C
GEOMETRIA

DIN A3: 1/50
DIN A1: 1/25




SOSTRE SOTERRANI -1
ENDERROC I OBRA NOVA

DIN A3: 1/50
DIN A1: 1/25



SECCIÓ B
GEOMETRIA

DIN A3: 1/50
DIN A1: 1/25



SECCIÓ A
GEOMETRIA

DIN A3: 1/50
DIN A1: 1/25

Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:25
A3_1:50
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
ESTRUCTURA
ACTUACIONS SOBRE SOSTRES EXISTENT
GEOMETRIA

NOM FITXER CTB: S4 konika.ctb
NOM FITXER: 2025-024 Plànols ST.dwg

PLÀNOL NÚM. DG.14.9
FULL 09 DE 10

S4 ARQUITECTES I CONSULTORS D'ESTRUCTURES, S4, S.L.P.

C/Lluil 47, 5è 4a
08005 Barcelona
T. (+34) 931 253 373
www.s4arquitectes.com

Referència: 2025-024


SOCI nº 136

El present document és objecte de Copyright. Le seva utilització total o parcial, així com qualsevol reproducció o muntó o tractats, enquanto la pèrdua substitució expressa de forma, autorització per qualsevol cas prohibida la modificació arbitrària del mateix.


TAULA DE REVISIONS

VERSIÓ	DATA	DESCRIPCIÓ
V0	05/08/2025	PROJECTE EXECUTIU
V1	--	--
V2	--	--
V3	--	--
V4	--	--
V5	--	--


TALL NERVI PER PAS D'INTALACIONS (E:1/40)



PLANTA




SECCIÓ A



SECCIÓ B

UBICACIÓ:



IMPORTANT:

– LES CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS S'INDIQUEN EN ELS PLÀNOLS DE CARACTERÍSTIQUES DE MATERIALS (CM.01)

– ALS PLÀNOLS D'ESTRUCTURA NOMÉS S'ACOTEN LES MIDES PROPIES DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS.

Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE: AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE: PROJECTE EXECTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA


ESCALES
A1_1:20
A3_1:40
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA: SETEMBRE 2025


NOM DEL PLÀNOL:
ESTRUCTURA
ACTUACIONS SOBRE SOSTRES EXISTENT
DETALLS

NOM FITXER CTB: S4 konika.ctb
NOM FITXER: 2025-024 Plànols ST.dwg

PLÀNOL NOM.: DG.14.10
FULL 10 DE 10



PLANTA TIPUS (1 a 5)
e:1/50



PLANTA SOTERRANI 1
e:1/50

MATERIALS ESTRUCTURA

E.1. SOSTRE RETICULAR EXISTENT DE FORMIGÓ ARMAT e:30cm
E.2. PERFIL LAMINAR D'ACER HEB
E.3. PERFIL TUBULAR D'ACER #80.5
E.4. XAPA D'ACER SOBRE ESTRUCTURA METAL·LICA
E.5. PROJECTAT IGNÍFUG DE MORTER AMB PERLITA EI120

MATERIALS DE FAÇANA


F.1. PARET DE MAÓ CALAT, e=14cm
F.2. FAÇANA LLEUGERA FORMADA PER PANELL AÏLLANT DE LLANA MINERAL, FIXAT MECÀNICAMENT e=60mm AMB ACABAT EXTERIOR CONTINU D'ESTUC FLEXIBLE DE CALÇ AMB ARMADURA DE REFORÇ (SISTEMA SATE) SOBRE TANCAMENT COMPOSAT PER: PLACA DE CIMENT PER EXTERIOR DOBLE ESTRUCTURA 75/50 I 48mm(PLANTES SUPERIORS)/70mm(en PS1 i PB), DOBLE PLACA 12.5+15mm PER L'INTERIOR.
F.3. REMAT HORITZONTAL DE XAPA PLEGADA D'ACER GALVANITZAT, e=2mm.
F.4. FUSTERIA EXTERIOR D'ACER LACAT AMB RPT I VIDRE DOBLE DE BAIXA EMISSIVITAT
F.5. FUSTERIA EXTERIOR D'ACER LACAT AMB RPT, PROTECCIÓ AL FOC EI260
F.6. CORONACIÓ DE MUR DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, e=2mm.
F.7. ESCOPIDOR D'ALUMINI LACAT
F.8. BARANA FORMADA PER PASSAMA DE XAPA GALVANITZADA 50x10mm FIXADA MECÀNICAMENT AL SUPORT

MATERIALS DE COBERTA

C.1. PANELL RÍGID AÏLLANT DE LLANA MINERAL DE ROCA e=6+6cm
C.2. IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA BITUMINOSA AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL BICAPA (SBS) FORMADA PER LÀMINA IMPERM. LBM(SBS)-40-FV. I LÀMINA IMPERM. LBM(SBS)-40-FP.
C.3. MEMBRANA ELÀSTICA 100% DE POLIURETÀ ALIFÀTIC MONOCOMPONENT, EN COLOR GRIS I ACABAT SETINAT, ÍNDEX REFLEXIÓ SOLAR SRI 93. PREVI PONT D'UNIÓ SOBRE LÀMINA ASFÀLTICA..
C.4. FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ ALLEUGERIT AMB 2% DE PENDENT MINIMA
C.5. GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 200 A 250 G/M2
C.6. CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ RECTANGULAR, DE PLANXA D'ALUMINI LACAT, DE 0,8 MM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB PECES ESPECIALS.
C.7. CORONACIÓ DE MUR DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, e=2mm.
C.8. LÀMINA DE REFORÇ AMB MEMBRANA IMPERMEABILITZANT LBM (APP) 50/G-FP AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL
C.9. BUNERA DE GOMA TERMOPLÀSTICA COLOCADA ADHERIDA AMB REIXA METÀL.LICA
C.10. AMPIT PERIMETRAL DE COBERTA FORMAT PER ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT 75mm I PLACA DE CIMENT PER EXTERIOR 15mm A CADA COSTAT. ACABAT EXTERIOR SATE.
C.11. FORMACIÓ DE COBERTA D'ACABAT CERÀMIC.
C.12. BAIXANT EXTERIOR DE Ø80MM, DE PLANXA D'ALUMINI LACAT, DE 0,8 MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB PECES ESPECIALS


MATERIALS DE DIVISÒRIES I REVESTIMENTS

R.1. EXTRASDOSSAT AUTOPORTANT INTERIOR DE PLACA DE GUIX LAMINAT 45+15 I LLANA MINERAL A L'INTERIOR. ACABAT PINTAT
R.2. REVESTIMENT VERTICAL INTERIOR HPL 6MM FIXAT A RASTRELL
R.3. ENGUIXAT INTERIOR ACABAT PINTAT
R.4. SÒCOL DE RESINES DE COLOR BLANC
R.5. PORTA INTERIOR METÀL·LICA EI260
R.6. PAVIMENT INTERIOR DE PEÇA DE TERRATZO
R.7. PAVIMENT INTERIOR DE LINOLEUM SOBRE CAPA DE MORTER AUTONIVELLANT
R.8. FALS SOSTRE INTERIOR CONTINU DE PLACA DE GUIX LAMINAR, e=15mm ACABAT PINTAT.
R.9. DIVISÒRIA EI120 FORMADA PER ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT 70mm I DOBLE PLACA TALLAFOCS DE 15mm PER CADA COSTAT.
R.10. ENVÀ MONOLÍTIC EI120



PLANTA BAIXA
e:1/50


Ajuntament de Barcelona	BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1: 25 A3_1: 50 ORIGINALS A3 0 0.5 1 GRÀFIQUES	DATA: NOVEMBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.15.3 ENVOLVENT EXTERIOR– FAÇANES NOU COS ASCENSOR PLANTES DETALL	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: RFP_PE_ASC.dwg PLÀNOL NÚM. 6.15.3.1 FULL...01...DE...10.




DETALL SECCIÓ LONGITUDINAL 01
e:1/20

C.11. FORMACIÓ DE COBERTA D'ACABAT CERÀMIC.

C.11.1. IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA BITUMINOSA BICAPA (SBS) FORMADA PER LÀMINA IMPERM. LBM(SBS)-40-FV. I LÀMINA IMPERM. LBM(SBS)-40-FP
C.11.2. LAMINA IMPERM. DE REFORÇ, AUTOPROTEGIDA,LBM(SBS)-50/G-FP R.
C.11.3. JUNTA PERIMETRAL DE POILESTIRÈ EXPANDIT e:2cm
C.11.4. AILLAMENT TÈRMIC FORMAT PER PANELL AÏLLANT XPS(0,037), e=80mm
C.11.5. CAPA SEPARADORA GEOTEXTIL 200g/m2
C.11.6. CAPA DE MORTER DE CIMENT, 4cm DE GRUIX
C.11.7. MATARRACÓ DE RADI 6cm
C.11.8. ACABAT DE COBERTA DE PEÇA DE RAJOLA CERÀMICA.
C.11.9. MINVELL CERÀMIC



SECCIÓ LONGITUDINAL 01
e:1/100



ALÇAT 01
e:1/100

MATERIALS ESTRUCTURA

E.1. SOSTRE RETICULAR EXISTENT DE FORMIGÓ ARMAT e:30cm
E.2. PERFIL LAMINAR D'ACER HEB
E.3. PERFIL TUBULAR D'ACER #80.5
E.4. XAPA D'ACER SOBRE ESTRUCTURA METAL·LICA
E.5. PROJECTAT IGNÍFUG DE MORTER AMB PERLITA EI120

MATERIALS DE FAÇANA


F.1. PARET DE MAÓ CALAT, e=14cm
F.2. FAÇANA LLEUGERA FORMADA PER PANELL AÏLLANT DE LLANA MINERAL, FIXAT MECÀNICAMENT e=60mm AMB ACABAT EXTERIOR CONTINU D'ESTUC FLEXIBLE DE CALÇ AMB ARMADURA DE REFORÇ (SISTEMA SATE) SOBRE TANCAMENT COMPOSAT PER: PLACA DE CIMENT PER EXTERIOR DOBLE ESTRUCTURA 75/50 I 48mm(PLANTES SUPERIORS)/70mm(en PS1 i PB), DOBLE PLACA 12.5+15mm PER L'INTERIOR.
F.3. REMAT HORITZONTAL DE XAPA PLEGADA D'ACER GALVANITZAT, e=2mm.
F.4. FUSTERIA EXTERIOR D'ACER LACAT AMB RPT I VIDRE DOBLE DE BAIXA EMISSIVITAT
F.5. FUSTERIA EXTERIOR D'ACER LACAT AMB RPT, PROTECCIÓ AL FOC EI260
F.6. CORONACIÓ DE MUR DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, e=2mm.
F.7. ESCOPIDOR D'ALUMINI LACAT
F.8. BARANA FORMADA PER PASSAMA DE XAPA GALVANITZADA 50x10mm FIXADA MECÀNICAMENT AL SUPORT

MATERIALS DE COBERTA

C.1. PANELL RÍGID AÏLLANT DE LLANA MINERAL DE ROCA e=6+6cm SOBRE BARRERA DE VAPOR
C.2. IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA BITUMINOSA AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL BICAPA (SBS) FORMADA PER LÀMINA IMPERM. LBM(SBS)-40-FV. I LÀMINA IMPERM. LBM(SBS)-40-FP.
C.3. MEMBRANA ELÀSTICA 100% DE POLIURETÀ ALIFÀTIC MONOCOMPONENT, EN COLOR GRIS I ACABAT SETINAT, ÍNDEX REFLEXIÓ SOLAR SRI 93. PREVI PONT D'UNIÓ SOBRE LÀMINA ASFÀLTICA..
C.4. FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ ALLEUGERIT AMB 2% DE PENDENT MINIMA
C.5. GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 200 A 250 G/M2
C.6. CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ RECTANGULAR, DE PLANXA D'ALUMINI LACAT, DE 0,8 MM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB PECES ESPECIALS.
C.7. CORONACIÓ DE MUR DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, e=2mm.
C.8. LÀMINA DE REFORÇ AMB MEMBRANA IMPERMEABILITZANT LBM (APP) 50/G-FP AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL
C.9. BUNERA DE GOMA TERMOPLÀSTICA COLOCADA ADHERIDA AMB REIXA METÀL.LICA
C.10. AMPIT PERIMETRAL DE COBERTA FORMAT PER ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT 75mm I PLACA DE CIMENT PER EXTERIOR 15mm A CADA COSTAT. ACABAT EXTERIOR SATE.
C.11. FORMACIÓ DE COBERTA D'ACABAT CERÀMIC.
C.12. BAIXANT EXTERIOR DE Ø80MM, DE PLANXA D'ALUMINI LACAT, DE 0,8 MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB PECES ESPECIALS

MATERIALS DE DIVISÒRIES I REVESTIMENTS

R.1. EXTRASDOSSAT AUTOPORTANT INTERIOR DE PLACA DE GUIX LAMINAT 45+15 I LLANA MINERAL A L'INTERIOR. ACABAT PINTAT
R.2. REVESTIMENT VERTICAL INTERIOR DE POLICARBONAT
R.3. ENGUIXAT INTERIOR ACABAT PINTAT
R.4. SÒCOL DE RESINES DE COLOR BLANC
R.5. PORTA INTERIOR METÀL·LICA EI260
R.6. PAVIMENT INTERIOR DE PEÇA DE TERRATZO
R.7. PAVIMENT INTERIOR DE LINOLEUM SOBRE CAPA DE MORTER AUTONIVELLANT
R.8. FALS SOSTRE INTERIOR CONTINU DE PLACA DE GUIX LAMINAR, e=15mm ACABAT PINTAT.
R.9. DIVISÒRIA EI120 FORMADA PER ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT 70mm I DOBLE PLACA TALLAFOCS DE 15mm PER CADA COSTAT.
R.10. ENVÀ MONOLÍTIC EI120



N

Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES


TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:50
A3_1:100
ORIGINALS A3
0 1 2
GRÀFIQUES


DATA:
NOVEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.15.3 ENVOLVENT EXTERIOR– FAÇANES
NOU COS ASCENSOR
ALÇAT I SECCIÓ LONGITUDINAL

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: RFP_PE_ASC.dwg
PLÀNOL NÚM. 6.15.3.2
FULL...02...DE...10.




SECCIÓ T 03
e:1/20



SECCIÓ T 03
e:1/50



SECCIÓ T 01
e:1/100



SECCIÓ T 02
e:1/100

MATERIALS ESTRUCTURA

E.1. SOSTRE RETICULAR EXISTENT DE FORMIGÓ ARMAT e:30cm
E.2. PERFIL LAMINAR D'ACER HEB
E.3. PERFIL TUBULAR D'ACER #80.5
E.4. XAPA D'ACER SOBRE ESTRUCTURA METAL·LICA
E.5. PROJECTAT IGNÍFUG DE MORTER AMB PERLITA EI120

MATERIALS DE FAÇANA


F.1. PARET DE MAÓ CALAT, e=14cm
F.2. FAÇANA LLEUGERA FORMADA PER PANELL AÏLLANT DE LLANA MINERAL, FIXAT MECÀNICAMENT e=60mm AMB ACABAT EXTERIOR CONTINU D'ESTUC FLEXIBLE DE CALÇ AMB ARMADURA DE REFORÇ (SISTEMA SATE) SOBRE TANCAMENT COMPOSAT PER: PLACA DE CIMENT PER EXTERIOR DOBLE ESTRUCTURA 75/50 I 48mm(PLANTES SUPERIORS)/70mm(en PS1 i PB), DOBLE PLACA 12.5+15mm PER L'INTERIOR.
F.3. REMAT HORITZONTAL DE XAPA PLEGADA D'ACER GALVANITZAT, e=2mm.
F.4. FUSTERIA EXTERIOR D'ACER LACAT AMB RPT I VIDRE DOBLE DE BAIXA EMISSIVITAT
F.5. FUSTERIA EXTERIOR D'ACER LACAT AMB RPT, PROTECCIÓ AL FOC EI260
F.6. CORONACIÓ DE MUR DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, e=2mm.
F.7. ESCOPIDOR D'ALUMINI LACAT
F.8. BARANA FORMADA PER PASSAMA DE XAPA GALVANITZADA 50x10mm FIXADA MECÀNICAMENT AL SUPORT

MATERIALS DE COBERTA

C.1. PANELL RÍGID AÏLLANT DE LLANA MINERAL DE ROCA e=6+6cm SOBRE BARRERA DE VAPOR
C.2. IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA BITUMINOSA AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL BICAPA (SBS) FORMADA PER LÀMINA IMPERM. LBM(SBS)-40-FV. I LÀMINA IMPERM. LBM(SBS)-40-FP.
C.3. MEMBRANA ELÀSTICA 100% DE POLIURETÀ ALIFÀTIC MONOCOMPONENT, EN COLOR GRIS I ACABAT SETINAT, ÍNDEX REFLEXIÓ SOLAR SRI 93. PREVI PONT D'UNIÓ SOBRE LÀMINA ASFÀLTICA..
C.4. FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ ALLEUGERIT AMB 2% DE PENDENT MINIMA
C.5. GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 200 A 250 G/M2
C.6. CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ RECTANGULAR, DE PLANXA D'ALUMINI LACAT, DE 0,8 MM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB PECES ESPECIALS.
C.7. CORONACIÓ DE MUR DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, e=2mm.
C.8. LÀMINA DE REFORÇ AMB MEMBRANA IMPERMEABILITZANT LBM (APP) 50/G-FP AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL
C.9. BUNERA DE GOMA TERMOPLÀSTICA COLOCADA ADHERIDA AMB REIXA METÀL.LICA
C.10. AMPIT PERIMETRAL DE COBERTA FORMAT PER ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT 75mm I PLACA DE CIMENT PER EXTERIOR 15mm A CADA COSTAT. ACABAT EXTERIOR SATE.

MATERIALS DE DIVISÒRIES I REVESTIMENTS

R.1. EXTRASDOSSAT AUTOPORTANT INTERIOR DE PLACA DE GUIX LAMINAT 45+15 I LLANA MINERAL A L'INTERIOR. ACABAT PINTAT
R.2. REVESTIMENT VERTICAL INTERIOR POLICARBONAT
R.3. ENGUIXAT INTERIOR ACABAT PINTAT
R.4. SÒCOL DE RESINES DE COLOR BLANC
R.5. PORTA INTERIOR METÀL·LICA EI260
R.6. PAVIMENT INTERIOR DE PEÇA DE TERRATZO
R.7. PAVIMENT INTERIOR DE LINOLEUM SOBRE CAPA DE MORTER AUTONIVELLANT
R.8. FALS SOSTRE INTERIOR CONTINU DE PLACA DE GUIX LAMINAR, e=15mm ACABAT PINTAT.
R.9. DIVISÒRIA EI120 FORMADA PER ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT 70mm I DOBLE PLACA TALLAFOCS DE 15mm PER CADA COSTAT.
R.10. ENVÀ MONOLÍTIC EI120
R.11. CELRAS EXTERIOR CONTINU DE PLACA DE CIMENT I AILLAMENT DE LLANA MINERAL DE ROCA (2X50mm)



Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES


TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA


ESCALES
A1_1: 50
A3_1:100
ORIGINALS A3
0 1 2
GRÀFIQUES


DATA:
NOVEMBRE 2025


NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.15.3 ENVOLVENT EXTERIOR– FAÇANES
NOU COS ASCENSOR
SECCIONS TRANSVERSALS

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
PLÀNOL NÚM. 6.15.3.3
NOM FITXER: RFP_PE_ASC.dwg
FULL...03...DE...10.











DETALL SECCIÓ TRANSVERSAL 04
e:1/20-1/10




COBERTA NOU ASCENSOR
TROBADA AMB BADALOT
e:1/20-1/10



COBERTA NOU ASCENSOR
DETALL TROBADA AMB BUNERA
e:1/20-1/10

C.11. FORMACIÓ DE COBERTA D'ACABAT CERÀMIC.

C.11.1. IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA BITUMINOSA BICAPA (SBS) FORMADA PER LÀMINA IMPERM. LBM(SBS)-40-FV. I LÀMINA IMPERM. LBM(SBS)-40-FP
C.11.2. LAMINA IMPERM. DE REFORÇ, AUTOPROTEGIDA,LBM(SBS)-50/G-FP R.
C.11.3. JUNTA PERIMETRAL DE POILESTIRÈ EXPANDIT e:2cm
C.11.4. AILLAMENT TÈRMIC FORMAT PER PANELL AÏLLANT XPS(0,037), e=80mm
C.11.5. CAPA SEPARADORA GEOTEXTIL 200g/m2
C.11.6. CAPA DE MORTER DE CIMENT, 4cm DE GRUIX
C.11.7. MATARRACÓ DE RADI 6cm
C.11.8. ACABAT DE COBERTA DE PEÇA DE RAJOLA CERÀMICA.
C.11.9. MINVELL CERÀMIC



SECCIÓ TRANSVERSAL 04
e:1/100-1/50

MATERIALS ESTRUCTURA

E.1. SOSTRE RETICULAR EXISTENT DE FORMIGÓ ARMAT e:30cm
E.2. PERFIL LAMINAR D'ACER HEB
E.3. PERFIL TUBULAR D'ACER #80.5
E.4. XAPA D'ACER SOBRE ESTRUCTURA METAL·LICA
E.5. PROJECTAT IGNÍFUG DE MORTER AMB PERLITA EI120

MATERIALS DE FAÇANA


F.1. PARET DE MAÓ CALAT, e=14cm
F.2. FAÇANA LLEUGERA FORMADA PER PANELL AÏLLANT DE LLANA MINERAL, FIXAT MECÀNICAMENT e=60mm AMB ACABAT EXTERIOR CONTINU D'ESTUC FLEXIBLE DE CALÇ AMB ARMADURA DE REFORÇ (SISTEMA SATE) SOBRE TANCAMENT COMPOSAT PER: PLACA DE CIMENT PER EXTERIOR DOBLE ESTRUCTURA 75/50 I 48mm(PLANTES SUPERIORS)/70mm(en PS1 i PB), DOBLE PLACA 12.5+15mm PER L'INTERIOR.
F.3. REMAT HORITZONTAL DE XAPA PLEGADA D'ACER GALVANITZAT, e=2mm.
F.4. FUSTERIA EXTERIOR D'ACER LACAT AMB RPT I VIDRE DOBLE DE BAIXA EMISSIVITAT
F.5. FUSTERIA EXTERIOR D'ACER LACAT AMB RPT, PROTECCIÓ AL FOC EI2 60
F.6. CORONACIÓ DE MUR DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, e=2mm.
F.7. ESCOPIDOR D'ALUMINI LACAT
F.8. BARANA FORMADA PER PASSAMA DE XAPA GALVANITZADA 50x10mm FIXADA MECÀNICAMENT AL SUPORT

MATERIALS DE COBERTA

C.1. PANELL RÍGID AÏLLANT DE LLANA MINERAL DE ROCA e=6+6cm SOBRE BARRERA DE VAPOR
C.2. IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA BITUMINOSA AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL BICAPA (SBS) FORMADA PER LÀMINA IMPERM. LBM(SBS)-40-FV. I LÀMINA IMPERM. LBM(SBS)-40-FP.
C.3. MEMBRANA ELÀSTICA 100% DE POLIURETÀ ALIFÀTIC MONOCOMPONENT, EN COLOR GRIS I ACABAT SETINAT, ÍNDEX REFLEXIÓ SOLAR SRI 93. PREVI PONT D'UNIÓ SOBRE LÀMINA ASFÀLTICA..
C.4. FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ ALLEUGERIT AMB 2% DE PENDENT MINIMA
C.5. GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT DE 200 A 250 G/M2
C.6. CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ RECTANGULAR, DE PLANXA D'ALUMINI LACAT, DE 0,8 MM DE GRUIX, COL·LOCADA AMB PECES ESPECIALS.
C.7. CORONACIÓ DE MUR DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, e=2mm.
C.8. LÀMINA DE REFORÇ AMB MEMBRANA IMPERMEABILITZANT LBM (APP) 50/G-FP AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL
C.9. BUNERA DE GOMA TERMOPLÀSTICA COLOCADA ADHERIDA AMB REIXA METÀL.LICA
C.10. AMPIT PERIMETRAL DE COBERTA FORMAT PER ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT 75mm I PLACA DE CIMENT PER EXTERIOR 15mm A CADA COSTAT. ACABAT EXTERIOR SATE.
C.11. FORMACIÓ DE COBERTA D'ACABAT CERÀMIC.
C.12. BAIXANT EXTERIOR DE Ø80MM, DE PLANXA D'ALUMINI LACAT, DE 0,8 MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB PECES ESPECIALS
C.13. PERFIL METÀL·LIC D'ACER GALVANITZAT I SEGELLAT ELÀSTIC

MATERIALS DE DIVISÒRIES I REVESTIMENTS

R.1. EXTRASDOSSAT AUTOPORTANT INTERIOR DE PLACA DE GUIX LAMINAT 45+15 I LLANA MINERAL A L'INTERIOR. ACABAT PINTAT
R.2. REVESTIMENT VERTICAL INTERIOR DE POLICARBONAT
R.3. ENGUIXAT INTERIOR ACABAT PINTAT
R.4. SÒCOL DE RESINES DE COLOR BLANC
R.5. PORTA INTERIOR METÀL·LICA EI260
R.6. PAVIMENT INTERIOR DE PEÇA DE TERRATZO
R.7. PAVIMENT INTERIOR DE LINOLEUM SOBRE CAPA DE MORTER AUTONIVELLANT
R.8. FALS SOSTRE INTERIOR CONTINU DE PLACA DE GUIX LAMINAR, e=15mm ACABAT PINTAT.
R.9. DIVISÒRIA EI120 FORMADA PER ESTRUCTURA D'ACER GALVANITZAT 70mm I DOBLE PLACA TALLAFOCS DE 15mm PER CADA COSTAT.
R.10. ENVÀ MONOLÍTIC EI120



N

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES


TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:50
A3_1:100
ORIGINALS A3
0 1 2
GRÀFIQUES

DATA:
NOVEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.15.3 ENVOLVENT EXTERIOR– FAÇANES
NOU COS ASCENSOR
SECCIÓ TRANSVERSAL 04


NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
PLÀNOL NÚM. 6.15.3.3B
NOM FITXER: RFP_PE_ASC.dwg
FULL 03 DE 10



FE-01

Situació: PLANTA SOTERRANI 1
Unitats: 1 UT


Dimensions (Buit d'obra): 2,70 x 2,20 m
Tipus de fulls i numero de fulls i mida: 1 PORTA FULL BATENT (0,90x2,10m) I 1 FULL FIXE . (1,80x2,20m)
Característiques del marc: Perfils conformats en fred d'acer qualitat S250GD+ZF100RA-O amb RPT i acabat lacat Uf(W/m2K): 2,7
Característiques del vidre: DOBLE VIDRE AMB CAMBRA D'AIRE - 44.1-16aire-33.1
Acabat: Lacat RAL GRIS igual que l'existent
DB HE1. Transmitància (Norma/Projecte): 1,6< 2,10 W/m2k
DB HE1. Permeabilitat a l'aire: CLASSE 4
DB HR. Index global de reducció acústica: >37 dB.
Estanquitat a l'aigua: Classe E1050
Resistència al vent: Classe C4/B4



FE-02

Situació: PLANTA BAIXA
Unitats: 1 UT

Dimensions (Buit d'obra): 4,55 x 2,20 m
Tipus de fulls i numero de fulls i mida: 5 FULLS FIXES (0,90x2,20m)
Característiques del marc: Perfils conformats en fred d'acer qualitat S250GD+ZF100RA-O amb RPT i acabat lacat Uf(W/m2K): 2,7
Característiques del vidre: DOBLE VIDRE AMB CAMBRA D'AIRE - 44.1-16aire-33.1
Acabat: Lacat RAL GRIS igual que l'existent
DB HE1. Transmitància (Norma/Projecte): 1,7< 2,10 W/m2k
DB HE1. Permeabilitat a l'aire: CLASSE 4
DB HR. Index global de reducció acústica: >37 dB.
Estanquitat a l'aigua: Classe E1050
Resistència al vent: Classe C4/B4




FE-03


Situació: PLANTA 1/2/3/4/5
Unitats: 5 UT

Finestra tallafocs. Classificació resistència al foc classe EI_2^{60}
Dimensions (Buit d'obra): 1,20 x 1,50 m
Tipus de fulls i numero de fulls i mida: 1 FULL BATENT (1,10x1,40m)
Característiques del marc: Perfils conformats en fred d'acer qualitat S250GD+ZF100RA-O amb RPT i acabat lacat Uf(W/m2K): 2,7
Característiques del vidre: EI_2^{60} / Contraflam 60-3 Climaplus de 45 mm-6/14/25
Acabat: Lacat RAL GRIS igual que l'existent
DB HE1. Transmitància (Norma/Projecte): 2< 2,10 W/m2k
DB HE1. Permeabilitat a l'aire: CLASSE 4
DB HR. Index global de reducció acústica: >37 dB.
Estanquitat a l'aigua: Classe 4A
Resistència al vent: Classe 4


PLANTA SOTERRANI 1
e:1/100




PLANTA BAIXA
e:1/100



PLANTA TIPUS (1 a 5)
e:1/100



Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1: 20 A3_1: 40 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRÀFIQUES	DATA: NOVEMBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.15.3 ENVOLVENT EXTERIOR– FAÇANES FUSTERIA EXTERIOR –	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: RFP_PE_FUST.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.15.3.4 FULL 04 DE 10



FE-4A

Situació: PLANTA 3a_ HABITACIÓ 10
Unitats: 1
Dimensions (Buit d'obra): 1,45 x 1,80 m
Tipus de fulls i numero de fulls i mida: 2 FULLES OSCIL·LOBATENTS, 1 FIXE INFERIOR I UN FIXE LATERAL. DIMENSIONS SEGONS DIBUIX
Característiques del marc: ALUMINI RPT Uf(W/m2K): 2,7
Característiques del vidre: DOBLE VIDRE AMB CAMBRA D'AIRE - 44.1-16argon-33.1 Baix emissiu/ Ug = 1.10 W/m2K
Acabat: Lacat GRIS IGUAL A L'EXISTENT Mate
DB HE1. Transmitància (Norma/Projecte):1,80< 2,10 W/m2k
DB HE1. Permeabilitat a l'aire: CLASSE 4
DB HE1. Proteccions solars/orientació (ECOEFICIENCIA):Screen exterior enrotllable
DB HR. Index global de reducció acústica: 46 dB.
Estanquitat a l'aigua: Classe E1200
Resistència al vent: Classe C5

FE-4B

Situació: PLANTA 4a_ HABITACIÓ 10
Unitats: 1
Dimensions (Buit d'obra): 1,45 x 1,80 m
Tipus de fulls i numero de fulls i mida: 2 FULLES OSCIL·LOBATENTS, 1 FIXE INFERIOR I UN FIXE LATERAL. DIMENSIONS SEGONS DIBUIX
Característiques del marc: ALUMINI RPT Uf(W/m2K): 2,7
Característiques del vidre: DOBLE VIDRE AMB CAMBRA D'AIRE - 44.1-16argon-33.1 Baix emissiu/ Ug = 1.10 W/m2K
Acabat: Lacat GRIS IGUAL A L'EXISTENT Mate
DB HE1. Transmitància (Norma/Projecte):1,80< 2,10 W/m2k
DB HE1. Permeabilitat a l'aire: CLASSE 4
DB HE1. Proteccions solars/orientació (ECOEFICIENCIA):Screen exterior enrotllable
DB HR. Index global de reducció acústica: 46 dB.
Estanquitat a l'aigua: Classe E1200
Resistència al vent: Classe C5

FE-4C

Situació: PLANTA 1a_ HABITACIÓ 13 I PLANTA 2a_ HABITACIÓ 10
Unitats: 2
Dimensions (Buit d'obra): 1,45 x 1,80 m
Tipus de fulls i numero de fulls i mida: 2 FULLES OSCIL·LOBATENTS, 1 FIXE INFERIOR I UN FIXE LATERAL. DIMENSIONS SEGONS DIBUIX
Característiques del marc: ALUMINI RPT Uf(W/m2K): 2,7
Característiques del vidre: DOBLE VIDRE AMB CAMBRA D'AIRE - 44.1-16argon-33.1 Baix emissiu/ Ug = 1.10 W/m2K
Acabat: Lacat GRIS IGUAL A L'EXISTENT Mate
DB HE1. Transmitància (Norma/Projecte):1,80< 2,10 W/m2k
DB HE1. Permeabilitat a l'aire: CLASSE 4
DB HE1. Proteccions solars/orientació (ECOEFICIENCIA):Screen exterior enrotllable
DB HR. Index global de reducció acústica: 46 dB.
Estanquitat a l'aigua: Classe E1200
Resistència al vent: Classe C5

FE-4D

Situació: PLANTA 5a_ HABITACIÓ 10
Unitats: 1
Dimensions (Buit d'obra): 1,45 x 2,55 m
Tipus de fulls i numero de fulls i mida: 3 FULLES OSCIL·LOBATENTS I 3 FIXES LATERALS. DIMENSIONS SEGONS DIBUIX
Característiques del marc: ALUMINI RPT Uf(W/m2K): 2,7
Característiques del vidre: DOBLE VIDRE AMB CAMBRA D'AIRE - 44.1-16argon-33.1 Baix emissiu/ Ug = 1.10 W/m2K
Acabat: Lacat GRIS IGUAL A L'EXISTENT Mate
DB HE1. Transmitància (Norma/Projecte):1,80< 2,10 W/m2k
DB HE1. Permeabilitat a l'aire: CLASSE 4
DB HE1. Proteccions solars/orientació (ECOEFICIENCIA):Screen exterior enrotllable
DB HR. Index global de reducció acústica: 46 dB.
Estanquitat a l'aigua: Classe E1200
Resistència al vent: Classe C5

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA


ESCALES
A1_1:10
A3_1:20
ORIGINALS A3
0 0.2 0.4
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025


NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.15.3 ENVOLVENT EXTERIOR– FAÇANES
FUSTERIA EXTERIOR
OBERTURES ACCÉS BOMBERS

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: RFP_PE_FUST.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.15.3.5
FULL 05 DE 10




PLANTA PROTECCIONS SOLARS SALA C/SARDENYA
e:1/50




PLANTA PROTECCIONS SOLARS SALA C/SARDENYA
e:1/50


DETALL MÒDUL PROTECCIONS SOLARS
e:1/20



ALÇAT PROTECCIONS SOLARS SALA C/SARDENYA
e:1/50



ALÇAT PROTECCIONS SOLARS SALA INTERIOR D'ILLA
e:1/50



SECCIÓ TRANSVERSAL
e:1/50

05_ FINESTRES TIPUS - DINTELL METÀL.LIC. NETEJA DE SUPERFÍCIE, DESGREIXAT I EL DECAPAT DE LA SEVA SUPERFÍCIE AMB DOLL DE SORRA I POSTERIOR PINTAT PER UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT EPOXI POLIAMIDA AMB FOSFAT DE ZINC DE DOS COMPONENTS D'ALTA QUALITAT APLICADA AMB UN GRUIX EN PEL·LÍCULA SECA DE 100 µM I UN ACABAT AMB ESMALT DE POLIURETÀ ALIFÀTIC D'ALT CONTINGUT EN SÒLIDS.

06.2_ FINESTRES - FUSTERIA ALUMINI. SEGELLAT PERIMETRAL EXTERIOR. ELIMINACIÓ DEL CORDÓ DE SILICONA EXISTENT I REPOSICIÓ AMB SELLADOR DE POLIURETÀ TIPUS SIKAFLEX 11 DE CONSISTÈNCIA FLEXIBLE, APTA I DURADERA PER LA INTEMPÈRIE.

07_ FINESTRES - ESCOPIDOR ALUMINI. SISTEMA DE PROTECCIÓ IMPERMEABILITZANT I ANTICORROSIU AMB MEMBRANA ELÀSTICA 100%POLIURETANO. MEMBRANA MONOCOMPONENT AMB BASE AIGUA DE POLIURETÀ ALIFÀTIC ACABAT SETINAT, D'ALTA DURABILITAT, UNA ALTA ADHERÈNCIA AL SUPORT I MOLT ALTA ELASTICITAT. PREVIA NETEJA DEL SUPORT AMB LIJAT AMB DISC DEL POLS RESULTANT I CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT.

09.1_ PROTECCIÓ SOLAR - ESPAIS COMUNS. TEIXIT SCREEN I EMMARCATS. SUBSTITUCIÓ DE TEIXIT SCREEN. DESMUNTATGE I MUNTATGE D'EMMARCAT METÀL·LIC PER SUBSTITUCIÓ DE NOU TEIXIT.

09.2_ PROTECCIÓ SOLAR - ESPAIS COMUNS. GUIA SUPERIOR I INFERIOR. NETEJA DE GUIA SUPERIOR I INFERIOR.

09.3_ PROTECCIÓ SOLAR - ESPAIS COMUNS. ESTRUCTURA SUPORTACIÓ PROTECCIÓ SOLAR (MOBIL I FIXE SUPERIOR) **I VIDRE INFERIOR.** RASPALLAT, NETEJA I NOVA PINTURA D'ESTRUCTURA METÀL·LICA D'ACER, PERFIL TUBULARS I MARCS HORITZONTALS.

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES


TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA


ESCALES
A1_1:25
A3_1:50
ORIGINALS A3
0 0.5 1
GRÀFIQUES


DATA:
SETEMBRE 2025


NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.15. ENVOLVENT EXTERIOR
3. FAÇANES
DETALLS PROTECCIONS SOLARS– SCREENS


NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
PLÀNOL NÚM. 6.15.3.6
NOM FITXER: RFP_PB_DETF.dwg
FULL...06...DE...10.











01_ FAÇANA ACABAT DE MORTER. PINTURA AUTOLIMPIABLE EN COLOR IGUAL A L'EXISTENT. PINTAT DE REVESTIMENT A BASE DE RESINES SILOXÀNIQUES I ACRÍLIQUES PURES D'ACABAT LLIS MATE MINERAL AMB FÓRMULA D'ADDITIU ANTIFONGS, PRÈVIA NETEJA DEL SUPORT EXISTENT AMB AIGUA A PRESSIÓ (MÍNIM 150 BAR) I ASSECAT DE LA SUPERFÍCIE.

02.1_ FAÇANA APLACAT DE PEDRA. XORREJAT D'AIRE A PRESSIÓ AMB ABRASIU D'ÒXID D'ALUMINI BLANC (AI203) DE LES JUNTES I NETEJA DE TOTA LA SUPERFÍCIE AMB AIGUA CALENTA AMB PRESSIÓ (MÍNIM 150 BAR)

03.1_ PERFIL GALVANITZAT HORITZONTAL. PROTECCIÓ IMPERMEABILITZANT I ANTICORROSIU AMB UN SISTEMA DE MEMBRANA ELÀSTICA 100%POLIURETANO (DUES CAPES), COMPOST PER UNA MEMBRANA MONOCOMPONENT DE BASE AIGUA DE POLIURETÀ ALIFÀTIC ACABAT SETINAT D'ALTA DURABILITAT, PRÈVIA NETEJA DEL SUPORT AMB LA REALITZACIÓ D'UN LIJAT AMB DISC ABRASIU, ELIMINACIÓ DEL POLS RESULTANT I REALITZACIÓ DE CAPA IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT VINÍLICA FOSFOCROMATANT.

03.2_ PERFIL GALVANITZAT HORITZONTAL. REPOSICIÓ JUNTES ENTRE PERFILS I PERFIL I PARAMENT. ELIMINACIÓ DEL CORDÓ DE SILICONA EXISTENT I REPOSICIÓ AMB SELLADOR DE POLIURETÀ TIPUS SIKAFLEX 11 DE CONSISTÈNCIA FLEXIBLE, APTA I DURADERA PER LA INTEMPÈRIE.

04_ FINESTRES TIPUS. PROTECCIÓ DE COSTELLA DE FORMIGÓ BLANC. PINTAT DE LES 4 CARES AMB PINTURA AUTOLIMPIABLE EN COLOR IGUAL A L'EXISTENT. PINTAT DE REVESTIMENT A BASE DE RESINES SILOXÀNIQUES I ACRÍLIQUES PURES D'ACABAT LLIS MATE MINERAL AMB FÓRMULA D'ADDITIU ANTIFONGS, PRÈVIA NETEJA DEL SUPORT EXISTENT AMB RASPATLLAT MANUAL AMB RASPALL DE FIBRES DURES (NO METÀL·LIQUES) PER REMOURE LA BRUTÍCIA I ESBANDIR AIGUA A PRESSIÓ TIPUS KÄRCHER AMB AIGUA DOLÇA, DETERGENT ALCALÍ.

05_ FINESTRES TIPUS - DINTELL METÀL.LIC. NETEJA DE SUPERFÍCIE, DESGREIXAT I EL DECAPAT DE LA SEVA SUPERFÍCIE AMB DOLL DE SORRA I POSTERIOR PINTAT PER UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT EPOXI POLIAMIDA AMB FOSFAT DE ZINC DE DOS COMPONENTS D'ALTA QUALITAT APLICADA AMB UN GRUIX EN PEL·LÍCULA SECA DE 100 µM I UN ACABAT AMB ESMALT DE POLIURETÀ ALIFÀTIC D'ALT CONTINGUT EN SÒLIDS.

06.1_ FINESTRES TIPUS - FUSTERIA ALUMINI I PROTECCIÓ SOLAR.
SUBSTITUCIÓ DELS SCREENS EXTERIORS ENROTLLABLES.

06.2_ FINESTRES TIPUS - FUSTERIA ALUMINI. SEGELLAT PERIMETRAL EXTERIOR. ELIMINACIÓ DEL CORDÓ DE SILICONA EXISTENT I REPOSICIÓ AMB SELLADOR DE POLIURETÀ TIPUS SIKAFLEX 11 DE CONSISTÈNCIA FLEXIBLE, APTA I DURADERA PER LA INTEMPÈRIE.

07_ FINESTRES TIPUS - ESCOPIDOR ALUMINI. SISTEMA DE PROTECCIÓ IMPERMEABILITZANT I ANTICORROSIU AMB MEMBRANA ELÀSTICA 100%POLIURETANO. MEMBRANA MONOCOMPONENT AMB BASE AIGUA DE POLIURETÀ ALIFÀTIC ACABAT SETINAT, D'ALTA DURABILITAT, UNA ALTA ADHERÈNCIA AL SUPORT I MOLT ALTA ELASTICITAT. PREVIA NETEJA DEL SUPORT AMB LIJAT AMB DISC DEL POLS RESULTANT I CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT.

10_ JUNT DILATACIÓ. TREURE TAPAJUNTS EXISTENT I SEGELLAT. COL·LOCAR FONS D'ESCUMA DE POLIETILÈ DE CÈDULLA TANCADA (TIPUS ROUNDEX) I SEGELLAR AMB SIKAFELX 11. COL·LOCAR NOU TAPAJUNTS FIXAT MECÀNICAMENT A UN DELS DOS COSTAT.

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025


NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.15. ENVOLVENT EXTERIOR
3. FAÇANES
DETALL OBERTURA TIPUS


NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB

NOM FITXER:
RFP_PE_DETF.dwg


PLÀNOL NÚM.
6.15.3.7

FULL 07 DE 10







ALÇAT OBERTURA TIPUS e:1/20



ALÇAT OBERTURA PLANTA CINQUENA e:1/20




PROPOSTA- PLANTA OBERTURA TIPUS e:1/20




ENDERROC- PLANTA OBERTURA TIPUS e:1/20

LLEGENDA


1. FUSTERIA EXTERIOR D'ALUMINI LACAT AMB RPT I VIDRE DOBLE DE BAIXA EMISSIVITAT
2. ESCOPIDOR D'ALUMINI LACAT
3. SUBSTITUCIÓ DE PALA EXISTENT PER NOVA PALA EXTRAÏBLE PREFABRICADA DE GRC AMB NUCLI DE POLIESTIRÉ, DE SECCIÓ IGUAL A L'EXISTENT AMB SISTEMA DE FIXACIÓ I PASSADOR INOX AMB DESBLOQUEIG. LA PALA S'ACABARÀ PINTADA LES 4 CARES AMB PINTURA A BASE DE RESINES SILOXÀNIQUES I ACRÍLIQUES PURES D'ACABAT LLIS MATE MINERAL AMB FÓRMULA D'ADDITIU ANTIFONGS
4. U D'ACER INOXIDABLE DE 60X60MM I 4MM DE GRUIX FIXADA MECÀNICAMENT A OBRA, AMB SISTEMA DE PASSADOR D'ACER INOXIDABLE PER A FIXACIÓ DE PALA DE GRC.
5. ENMARCAT PERIMETRAL D'OBERTURA DE FAÇANA FORMAT PER TAULER DM HIDRÒFUG DE 22MM XAPAT AMB FUSTA DE FAIG I ENVERNISSAT.
6. PALA PREFABRICADA DE FORMIGÓ EXISTENT.



ALÇAT C/SARDENYA e:1/100




ALÇAT INTERIOR C/SARDENYA e:1/100




SECCIÓ C/SARDENYA e:1/100


Ajuntament de Barcelona	BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1: 75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRÀFIQUES	DATA: SETEMBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.15. ENVOLVENT EXTERIOR 3. FAÇANES MODIFICACIÓ D'OBERTURA TIPUS PER ACCÉS DE BOMBERS	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: RFP_PB_DETF.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.15.3.8 FULL...08...DE...10.




SECCIÓ A




SECCIÓ B



Situació: CANCELL CENTRE DE DIA INTERIOR
Unitats: 1
Dimensions (Buit d'obra): Segons detall
Tipus de fulls i numero de fulls i mida:
- 2 corredisses 0,90x2,20m
Característiques del marc: ALUMINI 35mm anoditzat
Característiques del vidre: VIDRE LAMINAT 5+5 TRANSPARENT




Situació: ACCÉS PRINCIPAL PLANTA BAIXA
Unitats: 1
Dimensions (Buit d'obra): Segons detall
Tipus de fulls i numero de fulls i mida:
- 2 corredisses de 0,90x2,20m
Característiques del marc: ALUMINI 35mm anoditzat
Característiques del vidre: VIDRE LAMINAT 5+5 TRANSPARENT



ACCÉS PRINCIPAL PLANTA BAIXA

Situació: CANCELL CENTRE DE DIA EXTERIOR
Unitats: 1
Dimensions (Buit d'obra): Segons detall
Tipus de fulls i numero de fulls i mida:
- 2 corredisses 0,90x2,20m
Característiques del marc: ALUMINI 35mm anoditzat
Característiques del vidre: VIDRE LAMINAT 5+5 TRANSPARENT



CANCELL CENTRE DE DIA EXTERIOR

Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:20
A3_1:40
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES


DATA:
SETEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.15. ENVOLVENT EXTERIOR
3. FAÇANES
PORTES AUTOMÀTIQUES


NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: RFP_PE_VARIS.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.15.3.9
FULL...09...DE...10.


PROPOSTA- SECCIÓ LONGITUDINAL e:1/40-1/20




ESTAT ACTUAL- SECCIÓ TRANSVERSAL 1 e:1/40-1/20



PROPOSTA- SECCIÓ TRANSVERSAL 1 e:1/40-1/20




PLANTA e:1/40-1/20




SECCIÓ LONGITUDINAL




ESTAT ACTUAL- SECCIÓ TRANSVERSAL 2 e:1/40-1/20



PROPOSTA- SECCIÓ TRANSVERSAL 2 e:1/40-1/20



ALÇAT DETALL C/ SARDENYA e:1/75



LLEGENDA

1. SOSTRE RETICULAR EXISTENT DE FORMIGÓ ARMAT e:30cm
2. BIGA EXISTENT DE FORMIGÓ ARMAT 20X30cm
3. MUR PANTALLA EXISTENT DE FORMIGÓ ARMAT.
4. LLUERNARI TREPITJABLE EXISTENT
5. PAVIMENT EXISTENT DE TERRATZO
6. LLOSA MASSISSA DE FORMIGÓ ARMAT, CANTELL 20CM, LLIGADA A ESTRUCTURA EXISTENT MITJANTÇANT CONECTORS.
7. LLOSA MASSISSA DE FORMIGÓ ARMAT BIGUES ESTRUCTURALS I LLIGADA MITJANTÇANT CONECTORS.
8. TALL I ENDERROC DE BIGUES EXISTENTS DE FORMIGÓ ARMAT
9. RETALL DE PANTALLA DE FORMIGÓ.
10. RECRESCUT DEL PAVIMENT DE MORTER DE CIMENT
11. PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PREMSAT ESMALTAT ANTILLISCANT (CLASSE C3) DE FORMA RECTANGULAR I DIMENSIONS 30X60CM.
12. IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA BITUMINOSA BICAPA (SBS) FORMADA PER LÀMINA IMPERM. LBM(SBS)-40-FV. I LÀMINA IMPERM. LBM(SBS)-40-FP.
13. LÀMINA DE REFORÇ AMB MEMBRANA IMPERMEABILITZANT
14. MINVELL DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC PRES AMB MORTER DE CIMENT.
15. CH5. SISTEMA DE SOSTRE EI-120 INDEPENDENT SIMÈTRIC AMB PLACA LLEUGERA DE SILICAT CÀLCIC DE 25 MM
16. CH1. CELRAS CONTINU DE PLACA DE GUIX LAMINAT
17. AILLAMENT DE LLANA MINERAL 60MM DE GRUIX.
18. PORTA METÀL·LICA DE SORTIDA D'EMERGÈNCIA AMB BARRA ANTIPÀNIC.
19. APLACAT DE FAÇANA DE PEDRA GRANÍTICA AMB FIXACIONS D'ACER INOXIDABLE.
20. SEGELLAT ELÀSTIC PERIMETRAL DE JUNTA AMB LLUERNARI

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA


ESCALES
A1_1: 20
A3_1: 40
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.15. ENVOLVENT EXTERIOR
3. FAÇANES
MODIFICACIÓ DE SORTIDA D'EMERGÈNCIA C/SARDENYA

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: RFP_PB_DETF.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.15.3.10
FULL...10...DE...10.



PLANTA COBERTA
e:1/250


Descripció:

Retirada de la grava existent realitzant passadissos de 4 a 5 metres d'amplada (tenint en compte la possible càrrega d'ús que tingueu el forjat), aixecat de l'aïllament tèrmic, desmuntatge dels geotèxtils i retirada de capa de morter, fins a deixar la làmina impermeabilitzant bituminosa vista. Consolidació del suport existent flamejant amb calor fins a comprovar que les làmines existents queden perfectament adherides al suport, en cas contrari caldrà aixecar dites membranes. fins arribar a la capa de compressió del forjat, regularitzant lleugerament amb morter.
Coberta plana invertida no transitable constituïda per: imprimació bituminosa, amb un rendiment de 0,5 kg/m², a zones amb làmina autoprotegida; làmina bicapa bituminosa de betum modificat amb elastòmers SBS, adherida a l'anterior amb bufador; capa separació formada per geotèxtil de polièster de 200g/m²; aïllament tèrmic a base de panells de poliestirè extruït, de 160 mm de gruix total, amb juntes perimetrals; capa filtrant formada per geotèxtil de polièster de 200g/m²; acabat amb capa de grava.


*En els casos on la làmina preexistent de terminació estigui autoprotegida amb gràNul de pissarra, es col·locarà imprimació amb emulsió bituminosa a la cara superior previ a la col·locació de la nova banda de reforç.

LLEGENDA DE MATERIALS DE COBERTA ACABAT GRAVES


1. SUPORT (FORJAT)
2. FORMACIÓ DE PENDENTS EXISTENT
3. CAPA SEPARADORA GEOTEXTIL EXISTENT
4. LAMINA IMPERMEABILITZANT PREEXISTENT
   - 4.1. Imprimació preexistent
   - 4.2. Banda de reforç preexistent
   - 4.3. Làmina imperm. inferior bicapa preexistent
   - 4.4. Làmina imperm. superior bicapa preexistent
   - 4.5. Làmina imperm. de terminació preexistent
5. AILLAMENT TÈRMIC PREEXISTENT
6. IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA BITUMINOSA BICAPA (SBS) FORMADA PER LÀMINA IMPERM. LBM(SBS)-40-FV. I LÀMINA IMPERM. LBM(SBS)-40-FP
7. LAMINA IMPERM. DE REFORÇ, AUTOPROTEGIDA,LBM(SBS)-50/G-FP R.
8. JUNTA PERIMETRAL DE POILESTIRÈ EXPANDIT e:2cm
9. AILLAMENT TÈRMIC FORMAT PER DOBLE PANELL AÏLLANT XPS(0,037), e=80mm+80mm
10. CAPA SEPARADORA GEOTEXTIL 200g/m2
11. CAPA DE MORTER DE CIMENT, 3cm DE GRUIX
12. MATARRACÓ DE RADI 6cm
13. LAMINA IMPERMEABILITZANT DE REFORÇ, AUTOPROTEGIDA, 1m2 ENCONTRE AMB BUNERA
14. MORTER DE REGULARITZACIÓ
15. PROTECCIÓ PESADA AMB GRAVES. GRUIX MIN. 5cm.
16. CAÇOLETA PLÀSTICA DE DESGUÀS I CARXOFA PLÀSTICA
17. SEGELLAT ELÀSTIC
18. PERFIL DE REMAT METÀL·LIC D'ACER GALVANITZAT
19. PANELL DE CAUTXÚ RECICLAT PREMSAT INFERIORMENT
20. BANCADA FLOTANT DE FORMIGÓ ARMAT MALLA Ø8mm 15x15cm. e: 10cm.




COBERTA PROJECTE - BANCADA FLOTANT INSTAL. D.04




COBERTA EXISTENT - DETALL TIPUS



COBERTA PROJECTE - DETALL TIPUS D.01



COBERTA PROJECTE - TROBADA PARAMENT D.02




COBERTA PROJECTE - TROBADA AMB BUNERA D.03


N

Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:5 A3_1:10 ORIGINALS A3 0 0.1 0.2 GRÀFIQUES	DATA: SETEMBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.15. ENVOLVENT EXTERIOR 4. COBERTES COBERTA PRINCIPAL_ GRAVES	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: RFP_PB_COB.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.15.4.1 FULL...01...DE...05.



PLANTA COBERTA BADALOT
e:1/150




PLANTA PATI SOTERRANI 1
e:1/150


LLEGENDA DE MATERIALS DE COBERTA CERÀMICA

1. SUPORT (FORJAT)
2. FORMACIÓ DE PENDENTS EXISTENT
3. CAPA SEPARADORA GEOTEXTIL EXISTENT
4. LAMINA IMPERMEABILITZANT PREEXISTENT
   - 4.1. Imprimació preexistent
   - 4.2. Banda de reforç preexistent
   - 4.3. Làmina imperm. inferior bicapa preexistent
   - 4.4. Làmina imperm. superior bicapa preexistent
   - 4.5. Làmina imperm. de terminació preexistent
5. AILLAMENT TÈRMIC PREEXISTENT
6. IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA BITUMINOSA BICAPA (SBS) FORMADA PER LÀMINA IMPERM. LBM(SBS)-40-FV. I LÀMINA IMPERM. LBM(SBS)-40-FP
7. LAMINA IMPERM. DE REFORÇ, AUTOPROTEGIDA,LBM(SBS)-50/G-FP R.
8. JUNTA PERIMETRAL DE POILESTIRÈ EXPANDIT e:2cm
9. AILLAMENT TÈRMIC FORMAT PER PANELL AÏLLANT XPS(0,037), e=80mm
10. CAPA SEPARADORA GEOTEXTIL 200g/m2
11. CAPA DE MORTER DE CIMENT, 4cm DE GRUIX
12. MATARRACÓ DE RADI 6cm
13. LAMINA IMPERMEABILITZANT DE REFORÇ, AUTOPROTEGIDA, 1m2 ENCONTRE AMB BUNERA
14. MORTER DE REGULARITZACIÓ
15. ACABAT DE COBERTA DE PEÇA DE RAJOLA CERÀMICA.
16. BUNERA SIFONICA RIGIDA DE PVC, TAPA PLANA METÀL.LICA
17. MINVELL CERÀMIC


*En els casos on la làmina preexistent de terminació estigui autoprotegida amb gràsnul de pissarra, es col·locarà imprimació amb emulsió bituminosa a la cara superior previ a la col·locació de la nova banda de reforç.
Cal consolidar el suport existent eliminant arrugues o abossaments, eliminant-les i regularitzant el suport fins arribar al mateix nivell que la resta de coberta existent. A més, caldrà flamejar i garantir l'adherència de les làmines existents per a que la nova impermeabilització quedi perfectament adherida.




COBERTA EXISTENT - DETALL TIPUS



COBERTA PROJECTE - DETALL TIPUS D.01



COBERTA PROJECTE - TROBADA PARAMENT D.02



COBERTA PROJECTE - TROBADA AMB BUNERA D.03

N

Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:5
A3_1:10
ORIGINALS A3
0 0.1 0.2
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.15. ENVOLVENT EXTERIOR
4. COBERTES
COBERTA CERÀMICA

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: RFP_PB_COB.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.15.4.2
FULL 02 DE 05

Treballs previs:

1– Eliminació de la tela asfàltica defectuosa. En cas de que restin restes utilitzar dissolvents per tal d'eliminar–les fins que quedi un suport net.

2–Preparació de la superfície. Lijat del suport per aportar rugositat i eliminació de parts no adherides/febles. Eliminar la pols resultant.

Procediment per a la realització de la impermeabilització:


1a capa d'impermeabilitzant i armat: Aplicar a rodet una capa de 300 micres en sec (600 micres en humit) de MEMBRANA ELÀSTICA 100% DE POLIURETÀ en color gris. Rendiment: 1,65m2/L. Sobre la capa encara fresca procedir a extendre una malla de fibra de vidre de 250 g/m2 per tal de reforçar. Pressionar amb el propi rodet per tal de que s'adereixi la part inferior amb impermeabilitzant. Interval mínim de repintat: 24h (a 20°C i 12h a 30°C).

2a capa d'impermeabilitzant: Aplicar a rodet una capa de 300 micres en sec (600 micres en humit) de Interval mínim de repintat: 24h (a 20°C i 12h a 30°C).MEMBRANA ELÁSTICA 100% DE POLIURETÀ en color gris. Rendiment: 1,65 m2/L .


3a capa d'impermeabilitzant: Aplicar a rodet una capa de 300 micres en sec (600 micres en humit) de Interval mínim de repintat: 24h (a 20°C i 12h a 30°C).MEMBRANA ELÀSTICA 100% DE POLIURETÀ en color gris. Rendiment: 1,65 m2/L. Deixar assecar 24 h abans de trepitjar.

LLEGENDA DE COBERTA MEMBRANA DE POLIURETÀ

1. SUPORT (FORJAT)
2. FORMACIÓ DE PENDENTS EXISTENT
3. CAPA SEPARADORA GEOTEXTIL EXISTENT
4. AILLAMENT TÈRMIC EXISTENT XPS 50mm
5. FORMACIÓ DE PERÍMETRE EXISTENT AMB PEÇA CERÀMICA FORADADA TOTXANA.
6. PERFIL METÀL·LIC L.120 EXISTENT
7. APLICACIÓ DE FIXADOR DE DOS COMPONENTS: CAPA DE 40 MICRES EN SEC DE IMPRIMACIÓ EPOXI A L'AIGUA APLICADA A RODET
8. PONT D'ADHERÈNCIA PER A SUPERFICIE METÀL·LICA AMB IMPRIMACIÓ VINÍLICA FOSFOCROMATANT I PASSIVANT D'UN SOL COMPONENT
9. REFORÇ DE PUNTS SINGULARS (DESAIGÜES, CANALS, MINVELLS) AMB MEMBRANA ELÁSTICA 100% POLIURETÀ APLICAT A BROTXA/RODET I REFORÇANT AMB VEL O MALLA FINA DE 50 G/M2. TOT SEGUIT PROCEDIR A EMBUTIR AMB UNA SEGONA APLICACIÓ D'IMPERMEABILITZANT. ELS MINVELLS REMUNTARAN 20CM SOBRE EL PARAMENT VERTICAL.
10. IMPERMEABILITZACIÓ AMB MEMBRANA ELÀSTICA 100% DE POLIURETÀ ALIFÀTIC MONOCOMPONENT, EN COLOR GRIS I ACABAT SETINAT, ÍNDEX REFLEXIÓ SOLAR SRI 93



SECCIÓ COBERTA SALA C/SARDENYA e:1/50



SECCIÓ COBERTA SALA PATI INTERIOR e:1/50




PLANTA COBERTA
e:1/300


C01_ Coberta P5 Sala c/Sardenya
Superficie: 28m2
Ml de canal: 11,85m

C02_ Coberta P5 Sala pati interior
Superficie: 27m2
Ml de canal: 9,30m

C03_ Coberta P2 Escala
Superficie: 6,5m2
Ml de canal:



DETALL PERÍMETRE EXTERIOR e:1/10



DETALL CANAL e:1/10

Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:5
A3_1:10
ORIGINALS A3
0 0.1 0.2
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025


NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.15. ENVOLVENT EXTERIOR
4. COBERTES
COBERTES INTERMITGES_ POLIURETÀ

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB


PLÀNOL NÚM.
6.15.4.3

NOM FITXER:
RFP_PB_COB.dwg

FULL 03 DE 05




PLANTA COBERTA BADALOT
e:1/150



ESCALA DE GAT

Escala metàl·lica d'acer galvanitzat d'accés a estructura suport de plaques fotovoltaiques


PAVIMENT SOBRE ESTRUCTURA METÀL·LICA DE SUPORT DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES FORMAT PER ENTRAMAT METÀL·LIC D'ACER GALVANITZAT



LINIA DE VIDA D'ACER INOXIDABLE


Conjunt format per:

X10	Anclatges extrem INOX
X 20	Anclatges intermitjos INOX (1 ut cada 10 metres).
KC100	Terminal manual INOX per a cable Ø10mm
R 10	Tensor caixa oberta .
C 10	Cable inox. 316 Ø10 mm 7x19
C 20	Premsat terminal casquet coure + guardacable Ø10mm.
C 70	Protector pvc final de cable



MUNTATGE DE LINIA DE VIDA AMB PEUS FIXATS MECÀNICAMENT SOBRE ESTRUCTURA METÀL·LICA

FIXACIÓ DE RELIGA A ESTRUCTURA AMB GRAPES



N

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES


TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1: 150
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES


DATA:
SETEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.15. ENVOLVENT EXTERIOR
4. COBERTES
COBERTA BADALOT I PROTECCIONS

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
PLÀNOL NÚM. 6.15.4.4
NOM FITXER: RFP_PB_COB.dwg
FULL...04...DE...05




SECCIÓ B
e:1/20



SECCIÓ A
e:1/20

LLEGENDA

1. MUNTANT VERTICAL 70x10mm AMB PLACA 200x100x10mm FIXADA A OBRA AMB 4 ANCORATGES D'EXPANSIÓ EN CUNYA M10x100
2. PASSAMÀ RODÓ Ø50mm D'ACER GALVANITZAT FIXAT MECÀNICAMENT AL MUNTANT.
3. MUR DE BLOC DE FORMIGÓ ARMAT EXISTENT
4. MUR DE MAÓ PERFORAT "GERO" EXISTENT.
5. REMAT VERTICAL DE XAPA PLEGADA D'ACER GALVANITZAT, e=2mm, FIXAT MECÀNICAMENT A RASTRELLS I A LA XAPA HORITZONTAL EXISTENTS.
6. SISTEMA DE PROTECCIÓ IMPERMEABILITZANT I ANTICORROSIU AMB MEMBRANA ELÀSTICA 100%POLIURETÀ SOBRE REMAT PERIMETRAL EXISTENT DE COBERTA. MEMBRANA MONOCOMPONENT AMB BASE AIGUA DE POLIURETÀ ALIFÀTIC ACABAT SETINAT, D'ALTA DURABILITAT. PREVIA NETEJA DEL SUPORT AMB LIJAT AMB DISC DEL POLS RESULTANT I CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT.




ALÇAT BARANA

BARANA DE COBERTA

Barana de coberta formada per muntant de pletina 70x10mm i dos passamans horitzontals Ø50mm d'acer galvanitzat en calent. Alçada 1,10m i distància entre muntants variable.

Ancoratge a mur perimetral de coberta de bloc de formigó armat amb placa d'acer galvanitzat 200x100x10.



Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:10 A3_1:20 ORIGINALS A3 0 0.2 0.4 GRÀFIQUES	DATA: SETEMBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.15. ENVOLVENT EXTERIOR 4.COBERTES BARANA COBERTA	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: RFP_PB_COB.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.15.4.5 FULL...05...DE...05.



LLEGENDA DIVISÒRIES INTERIORS

- CV0
  MUR CERÀMIC DE MAÓ PERFORAT. GRUIX 14CM
- CV1
  ENVÀ INTERIOR DE PLACA DE GUIX LAMINAT 15+70+15
  En espais humits es col·locarà placa hidròfuga
- CV2
  DIVISÒRIA INTERIOR EI120. 15+15+70+15+15 PLACA FOC
- CV3
  ENVÀ MONOLÍTIC EI120
- CV4
  SECTORITZACIÓ DE CONDUCTES VERTICALS EI120
  Aquest sistema s'utilitzarà per als nous passos d'instal·lacions i per als passos existents on es detecti que no compleixen la sectorització al foc exigida.
- CV5
  SECTORITZACIÓ DE CONDUCTES VERTICALS EI180
- TR1
  TRASDOSSAT INTERIOR PLACA GUIX LAMINAT 48+15

N

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.16.1 COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL
1. DIVISÒRIES
PLANTA SOTERRANI 2

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: RFP_PB_PG.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.16.1.1.1
FULL...01...DE...09

MAGATZEM REHABILITACIÓ
SUP. 11.18m2

SALA DE REHABILITACIÓ
SUP. 149.75m2

MAGATZEM 1
SUP. 16.83m2

DISTRIBUIDOR MAGATZEMS
SUP. 6.15m2

MAGATZEM 2
SUP. 19.18m2

DESCANS PERSONAL
SUP. 31.60m2

VESTUARIS MASCULÍ
SUP. 23.23m2

VESTUARI FEMENÍ
SUP. 42.11m2

h=2.2m

DISTRIBUIDOR VESTIDORS
SUP.7.96m2

DISTRIBUIDOR 2 PERSONAL
SUP.2.35m2

VESTÍBUL ASCENSOR 2- DRET
SUP. 4.10m2

VESTÍBUL ASCENSOR 2- ESQUERRA
SUP. 9.58m2

TELECOMUNICACIONS
SUP. 2.9m2

V. INDEPENDÈNCIA ESCALA 2 DRET
SUP. 4.66m2

V. INDEPENDÈNCIA ESCALA 2 ESQUERRA
SUP. 6.48m2

ESCALERA
SUP. 20.16m2

DISTRIBUIDOR 1
SUP. 11.74m2

V. INDEPENDÈNCIA ESCALA 1
SUP. 4.48m2

QUADRE ELÈCTRIC
SUP. 11.3m2

SALA BOMBES
SUP. 14.32m2

DISTRIBUIDOR 2
SUP. 7.03m2

BUGADERIA
SUP. 43.61m2

VESTÍBUL ASCENSOR 1
SUP. 6.80m2

VESTÍBUL ASCENSOR 3
SUP. 6.00m2

ESCALA 1
SUP. 13.66m2

V.INDEPENDÈNCIA ESCALA 1
SUP. 11.70m2

R.I.E.29

DISTRIBUIDOR PRINCIPAL
SUP. 45.20m2

SALA POLIVALENT
SUP. 103.71 m2
H=2.90m

V. INDEPENDÈNCIA CUINA
SUP. 6.20m2
H=2.2m

SERVEIS ADAPTATS
SUP. 1.42m2
H=2.2m

CUINA
SUP.= 99.22m2
H=3.05m

Nota: a tots els banys a reformar es substituirà la placa existent de les parets interiors per placa hidròfuga de 15mm fins a cara inferior de sostre de formigó.

LLEGENDA DIVISÒRIES INTERIORS

CV0
MUR CERÀMIC DE MAÓ PERFORAT. GRUIX 14CM

CV1
ENVÀ INTERIOR DE PLACA DE GUIX LAMINAT 15+70+15
En espais humits es col·locarà placa hidròfuga

CV2
DIVISÒRIA INTERIOR EI120. 15+15+70+15+15 PLACA FOC

CV3
ENVÀ MONOLÍTIC EI120

CV4
SECTORITZACIÓ DE CONDUCTES VERTICALS EI120
Aquest sistema s'utilitzarà per als nous passos d'instal·lacions i per als passos existents on es detecti que no compleixen la sectorització al foc exigida.

CV5
SECTORITZACIÓ DE CONDUCTES VERTICALS EI180

TR1
TRASDOSSAT INTERIOR PLACA GUIX LAMINAT 48+15

N

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.16.1 COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL
1. DIVISÒRIES
PLANTA SOTERRANI 1

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: RFP_PB_PG.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.16.1.1.2
FULL 02 DE 09

MAGATZEM
SUP. 27.97m2

BAR
SUP. 13.86m2

NETEJA BAR
SUP. 4.40m2

MAGATZEM BAR
SUP. 4,40m2

SERVEIS BAR 1
SUP. 10.22m2

SERVEIS BAR 2
SUP. 12.12m2

CAFETERIA
SUP. 73.11

VESTÍBUL ASCENSOR 3
SUP. 11.45m2

ESCALA 1
SUP. 12.90m2

VESTÍBUL CIRCULACIÓ I ESPERA
SUP. 158.06m2

TERAPIA OCUPACIONAL
SUP. 57.07m2

PERRUQUERIA
SUP. 12.84m2

PODOLOGIA
SUP. 12.84m2

SALA VISITES
SUP. 12.70m2

METGE
SUP. 12.70m2

ASSISTÈNCIA SOCIAL
SUP. 12.70m2

DIRECCIÓ
SUP. 15.63m2

ADMINISTRACIÓ
SUP. 29.96m2

OFFICE
SUP. 5.51m2

NETEJA
SUP. 2.70m2

SERVEI ADAPTAT 2
SUP. 4.09m2

SERVEI ADAPTAT 1
SUP. 4.75m2

PASSADÍS
DE CONNEXIÓ
SUP. 10.29m2

SERVEI PERSONAL
SUP. 3.75m2

SERVEI ADAPTAT 3
SUP. 3.40m2

ESCALA 2
SUP. 15.20m2

UNITAT INFERMERIA
SUP. 9.71m2

CENTRE DE DIA
SUP. 86.08m2

DISTRIBUIDOR
SUP. 7.81m2

S.HIGIÈNICS
SUP. 5.18m2

SALA DESCANS
SUP. 34.19m2

Nota: a tots els banys a reformar es substituirà la placa existent de les parets interiors per placa hidròfuga de 15mm fins a cara inferior de sostre de formigó.

LLEGENDA DIVISÒRIES INTERIORS

CV0
MUR CERÀMIC DE MAÓ PERFORAT. GRUIX 14CM

CV1
ENVÀ INTERIOR DE PLACA DE GUIX LAMINAT 15+70+15
En espais humits es col·locarà placa hidròfuga

CV2
DIVISÒRIA INTERIOR EI120. 15+15+70+15+15 PLACA FOC

CV3
ENVÀ MONOLÍTIC EI120

CV4
SECTORITZACIÓ DE CONDUCTES VERTICALS EI120
Aquest sistema s'utilitzarà per als nous passos d'instal·lacions i per als passos existents on es detecti que no compleixen la sectorització al foc exigida.

CV5
SECTORITZACIÓ DE CONDUCTES VERTICALS EI180

TR1
TRASDOSSAT INTERIOR PLACA GUIX LAMINAT 48+15

N

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.16.1 COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL
1. DIVISÒRIES
PLANTA BAIXA

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB

NOM FITXER:
RFP_PB_PG.dwg

PLÀNOL NÚM.
6.16.1.1.3

FULL 03 DE 09



Nota: a tots els banys a reformar es substituirà la placa existent de les parets interiors per placa hidròfuga de 15mm fins a cara inferior de sostre de formigó.

LLEGENDA DIVISÒRIES INTERIORS

CV0
MUR CERÀMIC DE MAÓ PERFORAT. GRUIX 14CM

CV1
ENVÀ INTERIOR DE PLACA DE GUIX LAMINAT 15+70+15
En espais humits es col·locarà placa hidròfuga

CV2
DIVISÒRIA INTERIOR EI120. 15+15+70+15+15 PLACA FOC

CV3
ENVÀ MONOLÍTIC EI120

CV4
SECTORITZACIÓ DE CONDUCTES VERTICALS EI120
Aquest sistema s'utilitzarà per als nous passos d'instal·lacions i per als passos existents on es detecti que no compleixen la sectorització al foc exigida.

CV5
SECTORITZACIÓ DE CONDUCTES VERTICALS EI180

TR1
TRASDOSSAT INTERIOR PLACA GUIX LAMINAT 48+15

N

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.16.1 COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL
1. DIVISÒRIES
PLANTA 1

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB

NOM FITXER:
RFP_PB_PG.dwg

PLÀNOL NÚM.
6.16.1.1.4

FULL...04...DE...09.



Nota: a tots els banys a reformar es substituirà la placa existent de les parets interiors per placa hidròfuga de 15mm fins a cara inferior de sostre de formigó.

LLEGENDA DIVISÒRIES INTERIORS

CV0
MUR CERÀMIC DE MAÓ PERFORAT, GRUIX 14CM

CV1
ENVÀ INTERIOR DE PLACA DE GUIX LAMINAT 15+70+15
En espais humits es col·locarà placa hidròfuga

CV2
DIVISÒRIA INTERIOR EI120. 15+15+70+15+15 PLACA FOC

CV3
ENVÀ MONOLÍTIC EI120

CV4
SECTORITZACIÓ DE CONDUCTES VERTICALS EI120
Aquest sistema s'utilitzarà per als nous passos d'instal·lacions i per als passos existents on es detecti que no compleixen la sectorització al foc exigida.

CV5
SECTORITZACIÓ DE CONDUCTES VERTICALS EI180

TR1
TRASDOSSAT INTERIOR PLACA GUIX LAMINAT 48+15

N

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.16.1 COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL
1. DIVISÒRIES
PLANTA TIPUS (2-3-4)

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: RFP_PB_PG.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.16.1.1.5
FULL 05 DE 09



Nota: a tots els banys a reformar es substituirà la placa existent de les parets interiors per placa hidròfuga de 15mm fins a cara inferior de sostre de formigó.

LLEGENDA DIVISÒRIES INTERIORS

- CV0
  MUR CERÀMIC DE MAÓ PERFORAT. GRUIX 14CM
- CV1
  ENVÀ INTERIOR DE PLACA DE GUIX LAMINAT 15+70+15
  En espais humits es col·locarà placa hidròfuga
- CV2
  DIVISÒRIA INTERIOR EI120. 15+15+70+15+15 PLACA FOC
- CV3
  ENVÀ MONOLÍTIC EI120
- CV4
  SECTORITZACIÓ DE CONDUCTES VERTICALS EI120
  Aquest sistema s'utilitzarà per als nous passos d'instal·lacions i per als passos existents on es detecti que no compleixen la sectorització al foc exigida.
- CV5
  SECTORITZACIÓ DE CONDUCTES VERTICALS EI180
- TR1
  TRASDOSSAT INTERIOR PLACA GUIX LAMINAT 48+15

N

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA


ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.16.1 COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL
1. DIVISÒRIES
PLANTA CINQUENA

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: RFP_PB_PG.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.16.1.1.6
FULL 06 DE 09



LLEGENDA DIVISÒRIES INTERIORS

CV0
MUR CERÀMIC DE MAÓ PERFORAT. GRUIX 14CM

CV1
ENVÀ INTERIOR DE PLACA DE GUIX LAMINAT 15+70+15

CV2
DIVISÒRIA INTERIOR EI120. 15+15+70+15+15 PLACA FOC

CV3
ENVÀ MONOLÍTIC EI120

CV4
SECTORITZACIÓ DE CONDUCTES VERTICALS EI120
Aquest sistema s'utilitzarà per als nous passos d'instal·lacions i per als passos existents on es detecti que no compleixen la sectorització al foc exigida.

TR1
TRASDOSSAT INTERIOR PLACA GUIX LAMINAT 48+15

PA
Pantalla acústica fonoabsorvent formada per panells modulars. Atenuació Rw=26dB. Segons Estudi acústic.

N

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.16.1 COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL
1. DIVISÒRIES
PLANTA COBERTA


NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB

PLÀNOL NÚM.
6.16.1.1.7

NOM FITXER:
RFP_PB_PG.dwg


FULL...07...DE...09.

CV.0 Mur ceràmic




	COMPOSICIÓ:	GRUIX(mm)
01	enguixat i pintat	10
02	Maó ceràmic perforat	140
03	enguixat i pintat	10

CV.1 Envà interior




	COMPOSICIÓ:	GRUIX(mm)
01	1 placa de guix laminat 15mm	15
02	Perfileria d'acer galvanitzat de 70mm d'amplada + llana mineral λ= 0,04 W/mK 70mm	70
03	1 placa de guix laminat 15mm	15

CV.2 Divisòria interior EI120



	COMPOSICIÓ:	GRUIX(mm)
01	Doble placa FOC de guix laminat 15mm	30
02	Perfileria d'acer galvanitzat de 70mm d'amplada + llana mineral λ= 0,04 W/mK 70mm	70
03	Doble placa FOC de guix laminat 15mm	30


CV.3 Envà monolític EI120



	COMPOSICIÓ:	GRUIX(mm)
01	Visos autoperforants d'acer	
02	Perfil metàl·lic L en terra i sostre de 50x30mm i gruix 1mm	
03	Triple placa de silicat càlcic en matriu mineral 15mm. 45	
04	Fixació d'acer expansiva 9 mm diàmetre i longitud de 45 mm cada 800 mm	

Sistema certificat de tancament autoportant amb estructura mínima i resistència al foc EI120, basat en plaques de silicat càlcic en matriu mineral.

CV.4 Conductes verticals EI120




COMPOSICIÓ:	GRUIX(mm)

Sistema certificat de pas de conductes verticals d'instal·lacions amb resistència al foc EI120, basat en placa lleugera de silicat càlcic de gran format de 50mm de gruix.

Aquest sistema s'utilitzarà per als nous passos d'instal·lacions i per als passos existents que no compleixin la sectorització al foc exigida.


CV.5 Conductes verticals EI180



COMPOSICIÓ:	GRUIX(mm)


Sistema certificat de pas de conductes verticals d'instal·lacions amb resistència al foc EI180, basat en placa lleugera de silicat càlcic de gran format de 60mm de gruix.

TR.1 Trasdossat interior de façana




	COMPOSICIÓ:	GRUIX(mm)
01	1 placa de guix laminat 15mm	15
02	Perfileria d'acer galvanitzat de 48mm d'amplada + llana mineral λ= 0,04 W/mK 50mm	70

PAS D'INSTAL·LACIONS TIPUS E:1/4




PLANTA ESTAT ACTUAL



PLANTA PROPOSTA SECTORITZACIÓ

LLEGENDA

01. Placa de guix laminat hidròfuga de 15mm
02. Doble placa de guix laminat 12.5mm
03. Perfileria d'acer galvanitzat de 48mm d'amplada
04. Perfileria d'acer galvanitzat de 70mm d'amplada
05. Enrajolat de rajola ceràmica existent
06. Conducte existent de ventilació de peça ceràmica
07. Enrajolat amb rajola de gres porcellànic rectificada color blanc 30x60 cms. Prèviament, el parament de placa de guix hidròfug s' impermeabilitza amb Pintura epoxi.
08. Sistema certificat de pas de conductes verticals d'instal·lacions amb resistència al foc EI120, basat en placa lleugera de silicat càlcic de gran format de 50mm de gruix.




El recolzament del sistema es farà directament sobre el forjat.
Trams i juntes:
Les juntes i unions entre plaques, prèviament a la unió amb cargoleria, han de tractar-se en tota la superficie a unir amb adhesiu segons certificat, aplicat amb espatula a ambdues superficies.
La cargoleria serà amb cap cònic.


1. Panell de silicat càlcic de 50mm de gruix
2. Tires de tauler de silicat càlcic de 10mm de gruix i 150mm d'ample
3. Adhesiu per a tractament d'estanqueitat en juntes entre plaques.
7. Cargols per a fusta cada 150mm tipus 4,8x90mm
8. Grapes o gargols de 35mm per a fixació de la tira.

DIVISÒRIA AMB ESTRUCTURA SIMPLE I UNA PLACA A CADA COSTAT


TROBADA AMB FORJAT SUPERIOR
Secció vertical




TROBADA AMB MUR
Planta




DETALL JUNTA HORITZONTAL
Secció vertical




JUNTA VERTICAL
Planta



TROBADA AMB FORJAT INFERIOR
Sección vertical




CANTONADA
Planta




DIVISÒRIA AMB ESTRUCTURA SIMPLE I DOBLE PLACA PER COSTAT


TROBADA AMB FORJAT SUPERIOR
Secció vertical




TROBADA AMB MUR
Planta




DETALL JUNTA HORITZONTAL
Secció vertical




JUNTA VERTICAL
Planta



TROBADA AMB FORJAT INFERIOR
Sección vertical





CANTONADA
Planta




DETALLS PER EI120

REFORÇ PER A RESISTÈNCIA AL FOC EI 120
Secció vertical







Suport universal - Vista frontal



Suport universal - Planta



PORTA CORREDISSA AMB ARMAZON
Planta





Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1: 75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 1.5 3 GRÀFIQUES	DATA: SETEMBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.16.1 COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL 2- FUSTERIES INTERIORS DESIGNACIONS_ PLANTA SOTERRANI 2	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: RFP_PB_F INT.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.16.1.2.1 FULL...01...DE...11..



Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1: 75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 1.5 3 GRÀFIQUES	DATA: SETEMBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.16.1 COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL 2. FUSTERIES INTERIORS DESIGNACIONS_ PLANTA SOTERRANI 1	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: RFP_PB_F INT.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.16.1.2.2 FULL...02...DE...11..



Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 1.5 3 GRAFIQUES	DATA: SETEMBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.16.1 COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL 2. FUSTERIES INTERIORS DESIGNACIONS_ PLANTA BAIXA	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: RFP_PB_F INT.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.16.1.2.3 FULL...03...DE...11..

TERRASSA
CENTRE COMERCIAL

LÍMIT RESIDÈNCIA

HABITACIÓ 21 SUP. 19.7m2
HABITACIÓ 22 SUP. 19.75m2
SUP. 19.7m2 HABITACIÓ 20
BANY SUP. 3.15 m2 H=2.20MTS.
SUP. 5.0m2
SUP. 4.77m2
BANY SUP. 3.1m2
BANY SUP. 3.45m2
SUP. 6.8m2
SUP. 6.5m2 h=2.20mts.
BANY SUP. 3.0m2
HABITACIÓ 18 SUP. 12.00m2
SUP. 2.9m2
BANY SUP. 3.3m2
HABITACIÓ 19 SUP. 20.0m2
SALA SUP. 32.7m2
MENJADOR SUP. 75.80m2
SUP. 4.9m2 OFFICE
ASCENSOR
MONTACAMILLAS
FE03
ESCALA 1 SUP. 23.53m2
CENTRE INFERMERIA
R01
RF4.f
PAS SECTOR SUP. 42.07m2
SUP. 2.6m2
BANY SUP. 3.3m2
BANY SUP. 3.5m2
SUP. 3.1m2
B.I.E. 25
HABITACIÓ 17 SUP. 14.6m2
HABITACIÓ 16 SUP. 12.8 m2
HABITACIÓ 15 SUP. 12m2
HABITACIÓ 14 SUP. 12m2
SUP. 3.5m2
SUP. 4.05m2
BANY SUP. 3.2m2
BANY SUP. 3.6m2
HABITACIÓ 13 SUP. 10.7m2
HABITACIÓ 12 SUP. 12.25 m2
HABITACIÓ 11 SUP. 16.8 m2
PAS SECTOR 2 SUP. 53.25m2
SUP. 5.4m2
HABITACIÓ 01 SUP. 15.0m2
BANY SUP. 3.52m2
HABITACIÓ 02 SUP. 15.0m2
SUP. 3.3m2
HABITACIÓ 03 SUP. 21.m2
BANY SUP. 3.2m2
MAGATZEM ROBA SUP. 5.48m2
PAS SECTOR 3 SUP. 77.3m2
SUP. 3.4m2
BANY SUP. 3.2m2
HABITACIÓ 04 SUP. 13.7m2
HABITACIÓ 05 SUP. 15.7m2
MAGATZEM ROBA BRUTA SUP. 7.3m2
SAI MENJADOR SUP. 3.2m2
VESTIBUL IND. SUP. 4.65m2
RF5.f
RF1.f
RF6.f
ESCALA 2 SUP. 3.9m2
BANY SUP. 3.3m2
SUP. 7.9m2
BANY SUP. 3.46m2
HABITACIÓ 07 SUP. 11.5m2
HABITACIÓ 08 SUP. 11.65 m2
HABITACIÓ 09 SUP. 11.4m2
HABITACIÓ 10 SUP. 13.9m2
BANY GERIÀTRIC SUP. 1.8m2
SUP. 7.9m2
BANY SUP. 3.4m2
HABITACIÓ 06 SUP. 15.5m2
FE04
N

Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1: 75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 1.5 3 GRÀFIQUES	DATA: SETEMBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.16.1 COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL 2. FUSTERIES INTERIORS DESIGNACIONS_ PLANTA PRIMERA	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: RFP_PB_F INT.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.16.1.2.4 FULL...04...DE...11..




Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1: 75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 1.5 3 GRAFIQUES	DATA: SETEMBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.16.1 COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL 2. FUSTERIES INTERIORS DESIGNACIONS_ PLANTES 2a,3a i 4a	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: RFP_PB_F INT.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.16.1.2.5 FULL...05...DE...11..




Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 1.5 3 GRÀFIQUES	DATA: SETEMBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.16.1 COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL 2. FUSTERIES INTERIORS DESIGNACIONS_ PLANTES 5a	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: RFP_PB_F INT.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.16.1.2.6 FULL...06...DE...11..




Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:75 A3_1:150 ORIGINALS A3 0 1.5 3 GRÀFIQUES	DATA: SETEMBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.16.1 COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL 2. FUSTERIES INTERIORS DESIGNACIONS_ PLANTA COBERTA	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: RFP_PB_F INT.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.16.1.2.7 FULL...07...DE...11..




P01
Situació: BANYS (80)
Dimensions (Buit d'obra):0.90 x 2.15 m
Tipus de fulls i numero de fulls i mida:PORTA BATENT HPL 1 FULL (0.80X2.10)
Característiques del marc:HPL
DB HR. Index global de reducció acústica:- dB
Acabat:TAULER FENÒLIC HPL
Manetes: PLACA QUADRADA I MANETA D'ACER INOXIDABLE
Pestell: Pestell i desbloqueig amb indicador lliure/ocupat especial mobilitat reduïda acer inoxidable




P02
Situació: CABINES VESTIDORS (60)
Dimensions (Buit d'obra):0.80 x 2.15 m
Tipus de fulls i numero de fulls i mida:PORTA BATENT HPL 1 FULL (0.60X2.10)
Característiques del marc:HPL
DB HR. Index global de reducció acústica:- dB
Acabat:TAULER FENÒLIC HPL
Manetes: PLACA QUADRADA I MANETA D'ACER INOXIDABLE
Pestell: Pestell i desbloqueig amb indicador lliure/ocupat especial mobilitat reduïda acer inoxidable




P03
Situació: BANYS (80)
Dimensions (Buit d'obra):0.90 x 2.15 m
Tipus de fulls i numero de fulls i mida:PORTA BATENT HPL 1 FULL (0.80X2.10)
Característiques del marc:HPL
DB HR. Index global de reducció acústica:- dB
Acabat:TAULER FENÒLIC HPL
Manetes: PLACA QUADRADA AMB MANETA D'ACER INOXIDABLE I PANY



PC01
Situació: BANYS
Dimensions (Buit d'obra):1.05 x 2.15m
Tipus de fulls i numero de fulls i mida:CORREDÍS 1 FULL HPL (0.90X2.10) PAS LLIURE MÍNIM 80CM
Característiques del marc:HPL
DB HR. Index global de reducció acústica:_ dB
Acabat:TAULER FENÒLIC HPL
Manetes: Tirador amb placa quadrada acer inoxidable
Pestell: Pestell i desbloqueig amb indicador lliure/ocupat especial mobilitat reduïda acer inoxidable




PC02
Situació: BANYS GERIÀTRICS
Dimensions (Buit d'obra):1.05 x 2.15m
Tipus de fulls i numero de fulls i mida:CORREDÍS 1 FULL HPL (0.90X2.10) PAS LLIURE MÍNIM 80CM
Característiques del marc:HPL
DB HR. Index global de reducció acústica:_ dB
Acabat:TAULER FENÒLIC HPL
Manetes: Tirador amb placa quadrada acer inoxidable
Pestell: Pestell i desbloqueig amb indicador lliure/ocupat especial mobilitat reduïda acer inoxidable




P04
Situació: CUINA (80)
Dimensions (Buit d'obra):0.90 x 2.15 m
Tipus de fulls i numero de fulls i mida:PORTA BATENT HPL 1 FULL (0.80X2.10)
Característiques del marc:HPL
DB HR. Index global de reducció acústica:- dB
Acabat:TAULER FENÒLIC HPL AMB SÒCOL INOX
Manetes: PLACA QUADRADA I MANETA D'ACER INOXIDABLE
ESPIELL Ø30CM

QUADRE DE PORTES INTERIORS DE FUSTA


Codi tipus	Descripció	Dimensions (Buit d'obra)	unitats							
			PS1	PB	P1	P2	P3	P4	P5	TOTAL
P01	PORTA BATENT 1 FULL (0.80X2.10)	0.90 x 2.20 m		1	15	14	14	14	14	72
P02	PORTA BATENT 1 FULL (0.70X2.10)	0.80 x 2.20 m	6							6
P03	PORTA BATENT 1 FULL (0.70X2.10)	1.65 x 2.20 m	1							1
P04	PORTA BATENT 1 FULL AMB ESPIELL (0.80X2.10)	0.90 x 2.20 m	2							2
PC01	CORREDÍS 1 FULL (0.90X2.10)				3	4	4	4	4	19
PC02	CORREDÍS 1 FULL (0.90X2.10)			4	1	1	1	1	1	9
PF01	FINESTRA FIXA AMB VIDRE AILLANT 4+12+6	1.90 x 1.00 m	1							1




DETALL PESTELL
E:1/2



DETALL PORTES BATENTS HPL
E:1/4



DETALL PORTA CORREDISSA PC01
E:1/4



DETALL PORTA CORREDISSA PC02
E:1/4

LLEGENDA

1. FULLA BATENT ACABAT HPL BLANC MATE I GRUIX 40MM
2. FULLA CORREDISSA ACABAT HPL BLANC MATE I GRUIX 40MM
3. MARC DE FUSTA DE PI
4. BASTIMENT INTERIOR DE FUSTA DE PI
5. HPL COMPACTE FENÒLIC GRUIX 12MM
6. HPL COMPACTE FENÒLIC GRUIX 3MM
7. TAPETA DE HPL COMPACTE FENÒLIC GRUIX 8MM
8. NUCLI INTERIOR DE FULLA D'AGLOMERAT
9. GOMA

Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:20
A3_1:40
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025


NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.16.1 COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL
2. FUSTERIES INTERIORS
FUSTERIA DE FUSTA 01

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB

PLÀNOL NÚM.
6.16.1.2.8

NOM FITXER:
RFP_PE_F INT.dwg


FULL...08...DE...11..



ACTUACIÓ EN PORTES EXISTENTS DE FUSTA

PE1


Situació: Portes existents de fusta- habitacions (80)
Dimensions (Buit d'obra):1.00 x 2.15 m
Tipus de fulls i numero de fulls i mida:PORTA BATENT EXISTENT XAPADA HPL 0.7mm FAIG I CANTEJADA. 1 FULL (0.85X2.10)
Característiques del marc:FUSTA EXISTENT, NOU XAPAT HPL 3mm. SUBSTITUCIÓ DE TAPETES ENVERNISSADES PER COMPACTE HPL 10mm ACABAT FUSTA FAIG.
DB HR. Index global de reducció acústica:- dB
Acabat:TAULER FENÒLIC HPL ACABAT FUSTA FAIG
Manetes: PLACA QUADRADA AMB MANETA D'ACER INOXIDABLE I PANY



ACTUACIÓ EN PORTES EXISTENTS DE FUSTA

PE2

Situació: Portes existents de fusta- pb (120)
Dimensions (Buit d'obra):1.40 x 2.15 m
Tipus de fulls i numero de fulls i mida:PORTES BATENTS EXISTENT XAPADA HPL 0.7mm FAIG I CANTEJADA. 2 FULL (0.80 i 0.40X2.10)
Característiques del marc:FUSTA EXISTENT, NOU XAPAT HPL 3mm. SUBSTITUCIÓ DE TAPETES ENVERNISSADES PER COMPACTE HPL 10mm ACABAT FUSTA FAIG.
DB HR. Index global de reducció acústica:- dB
Acabat:TAULER FENÒLIC HPL ACABAT FUSTA FAIG
Manetes: PLACA QUADRADA AMB MANETA D'ACER INOXIDABLE I PANY




ACTUACIÓ EN PORTES EXISTENTS DE FUSTA

PE3

Situació: Portes existents de fusta- pb I p-1 (160)
Dimensions (Buit d'obra):1.80 x 2.15 m
Tipus de fulls i numero de fulls i mida:PORTES BATENTS EXISTENT XAPADA HPL 0.7mm FAIG I CANTEJADA. 2 FULL (0.80X2.10)
Característiques del marc:FUSTA EXISTENT, NOU XAPAT HPL 3mm. SUBSTITUCIÓ DE TAPETES ENVERNISSADES PER COMPACTE HPL 10mm ACABAT FUSTA FAIG.
DB HR. Index global de reducció acústica:- dB
Acabat:TAULER FENÒLIC HPL ACABAT FUSTA FAIG
Manetes: PLACA QUADRADA AMB MANETA D'ACER INOXIDABLE I PANY

QUADRE DE PORTES INTERIORS DE FUSTA


Codi tipus	Descripció	Dimensions (Buit d'obra)	unitats							
			PS1	PB	P1	P2	P3	P4	P5	TOTAL
PE1	PORTA BATENT 1 FULL (0.80X2.10)	1.00 x 2.20 m	2	12	28	25	25	25	23	140
PE2	PORTA BATENT 2 FULLS (1.20X2.10)	1.40 x 2.20 m		1						1
PE3	PORTA BATENT 2 FULLS (1.60X2.10)	1.80 x 2.20 m	1	1						2



DETALL PORTA BATENT ESTAT ACTUAL
E:1/4

LLEGENDA PORTA ESTAT ACTUAL

1. PREMARC DE FUSTA DE PI
2. MARC DE MDF XAPAT EN FAIG I ENVERNISSAT
3. BASTIMENT INTERIOR DE FUSTA
4. TAULER DE PARTICULES DE 44MM
5. TAULER MDF DE 4MM ACABAT XAPAT EN FAIG I ENVERNISSAT
6. TAPETA 70x16mm DE MDF ACABAT XAPAT EN FAIG I ENVERNISSAT



DETALL ACTUACIÓ EN PORTA EXISTENT
E:1/4

LLEGENDA ACTUACIÓ EN PORTES EXISTENTS

1. HPL COMPACTE FENÒLIC ACABAT FAIG, GRUIX 3MM, ENCOLAT A MARC
2. XAPAT DE FULLA BATENT AMB HPL 0,7MM ACABAT FAIG
3. CANTEJAT DE FULLA BATENT ACABAT FAIG
4. TAPETA DE HPL COMPACTE FENÒLIC GRUIX 8MM ACABAT FAIG.
5. GOMA

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 20
A3_1: 40
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025


NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.16.1 COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL
2. FUSTERIES INTERIORS
FUSTERIA DE FUSTA 02

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB

PLÀNOL NÚM. 6.16.1.2.9

NOM FITXER: RFP_PE_F INT.dwg

FULL...09...DE...11..



RF1f Situació: PORTA RF (80) EI260C5
Dimensions (Buit d'obra):0.90 x 2.15m
Tipus de fulls i numero de fulls i mida:PORTA BATENT 1 FULL (0.80X2.10)
Caracteristiques del marc: XAPA D'ACER LACAT, AMB PREMARC ABRAÇAMURS
Acabat: PANELL HPL ACABAT FUSTA
Frontisses: ACER INOXIDABLE
Manetes: PLACA QUADRADA I MANETA D'ACER INOXIDABLE

RF2f Situació: PORTA RF (120) EI260C5
Dimensions (Buit d'obra):1.30 x 2.15m
Tipus de fulls i numero de fulls i mida:PORTA BATENT 2 FULLS (0.80 i 0.40x2.10)
Caracteristiques del marc: XAPA D'ACER LACAT, AMB PREMARC ABRAÇAMURS
Acabat: PANELL HPL ACABAT FUSTA
Frontisses: ACER INOXIDABLE
Manetes: PLACA QUADRADA I MANETA D'ACER INOXIDABLE

RF3f Situació: PORTA RF (140) EI260C5
Dimensions (Buit d'obra):1.50 x 2.15m
Tipus de fulls i numero de fulls i mida:PORTA BATENT 2 FULLS (0.80 i 0.60x2.10)
Caracteristiques del marc: XAPA D'ACER LACAT, AMB PREMARC ABRAÇAMURS
Acabat: PANELL HPL ACABAT FUSTA
Frontisses: ACER INOXIDABLE
Manetes: PLACA QUADRADA I MANETA D'ACER INOXIDABLE

RF4f Situació: PORTA RF (160) EI260C5
Dimensions (Buit d'obra):1.50 x 2.15m
Tipus de fulls i numero de fulls i mida:PORTA BATENT 2 FULLS (0.80 i 0.80x2.10)
Caracteristiques del marc: XAPA D'ACER LACAT, AMB PREMARC ABRAÇAMURS
Acabat: PANELL HPL ACABAT FUSTA
Frontisses: ACER INOXIDABLE
Manetes: PLACA QUADRADA I MANETA D'ACER INOXIDABLE

RF5f Situació: PORTA RF (120) EI260C5
Dimensions (Buit d'obra):1.20 x 2.15m
Tipus de fulls i numero de fulls i mida:PORTA BATENT 1 FULL (1.20X2.10)
Caracteristiques del marc: XAPA D'ACER LACAT, AMB PREMARC ABRAÇAMURS
Acabat: PANELL HPL ACABAT FUSTA
Frontisses: ACER INOXIDABLE
Manetes: PLACA QUADRADA I MANETA D'ACER INOXIDABLE
Retenidor: SI

RF6f Situació: PORTA RF (210) EI260C5
Dimensions (Buit d'obra):2.30 x 2.15m
Tipus de fulls i numero de fulls i mida:PORTA BATENT 2 FULLS (1.10 i 1.10x2.10)
Caracteristiques del marc: XAPA D'ACER LACAT, AMB PREMARC ABRAÇAMURS
Acabat: PANELL HPL ACABAT FUSTA
Frontisses: ACER INOXIDABLE
Manetes: PLACA QUADRADA I MANETA D'ACER INOXIDABLE
Retenidor: SI


RF7m Situació: PORTA RF (80) EI260C5
Dimensions (Buit d'obra):0.90 x 2.15m
Tipus de fulls i numero de fulls i mida:PORTA BATENT 1 FULL (0.80X2.10)
Caracteristiques del marc: XAPA D'ACER LACAT, AMB PREMARC ABRAÇAMURS
Acabat: XAPA D'ACER LACADA
Frontisses: ACER INOXIDABLE
Manetes: PLACA QUADRADA I MANETA D'ACER INOXIDABLE


RF1m Situació: PORTA RF (80) EI260C5
Dimensions (Buit d'obra):0.90 x 2.15m
Tipus de fulls i numero de fulls i mida:PORTA BATENT 1 FULL (0.80X2.10)
Caracteristiques del marc: XAPA D'ACER LACAT, AMB PREMARC ABRAÇAMURS
Acabat: XAPA D'ACER LACADA
Frontisses: ACER INOXIDABLE
Manetes: PLACA QUADRADA I MANETA D'ACER INOXIDABLE


RF2m Situació: PORTA RF (120) EI260C5
Dimensions (Buit d'obra):1.30 x 2.15m
Tipus de fulls i numero de fulls i mida:PORTA BATENT 2 FULLS (0.80 i 0.40x2.10)
Caracteristiques del marc: XAPA D'ACER LACAT, AMB PREMARC ABRAÇAMURS
Acabat: XAPA D'ACER LACADA
Frontisses: ACER INOXIDABLE
Manetes: PLACA QUADRADA I MANETA D'ACER INOXIDABLE

RF3m Situació: PORTA RF (140) EI260C5
Dimensions (Buit d'obra):1.50 x 2.15m
Tipus de fulls i numero de fulls i mida:PORTA BATENT 2 FULLS (0.80 i 0.60x2.10)
Caracteristiques del marc: XAPA D'ACER LACAT, AMB PREMARC ABRAÇAMURS
Acabat: XAPA D'ACER LACADA
Frontisses: ACER INOXIDABLE
Manetes: PLACA QUADRADA I MANETA D'ACER INOXIDABLE

RF4m Situació: PORTA RF (160) EI260C5
Dimensions (Buit d'obra):1.70 x 2.15m
Tipus de fulls i numero de fulls i mida:PORTA BATENT 2 FULLS (0.80 i 0.80x2.10)
Caracteristiques del marc: XAPA D'ACER LACAT, AMB PREMARC ABRAÇAMURS
Acabat: XAPA D'ACER LACADA
Frontisses: ACER INOXIDABLE
Manetes: PLACA QUADRADA I MANETA D'ACER INOXIDABLE








FE04 Situació: PORTA METÀL·LICA BADALOT
Dimensions (Buit d'obra):1.90 x 2.85m
Tipus de fulls i numero de fulls i mida:PORTA BATENT 2 FULLS INF (0.90x2.10) BATENT 2 FULLS SUP (0.90x0.70)
Caracteristiques del marc: XAPA D'ACER LACAT, AMB PREMARC ABRAÇAMURS
Frontisses: ACER INOXIDABLE
Manetes: MANETA D'ACER INOXIDABLE

QUADRE DE PORTES METÀL·LIQUES INTERIORS

NOTA: Les portes amb barres antipànic s'indiquen en plànols de planta de designacions de fusteries

Codi tipus	Descripció	Dimensions (Buit d'obra)	unitats										Resistència al foc
			PS2	PS1	PB	P1	P2	P3	P4	P5	PC	TOTAL	
RF1m	PORTA BATENT 1 FULL (0.80X2.10)_ XAPA	0.90 x 2.15m	8	14	4						4	22	EI260C5
RF1f	PORTA BATENT 1 FULL (0.80X2.10)_ HPL FUSTA	0.90 x 2.15m		2	2	1	1	1	1	1		9	EI260C5
RF2f	PORTA BATENT 2 FULLS ASIMÈTRICS (0.80+0.40x2.10 m) _ HPL FUSTA	1.30 x 2.15m		3	2							5	EI260C5
RF2m	PORTA BATENT 2 FULLS ASIMÈTRICS (0.80+0.40x2.10 m) _ HPL FUSTA	1.30 x 2.15m	1	1								2	EI260C5
RF3f	PORTA BATENT 2 FULLS ASIMÈTRICS (0.80+0.60x2.10 m) _ HPL FUSTA	1.50 x 2.15m		2								2	EI260C5
RF3m	PORTA BATENT 2 FULLS ASIMÈTRICS (0.80+0.60x2.10 m) _ XAPA	1.50 x 2.15m		2								2	EI260C5
RF4f	PORTA BATENT 2 FULLS SIMÈTRICS (0.80x2.10 m) _ HPL FUSTA	1.70 x 2.15m				2	2	2	2	2		10	EI260C5
RF4m	PORTA BATENT 2 FULLS SIMÈTRICS (0.80x2.10 m) _ XAPA	1.70 x 2.15m	7	2								9	EI260C5
RF5f	PORTA BATENT 1 FULL (1.20X2.10)_ HPL FUSTA	1.30 x 2.15m			2	1	1	1	1	1		7	EI260C5
RF6f	PORTA BATENT 2 FULLS SIMÈTRICS (1.05x2.10 m) _ HPL FUSTA	2.30 x 2.15m				1	1	1	1	1		5	EI260C5
RF7m	PORTA BATENT 1 FULL (0.90X2.10)_ XAPA	1.00 x 2.15m		1								1	EI260C5
FE04	PORTA BATENT 2 FULLS (0.90X2.10+0.90X0.70)_ XAPA	1.90 x 2.85m									1	1	
R01	REGISTRE INSTAL·LACIONS PORTA BATENT 1 FULL (0.50X0.80)_ XAPA	0.60 x 0.90m	1	1	1	2	2	2	2	2		13	EI260C5



PORTA CORREDISSA TALLAFOCS EI2120 - ALÇAT
e:1/40


Situació: PORTA CORREDISSA TALLAFOCS EI2120 - SECTORITZACIÓ APARCAMENT PLANTA SOTERRANI -2


Dimensions :5.40 x 3.30m
Tipus de fulls i numero de fulls i mida:PORTA CORREDISSA 1 FULL (5.40 x 3.30m)

Porta Corredissa Tallafocs composada per un full de panell de xapa galvanitzada a dues cares de fins a 1,2 mm de gruix i 70 mm de gruix amb farciment de llana de roca, enmarcat amb perfil perimetral en un "U" de 2 mm de gruix, gruix total de fulla de 80mm.
Característiques tècniques de la llana de roca:

- Densitat 160 kg/m
- Euroclasse A1
- Aglomerant sintètic, no hidrofil ni higroscopic.
- Coeficient de dilatació lineal 2 x 10 l/m
- Conductivitat tèrmica: segons taula 1
- El sistema d'unió de xapes-llana de roca és mitjançant cola de classificació A1 de nul·la toxicitat i inflamabilitat.

La resta de la porta està format per una guia superior i carros penjadors segons dimensions i pes de la fulla. Perfils superiors i laterals amb junta intumescent d'ajust per a segellat i estanquitat. Sistema de politges, cables i contrapès per tancament de porta, folre registre contrapès, omega topall amb junta intumescent. Activació mitjançant electroimant (24 Vcc) o fusible tèrmic termo soldat 5EX 70C.






PORTA CORREDISSA TALLAFOCS EI2120 - DETALL PLANTA
e:1/10

PORTA CORREDISSA TALLAFOCS EI2120 - DETALL SECCIÓ
e:1/10



Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:20 A3_1:40 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRÀFIQUES	DATA: SETEMBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.16.1 COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL 2. FUSTERIES INTERIORS FUSTERIA METÀL.LICA–PORTA CORREDISSA TALLAFOCS	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: RFP_PB_F INT.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.16.1.2.11 FULL...11...DE...11..



PLANTA BAIXA




PLANTA CINQUENA



PLANTA SOTERRANI 1




PLANTA SEGONA/ TERCERA/ QUARTA



PLANTA SOTERRANI 2



PLANTA PRIMERA



PLANTA COBERTA

Els paraments verticals existents arrebossats, enguixats o amb placa de guix laminat es pintaràn amb pintura plàstica prèvia neteja, repàs i preparació del suport.

LLEGENDA REVESTIMENTS VERTICALS INTERIORS

R01 - ENRAJOLAT
Enrajolat amb rajola de gres porcellànic rectificada color blanc 30x60 cm i 30x10 cm en formació de corves. Prèviament, el parament de placa de guix hidròfug existent s' impermeabilitza amb Pintura epoxi.

R02 - ENGUIXAT I PINTAT
Enguixat a bona vista i pintat amb pintura plàstica en paraments verticals de nova construcció ceràmics

R03 - APLACAT VERTICAL HPL
Aplacat de panell compacte fenòlic HPL, e=6mm, col·locat sobre rastrell de HPL reacció al foc B-s1,d0. Acabat fusta similar al color actual.

R04 - XAPAT VERTICAL HPL
Aplacat de panell compacte fenòlic HPL, e=3mm, reacció al foc B-s1,d0. Acabat fusta similar al color actual.

R05 - ARRAMBADOR POLICARBONAT h:1.20m
Revestiment de paret, alçada 1,20 m format per làmina de policarbonat de 1,70 mm de gruix, color en massa, blanc mate, lliure de halògens i reacció al foc B-s1,d0.

R06 - ARRAMBADOR POLICARBONAT SOTA BANC
Revestiment de paret, alçada 0,50 m format per làmina de policarbonat de 1,70 mm de gruix, color en massa, blanc mate, lliure de halògens i reacció al foc B-s1,d0. I trasdossat de suport de guix laminat amb placa standard (48+15)

R07 - ARREBOSSAT I PINTAT
Arrebossat i pintat amb pintura plàstica en paraments verticals.

Pintat amb pintura plàstica en paraments verticals.

N

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 200
A3_1: 400
ORIGINALS A3
0 4 8
GRÀFIQUES

DATA:
NOVEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.16.1 COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL
3. REVESTIMENTS
PLANTES GENERALS

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB

PLÀNOL NÚM.
6.16.1.3.1

NOM FITXER:
RFP_PE_RV.dwg

FULL...01...DE...08



Els paraments verticals existents arrebossats, enguixats o amb placa de guix laminat es pintaràn amb pintura plàstica prèvia neteja, repàs i preparació del suport.

LLEGENDA REVESTIMENTS VERTICALS INTERIORS

R01 - ENRAJOLAT
Enrajolat amb rajola de gres porcellànic rectificada color blanc 30x60 cm í 30x10 cm en formació de corves. Prèviament, el parament de placa de guix hidròfug existent s' impermeabilitza amb Pintura epoxi.

R02 - ENGUIXAT I PINTAT
Enguixat a bona vista i pintat amb pintura plàstica en paraments verticals de nova construcció ceràmics

R03 - APLACAT VERTICAL HPL
Aplacat de panell compacte fenòlic HPL, e=6mm, col·locat sobre rastrell de HPL reacció al foc B-s1,d0. Acabat fusta similar al color actual.

R04 - XAPAT VERTICAL HPL
Aplacat de panell compacte fenòlic HPL, e=3mm, reacció al foc B-s1,d0. Acabat fusta similar al color actual.

R05 - ARRAMBADOR POLICARBONAT h:1,20m
Revestiment de paret, alçada 1,20 m format per làmina de policarbonat de 1,70 mm de gruix, color en massa, blanc mate, lliure de halògens i reacció al foc B-s1,d0.

R06 - ARRAMBADOR POLICARBONAT SOTA BANC
Revestiment de paret, alçada 0,50 m format per làmina de policarbonat de 1,70 mm de gruix, color en massa, blanc mate, lliure de halògens i reacció al foc B-s1,d0. I trasdossat de suport de guix laminat amb placa standard (48+15)

R07 - ARREBOSSAT I PINTAT
Arrebossat i pintat amb pintura plàstica en paraments verticals.

Pintat amb pintura plàstica en paraments verticals.

Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1: 150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
NOVEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.16.1 COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL
3 – REVESTIMENTS
PLANTA SOTERRANI 2

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: RFP_PE_RV.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.16.1.3.2
FULL...02...DE...08



Els paraments verticals existents arrebossats, enguixats o amb placa de guix laminat es pintaràn amb pintura plàstica prèvia neteja, repàs i preparació del suport.

LLEGENDA REVESTIMENTS VERTICALS INTERIORS

R01 - ENRAJOLAT
Enrajolat amb rajola de gres porcellànic rectificada color blanc 30x60 cm i 30x10 cm en formació de corves. Prèviament, el parament de placa de guix hidròfug existent s' impermeabilitza amb Pintura epoxi.

R02 - ENGUIXAT I PINTAT
Enguixat a bona vista i pintat amb pintura plàstica en paraments verticals de nova construcció ceràmics

R03 - APLACAT VERTICAL HPL
Aplacat de panell compacte fenòlic HPL, e=6mm, col·locat sobre rastrell de HPL reacció al foc B-s1,d0. Acabat fusta similar al color actual.

R04 - XAPAT VERTICAL HPL
Aplacat de panell compacte fenòlic HPL, e=3mm, reacció al foc B-s1,d0. Acabat fusta similar al color actual.

R05 - ARRAMBADOR POLICARBONAT h:1.20m
Revestiment de paret, alçada 1,20 m format per làmina de policarbonat de 1,70 mm de gruix, color en massa, blanc mate, lliure de halògens i reacció al foc B-s1,d0.

R06 - ARRAMBADOR POLICARBONAT SOTA BANC
Revestiment de paret, alçada 0,50 m format per làmina de policarbonat de 1,70 mm de gruix, color en massa, blanc mate, lliure de halògens i reacció al foc B-s1,d0. I trasdossat de suport de guix laminat amb placa standard (48+15)

R07 - ARREBOSSAT I PINTAT
Arrebossat i pintat amb pintura plàstica en paraments verticals.

Pintat amb pintura plàstica en paraments verticals.

N

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
NOVEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.16.1 COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL
3. REVESTIMENTS
PLANTA SOTERRANI 1

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: RFP_PB_PG.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.16.1.3.3
FULL 03 DE 08



Els paraments verticals existents arrebossats, enguixats o amb placa de guix laminat es pintaràn amb pintura plàstica prèvia neteja, repàs i preparació del suport.

LLEGENDA REVESTIMENTS VERTICALS INTERIORS

R01 - ENRAJOLAT
Enrajolat amb rajola de gres porcellànic rectificada color blanc 30x60 cm i 30x10 cm en formació de corves. Prèviament, el parament de placa de guix hidròfug existent s' impermeabilitza amb Pintura epoxi.

R02 - ENGUIXAT I PINTAT
Enguixat a bona vista i pintat amb pintura plàstica en paraments verticals de nova construcció ceràmics

R03 - APLACAT VERTICAL HPL
Aplacat de panell compacte fenòlic HPL, e=6mm, col·locat sobre rastrell de HPL reacció al foc B-s1,d0. Acabat fusta similar al color actual.

R04 - XAPAT VERTICAL HPL
Aplacat de panell compacte fenòlic HPL, e=3mm, reacció al foc B-s1,d0. Acabat fusta similar al color actual.

R05 - ARRAMBADOR POLICARBONAT h:1.20m
Revestiment de paret, alçada 1,20 m format per làmina de policarbonat de 1,70 mm de gruix, color en massa, blanc mate, lliure de halògens i reacció al foc B-s1,d0.

R06 - ARRAMBADOR POLICARBONAT SOTA BANC
Revestiment de paret, alçada 0,50 m format per làmina de policarbonat de 1,70 mm de gruix, color en massa, blanc mate, lliure de halògens i reacció al foc B-s1,d0. I trasdossat de suport de guix laminat amb placa standard (48+15)

R07 - ARREBOSSAT I PINTAT
Arrebossat i pintat amb pintura plàstica en paraments verticals.

Pintat amb pintura plàstica en paraments verticals.

Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1: 150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
NOVEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.16.1 COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL
3. REVESTIMENTS
PLANTA BAIXA

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: RFP_PE_RV.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.16.1.3.4
FULL 04 DE 08



Els paraments verticals existents arrebossats, enguixats o amb placa de guix laminat es pintaràn amb pintura plàstica prèvia neteja, repàs i preparació del suport.

LLEGENDA REVESTIMENTS VERTICALS INTERIORS

R01 - ENRAJOLAT
Enrajolat amb rajola de gres porcellànic rectificada color blanc 30x60 cm í 30x10 cm en formació de corves. Prèviament, el parament de placa de guix hidròfug existent s' impermeabilitza amb Pintura epoxi.

R02 - ENGUIXAT I PINTAT
Enguixat a bona vista i pintat amb pintura plàstica en paraments verticals de nova construcció ceràmics

R03 - APLACAT VERTICAL HPL
Aplacat de panell compacte fenòlic HPL, e=6mm, col·locat sobre rastrell de HPL reacció al foc B-s1,d0. Acabat fusta similar al color actual.

R04 - XAPAT VERTICAL HPL
Aplacat de panell compacte fenòlic HPL, e=3mm, reacció al foc B-s1,d0. Acabat fusta similar al color actual.

R05 - ARRAMBADOR POLICARBONAT h:1.20m
Revestiment de paret, alçada 1,20 m format per làmina de policarbonat de 1,70 mm de gruix, color en massa, blanc mate, lliure de halògens i reacció al foc B-s1,d0.

R06 - ARRAMBADOR POLICARBONAT SOTA BANC
Revestiment de paret, alçada 0,50 m format per làmina de policarbonat de 1,70 mm de gruix, color en massa, blanc mate, lliure de halògens i reacció al foc B-s1,d0. I trasdossat de suport de guix laminat amb placa standard (48+15)

R07 - ARREBOSSAT I PINTAT
Arrebossat i pintat amb pintura plàstica en paraments verticals.

Pintat amb pintura plàstica en paraments verticals.

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
NOVEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.16.1 COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL
3. REVESTIMENTS
PLANTA PRIMERA

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: RFP_PE_RV.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.16.1.3.5
FULL 05 DE 08



Els paraments verticals existents arrebossats, enguixats o amb placa de guix laminat es pintaràn amb pintura plàstica prèvia neteja, repàs i preparació del suport.

LLEGENDA REVESTIMENTS VERTICALS INTERIORS

R01 - ENRAJOLAT
Enrajolat amb rajola de gres porcellànic rectificada color blanc 30x60 cm i 30x10 cm en formació de corves. Prèviament, el parament de placa de guix hidròfug existent s' impermeabilitza amb Pintura epoxi.

R02 - ENGUIXAT I PINTAT
Enguixat a bona vista i pintat amb pintura plàstica en paraments verticals de nova construcció ceràmics

R03 - APLACAT VERTICAL HPL
Aplacat de panell compacte fenòlic HPL, e=6mm, col·locat sobre rastrell de HPL reacció al foc B-s1,d0. Acabat fusta similar al color actual.

R04 - XAPAT VERTICAL HPL
Aplacat de panell compacte fenòlic HPL, e=3mm, reacció al foc B-s1,d0. Acabat fusta similar al color actual.

R05 - ARRAMBADOR POLICARBONAT h:1,20m
Revestiment de paret, alçada 1,20 m format per làmina de policarbonat de 1,70 mm de gruix, color en massa, blanc mate, lliure de halògens i reacció al foc B-s1,d0.

R06 - ARRAMBADOR POLICARBONAT SOTA BANC
Revestiment de paret, alçada 0,50 m format per làmina de policarbonat de 1,70 mm de gruix, color en massa, blanc mate, lliure de halògens i reacció al foc B-s1,d0. I trasdossat de suport de guix laminat amb placa standard (48+15)

R07 - ARREBOSSAT I PINTAT
Arrebossat i pintat amb pintura plàstica en paraments verticals.

Pintat amb pintura plàstica en paraments verticals.

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
NOVEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.16.1 COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL
3. REVESTIMENTS
PLANTES 2a,3a i 4a

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB

PLÀNOL NÚM.
6.16.1.3.6

NOM FITXER:
RFP_PE_RV.dwg

FULL...06...DE...08



Els paraments verticals existents arrebossats, enguixats o amb placa de guix laminat es pintaràn amb pintura plàstica prèvia neteja, repàs i preparació del suport.

LLEGENDA REVESTIMENTS VERTICALS INTERIORS

R01 - ENRAJOLAT
Enrajolat amb rajola de gres porcellànic rectificada color blanc 30x60 cm i 30x10 cm en formació de corves. Prèviament, el parament de placa de guix hidròfug existent s' impermeabilitza amb Pintura epoxi.

R02 - ENGUIXAT I PINTAT
Enguixat a bona vista i pintat amb pintura plàstica en paraments verticals de nova construcció ceràmics

R03 - APLACAT VERTICAL HPL
Aplacat de panell compacte fenòlic HPL, e=6mm, col·locat sobre rastrell de HPL reacció al foc B-s1,d0. Acabat fusta similar al color actual.

R04 - XAPAT VERTICAL HPL
Aplacat de panell compacte fenòlic HPL, e=3mm, reacció al foc B-s1,d0. Acabat fusta similar al color actual.

R05 - ARRAMBADOR POLICARBONAT h:1.20m
Revestiment de paret, alçada 1,20 m format per làmina de policarbonat de 1,70 mm de gruix, color en massa, blanc mate, lliure de halògens i reacció al foc B-s1,d0.

R06 - ARRAMBADOR POLICARBONAT SOTA BANC
Revestiment de paret, alçada 0,50 m format per làmina de policarbonat de 1,70 mm de gruix, color en massa, blanc mate, lliure de halògens i reacció al foc B-s1,d0. I trasdossat de suport de guix laminat amb placa standard (48+15)

R07 - ARREBOSSAT I PINTAT
Arrebossat i pintat amb pintura plàstica en paraments verticals.

Pintat amb pintura plàstica en paraments verticals.

Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
NOVEMBRE 2025


NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.16.1 COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL
3. REVESTIMENTS
PLANTES 5a

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB

NOM FITXER:
RFP_PE_RV.dwg

PLÀNOL NÚM.
6.16.1.3.7

FULL...07...DE...08



Els paraments verticals existents arrebossats, enguixats o amb placa de guix laminat es pintaràn amb pintura plàstica prèvia neteja, repàs i preparació del suport.

LLEGENDA REVESTIMENTS VERTICALS INTERIORS

R01 - ENRAJOLAT
Enrajolat amb rajola de gres porcellànic rectificada color blanc 30x60 cm i 30x10 cm en formació de corves. Prèviament, el parament de placa de guix hidròfug existent s' impermeabilitza amb Pintura epoxi.

R02 - ENGUIXAT I PINTAT
Enguixat a bona vista i pintat amb pintura plàstica en paraments verticals de nova construcció ceràmics

R03 - APLACAT VERTICAL HPL
Aplacat de panell compacte fenòlic HPL, e=6mm, col·locat sobre rastrell de HPL reacció al foc B-s1,d0. Acabat fusta similar al color actual.

R04 - XAPAT VERTICAL HPL
Aplacat de panell compacte fenòlic HPL, e=3mm, reacció al foc B-s1,d0. Acabat fusta similar al color actual.

R05 - ARRAMBADOR POLICARBONAT h:1.20m
Revestiment de paret, alçada 1,20 m format per làmina de policarbonat de 1,70 mm de gruix, color en massa, blanc mate, lliure de halògens i reacció al foc B-s1,d0.

R06 - ARRAMBADOR POLICARBONAT SOTA BANC
Revestiment de paret, alçada 0,50 m format per làmina de policarbonat de 1,70 mm de gruix, color en massa, blanc mate, lliure de halògens i reacció al foc B-s1,d0. I trasdossat de suport de guix laminat amb placa standard (48+15)

R07 - ARREBOSSAT I PINTAT
Arrebossat i pintat amb pintura plàstica en paraments verticals.

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
NOVEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.16.1 COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL
3- REVESTIMENTS
PLANTA COBERTA

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB

NOM FITXER:
RFP_PE_RV.dwg

PLÀNOL NÚM.
6.16.1.3.8

FULL...08...DE...08



LLEGENDA DE PAVIMENTS

CP1
Paviment interior de LINOLIUM de disseny marmolejat, homogeni i monocapa sobre capa de jute, d'espessor 2,5mm i capa d'us 2,5mm. Adherit sobre capa de morter de ciment, e=4cm i làmina de polietilè reticulat

CP2
Paviment interior en cambres humides i vestidors: Vinílic homogeni antilliscant, d'espessor 2,5mm i capa d'ús de 2mm amb un pes de 3.010gr/m^2., sobre formació de pendents (existent) 0,5% amb matarracons rodó. Classe 3.

CP3
Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant. Classe 3

CP4
Abrillantat del paviment de terratzo existent
Totes les entregues de paviment de terratzo amb parament vertical es resolen amb sòcol de material sintètic de 9,5cm d'alçada i 7mm de gruix, llis color blanc.

Sòcol de material sintètic de 9,5cm d'alçada i 7mm de gruix, llis color blanc.

N

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
NOVEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.16.2 COMPARTIMENTACIÓ HORITZONTAL
1. PAVIMENTS
PLANTA SOTERRANI 1

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB

PLÀNOL NÚM.
6.16.2.1.1

NOM FITXER:
RFP-PE-PG

FULL...01...DE...05.

MAGATZEM
SUP. 27.97m2

BAR
SUP. 13.86m2

NETEJA BAR
SUP. 4.40m2

MAGATZEM BAR
SUP. 4.40m2

CAFETERIA
SUP. 73.11

SERVEIS BAR 1
SUP. 10.22m2

SERVEIS BAR 2
SUP. 12.12m2

TERAPIA OCUPACIONAL
SUP. 57.07m2

PERRUQUERIA
SUP. 12.84m2

PODOLOGIA
SUP. 12.84m2

SALA VISITES
SUP. 12.70m2

METGE
SUP. 12.70m2

ASSISTÈNCIA SOCIAL
SUP. 12.70m2

DIRECCIÓ
SUP. 15.63m2

ADMINISTRACIÓ
SUP. 29.96m2

VESTÍBUL ASCENSOR 3
SUP. 11.45m2

ESCALA 1
SUP. 12.00m2

VESTÍBUL, CIRCULACIÓ I ESPERA
SUP. 158.06m2

OFFICE
SUP. 5.51m2

NETEJA
SUP. 2.70m2

SERVEI ADAPTAT 2
SUP. 4.09m2

SERVEI ADAPTAT 1
SUP. 4.75m2

PASSADÍS
DE CONNEXIÓ
SUP. 10.29m2

SERVEI PERSONAL
SUP. 3.75m2

SERVEI ADAPTAT 3
SUP. 3.40m2

ESCALA 2
SUP. 15.20m2

UNITAT INFERMERIA
SUP. 9.71m2

CENTRE DE DIA
SUP. 86.08m2

DISTRIBUIDOR
SUP. 7.81m2

S.HIGIÈNICS
SUP. 5.18m2

SALA DESCANS
SUP. 34.19m2

LLEGENDA DE PAVIMENTS

CP1
Paviment interior de LINOLIUM de disseny marmolejat, homogeni i monocapa sobre capa de jute, d'espessor 2,5mm i capa d'us 2,5mm. Adherit sobre capa de morter de ciment, e=4cm i làmina de polietilè reticulat

CP2
Paviment interior en cambres humides i vestidors: Vinílic homogeni antilliscant, d'espessor 2,5mm i capa d'ús de 2mm amb un pes de 3.010gr/m^2., sobre formació de pendents (existent) 0,5% amb matarracons rodó. Classe 3.

CP3
Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant. Classe 3

CP4
Abrillantat del paviment de terratzo existent
Totes les entregues de paviment de terratzo amb parament vertical es resolen amb sòcol de material sintètic de 9,5cm d'alçada i 7mm de gruix, llis color blanc.

Sòcol de material sintètic de 9,5cm d'alçada i 7mm de gruix, llis color blanc.

N

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1: 150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
NOVEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.16.2 COMPARTIMENTACIÓ HORITZONTAL
1. PAVIMENTS
PLANTA BAIXA

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB

PLÀNOL NÚM.
6.16.2.1.2

NOM FITXER:
RFP_PB_PG.dwg

FULL...02...DE...05.

TERRASSA
CENTRE COMERCIAL

LÍMIT RESIDÈNCIA

MENJADOR
SUP. 73.80m2

MONTACAMILLAS

CENTRE INFERMERIA

ESCALA 1
SUP. 23.53m2

PAS SECTOR 1
SUP. 42.07m2

PAS SECTOR 2
SUP. 53.25m2

HABITACIÓ 01
SUP. 15.0m2

BANY
SUP. 3.52m2

HABITACIÓ 02
SUP. 15.0m2

HABITACIÓ 03
SUP. 12.7m2

SUP. 3.3m2

BANY
SUP. 3.2m2

MAGATZEM ROBA
SUP. 5.48m2

HABITACIÓ 04
SUP. 13.1m2

HABITACIÓ 05
SUP. 15.1m2

PAK SECTOR 3
SUP. 77.9m2

SUP. 4.9m2
OFFICE

SALA MENJADOR
SUP. 3.2m2

MAGATZEM ROBA BRUTA
SUP. 7.0m2

ASCENSSOR

VESTIBUL NO
SUP. 4.85m2

SUP. 1.3m2

BANY
SUP. 3.2m2

SUP. 3.45m2

HABITACIÓ 06
SUP. 15.5m2

BANY
SUP. 3.1m2

SUP. 7.9m2

BANY
SUP. 3.85m2

ESCALA 2
SUP. 13.9m2

HABITACIÓ 07
SUP. 11.5m2

BANY CENTRIC
SUP. 7.6m2

BANY
SUP. 3.6m2

SUP. 7.9m2

HABITACIÓ 08
SUP. 11.85 m2

HABITACIÓ 09
SUP. 11.8m2

HABITACIÓ 10
SUP. 13.9m2

HABITACIÓ 11
SUP. 16.8 m2

HABITACIÓ 12
SUP. 12.25 m2

HABITACIÓ 13
SUP. 10.7m2

HABITACIÓ 14
SUP. 12m2

HABITACIÓ 15
SUP. 12m2

HABITACIÓ 16
SUP. 12.8 m2

HABITACIÓ 17
SUP. 14.6m2

HABITACIÓ 18
SUP. 12.00m2

HABITACIÓ 19
SUP. 20.0m2

HABITACIÓ 20
SUP. 19.7m2

HABITACIÓ 21
SUP. 19.7m2

HABITACIÓ 22
SUP. 19.75m2

BANY
SUP. 3.15 m2
H=2.20MTS.

SUP. 5.0m2

SUP. 4.77m2

BANY
SUP. 3.1m2

BANY
SUP. 3.45m2

SUP. 6.8m2

SUP. 6.5m2
h=2.20mts.

BANY
SUP. 3.0m2

SUP. 2.9m2

BANY
SUP. 3.3m2

SUP. 3.1m2

BANY
SUP. 3.3m2

B.I.E. 25

SUP. 2.6m2

BANY
SUP. 3.5m2

SUP. 3.5m2

BANY
SUP. 3.3m2

BANY
SUP. 3.3m2

SUP. 3.5m2

SUP. 4.05m2

BANY
SUP. 3.2m2

BANY
SUP. 3.6m2

SUP. 5.4m2

SALA
SUP. 32.7m2

TV

LLEGENDA DE PAVIMENTS

CP1
Paviment interior de LINOLIUM de disseny marmolejat, homogeni i monocapa sobre capa de jute, d'espessor 2,5mm i capa d'us 2,5mm. Adherit sobre capa de morter de ciment, e=4cm i làmina de polietilè reticulat

CP2
Paviment interior en cambres humides i vestidors: Vinílic homogeni antilliscant, d'espessor 2,5mm i capa d'ús de 2mm amb un pes de 3.010gr/m^2., sobre formació de pendents (existent) 0,5% amb matarracons rodó. Classe 3.

CP3
Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant. Classe 3

CP4
Abrillantat del paviment de terratzo existent
Totes les entregues de paviment de terratzo amb parament vertical es resolen amb sòcol de material sintètic de 9,5cm d'alçada i 7mm de gruix, llis color blanc.

Sòcol de material sintètic de 9,5cm d'alçada i 7mm de gruix, llis color blanc.

N

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
NOVEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.16.2 COMPARTIMENTACIÓ HORITZONTAL
1. PAVIMENTS
PLANTA PRIMERA

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: RFP_PE_PG.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.16.2.1.3
FULL...03...DE...05.



LLEGENDA DE PAVIMENTS

CP1
Paviment interior de LINOLIUM de disseny marmolejat, homogeni i monocapa sobre capa de jute, d'espessor 2,5mm i capa d'us 2,5mm. Adherit sobre capa de morter de ciment, e=4cm i làmina de polietilè reticulat

CP2
Paviment interior en cambres humides i vestidors: Vinílic homogeni antilliscant, d'espessor 2,5mm i capa d'ús de 2mm amb un pes de 3.010gr/m^2., sobre formació de pendents (existent) 0,5% amb matarracons rodó. Classe 3.

CP3
Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant. Classe 3

CP4
Abrillantat del paviment de terratzo existent
Totes les entregues de paviment de terratzo amb parament vertical es resolen amb sòcol de material sintètic de 9,5cm d'alçada i 7mm de gruix, llis color blanc.

Sòcol de material sintètic de 9,5cm d'alçada i 7mm de gruix, llis color blanc.

N

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
NOVEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.16.2 COMPARTIMENTACIÓ HORITZONTAL
1. PAVIMENTS
PLANTA 2a, 3a i 4a

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: RFP_PB_PG.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.16.2.1.4
FULL 04 DE 05



LLEGENDA DE PAVIMENTS

CP1
Paviment interior de LINOLIUM de disseny marmolejat, homogeni i monocapa sobre capa de jute, d'espessor 2,5mm i capa d'us 2,5mm. Adherit sobre capa de morter de ciment, e=4cm i làmina de polietilè reticulat

CP2
Paviment interior en cambres humides i vestidors: Vinílic homogeni antilliscant, d'espessor 2,5mm i capa d'ús de 2mm amb un pes de 3.010gr/m^2., sobre formació de pendents (existent) 0,5% amb matarracons rodó. Classe 3.

CP3
Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant. Classe 3


CP4
Abrillantat del paviment de terratzo existent
Totes les entregues de paviment de terratzo amb parament vertical es resolen amb sòcol de material sintètic de 9,5cm d'alçada i 7mm de gruix, llis color blanc.


Sòcol de material sintètic de 9,5cm d'alçada i 7mm de gruix, llis color blanc.

N

Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1: 75 A3_1: 150 ORIGINALS A3 0 1.5 3 GRÀFIQUES	DATA: NOVEMBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.16.2 COMPARTIMENTACIÓ HORITZONTAL 1. PAVIMENTS PLANTA CINQUENA

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB	PLÀNOL NÚM. 6.16.2.1.5
NOM FITXER: RFP_PE_PG.dwg	FULL...05...DE...05.


CH1 +2.50
MAGATZEM REHABILITACIÓ SUP. 11.18m2
SALA DE REHABILITACIÓ SUP. 149.75m2
MAGATZEM 1 SUP. 16.83m2
H=2.50m
CH4 +2.50
CH2 +2.90
H=2.90m
DISTRIBUIDOR MAGATZEMS SUP. 6.15m2 H=2.60m
MAGATZEM 2 SUP. 19.18m2
H=3.05m
H=2.40m
CH3 +2.40
V.INDEPENDENCIA ESCALA 1 SUP. 11.70m2
RAMPA 12%
ESCALA SUP. 13.96m2
CH7 +3.55
DESPATX PERSONAL SUP. 31.60m2
H=2.5m
CH1 +3.00
VESTIBUL ASCENSOR 3 SUP. 6.00m2
VESTIBUL ASCENSOR 1 SUP. 6.80m2
CH1 +2.20
H=2.20m
CH1 +2.30
H=2.30m
CH3 +2.70
H=2.70m
CH1 +2.70
DISTRIBUIDOR PRINCIPAL SUP. 45.20m2
SALA POLIVALENT SUP. 153.71 m2 H=2.90m
CH2 +2.45
CH4 +2.20
CH4 +2.50
H=4.5m
VESTUARI MASCULÍ SUP. 23.23m2
H=2.2m
H=2.5m
VESTUARI FEMENÍ SUP. 42.11m2
CH4 +2.20
H=2.2m
DISTRIBUIDOR VESTIDORS SUP. 7.90m2
CH4 +2.50
MITJA SUP. 1.09m2
H=2.5m
CH3 +2.20
DISTRIBUIDOR 1 PERSONAL SUP. 2.35m2
VESTIBUL ASCENSOR 2 SUP. 4.70m2
DIRECT
H=2.2m
VESTIBUL ASCENSOR 4 ESCALA SUP. 9.60m2
H=2.50m
V. INDEPENDÈNCIA ESCALA 4 SUP. 4.99m2
CH3 +2.20
TELECOMUNICACIONS SUP. 2.14m2
CH3 +2.30
H=2.3m
V. INDEPENDÈNCIA ESCALA 2 SUP. 5.48m2
ESCALERA SUP. 20.19m2
CH3 +2.50
ASCENSOR 4 SUP. 11.24m2
QUADRE ELECTRIC SUP. 11.5m2
V. INDEPENDÈNCIA ESCALA 3 SUP. 6.48m2
H=2.3m
CH3 +2.30
H=2.2m
SERVEIS ADAPTATS SUP. 7.40m2
H=1.20m
CH3 +2.20
CH4 +2.40
CH4 +2.75
CUINA SUP. 99.22m2 H=3.05m
V. INDEPENDÈNCIA ESCALA 5 SUP. 4.99m2
SALA BOMBES SUP. 14.30m2
DISTRIBUIDOR 2 SUP. 70.03m2
CH4 +2.75
RECEPCIONS SUP. 43.8 m2
CH4 +2.50
H=2.5m
CH4 +2.50
H=2.5m
CH4 +2.20
H=2.2m



LLEGENDA CELS RASOS
Actuació: Substitució d'elements per a pas de noves instal·lacions

- CH1
  CELRAS CONTINU DE PLACA DE GUIX LAMINAT
- CH2
  CELRAS CONTINU FONOABSORVENT DE PLACA DE GUIX LAMINAT
- CH3. CELRAS REGISTRABLE DE LAMES D'ACER GALVANITZAT
  a=30 cm, L=2,5 m ACABAT PRELACAT
- CH4.
  CELRAS REGISTRABLE VINÍLIC 60X60cm
- CH5. SISTEMA DE SOSTRE EI-120 INDEPENDENT SIMÈTRIC
  AMB PLACA LLEUGERA DE SILICAT CÀLCIC DE 25 MM
- CH6. SISTEMA CALAIX VENTILACIÓ EI-120
  Sistema certificat de pas de conductes horitzontals d'instal·lacions EI120, basat en placa lleugera de silicat càlcic de gran format de 50mm de gruix.
- REGISTRE EN CELRAS CONTINU 60X60cm

N

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.16.2 COMPARTIMENTACIÓ HORITZONTAL
2.SOSTRES
PLANTA BAIXA

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
PLÀNOL NÚM. 6.16.2.2.2
NOM FITXER: RFP_PB_PG.dwg
FULL...02...DE...07.

TERRASSA
CENTRE COMERCIAL

LÍMIT RESIDÈNCIA

HABITACIÓ 21
SUP. 19.7m2

HABITACIÓ 22
SUP. 19.75m2

SUP. 19.7m2
HABITACIÓ 20

BANY
SUP. 3.15 m2
H=2.20MTS.

SUP. 5.0m2

SUP. 4.77m2

BANY
SUP. 3.1m2

BANY
SUP. 3.45m2

SUP. 6.8m2

SUP. 6.5m2
h=2.20mts.

BANY
SUP. 3.0m2

HABITACIÓ 18
SUP. 12.00m2

SUP. 2.9m2

BANY
SUP. 3.3m2

HABITACIÓ 19
SUP. 20.0m2

SALA
SUP. 32.7m2

CH1
+2.25

CH3
+2.25

CH1
+2.40

MONTACAMILLES

ESCALA 1
SUP. 23.53m2

CENTRE INFERMERIA

PAS SECTOR 1
SUP. 42.07m2

CH3
+2.25

PAS SECTOR 2
SUP. 53.25m2

CH1
+2.25

CH3
+2.20

CH3
+2.25

B.I.E. 25

SUP. 3.1m2

SUP. 2.6m2

BANY
SUP. 3.3m2

BANY
SUP. 3.5m2

SUP. 3.5m2

BANY
SUP. 3.3m2

BANY
SUP. 3.3m2

SUP. 3.5m2

SUP. 4.05m2

BANY
SUP. 3.2m2

BANY
SUP. 3.6m2

SUP. 5.4m2

HABITACIÓ 17
SUP. 14.6m2

HABITACIÓ 16
SUP. 12.8 m2

HABITACIÓ 15
SUP. 12m2

HABITACIÓ 14
SUP. 12m2

HABITACIÓ 13
SUP. 10.7m2

HABITACIÓ 12
SUP. 12.25 m2

HABITACIÓ 11
SUP. 16.8 m2

HABITACIÓ 19
SUP. 19.0m2

MENJADOR
SUP. 42.80m2

CH1
+2.25

CH3
+2.25

HABITACIÓ 01
SUP. 15.0m2

HABITACIÓ 02
SUP. 13.0m2

HABITACIÓ 03
SUP. 13.1m2

BANY
SUP. 3.42m2

SUP. 2.9m2

BANY
SUP. 3.1m2

HABITACIÓ 04
SUP. 13.1m2

MAGATZEM ROBA
SUP. 4.65m2

PEL. SECTOR 3
SUP. 77.98m2

HABITACIÓ 05
SUP. 13.1m2

SUP. 3.1m2

BANY
SUP. 3.2m2

SUP. 3.45m2

BANY
SUP. 3.3m2

SUP. 7.9m2

HABITACIÓ 06
SUP. 15.5m2

BANY
SUP. 3.05m2

HABITACIÓ 07
SUP. 17.95m2

BUIT
SUP. 4.9m2
OFICE

SAL MENJADOR
SUP. 7.2m2

MAGATZEM ROBA BRUTA
SUP. 7.7m2

ASCENSOR

VESTIBUL IND.
SUP. 4.85m2

ESCALA 2
SUP. 12.9m2

BANY
SUP. 3.6m2

BANY
SUP. 3.6m2

SUP. 7.9m2

HABITACIÓ 08
SUP. 17.85 m2

HABITACIÓ 09
SUP. 17.7m2

HABITACIÓ 10
SUP. 13.3m2

LLEGENDA CELS RASOS
Actuació: Substitució d'elements per a pas de noves instal·lacions

CH1
CELRAS CONTINU DE PLACA DE GUIX LAMINAT

CH2
CELRAS CONTINU FONOABSORVENT DE PLACA DE GUIX LAMINAT

CH3. CELRAS REGISTRABLE DE LAMES D'ACER GALVANITZAT
a=30 cm, L=2,5 m ACABAT PRELACAT

CH4.
CELRAS REGISTRABLE VINÍLIC 60X60cm

CH5. SISTEMA DE SOSTRE EI-120 INDEPENDENT SIMÈTRIC
AMB PLACA LLEUGERA DE SILICAT CÀLCIC DE 25 MM

CH6. SISTEMA CALAIX VENTILACIÓ EI-120
Sistema certificat de pas de conductes horitzontals d'instal·lacions EI120, basat en placa lleugera de silicat càlcic de gran format de 50mm de gruix.

REGISTRE EN CELRAS CONTINU 60X60cm

N

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.16.2 COMPARTIMENTACIÓ HORITZONTAL
2.SOSTRES
PLANTA PRIMERA

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB

NOM FITXER:
RFP_PB_PG.dwg

PLÀNOL NÚM.
6.16.2.2.3

FULL..03..DE..07.



LLEGENDA CELS RASOS
Actuació: Substitució d'elements per a pas de noves instal·lacions

- CH1
  CELRAS CONTINU DE PLACA DE GUIX LAMINAT
- CH2
  CELRAS CONTINU FONOABSORVENT DE PLACA DE GUIX LAMINAT
- CH3. CELRAS REGISTRABLE DE LAMES D'ACER GALVANITZAT
  a=30 cm, L=2,5 m ACABAT PRELACAT
- CH4.
  CELRAS REGISTRABLE VINÍLIC 60X60cm
- CH5. SISTEMA DE SOSTRE EI-120 INDEPENDENT SIMÈTRIC
  AMB PLACA LLEUGERA DE SILICAT CÀLCIC DE 25 MM
- CH6. SISTEMA CALAIX VENTILACIÓ EI-120
  Sistema certificat de pas de conductes horitzontals d'instal·lacions EI120, basat en placa lleugera de silicat càlcic de gran format de 50mm de gruix.
- REGISTRE EN CELRAS CONTINU 60X60cm

N

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.16.2 COMPARTIMENTACIÓ HORITZONTAL
2.SOSTRES
PLANTA 2a i 3a

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB

PLÀNOL NÚM.
6.16.2.2.4

NOM FITXER:
RFP_PB_PG.dwg

FULL...04...DE...07.



LLEGENDA CELS RASOS
Actuació: Substitució d'elements per a pas de noves instal·lacions

- CH1
  CELRAS CONTINU DE PLACA DE GUIX LAMINAT
- CH2
  CELRAS CONTINU FONOABSORVENT DE PLACA DE GUIX LAMINAT
- CH3. CELRAS REGISTRABLE DE LAMES D'ACER GALVANITZAT
  a=30 cm, L=2,5 m ACABAT PRELACAT
- CH4.
  CELRAS REGISTRABLE VINÍLIC 60X60cm
- CH5. SISTEMA DE SOSTRE EI-120 INDEPENDENT SIMÈTRIC
  AMB PLACA LLEUGERA DE SILICAT CÀLCIC DE 25 MM
- CH6. SISTEMA CALAIX VENTILACIÓ EI-120
  Sistema certificat de pas de conductes horitzontals d'instal·lacions EI120, basat en placa lleugera de silicat càlcic de gran format de 50mm de gruix.
- REGISTRE EN CELRAS CONTINU 60X60cm

N

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.16.2 COMPARTIMENTACIÓ HORITZONTAL
2.SOSTRES
PLANTA QUARTA

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: RFP_PB_PG.dwg

PLÀNOL NÚM. 6.16.2.2.5
FULL...05...DE...07.



LLEGENDA CELS RASOS

Actuació: Substitució d'elements per a pas de noves instal·lacions

CH1
CELRAS CONTINU DE PLACA DE GUIX LAMINAT

CH2
CELRAS CONTINU FONOABSORVENT DE PLACA DE GUIX LAMINAT

CH3. CELRAS REGISTRABLE DE LAMES D'ACER GALVANITZAT
a=30 cm, L=2,5 m ACABAT PRELACAT

CH4.
CELRAS REGISTRABLE VINÍLIC 60X60cm

CH5. SISTEMA DE SOSTRE EI-120 INDEPENDENT SIMÈTRIC
AMB PLACA LLEUGERA DE SILICAT CÀLCIC DE 25 MM

CH6. SISTEMA CALAIX VENTILACIÓ EI-120
Sistema certificat de pas de conductes horitzontals d'instal·lacions EI120, basat en placa lleugera de silicat càlcic de gran format de 50mm de gruix.

REGISTRE EN CELRAS CONTINU 60X60cm

N

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1:75
A3_1:150
ORIGINALS A3
0 1.5 3
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025


NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.16.2 COMPARTIMENTACIÓ HORITZONTAL
2.SOSTRES
PLANTA CINQUENA

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB


PLÀNOL NÚM.
6.16.2.2.6

NOM FITXER:
RFP_PB_PG.dwg

FULL...06...DE...07.








CH3. CELRAS REGISTRABLE DE LAMES D'ACER GALVANITZAT PRELACAT


Sostre tecnic de panells longitudinals d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix de dimensions 300 mm d'amplada i longitud variable fins a un maxim de 2500 mm. Model prelacat en Poliéster amb un gruix de 25 micras en color blanc 9010 amb vel acústic termoadherit. Instal·lació amb perfil ocult en forma de "T" .




CH5. SISTEMA DE SOSTRE EI-120 INDEPENDENT SIMÈTRIC AMB PLACA LLEUGERA DE SILICAT CÀLCIC DE 25 MM

Descripció del sistema

1. Placa lleugera de silicat càlcic ESPESSOR 25 mm
2. Perfils primaris metàl·lics en C dimensions mínimes47x99x50x1 mm.
3. Canal perimetral en C dimensions mínimes: 100x50x1 mm
4. Caixatge de lluminàries, incloent segellat de cables.
5. Segellat de pas de canonades combustibles amb collarins
6. Reforç de plaques de gruix 25 mm fixat amb grapes o cargols
7. Canonada de plàstic.
8. Cargol autorroscant 3,9x45 mm cada 250 mm






CH6. SISTEMA CALAIX VENTILACIÓ EI-120

Descripció del sistema


1. Panell de silicat càlcic de 50mm de gruix
2. Tires de tauler de silicat càlcic de 10mm de gruix i 150mm d'ample
3. Adhesiu per a tractament d'estanqueitat en juntes entre plaques.
4. Perfil angular 50X50X5
5. Varilola roscada M14 fixada al forjat amb tac d'acer expansiu
6. Femella i volandera de fixació
7. Cargols per a fusta cada 150mm tipus 4,8x90mm
8. Grapes o gargols de 35mm per a fixació de la tira.
9. Element de secorització resistent al foc
10. Llana de roca de 145Kg/m3 per a replè d'espai.
11. Fixació de la tira a suport amb cargol i tac d'acer expansiu.

CH2. CELRAS CONTINU DE PLACA DE GUIX LAMINAT FONOABSORVENT

Vores longitudinales - perforació continua





Trobada mur





CH1. CELRAS CONTINU DE PLACA DE GUIX LAMINAT


Trobada mur














































A01

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE ARMARI DORMITORI

DIMENSIONS 90 x **60** x 220 h

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Armari de tauler aglomerat i acabat bilaminat. acabat fusta similar a l'existent.

Laterals, sostre i portes d'aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Pel darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. **Acabat laminat**. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01 De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniran cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini.

Incorpora barra per penjar, tres prestatges interiors i dos calaixos. Portes batents amb pany i clau.

A02

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE ARMARI DORMITORI

DIMENSIONS 110 x **60** x 220 h

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Armari de tauler aglomerat i acabat bilaminat. acabat fusta similar a l'existent.

Laterals, sostre i portes d'aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Pel darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. **Acabat laminat**. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01 De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniran cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini.

Incorpora barra per penjar, tres prestatges interiors i dos calaixos. Portes batents amb pany i clau.

A03

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE ARMARI DORMITORI

DIMENSIONS 150 x **60** x 220 h

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Armari de tauler aglomerat i acabat bilaminat. acabat fusta similar a l'existent.

Laterals, sostre i portes d'aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Pel darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. **Acabat laminat**. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01 De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniran cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini.

Incorpora barra per penjar, tres prestatges interiors i dos calaixos. Portes batents amb pany i clau.

A04

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE ARMARI DORMITORI

DIMENSIONS 120 x **60** x 220 h

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Armari de tauler aglomerat i acabat bilaminat. acabat fusta similar a l'existent.

Laterals, sostre i portes d'aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Pel darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. **Acabat laminat**. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01 De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniran cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini.

Incorpora barra per penjar, tres prestatges interiors i dos calaixos. Portes batents amb pany i clau.

A05

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE ARMARI DORMITORI

DIMENSIONS 135 x **60** x 220 h

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Armari de tauler aglomerat i acabat bilaminat. acabat fusta similar a l'existent.

Laterals, sostre i portes d'aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Pel darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. **Acabat laminat**. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01 De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniran cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini.

Incorpora barra per penjar, tres prestatges interiors i dos calaixos. Portes batents amb pany i clau.

A06

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE ARMARI DORMITORI

DIMENSIONS 120 x **60** x 220 h

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Armari de tauler aglomerat i acabat bilaminat. acabat fusta similar a l'existent.

Laterals, sostre i portes d'aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Pel darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. **Acabat laminat**. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01 De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniran cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini.

Incorpora barra per penjar, tres prestatges interiors i dos calaixos. Portes batents amb pany i clau.

A07

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE ARMARI DORMITORI

DIMENSIONS 100 x **60** x 220 h

DESCRIPCIÓ TÈCNICA


Armari de tauler aglomerat i acabat bilaminat. acabat fusta similar a l'existent.

Laterals, sostre i portes d'aglomerat de partícules de fusta de 19 mm de gruix. Base i prestatges en aglomerat de partícules de fusta de 25 mm de gruix. Pel darrere remesa en aglomerat de partícules de fusta de 10 mm de gruix. Aglomerat encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. **Acabat laminat**. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01 De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniran cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini.

Incorpora barra per penjar, tres prestatges interiors i dos calaixos. Portes batents amb pany i clau.

QUADRE D'ARMARIS DE FUSTA

Codi tipus	Descripció	Dimensions	unitats							
			PS1	PB	P1	P2	P3	P4	P5	TOTAL
A01	ARMARI DE 2 FULLES BATENTS (0.45X2.10)	0.90 x 0.60 x 2.20 m			6	4	4	4	8	26
A02	ARMARI DE 2 FULLES BATENTS (0.55X2.10)	1.10 x 0.60 x 2.20 m			6	6	6	6	4	28
A03	ARMARI DE 3 FULLES BATENTS (0.50X2.10)	1.50 x 0.60 x 2.20 m			4	4	4	4	4	20
A04	ARMARI DE 3 FULLES BATENTS (0.40X2.10)	1.20 x 0.60 x 2.20 m			8	7	7	7	5	34
A05	ARMARI DE 3 FULLES BATENTS (0.45X2.10)	1.35 x 0.60 x 2.20 m			5	2	2	2	3	14
A06	ARMARI DE 2 FULLES BATENTS (0.60X2.10)	1.20 x 0.60 x 2.20 m			2	3	3	3	3	14
A07	ARMARI DE 2 FULLES BATENTS (0.50X2.10)	1.00 x 0.60 x 2.20 m				3	3	3	2	11
AT	TAQUILLA VESTIDOR DE 2 PORTES	0.40 x 0.50 x 1.80 m	75							75
AR1	FRONTAL ARMARI DE 2 FULLES BATENTS (1.60X2.20)	1.60 x 2.30 m				1	1	1		3
AR2	FRONTAL ARMARI DE 2 FULLES BATENTS (2.25X2.20)	2.25 x 2.30 m			1	1	1	1	1	5
AR3	FRONTAL ARMARI DE 3 FULLES CORREDISSES	2.00 x 2.20 m	1							1



AT

Situació: vestidors


PRODUCTE: **TAQUILLA VESTIDOR**

DIMENSIONS: 30 x 50 x 180 cms d'alçada

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Guixeta de mides 30 x 50 x 180, mòdul de 2 portes, amb clau i pany. Armari vestidors de 2 portes monobloc de fenòlic amb perfils d'alumini anoditzat. Fabricat amb material de resines fenòliques resistent a ratllades, esquerdes, impactes, calor, humitat, vapor d'aigua, taques, antibacterià. Gruix 10mm. La trassera de gruix 3mm perforada per ventilació. Totes les portes disposen de pany amb clau dentada. Totes les portes tenen tancament independent equipades per dues claus. Pany intercanviable amb 2 claus i possibilitat de clau mestre. Peus metàl·lics regulables en alçada, possibilitat de sòcol o base de protecció. Assajos UNE 16121:2014, UNE 16122:2013.

L'interior de la plaça disposa de tub penjador inox.



AR1

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE FRONTAL ARMARI RECUPERADOR

DIMENSIONS 160 x 230 h


DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Armari de tauler DM hidròfug i acabat bilaminat. acabat fusta FAIG

DM encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. **Acabat laminat**. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01 De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniran cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini.

Cara interior de la porta revestida amb panell d'espuma acústica negra d'alta densitat de 40mm de gruix.

Portes batents amb pany i clau.



AR2

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE FRONTAL ARMARI RECUPERADOR

DIMENSIONS 225 x 230 h


DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Armari de tauler DM hidròfug i acabat bilaminat. acabat fusta FAIG

DM encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. **Acabat laminat**. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01 De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniran cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes batents o portes batents baixes amb Frontisses de 110 º d'obertura. Tiradors d'injecció de color alumini.

Cara interior de la porta revestida amb panell d'espuma acústica negra d'alta densitat de 40mm de gruix.

Portes batents amb pany i clau.



AR3

CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE FRONTAL ARMARI NETEJA CUINA

DIMENSIONS 200 x 220 h

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Armari de tauler DM hidròfug i acabat bilaminat. acabat blanc

DM encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat, taques, etc. de densitat mitjana 630 Kg/m3 segons norma EN 14323. **Acabat laminat**. El cantell de Pvc de 1mm de gruix segons norma UNE 56.843:01 De fàcil i ràpid muntatge. Tots els elements aniran cargolats mitjançant excèntriques excepte la del darrere que serà encastada. Portes corredisses amb 3 guies independents. Tiradors d'injecció de color alumini.

Portes batents amb pany i clau.

Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES


TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 20
A3_1: 40
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES


DATA:
NOVEMBRE 2025

NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.18.EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA
1. MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX
ARMARIS


NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
PLÀNOL NÚM. 6.18.1.1
NOM FITXER: RFP_PE_F INT.dwg
FULL...01...DE...04.




BANC SALA C/SARDENYA P.TIPUS
e:1/50




BANC SALA C/SARDENYA P.PRIMERA
e:1/50



BANC SALA-MENJADOR
e:1/50



DETALL BANC EXISTENT
E:1/10



DETALL BANC PROPOSTA
E:1/10

LLEGENDA

1. TAULER AGLOMERAT XAPAT DE FUSTA DE FAIG EXISTENT SOBRE RASTRELLS.
2. FULLOLA LATERAL EXISTENT DE FORMACIÓ DE FRONTAL DE BANC EN FORMA CORBA
3. PARET DE TOTXANA EXISTENT SUPORT DE BANC.
4. SÒCOL EXISTENT DE RESINES DE COLOR BLANC.
5. PAVIMENT DE TERRATZO
6. EXTRASDOSSAT AUTOPORTANT INTERIOR DE PLACA DE GUIX LAMINAT 45+15 I LLANA MINERAL A L'INTERIOR, AMB ACABAT SUPERIOR AMB PLACA FORMANT ARESTA ALINIADA AMB BANC EXISTENT I FORMA CORBA.
7. REVESTIMENT DE PARET FORMAT PER LÀMINA DE POLICARBONAT DE 1,70 MM DE GRUIX, COLOR EN MASSA, BLANC MATE, LLIURE DE HALÒGENS I REACCIÓ AL FOC B-S1,D0.
8. APLACAT DE PANELL COMPACTE FENÒLIC HPL, E=3MM, ADHERIT A LA CARA SUPERIOR DEL BANC EXISTENT, PREVI FREGAT DE LA SEVA SUPERFICIE FINS ACONSEGUIR PLANEITAT. ACABAT FUSTA FAIG SIMILAR AL COLOR ACTUAL.

Ajuntament de Barcelona
BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE EXECUTIU
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA


ESCALES
A1_1: 20
A3_1: 40
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025


NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.18.EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA
1. MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX
BANCS SALES D'ESTAR

NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB
NOM FITXER: RFP_PE_F INT.dwg


PLÀNOL NÚM. 6.18.1.2
FULL 02 DE 04



PLANTA MOSTRADOR EXISTENT A ELIMINAR E 1/50




PLANTA PROPOSTA MOSTRADOR E 1/50



PLANTA MOSTRADOR E 1/50




ALÇAT MOSTRADOR A E 1/50



ALÇAT MOSTRADOR B E 1/50


Moble mostrador vestíbul i armari. Acabat FUSTA DE FAIG

Material. Construït en aglomerat de partícules de fusta encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió, ratllat i taques, de densitat mitjana 630 kg/m3 segons norma EN 14323. Recobert ambdues cares, acabat bilaminat HPL FAIG. Cantell en ABS e-1 mm segons norma UNE 56.843:01. Base, sostre i prestatges interiors i exteriors e: 25 mm.






ALÇAT PROPOSTA MOSTRADOR A E 1/50



ALÇAT PROPOSTA MOSTRADOR B E 1/50



Ajuntament de Barcelona

BIM/SA
Barcelona d'Infraestructures Municipals

AUTOR DEL PROJECTE
AAAR ARQUITECTES

TÍTOL DEL PROJECTE
REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA

ESCALES
A1_1: 20
A3_1: 40
ORIGINALS A3
0 0.4 0.8
GRÀFIQUES

DATA:
SETEMBRE 2025


NOM DEL PLÀNOL:
DG.6.18.EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA
1. MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX
MOSTRADOR VESTÍBUL D'ACCÉS

NOM FITXER CTB:
Bimsa.CTB


NOM FITXER:
RFP_PE_EQ.dwg

PLÀNOL NÚM.
6.18.1.3


FULL 03 DE 04




SECCIÓ OFFICE A E 1/40
ESTAT ACTUAL




SECCIÓ OFFICE B E 1/40
ESTAT ACTUAL




SECCIÓ OFFICE A E 1/40
PROPOSTA




SECCIÓ OFFICE B E:1/40
PROPOSTA



PLANTA OFFICE
ESTAT ACTUAL



PLANTA OFFICE
PROPOSTA



Ajuntament de Barcelona BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE AAAR ARQUITECTES	TÍTOL DEL PROJECTE REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA	ESCALES A1_1:20 A3_1:40 ORIGINALS A3 0 0.4 0.8 GRÀFIQUES	DATA: SETEMBRE 2025	NOM DEL PLÀNOL: DG.6.18.EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA 1. MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX OFFICE DE PLANTA_MOBLES CUINA	NOM FITXER CTB: Bimsa.CTB NOM FITXER: RFP_PE_EQ.dwg	PLÀNOL NÚM. 6.18.1.4 FULL...04...DE...04.