



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DEL SERVEI D'INSTAL·LACIÓ (MUNTATGE I DESMUNTATGE) I MANTENIMENT, PREVENTIU I CORRECTIU, DE LA MEGAFONIA DE PROPIETAT MUNICIPAL A LES PLATGES DE TORREDEMBARRA. TEMPORADES D'ESTIU 2026 I 2027-

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

És objecte d'aquest contracte **el servei d'instal·lació (muntatge i desmuntatge) i manteniment, preventiu i correctiu, de megafonia de les platges de Torredembarra.**

Inclou la instal·lació dels corresponents materials i la resta de treballs necessaris per a la correcta implantació i funcionament del material de megafonia propietat de l'Ajuntament.

En tots els treballs s'inclourà la ma d'obra, els vehicles (inclòs grua, si fos necessari), la maquinària, els mitjans auxiliars i el subministrament dels materials necessaris, així com la desinstal·lació un cop acabada la temporada de platges.

El material necessari que s'ha d'entendre inclòs en la prestació del servei són els fleixos de subjecció, els cargols, el petit cablejat, connectors, productes de la neteja i productes de protecció dels elements: contra el salnitre i l'oxidació

L'adjudicatari, dins de les tasques de manteniment correctiu, subministrarà també, si s'escaigués i previ vistiplau de l'Ajuntament, els recanvis següents: a) Bateria Liti 12V 24Ah, b) Panell Solar amb ferramenta subjecció a fanal i connectors, c) Altaveu UHC 38W amb ferratge "U" i connector, d) Antena recepció UHF (Connector BNC) 22cm i fuetó intern al receptor, e) Antena emissora RF Tagra -o similar - 0Db, i f) Cable i connectors antena emissora (10 metres).

El subministre d'aquests recanvis es facturarà a part i d'acord amb els preus establerts pel licitador en la seva oferta, que serà vinculant.

Qualsevol sistema, subsistema o equip que no es reculli explícitament en aquest document o annexos, s'ha de considerar inclòs en aquest contracte, sempre que estigui afectat pel sistema global o pels treballs a realitzar.

Es tracta de la realització de treballs o actuacions necessàries per posar en marxa el sistema de megafonia sense fils, propietat de l'Ajuntament, a les platges de Torredembarra durant la temporada de bany, amb la finalitat de difondre missatges d'informació, prevenció i avisos d'emergència.

Segons la Directiva europea UE 2006/7/CE i el Reial decret 1341/2007 de 11 d'octubre, publicat al BOE núm. 257 del 26 d'octubre, s'estableix per a les administracions públiques l'obligatorietat de la promoció de la salut i la prevenció de les malalties, especialment les activitats i productes que puguin tenir conseqüències negatives per a la salut, com és el cas de l'ús recreatiu de l'aigua a les platges.

Les prestacions a desenvolupar per l'adjudicatari li seran requerides pel servei de Vigilància, Salvament i Socorrisme contractat o bé per la Policia local.





2.- DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL MUNICIPAL SOBRE QUÈ ES PRESTA EL SERVEI.

L'objecte del contracte és el servei de muntatge, desmuntatge i manteniment del sistema de megafonia sense fils, de propietat municipal per adquisició al 2018, que consta de:

- Una estació base dotada d'una consola de transmissió amb pantalla tàctil i terminal radio UHF i antena, i walky talkies.
- 7 estacions receptores i de megafonia exterior.

3. LOCALITZACIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

El contractista té l'obligació d'executar els treballs d'instal·lació i desinstal·lació, i manteniment ordenats de competència municipal.

Qualsevol instal·lació que no es realitzi d'acord amb les indicacions de l'ordre corresponent serà aixecada i tornada a instal·lar a càrrec del contractista. En cas de contradicció, es valorarà la validesa i concreció de la informació facilitada.

4. HORARIS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

L'horari normal de funcionament del servei de manteniment, una vegada feta la instal·lació, correspondrà amb el del Servei de Socorristes.

En aquest horari, l'adjudicatari estarà obligat a posar a disposició els equips necessaris tant materials com humans per a realitzar qualsevol reparació del sistema que se li pugui requerir en un termini màxim de 2 hores.

Circumstancialment l'Ajuntament podrà requerir la presència i disponibilitat d'un equip format per un o dos operaris, en dissabtes, diumenges o dies festius.

5. MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU

El servei de manteniment comprèn:

- Manteniment preventiu: inclou una visita de verificació de l'estat dels equips i el seu correcte funcionament a meitat de temporada.
- Manteniment correctiu: comprèn una actuació a camp per respondre a possibles avaries dels equips instal·lats, reparant o substituint, si s'escau, el dispositiu en la seva totalitat en un termini mai superior a 48 hores, i d'acord amb el preu unitari ofertat.

A l'inici del contracte i quan es faci el manteniment preventiu dels mitjans adscrits al servei es passarà a l'Ajuntament un chek list amb les operacions realitzades i estat de manteniment de la instal·lació.





6. OPERATIVA

L'adjudicatari estarà obligat a tenir al front dels treballs un encarregat, la designació del qual haurà de comunicar-se a l'Ajuntament, així com les possibles substitucions temporals d'aquest.

En casos d'urgència, el contractista haurà de designar un telèfon de recepció que haurà d'estar disponible les 24 hores del dia.

L'adjudicatari estarà obligat a informar sobre l'estat d'execució de les notes de treball (pendent de programació, data de programació, executada, etc...).

Les notes de treball o altres avisos que hagi recepcionat l'adjudicatari, que s'hagin executat, hauran de retornar-se a l'Ajuntament en un termini màxim de 2 setmanes després de la seva execució. Cada document indicarà la data (o dates si s'ha fet en diferents fases indicant aquestes) en que s'hagi efectuat.

La falsedat en l'anotació de la data de compliment de cada una de les actuacions contingudes en les Notes de Treball o d'altres avisos es considerarà una falta molt greu.

El personal anirà proveït d'equips i d'aquells elements de treball necessaris per a la seva seguretat. Aniran a càrrec de l'adjudicatari les despeses que s'originin per material de senyalització i seguretat inclosos en aquest apartat.

Es tendirà a minimitzar l'impacte dels treballs en l'entorn ambiental.

7. TERMINIS D'EXECUCIÓ

Les actuacions a realitzar es poden dividir segons la urgència, però mai no poden excedir del termini general màxim, que serà de 48 hores.

8. MITJANS TÈCNICS I EQUIPS DE TREBALL I MAGATZEM

Per a l'adequada prestació dels serveis encomanats, l'adjudicatari haurà de disposar del personal necessari, tant en nombre com en experiència i qualificació, per complir les prescripcions de la contracta, disposar de vehicles (inclòs la grua), mitjans de transport per al trasllat del personal, disposar de maquinària i elements adequats de treball pel normal desenvolupament de la contracta.

La inspecció facultativa podrà rebutjar el personal que segons el seu judici, no reuneixi les condicions d'aptitud pel bon desenvolupament dels treballs a realitzar per l'adjudicatari, havent de ser substituït per altre personal que sigui apte, sense dret a cap reclamació per part de l'adjudicatari.

L'adjudicatari, en acabat la temporada, dipositarà el material als magatzems municipals que se li indiquin, on romandrà durant el període del contracte.





9. RESPONSABILITATS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

El contractista serà responsable dels accidents, perjudicis o infraccions que puguin succeir o produir-se per la negligent execució de les obres o l'incompliment de les disposicions establertes.

El contractista realitzarà les comprovacions que consideri per no causar danys a les possibles canalitzacions existents sota el terreny o vicis ocults. En cas de produir-se danys en alguna canalització o instal·lació, o a tercers, el contractista es farà càrrec de les despeses originals com a conseqüència de l'avaría produïda, havent de tenir subscripta una pòlissa de responsabilitat civil, donant avís a la companyia asseguradora tan aviat com es produeixi una avaría.

L'administratiu de Seguretat Ciutadana
Joaquim Miracle Romeu
Vistiplau del Sostinpector de la Policia local
Miquel Àngel Marchal Cortés

