

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL
CONTRACTE D'OBRES D'ADEQUACIÓ INTERIOR I
INSTAL·LACIÓ DE MESURES DE PROTECCIÓ
ACTIVA I PASSIVA CONTRA INCENDIS

EXPEDIENT 2026-09L

ÍNDEX

1. Expedient de contractació, objecte i durada del contracte	2
2. Actuacions objecte del contracte	3
3. Característiques generals d'execució de les obres	6
4. Mitjans auxiliars i seguretat	6
5. Materials	7
6. Requeriments del professional contractista	7
7. Requeriments d'execució de les obres	8
8. Assegurança de responsabilitat civil professional	8
9. Drets i obligacions de les parts	9
10. Control de qualitat, coordinació i seguiment	10
11. Condicions especials d'execució	11
12. Seguiment	11
13. Personal del servei, seguretat i salut	12
14. Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE)	13
15. Previsió d'accidents	13
16. Mesa de contractació	14
17. Visita instal·lacions	14

1. Expedient de contractació, objecte i durada del contracte

Expedient de contractació núm. 2026-09L

L'objecte del present contracte és l'execució de les obres d'adequació interior i millora de les mesures de protecció activa i passiva contra incendis del Garden (Jardinarium) de Tecsal,S.A., incloent actuacions constructives, instal·lacions de protecció contra incendis, adequacions elèctriques i treballs auxiliars necessaris per garantir el compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat contra incendis.

Les actuacions inclouen, entre d'altres:

- Xarxa de distribució d' aigua
- Boca d' incendi equipada
- Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, amb pintura intumescent EI-30
- Protecció passiva contra incendis d' estructura metàl·lica, amb morter projectat EI-90
- Mitjans auxiliars
- Substitució de lluernaris i franja tallafocs

La prestació d' aquests serveis inclourà l' aportació de tots els mitjans humans i materials necessaris per a l' execució del servei. L'objecte contractual inclou el subministrament de materials, mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, transports, gestió de residus i totes les actuacions necessàries per a la correcta execució de les obres.

Les obres s'executaran a les instal·lacions del Garden (Jardinarium) de Tecsal,S.A., ubicades al Carrer Progrés 10-12 de Cornellà de Llobregat (08940).

No procedeix la divisió en lots, ja que la realització independent de les diverses prestacions que formen l'objecte del contracte podria comprometre la coordinació preventiva, la compatibilitat tècnica de les instal·lacions de protecció contra incendis (PCI), així com la correcta planificació i execució simultània dels treballs en unes instal·lacions en funcionament. Així mateix, la divisió en lots podria comportar una pèrdua d'eficiència i dificultats de coordinació en l'execució global del contracte

El CPV del contracte és el següent:

- 45343000-3 Treballs d'instal·lació de dispositius de protecció contra incendis

2. Actuacions objecte del contracte

Les actuacions objecte del contracte són les detallades a continuació:

DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT (€)
<p>Xarxa de distribució d'aigua</p> <p>Xarxa aèria de distribució d'aigua per proveïment dels equips d'extinció d'incendis, formada per canonada d'acer negre amb soldadura longitudinal, de 1 1/2" DN 40 mm de diàmetre, unió roscada, sense calorifugar, que arrenca des de la font de proveïment d'aigua fins a cada equip d'extinció d'incendis. Inclús material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials, mà d'emprimació antioxidant d'almenys 50 micres de gruix, i dues passades d'esmalt vermell d'almenys 40 microns de gruix cadascuna.</p>	100	75,39	7.539,00
<p>Boca d'incendi equipada</p> <p>Boca d'incendi equipada (BIE), de 25 mm (1") i de 660x660x215 mm, composta de: armari construït en acer de 1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color vermell RAL 3000 i porta semicega amb finestra de metacrilat d'acer de 1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color vermell RAL 3000; enrotlladora metàl·lica giratòria abatible 180° permetent l'extracció de la mànega en qualsevol direcció, pintada en vermell epoxi, amb alimentació axial; mànega semirígida de 20 m de longitud; llança de tres efectes (tancament, polvorització i raig compacte) construïda en plàstic ABS i vàlvula de tancament tipus esfera de 25 mm (1"), de llautó, amb manòmetre 0-16 bar, amb presa addicional de 45 mm (1 1/2"). Instal·lació en superfície. Inclús, accessoris i elements de fixació.</p>	3	407,47	1.222,41
<p>Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, amb pintura intumescent EI-30</p> <p>Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm.</p> <p>Encavallades (78 * 4,80)</p>	374,4	52,00	19.468,80

DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT (€)
Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, amb morter projectat EI-90 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm. Pilars (4 cares) (9 * 1,15 * 5,90) Pilars (3 cares) (39 * 0,58 * 5,90)	 61,07 133,46 194,53	 52,00	 10.115,56
Mitjans auxiliars Transport de plataforma elevadora Transport a obra i retirada de plataforma elevadora de tisora, amb motor elèctric, de 12 m d'alçada màxima de treball. Lloguer de plataforma elevadora Lloguer diari de plataforma elevadora de tisora, amb motor dièsel, de 10 m d'alçada màxima de treball.	 2 45	 161,26 57,95	 322,52 2.607,75
Substitució de lluernaris Retirada de material existent de lluernes de polièster deteriorades. Subministrament i instal·lació de nous lluernaris de policarbonat compacte Bs1D0. Inclou fixacions i proteccions individuals de seguretat. Inclou mitjans d'elevació del material. En cas de ser necessari, BROOF no el compliria per si mateix. (2*9)	 18	 99,53	 1.791,54

DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT (€)
<p>Franja tallafocs de plaques de guix laminat, per a edifici d'ús industrial. Sistema PLACO</p> <p>Franja tallafocs inclinada, d'1 m en projecció horitzontal, amb una resistència al foc EI 60, per a edifici d'ús industrial, fixada mecànicament a la mitgera amb subestructura suport, MT-82x16 2x15F "PLADUR", composta per 2 plaques de guix laminat F / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 15 / amb els cantells longitudinals afinats, amb resistència al foc F "PLADUR", Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, fixades a la subestructura suport composta per canals i muntants, formant esquadres separades 800 mm entre si i mestres separades 400 mm entre si. Inclou cargols per a la fixació de les plaques, i pasta i cinta per al tractament de juntes entre plaques. (1 * 8,90)</p>	8,9	73,63	655,31
<p>Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, amb pintura</p> <p>Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm.</p> <p>Pilars (3 cares) (4 * 0,89 * 4,80)</p> <p>Pilars (3 cares) (4 * 0,89 * 5,20)</p> <p>Bigues (4 * 9,3)</p>	17,09 18,51 37,20 72,80	52,00	3.785,60
TOTAL (IVA EXCLÒS)			47.508,49
		IVA 21%	9.976,78
TOTAL (IVA INCLÒS)			57.485,27

3. Característiques generals d'execució de les obres

En cas d'urgència serà obligació de l'empresa adjudicatària prestar els seus serveis en un màxim de 24 hores a comptar des de la notificació per part de Tecsal,S.A.

Les obres s'executaran d'acord amb:

- El pressupost detallat a l'expedient.
- La normativa tècnica vigent.
- El Codi Tècnic de l'Edificació.
- El Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis
- La normativa de prevenció i protecció contra incendis aplicable.
- La normativa de seguretat i salut laboral.
- Les instruccions dels responsables tècnics de Tecsal, S.A.

L'adjudicatari haurà de:

- Coordinar els treballs per minimitzar les afectacions a l'activitat ordinària de Tecsal,S.A. i Jardinarium.
- Garantir el manteniment de les condicions de seguretat durant tota l'execució de les obres.
- Mantenir els espais d'obra en adequades condicions d'ordre i neteja.
- Retirar runes, materials sobrants i residus derivats de l'execució. L'empresa adjudicatària serà responsable de la correcta gestió, retirada i tractament dels residus generats durant l'execució de les obres, d'acord amb la normativa mediambiental vigent. Quan sigui requerit per Tecsal, S.A., l'adjudicatari haurà d'acreditar la correcta gestió dels residus mitjançant justificants de lliurament a gestor autoritzat.

Tecsal, S.A. enviarà a l'adjudicatari les notificacions via correu electrònic, per la qual cosa l'adjudicatari facilitarà una adreça d' e-mail

4. Mitjans auxiliars i seguretat

L'adjudicatari aportarà tots els mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, incloent:

- Plataformes elevadores.
- Sistemes de protecció col·lectiva.
- Equips de protecció individual.
- Senyalització provisional.
- Mitjans de càrrega i descàrrega

Serà responsabilitat exclusiva del contractista el compliment íntegre de la normativa de prevenció de riscos laborals.

5. Materials

Tots els materials utilitzats hauran de ser nous, homologats i adequats a l'ús previst.

Tecsal, S.A. podrà requerir en qualsevol moment:

- Fitxes tècniques,
- Declaracions CE,
- Certificats de qualitat,
- Certificats de reacció i resistència al foc,
- i qualsevol altra documentació tècnica o reglamentària aplicable.

A la finalització de les obres, l'adjudicatari haurà de lliurar la documentació tècnica i reglamentària corresponent als materials i sistemes instal·lats, així com els manuals d'ús i manteniment que siguin aplicables.

No es podran instal·lar materials diferents dels previstos sense autorització prèvia expressa de Tecsal, S.A.

6. Requeriments del professional contractista

El personal adscrit a l'execució de les obres objecte d'aquest contracte dependrà directament i exclusivament de l'empresa adjudicatària, sense que existeixi cap vincle laboral, funcional o de qualsevol altra naturalesa amb Tecsal, S.A.

Serà responsabilitat exclusiva de l'adjudicatari el compliment íntegre de la normativa vigent en matèria laboral, de Seguretat Social, prevenció de riscos laborals i coordinació d'activitats empresarials.

Tecsal, S.A. i els seus serveis competents no mantindran cap relació directa amb el personal de l'empresa adjudicatària, i qualsevol incidència o qüestió relacionada amb aquest personal serà tractada exclusivament amb el representant designat per l'empresa contractista.

L'empresa adjudicatària haurà de disposar del personal tècnic i operatiu suficient, degudament qualificat i amb la formació necessària per a l'execució correcta dels treballs objecte del contracte.

El personal adscrit a les obres haurà de:

- Atendre les indicacions del responsable designat per Tecsal, S.A., sempre que no excedeixin de les obligacions contractuals assumides ni impliquin desatenció o perjudici dels treballs encomanats.
- Complir la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i utilitzar els equips de protecció individual corresponents.

- Mantenir un comportament correcte i respectuós amb el personal de Tecsals, S.A. i amb tercers.
- Accedir a les instal·lacions degudament identificat quan així sigui requerit.
- Complir les normes internes de funcionament, seguretat i accés a les instal·lacions de Tecsals, S.A.

L'adjudicatari serà responsable dels danys i perjudicis que pugui ocasionar el seu personal, materials o maquinària durant l'execució dels treballs.

7. Requeriments d'execució de les obres

Les obres objecte del contracte s'executaran a les instal·lacions de Tecsals, S.A. situades a:

- C/ Progrés núm. 10-12 de Cornellà de Llobregat (08940)

L'execució dels treballs s'haurà d'adaptar al funcionament ordinari de les instal·lacions i a les indicacions organitzatives de Tecsals, S.A., amb l'objectiu de minimitzar les afectacions a l'activitat habitual dels centres.

Quan sigui requerit per Tecsals, S.A., l'adjudicatari haurà d'assistir a reunions de coordinació, seguiment o comprovació tècnica a les oficines situades al C/ Progrés núm. 10-12 de Cornellà de Llobregat (08940).

No seran objecte d'abonament independent les despeses de desplaçament, dietes o costos associats als treballs executats dins de la província de Barcelona, entenent-se inclosos dins el preu ofertat pel contractista.

L'adjudicatari haurà de disposar dels mitjans personals, tècnics i logístics necessaris per garantir l'execució correcta dels treballs dins dels terminis establerts i en les condicions de qualitat i seguretat exigides.

8. Assegurança de responsabilitat civil professional

L'empresa adjudicatària haurà de disposar, durant tota la vigència del contracte, d'una assegurança de responsabilitat civil vigent i suficient per cobrir els riscos derivats de l'execució de les obres objecte del contracte.

Aquesta assegurança haurà de cobrir, com a mínim:

- Els danys materials i personals que es puguin ocasionar a Tecsals, S.A., al seu personal o a tercers.
- Els danys derivats de l'execució defectuosa dels treballs.
- Els danys ocasionats per acció o omissió del personal adscrit a l'obra.

- Els possibles perjudicis derivats de l'ús de maquinària, eines, equips o materials.

L'adjudicatari serà responsable directe de la correcta execució dels treballs contractats i dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar durant la seva execució.

Tecsal, S.A. podrà requerir en qualsevol moment còpia actualitzada de la pòlissa vigent i del corresponent rebut acreditatiu de pagament.

9. Drets i obligacions de les parts

Els drets i obligacions de les parts seran, a més dels establerts en les clàusules específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual, de la normativa aplicable i, en particular, els següents:

Obligacions del contractista

L'empresa adjudicatària haurà de:

- Garantir la disponibilitat dels recursos humans i tècnics compromesos durant tota l'execució del contracte
- Estar en possessió de totes les acreditacions, habilitacions, autoritzacions i permisos legalment exigibles per al desenvolupament correcte de l'objecte del contracte.
- Complir en tot moment la normativa vigent en matèria laboral, de Seguretat Social, seguretat i salut laboral, prevenció de riscos laborals, coordinació d'activitats empresarials i normativa tècnica aplicable.
- Adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals i materials suficients i adequats per garantir la correcta execució dels treballs.
- Garantir que el personal adscrit a l'execució del contracte no manté cap relació laboral ni funcional amb Tecsal, S.A.
- Aportar tots els materials, eines, maquinària, equips i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres.
- Garantir que tots els materials, productes, equips i maquinària utilitzats estiguin homologats i compleixin la normativa vigent. Quan sigui requerit, haurà d'aportar les corresponents fitxes tècniques, fitxes de seguretat, declaracions CE o certificacions aplicables.
- Disposar, en cas d'emergència o necessitat extraordinària, de capacitat de resposta suficient, personal qualificat i equipament tècnic adequat.
- Designar una persona responsable o interlocutor tècnic per al seguiment i coordinació dels treballs amb Tecsal, S.A.
- Disposar d'un sistema de contacte i localització telefònica operatiu durant l'execució dels treballs.

- Facilitar tota la documentació que pugui ser requerida per Tecsal, S.A. en relació amb l'execució del contracte i, en particular, aquella prevista a l'article 217 de la LCSP respecte dels subcontractistes i subministradors.
- Respondre íntegrament dels treballs executats i dels defectes, errors o deficiències que es puguin produir, sense que l'examen, supervisió o acceptació parcial per part de Tecsal, S.A. suposi exoneració de responsabilitat.

Principis ètics i de conducta

L'empresa adjudicatària s'obliga a adequar la seva actuació als principis d'igualtat, imparcialitat, integritat, objectivitat i transparència.

En particular, es compromet a:

- No celebrar acords ni realitzar pràctiques que vulnerin els principis de lliure concurrència i competència.
- Abstenir-se de qualsevol pràctica col·lusòria o conducta restrictiva de la competència.
- No realitzar, fomentar ni promoure pràctiques corruptes o conductes contràries a la legalitat vigent.

Facultats de Tecsal, S.A.

Tecsal, S.A. podrà:

- Impartir instruccions i indicacions necessàries per garantir la correcta execució de les obres.
- Supervisar i verificar l'execució dels treballs.
- Requerir la substitució de personal o materials que no compleixin les condicions exigides contractualment o normativament.
- Exigir la reparació o correcció dels treballs defectuosament executats

10. Control de qualitat, coordinació i seguiment

L'objectiu del control de qualitat és assegurar que les obres que executi l'adjudicatari es realitzen d'acord amb les normatives vigents.

Tecsal, S.A. designarà una persona responsable del seguiment de les obres.

L'adjudicatari designarà un interlocutor tècnic responsable de:

- La coordinació diària.
- El seguiment dels treballs.
- La resolució d'incidències.
- La comunicació amb Tecsal, S.A.

La finalització de les obres requerirà la conformitat tècnica de Tecsal, S.A., mitjançant la corresponent acta de recepció o document equivalent

11. Condicions especials d'execució

D'acord amb el que estableix la LCSP, tindran la consideració de condicions especials d'execució del contracte les següents:

- L'empresa adjudicatària haurà de garantir, durant tota la vigència del contracte, l'aplicació i manteniment de les condicions laborals i retributives establertes en el conveni col·lectiu sectorial i territorial que resulti d'aplicació a les persones treballadores adscrites a l'execució del contracte.
- A requeriment de Tecsal, S.A., l'empresa contractista haurà d'aportar declaració responsable o la documentació acreditativa que permeti comprovar el compliment de les obligacions laborals esmentades.
- L'empresa adjudicatària haurà de garantir l'afiliació i alta a la Seguretat Social de totes les persones treballadores adscrites a l'execució del contracte, així com el compliment íntegre de les obligacions en matèria de cotització.
- Quan sigui requerit per Tecsal, S.A., el contractista haurà d'aportar la documentació acreditativa corresponent o declaració responsable que permeti verificar aquest compliment.
- L'empresa adjudicatària haurà de complir totes les obligacions derivades de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i coordinació d'activitats empresarials.
- L'empresa adjudicatària serà responsable de la correcta gestió, retirada i tractament dels residus generats durant l'execució de les obres, d'acord amb la normativa mediambiental vigent. Quan sigui requerit per Tecsal, S.A., l'adjudicatari haurà d'acreditar la correcta gestió dels residus mitjançant justificants de lliurament a gestor autoritzat.

L'incompliment de les presents condicions especials d'execució podrà constituir causa d'imposició de penes o, si escau, causa de resolució contractual en els termes previstos a la normativa de contractació pública i al PCAP.

12. Seguiment

Tecsal, S.A. designarà una persona o diverses persones responsables del control, supervisió i seguiment de l'execució de les obres objecte del contracte, d'acord amb el present Plec de Prescripcions Tècniques.

Correspondrà a l'empresa adjudicatària:

- Executar els treballs d'acord amb les instruccions i indicacions efectuades per Tecsal, S.A.

- Adoptar les mesures correctores necessàries davant qualsevol incidència, defecte o incompliment detectat durant l'execució de les obres.
- Facilitar la informació i documentació que li sigui requerida per al seguiment dels treballs.
- Comunicar immediatament qualsevol incidència que pugui afectar el termini, la seguretat, el funcionament de les instal·lacions o la correcta execució de les obres.

Tecsal, S.A. podrà efectuar inspeccions, comprovacions i controls durant tota l'execució dels treballs, així com requerir la correcció de deficiències o treballs incorrectament executats.

L'adjudicatari haurà de designar una persona responsable de l'obra que actuarà com a interlocutor habitual amb Tecsal, S.A. per a la coordinació i seguiment dels treballs.

13. Personal del servei, seguretat i salut

El personal adscrit a l'execució de les obres haurà de mantenir en tot moment un comportament correcte, respectuós i professional amb el personal de Tecsal, S.A., usuaris de les instal·lacions i tercers.

L'empresa adjudicatària serà responsable del comportament, disciplina i actuació del seu personal durant l'execució dels treballs.

Així mateix, el contractista haurà de complir íntegrament la normativa vigent en matèria de:

- Prevenció de Riscos Laborals.
- Coordinació d'Activitats Empresarials.
- Seguretat i salut en obres de construcció.
- Utilització d'equips de treball i equips de protecció individual.

L'empresa adjudicatària haurà d'adoptar totes les mesures preventives necessàries per garantir la seguretat dels treballadors, de les instal·lacions i de tercers durant l'execució de les obres.

El personal adscrit als treballs haurà de:

- Disposar de la formació preventiva obligatòria corresponent.
- Utilitzar adequadament els equips de protecció individual.
- Complir les normes internes de seguretat i accés de Tecsal, S.A.
- Mantenir les zones de treball degudament senyalitzades i en condicions de seguretat.

Tecsal, S.A. podrà requerir en qualsevol moment la documentació acreditativa del compliment de les obligacions preventives i de seguretat per part de l'empresa adjudicatària.

14. Coordinació d' Activitats Empresarials (CAE)

L'empresa adjudicatària haurà de complir íntegrament les obligacions derivades de la normativa vigent en matèria de Coordinació d'Activitats Empresarials, especialment les establertes a la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, el Reial decret 171/2004 i la resta de normativa aplicable.

Abans de l'inici dels treballs, l'adjudicatari haurà d'aportar la documentació preventiva i de coordinació requerida per Tecsals, S.A., incloent, entre d'altres:

- Avaluació de riscos i mesures preventives dels treballs a executar.
- Relació nominal del personal adscrit als treballs.
- Acreditació de la formació en prevenció de riscos laborals.
- Acreditació de lliurament d'equips de protecció individual.
- Certificats d'aptitud mèdica quan siguin exigibles.
- Documentació de maquinària i equips de treball.
- Assegurances i documentació de Seguretat Social requerida.

L'accés a les instal·lacions quedarà condicionat a la validació prèvia de la documentació de coordinació d'activitats empresarials per part de Tecsals, S.A. L'accés a les instal·lacions podrà ser denegat al personal que no disposi de la documentació preventiva validada.

L'empresa adjudicatària serà responsable de garantir que el seu personal i, si escau, el del seus subcontractistes, compleixin les normes de seguretat, emergència i funcionament intern de les instal·lacions de Tecsals, S.A.

En cas d'incompliment de les obligacions en matèria de coordinació d'activitats empresarials o prevenció de riscos laborals, Tecsals, S.A. podrà suspendre l'accés a les instal·lacions o paraitzar els treballs fins a la seva correcta regularització, sense que això generi dret a indemnització per al contractista.

15. Previsió d'accidents

El contractista prendrà totes les precaucions necessàries per evitar accidents i perjudicis de tot ordre. Serà responsable d'aquests accidents i perjudicis, i s'ha d'atenir en aquesta matèria a la legislació vigent. Els adjudicataris són els únics responsables dels danys o perjudicis ocasionats a béns o persones terceres amb motiu dels serveis contractats.

L'empresa adjudicatària serà responsable de la senyalització, delimitació i protecció de les zones de treball durant tota l'execució de les obres.

En previsió de possibles danys a tercers, el contractista haurà de comptar amb una assegurança vigent de responsabilitat civil general, que cobreixi tots els possibles accidents i danys produïts a tercers. Import mínim de cada risc:

Capital assegurat per sinistre: 300.000,00 €

Capital assegurat per víctima: 60.000 €

16. Mesa de contractació

La mesa de contractació estarà formada pel Conseller delegat (President), la Gerenta (Secretària), la Cap d'administració (Vocal) i la Cap de secció (Vocal).

La mesa es reunirà en el termini de cinc hàbils posteriors a la data límit de presentació d'ofertes.

17. Visita instal·lacions

Atesa la naturalesa de les obres objecte de licitació, l'execució de les quals es desenvoluparà en instal·lacions en funcionament i amb condicionants específics d'accés, operativa, coexistència d'activitats i implantació dels treballs, **serà requisit obligatori per poder participar en aquesta licitació haver efectuat visita prèvia a les instal·lacions.**

La visita té per objecte que els licitadors puguin conèixer adequadament l'estat actual dels espais, els condicionants tècnics i operatius existents, les possibles interferències amb l'activitat ordinària de Tecsal, S.A. i qualsevol altra circumstància necessària per a la correcta elaboració de l'oferta.

Els licitadors hauran de confirmar prèviament la seva assistència mitjançant missatge per la plataforma de licitació electrònica Vortal, identificant l'empresa assistent i la persona que hi participarà.

Els licitadors podran assistir-hi directament o mitjançant representant degudament autoritzat.

Una vegada efectuada la visita, Tecsal, S.A. emetrà el corresponent certificat d'assistència, el qual haurà d'incorporar-se obligatòriament a la documentació presentada dins l'oferta.

Les visites es realitzaran en les dates següents:

- 02/06/2026 a les 10:00 h
- 09/06/2026 a les 11:00 h

Lloc de trobada: C/ Progrés núm. 10-12, Cornellà de Llobregat (08940)

L'empresa licitadora haurà d'assistir obligatòriament a una de les dates programades. La no assistència a una de les visites programades comportarà l'exclusió automàtica del procediment de licitació.



Cap d' administració
Maribel Collado Soler

Cornellà de Llobregat, emès a data 20 de maig de 2026 i signat a la data de la signatura electrònica.

Gerenta
Pat Casalà Albacete