



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ N° 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

SERVEI MUNICIPAL DE SANEJAMENT

Projecte 0026L00006

Pressupost nº 2.026 / L / 6

SEPARATA O.C. X. CLAV. PL. MEDELLIN

PL/ MEDELLIN, 1-15 - BLANES

AIGÜES DE BLANES, S.A.

CL/CANIGÓ,5

A17323205

17300 BLANES (GIRONA)

BLANES , 17 de Març de 2.026



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.026 / L / 6

SEPARATA O.C. X. CLAV. PL. MEDELLIN

CAPÍTOL: 01.- OBRA CIVIL

CODI UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250015	2,0000	UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACIO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	485,48 €	970,96 €
010100010	281,0000	ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	5,83 €	1.639,14 €
010100142	210,4000	M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.5CM.+20 CM FR GRUIX RETR M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 5 CM. DE GRUIX SOBRE BASE DE FORMIGO DE 20 CM DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	16,54 €	3.480,74 €
010100160	10,8000	M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	17,88 €	193,11 €
010200140	260,0900	M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	22,97 €	5.973,35 €
010200500	3,4300	M3. EXCAV. RASA 0,6x1 MT. ROCA RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA DE 0,6 MT D'AMPLADA I 1 MT DE FONDARIA APROXIMADAMENT, EN ROCA, AMB MARTELL TRENCADOR MUTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	50,31 €	172,56 €
010200300	92,1600	M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	98,44 €	9.072,63 €
010201000	93,4700	M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	66,47 €	6.212,75 €
010201050	190,4200	M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	52,86 €	10.065,05 €
010400052	470,6200	M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	40,27 €	18.953,89 €
010700010	42,0800	M3 FORMIGO HA30/B/20/IIa BASE PAVIMENT RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO A DINS DE LA RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	139,59 €	5.874,08 €
011200120	210,4000	M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX	54,71 €	11.510,98 €
011000005	10,8000	M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER VORERES 10 CM. M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM.	20,52 €	221,65 €
011000001	10,8000	M2. REP. PANOT 30x30 JULIA PULIT B I V MORTER M2. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE PANOT DE 30x30 CM. BLANC I VERMELL TIPUS JULIA PULIT, AMB MORTER DE CIMENT.	34,45 €	372,08 €
090220028	8,0000	UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1,8 MTS SENSE TAPA UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1,8 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA.	693,08 €	5.544,65 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.026 / L / 6

SEPARATA O.C. X. CLAV. PL. MEDELLIN

011501903	15,0000	TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE LA TAPA. UT. COL·LOCACIO BASTIMENT/TAPA FD 40x40 CM. CLAV.	47,76 €	716,34 €
V000000006	281,0000	UT. COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA HIDRAULICA DE FOSA DUCTIL TIPUS B-125 DE 40x40 CM PER A REGISTRES DE CLAVEGUERAM, AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND. TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. ML. COL·LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO	0,36 €	100,53 €
030403010	1,0000	ML. COL·LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALSEVOL MATERIAL I DIAMETRE. UT. CONNEXIO TUB SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT.	117,68 €	117,68 €
030401005	15,0000	UT. CONNEXIÓ DE CANONADA DE SANEJAMENT A REGISTRE EXISTENT, AMB TRENCAMENT I REPOSICIÓ DE LA PARET DEL MATEIX. UT. CON. ESCOMESA PRIVAT/PUBLIC TUB FORMIGO/PVC	38,45 €	576,76 €
V000000003	0,5000	UT. CONNEXIO DE LA SORTIDA PRIVADA DE L'ESCOMESA AMB TUB DE FORMIGO A LA PART PUBLICA AMB TUB O ACCESSORI DE PVC. PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR	1.000,00 €	500,00 €
V000000004	0,5000	PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR	1.000,00 €	500,00 €
V000000005	0,5000	PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR	1.000,00 €	500,00 €
		PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL·LACIO DELS SERVEIS		
TOTAL CAPÍTOL 01.....				83.268,93 €



AIGÜES DE BLANES SA

C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES

Tel. 972 331203 Fax. 972 331552

C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.026 / L / 6

SEPARATA O.C. X. CLAV. PL. MEDELLIN

RESUM DELS CAPÍTOLS

%CAPÍTOL

CAPÍTOL: 01.- OBRA CIVIL

83.268,93 € 100,00

TOTAL EXECUCIÓ

83.268,93 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.026 / L / 6

SEPARATA O.C. X. CLAV. PL. MEDELLIN

TOTAL EXECUCIÓ	83.268,93 €
<hr/>	
TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRATA	83.268,93 €
<hr/>	
0% I.V.A.	
<hr/>	
PRESSUPOST	83.268,93 €
<hr/>	
TOTAL PRESSUPOST	83.268,93 €

BLANES, 17 de Març de 2.026

AIGÜES DE BLANES SA

Pel que fa els serveis d'aigua potable i sanejament, la instal·lació interior haurà d'ajustar-se al Codi Tècnic de l'Edificació (Reial Decret 314/2006) publicat al B.O.E. nº 74 de 28/03/2006 i a les Fitxes de Materials Homologats aprovades per l'Ajuntament.

L'inici de les feines relacionades en aquest pressupost serà dintre dels 10 dies hàbils següents al pagament del mateix. La durada prevista de les obres serà de 3 dies hàbils per disposar del servei. Aquests terminis són orientatius, quedant condicionats a la disponibilitat del moment i a les llicències administratives.

En nom de l'empresa tractem la informació que vostè ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat i realitzar la facturació d'aquest. Les dades que vostè ens subministri les guardarem mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran en cap cas a tercers exceptuant els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació de si estem tractant les seves dades personals i també a accedir-hi, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries.

També sol·licitem la seva autorització per oferir-li productes i serveis relacionats amb el que li prestem que pensem puguin ser del seu interès.

SI

NO

Signatura