



+34 93 534 08 45 atriarquitectes.com
ptge. d'Alió 22 baixos, 08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA I AMIDAMENTS

PO2501_

Rehabilitació Estructural i Reforma de l'OAC a l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Amidaments

AMIDAMENTS

Data: 06/05/26

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ CAN PERPUNTER
 Capítol 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1D2-HA2M	m2	Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè, inclòs fixada al parament mitjançant un bastiment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa Cruixia A		58,000				58,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta Baixa Cruixia B		66,200				66,200	C#*D#*E#*F#
3	Planta Baixa Cruixia C		67,000				67,000	C#*D#*E#*F#
4	Planta Primera Cruixia A		58,000				58,000	C#*D#*E#*F#
5	Planta Primera Cruixia B		66,200				66,200	C#*D#*E#*F#
6	Planta Primera Cruixia C		67,000				67,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 382,400

2 P1D2-HGWS m2 Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	En zones d'acopi i col·locació de							
2	Planta Baixa Cruixia A		7,000	4,500	0,500		15,750	C#*D#*E#*F#
3	Planta Baixa Cruixia B		5,000	5,200	0,500		13,000	C#*D#*E#*F#
4	Planta Baixa Cruixia C		7,000	5,250	0,500		18,375	C#*D#*E#*F#
5	Planta Primera Cruixia A		5,000	4,650	0,500		11,625	C#*D#*E#*F#
6	Planta Primera Cruixia B		5,000	5,200	0,500		13,000	C#*D#*E#*F#
7	Planta Primera Cruixia C		8,000	5,250	0,500		21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,750

3 P1541-EQFG u Sectorització durant l'execució dels treballs

Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs.

Durant els treballs, per evitar que certs itineraris coincideixin amb la zona d'obra, concretament a les crugies central. Caldrà sectoritzar l'espai amb envans d'entramat lleuger d'acer galvanitzat i plaques de guix laminat amb propietats ignifugues.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mampara mòbil per ús entre fases		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ CAN PERPUNTER
 Capítol 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES
 Títol 3 01 DESMUNTATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2144-H8E7	m2	Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Envidrament en despatxos servei		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Porta i mampara en zona d'accés.		4,900	2,200	2,000		21,560	C#*D#*E#*F#
3	Porta i mampara en zona d'accés.		2,780	2,200	1,000		6,116	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 31,676

2 P2140-H8DU u Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis socials		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Bany P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Telecomunicacions P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 DPM010 m2 Desmuntatge de mampara separadora envidrada formada per panells de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mampara despatxos Interventor		5,200	2,800			14,560	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,560

4 DPM011 ud Desmuntatge i retirada de les baranes ancorades als murs laterals, en la zona de sala d'espera, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Conjunt Barana sala espera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ CAN PERPUNTER
 Capítol 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES
 Títol 3 02 ENDERROCS D'OBRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214I-AKZL	m2	Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis Socials		58,000				58,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

2 P214T-10CXS m2 Enderroc d'extradossat de guix laminat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala de Plens		13,550	2,800			37,940	C#*D#*E#*F#
2	Sala Intervenció		9,330	2,500			23,325	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,265

3 P214O-4RO3 m3 Enderroc parcial de mur de maçoneria o paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, per la formació dels buits en zones de caps de biga de fusta existents a substituir per perfils metàl·lics. Inclou la preparació previa per la formació dels daus de formigó de recolzament dels nous perfils. Es comptabilitzen buits d'aproximadament 60 x 60 cm i 20 cm de profunditat i es contempla un esponjament de la runa de coeficient 2,5.

AMIDAMENTS

Data: 06/05/26

Pàg.: 3

La partida inclou, en cas necessari per la correcta instal·lació dels perfils de reforç, l'enderroc d'envà en zona de serveis socials (passadís)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa Cruixia A		7,000	2,000	0,072	2,500	2,520	C#*D#*E#*F#
2	Planta Baixa Cruixia B		5,000	2,000	0,072	2,500	1,800	C#*D#*E#*F#
3	Planta Baixa Cruixia C		7,000	2,000	0,072	2,500	2,520	C#*D#*E#*F#
4	Planta Primera Cruixia A		5,000	2,000	0,072	2,500	1,800	C#*D#*E#*F#
5	Planta Primera Cruixia B		5,000	2,000	0,072	2,500	1,800	C#*D#*E#*F#
6	Planta Primera Cruixia C		8,000	2,000	0,072	2,500	2,880	C#*D#*E#*F#
7	Filades superiors dels envans en		10,000	1,000	0,050	0,500	0,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,570	

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ CAN PERPUNTER
 Capítol 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES
 Títol 3 03 DESMUNTATGE I ENDERROC DE BIGUES DE FUSTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2140-4RO1	m	Tall, desmuntatge i enderroc de biga o bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tall i desmuntatge del empostissat adjacent de fusta que cobreix l'espai d'entrebogat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa Cruixia A		7,000	4,500			31,500	C#*D#*E#*F#
2	Planta Baixa Cruixia B		5,000	5,200			26,000	C#*D#*E#*F#
3	Planta Baixa Cruixia C		7,000	5,250			36,750	C#*D#*E#*F#
4	Planta Primera Cruixia A		5,000	4,650			23,250	C#*D#*E#*F#
5	Planta Primera Cruixia B		5,000	5,200			26,000	C#*D#*E#*F#
6	Planta Primera Cruixia C		8,000	5,250			42,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							185,500	

2 P214D-8DPI m Desmuntatge de biga de fusta, fet per conservador- restaurador responsable de la intervenció, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat mitjà

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa Cruixia C		2,000	5,250			10,500	C#*D#*E#*F#
2	Planta Primera Cruixia C		3,000	5,250			15,750	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							26,250	

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ CAN PERPUNTER
 Capítol 02 ENDERROCS I DESMUNTATGES
 Títol 3 04 DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21GT-4RV6	m	Desmuntatge puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Per aquells conductes que entorpeixen la instal·lació del reforç estructural. Es contempla recol·locació dels elements en eel capítol 07 Instal·lació elèctrica.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis socials		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2	OAC		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
3	Sala de Plens		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 06/05/26

Pàg.: 4

4	Secretaria	10,000					10,000	C#*D#*E#*F#
5	Alcaldia	10,000					10,000	C#*D#*E#*F#
6	Administració	20,000					20,000	C#*D#*E#*F#
7	Intervenció	20,000					20,000	C#*D#*E#*F#
8	Sala telecomunicacions	10,000					10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

2 P21GS-4RV9 u Desmuntatge d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals per a posterior recol·locació. Amb l'objectiu de no malmetre els elements en fase d'instal·lació de noves bigues metàl·liques. Es contempla recol·locació dels elements en capítol corresponent a revestiments i acabats

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Bany Serveis socials		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Bany Telecomunicacions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 P21GN-4RUH u Desmuntatge per a substitució de llumenera interior encastada, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou desmuntatge d'il·luminació i adequació d'il·luminació amb elements preexistents en les diferents fases d'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Estimacio llumeneres		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4 P21G0-4RU6 u Desmuntatge d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals. A contemplar les següents unitats,
 - 3 ud amb emmagatzematge i posterior reutilització de les unitats interiors en la zona de serveis socials, en planta baixa (cassettes en fals sostre)
 - 1 ud de desmuntatge i transport a abocador autoritzat en la zona OAC
 - 6 ud amb desmuntatge i posterior reutilització de les unitats interiors i conductes en planta primera: 1 ud secretaria; 1 ud alcaldia; 1 ud sala informàtica; 1 ud administració; 2 ud intervenció.
 Inclou demuntatge de la part proporcional de tubs i conductes de subministrament a cada unitat interior.

Es contempla la recol·locació dels aparells a reaprofitar en el capítol 08 Instal·lació de climatització

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Partida alçada segons definició		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ CAN PERPUNTER
 Capítol 03 REFORÇ ESTRUCTURAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P4C0-4SJX	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntament de llinda amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló. Apuntament preventiu en la execució dels reforços estructurals segons indicacions de D.F. es considera la col·locació de puntals cada 60 cm sota les bigues de fusta adjacents a aquelles que s'han de substituir.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa Cruixia A		11,000	4,500	0,600		29,700	C#*D#*E#*F#
2	Planta Baixa Cruixia B		10,000	5,200	0,600		31,200	C#*D#*E#*F#
3	Planta Baixa Cruixia C		14,000	5,250	0,600		44,100	C#*D#*E#*F#
4	Planta Primera Cruixia A		10,000	4,650	0,600		27,900	C#*D#*E#*F#
5	Planta Primera Cruixia B		10,000	5,200	0,600		31,200	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 06/05/26

Pàg.: 5

6 Planta Primera Cruixia C 16,000 5,250 0,600 50,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 214,500

2 P45G0-IGN7 m3 Formigonament de dau de recolzament amb formigó per armar HA - 35 / F / 10 / XC4 + XS1 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 i abocat manualment. Dimensions de 20x20x30 cm per dau en cada recolzament de bigueta metàl·lica

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa Cruixia A		14,000	0,200	0,200	0,300	0,168	C#*D#*E#*F#
2	Planta Baixa Cruixia B		10,000	0,200	0,200	0,300	0,120	C#*D#*E#*F#
3	Planta Baixa Cruixia C		14,000	0,200	0,200	0,300	0,168	C#*D#*E#*F#
4	Planta Primera Cruixia A		10,000	0,200	0,200	0,300	0,120	C#*D#*E#*F#
5	Planta Primera Cruixia B		10,000	0,200	0,200	0,300	0,120	C#*D#*E#*F#
6	Planta Primera Cruixia C		16,000	0,200	0,200	0,300	0,192	C#*D#*E#*F#
7	Total 74 Daus							

TOTAL AMIDAMENT 0,888

3 P443-FHWR kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN 260 i HEB 200 i UPN100, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa Cruixia A - IPN 260		7,000	4,500	41,900		1.319,850	C#*D#*E#*F#
2	Planta Baixa Cruixia B - IPN 260		5,000	5,200	41,900		1.089,400	C#*D#*E#*F#
3	Planta Baixa Cruixia C - IPN 260		7,000	5,250	41,900		1.539,825	C#*D#*E#*F#
4	Planta Primera Cruixia A - HEB 20		5,000	4,650	61,300		1.425,225	C#*D#*E#*F#
5	Planta Primera Cruixia B - HEB 2		5,000	5,200	61,300		1.593,800	C#*D#*E#*F#
6	Planta Primera Cruixia C - HEB 2		8,000	5,250	61,300		2.574,600	C#*D#*E#*F#
7	Dintells UPN100 per obertures		12,000	1,200	10,600		152,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.695,340

4 P446-DMC3 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Plaques per unió de dos trams de biga tallada, per a zones de difícil accés i posada en obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa Cruixia A		2,000	25,000			50,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta Primera Cruixia C		2,000	25,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

5 EFY040 m² Reomplert de buit mitjançant maó ceràmic perforat (panal), per revestir, 24x11,5x9 cm, amb juntes horitzontals i verticals de 10 mm de gruix, rebut amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel, per omplir els buits existents en mur de fàbrica o paredat existent. Inclou: Retirada de les peces deteriorades. Sanejat de l'element. Neteja amb aire comprimit. Humectació de la superfície. Col·locació dels maons per filades a nivell. Rejuntat. Neteja final.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa Cruixia A		7,000	2,000			14,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta Baixa Cruixia B		5,000	2,000			10,000	C#*D#*E#*F#
3	Planta Baixa Cruixia C		7,000	2,000			14,000	C#*D#*E#*F#
4	Planta Primera Cruixia A		5,000	2,000			10,000	C#*D#*E#*F#
5	Planta Primera Cruixia B		5,000	2,000			10,000	C#*D#*E#*F#
6	Planta Primera Cruixia C		8,000	2,000			16,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 74,000

- 6 P45R8-4UAW dm3 Retacat entre perfil metàl·lic instal·lat i llosa superior de formigó amb morter polimèric de reparació tixotrópic i de retracció controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm. Es considera un gruix màxim del retacat de 5 cm. L'actuació assegurarà la entrada en càrrega de la llosa sobre els nous elements estructurals.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa Cruixia A		7,000	45,000	0,500		157,500	C#*D#*E#*F#
2	Planta Baixa Cruixia B		5,000	52,000	0,500		130,000	C#*D#*E#*F#
3	Planta Baixa Cruixia C		7,000	52,500	0,500		183,750	C#*D#*E#*F#
4	Planta Primera Cruixia A		5,000	46,500	0,500		116,250	C#*D#*E#*F#
5	Planta Primera Cruixia B		5,000	52,000	0,500		130,000	C#*D#*E#*F#
6	Planta Primera Cruixia C		8,000	52,500	0,500		210,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 927,500

- 7 P7D6-613L m2 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa Cruixia A - IPN 260		7,000	4,500	0,910		28,665	C#*D#*E#*F#
2	Planta Baixa Cruixia B - IPN 260		5,000	5,200	0,910		23,660	C#*D#*E#*F#
3	Planta Baixa Cruixia C - IPN 260		7,000	5,250	0,910		33,443	C#*D#*E#*F#
4	Planta Primera Cruixia A - HEB 20		5,000	4,650	1,150		26,738	C#*D#*E#*F#
5	Planta Primera Cruixia B - HEB 2		5,000	5,200	1,150		29,900	C#*D#*E#*F#
6	Planta Primera Cruixia C - HEB 2		8,000	5,250	1,150		48,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,706

- 8 REST-EMPOST m Restitució del empostissat al voltant de la nova biga metàl·lica instal·lada. Regularització de la zona amb guix o morter i instal·lació de remat en el perímetre del empostissat tallat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa Cruixia A - IPN 260		7,000	4,500	2,000		63,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta Baixa Cruixia B - IPN 260		5,000	5,200	2,000		52,000	C#*D#*E#*F#
3	Planta Baixa Cruixia C - IPN 260		7,000	5,250	2,000		73,500	C#*D#*E#*F#
4	Planta Primera Cruixia A - HEB 20		5,000	4,650	2,000		46,500	C#*D#*E#*F#
5	Planta Primera Cruixia B - HEB 2		5,000	5,200	2,000		52,000	C#*D#*E#*F#
6	Planta Primera Cruixia C - HEB 2		8,000	5,250	2,000		84,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 371,000

- 9 REST-BIGAF m Recol·locació i restitució de biga de fusta reservada que presenta característiques de conservació més òptimes a aquelles substituïdes. La biga de fusta instal·lada no realitzarà cap funció estructural i sols quedarà com element decoratiu.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa Cruixia C		2,000	5,250			10,500	C#*D#*E#*F#
2	Planta Primera Cruixia C		3,000	5,250			15,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,250

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ CAN PERPUNTER
 Capítol 04 REVESTIMENTS I ACABATS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 06/05/26

Pàg.: 7

1 P81R-HBYM u Reposició d'enguixat fins a 1 m2 en paret o sostre pla, en zones d'encastament de nous perfils metàl·lics d'estructura

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa Cruixia A		7,000	2,000			14,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta Baixa Cruixia B		5,000	2,000			10,000	C#*D#*E#*F#
3	Planta Baixa Cruixia C		7,000	2,000			14,000	C#*D#*E#*F#
4	Planta Primera Cruixia A		5,000	2,000			10,000	C#*D#*E#*F#
5	Planta Primera Cruixia B		5,000	2,000			10,000	C#*D#*E#*F#
6	Planta Primera Cruixia C		8,000	2,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

2 P846-9JP0 m2 Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2400x1200 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis socials, cel ras central		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

3 P84J-9JRF m2 Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions agrupades, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica D segons la UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zones perimetrals en serveis soci		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 P89T-HBZJ m2 Repintat de paraments interiors de guix, al plàstic llis, en superfícies de més de 50 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa Cruixia A							
2	Despatx 1 Serveis Socials		18,720	2,900			54,288	C#*D#*E#*F#
3	Despatx 2 Serveis Socials		12,920	2,900			37,468	C#*D#*E#*F#
4	Despatx 3 Serveis Socials		15,200	2,900			44,080	C#*D#*E#*F#
5	Passadís Serveis Socials		13,250	2,900			38,425	C#*D#*E#*F#
6	Planta Baixa Cruixia B							
7	OAC		36,870	2,900			106,923	C#*D#*E#*F#
8	Planta Baixa Cruixia C							
9	Sala de Plens		37,000	2,900			107,300	C#*D#*E#*F#
10	Planta Primera Cruixia A							
11	Secretaria		13,250	2,500			33,125	C#*D#*E#*F#
12	Alcaldia		13,250	2,500			33,125	C#*D#*E#*F#
13	Planta Primera Cruixia B							
14	Adminstració		36,850	2,500			92,125	C#*D#*E#*F#
15	Planta Primera Cruixia C							
16	Interventor		10,500	2,500			26,250	C#*D#*E#*F#
17	Intervenció		6,520	2,500	2,000		32,600	C#*D#*E#*F#
18	Telecomunicacions		14,480	2,500			36,200	C#*D#*E#*F#
19	Distribuidor		7,150	2,500			17,875	C#*D#*E#*F#
21	Pintat de cel ras							

AMIDAMENTS

22 Serveis socials 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 717,784

5 EMB-01 m Embellidor de fusta de pi pintat en color similar al existent en el conjut de bigues existents. Col·locat amb sistema de clipat metàl·lic o perfils omega col·locats puntualment en l'anima de la perfil·leria IPN o HEB per la seva col·locació en els laterals d'aquests perfils.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta Baixa Cruixia A - IPN 260		7,000	4,500	2,000		63,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta Baixa Cruixia B - IPN 260		5,000	5,200	2,000		52,000	C#*D#*E#*F#
3	Planta Baixa Cruixia C - IPN 260		7,000	5,250	2,000		73,500	C#*D#*E#*F#
4	Planta Primera Cruixia A - HEB 20		5,000	4,650	2,000		46,500	C#*D#*E#*F#
5	Planta Primera Cruixia B - HEB 2		5,000	5,200	2,000		52,000	C#*D#*E#*F#
6	Planta Primera Cruixia C - HEB 2		8,000	5,250	2,000		84,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 371,000

6 EW01 m2 Repicat de revestiment en parament vertical fins el seu element de suport, des del paviment fins a una alçada de 70 cm.

Subministrant i aplicació de morter a bona vista amb morter altament transpirable i resistent a la humitat en tota la zona repicada. Morter predosificat de la marca "Weber": "Webercal Hydromur o equivalent.

En cas de que estigui humit amb lectura d'higròmetre, es deixarà respirar uns dies per eliminar les restes d'humitat.

Un cop sec, s'aplicarà directament sobre el suport l'arrebossat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona sala espera		10,000	0,700	2,000		14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

7 EW02 ud Reparació perimetral amb morters específics en zones on es retiren fusteries, ja sigui en brancals laterals com en trobades amb forjats o dintells. Es deixarà un acabat el més simmilar al existent.

La partida inclou reparació de paviments en zones afectades pels mateixos procediments de desmuntatge, mitjançant la instal·lació de xapes metàl·liques o si similars.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 EW03 m2 Adequació dels pendents del desnivell entre la zona d'espera i l'OAC. Pas de porta d'aproximadament 60 cm (espai de brancal). Regularització del acabat de paviment, amb acabat fratassat i tractament superficial específic.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 EW04 m2 Recol·locació i instal·lació de peces sanitàries desmuntades en els serveis higièncs, en cas ser necessari, si s'han desmuntat per la correcta instal·lació de les noves bigues metàl·liques. Es preveu re-utilització de peces i s'inclou petit material adicional necessari per la posada en funcionament dels serveis.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 EW05 ud Formació de tarja d'entramat de perfils i plaques de cartó guix i aïllament tèrmic per ocultar conduccions elèctriques, en zona de nova instal·lació en sala d'espera

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 EW06 ud Formació de tarja amb entramat d'elements metàl·lics d'alumini i plaques de guix laminat per a sota del cantell del balcó del sostre de planta baixa. Tindrà l'amplada de tot l'espai disponible i iniciarà a la mateixa alçada que les bigues de l'espai. Serà de 48mm de gruix.

AMIDAMENTS

Aquesta targeta complirà tres funcions:

1. Suport de la màquina de climatització.
2. Oculta els tubs de gas refrigerant i d'electricitat de l'aire condicionat.
3. Evitar que l'aire calent s'escapi pel doble espai.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ CAN PERPUNTER
 Capítol 05 FUSTERIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA1G-614B	m2	Muntatge i restauració de porta existent interior de fusta massissa de fins a 2 m2 de superfície, amb substitució d'elements deteriorats, restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Recol·locació de portes desmuntades

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis socials		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Bany P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Telecomunicacions P1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2	PA1G-6149	m2	Muntatge i restauració de mampara separadora envidrada formada per panells de fusta, emmagatzemada en el procés previ de desmuntatge. Inclou material auxiliar necessari per la nova instal·lació
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mampara despatxos Interventor		5,200	2,800			14,560	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,560

3	PC1I-5CJZ	m2	Vidre lluna incolora de gruix 15 mm, col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Envidrament en despatxos servei		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4	BAM0-H6K8	u	Subministrament i instal·lació de porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de 135x270 cm, i 1 vidres laterals fix de 258x270 cm, amb vidres laminars amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Model porta DIVA RS ECOENERGY de la marca "Portalp" o equivalent, amb perfils "G50 RPT o equivalent. La fitxa tècnica de la qual s'adjunta a l'annex 8 de la present memòria. Segons detall gràfic fusteria: F.N0.2 porta corredissa automàtica simple d'una fulla + panell fix marcs d'alumini negre amb trencament de pont tèrmic vidres amb cambra d'aire: 3 +3 (PVB) "low-e" 18 argó 4 +4 (PVB) Uw = 1,70 W/m2K
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Accés Públic		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	BAM0-H6K0	u	Subministrament i instal·lació de porta amb dues fulles batents de 88x267 cm i 2 vidres laterals fix de 158x267 cm, amb vidres laminars amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini,
---	-----------	---	---

Segons detall gràfic fusteria F.B0.3

AMIDAMENTS

Data: 06/05/26

Pàg.: 10

marcs d'alumini negre amb trencament de pont tèrmic
vidres amb cambra d'aire: 3 +3 (PVB) "low-e" | 12 argó | 4 +4 (PVB)
Uw = 1,70 W/m2K

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Accés Històric		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	----------------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 BAM0-H6K1 m2 Subministre i instal·lació d'una reixa d'acer amb les mateixes característiques físiques que les de la resta de la façana: quadricula de 10 x 10 cm realitzada amb làmines d'acer de 10 x 50 mm. Per tal de dotar a l'accés principal de major seguretat i coherència amb la resta d'obertures de la façana. Segons detall gràfic fusteria: F.NO.3 reixa batent doble d'acer negra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Accés Públic		3,000	2,770			8,310	C#*D#*E#*F#
---	--------------	--	-------	-------	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 8,310

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ CAN PERPUNTER
Capítol 06 MOBILIARI OAC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	TAU01	u	Taula en punts d'Atenció Ciutadana, rectangular, de dimensions 180x80x74 cm amb superfície de treball de panell fenòlic blanc i suport de marc tancat de perfil angular (en triangle) d'acer laminat en calent de 5 cm de costat acabat amb pintures epoxídiques blanques. Model Vital Plus ST VP525 de la marca Actiu o producte similar en quant a disseny i característiques, segons memòria gràfica i segons Annex 8 del projecte (M1)
---	-------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Punts Atenció Ciutadana		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
---	-------------------------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 CAD02 u Cadira individual per ús del personal en zona d'Atenció Ciutadana (OAC)
Cadira amb seient d'escuma de poliuretà (5 mm) i entapissat color a escollir per DF (AO59 verd menta), d'alçada regulable mitjançant bomba de gas, respall amb teixit tècnic transpirable color a escollir per DF (AL59 verd menta) i suport de polipropilè i fibra de vidre color blanc. Amb reposa-braços regulable i rodes antiestàtiques.
Model AsWork de la marca Actiu o producte similar en quant a disseny i característiques, segons memòria gràfica i segons Annex 8 del projecte (M2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Punts d'Atenció Ciutadana		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
---	---------------------------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 CAD01 u Cadira individual per ús públic en zona d'Atenció Ciutadana (OAC)
Cadira de polipropilè i fibra de vidre (5 mm) de color a escollir per la DF (blanc) amb seient entapissat a escullir per DF (AO59 verd menta) i suport amb 4 potes de tub oval d'acer de Ø 24,5 x 12 mm i 1,5 mm de gruix color blanc.
Model Noom 60 de la marca Actiu o producte similar en quant a disseny i característiques, segons memòria gràfica i segons Annex 8 del projecte (M3)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Punts d'Atenció ciutadana		3,000	2,000			6,000	C#*D#*E#*F#
---	---------------------------	--	-------	-------	--	--	-------	-------------

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 MOBOA2 u Subministrament i instal·lació de conjunt de mobles d'emmagatzematge formats per (M4 i M5):

5 ud Armari (100 x 42 x 75'5 cm) de tauler de partícules de fusta en tres capes, aglomerat amb resines sintètiques, recobert amb paper decoratiu impregnat de melamina color a escollir per DF (blanc) amb doble porta batent i lleixes interiors ajustables en alçada cada 32 mm, tiradors de "Zamak" acabat a escollir per DF (blanc) i anivelladors de fins a 2cm d'alçada.
Els armaris s'agruparan en dos grups, 1 de 3 armaris i un de 2 armaris. Cada grup tindrà la seva peça de coronament corresponent:
2 ud Tapa d'armari per a 3 mòduls i 2 mòduls de tauler de partícules de fusta en tres capes, aglomerat amb resines sintètiques, recobert amb paper decoratiu impregnat de melamina color a escollir per DF (negre) de 25 mm.

Es recomana la tapa per a armari modular de la marca Actiu, models TAR13 i TAR12 o equivalent, segons documentació gràfica i Annex 8.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 MAM01 u Elements separadors entre PAC's (Punts d'Atenció Ciutadana) compostos per:

Moble semitancat (M6a) compost per armari de partícules de fusta en tres capes, aglomerat amb resines sintètiques, recobert amb paper decoratiu impregnat de melamina color blanc amb doble porta batent baixa i lleixes interiors ajustables en alçada cada 32 cm, tiradors de "Zamak" acabat blanc i nivelladors fins 2 cm alçada.
Mida conjunt 100x42x150 cm

Pòrtic de tub d'acer (M6b) de 16mm i travessers de 13 mm de 4x4 moduls acabat blanc amb 8 lleixes melamíniques de 34x34x1,6 cm, 6 armaris melamínics de 34x34x34 cm amb porta melamínica de 34x34x1,6 cm color imitació castanyer. Tot sobre anivelladors.
Mida conjunt 168x36x156 cm

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 MOBOA1 u Subministre i instal·lació d'estanteria (M7) en paret formades per lleixes flotants de tricapa d'avet tractat, suportades a la paret amb fixacions ocultes de 20 kg per fixació, cada 60 cm i escaires de placa d'acer laminat en calent, plegada i pintada de color blanc, segons documentació gràfica, cada 60 cm a portell respecte les fixacions ocultes. Mida conjunt 500x30x3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 MOBOAC u Petit Mobiliari auxiliar de la Oficina d'Atenció Ciutadana:

M8: Lleixes flotants de fusta massissa tractat, suportades a paret per fixacions ocultes de 15kg de càrrega per fixació cada 30 cm. Mida conjunt: 90x25x2

M9: Bagul de fusta d'om amb emmagatzematge i tanca de porta superior. Dimensions 120x42x42

M10: Taula de superfície irregular d'alumini color negre de tres potes. Dimensions 47x40x42

M11: Taula auxiliar rectangular de fusta de mango acabat envellit. Dimensions: 125x69x76

M12: Cadira d'estructura de fusta de mango i sient respallter imitació pell búfal 45x46,5x79,2

Segons propostes en Annexe 8 o productes de similars característiques.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 CAD03 u Subministre i instal·lació de Conjunt de 4 cadires amb respallter de polipropilè amb fibra de vidre de 5 mm de gruix acabat de color a escollir per la DF i estructura de suport formada per una biga i potes d'alumini injectat tot recobert amb pintura epoxi color negre. Dimensions 210,9 x 52 x 82,5 cm
Model Noom 50 de la marca Actiu o producte similar en quant a disseny i característiques, segons memòria EUR

AMIDAMENTS

gràfica i segons Annex 8 del projecte (M13)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 CAD04 u Subministre i instal·lació de conjunt de 3 cadires i tauleta. Cadires amb respall de polipropilè amb fibra de vidre de 5 mm de gruix acabat de color a escollir per la DF i estructura de suport formada per una biga i potes d'alumini injectat tot recobert amb pintura epoxi color negre. Dimensions 210,9 x 52 x 82,5 cm
DF proposa model Noom 50 de la marca Actiu o producte similar en quant a disseny i característiques, segons memòria gràfica i segons Annex 8 del projecte (M14)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 EXP01 u Subministre i instal·lació de sistema de gestió de torns que inclou servidor central, dispensador de tickets, avisos sonors i visuals a través de pantalla

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 PAN01 u Subministre i instal·lació de pantalla informativa i d'identificació de torn, instal·lada en zona de sala d'espera. Model Smart TV LG QNED evo AI QNED86 50 pulgadas MiniLED 4K 2025 o o producte similar en quant a disseny i característiques.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 EXP02 u Subministre i instal·lació de sistema de càmera de seguretat interior per control de sala d'espera, connectades a servidor. Model TP-Link VIGI C2401 o o producte similar en quant a disseny i característiques.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 EXP03 u Subministre i instal·lació de sistema de botó de pànic sota taules OAC degudament connectades

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

14 EXP04 u Subministre i instal·lació de sistema de bucle de inducció d'audiofrecuència o bucle magnètic, degudament connectat i instal·lat. Model tipus Geemarc Room Pack o similar.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ CAN PERPUNTER
Capítol 07 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I IL·LUMINACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PH11-AZWQ	u	Subministre i instal·lació de llumenera decorativa, en superfície i suspesa tipus lineal LED de 21 W de potència, penjades dels sostre, de 1,2 metres de longitud, el cos serà d'alumini pintat de negre, amb font d'alimentació, muntada superficialment.
---	-----------	---	--

Les característiques de la il·luminació seran: el flux lluminós serà de 2900 lm, la temperatura del color serà de 4000 K, tindrà una eficàcia lumínica de 138 lm/w, l'índex de reproducció cromàtica (IRC) serà superior al 80% i l'angle del feix de llum serà de 120°.

Es proposa lluminària "Keyline SM350C" de la marca "Philips" o equivalent, segons Annex 8.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	OAC		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
---	-----	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2	PH11-AZW1	u	Subministre i instal·lació de llumenera decorativa, en superfície, ancalada en les bigues, lineals de 1,8 metres de longitud d'il·luminació LED tipus "wallwasher" de 36 w de potència cadascuna. El canal serà negre mate.
---	-----------	---	---

Les característiques de la il·luminació seran: el flux lluminós serà de 2900 lm, la temperatura del color serà de 4000 K, tindrà una eficàcia lumínica de 80 lm/w, l'índex de reproducció cromàtica (IRC) serà superior al 80% i
EUR

AMIDAMENTS

l'angle del feix de llum serà horitzontal.

Es proposa lluminària "Fusion Linear System FL1800-WW1800" de la marca "Neko Lighting" o equivalent, segons Annexe 8.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	OAC		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

3 PH11-AZW2 u Subministre i instal·lació d'aplics decoratius d'il·luminació tipus LED, amb feix de llum a vertical doble: cap amunt i cap avall, d'11 W de potència.

Les característiques de la il·luminació seran: el flux lluminós serà de 928 lm, la temperatura del color serà de 4000 K, tindrà una eficàcia lumínica de 84 lm/w, l'índex de reproducció cromàtica (IRC) serà superior al 90% i l'angle del feix de llum serà vertical

Es proposa lluminària "Minimoth double emission S.2905N" de la marca "SIMES" o equivalent., segons Annexe 8.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	OAC		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

4 PH11-AZW3 u Subministre i instal·lació panells d'il·luminació LED de baix consum energètic (menys 28W) i dimensions 60 x 60 cm. Per instal·lar en fals sostre.

Les característiques de la il·luminació seran: el flux lluminós serà de 3400 lm, la temperatura del color serà de 4000 K, tindrà una eficàcia lumínica de 120 lm/w, l'índex de reproducció cromàtica (IRC) serà superior al 80% i l'angle del feix de llum serà vertical.

La carcassa serà d'acer color blanc i el reflector d'acrilat translúcid.

Opcionalment admetrà un regulador automàtic del flux lluminós, i per tant de l'energia consumida, segons la quantitat d'il·luminació diürna que entri a l'estança.

Es proposa lluminària panell LED de "Philips Lighting" model RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC o equivalent, segons Annexe 8.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Serveis socials		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

5 PH11-AZW4 m Subministre i instal·lació de dos perfils de cantonada LED en superfície col·locats sobre la cantonada entre la cara inferior i l'ala de les IPN, un a cadascuna. Aquests tindran la mateixa longitud que les bigues.

Les tires LED del seu interior tindran un a potència màxima de 15 W/m. Les característiques de la il·luminació seran: el flux lluminós serà de 1600 lm/m, la temperatura del color serà de 4000 K, tindrà una eficàcia lumínica de 107 lm/w, l'índex de reproducció cromàtica (IRC) serà superior al 90% i l'angle del feix de llum serà de 180° La instal·lació inclourà el seu "driver" corresponent.

Es proposa lluminària perfil "STAR 33" i la tira de LED "Anser AN15", tots dos de la marca Llúria o equivalent, segons Annexe 8.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sala d'espera (metres lineals en d		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

6 PH11-AZW5 h Partida d'ajudes en il·luminació que inclou el muntatge d'aquells elements previament desmuntats en fases d'obra anteriors i que siguin reaprofitables

AMIDAMENTS

Data: 06/05/26

Pàg.: 14

- Muntatge de llums d'emergència
- Muntatge d'il·luminació en bany de serveis socials
- Adequació d'il·luminació en fases d'obra per el correcte servei.

Es computen 20h d'operari instal·lador.

La partida inclourà petit material per la posada en funcionament en cada fase d'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	10h Oficial Electricista + 10h ajud		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

7 PG2I-HAT5 m Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 150x150 mm2, fixada amb suports

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	OAC (1 costat)		10,000	1,000			10,000	C#*D#*E#*F#
2	Sala de plens (2 costats)		10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#
3	Intervenció (2 costats)		10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#
5	Serveis socials tot per fals sostre							
TOTAL AMIDAMENT							50,000	

8 PTEL01 u Subministre i instal·lació de cablejat, mecanismes i elements necessaris per la instal·lació de telecomunicacions per donar servei als :

- 3 Punts de Treball en la OAC
- 6 Punts de Treball en Serveis Socials

Cada PAC disposarà de 4 mecanismes RJ45 per a la connexió de dades de l'ordenador i per a la connexió al telèfon tipus IP

- Ethernet per a Televisor en Sala d'espera
- Ethernet per a cameres de seguretat de videovigilància
- Connexionat sistemes de torns
- Connexionat aparell de bucle auditiu
- Connexionat botons antipànic en OAC

A la zona de serveis socials la distribució serà per fals sostre, a la resta de zones per safata de reixeta d'acer, on els conductes de telecomunicacions i elèctrics compartiran el pas.
La partida inclou el material necessari per donar servei a la instal·lació tals com caixes, regletes, tubs de PVC, cablejat, interruptors, bases d'endoll etc.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

9 PTEL02 h Partida d'ajudes en telecomunicacions, estimat en 40h d'operari instal·lador

A l'àmbit d'actuació hi ha 3 "racks" de dades. Dos de principals a la sala d'informàtica i un de secundari al passadís dels serveis socials. Per tal de mantenir l'activitat de l'ajuntament en remot, caldrà mantenir els "racks" en funcionament durant tota la durada de l'obra.

Es recolliran els cables de dades, sense tallar-los, prèvia identificació del seu destí final. Es protegiran dins d'una bossa de plàstic durant tota la durada de la intervenció de l'espai.

La partida inclourà material per la posada en funcionament del conjunt de les instal·lacions

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	26h Oficial Electricista + 26h ajud		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							26,000	

10 PELE01 u Subministre i instal·lació de cablejat, mecanismes i elements necessaris per la instal·lació elèctrica per donar servei als :

- 3 Punts de Treball (PAC) en la OAC
- 6 Punts de Treball (PAC) en Serveis Socials

AMIDAMENTS

- Cada PAC disposarà de 6 bases d'endoll per a la connexió elèctrica d'aparells 220v
- Subministrament per a nova il·luminació
- Subministrament per a nou sistema de climatització (unitats substituïdes)
- Subministrament per a Televisor en Sala d'espera
- Subministrament per a cameres de seguretat de videovigilància
- Subministrament per sistemes de torns
- Subministrament per aparell de bucle auditiu
- Subministrament per botons antipànic en OAC
- Subministrament de passacables en paviment en cas necessari (en zones no transitables per el públic general)

A la zona de serveis socials la distribució serà per fals sostre, a la resta de zones per safata de reixeta d'acer, on els conductes de telecomunicacions i elèctrics compartiran el pas.

La partida inclou el material necessari per donar servei a la instal·lació tals com caixes, regletes, tubs de PVC, cablejat, interruptors, bases d'endoll etc.

La intervenció no preveu la modificació de la potència actualment subministrada.
Tampoc preveu modificar la seva posta a terra.
Els circuits i cablejat es mantindran, es reconduiran els cables i en cas necessari es substituïran.

Es realitzarà un calaix d'entramat de perfilaria metàl·lica i guix laminat a la llinda de la porta d'accés de la zona d'espera per ocultar el nou cablejat per les noves instal·lacions (capítol Revestiments i acabats)

El capítol inclou posada en servei de tots els elements.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons descripció		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

11 PELE02 h Partida d'ajudes en instal·lació elèctrica, estimat en 40 h d'operari instal·lador

Els mecanismes afectats pel reforç estructural es protegiran. Els mecanismes de la reforma de l'OAC i al zona d'espera, en general es mantindran en la mateixa posició. Veure documentació gràfica.

La partida inclourà petit material per la posada en funcionament i servei en cada fase d'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	20h Oficial Electricista + 20h ajud		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ CAN PERPUNTER
Capítol 08 INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PEJB-C219	u	Subministrament i instal·lació d'aire acondicionat en zona OAC de potencia 5,68 KW. La seva unitat interior serà de tipus "Split" i estarà situada contra la paret dels serveis socials per col·locar els conductes per fals sostre. La unitat interior serà un element de sostre que es col·locarà sobre l'accés vertical, la unitat exterior se situarà juntament amb la resta, a la façana sud-oest, ocultes per la vegetació exterior. El sEER serà de 6,5 i el sCOP de 4,2.El gas refrigerant utilitzat serà R32. Les dimensions de la unitat exterior seran 750 x 850 x 298 mm. Model "Hitachi Light Commercial 60" o equivalent.
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000

2 PEJ6-6SHN u Subministrament i instal·lació d'aire acondicionat en zona d'espera de potencia 8,80 KW
El sEER serà de 6,1 i el sCOP de 4,1.El gas refrigerant utilitzat serà R32.
La unitat interior serà un element de sostre que es col·locarà sobre l'accés vertical, la unitat exterior se situarà juntament amb la resta, a la façana sud-oest, ocultes per la vegetació exterior. Les dimensions de la unitat exterior seran 670 x 860 x 310 mm.
Model "Hitachi Primary 32" "suelo-techo" o equivalent.

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PCL01 pa Recol·locació dels cassetes i splits de climatització desmuntats en el procés d'obra, i posada en funcionament del sistema de climatització.
 Inclou:
 - 3 cassetes en zona de serveis socials, en fals sostre.
 - 1 en alcaldia
 - 1 split en secretaria
 - 1 split en sala informàtica
 - 1 split en administració
 - 2 splits en intervenció

S'estima el reaprofitament dels aparells i la partida inclou l'us de materials necessaris per la re-instal·lació tals com substitució puntual de canalitzacions, injecció i càrrega de fluids, posada en funcionament.
 Es realitza una estimació de 30h instal·lador especialitzat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Instal·lador especialitzat		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ CAN PERPUNTER
 Capítol 09 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	COOI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GRA020	m³	Transport amb camió de residus inerts de fusta, maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Fusta:							
2	Planta Baixa Cruixia A		7,000	4,500	0,100		3,150	C#*D#*E#*F#
3	Planta Baixa Cruixia B		5,000	5,200	0,100		2,600	C#*D#*E#*F#
4	Planta Baixa Cruixia C		7,000	5,250	0,100		3,675	C#*D#*E#*F#
5	Planta Primera Cruixia A		5,000	4,650	0,100		2,325	C#*D#*E#*F#
6	Planta Primera Cruixia B		5,000	5,200	0,100		2,600	C#*D#*E#*F#
7	Planta Primera Cruixia C		8,000	5,250	0,100		4,200	C#*D#*E#*F#
9	Maons, pedra i material ceràmic							C#*D#*E#*F#
10	Planta Baixa Cruixia A		7,000	2,000	0,072	2,500	2,520	C#*D#*E#*F#
11	Planta Baixa Cruixia B		5,000	2,000	0,072	2,500	1,800	C#*D#*E#*F#
12	Planta Baixa Cruixia C		7,000	2,000	0,072	2,500	2,520	C#*D#*E#*F#
13	Planta Primera Cruixia A		5,000	2,000	0,072	2,500	1,800	C#*D#*E#*F#
14	Planta Primera Cruixia B		5,000	2,000	0,072	2,500	1,800	C#*D#*E#*F#
15	Planta Primera Cruixia C		8,000	2,000	0,072	2,500	2,880	C#*D#*E#*F#
16	Filades superiors dels envans en		10,000	1,000	0,050	0,500	0,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,120

2 GRB010 u Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inerts de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
 Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport.
 Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

AMIDAMENTS

Data: 06/05/26

Pàg.: 17

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Unitat de cànon de 7m3 - fusta		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Unitat de cànon de 7m3 - maons		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

Obra 01 PRESSUPOST REHABILITACIÓ CAN PERPUNTER
 Capítol 10 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P449-02IJ	u	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018
AMIDAMENT DIRECTE			1,000

Resum de pressupost

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 06/05/26

Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	Treballs Previs	4.437,16
Capítol	01.02	Enderrocs i desmuntatges	17.819,58
Capítol	01.03	Reforç estructural	66.292,76
Capítol	01.04	Revestiments i acabats	21.604,69
Capítol	01.05	Fusteries	11.484,83
Capítol	01.06	Mobiliari OAC	10.637,00
Capítol	01.07	Instal·lació elèctrica i il·luminació	13.121,20
Capítol	01.08	Instal·lació climatització	7.071,26
Capítol	01.09	Gestió de residus	1.063,83
Capítol	01.10	Control de Qualitat	400,79
Obra	01	Pressupost Rehabilitació Can Perpunter	153.933,10
			153.933,10
NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost Rehabilitació Can Perpunter	153.933,10
			153.933,10

Pressupost

PRESSUPOST

Data: 06/05/26

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Rehabilitació Can Perpunter
 Capítol 01 Treballs Previs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1D2-HA2	m2	Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè, inclòs fixada al parament mitjançant un bastiment (P - 29)	4,850000	382,400	1.854,64
2	P1D2-HG	m2	Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge (P - 30)	22,990000	92,750	2.132,32
3	P1541-EQ	u	Sectorització durant l'execució dels treballs Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs. Durant els treballs, per evitar que certs itineraris coincideixin amb la zona d'obra, concretament a les crugies central. Caldrà sectoritzar l'espai amb envans d'entramat lleuger d'acer galvanitzat i plaques de guix laminat amb propietats ignífugues. (P - 28)	225,100000	2,000	450,20

TOTAL Capítol 01.01 4.437,16

Obra 01 Pressupost Rehabilitació Can Perpunter
 Capítol 02 Enderrocs i desmuntatges
 Títol 3 01 Desmuntatges

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2144-H8	m2	Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 32)	9,590000	31,676	303,77
2	P2140-H8	u	Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega de runa sobre camió o contenidor. (P - 31)	39,020000	6,000	234,12
3	DPM010	m2	Desmuntatge de mampara separadora envidrada formada per panells de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 8)	36,440000	14,560	530,57
4	DPM011	ud	Desmuntatge i retirada de les baranes ancorades als murs laterals, en la zona de sala d'espera, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 9)	78,500000	1,000	78,50

TOTAL Títol 3 01.02.01 1.146,96

Obra 01 Pressupost Rehabilitació Can Perpunter
 Capítol 02 Enderrocs i desmuntatges
 Títol 3 02 Enderrocs d'obra

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2141-AKZ	m2	Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 34)	19,690000	58,000	1.142,02
2	P214T-10	m2	Enderroc d'extradossat de guix laminat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 37)	6,230000	61,265	381,68

EUR

PRESSUPOST

Data: 06/05/26

Pàg.: 2

3	P214O-4R	m3	Enderroc parcial de mur de maçoneria o paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, per la formació dels buits en zones de caps de biga de fusta existents a substituir per perfils metàl·lics. Inclou la preparació previa per la formació dels daus de formigó de recolzament dels nous perfils. Es comptabilitzen buits d'aproximadament 60 x 60 cm i 20 cm de profunditat i es contempla un esponjament de la runa de coeficient 2,5.	258,540000	13,570	3.508,39
<p>La partida inclou, en cas necessari per la correcta instal·lació dels perfils de reforç, l'enderroc d'envà en zona de serveis socials (passadís) (P - 36)</p>						

TOTAL	Títol 3	01.02.02	5.032,09
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Rehabilitació Can Perpunter
Capítol	02	Enderrocs i desmuntatges
Títol 3	03	Desmuntatge i enderroc de bigues de fusta

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P214O-4R	m	Tall, desmuntatge i enderroc de biga o bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tall i desmuntatge del empostissat adjacent de fusta que cobreix l'espai d'entrebogat. (P - 35)	42,810000	185,500	7.941,26
2	P214D-8D	m	Desmuntatge de biga de fusta, fet per conservador- restaurador responsable de la intervenció, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat mitjà (P - 33)	88,670000	26,250	2.327,59

TOTAL	Títol 3	01.02.03	10.268,85
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost Rehabilitació Can Perpunter
Capítol	02	Enderrocs i desmuntatges
Títol 3	04	Desmuntatge instal·lacions

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21GT-4R	m	Desmuntatge puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Per aquells conductes que entorpeixin la instal·lació del reforç estructural. Es contempla recol·locació dels elements en el capítol 07 Instal·lació elèctrica. (P - 41)	1,390000	125,000	173,75
2	P21GS-4R	u	Desmuntatge d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals per a posterior recol·locació. Amb l'objectiu de no malmetre els elements en fase d'instal·lació de noves bigues metàl·liques. Es contempla recol·locació dels elements en capítol corresponent a revestiments i acabats (P - 40)	21,430000	2,000	42,86
3	P21GN-4R	u	Desmuntatge per a substitució de llumenera interior encastada, a una alçada > 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou desmuntatge d'il·luminació i adequació d'il·luminació amb elements preexistents en les diferents fases d'obra. (P - 39)	6,620000	25,000	165,50
4	P21G0-4R	u	Desmuntatge d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals. A contemplar les següents unitats, - 3 ud amb emmagatzematge i posterior reutilització de les unitats interiors en la zona de serveis socials, en planta baixa (cassettes en fals sostre) - 1 ud de desmuntatge i transport a abocador autoritzat en la zona OAC - 6 ud amb desmuntatge i posterior reutilització de les unitats interiors i conductes en planta primera: 1 ud secretaria; 1 ud alcaldia; 1 ud sala informàtica; 1 ud administració; 2 ud intervenció.	989,570000	1,000	989,57

PRESSUPOST

Data: 06/05/26

Pàg.: 3

Inclou demuntatge de la part proporcional de tubs i conductes de subministrament a cada unitat interior.

Es contempla la recol·locació dels aparells a reaprofitar en el capítol 08 Instal·lació de climatització (P - 38)

TOTAL	Títol 3	01.02.04	1.371,68
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Rehabilitació Can Perpunter
Capítol	03	Reforç estructural

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P4C0-4SJ	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntament de llinda amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló. Apuntament preventiu en la execució dels reforços estructurals segons indicacions de D.F. es considera la colocació de puntals cada 60 cm sota les bigues de fusta adjacents a aquelles que s'han de substituir. (P - 47)	14,740000	214,500	3.161,73
2	P45G0-IG	m3	Formigonament de dau de recolzament amb formigó per armar HA - 35 / F / 10 / XC4 + XS1 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 i abocat manualment. Dimensions de 20x20x30 cm per dau en cada recolzament de bigueta metàl·lica (P - 45)	2.753,290000	0,888	2.444,92
3	P443-FHW	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN 260 i HEB 200 i UPN100, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra (P - 42)	3,070000	9.695,340	29.764,69
4	P446-DMC	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Plaques per unió de dos trams de biga tallada, per a zones de difícil accés i posada en obra. (P - 43)	4,560000	100,000	456,00
5	EFY040	m²	Reomplert de buit mitjançant maó ceràmic perforat (panel), per revestir, 24x11,5x9 cm, amb juntes horitzontals i verticals de 10 mm de gruix, rebut amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel, per omplir els buits existents en mur de fàbrica o paredat existent. Inclou: Retirada de les peces deteriorades. Sanejat de l'element. Neteja amb aire comprimit. Humectació de la superfície. Col·locació dels maons per filades a nivell. Rejuntat. Neteja final. (P - 10)	54,690000	74,000	4.047,06
6	P45R8-4U	dm3	Retacat entre perfil metàl·lic instal·lat i llosa superior de formigó amb morter polimèric de reparació tixotròpic i de retracció controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm. Es considera un gruix màxim del retacat de 5 cm. L'actuació assegurarà la entrada en càrrega de la llosa sobre els nous elements estructurals. (P - 46)	7,930000	927,500	7.355,08
7	P7D6-613	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm (P - 48)	49,990000	190,706	9.533,39
8	REST-EM	m	Restitució del empostissat al voltant de la nova biga metàl·lica instal·lada. Regularització de la zona amb guix o morter i instal·lació de remat en el perímetre del empostissat tallat (P - 72)	19,000000	371,000	7.049,00
9	REST-BIG	m	Recol·locació i restitució de biga de fusta reservada que presenta característiques de conservació més òptimes a aquelles substituïdes. La biga de fusta instal·lada no realitzarà cap funció estructural i sols quedarà com element decoratiu. (P - 71)	94,510000	26,250	2.480,89

TOTAL	Capítol	01.03	66.292,76
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost Rehabilitació Can Perpunter
Capítol	04	Revestiments i acabats

PRESSUPOST

Data: 06/05/26

Pàg.: 4

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P81R-HBY	u	Reposició d'enguixat fins a 1 m2 en paret o sostre pla, en zones d'encastament de nous perfils metàl·lics d'estructura (P - 49)	38,670000	74,000	2.861,58
2	P846-9JP0	m2	Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2400x1200 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. (P - 50)	47,090000	28,000	1.318,52
3	P84J-9JRF	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions agrupades, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica D segons la UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 51)	44,570000	30,000	1.337,10
4	P89T-HBZ	m2	Repintat de paraments interiors de guix, al plàstic llis, en superfícies de més de 50 m2 (P - 52)	9,280000	717,784	6.661,04
5	EMB-01	m	Embellidor de fusta de pi pintat en color similar al existent en el conjut de bigues existents. Col·locat amb sistema de clipat metàl·lic o perfils omega col·locats puntualment en l'anima de la perfil·leria IPN o HEB per la seva col·locació en els laterals d'aquests perfils. (P - 11)	17,220000	371,000	6.388,62
6	EW01	m2	Repicat de revestiment en parament vertical fins el seu element de suport, des del paviment fins a una alçada de 70 cm. Subministrament i aplicació de morter a bona vista amb morter altament transpirable i resistent a la humitat en tota la zona repicada. Morter predosificat de la marca "Weber": "Webercal Hydromur o equivalent. En cas de que estigui humit amb lectura d'higròmetre, es deixarà respirar uns dies per eliminar les restes d'humitat. Un cop sec, s'aplicarà directament sobre el suport l'arrebossat (P - 12)	45,000000	14,000	630,00
7	EW02	ud	Reparació perimetral amb morters específics en zones on es retiren fusteries, ja sigui en brancals laterals com en trobades amb forjats o dintells. Es deixarà un acabat el més simmilar al existent. La partida inclou reparació de paviments en zones afectades pels mateixos procediments de desmuntatge, mitjançant la instal·lació de xapes metàl·liques o similars. (P - 13)	325,000000	1,000	325,00
8	EW03	m2	Adequació dels pendents del desnivell entre la zona d'espera i l'OAC. Pas de porta d'aproximadament 60 cm (espai de brancal). Regularització del acabat de paviment, amb acabat fratassat i tractament superficial específic. (P - 14)	278,590000	1,000	278,59
9	EW04	m2	Recol·locació i instal·lació de peces sanitàries desmuntades en els serveis higiènic, en cas ser necessari, si s'han desmuntat per la correcta instal·lació de les noves bigues metàl·liques. Es preveu re-utilització de peces i s'inclou petit material adicional necessari per la posada en funcionament dels serveis. (P - 15)	848,500000	1,000	848,50
10	EW05	ud	Formació de tarja d'entramat de perfils i plaques de cartó guix i aïllament tèrmic per ocultar conduccions elèctriques, en zona de nova instal·lació en sala d'espera (P - 16)	375,940000	1,000	375,94
11	EW06	ud	Formació de tarja amb entramat d'elements metàl·lics d'alumini i plaques de guix laminat per a sota del cantell del balcó del sostre de planta baixa. Tindrà l'amplada de tot l'espai disponible i iniciarà a la mateixa alçada que les bigues de l'espai. Serà de 48mm de gruix.	579,800000	1,000	579,80

PRESSUPOST

Aquesta targeta complirà tres funcions:
 1. Suport de la màquina de climatització.
 2. Oculta els tubs de gas refrigerant i d'electricitat de l'aire condicionat.
 3. Evitar que l'aire calent s'escapi pel doble espai.
 (P - 17)

TOTAL	Capítol	01.04	21.604,69
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost Rehabilitació Can Perpunter
Capítol	05	Fusteries

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA1G-614	m2	Muntatge i restauració de porta existent interior de fusta massissa de fins a 2 m2 de superfície, amb substitució d'elements deteriorats, restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Recol·locació de portes desmuntades (P - 55)	94,900000	6,000	569,40
2	PA1G-614	m2	Muntatge i restauració de mampara separadora envidrada formada per panells de fusta, emmagatzemada en el procés previ de desmuntatge. Inclou material auxiliar necessari per la nova instal·lació (P - 54)	49,030000	14,560	713,88
3	PC1I-5CJZ	m2	Vidre lluna incolora de gruix 15 mm, col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 57)	67,470000	4,000	269,88
4	BAM0-H6K	u	Subministrament i instal·lació de porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de 135x270 cm, i 1 vidres laterals fix de 258x270 cm, amb vidres laminars amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Model porta DIVA RS ECOENERGY de la marca "Portalp" o equivalent, amb perfils "G50 RPT o equivalent. La fitxa tècnica de la qual s'adjunta a l'annex 8 de la present memòria. Segons detall gràfic fusteria: F.N0.2 porta corredissa automàtica simple d'una fulla + panell fix marcs d'alumini negre amb trencament de pont tèrmic vidres amb cambra d'aire: 3 +3 (PVB) "low-e" 18 argó 4 +4 (PVB) Uw = 1,70 W/m2K (P - 3)	3.789,570000	1,000	3.789,57
5	BAM0-H6K	u	Subministrament i instal·lació de porta amb dues fulles batents de 88x267 cm i 2 vidres laterals fix de 158x267 cm, amb vidres laminars amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, Segons detall gràfic fusteria F.B0.3 marcs d'alumini negre amb trencament de pont tèrmic vidres amb cambra d'aire: 3 +3 (PVB) "low-e" 12 argó 4 +4 (PVB) Uw = 1,70 W/m2K (P - 1)	3.566,000000	1,000	3.566,00
6	BAM0-H6K	m2	Subministre i instal·lació d'una reixa d'acer amb les mateixes característiques físiques que les de la resta de la façana: quadricula de 10 x 10 cm realitzada amb làmines d'acer de 10 x 50 mm. Per tal de dotar a l'accés principal de major seguretat i coherència amb la resta d'obertures de la façana. Segons detall gràfic fusteria: F.N0.3 reixa batent doble d'acer negra (P - 2)	310,000000	8,310	2.576,10

TOTAL	Capítol	01.05	11.484,83
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost Rehabilitació Can Perpunter
Capítol	06	Mobiliari OAC

PRESSUPOST

Data: 06/05/26

Pàg.: 6

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	TAU01	u	Taula en punts d'Atenció Ciutadana, rectangular, de dimensions 180x80x74 cm amb superfície de treball de panell fenòlic blanc i suport de marc tancat de perfil angular (en triangle) d'acer laminat en calent de 5 cm de costat acabat amb pintures epoxídiques blanques. Model Vital Plus ST VP525 de la marca Actiu o producte similar en quant a disseny i característiques, segons memòria gràfica i segons Annex 8 del projecte (M1) (P - 73)	610,000000	3,000	1.830,00
2	CAD02	u	Cadira individual per ús del personal en zona d'Atenció Ciutadana (OAC) Cadira amb seient d'escuma de poliuretà (5 mm) i entapissat color a escollir per DF (AO59 verd menta), d'alçada regulable mitjançant bomba de gas, respall amb teixit tècnic transpirable color a escollir per DF (AL59 verd menta) i suport de polipropilè i fibra de vidre color blanc. Amb reposa-braços regulable i rodes antiestàtiques. Model AsWork de la marca Actiu o producte similar en quant a disseny i característiques, segons memòria gràfica i segons Annex 8 del projecte (M2) (P - 5)	175,000000	3,000	525,00
3	CAD01	u	Cadira individual per ús públic en zona d'Atenció Ciutadana (OAC) Cadira de polipropilè i fibra de vidre (5 mm) de color a escollir per la DF (blanc) amb seient entapissat a escollir per DF (AO59 verd menta) i suport amb 4 potes de tub oval d'acer de Ø 24'5 x 12 mm i 1,5 mm de gruix color blanc. Model Noom 60 de la marca Actiu o producte similar en quant a disseny i característiques, segons memòria gràfica i segons Annex 8 del projecte (M3) (P - 4)	95,000000	6,000	570,00
4	MOBOA2	u	Subministrament i instal·lació de conjunt de mobles d'emmagatzematge formats per (M4 i M5): 5 ud Armari (100 x 42 x 75'5 cm) de tauler de partícules de fusta en tres capes, aglomerat amb resines sintètiques, recobert amb paper decoratiu impregnat de melamina color a escollir per DF (blanc) amb doble porta batent i lleixes interiors ajustables en alçada cada 32 mm, tiradors de "Zamak" acabat a escollir per DF (blanc) i anivelladors de fins a 2cm d'alçada. Els armari s'agruparan en dos grups, 1 de 3 armari i un de 2 armari. Cada grup tindrà la seva peça de coronament corresponent: 2 ud Tapa d'armari per a 3 mòduls i 2 mòduls de tauler de partícules de fusta en tres capes, aglomerat amb resines sintètiques, recobert amb paper decoratiu impregnat de melamina color a escollir per DF (negre) de 25 mm. Es recomana la tapa per a armari modular de la marca Actiu, models TAR13 i TAR12 o equivalent, segons documentació gràfica i Annex 8. (P - 26)	1.075,000000	1,000	1.075,00
5	MAM01	u	Elements separadors entre PAC's (Punts d'Atenció Ciutadana) compostos per: Moble semitancat (M6a) compost per armari de partícules de fusta en tres capes, aglomerat amb resines sintètiques, recobert amb paper decoratiu impregnat de melamina color blanc amb doble porta batent baixa i lleixes interiors ajustables en alçada cada 32 cm, tiradors de "Zamak" acabat blanc i nivelladors fins 2 cm alçada. Mida conjunt 100x42x150 cm Pòrtic de tub d'acer (M6b) de 16mm i travessers de 13 mm de 4x4 moduls acabat blanc amb 8 lleixes melamíniques de 34x34x1,6 cm, 6 armari melamínics de 34x34x34 cm amb porta melamínica de 34x34x1,6 cm color imitació castanyer. Tot sobre anivelladors. Mida conjunt 168x36x156 cm (P - 24)	750,000000	3,000	2.250,00
6	MOBOA1	u	Subministre i instal·lació d'estanteria (M7) en paret formades per lleixes flotants de tricapa d'abet tractat, suportades a la paret amb fixacions ocultes de 20 kg per fixació, cada 60 cm i escaires de placa	1.050,000000	1,000	1.050,00

PRESSUPOST

			d'acer laminat en calent, plegada i pintada de color blanc, segons documentació gràfica, cada 60 cm a portell respecte les fixacions ocultes. Mida conjunt 500x30x3 (P - 25)			
7	MOBOAC	u	Petit Mobiliari auxiliar de la Oficina d'Atenció Ciutadana:	617,000000	1,000	617,00
			M8: Lleixes flotants de fusta massissa tractat, suportades a paret per fixacions ocultes de 15kg de càrrega per fixació cada 30 cm. Mida conjunt: 90x25x2			
			M9: Bagul de fusta d'om amb emmagatzematge i tanca de porta superior. Dimensions 120x42x42			
			M10: Taula de superfície irregular d'alumini color negre de tres potes. Dimensions 47x40x42			
			M11: Taula auxiliar rectangular de fusta de mango acabat envellit. Dimensions: 125x69x76			
			M12: Cadira d'estructura de fusta de mango i sient respallier imitació pell búfal 45x46,5x79,2			
			Segons propostes en Annexe 8 o productes de similars característiques. (P - 27)			
8	CAD03	u	Subministre i instal·lació de Conjunt de 4 cadires amb respallier de polipropilè amb fibra de vidre de 5 mm de gruix acabat de color a escollir per la DF i estructura de suport formada per una biga i potes d'alumini injectat tot recobert amb pintura epoxi color negre. Dimensions 210,9 x 52 x 82,5 cm	150,000000	2,000	300,00
			Model Noom 50 de la marca Actiu o producte similar en quant a disseny i característiques, segons memòria gràfica i segons Annex 8 del projecte (M13) (P - 6)			
9	CAD04	u	Subministre i instal·lació de conjunt de 3 cadires i tauleta. Cadires amb respallier de polipropilè amb fibra de vidre de 5 mm de gruix acabat de color a escollir per la DF i estructura de suport formada per una biga i potes d'alumini injectat tot recobert amb pintura epoxi color negre. Dimensions 210,9 x 52 x 82,5 cm	150,000000	1,000	150,00
			DF proposa model Noom 50 de la marca Actiu o producte similar en quant a disseny i característiques, segons memòria gràfica i segons Annex 8 del projecte (M14) (P - 7)			
10	EXP01	u	Subministre i instal·lació de sistema de gestió de torns que inclou servidor central, dispensador de tickets, avisos sonors i visuals a través de pantalla (P - 18)	850,000000	1,000	850,00
11	PAN01	u	Subministre i instal·lació de pantalla informativa i d'identificació de torn, instal·lada en zona de sala d'espera. Model Smart TV LG QNED evo AI QNED86 50 pulgadas MiniLED 4K 2025 o o producte similar en quant a disseny i característiques. (P - 53)	780,000000	1,000	780,00
12	EXP02	u	Subministre i instal·lació de sistema de càmera de seguretat interior per control de sala d'espera, connectades a servidor. Model TP-Link VIGI C2401 o o producte similar en quant a disseny i característiques. (P - 19)	120,000000	2,000	240,00
13	EXP03	u	Subministre i instal·lació de sistema de botó de pànic sota taules OAC degudament connectades (P - 20)	40,000000	3,000	120,00
14	EXP04	u	Subministre i instal·lació de sistema de bucle de inducció d'audiofrecuència o bucle magnètic, degudament connectat i instal·lat. Model tipus Geemarc Room Pack o similar. (P - 21)	280,000000	1,000	280,00
TOTAL Capítol			01.06			10.637,00

Obra	01	Pressupost Rehabilitació Can Perpunter
Capítol	07	Instal·lació elèctrica i il·luminació

PRESSUPOST

Data: 06/05/26

Pàg.: 8

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PH11-AZ	u	<p>Subministre i instal·lació de llumenera decorativa, en superfície i suspesa tipus lineal LED de 21 W de potència, penjades dels sostre, de 1,2 metres de longitud, el cos serà d'alumini pintat de negre, amb font d'alimentació, muntada superficialment.</p> <p>Les característiques de la il·luminació seran: el flux lluminós serà de 2900 lm, la temperatura del color serà de 4000 K, tindrà una eficàcia lumínica de 138 lm/w, l'índex de reproducció cromàtica (IRC) serà superior al 80% i l'angle del feix de llum serà de 120°.</p> <p>Es proposa lluminària "Keyline SM350C" de la marca "Philips" o equivalent, segons Annexe 8. (P - 68)</p>	265,980000	3,000	797,94
2	PH11-AZ	u	<p>Subministre i instal·lació de llumenera decorativa, en superfície, ancalada en les bigues, lineals de 1,8 metres de longitud d'il·luminació LED tipus "wallwasher" de 36 w de potència cadascuna.. El canal serà negre mate.</p> <p>Les característiques de la il·luminació seran: el flux lluminós serà de 2900 lm, la temperatura del color serà de 4000 K, tindrà una eficàcia lumínica de 80 lm/w, l'índex de reproducció cromàtica (IRC) serà superior al 80% i l'angle del feix de llum serà horitzontal.</p> <p>Es proposa lluminària "Fusion Linear System FL1800-WW1800" de la marca "Neko Lighting" o equivalent, segons Annexe 8. (P - 63)</p>	350,310000	2,000	700,62
3	PH11-AZ	u	<p>Subministre i instal·lació d'aplics decoratius d'il·luminació tipus LED, amb feix de llum a vertical doble: cap amunt i cap avall, d'11 W de potència.</p> <p>Les característiques de la il·luminació seran: el flux lluminós serà de 928 lm, la temperatura del color serà de 4000 K, tindrà una eficàcia lumínica de 84 lm/w, l'índex de reproducció cromàtica (IRC) serà superior al 90% i l'angle del feix de llum serà vertical</p> <p>Es proposa lluminària "Minimoth double emission S.2905N" de la marca "SIMES" o equivalent., segons Annexe 8. (P - 64)</p>	265,130000	2,000	530,26
4	PH11-AZ	u	<p>Subministre i instal·lació panells d'il·luminació LED de baix consum energètic (menys 28W) i dimensions 60 x 60 cm. Per instal·lar en fals sostre.</p> <p>Les característiques de la il·luminació seran: el flux lluminós serà de 3400 lm, la temperatura del color serà de 4000 K, tindrà una eficàcia lumínica de 120 lm/w, l'índex de reproducció cromàtica (IRC) serà superior al 80% i l'angle del feix de llum serà vertical.</p> <p>La carcassa serà d'acer color blanc i el reflector d'acrilat translúcid.</p> <p>Opcionalment admetrà un regulador automàtic del flux lluminós, i per tant de l'energia consumida, segons la quantitat d'il·luminació diürna que entri a l'estança.</p> <p>Es proposa lluminària panell LED de "Philips Lighting" model RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC o equivalent, segons Annexe 8. (P - 65)</p>	72,040000	10,000	720,40
5	PH11-AZ	m	<p>Subministre i instal·lació de dos perfils de cantonada LED en superfície col·locats sobre la cantonada entre la cara inferior i l'ala de les IPN, un a cadascuna. Aquests tindran la mateixa longitud que les bigues.</p> <p>Les tires LED del seu interior tindran un a potència màxima de 15 W/m. Les característiques de la il·luminació seran: el flux lluminós serà de 1600 lm/m, la temperatura del color serà de 4000 K, tindrà una eficàcia lumínica de 107 lm/w, l'índex de reproducció cromàtica (IRC) serà superior al 90% i l'angle del feix de llum serà de 180°</p>	42,510000	8,000	340,08

PRESSUPOST

Data: 06/05/26

Pàg.: 9

			La instal·lació inclourà el seu "driver" corresponent.			
			Es proposa lluminària perfil "STAR 33" i la tira de LED "Anser AN15", tots dos de la marca Llúria o equivalent, segons Annexe 8. (P - 66)			
6	PH11-AZ	h	Partida d'ajudes en il·luminació que inclou el muntatge d'aquells elements previament desmuntats en fases d'obra anteriors i que siguin reaprofitables - Muntatge de llums d'emergència - Muntatge d'il·luminació en bany de serveis socials - Adequació d'il·luminació en fases d'obra per el correcte servei.	55,750000	10,000	557,50
			Es computen 20h d'operari instal·lador.			
			La partida inclourà petit material per la posada en funcionament en cada fase d'obra (P - 67)			
7	PG21-HAT	m	Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 150x150 mm2, fixada amb suports (P - 62)	31,000000	50,000	1.550,00
8	PTEL01	u	Subministre i instal·lació de cablejat, mecanismes i elements necessaris per la instal·lació de telecomunicacions per donar servei als : - 3 Punts de Treball en la OAC - 6 Punts de Treball en Serveis Socials Cada PAC disposarà de 4 mecanismes RJ45 per a la connexió de dades de l'ordinador i per a la connexió al telèfon tipus IP - Ethernet per a Televisor en Sala d'espera - Ethernet per a cameres de seguretat de videovigilància - Connexionat sistemes de torns - Connexionat aparell de bucle auditiu - Connexionat botons antipànic en OAC	3.741,930000	1,000	3.741,93
			A la zona de serveis socials la distribució serà per fals sostre, a la resta de zones per safata de reixeta d'acer, on els conductes de telecomunicacions i elèctrics compartiran el pas. La partida inclou el material necessari per donar servei a la instal·lació tals com caixes, regletes, tubs de PVC, cablejat, interruptors, bases d'endoll etc. (P - 69)			
9	PTEL02	h	Partida d'ajudes en telecomunicacions, estimat en 40h d'operari instal·lador	55,750000	26,000	1.449,50
			A l'àmbit d'actuació hi ha 3 "racks" de dades. Dos de principals a la sala d'informàtica i un de secundari al passadís dels servis socials. Per tal de mantenir l'activitat de l'ajuntament en remot, caldrà mantenir els "racks" en funcionament durant tota la durada de l'obra. Es recolliran els cables de dades, sense tallar-los, prèvia identificació del seu destí final. Es protegiran dins d'una bossa de plàstic durant tota la durada de la intervenció de l'espai.			
			La partida inclourà material per la posada en funcionament del conjunt de les instal·lacions (P - 70)			
10	PELE01	u	Subministre i instal·lació de cablejat, mecanismes i elements necessaris per la instal·lació elèctrica per donar servei als : - 3 Punts de Treball (PAC) en la OAC - 6 Punts de Treball (PAC) en Serveis Socials Cada PAC disposarà de 6 bases d'endoll per a la connexió elèctrica d'aparells 220v - Subministrament per a nova il·luminació - Subministrament per a nou sistema de climatització (unitats substituïdes) - Subministrament per a Televisor en Sala d'espera - Subministrament per a cameres de seguretat de videovigilància - Subministrament per sistemes de torns - Subministrament per aparell de bucle auditiu - Subministrament per botons antipànic en OAC	1.617,970000	1,000	1.617,97

PRESSUPOST

- Subministrament de passacables en paviment en cas necessari (en zones no transitables per el públic general)

A la zona de serveis socials la distribució serà per fals sostre, a la resta de zones per safata de reixeta d'acer, on els conductes de telecomunicacions i elèctrics compartiran el pas.

La partida inclou el material necessari per donar servei a la instal·lació tals com caixes, regletes, tubs de PVC, cablejat, interruptors, bases d'endoll etc.

La intervenció no preveu la modificació de la potència actualment subministrada.

Tampoc preveu modificar la seva posta a terra.

Els circuits i cablejat es mantindran, es reconduiran els cables i en cas necessari es substituiran.

Es realitzarà un calaix d'entramat de perfilaria metàl·lica i guix laminat a la llinda de la porta d'accés de la zona d'espera per ocultar el nou cablejat per les noves instal·lacions (capítol Revestiments i acabats)

El capítol inclou posada en servei de tots els elements.
(P - 58)

11	PELE02	h	Partida d'ajudes en instal·lació elèctrica, estimat en 40 h d'operari instal·lador	55,750000	20,000	1.115,00
----	--------	---	--	-----------	--------	----------

Els mecanismes afectats pel reforç estructural es protegiran. Els mecanismes de la reforma de l'OAC i al zona d'espera, en general es mantindran en la mateixa posició. Veure documentació gràfica.

La partida inclourà petit material per la posada en funcionament i servei en cada fase d'obra
(P - 59)

TOTAL	Capítol		01.07			13.121,20
--------------	----------------	--	--------------	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost Rehabilitació Can Perpunter
Capítol	08	Instal·lació climatització

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PEJB-C219	u	Subministrament i instal·lació d'aire acondicionat en zona OAC de potencia 5,68 KW. La seva unitat interior serà de tipus "Split" i estarà situada contra la paret dels serveis socials per col·locar els conductes per fals sostre. La unitat interior serà un element de sostre que es col·locarà sobre l'accés vertical, la unitat exterior se situarà juntament amb la resta, a la façana sud-oest, ocultes per la vegetació exterior. El sEER serà de 6,5 i el sCOP de 4,2.El gas refrigerant utilitzat serà R32. Les dimensions de la unitat exterior seran 750 x 850 x 298 mm. Model "Hitachi Light Commercial 60" o equivalent. (P - 61)	2.498,950000	1,000	2.498,95
2	PEJ6-6SH	u	Subministrament i instal·lació d'aire acondicionat en zona d'espera de potencia 8,80 KW El sEER serà de 6,1 i el sCOP de 4,1.El gas refrigerant utilitzat serà R32. La unitat interior serà un element de sostre que es col·locarà sobre l'accés vertical, la unitat exterior se situarà juntament amb la resta, a la façana sud-oest, ocultes per la vegetació exterior. Les dimensions de la unitat exterior seran 670 x 860 x 310 mm. Model "Hitachi Primary 32" "suelo-techo" o equivalent. (P - 60)	2.899,810000	1,000	2.899,81
3	PCLI01	pa	Recol·locació dels cassetes i splits de climatització desmuntats en el procés d'obra, i posada en funcionament del sistema de climatització. Inclou: - 3 cassetes en zona de serveis socials, en fals sostre. - 1 en alcaldia - 1 split en secretaria	55,750000	30,000	1.672,50

PRESSUPOST

Data: 06/05/26

Pàg.: 11

- 1 split en sala informatica
- 1 split en administració
- 2 splits en intervenció

S'estima el reaprofitament dels aparells i la partida inclou l'us de materials necessaris per la re-instal·lació tals com substitució puntual de canalitzacions, injecció i càrrega de fluids, posada en funcionament. Es realitza una estimacio de 30h instal·lador especialitzat (P - 56)

TOTAL	Capítol	01.08	7.071,26
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Rehabilitació Can Perpunter
Capítol	09	Gestió de residus

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GRA020	m³	Transport amb camió de residus inertes de fusta, maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte. (P - 22)	24,260000	32,120	779,23
2	GRB010	u	Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons especificacions de Projecte. (P - 23)	56,920000	5,000	284,60

TOTAL	Capítol	01.09	1.063,83
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Rehabilitació Can Perpunter
Capítol	10	Control de Qualitat

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P449-02IJ	u	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 (P - 44)	400,790000	1,000	400,79

TOTAL	Capítol	01.10	400,79
--------------	----------------	--------------	---------------

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	153.933,10	
13 % Despeses Generals SOBRE 153.933,10.....	20.011,30	
6 % Benefici industrial SOBRE 153.933,10.....	9.235,99	
	Subtotal	183.180,39
21 % IVA SOBRE 183.180,39.....		38.467,88
		0,00
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	221.648,27

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DOS-CENTS VINT-I-UN MIL SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

Quadre de preus I

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/05/26

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	BAM0-H6K0	u	<p>Subministrament i instal·lació de porta amb dues fulles batents de 88x267 cm i 2 vidres laterals fix de 158x267 cm, amb vidres laminars amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini,</p> <p>Segons detall gràfic fusteria F.B0.3 marcs d'alumini negre amb trencament de pont tèrmic vidres amb cambra d'aire: 3 +3 (PVB) "low-e" 12 argó 4 +4 (PVB) Uw = 1,70 W/m2K</p> <p>(TRES MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS)</p>	3.566,00 €
P-2	BAM0-H6K1	m2	<p>Subministre i instal·lació d'una reixa d'acer amb les mateixes característiques físiques que les de la resta de la façana: quadricula de 10 x 10 cm realitzada amb làmines d'acer de 10 x 50 mm. Per tal de dotar a l'accés principal de major seguretat i coherència amb la resta d'obertures de la façana.</p> <p>Segons detall gràfic fusteria: F.N0.3 reixa batent doble d'acer negra (TRES-CENTS DEU EUROS)</p>	310,00 €
P-3	BAM0-H6K8	u	<p>Subministrament i instal·lació de porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de 135x270 cm, i 1 vidres laterals fix de 258x270 cm, amb vidres laminars amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions.</p> <p>Model porta DIVA RS ECOENERGY de la marca "Portalp" o equivalent, amb perfils "G50 RPT o equivalent. La fitxa tècnica de la qual s'adjunta a l'annex 8 de la present memòria.</p> <p>Segons detall gràfic fusteria: F.N0.2 porta corredissa automàtica simple d'una fulla + panell fix</p> <p>marcs d'alumini negre amb trencament de pont tèrmic vidres amb cambra d'aire: 3 +3 (PVB) "low-e" 18 argó 4 +4 (PVB) Uw = 1,70 W/m2K</p> <p>(TRES MIL SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)</p>	3.789,57 €
P-4	CAD01	u	<p>Cadira individual per ús públic en zona d'Atenció Ciutadana (OAC)</p> <p>Cadira de polipropilè i fibra de vidre (5 mm) de color a escollir per la DF (blanc) amb seinet entapissat a esculir per DF (AO59 verd menta) i suport amb 4 potes de tub oval d'acer de Ø 24'5 x 12 mm i 1,5 mm de gruix color blanc.</p> <p>Model Noom 60 de la marca Actiu o producte similar en quant a disseny i característiques, segons memòria gràfica i segons Annex 8 del projecte (M3)</p> <p>(NORANTA-CINC EUROS)</p>	95,00 €
P-5	CAD02	u	<p>Cadira individual per ús del personal en zona d'Atenció Ciutadana (OAC)</p> <p>Cadira amb seinet d'escuma de poliuretà (5 mm) i entapissat color a escollir per DF (AO59 verd menta), d'alçada regulable mitjançant bomba de gas, respallter amb teixit tècnic transpirable color a escollir per DF (AL59 verd menta) i suport de polipropilè i fibra de vidre color blanc. Amb reposa-braços regulable i rodes antiestàtiques.</p> <p>Model AsWork de la marca Actiu o producte similar en quant a disseny i característiques, segons memòria gràfica i segons Annex 8 del projecte (M2)</p> <p>(CENT SETANTA-CINC EUROS)</p>	175,00 €
P-6	CAD03	u	<p>Subministre i instal·lació de Conjunt de 4 cadires amb respallter de polipropilè amb fibra de vidre de 5 mm de gruix acabat de color a escollir per la DF i estructura de suport formada per una biga i potes d'alumini injectat tot recobert amb pintura epoxi color negre. Dimensions 210,9 x 52 x 82,5 cm</p> <p>Model Noom 50 de la marca Actiu o producte similar en quant a disseny i característiques, segons memòria gràfica i segons Annex 8 del projecte (M13)</p> <p>(CENT CINQUANTA EUROS)</p>	150,00 €
P-7	CAD04	u	<p>Subministre i instal·lació de conjunt de 3 cadires i tauleta. Cadires amb respallter de polipropilè amb fibra de vidre de 5 mm de gruix acabat de color a escollir per la DF i estructura de suport formada per una biga i potes d'alumini injectat tot recobert amb pintura epoxi color negre. Dimensions 210,9 x 52 x 82,5 cm</p> <p>DF proposa model Noom 50 de la marca Actiu o producte similar en quant a disseny i</p>	150,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/05/26

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			característiques, segons memòria gràfica i segons Annex 8 del projecte (M14) (CENT CINQUANTA EUROS)	
P-8	DPM010	m2	Desmuntatge de mampara separadora envidrada formada per panells de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor (TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	36,44 €
P-9	DPM011	ud	Desmuntatge i retirada de les baranes ancorades als murs laterals, en la zona de sala d'espera, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor (SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	78,50 €
P-10	EFY040	m²	Reomplert de buit mitjançant maó ceràmic perforat (panal), per revestir, 24x11,5x9 cm, amb juntes horitzontals i verticals de 10 mm de gruix, rebut amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel, per omplir els buits existents en mur de fàbrica o paredat existent. Inclou: Retirada de les peces deteriorades. Sanejat de l'element. Neteja amb aire comprimit. Humectació de la superfície. Col·locació dels maons per filades a nivell. Rejuntat. Neteja final. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	54,69 €
P-11	EMB-01	m	Embellidor de fusta de pi pintat en color similar al existent en el conjunt de bigues existents. Col·locat amb sistema de clipat metàl·lic o perfils omega col·locats puntualment en l'anima de la perfil·leria IPN o HEB per la seva col·locació en els laterals d'aquests perfils. (DISSET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	17,22 €
P-12	EW01	m2	Repicat de revestiment en parament vertical fins el seu element de suport, des del paviment fins a una alçada de 70 cm. Subministrament i aplicació de morter a bona vista amb morter altament transpirable i resistent a la humitat en tota la zona repicada. Morter predosificat de la marca "Weber": "Webercal Hydromur o equivalent. En cas de que estigui humit amb lectura d'higròmetre, es deixarà respirar uns dies per eliminar les restes d'humitat. Un cop sec, s'aplicarà directament sobre el suport l'arrebossat (QUARANTA-CINC EUROS)	45,00 €
P-13	EW02	ud	Reparació perimetral amb morters específics en zones on es retiren fusteries, ja sigui en brancals laterals com en trobades amb forjats o dintells. Es deixarà un acabat el més simmilar al existent. La partida inclou reparació de paviments en zones afectades pels mateixos procediments de desmuntatge, mitjançant la instal·lació de xapes metàl·liques o similars. (TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS)	325,00 €
P-14	EW03	m2	Adequació dels pendents del desnivell entre la zona d'espera i l'OAC. Pas de porta d'aproximadament 60 cm (espai de brançal). Regularització del acabat de paviment, amb acabat fratassat i tractament superficial específic. (DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	278,59 €
P-15	EW04	m2	Recol·locació i instal·lació de peces sanitàries desmuntades en els serveis higiènics, en cas ser necessari, si s'han desmuntat per la correcta instal·lació de les noves bigues metàl·liques. Es preveu re-utilització de peces i s'inclou petit material adicional necessari per la posada en funcionament dels serveis. (VUIT-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	848,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/05/26

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-16	EW05	ud	Formació de tarja d'entramat de perfils i plaques de cartó guix i aïllament tèrmic per ocultar conduccions elèctriques, en zona de nova instal·lació en sala d'espera (TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	375,94 €
P-17	EW06	ud	Formació de tarja amb entramat d'elements metàl·lics d'alumini i plaques de guix laminat per a sota del cantell del balcó del sostre de planta baixa. Tindrà l'amplada de tot l'espai disponible i iniciarà a la mateixa alçada que les bigues de l'espai. Serà de 48mm de guix. Aquesta targeta complirà tres funcions: 1. Suport de la màquina de climatització. 2. Oculta els tubs de gas refrigerant i d'electricitat de l'aire condicionat. 3. Evitar que l'aire calent s'escapi pel doble espai. (CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	579,80 €
P-18	EXP01	u	Subministre i instal·lació de sistema de gestió de torns que inclou servidor central, dispensador de tickets, avisos sonors i visuals a través de pantalla (VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)	850,00 €
P-19	EXP02	u	Subministre i instal·lació de sistema de càmera de seguretat interior per control de sala d'espera, connectades a servidor. Model TP-Link VIGI C240I o o producte similar en quant a disseny i característiques. (CENT VINT EUROS)	120,00 €
P-20	EXP03	u	Subministre i instal·lació de sistema de botó de pànic sota taules OAC degudament connectades (QUARANTA EUROS)	40,00 €
P-21	EXP04	u	Subministre i instal·lació de sistema de bucle de inducció d'audiofrecuència o bucle magnètic, degudament connectat i instal·lat. Model tipus Geemarc Room Pack o similar. (DOS-CENTS VUITANTA EUROS)	280,00 €
P-22	GRA020	m ³	Transport amb camió de residus inerts de fusta, maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	24,26 €
P-23	GRB010	u	Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m ³ amb residus inerts de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons especificacions de Projecte. (CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	56,92 €
P-24	MAM01	u	Elements separadors entre PAC's (Punts d'Atenció Ciutadana) compostos per: Moble semitanat (M6a) compost per armari de partícules de fusta en tres capes, aglomerat amb resines sintètiques, recobert amb paper decoratiu impregnat de melamina color blanc	750,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/05/26

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			amb doble porta batent baixa i lleixes interiors ajustables en alçada cada 32 cm, tiradors de "Zamak" acabat blanc i nivelladors fins 2 cm alçada. Mida conjunt 100x42x150 cm	
			Pòrtic de tub d'acer (M6b) de 16mm i travessers de 13 mm de 4x4 moduls acabat blanc amb 8 lleixes melamíniques de 34x34x1,6 cm, 6 armaris melamínics de 34x34x34 cm amb porta melamínica de 34x34x1,6 cm color imitació castanyer. Tot sobre anivelladors. Mida conjunt 168x36x156 cm (SET-CENTS CINQUANTA EUROS)	
P-25	MOBOA1	u	Subministre i instal·lació d'estanteria (M7) en paret formades per lleixes flotants de tricapa d'abet tractat, suportades a la paret amb fixacions ocultes de 20 kg per fixació, cada 60 cm i escaires de placa d'acer laminat en calent, plegada i pintada de color blanc, segons documentació gràfica, cada 60 cm a portell respecte les fixacions ocultes. Mida conjunt 500x30x3 (MIL CINQUANTA EUROS)	1.050,00 €
P-26	MOBOA2	u	Subministrament i instal·lació de conjunt de mobles d'emmagatzematge formats per (M4 i M5): 5 ud Armaris (100 x 42 x 75'5 cm) de tauler de partícules de fusta en tres capes, aglomerat amb resines sintètiques, recobert amb paper decoratiu impregnat de melamina color a escollir per DF (blanc) amb doble porta batent i lleixes interiors ajustables en alçada cada 32 mm, tiradors de "Zamak" acabat a escollir per DF (blanc) i anivelladors de fins a 2cm d'alçada. Els armaris s'agruparan en dos grups, 1 de 3 armaris i un de 2 armaris. Cada grup tindrà la seva peça de coronament corresponent: 2 ud Tapa d'armari per a 3 mòduls i 2 mòduls de tauler de partícules de fusta en tres capes, aglomerat amb resines sintètiques, recobert amb paper decoratiu impregnat de melamina color a escollir per DF (negre) de 25 mm. Es recomana la tapa per a armari modular de la marca Actiu, models TAR13 i TAR12 o equivalent, segons documentació gràfica i Annex 8. (MIL SETANTA-CINC EUROS)	1.075,00 €
P-27	MOBOAC	u	Petit Mobiliari auxiliar de la Oficina d'Atenció Ciutadana: M8: Lleixes flotants de fusta massissa tractat, suportades a paret per fixacions ocultes de 15kg de càrrega per fixació cada 30 cm. Mida conjunt: 90x25x2 M9: Bagul de fusta d'om amb emmagatzematge i tanca de porta superior. Dimensions 120x42x42 M10: Taula de superfície irregular d'alumini color negre de tres potes. Dimensions 47x40x42 M11: Taula auxiliar rectangular de fusta de mango acabat envellit. Dimensions: 125x69x76 M12: Cadira d'estructura de fusta de mango i sient respallier imitació pell búfal 45x46,5x79,2 Segons propostes en Annexe 8 o productes de similars característiques. (SIS-CENTS DISSET EUROS)	617,00 €
P-28	P1541-EQFG	u	Sectorització durant l'execució dels treballs Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçada 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs. Durant els treballs, per evitar que certs itineraris coincideixin amb la zona d'obra, concretament a les cruïes central. Caldrà sectoritzar l'espai amb envans d'entramat lleuger d'acer galvanitzat i plaques de guix laminat amb propietats ignífugues. (DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	225,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/05/26

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-29	P1D2-HA2M	m2	Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè, inclòs fixada al parament mitjançant un bastiment (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	4,85 €
P-30	P1D2-HGWS	m2	Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	22,99 €
P-31	P2140-H8DU	u	Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i càrrega de runa sobre camió o contenidor. (TRENTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	39,02 €
P-32	P2144-H8E7	m2	Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	9,59 €
P-33	P214D-8DPI	m	Desmuntatge de biga de fusta, fet per conservador- restaurador responsable de la intervenció, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat mitjà (VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	88,67 €
P-34	P214I-AKZL	m2	Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	19,69 €
P-35	P214O-4RO1	m	Tall, desmuntatge i enderroc de biga o bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tall i desmuntatge del empostissat adjacent de fusta que cobreix l'espai d'entrebigat. (QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	42,81 €
P-36	P214O-4RO3	m3	Enderroc parcial de mur de maçoneria o paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, per la formació dels buits en zones de caps de biga de fusta existents a substituir per perfils metàl·lics. Inclou la preparació previa per la formació dels daus de formigó de recolzament dels nous perfils. Es comptabilitzen buits d'aproximadament 60 x 60 cm i 20 cm de profunditat i es contempla un esponjament de la runa de coeficient 2,5. La partida inclou, en cas necessari per la correcta instal·lació dels perfils de reforç, l'enderroc d'envà en zona de serveis socials (passadís) (DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	258,54 €
P-37	P214T-10CXS	m2	Enderroc d'extradossat de guix laminat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	6,23 €
P-38	P21G0-4RU6	u	Desmuntatge d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals. A contemplar les següents unitats, - 3 ud amb emmagatzematge i posterior reutilització de les unitats interiors en la zona de serveis socials, en planta baixa (cassettes en fals sostre) - 1 ud de desmuntatge i transport a abocador autoritzat en la zona OAC - 6 ud amb desmuntatge i posterior reutilització de les unitats interiors i conductes en planta primera: 1 ud secretaria; 1 ud alcaldia; 1 ud sala informàtica; 1 ud administració; 2 ud intervenció. Inclou demuntatge de la part proporcional de tubs i conductes de subministrament a cada unitat interior. Es contempla la recol·locació dels aparells a reaprofitar en el capítol 08 Instal·lació de climatització (NOU-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	989,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/05/26

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-39	P21GN-4RUH	u	Desmuntatge per a substitució de llumenera interior encastada, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou desmuntatge d'il·luminació i adequació d'il·luminació amb elements preexistents en les diferents fases d'obra. (SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	6,62 €
P-40	P21GS-4RV9	u	Desmuntatge d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals per a posterior recol·locació. Amb l'objectiu de no malmetre els elements en fase d'instal·lació de noves bigues metàl·liques. Es contempla recol·locació dels elements en capítol corresponent a revestiments i acabats (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	21,43 €
P-41	P21GT-4RV6	m	Desmuntatge puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Per aquells conductes que entorpeixin la instal·lació del reforç estructural. Es contempla recol·locació dels elements en el capítol 07 Instal·lació elèctrica. (UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	1,39 €
P-42	P443-FHWR	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN 260 i HEB 200 i UPN100, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra (TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)	3,07 €
P-43	P446-DMC3	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Plaques per unió de dos trams de biga tallada, per a zones de difícil accés i posada en obra. (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	4,56 €
P-44	P449-02IJ	u	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 (QUATRE-CENTS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	400,79 €
P-45	P45G0-IGN7	m3	Formigonament de dau de recolzament amb formigó per armar HA - 35 / F / 10 / XC4 + XS1 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 i abocat manualment. Dimensions de 20x20x30 cm per dau en cada recolzament de bigueta metàl·lica (DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	2.753,29 €
P-46	P45R8-4UAW	dm3	Retacat entre perfil metàl·lic instal·lat i llosa superior de formigó amb morter polimèric de reparació tixotrópic i de retracció controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm. Es considera un gruix màxim del retacat de 5 cm. L'actuació assegurarà la entrada en càrrega de la llosa sobre els nous elements estructurals. (SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	7,93 €
P-47	P4C0-4SJX	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntament de llinda amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló. Apuntament preventiu en la execució dels reforços estructurals segons indicacions de D.F. es considera la col·locació de puntals cada 60 cm sota les bigues de fusta adjacents a aquelles que s'han de substituir. (CATORZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	14,74 €
P-48	P7D6-613L	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm (QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	49,99 €
P-49	P81R-HBYM	u	Reposició d'enguixat fins a 1 m2 en paret o sostre pla, en zones d'encastament de nous perfils metàl·lics d'estructura (TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	38,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/05/26

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-50	P846-9JP0	m2	Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2400x1200 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. (QUARANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	47,09 €
P-51	P84J-9JRF	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions agrupades, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica D segons la UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	44,57 €
P-52	P89T-HBZJ	m2	Repintat de paraments interiors de guix, al plàstic llis, en superfícies de més de 50 m2 (NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	9,28 €
P-53	PAN01	u	Subministre i instal·lació de pantalla informativa i d'identificació de torn, instal·lada en zona de sala d'espera. Model Smart TV LG QNED evo AI QNED86 50 pulgades MiniLED 4K 2025 o producte similar en quant a disseny i característiques. (SET-CENTS VUITANTA EUROS)	780,00 €
P-54	PA1G-6149	m2	Muntatge i restauració de mampara separadora envidrada formada per panells de fusta, emmagatzemada en el procés previ de desmuntatge. Inclou material auxiliar necessari per la nova instal·lació (QUARANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	49,03 €
P-55	PA1G-614B	m2	Muntatge i restauració de porta existent interior de fusta massissa de fins a 2 m2 de superfície, amb substitució d'elements deteriorats, restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Recol·locació de portes desmuntades (NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	94,90 €
P-56	PCL101	pa	Recol·locació dels cassetes i splits de climatització desmuntats en el procés d'obra, i posada en funcionament del sistema de climatització. Inclou: - 3 cassetes en zona de serveis socials, en fals sostre. - 1 en al·caldia - 1 split en secretaria - 1 split en sala informàtica - 1 split en administració - 2 splits en intervenció S'estima el reaprofitament dels aparells i la partida inclou l'us de materials necessaris per la re-instal·lació tals com substitució puntual de canalitzacions, injecció i càrrega de fluids, posada en funcionament. Es realitza una estimació de 30h instal·lador especialitzat (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	55,75 €
P-57	PC1I-5CJZ	m2	Vidre lluna incolora de gruix 15 mm, col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	67,47 €
P-58	PELE01	u	Subministre i instal·lació de cablejat, mecanismes i elements necessaris per la instal·lació elèctrica per donar servei als : - 3 Punts de Treball (PAC) en la OAC - 6 Punts de Treball (PAC) en Serveis Socials Cada PAC disposarà de 6 bases d'endoll per a la connexió elèctrica d'aparells 220v - Subministrament per a nova il·luminació - Subministrament per a nou sistema de climatització (unitats substituïdes)	1.617,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/05/26

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<ul style="list-style-type: none"> - Subministrament per a Televisor en Sala d'espera - Subministrament per a cameres de seguretat de videovigilància - Subministrament per sistemes de torns - Subministrament per aparell de bucle auditiu - Subministrament per botons antipànic en OAC - Subministrament de passacables en paviment en cas necessari (en zones no transitables per el públic general) <p>A la zona de serveis socials la distribució serà per fals sostre, a la resta de zones per safata de reixeta d'acer, on els conductes de telecomunicacions i elèctrics compartiran el pas.</p> <p>La partida inclou el material necessari per donar servei a la instal·lació tals com caixes, regletes, tubs de PVC, cablejat, interruptors, bases d'endoll etc.</p> <p>La intervenció no preveu la modificació de la potència actualment subministrada. Tampoc preveu modificar la seva posta a terra. Els circuits i cablejat es mantindran, es reconduiran els cables i en cas necessari es substituiran.</p> <p>Es realitzarà un calaix d'entramat de perfilaria metàl·lica i guix laminat a la llinda de la porta d'accés de la zona d'espera per ocultar el nou cablejat per les noves instal·lacions (capítol Revestiments i acabats)</p> <p>El capítol inclou posada en servei de tots els elements.</p> <p>(MIL SIS-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)</p>	
P-59	PELE02	h	<p>Partida d'ajudes en instal·lació elèctrica, estimat en 40 h d'operari instal·lador</p> <p>Els mecanismes afectats pel reforç estructural es protegiran. Els mecanismes de la reforma de l'OAC i al zona d'espera, en general es mantindran en la mateixa posició. Veure documentació gràfica.</p> <p>La partida inclourà petit material per la posada en funcionament i servei en cada fase d'obra</p> <p>(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)</p>	55,75 €
P-60	PEJ6-6SHN	u	<p>Subministrament i instal·lació d'aire acondicionat en zona d'espera de potencia 8,80 KW El sEER serà de 6,1 i el sCOP de 4,1.El gas refrigerant utilitzat serà R32. La unitat interior serà un element de sostre que es col·locarà sobre l'accés vertical, la unitat exterior se situarà juntament amb la resta, a la façana sud-oest, ocultes per la vegetació exterior. Les dimensions de la unitat exterior seran 670 x 860 x 310 mm. Model "Hitachi Primary 32" "suelo-techo" o equivalent. (DOS MIL VUIT-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)</p>	2.899,81 €
P-61	PEJB-C219	u	<p>Subministrament i instal·lació d'aire acondicionat en zona OAC de potencia 5,68 KW. La seva unitat interior serà de tipus "Split" i estarà situada contra la paret dels serveis socials per col·locar els conductes per fals sostre. La unitat interior serà un element de sostre que es col·locarà sobre l'accés vertical, la unitat exterior se situarà juntament amb la resta, a la façana sud-oest, ocultes per la vegetació exterior. El sEER serà de 6,5 i el sCOP de 4,2.El gas refrigerant utilitzat serà R32. Les dimensions de la unitat exterior seran 750 x 850 x 298 mm. Model "Hitachi Light Commercial 60" o equivalent. (DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)</p>	2.498,95 €
P-62	PG2I-HAT5	m	<p>Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 150x150 mm², fixada amb suports (TRENTA-UN EUROS)</p>	31,00 €
P-63	PH11-AZW1	u	<p>Subminstre i instal·lació de llumenera decorativa, en superfície, ancalada en les bigues, lineals de 1,8 metres de longitud d'il·luminació LED tipus "wallwasher" de 36 w de potència cadascuna.. El canal serà negre mate.</p>	350,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/05/26

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<p>Les característiques de la il·luminació seran: el flux lluminós serà de 2900 lm, la temperatura del color serà de 4000 K, tindrà una eficàcia lumínica de 80 lm/w, l'índex de reproducció cromàtica (IRC) serà superior al 80% i l'angle del feix de llum serà horitzontal.</p> <p>Es proposa lluminària "Fusion Linear System FL1800-WW1800" de la marca "Neko Lighting" o equivalent, segons Annexe 8. (TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)</p>	
P-64	PH11-AZW2	u	<p>Subministre i instal·lació d'aplics decoratius d'il·luminació tipus LED, amb feix de llum a vertical doble: cap amunt i cap avall, d'11 W de potència.</p> <p>Les característiques de la il·luminació seran: el flux lluminós serà de 928 lm, la temperatura del color serà de 4000 K, tindrà una eficàcia lumínica de 84 lm/w, l'índex de reproducció cromàtica (IRC) serà superior al 90% i l'angle del feix de llum serà vertical</p> <p>Es proposa lluminària "Minimoth double emission S.2905N" de la marca "SIMES" o equivalent., segons Annexe 8. (DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)</p>	265,13 €
P-65	PH11-AZW3	u	<p>Subministre i instal·lació panells d'il·luminació LED de baix consum energètic (menys 28W) i dimensions 60 x 60 cm. Per instal·lar en fals sostre.</p> <p>Les característiques de la il·luminació seran: el flux lluminós serà de 3400 lm, la temperatura del color serà de 4000 K, tindrà una eficàcia lumínica de 120 lm/w, l'índex de reproducció cromàtica (IRC) serà superior al 80% i l'angle del feix de llum serà vertical.</p> <p>La carcassa serà d'acer color blanc i el reflector d'acrilat translúcid.</p> <p>Opcionalment admetrà un regulador automàtic del flux lluminós, i per tant de l'energia consumida, segons la quantitat d'il·luminació diürna que entri a l'estança.</p> <p>Es proposa lluminària panell LED de "Philips Lighting" model RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC o equivalent, segons Annexe 8. (SETANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)</p>	72,04 €
P-66	PH11-AZW4	m	<p>Subministre i instal·lació de dos perfils de cantonada LED en superfície col·locats sobre la cantonada entre la cara inferior i l'ala de les IPN, un a cadascuna. Aquests tindran la mateixa longitud que les bigues.</p> <p>Les tires LED del seu interior tindran un a potència màxima de 15 W/m. Les característiques de la il·luminació seran: el flux lluminós serà de 1600 lm/m, la temperatura del color serà de 4000 K, tindrà una eficàcia lumínica de 107 lm/w, l'índex de reproducció cromàtica (IRC) serà superior al 90% i l'angle del feix de llum serà de 180° La instal·lació inclourà el seu "driver" corresponent.</p> <p>Es proposa lluminària perfil "STAR 33" i la tira de LED "Anser AN15", tots dos de la marca Llúria o equivalent, segons Annexe 8. (QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)</p>	42,51 €
P-67	PH11-AZW5	h	<p>Partida d'ajudes en il·luminació que inclou el muntatge d'aquells elements previament desmuntats en fases d'obra anteriors i que siguin reaprofitables</p> <ul style="list-style-type: none"> - Muntatge de llums d'emergència - Muntatge d'il·luminació en bany de serveis socials - Adequació d'il·luminació en fases d'obra per el correcte servei. <p>Es computen 20h d'operari instal·lador.</p> <p>La partida inclourà petit material per la posada en funcionament en cada fase d'obra (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)</p>	55,75 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/05/26

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-68	PH11-AZWQ	u	<p>Subministre i instal·lació de llumenera decorativa, en superfície i suspesa tipus lineal LED de 21 W de potència, penjades dels sostre, de 1,2 metres de longitud, el cos serà d'alumini pintat de negre, amb font d'alimentació, muntada superficialment.</p> <p>Les característiques de la il·luminació seran: el flux lluminós serà de 2900 lm, la temperatura del color serà de 4000 K, tindrà una eficàcia lumínica de 138 lm/w, l'índex de reproducció cromàtica (IRC) serà superior al 80% i l'angle del feix de llum serà de 120°.</p> <p>Es proposa lluminària "Keyline SM350C" de la marca "Philips" o equivalent, segons Annexe 8. (DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)</p>	265,98 €
P-69	PTEL01	u	<p>Subministre i instal·lació de cablejat, mecanismes i elements necessaris per la instal·lació de telecomunicacions per donar servei als :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Punts de Treball en la OAC - 6 Punts de Treball en Serveis Socials <p>Cada PAC disposarà de 4 mecanismes RJ45 per a la connexió de dades de l'ordinador i per a la connexió al telèfon tipus IP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ethernet per a Televisor en Sala d'espera - Ethernet per a cameres de seguretat de videovigilància - Connexionat sistemes de torns - Connexionat aparell de bucle auditiu - Connexionat botons antipànic en OAC <p>A la zona de serveis socials la distribució serà per fals sostre, a la resta de zones per safata de reixeta d'acer, on els conductes de telecomunicacions i elèctrics compartiran el pas. La partida inclou el material necessari per donar servei a la instal·lació tals com caixes, regletes, tubs de PVC, cablejat, interruptors, bases d'endoll etc.</p> <p>(TRES MIL SET-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)</p>	3.741,93 €
P-70	PTEL02	h	<p>Partida d'ajudes en telecomunicacions, estimat en 40h d'operari instal·lador</p> <p>A l'àmbit d'actuació hi ha 3 "racks" de dades. Dos de principals a la sala d'informàtica i un de secundari al passadís dels servis socials. Per tal de mantenir l'activitat de l'ajuntament en remot, caldrà mantenir els "racks" en funcionament durant tota la durada de l'obra.</p> <p>Es recolliran els cables de dades, sense tallar-los, prèvia identificació del seu destí final. Es protegiran dins d'una bossa de plàstic durant tota la durada de la intervenció de l'espai.</p> <p>La partida inclourà material per la posada en funcionament del conjunt de les instal·lacions (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)</p>	55,75 €
P-71	REST-BIGAF	m	<p>Recol·locació i restitució de biga de fusta reservada que presenta característiques de conservació més òptimes a aquelles substituïdes. La biga de fusta instal·lada no realitzarà cap funció estructural i sols quedarà com element decoratiu. (NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)</p>	94,51 €
P-72	REST-EMPOST	m	<p>Restitució del empostissat al voltant de la nova biga metàl·lica instal·lada. Regularització de la zona amb guix o morter i instal·lació de remat en el perímetre del empostissat tallat (DINOU EUROS)</p>	19,00 €
P-73	TAU01	u	<p>Taula en punts d'Atenció Ciutadana, rectangular, de dimensions 180x80x74 cm amb superfície de treball de panell fenòlic blanc i suport de marc tancat de perfil angular (en triangle) d'acer laminat en calent de 5 cm de costat acabat amb pintures epoxídiques blanques. Model Vital Plus ST VP525 de la marca Actiu o producte similar en quant a disseny i característiques, segons memòria gràfica i segons Annex 8 del projecte (M1) (SIS-CENTS DEU EUROS)</p>	610,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 06/05/26

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Quadre de preus II

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	BAM0-H6K0	u	<p>Subministrament i instal·lació de porta amb dues fulles batents de 88x267 cm i 2 vidres laterals fix de 158x267 cm, amb vidres laminars amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini,</p> <p>Segons detall gràfic fusteria F.B0.3 marcs d'alumini negre amb trencament de pont tèrmic vidres amb cambra d'aire: 3 +3 (PVB) "low-e" 12 argó 4 +4 (PVB) Uw = 1,70 W/m2K</p>	3.566,00 €
			Sense descomposició	3.566,00 €
P- 2	BAM0-H6K1	m2	<p>Subministre i instal·lació d'una reixa d'acer amb les mateixes característiques físiques que les de la resta de la façana: quadricula de 10 x 10 cm realitzada amb làmines d'acer de 10 x 50 mm. Per tal de dotar a l'accés principal de major seguretat i coherència amb la resta d'obertures de la façana. Segons detall gràfic fusteria: F.N0.3 reixa batent doble d'acer negra</p>	310,00 €
			Sense descomposició	310,00 €
P- 3	BAM0-H6K8	u	<p>Subministrament i instal·lació de porta corredissa d'apertura automàtica, d'una fulla de 135x270 cm, i 1 vidres laterals fix de 258x270 cm, amb vidres laminars amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Model porta DIVA RS ECOENERGY de la marca "Portalp" o equivalent, amb perfils "G50 RPT o equivalent. La fitxa tècnica de la qual s'adjunta a l'annex 8 de la present memòria. Segons detall gràfic fusteria: F.N0.2 porta corredissa automàtica simple d'una fulla + panell fix marcs d'alumini negre amb trencament de pont tèrmic vidres amb cambra d'aire: 3 +3 (PVB) "low-e" 18 argó 4 +4 (PVB) Uw = 1,70 W/m2K</p>	3.789,57 €
			Sense descomposició	3.789,57 €
P- 4	CAD01	u	<p>Cadira individual per ús públic en zona d'Atenció Ciutadana (OAC) Cadira de polipropilè i fibra de vidre (5 mm) de color a escollir per la DF (blanc) amb seient entapissat a escullir per DF (AO59 verd menta) i suport amb 4 potes de tub oval d'acer de Ø 24'5 x 12 mm i 1,5 mm de gruix color blanc. Model Noom 60 de la marca Actiu o producte similar en quant a disseny i característiques, segons memòria gràfica i segons Annex 8 del projecte (M3)</p>	95,00 €
			Sense descomposició	95,00 €
P- 5	CAD02	u	<p>Cadira individual per ús del personal en zona d'Atenció Ciutadana (OAC) Cadira amb seient d'escuma de poliuretà (5 mm) i entapissat color a escollir per DF (AO59 verd menta), d'alçada regulable mitjançant bomba de gas, respattler amb teixit tècnic transpirable color a escollir per DF (AL59 verd menta) i suport de polipropilè i fibra de vidre color blanc. Amb reposa-braços regulable i rodes antiestàtiques. Model AsWork de la marca Actiu o producte similar en quant a disseny i característiques, segons memòria gràfica i segons Annex 8 del projecte (M2)</p>	175,00 €
			Sense descomposició	175,00 €
P- 6	CAD03	u	<p>Subministre i instal·lació de Conjunt de 4 cadires amb respattler de polipropilè amb fibra de vidre de 5 mm de gruix acabat de color a escollir per la DF i estructura de suport formada per una biga i potes d'alumini injectat tot recobert amb pintura epoxi color negre. Dimensions 210,9 x 52 x 82,5 cm Model Noom 50 de la marca Actiu o producte similar en quant a disseny i característiques, segons memòria gràfica i segons Annex 8 del projecte (M13)</p>	150,00 €
			Sense descomposició	150,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 7	CAD04	u	Subministre i instal·lació de conjunt de 3 cadires i tauleta. Cadires amb respallter de polipropilè amb fibra de vidre de 5 mm de gruix acabat de color a escollir per la DF i estructura de suport formada per una biga i potes d'alumini injectat tot recobert amb pintura epoxi color negre. Dimensions 210,9 x 52 x 82,5 cm DF proposa model Noom 50 de la marca Actiu o producte similar en quant a disseny i característiques, segons memòria gràfica i segons Annex 8 del projecte (M14)	150,00 €
			Sense descomposició	150,00 €
P- 8	DPM010	m2	Desmuntatge de mampara separadora envidrada formada per panells de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor	36,44 €
			Sense descomposició	36,44 €
P- 9	DPM011	ud	Desmuntatge i retirada de les baranes ancorades als murs laterals, en la zona de sala d'espera, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor	78,50 €
			Sense descomposició	78,50 €
P- 10	EFY040	m ²	Reomplert de buit mitjançant maó ceràmic perforat (panal), per revestir, 24x11,5x9 cm, amb juntes horitzontals i verticals de 10 mm de gruix, rebut amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel, per omplir els buits existents en mur de fàbrica o paredat existent. Inclou: Retirada de les peces deteriorades. Sanejat de l'element. Neteja amb aire comprimit. Humectació de la superfície. Col·locació dels maons per filades a nivell. Rejuntat. Neteja final.	54,69 €
	MT04LPV010A		Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 780 kg/m ³ , según UNE-EN 771-1.	15,54000 €
	MT08AAA010A		Agua.	0,00900 €
	MT09MIF010CB		Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm ²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-2.	1,70680 €
			Altres conceptes	37,43 €
P- 11	EMB-01	m	Embellidor de fusta de pi pintat en color similar al existent en el conjunt de bigues existents. Col·locat amb sistema de clipat metàl·lic o perfils omega col·locats puntualment en l'anima de la perfil·leria IPN o HEB per la seva col·locació en els laterals d'aquests perfils.	17,22 €
			Sense descomposició	17,22 €
P- 12	EW01	m2	Repicat de revestiment en parament vertical fins el seu element de suport, des del paviment fins a una alçada de 70 cm. Subministrament i aplicació de morter a bona vista amb morter altament transpirable i resistent a la humitat en tota la zona repicada. Morter predosificat de la marca "Weber": "Webercal Hydromur o equivalent. En cas de que estigui humit amb lectura d'higròmetre, es deixarà respirar uns dies per eliminar les restes d'humitat. Un cop sec, s'aplicarà directament sobre el suport l'arrebossat	45,00 €
			Sense descomposició	45,00 €
P- 13	EW02	ud	Reparació perimetral amb morters específics en zones on es retiren fusteries, ja sigui en brancals laterals com en trobades amb forjats o dintells. Es deixarà un acabat el més simmilar al existent. La partida inclou reparació de paviments en zones afectades pels mateixos procediments de desmuntatge, mitjançant la instal·lació de xapes metàl·liques o siimilars.	325,00 €
			Sense descomposició	325,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 14	EW03	m2	Adequació dels pendents del desnivell entre la zona d'espera i l'OAC. Pas de porta d'aproximadament 60 cm (espai de brançal). Regularització del acabat de paviment, amb acabat fratassat i tractament superficial específic. Sense descomposició	278,59 € 278,59 €
P- 15	EW04	m2	Recol·locació i instal·lació de peces sanitàries desmuntades en els serveis higiènics, en cas ser necessari, si s'han desmuntat per la correcta instal·lació de les noves bigues metàl·liques. Es preveu re-utilització de peces i s'inclou petit material adicional necessari per la posada en funcionament dels serveis. Sense descomposició	848,50 € 848,50 €
P- 16	EW05	ud	Formació de tarja d'entramat de perfils i plaques de cartó guix i aïllament tèrmic per ocultar conduccions elèctriques, en zona de nova instal·lació en sala d'espera Sense descomposició	375,94 € 375,94 €
P- 17	EW06	ud	Formació de tarja amb entramat d'elements metàl·lics d'alumini i plaques de guix laminat per a sota del cantell del balcó del sostre de planta baixa. Tindrà l'amplada de tot l'espai disponible i iniciarà a la mateixa alçada que les bigues de l'espai. Serà de 48mm de gruix. Aquesta targeta complirà tres funcions: 1. Suport de la màquina de climatització. 2. Oculta els tubs de gas refrigerant i d'electricitat de l'aire condicionat. 3. Evitar que l'aire calent s'escapi pel doble espai. Sense descomposició	579,80 € 579,80 €
P- 18	EXP01	u	Subministre i instal·lació de sistema de gestió de torns que inclou servidor central, dispensador de tickets, avisos sonors i visuals a través de pantalla Sense descomposició	850,00 € 850,00 €
P- 19	EXP02	u	Subministre i instal·lació de sistema de càmera de seguretat interior per control de sala d'espera, connectades a servidor. Model TP-Link VIGI C2401 o o producte similar en quant a disseny i característiques. Sense descomposició	120,00 € 120,00 €
P- 20	EXP03	u	Subministre i instal·lació de sistema de botó de pànic sota taules OAC degudament connectades Sense descomposició	40,00 € 40,00 €
P- 21	EXP04	u	Subministre i instal·lació de sistema de bucle de inducció d'audiofrecuència o bucle magnètic, degudament connectat i instal·lat. Model tipus Geemarc Room Pack o similar. Sense descomposició	280,00 € 280,00 €
P- 22	GRA020	m³	Transport amb camió de residus inerts de fusta, maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 10 km de distància. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte. Altres conceptes	24,26 € 24,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 23	GRB010	u	<p>Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inerts de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.</p> <p>Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport.</p> <p>Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.</p> <p>Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons especificacions de Projecte.</p>	56,92 €
			Altres conceptes	56,92 €
P- 24	MAM01	u	<p>Elements separadors entre PAC's (Punts d'Atenció Ciutadana) compostos per:</p> <p>Moble semitancat (M6a) compost per armari de partícules de fusta en tres capes, aglomerat amb resines sintètiques, recobert amb paper decoratiu impregnat de melamina color blanc amb doble porta batent baixa i lleixes interiors ajustables en alçada cada 32 cm, tiradors de "Zamak" acabat blanc i nivelladors fins 2 cm alçada. Mida conjunt 100x42x150 cm</p> <p>Pòrtic de tub d'acer (M6b) de 16mm i travessers de 13 mm de 4x4 moduls acabat blanc amb 8 lleixes melamíniques de 34x34x1,6 cm, 6 armaris melamínics de 34x34x34 cm amb porta melamínica de 34x34x1,6 cm color imitació castanyer. Tot sobre anivelladors. Mida conjunt 168x36x156 cm</p>	750,00 €
			Sense descomposició	750,00 €
P- 25	MOBOA1	u	<p>Subministre i instal·lació d'estanteria (M7) en paret formades per lleixes flotants de tricapa d'abet tractat, suportades a la paret amb fixacions ocultes de 20 kg per fixació, cada 60 cm i escaires de placa d'acer laminat en calent, plegada i pintada de color blanc, segons documentació gràfica, cada 60 cm a portell respecte les fixacions ocultes. Mida conjunt 500x30x3</p>	1.050,00 €
			Sense descomposició	1.050,00 €
P- 26	MOBOA2	u	<p>Subministrament i instal·lació de conjunt de mobles d'emmagatzematge formats per (M4 i M5):</p> <p>5 ud Armaris (100 x 42 x 75'5 cm) de tauler de partícules de fusta en tres capes, aglomerat amb resines sintètiques, recobert amb paper decoratiu impregnat de melamina color a escollir per DF (blanc) amb doble porta batent i lleixes interiors ajustables en alçada cada 32 mm, tiradors de "Zamak" acabat a escollir per DF (blanc) i anivelladors de fins a 2cm d'alçada.</p> <p>Els armaris s'agruparan en dos grups, 1 de 3 armaris i un de 2 armaris. Cada grup tindrà la seva peça de coronament corresponent:</p> <p>2 ud Tapa d'armari per a 3 mòduls i 2 mòduls de tauler de partícules de fusta en tres capes, aglomerat amb resines sintètiques, recobert amb paper decoratiu impregnat de melamina color a escollir per DF (negre) de 25 mm.</p> <p>Es recomana la tapa per a armari modular de la marca Actiu, models TAR13 i TAR12 o equivalent, segons documentació gràfica i Annex 8.</p>	1.075,00 €
			Sense descomposició	1.075,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 33	P214D-8DPI	m	Desmuntatge de biga de fusta, fet per conservador- restaurador responsable de la intervenció, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat mitjà	88,67 €
			Altres conceptes	88,67 €
P- 34	P214I-AKZL	m2	Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	19,69 €
			Altres conceptes	19,69 €
P- 35	P214O-4RO1	m	Tall, desmuntatge i enderroc de biga o bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tall i desmuntatge del empostissat adjacent de fusta que cobreix l'espai d'entrebigat.	42,81 €
			Altres conceptes	42,81 €
P- 36	P214O-4RO3	m3	Enderroc parcial de mur de maçoneria o paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, per la formació dels buits en zones de caps de biga de fusta existents a substituir per perfils metàl·lics. Inclou la preparació previa per la formació dels daus de formigó de recolzament dels nous perfils. Es comptabilitzen buits d'aproximadament 60 x 60 cm i 20 cm de profunditat i es contempla un esponjament de la runa de coeficient 2,5.	258,54 €
			La partida inclou, en cas necessari per la correcta instal·lació dels perfils de reforç, l'enderroc d'envà en zona de serveis socials (passadís)	
			Altres conceptes	258,54 €
P- 37	P214T-10CXS	m2	Enderroc d'extradossat de guix laminat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	6,23 €
			Altres conceptes	6,23 €
P- 38	P21G0-4RU6	u	Desmuntatge d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals. A contemplar les següents unitats, - 3 ud amb emmagatzematge i posterior reutilització de les unitats interiors en la zona de serveis socials, en planta baixa (cassettes en fals sostre) - 1 ud de desmuntatge i transport a abocador autoritzat en la zona OAC - 6 ud amb desmuntatge i posterior reutilització de les unitats interiors i conductes en planta primera: 1 ud secretaria; 1 ud alcaldia; 1 ud sala informàtica; 1 ud administració; 2 ud intervenció. Inclou demuntatge de la part proporcional de tubs i conductes de subministrament a cada unitat interior.	989,57 €
			Es contempla la recol·locació dels aparells a reaprofitar en el capítol 08 Instal·lació de climatització	
			Altres conceptes	989,57 €
P- 39	P21GN-4RUH	u	Desmuntatge per a substitució de llumenera interior encastada, a una alçària > 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou desmuntatge d'il·luminació i adequació d'il·luminació amb elements preexistents en les diferents fases d'obra.	6,62 €
			Altres conceptes	6,62 €
P- 40	P21GS-4RV9	u	Desmuntatge d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals per a posterior recol·locació. Amb l'objectiu de no malmetre els elements en fase d'instal·lació de noves bigues metàl·liques. Es contempla recol·locació dels elements en capítol corresponent a revestiments i acabats	21,43 €
			Altres conceptes	21,43 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 41	P21GT-4RV6	m	Desmuntatge puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Per aquells conductes que entorpeixin la instal·lació del reforç estructural. Es contempla recol·locació dels elements en eel capítol 07 Instal·lació elèctrica.	1,39 €
			Altres conceptes	1,39 €
P- 42	P443-FHWR	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN 260 i HEB 200 i UPN100, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra	3,07 €
	B44Z-0LXA		Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,35000 €
			Altres conceptes	1,72 €
P- 43	P446-DMC3	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Plaques per unió de dos trams de biga tallada, per a zones de difícil accés i posada en obra.	4,56 €
	B44Z-0LWH		Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,61000 €
			Altres conceptes	2,95 €
P- 44	P449-02IJ	u	Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018	400,79 €
	BV254-02IA		Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018	400,79000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 45	P45G0-IGN7	m3	Formigonament de dau de recolzament amb formigó per armar HA - 35 / F / 10 / XC4 + XS1 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 i abocat manualment. Dimensions de 20x20x30 cm per dau en cada recolzament de bigueta metàl·lica	2.753,29 €
	B06F2-I7U0		Formigó per armar HA - 35 / F / 10 / XC4 + XS1 + XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5	142,46400 €
			Altres conceptes	2.610,83 €
P- 46	P45R8-4UAW	dm3	Retacat entre perfil metàl·lic instal·lat i llosa superior de formigó amb morter polimèric de reparació tixotrópic i de retracció controlada, aplicada en capes de gruix <= 3 cm. Es considera un gruix màxim del retacat de 5 cm. L'actuació assegurarà la entrada en càrrega de la llosa sobre els nous elements estructurals.	7,93 €
	B079-06TE		Mortier polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotrópic i de retracció controlada per a reparació	2,70600 €
			Altres conceptes	5,22 €
P- 47	P4C0-4SJX	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntament de llinda amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló. Apuntament preventiu en la execució dels reforços estructurals segons indicacions de D.F. es considera la col·locació de puntals cada 60 cm sota les bigues de fusta adjacents a aquelles que s'han de substituir.	14,74 €
	B0AK-07AS		Clau acer	0,09145 €
	B0D21-07OY		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,88001 €
	B0D62-07PL		Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçada i 150 usos	0,31318 €
			Altres conceptes	13,46 €
P- 48	P7D6-613L	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix total de 1500 µm	49,99 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B896-HYD6		Pintura intumescent	20,90078 €
	B8Z6-0P2I		Imprimació per a pintura intumescent	3,52107 €
			Altres conceptes	25,57 €
P- 49	P81R-HBYM	u	Reposició d'enguixat fins a 1 m2 en paret o sostre pla, en zones d'encastament de nous perfils metàl·lics d'estructura	38,67 €
	B059-06FO		Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	6,40000 €
			Altres conceptes	32,27 €
P- 50	P846-9JPO	m2	Cel ras de placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2400x1200 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654 i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim.	47,09 €
	B0AQ-07GR		Visos per a plaques de guix laminat	2,07000 €
	B7J1-0SLO		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560 €
	B7J6-0GSL		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,64733 €
	B83B-0XKR		Perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	3,30200 €
	B84H-33DR		Placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 2400x1200 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654	20,43520 €
			Altres conceptes	20,56 €
P- 51	P84J-9JRF	m2	Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions agrupades, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica D segons la UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	44,57 €
	B848-2IUE		Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	3,71830 €
	B84I-0P8I		Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de 600x600 mm i cantell recte (A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar l'entremat vist i amb un coeficient d'absorció acústica ponderat 0.45 segons UNE-EN ISO 11654, i reacció al foc A2-s1, d0	26,90360 €
			Altres conceptes	13,95 €
P- 52	P89T-HBZJ	m2	Repintat de paraments interiors de guix, al plàstic llis, en superfícies de més de 50 m2	9,28 €
	B896-HYAR		Pintura plàstica, per a interiors	2,72000 €
			Altres conceptes	6,56 €
P- 53	PAN01	u	Subministre i instal·lació de pantalla informativa i d'identificació de torn, instal·lada en zona de sala d'espera. Model Smart TV LG QNED evo AI QNED86 50 pulgades MiniLED 4K 2025 o o producte similar en quant a disseny i característiques.	780,00 €
			Sense descomposició	780,00 €
P- 54	PA1G-6149	m2	Muntatge i restauració de mampara separadora envidrada formada per panells de fusta, emmagatzemada en el procés previ de desmuntatge. Inclou material auxiliar necessari per la nova instal·lació	49,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	49,03 €
P- 55	PA1G-614B	m2	Muntatge i restauració de porta existent interior de fusta massissa de fins a 2 m2 de superfície, amb substitució d'elements deteriorats, restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Recol·locació de portes desmuntades	94,90 €
	B091-06VH		Adhesiu en dispersió aquosa	1,93000 €
	B091-06VL		Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar	3,27150 €
	B0H2-16WA		Quadró de fusta de melis	12,54720 €
			Altres conceptes	77,15 €
P- 56	PCLI01	pa	Recol·locació dels cassetes i splits de climatització desmuntats en el procés d'obra, i posada en funcionament del sistema de climatització. Inclou: - 3 cassetes en zona de serveis socials, en fals sostre. - 1 en alcaldia - 1 split en secretaria - 1 split en sala informatica - 1 split en administració - 2 splits en intervenció S'estima el reaprofitament dels aparells i la partida inclou l'ús de materials necessaris per la re-instal·lació tals com substitució puntual de canalitzacions, injecció i càrrega de fluids, posada en funcionament. Es realitza una estimació de 30h instal·lador especialitzat	55,75 €
			Altres conceptes	55,75 €
P- 57	PC1I-5CJZ	m2	Vidre lluna incolora de gruix 15 mm, col·locat d'amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	67,47 €
	BC1B-0TKS		Vidre lluna incolora de gruix 15 mm	39,26000 €
			Altres conceptes	28,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 58	PELE01	u	<p>Subministre i instal·lació de cablejat, mecanismes i elements necessaris per la instal·lació elèctrica per donar servei als :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Punts de Treball (PAC) en la OAC - 6 Punts de Treball (PAC) en Serveis Socials <p>Cada PAC disposarà de 6 bases d'endoll per a la connexió elèctrica d'aparells 220v</p> <ul style="list-style-type: none"> - Subministrament per a nova il·luminació - Subministrament per a nou sistema de climatització (unitats substituïdes) - Subministrament per a Televisor en Sala d'espera - Subministrament per a cameres de seguretat de videovigilància - Subministrament per sistemes de torns - Subministrament per aparell de bucle auditiu - Subministrament per botons antipànic en OAC - Subministrament de passacables en paviment en cas necessari (en zones no transitables per el públic general) <p>A la zona de serveis socials la distribució serà per fals sostre, a la resta de zones per safata de reixeta d'acer, on els conductes de telecomunicacions i elèctrics compartiran el pas.</p> <p>La partida inclou el material necessari per donar servei a la instal·lació tals com caixes, regletes, tubs de PVC, cablejat, interruptors, bases d'endoll etc.</p> <p>La intervenció no preveu la modificació de la potència actualment subministrada. Tampoc preveu modificar la seva posta a terra. Els circuits i cablejat es mantindran, es reconduiran els cables i en cas necessari es substituïran.</p> <p>Es realitzarà un calaix d'entramat de perfilaria metàl·lica i guix laminat a la llinda de la porta d'accés de la zona d'espera per ocultar el nou cablejat per les noves instal·lacions (capítol Revestiments i acabats)</p> <p>El capítol inclou posada en servei de tots els elements.</p>	1.617,97 €
	BH40-1K79		<p>Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruït, de 16 A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar encastat</p>	21,06000 €
	BH41-1PE4		<p>Part proporcional d'accessoris per a carrils electrificats d'enllumenat per a muntar encastats</p>	3,93750 €
			Altres conceptes	1.592,97 €
P- 59	PELE02	h	<p>Partida d'ajudes en instal·lació elèctrica, estimat en 40 h d'operari instal·lador</p> <p>Els mecanismes afectats pel reforç estructural es protegiran. Els mecanismes de la reforma de l'OAC i al zona d'espera, en general es mantindran en la mateixa posició. Veure documentació gràfica.</p> <p>La partida inclourà petit material per la posada en funcionament i servei en cada fase d'obra</p>	55,75 €
			Altres conceptes	55,75 €
P- 60	PEJ6-6SHN	u	<p>Subministrament i instal·lació d'aire acondicionat en zona d'espera de potència 8,80 KW El sEER serà de 6,1 i el sCOP de 4,1. El gas refrigerant utilitzat serà R32. La unitat interior serà un element de sostre que es col·locarà sobre l'accés vertical, la unitat exterior se situarà juntament amb la resta, a la façana sud-oest, ocultes per la vegetació exterior. Les dimensions de la unitat exterior seran 670 x 860 x 310 mm. Model "Hitachi Primary 32" "suelo-techo" o equivalent.</p>	2.899,81 €
	BEJ5-1C81		<p>Fan-coil del tipus cassette per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 4 vies de sortida d'aire, de 6,5 a 7,5 kW de potència frigorífica màxima i 6,5 a 7,5 kW de potència calorífica màxima, amb alimentació monofàsica de 230 V</p>	855,50000 €
			Altres conceptes	2.044,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/05/26

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 61	PEJB-C2I9	u	Subministrament i instal·lació d'aire acondicionat en zona OAC de potencia 5,68 KW. La seva unitat interior serà de tipus "Split" i estarà situada contra la paret dels serveis socials per col·locar els conductes per fals sostre. La unitat interior serà un element de sostre que es col·locarà sobre l'accés vertical, la unitat exterior se situarà juntament amb la resta, a la façana sud-oest, ocultes per la vegetació exterior. El sEER serà de 6,5 i el sCOP de 4,2.El gas refrigerant utilitzat serà R32. Les dimensions de la unitat exterior seran 750 x 850 x 298 mm. Model "Hitachi Light Commercial 60" o equivalent.	2.498,95 €
	BEJ9-301D		Inductor per a cel ras amb difusor de 600 mm d'amplària nominal, amb 2 vies de sortida horitzontal, bateria vertical amb safata de recollida de condensats, amb plènum d'extracció d'aire, sistema d'instal·lació de 2 tubs amb connexió llisa, bateria del bescanviador de 2100 mm de llargària, pintada i reixeta d'inducció de xapa perforada de 2400 de llargària de color estàndard Altres conceptes	1.304,22000 € 1.194,73 €
P- 62	PG2I-HAT5	m	Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 150x150 mm2, fixada amb suports	31,00 €
	BG2J-H4NW		Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 60x60 mm2	24,79000 €
	BGWA-H4NO		Part proporcional d'accessoris per a safates d'acer inoxidable Altres conceptes	2,94000 € 3,27 €
P- 63	PH11-AZW1	u	Subministre i instal·lació de llumenera decorativa, en superfície, anclada en les bigues, lineals de 1,8 metres de longitud d'il·luminació LED tipus "wallwasher" de 36 w de potència cadascuna.. El canal serà negre mate. Les característiques de la il·luminació seran: el flux lluminós serà de 2900 lm, la temperatura del color serà de 4000 K, tindrà una eficàcia lumínica de 80 lm/w, l'índex de reproducció cromàtica (IRC) serà superior al 80% i l'angle del feix de llum serà horitzontal. Es proposa lluminària "Fusion Linear System FL1800-WW1800" de la marca "Neko Lighting" o equivalent, segons Annexe 8.	350,31 €
	BH11-2LSY		Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a col·locar superficialment Altres conceptes	196,86000 € 153,45 €
P- 64	PH11-AZW2	u	Subministre i instal·lació d'aplics decoratius d'il·luminació tipus LED, amb feix de llum a vertical doble: cap amunt i cap avall, d'11 W de potència. Les característiques de la il·luminació seran: el flux lluminós serà de 928 lm, la temperatura del color serà de 4000 K, tindrà una eficàcia lumínica de 84 lm/w, l'índex de reproducció cromàtica (IRC) serà superior al 90% i l'angle del feix de llum serà vertical Es proposa lluminària "Minismoth double emission S.2905N" de la marca "SIMES" o equivalent., segons Annexe 8.	265,13 €
	BH11-2LSY		Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a col·locar superficialment Altres conceptes	196,86000 € 68,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 06/05/26

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 65	PH11-AZW3	u	<p>Subministre i instal·lació panells d'il·luminació LED de baix consum energètic (menys 28W) i dimensions 60 x 60 cm. Per instal·lar en fals sostre.</p> <p>Les característiques de la il·luminació seran: el flux lluminós serà de 3400 lm, la temperatura del color serà de 4000 K, tindrà una eficàcia lumínica de 120 lm/w, l'índex de reproducció cromàtica (IRC) serà superior al 80% i l'angle del feix de llum serà vertical.</p> <p>La carcassa serà d'acer color blanc i el reflector d'acrilat translúcid.</p> <p>Opcionalment admetrà un regulador automàtic del flux lluminós, i per tant de l'energia consumida, segons la quantitat d'il·luminació diürna que entri a l'estança.</p> <p>Es proposa lluminària panell LED de "Philips Lighting" model RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC o equivalent, segons Annexe 8.</p>	72,04 €
	BH11-2LSY		<p>Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a col·locar superficialment</p> <p>Altres conceptes</p>	68,90100 € 3,14 €
P- 66	PH11-AZW4	m	<p>Subministre i instal·lació de dos perfils de cantonada LED en superfície col·locats sobre la cantonada entre la cara inferior i l'ala de les IPN, un a cadascuna. Aquests tindran la mateixa longitud que les bigues.</p> <p>Les tires LED del seu interior tindran un a potència màxima de 15 W/m. Les característiques de la il·luminació seran: el flux lluminós serà de 1600 lm/m, la temperatura del color serà de 4000 K, tindrà una eficàcia lumínica de 107 lm/w, l'índex de reproducció cromàtica (IRC) serà superior al 90% i l'angle del feix de llum serà de 180°</p> <p>La instal·lació inclourà el seu "driver" corresponent.</p> <p>Es proposa lluminària perfil "STAR 33" i la tira de LED "Anser AN15", tots dos de la marca Llúria o equivalent, segons Annexe 8.</p>	42,51 €
	BH11-2LSY		<p>Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a col·locar superficialment</p> <p>Altres conceptes</p>	39,37200 € 3,14 €
P- 67	PH11-AZW5	h	<p>Partida d'ajudes en il·luminació que inclou el muntatge d'aquells elements previament desmuntats en fases d'obra anteriors i que siguin reaprofitables</p> <ul style="list-style-type: none"> - Muntatge de llums d'emergència - Muntatge d'il·luminació en bany de serveis socials - Adequació d'il·luminació en fases d'obra per el correcte servei. <p>Es computen 20h d'operari instal·lador.</p> <p>La partida inclourà petit material per la posada en funcionament en cada fase d'obra</p> <p>Altres conceptes</p>	55,75 €
P- 68	PH11-AZWQ	u	<p>Subministre i instal·lació de llumenera decorativa, en superfície i suspesa tipus lineal LED de 21 W de potència, penjades dels sostre, de 1,2 metres de longitud, el cos serà d'alumini pintat de negre, amb font d'alimentació, muntada superficialment.</p> <p>Les característiques de la il·luminació seran: el flux lluminós serà de 2900 lm, la temperatura del color serà de 4000 K, tindrà una eficàcia lumínica de 138 lm/w, l'índex de reproducció cromàtica (IRC) serà superior al 80% i l'angle del feix de llum serà de 120°.</p> <p>Es proposa lluminària "Keyline SM350C" de la marca "Philips" o equivalent, segons Annexe 8.</p>	265,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 69	BH11-2LSY		Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a col·locar superficialment	196,86000 €
			Altres conceptes	69,12 €
	PTEL01	u	Subministre i instal·lació de cablejat, mecanismes i elements necessaris per la instal·lació de telecomunicacions per donar servei als : - 3 Punts de Treball en la OAC - 6 Punts de Treball en Serveis Socials Cada PAC disposarà de 4 mecanismes RJ45 per a la connexió de dades de l'ordinador i per a la connexió al telèfon tipus IP - Ethernet per a Televisor en Sala d'espera - Ethernet per a cameres de seguretat de videovigilància - Connexionat sistemes de torns - Connexionat aparell de bucle auditiu - Connexionat botons antipànic en OAC	3.741,93 €
	BH40-1K79		A la zona de serveis socials la distribució serà per fals sostre, a la resta de zones per safata de reixeta d'acer, on els conductes de telecomunicacions i elèctrics compartiran el pas. La partida inclou el material necessari per donar servei a la instal·lació tals com caixes, regletes, tubs de PVC, cablejat, interruptors, bases d'endoll etc.	21,06000 €
P- 70	BH41-1PE4		Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruït, de 16 A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar encastat	3,93750 €
			Part proporcional d'accessoris per a carrils electrificats d'enllumenat per a muntar encastats	3.716,93 €
			Altres conceptes	
	PTEL02	h	Partida d'ajudes en telecomunicacions, estimat en 40h d'operari instal·lador A l'àmbit d'actuació hi ha 3 "racks" de dades. Dos de principals a la sala d'informàtica i un de secundari al passadís dels servis socials. Per tal de mantenir l'activitat de l'ajuntament en remot, caldrà mantenir els "racks" en funcionament durant tota la durada de l'obra. Es recolliran els cables de dades, sense tallar-los, prèvia identificació del seu destí final. Es protegiran dins d'una bossa de plàstic durant tota la durada de la intervenció de l'espai. La partida inclourà material per la posada en funcionament del conjunt de les instal·lacions	55,75 €
P- 71	REST-BIGAF	m	Recol·locació i restitució de biga de fusta reservada que presenta característiques de conservació més òptimes a aquelles substituïdes. La biga de fusta instal·lada no realitzarà cap funció estructural i sols quedarà com element decoratiu.	94,51 €
			Sense descomposició	94,51 €
P- 72	REST-EMPOST	m	Restitució del empostissat al voltant de la nova biga metàl·lica instal·lada. Regularització de la zona amb guix o morter i instal·lació de remat en el perímetre del empostissat tallat	19,00 €
			Sense descomposició	19,00 €
P- 73	TAU01	u	Taula en punts d'Atenció Ciutadana, rectangular, de dimensions 180x80x74 cm amb superfície de treball de panell fenòlic blanc i suport de marc tancat de perfil angular (en triangle) d'acer laminat en calent de 5 cm de costat acabat amb pintures epoxídiques blanques. Model Vital Plus ST VP525 de la marca Actiu o producte similar en quant a disseny i característiques, segons memòria gràfica i segons Annex 8 del projecte (M1)	610,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

--	--