



Ajuntament de Pineda de Mar

<i>Document</i>	<i>Expedient</i>	<i>Data</i>	<i>Segell</i>
82509/2026	3091/2026	28-04-2026	

Serveis MunicipalsC109

Procediment
B523 Contractes ordinaris de subministraments

Codi de verificació



1B0G4R1757260E1F05B4

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SERVEI DE PODA DE L'ARBRAT VIARI I D'ESPais VERDS MUNICIPALS DE PINEDA DE MAR.



Ajuntament de Pineda de Mar

ÍNDEX

1. CONSIDERACIONS GENERALS
 - 1.1 Objecte del Servei i àmbit d'actuació
 - 1.2 Objectius generals del Servei
 - 1.3 Omissions
2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI
 - 2.1 Esporga de l'arbrat
3. LLISTA D'ARBRES.



1. CONSIDERACIONS GENERALS

L'objecte del contracte és la contractació del servei de poda de l'arbrat viari públic i de l'arbrat situat en determinats espais verds de Pineda de Mar, indicat a l'annex I del PPT on s'agrupen per categories

Aquest plec de condicions tècniques serà d'aplicació per a les tasques d'esporga de l'arbrat viari i arbrat situat en espais verds dins l'àmbit del terme municipal de Pineda de Mar (Maresme).

Aquest plec de condicions tècniques serà vàlid fins l'aprovació d'un nou plec o fins que així ho indiqui l'Ajuntament.

Aquest plec de condicions tècniques (a partir d'ara PPT), es basa en el *Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment dels espais verds* que ha estat redactat pel grup de treball de l'Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya (APEVC) amb la col·laboració de la Comissió de les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya i publicat per la Diputació de Barcelona (ISBN: 84-7794-759-7) al febrer del 2001.

En tots els casos en què no es fixin condicions particulars seran d'aplicació les *NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGISME* (NTJ's) publicades pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya, (1993-2012). I les publicades per la Fundació de la Jardineria i el Paisatge, des de l'any 2012 fins a la present data.

1.1 OBJECTE DEL SERVEI I ÀMBIT D'ACTUACIÓ

El present Plec de Condicions Tècniques de tasques de poda de l'arbrat viari i arbrat d'espais verds, té per objecte establir a través de preceptes, normes i consells, les condicions, processos i qualitats mínimes a complir en els treballs d'esporga, abatiment i gestió i retirada de residus vegetals de l'arbrat municipal, en qualsevol espai descrit a l'Annex I del present PPT.

L'abast i extensió d'aquest contracte compren els treballs d'esporga, abatiment i retirada i gestió dels residus vegetals en totes aquelles zones amb arbrat viari o arbrat de places previstes en la clàusula 3.

Les campanyes de poda d'hivern s'iniciaran al mes de novembre i finalitzaran el mes de febrer. Durant els mesos de novembre i desembre s'executarà el 70% del contracte, i entre gener i febrer el 13%, donant per finalitzada la campanya de poda d'hivern, coincidint amb el període de dormància dels arbres.

A l'estiu s'executarà la poda en verd, entre els mesos de juny i juliol, suposant el 17% restant d'execució del contracte.

L'arbrat viari i el situat en determinats espais verds de Pineda de Mar s'agrupa en les següents categories:

1.1.1 Arbrat viari

Conjunt dels arbres de la via pública que no es troben en espais verds, sinó en escocells, formant o no alineacions de carrer.

Arbrat que es troba situat en escocell individual o en escocell corregut.



1.1.2 Places i Espais verds

Places incloses a l'àmbit dels espais verds però amb arbres com a únic element de vegetació.

Espais verds on hi ha diversitat de vegetació. Només són objecte del present contracte l'arbrat especificat en l'Annex I del present PPT.

1.1.3 Elements vialitat

Espais verds en rotondes, mitjanes i laterals de vials, normalment sense accés d'usuaris, amb arbres com a únic element de vegetació.

1.1.4 Recintes tancats

Escoles, recintes esportius, etc.

1.2 OBJECTIUS GENERALS DEL SERVEI

L'adjudicatari acceptarà l'arbrat especificat a l'Annex I, objecte del contracte, en les condicions que es trobin en el moment d'assumir-lo, es farà càrrec i els prestarà el servei referent a l'esporga, l'abatiment (en cas que sigui necessari) i la gestió i retirada del residu vegetal, seguint el que s'especifica en aquest Plec de condicions Tècniques.

Els objectius principals dels serveis de poda, inclosos en la present contracte són:

- Aconseguir i mantenir una estructura i desenvolupament adequats a la necessitat de l'espia.
- Reduir el risc de trencament de branques i la caiguda que puguin ocasionar danys a persones i béns
- Evitar que les branques puguin malmetre edificis i infraestructures, o malmetre el propi arbre.
- Aconseguir el màxim de desenvolupament de les capçades dels arbres d'ombra.
- Reduir les possibilitats de plagues i malalties, i evitar que aquestes es propaguin, suprimint fullatge sec o afectat.
- Reduir o eliminar la generació de fruit, que pugui causar molèsties als vianants i a la via pública.
- Eliminar el brancatge que obstaculitza la correcta visió de senyalització viària: semàfors, senyals de circulació, etc. Resolució de problemes puntuals ocasionats per causes naturals o accidentalment; retall de branques que originin problemes de visualització de senyals de trànsit o de seguretat.

El nivell de qualitat dels treballs d'esporga, es valorarà per part de l'Ajuntament.

Tret que es faci constar expressament en la Plica i posteriorment a l'Acta de lliurament de l'arbrat a l'adjudicatari, s'entendrà que aquest ho rep en correctes condicions de conservació, de tal manera que qualsevol incidència detectada després de la recepció en qualsevol dels elements, li repercutirà en el seu contracte.



1.4 OMISSIONS

Les omissions que hi puguin haver en aquest plec, o les descripcions dels treballs que siguin indispensables per portar a terme correctament els treballs de poda, no eximeixen a l'adjudicatari de l'execució dels esmentats treballs, que s'hauran de realitzar segons el bon ofici i costum dels treballs de jardineria, com si haguessin estat efectivament descrits.

Tanmateix, les omissions o errors que puguin haver en l'inventari de l'annex I no suposaran cap revisió del preu d'adjudicació.

2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

Totes les tasques descrites a continuació, són d'aplicació en l'arbrat que es detalla al llistat.

2.1 ESPORGA DE L'ARBRAT

Són tots els treballs necessaris per a l'esporga del conjunt de l'arbrat públic. Compren els treballs descrits a continuació i els treballs complementaris que aquests puguin suposar, com la retirada i neteja dels residus produïts, la senyalització, les mesures de seguretat i salut, i la gestió . Són competència d'aquest plec tots els treballs a realitzar sobre tots els arbres dels espais inclosos a l'Annex I.

En concret els treballs de:

- Inspeccions tècniques
- Poda
- Poda en verd
- Abatiment
- Gestió dels residus vegetals generats

2.1.1 Inspeccions tècniques: visuals i auditives

S'han de fer un cop l'any a tot l'arbrat de la contracta. En els casos que el Servei de Jardineria ho determini, serà necessària la realització d'avaluacions visuals d'arbrat i avaluació del risc, que seran l'eina per a ajudar a decidir la tala i arrabassament dels exemplars que es considerin. S'haurà de lliurar un document a l'Ajuntament, on es recullin els resultats d'aquestes avaluacions.

Caldrà informar al Servei de Jardineria dels casos que es trobin arbres malalts, amb ferides importants, accidentats, defectuosos i perillosos, procedint a la seva recuperació o al seu arrabassament segons es determini específicament en cada cas.

2.1.2 Poda

Tot i que per al bon desenvolupament de l'arbre no és necessària la poda si que aquesta ha d'ajudar a complir una sèrie de funcions:



Ajuntament de Pineda de Mar

- Funció estètica
- Funció sanitària
- Seguretat viària (vehicles, vianants i senyalització vertical)
- Descarregar pes en arbres amb risc de fractura o caiguda
- Control de la forma i l'estructura de l'arbre
- Control del volum de la capçada
- Control de la densitat de fullatge de l'arbre
- Regularització de l'equilibri entre superfície foliar i desenvolupament radicular
- Control de la dispersió d'algunes malalties
- Obtenció de flors i/o fruits amb valor ornamental

El model urbà imposa una sèrie de condicionants i limitacions al desenvolupament dels arbres i s'han hagut de buscar tècniques de formació més limitants per a mantenir l'equilibri necessari.

Els treballs de poda, restauració i sanejament dels arbres i les palmeres s'han de fer seguint les indicacions de les NTJ respecte els tipus de poda i les tècniques de treball. Inclouen, també, els treballs complementaris com la trituració i recollida del brancatge i de les restes, la neteja i escombrada dels residus petits, la càrrega i transport fins a la planta de compostatge, la senyalització de les zones de treball, etc.

En la formació de l'arbrat se seguiran els criteris i proposta de formació que es determina al present PPT i a les actualitzacions d'aquest. En qualsevol cas cal prioritzar, sempre que això sigui possible, l'assoliment de formes estructurals naturals i genuïnes, potenciant la recuperació de la guia central o bé la consecució de guies recurrents depenent de cada espècie.

Realització dels treballs

Caldrà tenir cura de respectar les distàncies de seguretat que indiquen les normatives vigents de l'enllumenat públic; conduccions de companyies de Serveis, especialment les elèctriques i senyalització viària.

No es realitzaran treballs de poda a menys de 15 m de les línies d'alta tensió, ni a menys de 10 m de les línies de mitja tensió, ni a menys de 3 m de les de baixa tensió sense advertir prèviament als serveis especialitzats de les companyies elèctriques per a la seva desconexió momentània o anul·lació del servei. També caldrà avisar al servei de jardineria i els serveis tècnics municipals.

En casos on les xarxes de serveis passen exactament per sobre de la capçada s'obrirà la capçada en forma de "Y" al voltant de la xarxa. L'arbre tancarà la capçada per la part superior de la xarxa.

Quan les branques afectin el pas de vehicles i vianants i quan puguin afectar propietats veïnals, voladissos i balcons caldrà reduir el volum de l'arbre periòdicament tot recerçant l'equilibri.

Es procurarà que l'arbrat presenti un aspecte d'homogeneïtat en cada carrer pel que fa a la mida, volum i tractament.

Els arbres de floració vistosa es podaran de manera que es respectin els borrons florals.

Caldrà presentar un **Pla Anual d'Esporga**, durant la segona quinzena de setembre al servei de jardineria de l'Ajuntament, qui l'haurà d'autoritzar. En el Pla Anual d'esporga, s'indicarà quins arbres i quantes unitats, la seva situació i la tipologia de poda que es realitzarà; així mateix s'indicarà la cronologia amb què es desenvoluparà l'esporga. Aquest Pla d'Esporga Anual serà valorable, i serà un informe de continuïtat en el qual



Ajuntament de Pineda de Mar

es podrà consultar quantes vegades i de quina manera s'ha podat un mateix exemplar arbori.

Els treballs de poda s'hauran de senyalitzar de manera convenient amb rètols indicadors que es col·locaran en els carrers a esporgar amb suficient antelació.

Els treballs de poda no podran interrompre's més de dos dies consecutius, si no és per causa extraordinària molt justificada i en tot cas, no podran ultrapassar les dates que prèviament es fixaran per a concloure els treballs. La interrupció sempre haurà de ser autoritzada per part de l'Ajuntament, per aquest motiu caldrà que prèviament s'informi via mail al responsable del contracte d'aquest fet.

Senyalització dels treballs d'esporga

Per tal de garantir la bona marxa dels treballs d'esporga i causar els mínims problemes a la ciutadania, l'adjudicatari s'ha de fer càrrec de senyalitzar els carrers i altres punts afectats amb motiu de l'esporga, mínim 72 h abans de l'execució dels treballs, tant per evitar l'estacionament de vehicles, com per avisar als veïns, que es treballarà en el carrer.

S'informarà amb 72 hores d'antelació a la Policia Local i al servei de Jardineria, per a l'ordenació del trànsit en els carrers on calgui.

L'adjudicatari utilitzarà tanques, cons, plaques i senyals de trànsit per a la senyalització correcta a la via pública, garantint la seguretat en tot moment, seguint les indicacions de la Policia Local, responsable del trànsit. L'empresa adjudicatària haurà de disposar un o més treballadors a la via per advertir els vianants i conductors. La senyalització s'ha de fer de manera que resulti suficientment visible i constarà d'un rètol de 60 x 80 cm aproximadament, d'un material resistent de color groc on siguin clarament visible els següents elements: senyal de prohibit aparcar (R-308), llegenda que especifiqui "senyalització excepcional. Ajuntament de Pineda de Mar", el motiu, el dia i la franja horària en la que es preveu realitzar les feines i el logotip de l'empresa adjudicatària (amb una mida màxima de 10 x15 cm).

Els senyals es col·locaran lligats als arbres, fanals o tanques i hauran de seguir en tot moment les indicacions que especifiqui la Policia Local. Caldrà col·locar tants com sigui necessari per tal que siguin fàcilment visibles des de qualsevol punt del carrer afectat. Una vegada finalitzada l'esporga del carrer es procedirà a retirar les senyalitzacions immediatament.

La zona de treball es protegirà totalment amb cons, tanques i cintes d'abalisament degudament col·locats i es destinaran els treballadors necessaris per tal d'impedir la circulació de persones i vehicles per la zona de treball.

Màquines, equips i eines

L'adjudicatari haurà d'aportar totes les eines, maquinària, escales, vehicles i altres que calguin per a la bona execució dels treballs de poda, restauració, sanejament, recollida i transport de les restes.

Únicament es podran utilitzar les eines apropiades de tall que el faci ben llis i net. Caldrà desinfectar les eines de tall en tots aquells arbres sotmesos o propensos a fitopatologia de contagi, tal com s'indica a la norma NTJ 14C part 2: manteniment de l'arbrat.



Ajuntament de Pineda de Mar

Els equips i màquines a utilitzar han de garantir la seguretat del podador i han de ser totalment innocus per als arbres.

Tots els equips i màquines han de ser homologats CE i han d'estar en perfecte estat i han de seguir els plans de manteniment que indiquin els fabricants.

Època de poda

Les operacions de poda es faran durant tot l'any, però ajustant les tècniques adients a cada cas (espècie i ubicació) i a l'època més indicada.

La major part de les operacions de poda de formació, reformació, reducció de capçada, refaldat, aclarida i esporga anual de brocada, s'iniciarà en el moment en que comenci l'aturada vegetativa (de novembre a febrer per la majoria d'espècies), excepte en el cas de l'espècie *morus alba*, l'esporga brocada es realitzarà en el període comprès de novembre a desembre.

En el cas dels arbres i tanques vegetals ubicades en espais escolars, les feines de poda es realitzaran coincidint amb les vacances de Nadal dels alumnes.

També es faran podes en verd (de manteniment, aclarida i refaldat) durant tot l'any, atenent les necessitats dels vianants, de la seguretat viària i altres que es puguin produir.

Retirada, neteja i tractament de les restes de poda

L'empresa adjudicatària tindrà l'obligació de retirar tots els residus resultants dels treballs contractats, dins del mateix dia en que realitzi el seu servei, i a aquest efecte ha de disposar de tots els mitjans necessaris.

Totes les restes vegetals resultant de l'execució dels treballs d'esporga s'hauran de retirar de la via pública de forma simultània i coordinada a mida que s'estiguin realitzant els mateixos. Els carrers, voreres i elements afectats pels treballs hauran d'estar netes de les restes vegetals incloent l'escombrada de les voreres per a retirar les fulles, serradures i altres residus de petita dimensió. S'haurà de netejar escrupolosament la via pública de restes d'esporga recollint totes les branques, branquillons, fullatge, estelles i altres que siguin producte dels treballs de poda, escombrant en tots els casos que calgui.

Els treballs de recollida i eliminació del brancatge seran simultanis als de poda. Els residus vegetals generats, es podran retirar de la via, bé triturats in situ o bé en camió pluma sense triturar; l'empresa adjudicatària haurà d'informar en el Pla d'esporga, de com ho farà en cada cas; l'Ajuntament es reserva el dret d'acceptar-ho.

L'Ajuntament podrà cedir un espai de manera temporal, dins el municipi, per tal de fer acopi de les restes vegetals, previ a la retirada a l'abocador autoritzat. L'empresa adjudicatària haurà de presentar els documents acreditatius corresponents a l'entrega de residu. A final de campanya, i quan ho cregui oportú l'Ajuntament, el terreny cedit haurà de quedar totalment net de restes vegetals i altres residus que es puguin haver originat.



Ajuntament de Pineda de Mar

L'Ajuntament es reserva el dret d'utilitzar les restes vegetals triturades, si considera que el producte resultant compleix amb les característiques necessàries per a ser utilitzat com a encoixinat.

L'Ajuntament previ avís, i abans de començar un tram concret de poda o espècie arbòria, manifestarà la necessitat de procedir al triturat in situ de determinats restes, per a ser utilitzat com a encoixinat i el lloc on s'ha de depositar.

2.1.3 Tècniques de poda

Les tècniques de poda que s'hauran d'aplicar són les indicades en la norma NTJ 14C part 2: Manteniment de l'arbrat: poda, les definides per la ARBORICULTURE INTERNATIONAL ASSOCIATION i també se seguiran les indicacions reflectides en la publicació "La poda de los árboles ornamentales" de EMMANUEL MICHAU, Mundi-Prensa, 1987"; i totes aquelles que determini la DFM.

Les tècniques esmentades es resumeixen en:

- Tècnica de tall perfecte.
- Tècnica d'eliminació de branques inserides en el tronc principal
- Tècnica d'eliminació de branques en forqueta o forca
- Tècnica d'eliminació de branques en general amb tira-saba
- Eliminar branques dèbils en cas d'encreuaments, deixant les més fortes, sanes i millor situades.
- Alleugerir les branques quan presentin pes excessiu en relació amb el diàmetre, eliminant pes de l'extrem de la branca.
- Efectuar tots els talls correctament seguint les tècniques actuals del tall perfecte, de forma que afavoreixi sempre el desenvolupament natural del llavi de cicatrització.
- Realitzar totes les operacions de poda tenint en compte les característiques estructurals de l'arbre,
- Tant en el moment de la poda com en el seu desenvolupament futur.
- Respectar la dominància apical.

2.1.4 Tipus de poda

Els principals tipus de poda que caldrà seguir són els indicats a continuació.

Poda de formació del tronc i l'estructura

En els primers anys cal donar la forma desitjada a l'estructura de l'arbre, sempre que sigui possible dins de la seva forma i port naturals, a més d'eliminar branques trencades i mal orientades. També s'ajuda, així, a millorar el seu desenvolupament radicular.

La durada d'aquest tipus de poda és de 3 a 8 anys, depenent de les espècies i els emplaçaments.

Es poden diferenciar diferents tipus de poda segons el port natural o el port artificial que es desitgi en l'arbre adult però la base de tots ells és la mateixa.



Ajuntament de Pineda de Mar

Els principals tipus de ports naturals i artificials són els següents:

Formes naturals:

Cònica
Estesa
Arrodonida
Afuada
Columnar

Formes artificials:

Piràmide
Estesa
Arrodonida
Afuada
Columnar
Ovoide
En vas
En marquesina
Mota (macolla)

Poda de refaldat

En el cas d'arbres de carrer, de zones de vianants o en terrasses d'establiments de restauració s'ha de realitzar el progressiu aixecament de la capçada, eliminant totes les branques que resultin massa baixes i que interfereixen el pas per sota seu. S'ha de tallar les branques quan encara són de diàmetre petit i mai per sobre d'un terç de l'alçada total de l'arbre.

Poda de manteniment i seguretat

Un cop l'arbre ha assolit l'equilibri les operacions de poda es limiten a les necessàries per a eliminar:

- els xucladors
- les branques seques i els monyons
- les branques massa properes al tronc
- les branques mal orientades
- els rebrots de tronc i d'arrel
- les arrels que es troben en zones no correctes

Poda d'aclarida

En casos on hi ha un excés de branques petites a l'interior de la capçada, que acaben morint-se per manca de llum, cal eliminar-les per a afavorir el creixement de les millor situades. No es modifica l'estructura de l'arbre, més aviat s'alleugereix.

Poda de reducció de capçada

És el tipus de poda que se segueix per reduir en amplada i/o en alçada la capçada de l'arbre. Es practica quan convé reduir la capçada d'un arbre per diverses causes:

- Per a donar espai de seguretat suficient a les xarxes aèries de serveis
- Per a donar espai de seguretat a edificacions properes.
- Per a evitar el perill de trencada i caiguda d'algunes branques de grans dimensions o mal orientades
- Per a permetre la bona arribada de llum solar a habitatges, plaques solars, enllumenat, etc.



Ajuntament de Pineda de Mar

Sempre cal seguir el mètode anglès, eliminant branques terminals per sobre de branques laterals o tira-sabes de gruix suficient (com a mínim un terç del diàmetre de la branca que eliminem).

Cal aplicar, sempre, les tècniques del bon tall i no deixar ferides massa grans.

Aquest tipus de poda també es realitza en operacions de re equilibri de capçada, actuant, llavors, en un dels costats de la capçada.

Altres tipus de podes de reducció de capçada (tercejat, esmotxat, escapçat) ocasionen grans ferides i danys als arbres i provoquen, a la llarga, una important disminució de les característiques estructurals de resistència. Aquestes podes només s'acceptaran en determinades ocasions puntuals, i sempre previ informe per part de l'empresa adjudicatària i prèvia acceptació de l'Ajuntament.

Poda de reformació i restauració

Es realitza en casos d'arbres que han patit una esporga dràstica en anys anteriors. Pot haver estat del tipus tercejat, esmotxat, escapçat.

En tots aquests casos cal procedir reconduint l'estructura de l'arbre cap a les formes naturals i genuïnes desitjades.

Per a la reconstrucció adequada s'hauran d'escollir branques centrals verticals que presenten major vigor i resistència. El nombre a conservar per ramificació dependrà de les característiques de cada arbre.

Per a facilitar l'engruiximent i la millor formació de l'estructura cal potenciar l'evolució dels borrons i brots secundaris de les branques que impedeixin una correcta insolació.

Totes les branques baixes que pengin i puguin ocasionar molèsties al trànsit i als vianants seran suprimides.

Els treballs de restauració d'un arbre tercejat s'efectuaran en diversos anys, considerant els objectius que es vol desenvolupar en cada cas.

Poda de brocada

En comptades espècies (moreres i moreres de paper) la fruita de la qual és molt molesta per als vianants en caure sobre els paviments, convé realitzar esporgues anuals curtes per tal que l'arbre tregui força branques noves i s'eviti, així, la fructificació que només té lloc sobre branques de més d'un any.

Es realitzaran els talls correctament, per sobre d'una gemma o borró, deixant brocades entre 10 i 20 cm.

Retall

En algunes espècies de fulla perenne i en algunes coníferes es fan operacions de retall anuals per tal de controlar la seva forma externa. S'aplica la tècnica d'art topiària amb retall amb tisora de dues mans o talla bardisses.

Només es realitzarà en casos de formes arquitecturitzades ja establertes.



Poda en verd

En casos on hi ha un excés de branques petites a l'interior de la capçada, que acaben morint-se per manca de llum o branques i fullam que interfereix en la visibilitat pel que fa referència a senyals de trànsit, semàfors cruïlles i passos de vianants o bé que interfereixin de forma justificada en altres elements i serveis urbans, cal eliminar-les per a afavorir el creixement de les millor situades. No es modifica l'estructura de l'arbre, més aviat s'alleugereix.

Aquesta poda s'efectua durant l'època vegetativa dels arbres i el gruix de les branques eliminades ha de ser molt petit, per disminuir l'efecte negatiu provocat a l'arbre.

2.1.5 Tala i eliminació d'arbres morts i/o perillosos

Durant tot l'any es van produint baixes d'arbrat adult per causes naturals o bé per accidents de trànsit, per agressions voluntàries, etc.

Aquests arbres, morts o molt malmesos, poden esdevenir perillosos amb risc de caiguda o de trencament superior al normalment assumible. Això ho determinaran els estudis de risc corresponents, i les avaluacions realitzades amb el 'Manual d'Avaluació d'arbres i palmeres', editat per l'APEVC.

En els casos que així ho indiquin els estudis de risc caldrà procedir a la seva tala i eliminació.

Sempre que sigui possible s'agruparan els treballs de tala per a poder fer un mínim de 10 tales en la mateixa actuació. També es procurarà fer les tales conjuntament amb la campanya de poda d'hivern.

Es talaran els arbres de la via pública arran del terra, uns pocs centímetres per sota del paviment.

Els arbres susceptibles de ser talats, hauran de tenir l'autorització per part del servei de jardineria de l'Ajuntament per a la seva eliminació.

En cas de gravetat i risc molt elevat, l'arbre podrà ser talat de forma immediata, informant via telefònica al servei de jardineria.

En tots els casos d'arbres a talar, es procedirà realitzant una fotografia, i un informe en el que es detallarà el motiu pel qual és necessari retirar l'arbre, per tal que quedi constància de la necessitat de l'eliminació.

2.1.6 Actualització inventari

L'empresa adjudicatària, previ a l'inici de la campanya d'esporga, haurà d'entregar a l'Ajuntament l'inventari actualitzat dels arbres a podar; tant per el que fa a la localització, al nombre d'unitats i a l'espècie.

Al finalitzar la campanya d'esporga, l'empresa adjudicatària haurà de tornar a entregar l'inventari actualitzat, indicant si hi ha hagut baixes, i el motiu d'aquestes baixes.



3. LLISTAT D'ARBRAT INCLÒS.

UBICACIÓ	TIPUS D'ESPAI	ESPÈCIE	UNITATS	FREQÜÈNCIA
ANGELETA, PLÇA.	Plaça	<i>Pinus pinea</i>	8	Cada 2 anys
BENVINGUTS A PINEDA	Marge	<i>Pinus pinea</i>	3	Cada 2 anys
BEPA, PL. DE CAN	Plaça	<i>Morus alba</i>	24	Anual
CARME, PL. DEL	Plaça	<i>Ulmus Minor</i>	1	Cada 3-4 anys
CARRER COMTAL	Carrer	<i>Morus alba</i>	5	Anual
JAUME I	Carrer	<i>Morus alba</i>	4	Anual
JOAQUIM BARCELÓ	Plaça	<i>Morus alba</i>	23	Anual
JOSEP SABATÉ I MASSA	Plaça	<i>Morus alba</i>	23	Anual
LAS PALMAS	Passatge	<i>Morus alba</i>	16	Anual
ORIENT, PL. D'	Plaça	<i>Morus alba</i>	4	Anual
PAU CASALS, PL	Plaça	<i>Morus alba</i>	33	Anual
POETES, PL. DELS	Plaça	<i>Pinus pinea</i>	6	Cada 2 anys
RASA VELLA	Plaça	<i>Morus alba</i>	19	Anual
RIERA LLORCA	Plaça	<i>Morus alba</i>	7	Anual
ROCA BALLADORA, PL. DE LA	Plaça	<i>Morus alba</i>	7	Anual
	Plaça	<i>Pinus pinea</i>	18	Cada 2 anys
SANT JOAN	Carrer	<i>Platanus x hispanica</i>	27	Cada 3-4 anys
SANT JORDI	Carrer	<i>Morus alba</i>	7	Anual
	Carrer	<i>Platanus x hispanica</i>	19	Cada 3-4 anys
BARCELONA	Carrer	<i>Morus alba</i>	13	Anual
CREUS, PL. DE LES	Plaça	<i>Morus alba</i>	83	Anual
DR. BERTOMEU	Plaça	<i>Pinus pinea</i>	14	Cada 2 anys
ESCOLA SANT JORDI	Escola	<i>Platanus x hispanica</i>	6	Anual
	Escola	<i>morus albla</i>	6	Anual
ESTACIÓ, PL	Plaça	<i>Morus alba</i>	12	Anual
EXTREMADURA	Carrer	<i>Ulmus Minor</i>	1	Cada 3-4 anys
IGNASI IGLESIAS	Carrer	<i>Morus alba</i>	13	Anual
JACINT VERDAGUER	Carrer	<i>Platanus x hispanica</i>	14	Anual
MAR,C.	Carrer	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	25	Cada 3-4 anys
	Carrer	<i>Platanus x hispanica</i>	60	Cada 3-4 anys
	Carrer	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1	Cada 3-4 anys
	Carrer	<i>Tipuana tipu</i>	12	Cada 3-4 anys
PAGESIA, PL. DE LA	Plaça	<i>Morus alba</i>	18	Anual



Ajuntament de Pineda de Mar

PUBILLA, PL. DE LA	Plaça	<i>Morus alba</i>	17	Anual
RAMBLA CATALUNYA (skate park)	Carrer	<i>Morus alba</i>	1	Anual
REI, PL. DEL	Plaça	<i>Morus alba</i>	30	Anual
ROGER DE LLÚRIA (Pubilla)	Carrer	<i>Morus alba</i>	2	Anual
SANT PERE PESCADOR	Plaça	<i>Pinus pinea</i>	27	Cada 2 anys
VENT, PL. DEL	Plaça	<i>Morus alba</i>	38	Anual
BIBLIOTECA, PL. DE LA	Plaça	<i>Morus alba</i>	44	Anual
CERVANTES	Carrer	<i>Morus alba</i>	8	Anual
DIPUTACIÓ, PG.	Passeig	<i>Morus alba</i>	17	Anual
EUROPA, PG.	Passeig	<i>Morus alba</i>	16	Anual
	Passeig	<i>Platanus x hispanica</i>	15	Cada 3-4 anys
GUATEMALA, PL	Plaça	<i>Morus alba</i>	4	Anual
HISPANITAT, AV	Avinguda	<i>Acer negundo</i>	2	Anual
	Avinguda	<i>Morus alba (darrera A.Doltra)</i>	7	Anual
	Avinguda	<i>Platanus x hispanica</i>	23	Cada 3-4 anys
MARINA, PG.	Passeig	<i>Platanus x hispanica</i>	3	Cada 3-4 anys
MARITIM, PG. (Riera Taurus -Rierany Frares)	Passeig	<i>Morus alba</i>	67	Anual
NOVA, PL	Plaça	<i>Morus alba</i>	15	Anual
PAÏSOS CATALANS, PL	Plaça	<i>Morus alba (26 i 19 possible retirada)</i>	45	Anual
PILAR, PL. DEL	Plaça	<i>Pinus pinea</i>	11	Cada 2 anys
PIRINEUS	Carrer	<i>Morus alba</i>	22	Anual
PUERTO RICO, AV.	Avinguda	<i>Morus alba</i>	9	Anual
REIS CATÒLICS, PL	Plaça	<i>Ulmus Minor</i>	1	Cada 3-4 anys
REPÚBLICA, PL. DE LA	Plaça	<i>Morus alba</i>	13	Anual
RIERANY DELS FRARES, AV.	Avinguda	<i>Morus alba</i>	26	Anual
SARDANA, PL. DE LA	Plaça	<i>Morus alba</i>	8	Anual
ANOIA	Carrer	<i>Morus alba</i>	62	Anual
ARIBAU	Carrer	<i>Morus alba</i>	4	Anual
BENAVENTE	Carrer	<i>Acer negundo</i>	6	Anual
BENAVENTE	Carrer	<i>Morus alba</i>	13	Anual
CAN MORÉ	Plaça	<i>Morus platanifolia</i>	40	Cada 3-4 anys
CAN MORÉ (a tocar del carrer)	Carrer/ plaça	<i>Morus platanifolia</i>	13	Anual



Ajuntament de Pineda de Mar

CAN TEIXIDOR	Plaça	<i>Pinus pinea</i>	11	Cada 2 anys
LA NOGUERA	Carrer	<i>Morus alba</i>	12	Anual
FONTANELLA	Carrer	<i>Acer negundo</i>	5	Anual
ABAT OLIVA	Carrer	<i>Acer negundo</i>	3	Anual
ROSSELLÓ	Carrer	<i>Acer negundo</i>	7	Anual
ESCOLA JAUME I	Escola	<i>Morus alba (pati sorral)</i>	5	Anual
ESCOLA MEDITERRÀNIA	Escola	<i>Morus alba</i>	14	Anual
ESCOLA MEDITERRÀNIA	Escola	<i>Tanca de xipre</i>	45 metres lineals	Anual
ESCOLA A .DOLTRA	Escola	<i>pinus pinea</i>	19	Cada 2 anys
ESCOLA ALOC	Escola	<i>Morus alba</i>	3	Anual
ESCOLA MONTAPALAU	Escola	<i>Morus alba</i>	26	Anual
ESCOLA MONTPALAU	Escola	<i>Tanca de xipre</i>	47 metres lineals	Anual
ESCOLA POBLENOU	Escola	<i>Morus Alba</i>	7	Anual
MARESME	Carrer	<i>Morus alba</i>	20	Anual
MÈXIC	Carrer/ plaça	<i>Morus alba</i>	18	Anual
MÈXIC	Carrer/ plaça	<i>Platanus x hispanica</i>	9	Cada 3-4 anys
PLAÇA CARRER ROSSELLÓ	Plaça	<i>Morus alba (només contorn plaça)</i>	9	Anual
PETANCA PINEMAR	Club	<i>Platanus x hispanica</i>	50	Cada 3-4 anys
	Carpa	<i>Platanus x hispanica</i>	16	Cada 3-4 anys
	Plaça	<i>Platanus x hispanica</i>	36	Cada 3-4 anys
CAN XAUBET	Zona esportiva	<i>Pinus pinea (camp de futbol)</i>	71	Cada 3-4 anys
VALLÈS	Casal d'Avis	<i>Platanus x hispanica</i>	9	Anual
		<i>Ficus elàstica</i>	1	Anual
		<i>Ulmus Minor</i>	1	Cada 2 anys
		<i>Eryobotria japonica (Nesprer)</i>	1	Anual
Total arbrat inclòs			1494	

En el cas de les moreres, és farà anualment una esporga de brocada (tardor-hivern) i una o més aixecades de capçada durant els mesos d'estiu.

En el cas dels plataners, els marcats com esporga anual, es farà una esporga de brocada.

En el cas dels plataners d'esporga cada 3 o 4 anys, es farà una esporga de reducció de capçada.

En el cas dels pins, es farà una esporga d'aclariment en el cas que estiguin molt densos i puntualment aixecament de capçada.



Ajuntament de Pineda de Mar

En el cas dels Acer Negundo, es farà una esporga de brocada igual que amb les moreres.

En el cas de les moreres de Can Moré, es farà una reducció de capçada cada 3 o 4 anys segons «perillositat».

Tots els arbres i tanques vegetals que formen part de les escoles, s'hauran de realitzar en període de vacances escolars de Nadal.