



27784/2026

Expedient  
1102/2026

Segell

Àrea

Unitat Administrativa de l'Àrea de Serveis Territorials

Codi de verificació



2G421N3119344E1C0INQ

## **PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ D'INCENDIS EN LES FRANGES DE SEGURETAT DE DETERMINATS NUCLIS HABITATS, FINQUES MUNICIPALS I VORALS SENSE URBANITZAR DE CARRERS I VIALS MUNICIPALS DE CALDES DE MONTBUI.**

### **Antecedents**

Expedient 1102/2026 de Contractació del servei de prevenció d'incendis en les franges de seguretat dels nuclis habitats, en les finques municipals i en els vorals sense urbanitzar dels carrers i vials municipals de Caldes de Montbui

Segons acord de la Junta de Govern Local de data 3 de març de 2026 s'acorda iniciar l'expedient de contractació, per procediment obert, subjecta a regulació harmonitzada, oferta econòmicament més avantatjosa, del servei de prevenció d'incendis en les franges de seguretat dels nuclis habitats, en les finques municipals i en els vorals sense urbanitzar dels carrers i vials municipals de Caldes de Montbui, amb un pressupost per contracte de 221.762,74 euros, més 46.570,18 euros, corresponents a l'IVA del 21%, resultant un import total de 268.332,92 euros, IVA inclòs. Relatiu a Contractació del servei de prevenció d'incendis en les franges de seguretat dels nuclis habitats, en les finques municipals i en els vorals sense urbanitzar dels carrers i vials municipals de Caldes de Montbui

Es proposa el següent plec de clàusules tècniques:

### **1. OBJECTE DEL SERVEI**

El present Plec de Condicions Tècniques té per objecte la contractació dels treballs de:

1. Manteniment de la franja de protecció contra incendis forestals de les urbanitzacions de Can Valls, Torre Negrell i del Farell i de la franja de protecció de les cases aïllades del Farell
2. Millora de les franges - tram on cal obertura per ajustos del recorregut de la franja o per millora de la mateixa.
3. Conservació i manteniment de les parcel·les no edificades propietat de l'Ajuntament de Caldes de Montbui i zones verdes interiors de les urbanitzacions Farell, Font dels Enamorats, Can Valls i Torre Negrell
4. Conservació i millora de vorals sense urbanitzar de totes les urbanitzacions i els polígons industrials de Caldes de Montbui



## 2. NORMES BÀSIQUES DEL CONTRACTE

L'empresa contractada ha de complir, en cada cas, les següents normes:

- Guia per al control de males herbes editada pel servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya (2007).
- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, autoritza a l'Ajuntament.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures per a la prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense la continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
- Ordenança de convivència ciutadana i de la via pública de Caldes de Montbui

A part l'empresa haurà de vetllar en tot moment per:

- Mantenir l'espai públic net i lliure de residus
- Donar una imatge de servei eficient i vetllar per oferir un bon servei públic als ciutadans de Caldes
- Afavorir el compliment dels principis ambientals de la minimització de la producció de residus, la reutilització i el reciclatge dels mateixos.
- Fer un ús responsable dels recursos, ja es tracti d'aigua, adobs, productes fitosanitaris com combustibles per a vehicles i maquinària. Usant les quantitats necessàries de cadascun dels recursos i no més.

## 3. PRESSUPOST

El cost estimat del servei és de 67.083'23 euros any. Iva inclòs. Aplicació pressupostària, 33 1720 22697 de prevenció d'incendis i medi natural

Cal veure en el pressupost del 2026 què hi volen recollir. En la sol·licitud de pressupost no es contemplava recollir en aquesta aplicació la despesa d'execució de vorals i en tot cas sense reduir l'aportació des d'aquesta aplicació al servei del centre especial de treballadors

## 4. TIPUS DE PRESTACIONS

Tots els treballs forestals que es duguin a terme hauran de tenir les respectives autoritzacions de les administracions competents. La tramitació d'aquests permisos anirà a càrrec de l'empresa concessionària. El servei de prevenció d'incendis forestals és una competència municipal, segons l'article 25.2 lletres c) i d) de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, de 2 d'abril de 1985.

L'Ajuntament es reserva el dret a poder modificar el model del servei si, durant els propers anys, les condicions legals, tècniques i econòmiques així ho recomanen, amb el consegüent reajust econòmic del contracte de serveis.

## 5. ÀMBIT TERRITORIAL I TEMPORAL

L'àmbit territorial i temporal varia per a cadascun dels objectes de la present licitació, així:

1. Manteniment de la franja de protecció contra incendis forestals de les urbanitzacions de Can Valls, Torre Negrell i del Farell i de la franja de protecció de les cases aïllades del Farell
2. Millora de les franges - tram on cal obertura per ajustos del recorregut de la franja o per millora de la mateixa.
3. Conservació i manteniment de les parcel·les no edificades propietat de l'Ajuntament de Caldes de Montbui i zones verdes interiors de les urbanitzacions Farell, Font dels Enamorats, Can Valls i Torre Negrell
4. Conservació i millora de vorals sense urbanitzar en les urbanitzacions i polígons industrials de Caldes de Montbui



## Ajuntament de Caldes de Montbui

1. Manteniment de la franja de protecció contra incendis forestals de les urbanitzacions del Farell, de les cases aïllades del Farell, de Can Valls i de Torre Negrell  
Les franges ja estan obertes i les tasques s'han d'executar en els tram ja oberta de les franges de:
  - PPU Farell, document complementari 27412/2026
  - PPU Farell rústic, document complementari 27413/2026
  - PPU Can Valls i Torre Negrell, document complementari 27414/2026

Calendari d'execució		Dates d'execució
Any 2026	Farell i Farell rústic	En funció de l'adjudicació
2027	Can Valls - Torre Negrell	Entre 15.3.27 i 15.6.27
2028	Farell i Farell rústic	Entre 15.3.27 i 15.6.27
2029	Can Valls - Torre Negrell	Entre 15.3.27 i 15.6.27

2. Millora de les franges - tram on cal fer petites obertures per petits ajustos de la franja. Superfícies a valorar -

Calendari d'execució		Dates d'execució
Any 2026	Farell i Farell rústic - trams Casuc	En funció de l'adjudicació
2027	Can Valls - Torre Negrell - tram dipòsit aigua CV + final carrer Circumval·lació	Entre 15.3.27 i 15.6.27
2028	Farell i Farell rústic - trams a concretar	Entre 15.3.27 i 15.6.27
2029	Can Valls - Torre Negrell - a concretar	Entre 15.3.27 i 15.6.27

3. Conservació i manteniment de les parcel·les no edificades propietat de l'Ajuntament de Caldes de Montbui i zones verdes interiors de les urbanitzacions Farell, Font dels Enamorats, Can Valls i Torre Negrell

Calendari d'execució		Dates d'execució
Any 2026	Farell i Farell rústic	En funció de l'adjudicació
2027	Can Valls - Torre Negrell i Font dels Enamorats	Entre 15.3.27 i 15.6.27
2028	Farell i Farell rústic	Entre 15.3.27 i 15.6.27
2029	Can Valls - Torre Negrell i Font dels Enamorats	Entre 15.3.27 i 15.6.27

En el cas de la Font del Enamorats els trams a executar el manteniment són els trams 42, 43, 44, 46, 47, 48, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79 i 80 del projecte sobre la reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat. Vegeu document complementari 27415/2026 .

En el cas de Can Valls - Torre Negrell - veure document complementari 27414/2026

4. Conservació i millora de vorals sense urbanitzar en les urbanitzacions i polígons industrials de Caldes de Montbui



Les feines a realitzar són la desbrossa dels vorals de:

Ubicació	estimació de metres
Can Maspons	1515
Lledoners	2587
Can Regassol	1058
Font dels Enamorats	4670
El Farell	8713
Can Valls i Torre Negrell	12800
Saulons	702
PI de la Borda	1150
PI del Pinatar	675
Total	Uns 34 km lineals

L'amplada del voral a desbrossar és d'uns 1,5 metres sempre que sigui possible  
Un cop acabada la feina no poden quedar trams o herbes sense desbrossar

Es contempla que aquestes tasques es realitzaran tres vegades a l'any, en concret:

- A finals del mes de maig - primera quinzena de juny
- Entre juliol i agost
- Novembre

## 6. DIRECTRIUS I TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ

L'objectiu d'aquestes tasques es donar compliment a la Llei 5/2003, de 22 d'abril de mesures de prevenció d'incendis i el decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals.

Les tasques a realitzar seran desbrossa selectiva de les zones verdes i parcel·les interiors, podes i taies per donar compliment a les cobertures especificades a la normativa:

### Tala d'arbres (quan sigui necessari)

La distribució dels peus després de la tala d'arbres haurà de complir els següents criteris de prevenció, .

- Densitat de peus màxima: 150 peus/ha.
- Distància mínima entre peus restants: 8 metres.
- Distància mínima entre capçades dels arbres restants: 5 metres.
- Distància mínima entre capçades i límit de les parcel·les edificades: 5 metres.

Excepcionalment es podran respectar exemplars d'especial interès, així com grups d'arbres, sempre que la distància entre les capçades d'aquest individu o conjunt i les capçades d'altres arbres sigui major o igual a 10 metres.

Es procedirà a deixar les densitats i distàncies anteriorment comentades, tenint en compte també el següent ordre de prioritats (de primers a últims a tallar) en funció dels criteris d'inflamabilitat: Pi blanc (*Pinus halepensis*), Pi pinyer (*Pinus pinea*), Pinassa (*Pinus nigra*), Pinastre (*Pinus pinaster*), Pi roig (*Pinus sylvestris*), Alzina (*Quercus ilex*), Alzina surera (*Quercus suber*), Roure (*Quercus sp.*), altres planifolis. Per a baixes densitats d'arbres també es consideraran tots els peus de diàmetre >7,5 cm a l'hora de comptar les distàncies entre peus, i no només els de diàmetre >15 cm.

A les zones d'actuació indicades a la memòria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió o risc d'inestabilitat del terreny, es podrà deixar una fracció de cabuda coberta superior al 35%.

Al llarg del traçat de la franja perimetral poden existir arbres especials, que són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. La tallada d'aquests arbres especials es realitzarà seguint els criteris descrits en l'apartat 2.4 del present plec de condicions tècniques.



#### Poda inferior

Els arbres que no es talen i els arbusts d'alçada > 3 m, es podaran fins a 2,20 metres d'alçada, sempre que no suposi més de 2/3 parts de l'alçada total de l'arbre.

#### Desbrancatge

El desbrancatge es farà als carregadors de forma manual amb la motoserra. Els troncs es trossejaran en trossos d'1,20 m de longitud.  
En cas que no es pugui realitzar l'arrossegament, el desbrancatge i la divisió dels troncs es realitzarà in situ.

#### Estassada i trituració del sotabosc

L'estassada del sotabosc en les masses d'arbrat adult es realitzarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu del 15%, i en les zones de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove, es desbrossarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu del 35% de la superfície. .

L'ordre d'estassada en aquestes zones es farà en funció de l'espècie, seguint l'ordre següent (de primer a últim en estassar) en funció dels criteris d'inflamabilitat: Brucs (*Erica sp.*), Plançons de pins (*Pinus sp.*), Rebrot d'alzina (*Quercus ilex*), Xiprer (*Cupressus sempervirens*), Rebrot de roure (*Quercus sp.*), Arboços (*Arbutus unedo*), Boix (*Buxus sempervirens*).

A les zones d'actuació, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió o risc d'inestabilitat del terreny, es realitzarà una estassada selectiva deixant una fracció de cabuda coberta mínima del 45-50%. Es tallaran les heures dels arbres que es deixin en peu sense ferir-los. Es faran dos talls transversals, un a la base i un a 1,30 metres, i es realitzarà un tall longitudinal per a extreure al màxim l'heura del tronc de l'arbre i trencar la continuïtat vertical.

Les restes de l'estassada es trituraran fins a obtenir restes menors de vint centímetres i repartiment uniforme sobre el terreny. En cap cas poden romandre restes no triturades sobre la vegetació de la zona.

#### Trituració de les restes vegetals dels carregadors

Les restes vegetals acumulades als carregadors després del desbrancatge es trituraran i es deixaran en la mateixa superfície del carregador. En cap cas aquestes restes podran afectar les vies del nucli de població ni, en general, cap via ni girador transitable.

El contractista haurà de transportar la llenya i fusta que surti d'aquest treballs on dictin els serveis tècnics de l'Ajuntament. Els ingressos de la venda d'aquests productes seran per al consistori.

En la realització d'aquestes tasques s'usaran també els criteris especificats en el títol III d'aquest mateix plec.

## 7. SEGUIMENT I REGISTRES

Les feines es realitzaran en tot moment sota la supervisió dels serveis municipals. Per tant, caldrà informar del calendari d'execució de forma prèvia

A posterioritat a l'execució de les feines caldrà fer-ne un registre on consti la data de realització de la tasca, possibles incidències i observacions. Aquest registre caldrà presentar-lo de forma mensual

A part les incidències remarcables s'hauran de comunicar de forma immediata al responsable del servei, ja sigui per correu electrònic o al telèfon mòbil i en cas que sigui necessari emprendre de forma immediata alguna gestió per part dels serveis tècnics de l'ajuntament també es comunicarà per telèfon per assegurar que la informació s'hagi rebut.

## 8. MAQUINÀRIA, ASSEGURANÇA I SENYALITZACIÓ

#### Maquinària i mitjans auxiliars

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució dels treballs, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.



El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veïés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de licitació i, en conseqüència, no seran abonades separatament.

L'empresa haurà de redactar uns protocols d'actuació en ambdós casos tenint sempre en compte les repercussions del servei sobre la qualitat de vida del ciutadà i el medi ambient.

Caldrà redactar protocols com a mínim pels casos de:

- pèrdua d'hidràulic,
- pèrdua de combustible,
- treballs de manteniment de la maquinària a la via pública.
- Altres que es cregui necessari

Aquests protocols caldrà presentar-los a per a la seva aprovació abans de l'inici de les tasques.

#### Seguretat en els treballs d'execució

El contractista disposarà d'una pòlissa d'assegurances amb cobertura de responsabilitat civil sobre béns mobles i immobles.

#### Responsabilitat del contractista durant l'execució dels treballs

El contractista serà responsable en l'execució dels treballs de tots els danys o perjudicis, directes o indirectes, que puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat, o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes omesos o negligència del personal al seu càrrec, o d'una deficient organització dels treballs.

Els serveis públics o privats que quedin malmesos hauran de ser arreglats, al seu càrrec i d'immediat.

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu càrrec, adequadament.

Així mateix, el contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució dels treballs, haurà de donar immediatament compte de les troballes al responsable del servei de l'Ajuntament i posar-les sota la custòdia de la Policia Local.

Especialment prendrà les mesures necessàries per evitar la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial.

#### Senyalització

Les zones de treball hauran d'estar degudament senyalitzades d'acord amb la normativa vigent.

Es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens a l'obra.

Qualsevol altre tipus de senyalització (rètol informatiu, senyal de vedat, etc.) existent dins l'àmbit de l'actuació que pugui quedar afectada es traurà abans de començar, essent reposada un cop acabada la tallada, en l'indret més proper al que tenia abans de l'actuació.

Les fites de límit de terme o límit de finca que es puguin trobar sobre el terreny de l'actuació han de ser especialment respectades. En cas de trobar-ne, abans de començar els treballs es desbrossaran els seus voltants per fer-les ben visibles als treballadors. En cas que alguna resultés trencada es comunicarà immediatament al responsable del servei de l'Ajuntament i s'haurà de reparar i col·locar en el mateix lloc on estava.

## 9. GESTIÓ DE SUBPRODUCTES

### Gestió de residus i subproductes

La gestió de totes les deixalles derivades de la realització del servei anirà a càrrec de l'empresa concessionària.

El contractista haurà de transportar la llenya i fusta que surti d'aquest treballs on dictin els serveis tècnics de l'Ajuntament.

La gestió de les restes vegetals s'adequarà a la normativa de residus i en el cas de les restes vegetals fruit dels treballs forestals aquestes es podran gestionar segons la normativa d'incendis. Caldrà tenir especial



cura a l'eliminació de les restes vegetals de plantes exòtiques per evitar la propagació de les mateixes i de palmeres afectades pel morrut, per evitar-ne també la seva proliferació.

Només es permetran les cremes de restes vegetals en casos excepcionals.

De la mateixa manera caldrà gestionar correctament tots els residus derivats de l'activitat, siguin residus especials o residus assimilables a urbans.

En el cas dels residus assimilables a urbans es podrà consultar amb l'Ajuntament de quina forma se'n pot fer càrrec.

Els residus especials seran gestionats per la concessionària i sempre segons les directrius de la normativa sectorial, l'Agència de Residus de Catalunya i els serveis tècnics municipals.

#### Contaminació atmosfèrica

Cal optimitzar els desplaçaments i les rutes de feina, sempre amb l'objectiu de reduir al mínim imprescindible l'ús de combustible per desplaçaments.

L'ús de bufadors s'ha de reduir al mínim imprescindible, es valorarà el fet de no fer-los servir. Estaran prohibits els dies anticiclònics.

#### Soroll

Les activitats habituals del servei no han de produir sorolls o vibracions que superin els límits permesos per la normativa municipal vigent i per qualsevol altra legislació aplicable

### 10. SEGURETAT I SALUT LABORAL

L'empresa contractista ha de tenir cura del compliment estricte de les normes de seguretat, tant en la gestió del servei, especialment en la manipulació dels materials, com posant especial atenció en la prevenció dels sinistres i accidents.

Així doncs, s'haurà d'evitar qualsevol situació de risc, tant per als operaris com per a veïns de les zones de treball.

L'empresa contractista ha de redactar el pla de prevenció de riscos laborals.

L'empresa contractista desenvolupa tota la seva activitat seguint els criteris de seguretat i salut laboral que es detallen en el pla de prevenció de riscos laborals elaborat per l'empresa contractista i aprovat per l'Ajuntament, previ a l'inici de la prestació del servei.

Així mateix les condicions de treball han d'evitar qualsevol risc d'impacte ambiental en el desenvolupament de les activitats pròpies del servei.

L'empresa contractista ha de disposar de tots els mitjans de senyalització necessaris que permetin senyalitzar perfectament quan els serveis que s'han de realitzar ho requereixin a causa de la seva naturalesa o circumstàncies.

L'empresa contractista ha de prendre totes les precaucions necessàries per evitar qualsevol tipus d'accident. En el cas de trencament de maquinària o dipòsits, s'haurà d'evitar el vessament de productes tòxics al medi.

### 11. COORDINACIÓ DEL SERVEI

#### Delegat del servei

L'actuació en la gestió del servei municipal per part de l'empresa contractista ha de ser coordinada amb l'Ajuntament.

L'empresa contractista ha de designar una persona representant encarregada de la direcció tècnica del servei amb la funció de delegat de l'empresa. Aquesta persona haurà de tenir amplis poders per a la presa de decisions immediates i acreditar titulació universitària relacionada amb la tasca.

La relació tècnica entre l'empresa contractista i l'Ajuntament es realitza entre el delegat i el tècnic municipal designat a tal efecte.

El delegat de l'empresa està obligat a:

1. Assistir a les visites d'obra periòdiques de seguiment i control de la gestió del servei convocades per l'Ajuntament. Aquestes reunions serviran per ajustar l'organització del servei i calendari de treball



2. Informar dels serveis realitzats, la previsió de serveis i incidències ocorregudes.
3. Realitzar informes tècnics d'assessorament en relació al servei. Ja sigui per aspectes concrets, per temes de seguretat o per aspectes generals del servei.
4. Atendre els avisos, indicacions i instruccions que l'Ajuntament consideri convenients per assolir els objectius del contracte.
5. Facilitar a l'Ajuntament tota la informació relativa a la gestió del servei municipal que li sigui demanada.

#### Encarregat del servei.

Entre els treballadors del servei l'empresa designarà un encarregat. Durant el temps d'execució de les feines hi ha d'haver sempre la figura de l'encarregat disponible per fer front a qualsevol eventualitat i/o urgència. L'encarregat ha d'estar al corrent de tots els serveis que s'estan realitzant diàriament i en cas de necessitat ha de poder organitzar serveis especials requerits per part de l'Ajuntament i si és necessari coordinar el servei amb altres serveis municipals.

Informarà telefònicament i de manera immediata en cas d'incidències ocorregudes o canvis al servei. L'encarregat i el delegat del servei poden ser la mateixa persona.

## 12. ASPECTES RELACIONATS AMB LA IMATGE DONADA AL CIUTADÀ

L'empresa contractista ha de vetllar perquè, en cada moment, el servei transmeti una imatge correcta al ciutadà.

Els aspectes relacionats amb la imatge s'apliquen tant al vestuari com al material, als centres fixos i a altres elements que puguin ser objecte de transmissió d'una imatge correcta al ciutadà.

## 13. PERSONAL DEL SERVEI

#### Coneixements del personal del servei

Tot el personal ha de conèixer la tasca abans de l'inici de la seva activitat per tal que no es produeixin situacions de desinformació del servei a prestar.

Tot el personal de l'empresa ha de disposar de la formació i titulació necessària per a desenvolupar les tasques que li siguin encomanades.

El personal de l'empresa contractista ha de ser informat sobre els productes utilitzats, sobre el correcte funcionament de la maquinària i en general de les mesures adients de prevenció de riscos laborals, així com de les tasques de control i seguiment del servei. També cal que presentin unes mínimes aptituds de relació social, com entendre correctament el castellà i català, dispensar un tracte amable i tenir capacitat d'autodomini en situacions adverses.

#### Localització de l'encarregat i del personal del servei

Durant el temps d'execució de les feines hi ha d'haver sempre la figura de l'encarregat disponible per fer front a qualsevol eventualitat i/o urgència. Quan l'encarregat nominal no estigui disponible ha de delegar a una altra persona, que també ha de rebre el vist-i-plau de l'Ajuntament, i s'ha de comunicar amb suficient antelació a l'Ajuntament.

L'empresa contractista ha de facilitar a l'Ajuntament els noms, els telèfons, els calendaris i les franges horàries per tal que l'Ajuntament pugui localitzar la persona responsable delegada del servei.

Tots els equips de treball i de cada vehicle disposaran de telèfon mòbil durant les hores de feina per tal que puguin ser localitzats en qualsevol moment per part de l'empresa i/o l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

L'empresa comunicarà els números de telèfon dels diferents treballadors a l'Ajuntament i a la Policia Local i li'n notificarà qualsevol modificació.



## Ajuntament de Caldes de Montbui

### Annexos

- Document 27412/2026 - PPU Farell - Actuacions de manteniment
- Document 27413/2026 - PPU Farell rústic, - Actuacions de manteniment
- Document 27414/2026 - PPU Can Valls i Torre Negrell - Actuacions de manteniment
- Document 27415/2026 - PPU Font dels Enamorats - Actuacions de manteniment.







- Document 27414/2026 - PPU Can Valls i Torre Negrell - Actuacions de manteniment



