

EXP: WM 25.0501.02 | Modificat refós del projecte bàsic i executiu de l'edifici gimnàs, zona d'aigües i vestidors de l'equipament Piscines Públiques de Sant Pere i Sant Pau.

RESUM QUANTIES I QUANTITATS MATERIALS

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTIES		FORMIGÓ NETEJA HL 15-B-20	FORMIGÓ HA 25-B-20-XC2	FORMIGÓ HA 30-F-20-XC3	FORMIGÓ HA 30-F-20-XC3	FORMIGÓ HA 30-F-20-XC3	ACER B500S	BLOC H 40X20X20cm
				(m³ TOTALS)	(m³ TOTALS)	(m³ TOTALS)	(m² TOTALS)	(m² TOTALS)	(kg TOTALS)	(m² TOTALS)
CAP. 01	FONAMENTACIÓ									
01.01	Sabates aïllades		(kg/m3)	47,9		59,89			2.871,57	
01.02	Riostres		(kg/m3)	127,5		15,36			1.957,74	
01.03	Solera	(kg/m2)	4,34					661,28	2.869,96	
01.04	Replé "Tot-u" sota la solera. 30% esponjament		(m3)	839,7						
01.05	Formigó de neteja sota les riostres		(m3)	3,8	3,84					
01.06	Pou fonamentació		(m3)	151,9	151,89					
CAP. 02	ESTRUCTURA HORIZONTAL									
02.01	Llosa massissa e:22. Escala		(kg/m3)	89,7		3,01			270,54	
02.02	Llosa massissa e:25. Sostre PB		(kg/m3)	85,3		25,21			2.151,00	
02.03	Llosa massissa e:25. Sostre P1		(kg/m3)	93,1		20,70			1.926,72	
02.04	Llosa massissa e:25. Sostre Coberta		(kg/m3)	60,6		1,08			65,14	
02.05	Forjat Reticular (30+5 cm). SOSTRE PB	(kg/m2)	23,5				563		13.207,98	
CAP. 03	ESTRUCTURA VERTICAL									
03.01	Pilars de formigó armat		(kg/m3)	140,7		26,73			3.760,72	
03.02	Murs d'ascensor e: 20cm		(kg/m3)	70,9		12,32			873,79	
03.03	Mur de fossat de l'ascensor e: 25cm		(kg/m3)	95,3		2,57			244,42	
03.04	Mur de bloc de formigó H e:20 cm		(kg/m2)	12,00	0,39				59,16	4,93
TOTAL				155,73	75,65	91,62	563,00	661,28	30.258,74	4,93