

INFORME JUSTIFICATIU DE L'ACTUACIÓ

Expedient: Obres de protecció i reparació del camí d'Arsèguel a Cava

Promotor: Ajuntament d'Arsèguel

Objecte: Justificació de la necessitat i idoneïtat de l'actuació

Projecte tècnic: "Obres de protecció i reparació del camí d'Arsèguel a Cava (T.M. d'Arsèguel)" redactat per l'enginyer de camins Joan Gàndara i Tolsà, agost de 2025.

INFORME

En relació amb l'actuació prevista al projecte executiu anomenat "Obres de protecció i reparació del camí d'Arsèguel a Cava (T.M. d'Arsèguel)", s'emet el present informe justificatiu als efectes d'acreditar la necessitat, idoneïtat i interès públic de les obres projectades.

Primer. Antecedents i objecte de l'actuació

El projecte ha estat redactat per encàrrec de l'Ajuntament d'Arsèguel amb la finalitat de definir les obres de reparació de la calçada i de millora de la seguretat vial del camí d'accés entre els nuclis d'Arsèguel i Cava.

El vial objecte de l'actuació constitueix un accés directe entre ambdós nuclis i el tram afectat discorre íntegrament dins el terme municipal d'Arsèguel, amb una longitud aproximada de 1.557 metres.

L'actuació projectada comprèn principalment:

- la reparació puntual de flonjalls i deformacions de la calçada;
- la substitució i instal·lació de barreres de seguretat tipus biona;
- l'execució d'impostes de formigó per a l'ancoratge de les proteccions;
- i la renovació de la senyalització horitzontal.

Segon. Necessitat de l'actuació

D'acord amb la memòria tècnica del projecte, el camí presenta diverses deficiències que afecten tant la seguretat viària com les condicions de transitabilitat del vial.

En concret, s'han detectat:

- flonjalls i deformacions estructurals del ferm als punts quilomètrics 0+510 i 1+450, derivats del col·lapse de les capes subjacents de la plataforma;
- trams de barrera biona deteriorats per impactes i deformacions;
- pèrdua de subjecció de determinades barreres de protecció a causa de l'elevada verticalitat dels talussos;
- i diversos trams sense cap element de contenció lateral malgrat l'existència de desnivells importants.

Aquestes circumstàncies comporten un risc evident per a la seguretat dels usuaris del vial i poden comprometre la funcionalitat d'un accés viari essencial per a la comunicació entre nuclis del municipi.

En conseqüència, es considera necessària la realització de les obres projectades per garantir unes condicions adequades de seguretat, estabilitat i conservació de la infraestructura viària municipal.



Tercer. Idoneïtat de la solució adoptada

Les actuacions previstes al projecte resulten tècnicament adequades i proporcionades a les necessitats detectades.

El projecte contempla el sanejament dels trams de ferm afectats mitjançant excavació fins a una profunditat de 50 cm i posterior rebliment amb tot-ú artificial compactat, així com la reposició del paviment bituminós.

Igualment, es preveu la instal·lació i substitució de 216 metres de barrera biona, combinant sistemes clavats al terreny i sistemes ancorats sobre impostes de formigó en aquells trams amb talussos fortament verticalitzats.

També s'inclou l'execució de nova senyalització horitzontal mitjançant marques vials longitudinals contínues.

La solució adoptada respon als criteris de funcionalitat, durabilitat i seguretat exigibles a aquest tipus d'infraestructures locals.

Quart. Interès públic de l'actuació

L'actuació projectada respon a una finalitat inequívoca d'interès públic, atès que té per objecte:

- garantir la seguretat dels usuaris de la via pública;
- assegurar la connectivitat entre nuclis habitats del municipi;
- mantenir les condicions de servei d'una infraestructura viària municipal;
- i prevenir l'agreujament dels desperfectes existents, evitant futures actuacions de major cost econòmic.

Així mateix, les obres contribueixen a la conservació del patrimoni viari municipal i a la prestació adequada dels serveis públics locals vinculats a l'accessibilitat i mobilitat.

Cinquè. Pressupost de l'actuació

El projecte estableix un pressupost d'execució per contracte abans d'IVA de 78.490,85 euros i un pressupost total de 94.973,93 euros IVA inclòs.

Sisè. Conclusió

Per tot l'exposat, es considera plenament justificada la necessitat i conveniència de l'actuació denominada "Obres de protecció i reparació del camí d'Arsèguel a Cava", atesa la situació actual del vial i la necessitat de garantir la seguretat viària, la conservació de la infraestructura municipal i la correcta comunicació entre nuclis del municipi.

I perquè consti, s'emet el present informe als efectes oportuns.

Arsèguel, a data de signatura electrònica.

