



SECRETARIA GENERAL

Expedient: 2026/4990

Assumpte: **SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL LOGÍSTIC EN MODALITAT DE LLOGUER PER A L'ORGANITZACIÓ D'ACTES.**

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL LOGÍSTIC EN MODALITAT DE LLOGUER PER A L'ORGANITZACIÓ D'ACTES.

1. Objecte i necessitat del contracte

L'objecte d'aquest contracte mixt és el subministrament de material logístic, en modalitat de lloguer, –ambdós necessaris pel bon desenvolupament dels diferents actes promoguts per les diferents Àrees/Unitats de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.

Aquests actes podran tenir lloc en edificis o espais públics de Calonge i Sant Antoni, cadascun amb les peculiaritats pertinents.

L'objecte d'aquest contracte es divideix en els següents lots:

- Lot 1: Lloguer d'equips de so i il·luminació. Inclou el lloguer de material de so i il·luminació tant interior com exterior, sistema de megafonia per carrers, pantalles led i projectors.
- Lot 2: Lloguer d'equips elèctrics i de calefacció. Inclou el lloguer de generadors, instal·lacions elèctriques i sistemes de calefacció per a edificis/equipaments, per tal de satisfer la demanda d'energia elèctrica i de les necessitats tèrmiques per la realització dels diferents actes promoguts per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.

2. Tipologia contractual. Contracte de subministraments:

- Lot 1: subministraments
- Lot 2: subministraments

3. Responsable del contracte:

- Lot 1: Albert Fort, Tècnic de Joventut i Festes
- Lot 2: Juanjo Boix, Enginyer municipal

4. Plec de prescripcions tècniques particulars

4.1. Condicions generals:

a) LOT 1: LLOGUER D'EQUIPS DE SO I IL·LUMINACIÓ



L'objecte de la prestació inclou els materials necessaris per al bon desenvolupament dels diferents actes promoguts durant l'any per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. Entre aquests actes hi ha:

- Activitats de Nadal i reis.
- Festival l'Aparador.
- Festa de les Entitats de Sant Antoni
- Festa Major d'Estiu de Calonge.
- Festa Major de Sant Antoni
- Festa Major de Sant Martí de Calonge
- Activitats de Calonge, Poble de Llibres
- Activitats de l'Estiu Actiu

També pot haver-hi altres activitats, a banda de les relacionades, que requereixin el lloguer d'equips de llum i/o so.

Des de les diferents Unitats de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni es confecciona el programa d'actes de cada activitat. Les activitats que confeccionen els programes de les diferents activitats són molt variats i s'intenten complir tres objectius:

- Oferir un ventall ampli d'activitats per a tots els públics (infants, joves, adults i gent gran) i de gèneres variats (teatre, música, esport, cultura popular, etc)
- Que les propostes artístiques i lúdiques que configuren els programes de les activitats parteixin sempre d'uns nivells mínims de qualitat.
- Combinar activitats noves amb aquelles que ja són una "tradició", i que s'han de respectar perquè estan plenament consolidades, esdevenen un reclam en sí mateixes i el públic ja s'espera cada any.

A continuació es detallen les característiques dels equips necessaris:

1. Equip de llum i so per a concerts a l'aire lliure (aforaments de 1.500 persones aprox) : So: equip Line Array, amb monitors i microfonia (per a artistes en formats individual o grups de fins a 10 components) i tot el cablejat necessari. Llums i escenografia: 8-10 caps mòbils, par leds, màquina de fum, 6 tarimes de 2x1 m i teló de fons negre i tot el cablejat necessari o equivalent. Personal: 1 tècnic de so, 1 tècnic de llum, 1-2 auxiliars. Inclou proves de llum i so. PREU: 4.000 €
2. Equips de so pel Festival l'Aparador, per Calonge, Poble de Llibres, per l'Estiu Actiu, per la Festa de les Entitats i per la Festa Major de Sant Martí (aforaments interiors o exteriors de fins a 500 persones): se subministraran equips de so Yamaha DSR 12" o similar amb microfonia, monitoratge i taula de so, cablejat segons necessitats i personal tècnic i auxiliar. Inclou proves de llum i so. PREU: 1.300 €
3. Sonorització linial de carrers i places: L'equip a instal·lar contindrà, com a mínim: Altaveus FONESTAR PF-16T difusor de cono, LINEA 100V i baixa impedència o similar, Programador Ecler Duo-Net, Etapa de potència, Reproductor CD-USB, Mesclador 2ch,



muntatge, desmuntatge, transports i personal tècnic i auxiliar o equivalent. PREU: 20 €/m linial

4. Equip de so per rebuda reis mags a Calonge, presentacions, conferències i actes similars (en espais interiors, amb aforaments de fins a 250 persones): se subministrarà un equip de so, que constarà de caixa Das 8" amb peus, 1 etapa de potència, micròfon de mà sense fil, taula so, Stage Line CD 120 cd/USB, cablejat segons necessitats, personal tècnic i auxiliar, transport, muntatge i desmuntatge o equivalent. PREU: 1.100 €
5. Equip audiovisual per a espais interiors i/o exteriors (aforaments de fins a 300 persones): se subministrarà un equip audiovisual que constarà de connexió d'antena per emetre senyal del TV, pantalla de projecció de 4x3 m, projector Panasònic HD 1.300 lúmens, àudio Beyma 15", etapa de potència, taula de 2 ch o equivalent, personal tècnic i auxiliar, muntatge, desmuntatge i transport PREU: 1.600 €.
6. Assistència tècnica per les activitats de la sala Fontova: es proporcionarà assistència tècnica per a poder desenvolupar a la sala Fontova de Calonge els espectacles de música i teatre que s'hi programin en el marc de cada esdeveniment. Caldrà adaptar l'equipament escènic de la sala al rider tècnic de cada espectacle, realitzar, si s'escau, l'adaptació d'aquest rider a les característiques de la sala i proporcionar, si cal, el material necessari per a aquesta adaptació (bàsicament focus i pc's). Inclou el subministrament dels materials i el muntatge i desmuntatge. No inclou el personal tècnic. Es contempla un màxim de 10 assistències/any. PREU: 3.800 €
7. Assistència tècnica: es proporcionarà assistència tècnica per a poder desenvolupar espectacles d'arts escèniques i/o musicals que es programin, tant en espais interiors com exteriors. Inclou el personal tècnic i auxiliar. No inclou els materials. PREU: 40 €/h
8. Pantalles led: es proporcionaran les pantalles led de les mides i preus que es detallen tot seguit, amb l'equip d'àudio corresponent per a aforaments de fins a 300 persones:
 - Pantalla led mida 3,5 x 2 m de, com a mínim, 3,2 píxels. PREU: 250 €
 - Pantalla led mida 4 x 2 m de, com a mínim, 3,2 píxels. PREU: 300 €
 - Pantalla led mida 4 x 3 m de, com a mínim, 3,2 píxels. PREU: 400 €
 - Pantalla led mida 2,5 x 4,5 m de, com a mínim 2,6 píxels. PREU: 3.700 €
9. Micròfons per completar els equips de so municipals: es proporcionaran els micròfons de les característiques que es detallen tot seguit:
 - Micròfon de clip, solapa o diadema sense fils: 55 €/unitat
 - Micròfon de mà sense fils: 45 €/unitat
 - Micròfon d'ambient: 25 €/unitat

NOTA: als preus anteriors cal aplicar el 21% d'IVA

Els temps de muntatge i desmuntatge dels equips no es computaran com a temps de servei d'aquests i ja estan inclosos al càlcul del preu, amb la qual cosa no suposaran un cost addicional per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.



Tots els equips de llum i so han de ser homologats i disposar dels elements tècnics necessaris pel seu funcionament.

Tots els equips que s'esmenten s'entenen com a de referència i podran ser substituïts per altres que disposin d'ídèntiques característiques prèvia verificació del responsable del contracte.



LOT 2: LLOGUER D'EQUIPS ELÈCTRICS I DE CALEFACCIÓ

L'objecte de la prestació consistirà en subministrar i instal·lar la corresponent instal·lació elèctrica i/o de calefacció, de caràcter temporal, que sigui dissenyada i dimensionada per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, tot contemplant el subministrament dels equips inclosos en el present lot.

Com a norma general, 15 dies abans de cada comanda de muntatge, l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, a través del responsable per a cada activitat trametrà, preferentment per correu electrònic, la documentació tècnica de com realitzar el muntatge a l'empresa adjudicatària per tal que aquesta la validi, podent l'adjudicatària realitzar les aportacions oportunes per tal de millorar l'esmentat muntatge (tant des de la vessant tècnica com econòmica) en base a l'experiència acumulada per part de l'empresa adjudicatària en aquest tipus de muntatges. En l'esmentada comunicació, que principalment serà via correu electrònic, també s'indicarà el dia que el muntatge que ha d'estar realitzat i el dia que s'haurà de procedir al seu desmuntatge, i si requereix el servei de guàrdia presencial d'un tècnic de l'empresa adjudicatària per assegurar el correcte desenvolupament de l'activitat, indicant quin o quins dies s'ha de produir aquest fet.

En el cas de muntatges en què es requereixi la legalització de la instal·lació temporal per part de l'adjudicatari, aquesta sempre haurà d'estar totalment tramitada davant de l'òrgan competent, com a molt tard, el primer dia de realització de l'esdeveniment corresponent a la comanda.

A continuació s'indica la graella d'equips a oferir. En el cas que l'adjudicatari ofereixi equips o material equivalent al de la graella, aquests hauran d'estar prèviament validats pel responsable de cada activitat sense perjudici de l'assessorament tècnic que pugui sol·licitar.

Els preus que detallen subministrament i instal·lació son de unitat de lloguer subministrada i completament instal·lada i comprovada, els preus de unitat de servei inclouen tots els conceptes necessaris per al desenvolupament del servei, el preu de tècnic incorporen la part proporcional de desplaçament des de la seu de treball fins al lloc de l'emplaçament de l'activitat, el preu de combustible és a peu de activitat.

Els preus que figuren en les taules següents son tots sense IVA, per tant al preu indicat s'haurà d'afegir el 21% d'IVA.

GRUPS ELECTRÒGENS		
CONCEPTE	UNITAT	PREU SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ (€/dia)
Subministrament, instal·lació i muntatge de grup electrogen insonoritzat trifàsic de 13kVA de potència aparent	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	132,36
Subministrament, instal·lació i muntatge de grup electrogen insonoritzat trifàsic de 40kVA de potència aparent	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	151,72



Subministrament, instal·lació i muntatge de grup electrogen insonoritzat trifàsic de 60kVA de potència aparent	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	178,56
Subministrament, instal·lació i muntatge de grup electrogen insonoritzat trifàsic de 100kVA de potència aparent	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	229,00
Subministrament, instal·lació i muntatge de grup electrogen insonoritzat trifàsic de 160kVA de potència aparent	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	333,96
Subministrament, instal·lació i muntatge de grup electrogen insonoritzat trifàsic de 200kVA de potència aparent	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	410,98
Subministrament, instal·lació i muntatge de grup electrogen insonoritzat trifàsic de 250kVA de potència aparent	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	464,52

GENERADORS DE CALOR		
CONCEPTE	UNITAT	PREU SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ (€/dia)
Generador de calor diesel amb potència calorífica 150kW	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	183,97
Generador de calor diesel amb potència calorífica 80kW	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	136,88
Generador de calor diesel amb potència calorífica 40kW	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	108,00

EQUIPS I MATERIALS AUXILIARS CALEFACCIÓ I GRUPS ELECTRÒGENS		
CONCEPTE	UNITAT	PREU SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ (€/dia)
Fullola 2,40x2,20m ² amb forats per pas de tubs de calefacció de diàmetre 305mm (fins a 4 unitats) per col·locar en porta d'emergència	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	39,00
Dipòsit auxiliar de gasoil de 1000 li	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	113,16
Dipòsit auxiliar de gasoil de 3000 li	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	136,46
Termostat accionament generador	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	36,00
Tub flexible d'alumini 10m x 305mm per embocadura d'impulsió i retorn	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	33,60



TÈCNIC MUNTATGE, DESMUNTATGE I GUÀRDIA PRESENCIAL		
CONCEPTE	UNITAT	PREU TÈCNIC (€/h)
Preu/hora tècnic muntatge/desmuntatge instal·lacions	Euros tècnic / hora	48,00
Preu/hora tècnic de guàrdia durant esdeveniment dia festiu	Euros tècnic / hora	78,00
Preu/hora tècnic de guàrdia durant esdeveniment dia no festiu noctun	Euros tècnic / hora	78,00
Preu/hora tècnic de guàrdia durant esdeveniment dia no festiu laborable	Euros tècnic / hora	60,00

SERVEI DE TRANSPORT		
CONCEPTE	UNITAT	PREU SERVEI TRANSPORT (€/Servei)
Transport entrega des de nau adjudicatari fins al lloc esdeveniment a Calonge i Sant Antoni en base a grua 2 eixos o plataforma de 3 eixos en dia no festiu	Servei de transport d'entrega o recollida	138,64
Transport recollida des de lloc esdeveniment a Calonge i Sant Antoni fins a nau adjudicatari en base a grua 2 eixos o plataforma de 3 eixos en dia no festiu	Servei de transport d'entrega o recollida	138,64
Transport entrega des de nau adjudicatari fins al lloc esdeveniment a Calonge i Sant Antoni en base a grua 2 eixos o plataforma de 3 eixos en dia festiu	Servei de transport d'entrega o recollida	357,60
Transport recollida des de lloc esdeveniment a Calonge i Sant Antoni fins a nau adjudicatari en base a grua 2 eixos o plataforma de 3 eixos en dia festiu	Servei de transport d'entrega o recollida	357,60

SERVEI LEGALITZACIÓ MUNTATGES		
CONCEPTE	UNITAT	PREU SERVEI LEGALITZACIÓ (€/Legalització)



Legalització instal·lacions amb memòria tècnica de disseny amb tota la tramitació inclosa al Canal Empresa i obtenció dels certificats	Entrega documentació tècnica corresponent	480,00
Legalització instal·lacions amb projecte amb tota la tramitació inclosa al Canal Empresa i obtenció dels certificats	Entrega documentació tècnica corresponent	1.800,00

COMBUSTIBLE		
CONCEPTE	UNITAT	PREU COMBUSTIBLE (€/litre)
Litre de gasoil A	Litre	2,64
Litre de gasoil B	Litre	2,14
Litre de benzina 95 octans	Litre	2,94

EQUIPS I MATERIALS		
CONCEPTE	UNITAT	PREU SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ (€/dia)
Quadre de distribució amb 4 sortides cetact 3P+N+TT/32A i 3 sortides schucko 1P+N+TT/16A protegides amb protecció diferencial i magnetotèrmica cada circuit, amb protecció general del quadre. Quadre amb envolvent IK10 i IP68 i tancament amb clau	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	90,60
Quadre de distribució amb entrada cetact 3P+N+TT/32A amb 25m de mànega 5G6mm ² 0,6/1kV i 6 sortides schucko 1P+N+TT/16A protegides amb protecció diferencial i magnetotèrmica cada circuit. Quadre amb envolvent IK10 i IP68	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	72,00
Quadre de distribució per connectar quadre amb quadre via cetact 3P+N+TT/32A i disposar de 6 sortides monofàsiques en base a schucko 1P+N+TT/16A	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	59,88



Quadre de distribució amb 2 sortides cetact 3P+N+TT/32A, amb 2 sortides cetact 3P+N+TT/63A i 3 sortides schucko 1P+N+TT/16A protegides amb protecció diferencial i magnetotèrmica cada circuit, amb protecció general del quadre. Quadre amb envoltent IK10 i IP68 i tancament amb clau	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	94,87
Quadre de distribució general amb un circuit de sortida de 3P+N+TT/160A, dos de 3P+N+TT/100A, protegides amb magnetotèrmic i diferencial cada circuit, sortides cetact 3P+N+TT/63A i 3P+N+TT/32A protegides amb protecció diferencial i magnetotèrmica cada circuit, amb protecció general del quadre. Quadre amb envoltent IK10 i IP68 i tancament amb clau	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	108,00
Quadre de distribució general amb un circuit de sortida de 3P+N+TT/160A, dos de 3P+N+TT/100A i un de 3P+N+TT/125A, protegides amb magnetotèrmic i diferencial cada circuit i amb protecció general del quadre. Quadre amb envoltent IK10 i IP68 i tancament amb clau	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	108,00
Tramada de 25m de mànega 0,6/1kV 5G6mm2 amb terminals mascle / femella cetact 16A/III+N+TT	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	17,60
Tramada de 25m de mànega 0,6/1kV 5G6mm2 amb terminals mascle / femella cetact 32A/III+N+TT	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	24,42
Tramada de 25m de mànega 0,6/1kV 5G25mm2 amb terminals mascle / femella cetact 63A/III+N+TT	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	37,91
Tramada de 25m de mànega 0,6/1kV 5G35mm2 amb terminals mascle / femella cetact 125A/III+N+TT	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	42,84
Tramada de 15m de mànega de 5G120mm2 amb connexió powerlock en una banda i amb terminals de M10, M16 per connexionar a CGP grup electrògen de palau firal	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	127,98
Tramada de 15m de mànega de 5G95mm2 amb connexió powerlock en una banda i amb terminals de M10, M16 per connexionar a CGP grup electrògen de palau firal	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	124,26



Tramada de 15m de mànega de 5G70mm2 amb connexió powerlock en una banda i amb terminals de M10, M16 per connexionar a CGP grup electrògen de palau firal	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	117,88
Tramada de 15m de mànega de 5G35mm2 amb connexió cetact 63A/III+N+TT en una banda i amb terminals de M10, M16 per connexionar a CGP grup electrògen de palau firal	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	66,84
Tramada de 15m de mànega de 5G16mm2 amb connexió cetact 32A/III+N+TT en una banda i amb terminals de M10, M16 per connexionar a CGP grup electrògen de palau firal	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	50,82
Tramada 25m de mànega 0,6/1kV 5G50mm2 amb connexió powelock	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	63,12
Tramada 25m de mànega 0,6/1kV 5G70mm2 amb connexió powelock	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	87,84
Tramada 25m de mànega 0,6/1kV 5G95mm2 amb connexió powelock	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	90,66
Tramada 25m de mànega 0,6/1kV 5G120mm2 amb connexió powelock	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	94,38
Safata passa cables de 3 canals 1m de longitud	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	10,70
Cable de TT de 1x50mm2 0,6/1kV 10m longitud	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	46,32
Cable de TT de 1x50mm2 0,6/1kV 10m longitud amb terminals M10, M16	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	46,32
Cable de TT de 1x95mm2 0,6/1kV 25m longitud	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	73,86
Cable de TT de 1x95mm2 0,6/1kV 25m longitud amb terminals M10, M16	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	73,86
Tramada 25m de mànega 3G2,5mm2 0,6/1kV amb tomes schucko 16A/I+N+TT a ambdós costats mascle / femella	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	7,00
Tambor de 25m de mànega 3G1,5mm2 amb 4 tomes schucko 16A/I+N+TT	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	7,00
Tambor de 25m de mànega 3G2,5mm2 amb 4 tomes schucko 16A/I+N+TT	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	7,00
Tambor de 50m de mànega 3G1,5mm2 amb 4 tomes schucko 16A/I+N+TT	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	7,00
Tambor de 50m de mànega 3G2,5mm2 amb 4 tomes schucko 16A/I+N+TT	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	7,00



Base múltiple d'endolls amb 3,4 o 5 tomes schucko 16A/I+N+TT i un cable de prolongació de 3G1,5mm2 de 1,5m, amb interruptor d'encesa i sense interruptor d'encesa	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	5,87
Tramada 25m de mànega 0,6/1kV 3G6mm2 amb terminals mascle / femella cetact 32A/I+N+TT	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	19,62
Convertidor o adaptador cetact 125A/III+N+TT a cetact 63A/III+N+TT	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	43,87
Convertidor o adaptador cetact 32A/I+N+TT a cetact 16A/I+N+TT	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	18,54
Convertidor o adaptador cetact 32A/III+N+TT a cetact 32A/I+N+TT en base a quadre modular amb entrada cetact 32A/III+N+TT i tres sortides cetact 32A/I+N+TT protegides amb diferencia i magnetotèrmic cada sortida i entrada general	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	45,48
Convertidor o adaptador cetact 16A/I+N+TT a toma schucko 16A/I+N+TT	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	18,54
Pica de toma de terra de 1,5m de longitud per instal·lació de terra en muntatges elèctrics	Unitat a subministrar i instal·lar/dia	42,00

Altrament en el dimensionament de certs espectacles pot ser necessari altre material addicional per al seu correcte desenvolupament que no figuri en el llistat precedent, en tal cas es triaran del catàleg de serveis de l'adjudicatari amb un import unitari del PVP de tarifa amb el descompte proposat per l'adjudicatari en la seva oferta tècnica econòmica.

4.2.- Condicions específiques

Lots 1 i 2

- L'adjudicatari s'obliga a realitzar cada subministrament amb anticipació suficient perquè es puguin realitzar les proves de so i llum (lot 1) en els casos que aquestes siguin necessàries, i per què els muntatges puguin ser comprovats pels serveis tècnics de l'ajuntament que se'n carreguen del manteniment (lot 2). Aquest horari serà comunicat i pactat amb la responsable del contracte o la persona amb qui delegui.
- L'adjudicatari rebrà instruccions a través del responsable del contracte o la persona en qui delegui, en relació a la logística de cada subministrament: els horaris de muntatge i desmuntatge, les necessitats d'assistència presencial de tècnic de guàrdia i, en cas de no ser necessari aquest servei, la coordinació de l'adjudicatari amb els serveis tècnics de l'ajuntament per a la realització de les guàrdies presencials de les activitats en cas que les realitzi personal de l'ajuntament, execució tècnica durant l'activitat en els casos en què sigui necessari, horaris d'entrega i retirada de materials un cop utilitzats.



- L'Ajuntament traslladarà a l'adjudicatari les activitats a realitzar i les necessitats que es derivaran de les mateixes. Aquestes peticions es realitzaran preferentment per correu electrònic amb un mínim de 15 dies d'anticipació.
- Per a cada activitat o acte, el responsable de l'activitat corresponent haurà de concretar les necessitats de l'acte així com les dades necessàries per al muntatge (emplaçament, croquis o ubicació, durada, horari de proves i muntatge si s'escau, talls de trànsit, lloc d'aparcament de vehicle, persona de contacte, tècnic de guàrdia presencial o coordinació amb els serveis tècnics de l'ajuntament encarregats del manteniment per la realització de les guàrdies presencials de les activitats en cas que les realitzi personal de l'ajuntament...).
- Un cop rebuda aquesta petició i informació, l'adjudicatari haurà d'elaborar el pressupost pertinent que haurà de ser conformat pel responsable del contracte.
- L'adjudicatari haurà de coordinar la logística amb els tècnics municipals per al lliurament dels materials, muntatge i desmuntatge, i si s'escau, execució tècnica durant l'acte i retirada de materials a la seva finalització.
- L'adjudicatari prestarà l'assessorament tècnic necessari per a la preparació de l'acte que per la seva complexitat així ho requereixi. Aquesta prestació no suposarà cap cost addicional.
- L'adjudicatari proporcionarà els materials objecte d'aquest contracte en bon estat de conservació i d'utilització, i disposarà de la declaració de conformitat de la CE o documentació tècnica d'adequació acreditativa, si s'escau. En el cas dels muntatges elèctrics o de calefacció, aquests hauran de ser comprovats degudament pel personal tècnic de muntatge, per assegurar la correcta protecció envers persones i instal·lacions (contactes directes, indirectes, sobrecàrregues, curtcircuits i defectes a terra).
- L'adjudicatari facilitarà el personal necessari per a una correcta prestació del subministrament segons les especificacions contingudes en aquest plec tècnic.
- Per al lot 1 i lot 2, és responsabilitat de l'adjudicatari coordinar-se amb l'empresa contractada (artista o companyia que realitza l'espectacle) per subministrar les connexions elèctriques, per tal d'assegurar que la presa de corrent s'adequa perfectament als requeriments dels equips contractats.
- El subministrament dels materials, emplaçaments i horaris de muntatge i desmuntatge, i el requeriment de tècnic de guàrdia presencial, es farà segons les instruccions que estableixi el responsable de *cada activitat*, sense perjudici que pugui sol·licitar assessorament tècnic convenient.
- L'adjudicatari disposarà d'un correu electrònic per a la recepció de sol·licituds que es demanin, que haurà de figurar a l'oferta que aquest presenti. L'interlocutor per als encàrrecs que faci l'Ajuntament sempre serà el/la persona que l'adjudicatari nomeni com a coordinador/a, que haurà de disposar d'un telèfon mòbil per tal de poder fer el seguiment del servei en qualsevol moment i que comunicarà als responsables de cada activitat.



- Per al lot 1, el preu de l'equip de so i/o llum inclourà el personal tècnic corresponent, que garanteixi el bon funcionament dels equips durant l'activitat.
- Aquest/s tècnic/s vetllaran per la correcta realització dels mateixos i serà l'interlocutor de l'adjudicatari.
- L'empresa adjudicatària haurà de deixar l'espai on s'hagi realitzat el muntatge de les infraestructures lliure i net d'aquells elements temporals que hagi utilitzat per a la realització del servei.

El temps màxim de retirada dels materials serà de 8 hores, a partir de la finalització de l'acte. L'horari de retirada dels materials serà fins a les 22 h en actes diürns i a partir de les 8 h del matí en actes nocturns. Es consideren actes nocturns els que finalitzin després de les 22 h.

Excepcionalment quant la infraestructura estigui muntada en un vial que afecti el trànsit de vehicles, o en aquells casos en que així ho determini l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, es podrà fixar, pel responsable de cada activitat, la seva retirada en un temps menor al previst anteriorment. En aquest cas, s'haurà de marcar l'hora de retirada en la comanda que s'efectuï.

- En cas que s'hagi de realitzar instal·lació de cables al terra en espais accessibles a les persones, aquesta haurà d'estar coberta obligatòriament per una protecció homologada.
- A tots els muntatges d'actes que requereixin el lloguer d'equips de so i/o il·luminació (lot 1) i en el cas de instal·lacions elèctriques o de calefacció temporals (lot 2), l'adjudicatari estarà obligat a disposar d'un extintor portàtil de diòxid de carboni (recomanat) d'eficiència 89B, amb una càrrega de 5kg, o d'un extintor portàtil de pols seca BC o ABC d'eficàcia 21A-113B, una càrrega de 6kg. Aquest extintor s'ubicarà proper al tècnic en un espai visible i accessible. L'extintor haurà passat les revisions obligatòries, d'acord amb la normativa vigent.
- L'espai de treball del tècnic de so i/o il·luminació haurà d'estar delimitat obligatòriament mitjançant algun element de senyalització (lot 1).
- En el cas de pluja o altres inclemències meteorològiques que puguin condicionar la seguretat del muntatge, el tècnic responsable del so i/o il·luminació serà qui donarà les condicions de garantia del mateix (per exemple, en cas de fort vent decidirà si cal baixar el fons d'escenari, o en cas de pluja, si cal aturar l'equip de so i/o il·luminació per risc elèctric o del mateix equip de lloguer). Aquestes condicions de garantia només afectaran als equips o muntatge, en tant que la cancel·lació dels actes li correspon a l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni (lot 1 i lot 2)

4.3. Prestació efectiva i vigència del contracte

La vigència del contracte s'estableix en dues anualitats, que podran prorrogar-se per dues anualitats més.

El contracte s'iniciarà a partir de l'endemà de la signatura del contracte.

4.4. Obligacions de l'Ajuntament



L'Ajuntament assumirà la responsabilitat civil subsidiària de tots els danys que puguin ocasionar el personal que presti el subministrament i servei durant la prestació d'aquest.

L'Ajuntament designarà un interlocutor per comunicar-se amb l'adjudicatari, que podrà ser la responsable del contracte o la persona en qui delegui.

L'Ajuntament podrà cancel·lar sense cost un servei, sempre que es comuniqui a l'adjudicatari abans de 24 hores de l'inici de l'acte.

Quan per motius aliens a l'adjudicatari se suspengui un acte, si es comunica a l'empresa entre 24 hores abans de l'inici de l'acte i l'hora d'inici del muntatge indicada a la comanda, es pagarà el 30% del cost de la comanda. A partir de l'hora d'inici del muntatge esmentada, es pagarà el 100% de la comanda.

En el cas que alguna activitat requereixi d'algun permís o autorització concret per a la seva realització, li correspondrà a l'Ajuntament sol·licitar-lo.

L'Ajuntament realitzarà les tasques de seguiment i control que es derivin de la prestació del servei.

4.5. Coordinació entre l'adjudicatari i l'Ajuntament (per a tots els lots)

4.5.1.- Interlocutors i referents de l'adjudicatari

El contractista designarà, per cada lot que se li hagi adjudicat, un responsable de coordinació que serà l'interlocutor amb l'Ajuntament en relació al funcionament ordinari del contracte, el seguiment de la planificació d'activitats, rebre i avaluar els informes d'activitat i rebre comunicació de les incidències i conflictes menors que apareguin al llarg de la vida del contracte. També assistirà a aquelles reunions relacionades amb el contracte que determini l'equip tècnic municipal per la bona marxa del servei.

Per als dos lots, el contractista designarà un coordinador que gestionarà i coordinarà els encàrrec que realitzi l'ajuntament i serà sempre l'interlocutor amb l'ajuntament en tots els àmbits del contracte.

4.5.2.- Interlocutors i referents de l'Ajuntament

Responsable del contracte:

Conformarà les factures presentades pel contractista i efectuarà i coordinarà la gestió de les comandes amb els responsables de cada activitat.

Responsable de l'activitat:

El responsable del contracte assignarà un responsable per a cada activitat a realitzar que controlarà i supervisarà el material a subministrar (lot 1 i lot 2).

El responsable de l'activitat demanarà pressupost per als materials i/o serveis que necessiti i pactarà amb l'adjudicatari les condicions de cada subministrament



Un cop acceptat el pressupost, que haurà de ser conforme als preus i condicions que el contractista hagi ofert a la licitació, en passarà còpia conformada al responsable del contracte per tal que aquest pugui realitzar el control de la despesa i donar conformitat a les factures presentades per l'adjudicatari.

4.6.- Planificació

Abans de l'inici de cada trimestre, l'Ajuntament proporcionarà a l'adjudicatari una planificació aproximada dels actes previstos per aquest període amb les infraestructures que es requeriran d'acord amb la informació de què es disposi.

4.7.- Informes

L'adjudicatari lliurarà, en un termini màxim de 15 dies naturals, quan s'escaigui, un informe d'incidències pel que fa a:

- Les incidències de qualitat en les condicions mínimes de subministrament.
- Les incidències en l'ús dels materials subministrats per causes alienes a l'adjudicatari (pèrdues, deterioraments, robatoris, etc.) amb indicació detallada de les incidències, materials afectats i comanda a la que corresponen.

4.8.- Responsabilitat de l'adjudicatari

Per als dos lots és responsabilitat de l'adjudicatari complir amb els requisits tècnics i jurídics de seguretat i òptim funcionament dels béns subministrats i materials i estructures instal·lades, tant durant l'acte com durant les operacions de trasllat, muntatge i retirada.

L'adjudicatari assumirà la total responsabilitat dels danys i perjudicis que s'ocasionin al públic en general o al personal municipal, causats per l'acció de l'adjudicatari, del personal que tingui al seu càrrec o pel deficient estat dels elements en la instal·lació.

L'adjudicatari acreditarà la formalització de la pòlissa de responsabilitat civil que empari el present contracte per l'import, forma i termini que estableix el plec de condicions administratives, així com una pòlissa d'assegurança dels materials adscrits al contracte en cas de robatori, pèrdua, deteriorament o qualsevol altra eventualitat del material subministrat.

4.9.- Lloc d'entrega o de prestació dels subministraments i els serveis

Tant pels subministraments com pels serveis dels lots que es liciten, els llocs d'entrega o de prestació es determinaran pel responsable de l'activitat a realitzar (designat segons allò previst a l'apartat 4.4.2 anterior) o el responsable del contracte, un cop es coneguin les activitats a realitzar, d'acord amb les necessitats que generin.