

Expedient	Assumpte
2026/143-G626 G626_P1 Contractes, previ de necessitat Emissor : Domini Públic Codi : 16340664723631631664	Contractació d'una ECA per al servei de realització del control inicial de les instal·lacions desmuntables (inflables i atraccions de fira) en les festes de barri promogudes per entitats veïnals.

Signat per:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

1. Objecte del contracte

L'objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques és definir les condicions tècniques que han de regir la contractació del servei de realització dels controls inicials d'assentament, muntatge i posada en funcionament de les instal·lacions desmuntables no permanents utilitzades en el marc de les festes populars dels barris promogudes per entitats veïnals al municipi de Tarragona, incloent-hi, entre d'altres:

- Atraccions de fira (mecàniques).
- Castells inflables i altres jocs infantils desmuntables (no mecàniques)

Aquest servei comprèn la inspecció tècnica i l'emissió del corresponent certificat de control inicial favorable, necessari per a l'autorització municipal prèvia a la seva obertura al públic, incloent-hi les atraccions de fira, elements mecànics o pneumàtics, castells inflables i similars.

D'acord amb el que estableix la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives, i el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament que la desplega, no es pot atorgar llicència d'ús ni autorització per a estructures desmuntables no permanents si no disposen d'un control inicial favorable emès pels serveis tècnics municipals o per una Entitat Col·laboradora de l'Administració (ECA) acreditada per al control d'establiments i espectacles.

Aquest control ha de verificar el correcte muntatge, l'estabilitat, la seguretat estructural, la implantació a l'espai públic, el funcionament dels elements tècnics i qualsevol altre aspecte que determini la normativa aplicable.

La durada del contracte s'estén des de la data següent a la comunicació de l'adjudicació fins als 12 mesos següents, sense perjudici que les prestacions concretes s'hagin d'executar en funció del calendari anual de festes, fires i activitats veïnals que figurarà en aquest mateix plec tècnic.

Aquestes determinacions, conjuntament amb les establertes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i els seus annexes, regiran la prestació del servei, que s'haurà



d'executar amb estricta subjecció a les instruccions, requisits, especificacions tècniques i condicions d'execució definides en ambdós plecs.

2. Normativa aplicable

El servei s'haurà d'executar conforme, entre d'altres, a la normativa següent:

2.1. Àmbit estatal i autonòmic

- Reial decret 7/1988, de 8 de gener, de seguretat en màquines.
- Reial decret 1215/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per part dels treballadors d'equips de treball.
- Decret 30/2015, de 3 de març, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'estableixen les condicions tècniques i de seguretat de les atraccions de fira.
- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics activitats recreatives.
- Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

2.2. Normes tècniques

- Normes UNE-EN 13814:2019 (seguretat d'atraccions d'esbarjo).
- Normes UNE-EN 14960:2019 (inflables d'ús recreatiu).
- Normes aplicables a estructures metàl·liques, muntatges efímers i elements elèctrics.

Tota altra normativa que resulti aplicable segons el tipus d'instal·lació.

3. Abast del servei i tasques a realitzar

El contractista haurà d'efectuar, com a mínim, les tasques següents:

3.1. Control documental

- Verificació de la documentació tècnica aportada per l'empresa instal·ladora:
 - o Certificat d'instal·lació i muntatge.



- o Declaració CE de conformitat.
- o Manual d'ús, muntatge i manteniment.
- o Pòlissa d'assegurança vigent.
- o Registre d'inspeccions periòdiques.

3.2. Inspecció tècnica in situ

- Revisió de la correcta instal·lació i ancoratge.
- Verificació d'estabilitat, geometria i absència de deformacions.
- Control d'elements mecànics, estructurals i pneumàtics.
- Revisió d'elements elèctrics:
 - o Quadres.
 - o Cablejat.
 - o Proteccions diferencials i magneto tèrmiques.
- Proves de funcionament, recorreguts, senyalització i sortides d'evacuació.
- Compliment de l'aforament i de les condicions d'ús recomanades pel fabricant.
- Verificació del pla de vent (especial en inflables).

3.3. Informe i dictamen de conformitat

El contractista haurà d'emetre un informe tècnic individualitzat per a cada instal·lació, que inclogui:

- Resultat de la inspecció: apta, no apta, apta amb condicions.
- Descripció detallada d'anomalies i recomanacions.
- Registre fotogràfic.
- Data i horari de la inspecció.
- Identificació del tècnic competent responsable.

Només podran operar les instal·lacions que hagin estat qualificades com aptes.



4. Règim de visites i terminis

- La inspecció inicial s'haurà de fer en un termini màxim de 24 hores des de la petició de l'Ajuntament o entitat organitzadora. Tanmateix l'Ajuntament comunicarà amb un mínim de 10 dies la previsió de les inspeccions, per a la seva correcta coordinació.
- En períodes festius, el servei haurà de garantir disponibilitat especialment reforçada.
- Les inspeccions es faran amb l'atracció completament muntada i abans de la seva posada en marxa.

5. Eines i mitjans

L'empresa haurà d'aportar tots els instruments de mesura necessaris:

- Aixecadors, dinamòmetres, mesuradors elèctrics, anemòmetres, etc.
- Eines homologades i calibrades.
- Aparell per prendre fotografies.
- Vehicle per realitzar inspeccions.

Tanmateix l'execució de les inspeccions s'ajustarà a les següents prescripcions:

- Planificació inicial: Respecte a la planificació inicial del servei, aquesta no tindrà un calendari fix tancat a l'inici del contracte, sinó que anirà estrictament ajustada al calendari de les festes veïnals que vagin proposant les entitats veïnals inscrites en el Registre d'Entitats de l'Ajuntament de Tarragona.

Atesa aquesta naturalesa dinàmica, el procediment de programació de les inspeccions seguirà les següents regles:

- a) Comunicació de l'encàrrec: Serà l'Ajuntament qui, amb un mínim de 10 dies d'antelació, comunicarà formalment a l'empresa adjudicatària la necessitat de realitzar un control inicial específic per a una instal·lació desmuntable concreta.
- b) Execució immediata: L'actuació s'haurà de realitzar amb la màxima diligència en el termini immediat previ a l'obertura al públic de l'atracció o inflable. Preferentment les inspeccions es realitzaran en dies laborables, únicament quan no sigui possible fer-ho la realització de les tasques de control es realitzaran en caps de setmana i dies festius, si es que el muntatge d'aquestes estructures no es pot haver realitzat en laborable.
- c) Actualització del Planning: L'empresa adjudicatària haurà de mantenir actualitzat un registre o cronograma setmanal amb l'evolució de les inspeccions realitzades i les programades, a fi que els serveis tècnics municipals puguin supervisar l'evolució de les tasques. Aquesta modalitat de planificació assegura que els servei es presta de manera proporcional i



ajustada a les necessitats reals de les associacions de veïns, garantint alhora que l'empresa adjudicatària disposa del marge de maniobra necessari per organitzar els seus mitjans materials i humans.

- d) Les actes que s'aixequin dels controls realitzats es deixaran en les instal·lacions per a que el Servei de la Guàrdia Urbana que tingui encarregada el control del muntatge pugui comprovar el seu resultat, i de manera immediata s'enviaran per correu al supervisor del contracte per part de l'Ajuntament de Tarragona.

A la data i les persones que figuren a la signatura electrònica.

