

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 03 Carrer Rovira i Virgili

#### LOT 1 ZONA 1

#### 01.02 Poda arbrat viàri

PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km			
		Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Poda d'hivern Cercis siliquastrum C/Rovira i Virgili	6		6,00
					<hr/>
					6,00

#### 01.03 Pinçament xiprers

PRE30-9081	u	Pinçament xiprer/similar, h:10 a 15 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km			
		Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 10 a 15 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Pinçament de xiprers en C/Rovira i Virgili	6		12,00 2
					<hr/>
					12,00

#### 01.05 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N1	m	Retallada tanca xiprer/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km			
		Retallada i pinçament de tanca de xiprer/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Poda tanca de xiprer C/Rovira i Virgili	55		110,00 2
					<hr/>
					110,00

#### 01.07 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)			
		Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Escocells Cercis siliquastrum C/Rovira i Virgili	6		48,00 8
					<hr/>
					48,00

### 10 C/ de Pompeu Fabra

#### LOT 1 ZONA 1

#### 01.02 Poda arbrat viàri

PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km			
		Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Poda d'hivern Moreres C/Pompeu Fabra	17		17,00
		Poda d'hivern Pruneres de fulla vermella C/Pompeu Fabra	2		2,00
		Poda d'hivern Castanyer C/Pompeu Fabra	12		12,00
		Poda d'hivern Om de Sibèria C/Pompeu Fabra	2		2,00
					<hr/>
					33,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PRE31-907D	u	Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km			
		Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Poda de pí pinyoner C/Pompeu fabra	1		1,00
					1,00

### 01.03 Pinçament xiprers

PRE30-907V	u	Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km			
		Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Pinçament xiprers C/Pompeu Fabra	8		8,00
					8,00

### 01.07 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)			
		Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Escocells Moreres C/Pompeu Fabra	17		136,00 8
		Escocells Pruneres de fulla vermella C/Pompeu Fabra	2		16,00 8
		Escocells Castanyer C/Pompeu Fabra	12		96,00 8
		Escocells Om de Sibèria C/Pompeu Fabra	2		16,00 8
					264,00

## 02 C/ Prat de la Riba

### LOT 1 ZONA 1

#### 01.02 Poda arbrat viàri

PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km			
		Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Poda d'hivern Morera C/Prat de la Riba	3		3,00
					3,00

### 01.03 Pinçament xiprers

PRE30-907V	u	Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km			
		Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Pinçament xiprers C/Prat de la Riba	1		1,00
					1,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 01.05 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N1 m Retallada tanca xiprer/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Retallada i pinçament de tanca de xiprer/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda tanca de xiprer C/Prat de la Riba	73	146,00	2
		<hr/>	
		146,00	

### 01.07 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Escocells Morera C/Prat de la Riba	3	24,00	8
		<hr/>	
		24,00	

## 13 C/ Joan Maragall

### LOT 1 ZONA 1

#### 01.02 Poda arbrat viàri

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçada, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Moreres C/Joan Maragall	1	1,00	
Poda d'hivern Castanyer C/Joan Maragall	2	2,00	
		<hr/>	
		3,00	

#### 01.07 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Escocells Moreres C/Joan Maragall	1	8,00	8
Escocells Castanyer C/Joan Maragall	2	16,00	8
		<hr/>	
		24,00	

## 06 Plaça Montserrat Canals

### LOT 1 ZONA 1

#### 01.02 Poda arbrat viàri

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçada, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Prunera de fulla Vermella Plaça Montserrat Canals	2	2,00	
---	---	------	--

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
	Poda d'hivern Plataner Plaça Montserrat Canals	10				10,00
	Poda d'hivern Olivera Plaça Montserrat Canals	1				1,00
						13,00
PRE31-907D	<b>u Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>  Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) Poda deTilia PL Montserrat Canals	2				2,00
						2,00
PRE31-906T	<b>u Poda planif/conif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>  Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) Poda d'hivern Cedre Plaça Montserrat Canals	9				9,00
						9,00

### 01.03 Pinçament xiprers

PRE30-907V	<b>u Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>  Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) Pinçament xiprers Plaça Montserrat Canals	2				2,00
						2,00

### 01.05 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N2	<b>m Retallada tanca heura/similar, h:&lt; 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>  Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)  Consevació anual arbust Pitospor Plaça Montserrat Canals	40				40,00
						40,00
PRE30-9083N4	<b>m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:&lt; 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr</b>  Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.  Conservació anual Adelfas Plaça Montserrat Canals	25				25,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
	Conservació anual Pitospors Plaça Montserrat Canals	30				30,00
	Conservació anual Escocells de Junipers + Evònims del Japó Plaça Montserrat Canals	82				82,00
						<hr/> 137,00

### 01.06 Reg

PRF0-4BFD	<b>u Reg planta petita,mànega,5l,màneg.no superior a 25 m</b> Reg i manteniment hídric de plantacions ornamentals en zones enjardinades, jardineres o parterres, realitzat de manera manual o mitjançant reg per degoteig. S'estableix una freqüència mínima d'un reg setmanal durant tot l'any, amb un increment de la periodicitat en períodes de calor o sequera, i ajustos puntuals segons les condicions climàtiques i l'estat vegetatiu de les plantes, assegurant un mínim de 52 actuacions anuals. El treball inclou l'abastament i aplicació d'aigua, el control i manteniment del sistema d'irrigació (mànega, degoteig o regadora), l'ajust del cabal per garantir una humitejació uniforme del substrat, la revisió d'emissors i petites reparacions, així com la neteja i ordenació de la zona un cop finalitzada la tasca. Es portarà un registre setmanal de les feines efectuades amb data, operari i incidències. No s'inclou la reposició d'aigua en dipòsits ni la renovació del sistema de reg, que es valoraran en partida independent.					
	Reg torretes Geranis Plaça Montserrat Canals	8				416,00 52
						<hr/> 416,00

### 01.08 Manteniment de torretes

DJAR03	<b>Manteniment anual de jardinera cilíndrica de 81 cm de flor de temporada</b> Manteniment anual de jardinera cilíndrica de 81 cm de diàmetre i 56 cm d'alt, incloses dues substitucions de planta (estiu i hivern) i part proporcional de substitució arbustiva. Inclou manteniment, cabat, desherbat, adobat, aportació de substrat i regs.					
	Reg torretes Geranis Plaça Montserrat Canals	8				8,00
						<hr/> 8,00

## 07 Parquing Carrer Joan Maragall

### LOT 1 ZONA 1

#### 01.02 Poda arbrat viàri

PRE31-907F	<b>u Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b> Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
	Poda d'hivern Cercis siliquastrum Parquing C/Joan Maragall	1				1,00
	Poda d'hivern Cercis siliquastrum Parquing C/Joan Maragall	13				13,00
						<hr/> 14,00

#### 01.03 Pinçament xiprers

PRE30-907V	<b>u Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b> Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
	Pinçament xiprers Parquing C/Joan Maragall	3				3,00
						<hr/> 3,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 01.05 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N2	m	Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km			
		Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Consevació anual arbust Evònim del Japó Parquing C/Joan Maragall	50		50,00
					<hr/>
					50,00

### 04 Carrer Joan Maragall

#### LOT 1 ZONA 1

### 01.05 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N1	m	Retallada tanca xiprer/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km			
		Retallada i pinçament de tanca de xiprer/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		NOTA: Es consideren 2 podes anuals Poda tanca de xiprer C/Joan Maragall	85		170,00 2
					<hr/>
					170,00

### 12 Rotonda Plaça Montserrat Canals Av/ Catalunya

#### LOT 1 ZONA 1

### 01.03 Pinçament xiprers

PRE30-9083	u	Pinçament xiprer/similar, h:< 4 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km			
		Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de < 4 m alçària amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Pinçament xiprers Rotonda Plaça Montserrat Canals amb Av Catalunya	5		5,00
					<hr/>
					5,00

### 01.05 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N2	m	Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km			
		Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Consevació anual arbust Evònim del Japó Rotonda Plaça Montserrat Canals Av/ Catalunya	50		50,00
		Consevació anual arbust Teucrí fruticós Rotonda Plaça Montserrat Canals Av/ Catalunya	20		20,00
					<hr/>
					70,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 01 Avinguda Catalunya

#### LOT 1 ZONA 1

#### 01.02 Poda arbrat viàri

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)  
Poda d'hivern Plataner Avinguda Catalunya

1

1,00

1,00

#### 01.06 Reg

PRF0-4BFD u Reg planta petita,mànega,5l,màneg.no superior a 25 m

Reg i manteniment hídric de plantacions ornamentals en zones enjardinades, jardineres o parterres, realitzat de manera manual o mitjançant reg per degoteig. S'estableix una freqüència mínima d'un reg setmanal durant tot l'any, amb un increment de la periodicitat en períodes de calor o sequera, i ajustos puntuals segons les condicions climàtiques i l'estat vegetatiu de les plantes, assegurant un mínim de 52 actuacions anuals. El treball inclou l'abastament i aplicació d'aigua, el control i manteniment del sistema d'irrigació (mànega, degoteig o regadora), l'ajust del cabal per garantir una humitejació uniforme del substrat, la revisió d'emissors i petites reparacions, així com la neteja i ordenació de la zona un cop finalitzada la tasca. Es portarà un registre setmanal de les feines efectuades amb data, operari i incidències. No s'inclou la reposició d'aigua en dipòsits ni la renovació del sistema de reg, que es valoraran en partida independent.

Reg torretes Boix Avinguda Catalunya

2

104,00 52

Reg torretes de Margarites Avinguda Catalunya

2

104,00 52

208,00

#### 01.07 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Escocells Plataner Avinguda Catalunya

1

8,00 8

8,00

#### 01.08 Manteniment de torretes

DJAR03 Manteniment anual de jardinera cilíndrica de 81 cm de flor de temporada

Manteniment anual de jardinera cilíndrica de 81 cm de diàmetre i 56 cm d'alt, incloses dues substitucions de planta (estiu i hivern) i part proporcional de substitució arbustiva. Inclou manteniment, cabat, desherbat, adobat, aportació de substrat i regs.

Reg torretes de Margarites Avinguda Catalunya

2

2,00

2,00

DJAR03M Manteniment anual de jardinera cilíndrica de 81 cm

Manteniment anual de jardinera cilíndrica de 81 cm de diàmetre i 56 cm d'alt, incloses dues substitucions de planta (estiu i hivern) i part proporcional de substitució arbustiva. Inclou manteniment, cabat, desherbat, adobat, aportació de substrat i regs.

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
	Reg torretes Boix Avinguda Catalunya	2				2,00
						2,00
<b>11</b>	<b>Rotonda Av/ Catalunya amb Carretera de Poblet</b>					
<b>LOT 1</b>	<b>ZONA 1</b>					
<b>01.02</b>	<b>Poda arbrat viàri</b>					
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) Poda d'hivern Alber blanc Avinguda Catalunya amb Carretera de Poblet	1				1,00
						1,00
<b>09</b>	<b>Plaça del Centenari</b>					
<b>LOT 1</b>	<b>ZONA 1</b>					
<b>01.02</b>	<b>Poda arbrat viàri</b>					
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) Poda d'hivern Cercis siliquastrum Plaça del Centenari	8				8,00
						8,00
<b>01.07</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>					
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) Escocells Cercis siliquastrum Plaça del Centenari	8				64,00 8
						64,00
<b>08</b>	<b>Piscina municipal</b>					
<b>LOT 1</b>	<b>ZONA 1</b>					
<b>01.02</b>	<b>Poda arbrat viàri</b>					
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) Poda d'hivern Arboç Piscina municipal Poda d'hivern Prunera de fulla Vermella Piscina municipal Poda d'hivern Cercis siliquastrum Piscina municipal Poda d'hivern Moreres Piscina municipal Poda d'hivern Castanyer Piscina municipal Poda d'hivern Carpí Piscina municipal	1 3 3 15 2 1				1,00 3,00 3,00 15,00 2,00 1,00
						25,00
PRE31-907D	u Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
	Poda deTília Piscina municipal	3				3,00
						3,00
PRE31-906T	u Poda planif/conif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km					
	Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
	Poda de Pins pinyoners Piscina municipal	24				24,00
	Poda de Cedres Piscina municipal	1				1,00
						25,00

### 01.03 Pinçament xiprers

PRE30-907V	u Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km					
	Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
	Pinçament xiprers Piscina municipal	4				4,00
						4,00

### 01.04 Gespa

PRH0-5271	m2 Sega tallagespa rotativa,seient,ampl.=66 a 90 cm,pend.inferior al 25 % segat					
	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
	Sega gespa Piscina municipal (m2 x n° sega a l'any)	2.800				36.400,00 13
						36.400,00
PRA2-4H28	m2 Sembra barreja p/gespa rúst.baix mant.lleg+gram,m.man.,pend.< 30 %,sup.< 500 m2,cobert.sorra+corronat+1 sega					
	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície de sembra< 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior i la primera sega					
	Resembrat gespa Piscina municipal en cas necessari (estimació 20% superfície total)	2.800				560,00 0.2
						560,00

### 01.07 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)					
	Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjansmanual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
	Escocells Moreres Piscina municipal	15				120,00 8
						120,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 05 Jardí dels Francolins

#### LOT 1 ZONA 1

#### 01.01 Poda palmàcia

PRE32-909E	u	Poda fulles seques s/formació valona+neteja palmàcia no Phoenix canariensis h< 4 m,escala, aplec+càrreg+transport brossa planta			
		Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de palmàcia diferent de Phoenix canariensis de < 4 m d'alçària, amb escala, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Poda palmàcies Jardí dels Francolins	3		3,00
					<hr/>
					3,00

#### 01.02 Poda arbrat viàri

PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km			
		Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Poda Castanyer Jardí dels francolins	1		1,00
		Poda d'hivern Plataners Jardí dels Francolins	11		11,00
		Poda d'hivern Prunera de fulla Vermella Jardí dels Francolins	4		4,00
		Poda Tília Jardí dels Francolins	1		1,00
					<hr/>
					17,00
PRE31-907D	u	Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km			
		Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Poda de Lledoner Jardí dels Francolins	1		1,00
					<hr/>
					1,00
PRE31-906T	u	Poda planif/conif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km			
		Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Poda de Cedres Jardí dels Francolins	10		10,00
		Poda de Pins Jardí dels Francolins	3		3,00
					<hr/>
					13,00

#### 01.03 Pinçament xiprers

PRE30-9081	u	Pinçament xiprer/similar, h:10 a 15 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km			
		Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 10 a 15 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Pinçament de xiprers en Jardí dels Francolins	9		9,00
					<hr/>
					9,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 01.05 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N2 m Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Retallada de tanca d'heura Jardí dels Francolins

180

180,00

180,00

TOTAL .....

## **PJ.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS PER CAPITOLS**

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.					
CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>01</b>	<b>Avinguda Catalunya</b>				
<b>LOT 1</b>	<b>ZONA 1</b>				
<b>01.02</b>	<b>Poda arbrat viàri</b>				
PRE31-907F	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist<20km Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>01.06</b>	<b>Reg</b>				
PRF0-4BFD	Reg planta petita,mànega,5l,màneg.no superior a 25 m u Reg i manteniment hídric de plantacions ornamentals en zones enjardinades, jardineres o parterres, realitzat de manera manual o mitjançant reg per degoteig. S'estableix una freqüència mínima d'un reg setmanal durant tot l'any, amb un increment de la periodicitat en períodes de calor o sequera, i ajustos puntuals segons les condicions climàtiques i l'estat vegetatiu de les plantes, assegurant un mínim de 52 actuacions anuals. El treball inclou l'abastament i aplicació d'aigua, el control i manteniment del sistema d'irrigació (mànega, degoteig o regadora), l'ajust del cabal per garantir una humitejació uniforme del substrat, la revisió d'emissors i petites reparacions, així com la neteja i ordenació de la zona un cop finalitzada la tasca. Es portarà un registre setmanal de les feines efectuades amb data, operari i incidències. No s'inclou la reposició d'aigua en dipòsits ni la renovació del sistema de reg, que es valoraran en partida independent.				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,015 h	21,94	0,33	
B011-05ME	Aigua	0,005 m3	2,04	0,01	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,003 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,34</b>
<b>01.07</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>				
PREA-IZXS	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km) u Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.					
CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>01.08 Manteniment de torretes</b>					
DJAR03	<b>Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm de flor de temporada</b> Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm de diàmetre i 56 cm d'alt, incloses dues substitucions de planta (estiu i hivern) i part proporcional de substitució arbustiva. Inclou manteniment, cabat, desherbat, adobat, aportació de substrat i regs.				
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	1,600 h	23,10	36,96	
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	3,200 h	21,94	70,21	
BR04	Flor de temporada en test T13	5,000 u	2,00	10,00	
BR05	Subministrament de planta arbustiva en test de 5l	10,000 u	0,10	1,00	
BR06	Flor de temporada en test T.11	5,000 u	0,80	4,00	
BR07	Adob orgànic	1,150 kg	0,95	1,09	
BR08	Substrat de troba específica per a jardineria	32,000 l	0,14	4,48	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>127,74</b>
DJAR03M	<b>Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm</b> Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm de diàmetre i 56 cm d'alt, incloses dues substitucions de planta (estiu i hivern) i part proporcional de substitució arbustiva. Inclou manteniment, cabat, desherbat, adobat, aportació de substrat i regs.				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	1,500 h	21,94	32,91	
BR05	Subministrament de planta arbustiva en test de 5l	10,000 u	0,10	1,00	
BR07	Adob orgànic	1,150 kg	0,95	1,09	
BR08	Substrat de troba específica per a jardineria	32,000 l	0,14	4,48	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>39,48</b>
<b>02 C/ Prat de la Riba</b>					
<b>LOT 1 ZONA 1</b>					
<b>01.02 Poda arbrat viàri</b>					
PRE31-907F	<b>Poda planif/confif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b> Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>01.03 Pinçament xiprers</b>					
PRE30-907V	<b>Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta u compostatge dist&lt;20km</b> Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,530 h	21,94	11,63	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,530 h	23,10	12,24	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,100 h	62,11	6,21	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,530 h	11,60	6,15	

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.					
CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,530 h	2,31	1,22	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,239 %	1,50	0,36	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>40,31</b>
<b>01.05 Conservació de tanques i arbustos</b>					
PRE30-9083N1	Retallada tanca xiprer/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km				
	Retallada i pinçament de tanca de xiprer/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,045 h	21,94	0,99	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,045 h	23,10	1,04	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,015 t	50,00	0,75	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,050 h	2,31	0,12	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,020 %	1,50	0,03	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>2,93</b>
<b>01.07 Manteniment d'escocells</b>					
PREA-IZXS	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km) u				
	Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjansmanual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>
<b>03 Carrer Rovira i Virgili</b>					
<b>LOT 1 ZONA 1</b>					
<b>01.02 Poda arbrat viàri</b>					
PRE31-907F	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist<20km				
	Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçada, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.					
CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>01.03</b>	<b>Pinçament xiprers</b>				
PRE30-9081	Pinçament xiprer/similar, h:10 a 15 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta u compostatge dist<20km  Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 10 a 15 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,660 h	21,94	14,48	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,660 h	23,10	15,25	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,150 t	50,00	7,50	
C152-003B	Camió grua	0,380 h	62,11	23,60	
C151-00JY	Llog.cistella braç art. 16m,s/operari	0,660 h	15,66	10,34	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,660 h	2,31	1,52	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,297 %	1,50	0,45	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>73,14</b>
<b>01.05</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>				
PRE30-9083N1	Retallada tanca xiprer/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta m compostatge dist<20km  Retallada i pinçament de tanca de xiprer/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,045 h	21,94	0,99	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,045 h	23,10	1,04	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,015 t	50,00	0,75	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,050 h	2,31	0,12	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,020 %	1,50	0,03	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>2,93</b>
<b>01.07</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>				
PREA-IZXS	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km) u  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjansmanual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>
<b>04</b>	<b>Carrer Joan Maragall</b>				
<b>LOT 1</b>	<b>ZONA 1</b>				

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>01.05 Conservació de tanques i arbustos</b>					
PRE30-9083N1	Retallada tanca xiprer/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retallada i pinçament de tanca de xiprer/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,045 h	21,94	0,99	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,045 h	23,10	1,04	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,015 t	50,00	0,75	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,050 h	2,31	0,12	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,020 %	1,50	0,03	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>2,93</b>
<b>05 Jardí dels Francolins</b>					
<b>LOT 1 ZONA 1</b>					
<b>01.01 Poda palmàcia</b>					
PRE32-909E	Poda fulles seques s/formació valona+neteja palmàcia no Phoenix canariensis h< 4 m,escala, aplec+càrreg+transport brossa planta  Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de palmàcia diferent de Phoenix canariensis de < 4 m d'alçària, amb escala, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,660 h	21,94	14,48	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,660 h	23,10	15,25	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,113 h	62,11	7,02	
CRE0-00C0	Motoserra	0,660 h	3,51	2,32	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,297 %	1,50	0,45	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>42,02</b>
<b>01.02 Poda arbrat viàri</b>					
PRE31-907F	Poda planif/confif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
PRE31-907D	Poda planif/confif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,400 h	21,94	8,78	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,400 h	23,10	9,24	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,100 t	50,00	5,00	
C152-003B	Camió grua	0,235 h	62,11	14,60	

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.	CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT	
	C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,400 h	11,60	4,64		
	CRE0-00C0	Motoserra	0,400 h	3,51	1,40		
	CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,400 h	2,31	0,92		
	A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,180 %	1,50	0,27		
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>44,85</b>	
	<b>PRE31-906T</b>	<b>Poda planif/conif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>	<b>u</b>				
		Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
	A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,560 h	21,94	12,29		
	A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,560 h	23,10	12,94		
	B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,125 t	50,00	6,25		
	C152-003B	Camió grua	0,278 h	62,11	17,27		
	C15I-00JY	Llog.cistella braç art. 16m,s/operari	0,560 h	15,66	8,77		
	CRE0-00C0	Motoserra	0,560 h	3,51	1,97		
	CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,560 h	2,31	1,29		
	A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,252 %	1,50	0,38		
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>61,16</b>	
	<b>01.03</b>	<b>Pinçament xiprers</b>					
	<b>PRE30-9081</b>	<b>Pinçament xiprer/similar, h:10 a 15 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>	<b>u</b>				
		Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 10 a 15 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
	A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,660 h	21,94	14,48		
	A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,660 h	23,10	15,25		
	B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,150 t	50,00	7,50		
	C152-003B	Camió grua	0,380 h	62,11	23,60		
	C15I-00JY	Llog.cistella braç art. 16m,s/operari	0,660 h	15,66	10,34		
	CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,660 h	2,31	1,52		
	A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,297 %	1,50	0,45		
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>73,14</b>	
	<b>01.05</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>					
	<b>PRE30-9083N2</b>	<b>Retallada tanca heura/similar, h:&lt; 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>	<b>m</b>				
		Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
	A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,020 h	21,94	0,44		
	A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,015 h	23,10	0,35		
	B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50		
	CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,015 h	2,31	0,03		
	A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,008 %	1,50	0,01		
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>3,33</b>	

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.	CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
	<b>06</b>	<b>Plaça Montserrat Canals</b>				
	<b>LOT 1</b>	<b>ZONA 1</b>				
	<b>01.02</b>	<b>Poda arbrat viàri</b>				
	<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
		Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
	A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
	A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
	B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
	C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
	C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
	CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
	CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
	A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>34,05</b>
	<b>PRE31-907D</b>	<b>Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>				
		Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
	A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,400 h	21,94	8,78	
	A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,400 h	23,10	9,24	
	B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,100 t	50,00	5,00	
	C152-003B	Camió grua	0,235 h	62,11	14,60	
	C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,400 h	11,60	4,64	
	CRE0-00C0	Motoserra	0,400 h	3,51	1,40	
	CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,400 h	2,31	0,92	
	A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,180 %	1,50	0,27	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>44,85</b>
	<b>PRE31-906T</b>	<b>Poda planif/conif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>				
		Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
	A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,560 h	21,94	12,29	
	A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,560 h	23,10	12,94	
	B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,125 t	50,00	6,25	
	C152-003B	Camió grua	0,278 h	62,11	17,27	
	C151-00JY	Llog.cistella braç art. 16m,s/operari	0,560 h	15,66	8,77	
	CRE0-00C0	Motoserra	0,560 h	3,51	1,97	
	CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,560 h	2,31	1,29	
	A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,252 %	1,50	0,38	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>61,16</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT	
<b>01.03 Pinçament xiprers</b>						
PRE30-907V	Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,530 h	21,94	11,63		
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,530 h	23,10	12,24		
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50		
C152-003B	Camió grua	0,100 h	62,11	6,21		
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,530 h	11,60	6,15		
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,530 h	2,31	1,22		
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,239 %	1,50	0,36		
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>40,31</b>	
<b>01.05 Conservació de tanques i arbustos</b>						
PRE30-9083N2	Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,020 h	21,94	0,44		
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,015 h	23,10	0,35		
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50		
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,015 h	2,31	0,03		
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,008 %	1,50	0,01		
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>3,33</b>	
PRE30-9083N4	Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr  Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.	m2				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,028 h	21,94	0,61		
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,014 h	23,10	0,32		
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,001 t	50,00	0,05		
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,014 h	2,31	0,03		
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,009 %	1,50	0,01		
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>1,02</b>	

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>01.06 Reg</b>					
PRF0-4BFD	Reg planta petita,mànega,5l,mànega.no superior a 25 m	u			
	Reg i manteniment hídric de plantacions ornamentals en zones enjardinades, jardineres o parterres, realitzat de manera manual o mitjançant reg per degoteig. S'estableix una freqüència mínima d'un reg setmanal durant tot l'any, amb un increment de la periodicitat en períodes de calor o sequera, i ajustos puntuals segons les condicions climàtiques i l'estat vegetatiu de les plantes, assegurant un mínim de 52 actuacions anuals. El treball inclou l'abastament i aplicació d'aigua, el control i manteniment del sistema d'irrigació (mànega, degoteig o regadora), l'ajust del cabal per garantir una humitejació uniforme del substrat, la revisió d'emissors i petites reparacions, així com la neteja i ordenació de la zona un cop finalitzada la tasca. Es portarà un registre setmanal de les feines efectuades amb data, operari i incidències. No s'inclou la reposició d'aigua en dipòsits ni la renovació del sistema de reg, que es valoraran en partida independent.				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,015 h	21,94	0,33	
B011-05ME	Aigua	0,005 m3	2,04	0,01	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,003 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,34</b>
<b>01.08 Manteniment de torretes</b>					
DJAR03	Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm de flor de temporada				
	Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm de diàmetre i 56 cm d'alt, incloses dues substitucions de planta (estiu i hivern) i part proporcional de substitució arbustiva. Inclou manteniment, cabat, desherbat, adobat, aportació de substrat i regs.				
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	1,600 h	23,10	36,96	
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	3,200 h	21,94	70,21	
BR04	Flor de temporada en test T13	5,000 u	2,00	10,00	
BR05	Subministrament de planta arbustiva en test de 5l	10,000 u	0,10	1,00	
BR06	Flor de temporada en test T.11	5,000 u	0,80	4,00	
BR07	Adob orgànic	1,150 kg	0,95	1,09	
BR08	Substrat de troba específica per a jardineria	32,000 l	0,14	4,48	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>127,74</b>
<b>07 Parquing Carrer Joan Maragall</b>					
<b>LOT 1 ZONA 1</b>					
<b>01.02 Poda arbrat viàri</b>					
PRE31-907F	Poda planif/confif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	u			
	Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28UO	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillous,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.					
CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>01.03 Pinçament xiprers</b>					
PRE30-907V	Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,530 h	21,94	11,63	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,530 h	23,10	12,24	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,100 h	62,11	6,21	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,530 h	11,60	6,15	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,530 h	2,31	1,22	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,239 %	1,50	0,36	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>40,31</b>
<b>01.05 Conservació de tanques i arbustos</b>					
PRE30-9083N2	Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,020 h	21,94	0,44	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,015 h	23,10	0,35	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,015 h	2,31	0,03	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,008 %	1,50	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>3,33</b>
<b>08 Piscina municipal</b>					
<b>LOT 1 ZONA 1</b>					
<b>01.02 Poda arbrat viàri</b>					
PRE31-907F	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
PRE31-907D	Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,400 h	21,94	8,78	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,400 h	23,10	9,24	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,100 t	50,00	5,00	

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.	CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
	C152-003B	Camió grua	0,235 h	62,11	14,60	
	C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,400 h	11,60	4,64	
	CRE0-00C0	Motoserra	0,400 h	3,51	1,40	
	CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,400 h	2,31	0,92	
	A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,180 %	1,50	0,27	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>44,85</b>
<b>PRE31-906T</b>		<b>Poda planif/conif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>	<b>u</b>			
		Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
	A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,560 h	21,94	12,29	
	A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,560 h	23,10	12,94	
	B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,125 t	50,00	6,25	
	C152-003B	Camió grua	0,278 h	62,11	17,27	
	C151-00JY	Llog.cistella braç art. 16m,s/operari	0,560 h	15,66	8,77	
	CRE0-00C0	Motoserra	0,560 h	3,51	1,97	
	CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,560 h	2,31	1,29	
	A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,252 %	1,50	0,38	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>61,16</b>
<b>01.03</b>	<b>Pinçament xiprers</b>					
<b>PRE30-907V</b>		<b>Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>	<b>u</b>			
		Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
	A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,530 h	21,94	11,63	
	A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,530 h	23,10	12,24	
	B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
	C152-003B	Camió grua	0,100 h	62,11	6,21	
	C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,530 h	11,60	6,15	
	CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,530 h	2,31	1,22	
	A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,239 %	1,50	0,36	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>40,31</b>
<b>01.04</b>	<b>Gespa</b>					
<b>PRH0-5271</b>		<b>Sega tallagespa rotativa,seient,ampl.=66 a 90 cm,pend.inferior al 25 %</b>	<b>m2</b>			
			<b>segat</b>			
		Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %				
	A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,002 h	21,94	0,04	
	CRH2-00C6	Tallagespa rotativa autopropul.,seient,ampl.=66 a 90 cm	0,002 h	15,59	0,03	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>						<b>0,07</b>
<b>PRA2-4H28</b>		<b>Sembra barreja p/gespa rúst.baix mant.lleg+gram,m.man.,pend.&lt; 30 %,sup.&lt; 500 m2,cobert.sorra+corronat+1 sega</b>	<b>m2</b>			
		Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície de sembra< 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior i la primera sega				
	A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,053 h	21,94	1,16	
	A0F-000M	Oficial 1a jardiner	0,055 h	35,05	1,93	
	A0G-0022	Oficial 2a jardiner	0,002 h	32,83	0,07	
	B03L-05MX	Sorra rentada 0,1 a 0,5 mm	0,010 t	47,04	0,47	
	BR4U0-21GX	Barreja p/gespa tipus rúst.baix mant.lleg+gram,NTJ 07N	0,030 kg	6,15	0,18	
	CRH2-00C4	Tallagespa rotativa autopropul.,ampl.=66 a 90 cm	0,002 h	15,59	0,03	
	A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,032 %	1,50	0,05	

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>3,89</b>
<b>01.07 Manteniment d'escocells</b>					
PREA-IZXS	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km) u Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>
<b>09 Plaça del Centenari</b>					
<b>LOT 1 ZONA 1</b>					
<b>01.02 Poda arbrat viàri</b>					
PRE31-907F	Poda planif/confif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist<20km Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>01.07 Manteniment d'escocells</b>					
PREA-IZXS	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km) u Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.					
CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>10</b>	<b>C/ de Pompeu Fabra</b>				
<b>LOT 1</b>	<b>ZONA 1</b>				
<b>01.02</b>	<b>Poda arbrat viàri</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
	Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>34,05</b>
<b>PRE31-907D</b>	<b>Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta u compostatge dist&lt;20km</b>				
	Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,400 h	21,94	8,78	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,400 h	23,10	9,24	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,100 t	50,00	5,00	
C152-003B	Camió grua	0,235 h	62,11	14,60	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,400 h	11,60	4,64	
CRE0-00C0	Motoserra	0,400 h	3,51	1,40	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,400 h	2,31	0,92	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,180 %	1,50	0,27	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>44,85</b>
<b>01.03</b>	<b>Pinçament xiprers</b>				
<b>PRE30-907V</b>	<b>Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta u compostatge dist&lt;20km</b>				
	Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,530 h	21,94	11,63	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,530 h	23,10	12,24	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,100 h	62,11	6,21	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,530 h	11,60	6,15	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,530 h	2,31	1,22	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,239 %	1,50	0,36	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>40,31</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.					
CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>01.07 Manteniment d'escocells</b>					
PREA-IZXS	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km) u Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>
<b>11 Rotonda Av/ Catalunya amb Carretera de Poblet</b>					
<b>LOT 1 ZONA 1</b>					
<b>01.02 Poda arbrat viàri</b>					
PRE31-907F	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist<20km Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>12 Rotonda Plaça Montserrat Canals Av/ Catalunya</b>					
<b>LOT 1 ZONA 1</b>					
<b>01.03 Pinçament xiprers</b>					
PRE30-9083	Pinçament xiprer/similar, h:< 4 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de < 4 m alçària amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,530 h	21,94	11,63	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,530 h	23,10	12,24	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,015 t	50,00	0,75	
C152-003B	Camió grua	0,030 h	62,11	1,86	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,530 h	2,31	1,22	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,239 %	1,50	0,36	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>28,06</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>01.05 Conservació de tanques i arbustos</b>					
PRE30-9083N2	Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	m			
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,020 h	21,94	0,44	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,015 h	23,10	0,35	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,015 h	2,31	0,03	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,008 %	1,50	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>3,33</b>

## 13 C/ Joan Maragall

### LOT 1 ZONA 1

#### 01.02 Poda arbrat viàri

PRE31-907F	Poda planif/confif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçada, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	u			
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>

#### 01.07 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km) u  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjansmanual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	u			
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>03</b>	<b>Carrer Rovira i Virgili</b>			
<b>LOT 1</b>	<b>ZONA 1</b>			
<b>01.02</b>	<b>Poda arbrat viàri</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	6,00	34,05	204,30
	<b>TOTAL Poda arbrat viàri.....</b>			<b>204,30</b>
<b>01.03</b>	<b>Pinçament xiprers</b>			
PRE30-9081	u Pinçament xiprer/similar, h:10 a 15 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	12,00	73,14	877,68
	<b>TOTAL Pinçament xiprers .....</b>			<b>877,68</b>
<b>01.05</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N1	m Retallada tanca xiprer/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	110,00	2,93	322,30
	<b>TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....</b>			<b>322,30</b>
<b>01.07</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	48,00	0,81	38,88
	<b>TOTAL Manteniment d'escocells.....</b>			<b>38,88</b>
	<b>TOTAL ZONA 1 .....</b>			<b>1.443,16</b>
	<b>TOTAL Carrer Rovira i Virgili .....</b>			<b>1.443,16</b>
<b>10</b>	<b>C/ de Pompeu Fabra</b>			
<b>LOT 1</b>	<b>ZONA 1</b>			
<b>01.02</b>	<b>Poda arbrat viàri</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	33,00	34,05	1.123,65
PRE31-907D	u Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	1,00	44,85	44,85
	<b>TOTAL Poda arbrat viàri.....</b>			<b>1.168,50</b>
<b>01.03</b>	<b>Pinçament xiprers</b>			
PRE30-907V	u Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	8,00	40,31	322,48
	<b>TOTAL Pinçament xiprers .....</b>			<b>322,48</b>
<b>01.07</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	264,00	0,81	213,84
	<b>TOTAL Manteniment d'escocells.....</b>			<b>213,84</b>
	<b>TOTAL ZONA 1 .....</b>			<b>1.704,82</b>
	<b>TOTAL C/ de Pompeu Fabra .....</b>			<b>1.704,82</b>

**PRESSUPOST PER ESPAI****PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL**

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>02</b>	<b>C/ Prat de la Riba</b>			
<b>LOT 1</b>	<b>ZONA 1</b>			
<b>01.02</b>	<b>Poda arbrat viàri</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	3,00	34,05	102,15
	<b>TOTAL Poda arbrat viàri.....</b>			<b>102,15</b>
<b>01.03</b>	<b>Pinçament xiprers</b>			
PRE30-907V	u Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	1,00	40,31	40,31
	<b>TOTAL Pinçament xiprers .....</b>			<b>40,31</b>
<b>01.05</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N1	m Retallada tanca xiprer/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	146,00	2,93	427,78
	<b>TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....</b>			<b>427,78</b>
<b>01.07</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	24,00	0,81	19,44
	<b>TOTAL Manteniment d'escocells.....</b>			<b>19,44</b>
	<b>TOTAL ZONA 1 .....</b>			<b>589,68</b>
	<b>TOTAL C/ Prat de la Riba.....</b>			<b>589,68</b>
<b>13</b>	<b>C/ Joan Maragall</b>			
<b>LOT 1</b>	<b>ZONA 1</b>			
<b>01.02</b>	<b>Poda arbrat viàri</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	3,00	34,05	102,15
	<b>TOTAL Poda arbrat viàri.....</b>			<b>102,15</b>
<b>01.07</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	24,00	0,81	19,44
	<b>TOTAL Manteniment d'escocells.....</b>			<b>19,44</b>
	<b>TOTAL ZONA 1 .....</b>			<b>121,59</b>
	<b>TOTAL C/ Joan Maragall.....</b>			<b>121,59</b>
<b>06</b>	<b>Plaça Montserrat Canals</b>			
<b>LOT 1</b>	<b>ZONA 1</b>			
<b>01.02</b>	<b>Poda arbrat viàri</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	13,00	34,05	442,65
PRE31-907D	u Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	2,00	44,85	89,70
PRE31-906T	u Poda planif/conif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	9,00	61,16	550,44
	<b>TOTAL Poda arbrat viàri.....</b>			<b>1.082,79</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>01.03 Pinçament xiprers</b>				
PRE30-907V	u Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	2,00	40,31	80,62
TOTAL Pinçament xiprers .....				80,62
<b>01.05 Conservació de tanques i arbustos</b>				
PRE30-9083N2	m Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	40,00	3,33	133,20
PRE30-9083N4	m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr	137,00	1,02	139,74
TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....				272,94
<b>01.06 Reg</b>				
PRF0-4BFD	u Reg planta petita,mànega,5l,màneg.no superior a 25 m	416,00	0,34	141,44
TOTAL Reg .....				141,44
<b>01.08 Manteniment de torretes</b>				
DJAR03	Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm de flor de temporada	8,00	127,74	1.021,92
TOTAL Manteniment de torretes .....				1.021,92
TOTAL ZONA 1 .....				2.599,71
TOTAL Plaça Montserrat Canals .....				2.599,71
<b>07 Parquing Carrer Joan Maragall</b>				
<b>LOT 1 ZONA 1</b>				
<b>01.02 Poda arbrat viàri</b>				
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	14,00	34,05	476,70
TOTAL Poda arbrat viàri.....				476,70
<b>01.03 Pinçament xiprers</b>				
PRE30-907V	u Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	3,00	40,31	120,93
TOTAL Pinçament xiprers .....				120,93
<b>01.05 Conservació de tanques i arbustos</b>				
PRE30-9083N2	m Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	50,00	3,33	166,50
TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....				166,50
TOTAL ZONA 1 .....				764,13
TOTAL Parquing Carrer Joan Maragall .....				764,13
<b>04 Carrer Joan Maragall</b>				
<b>LOT 1 ZONA 1</b>				
<b>01.05 Conservació de tanques i arbustos</b>				
PRE30-9083N1	m Retallada tanca xiprer/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	170,00	2,93	498,10
TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....				498,10
TOTAL ZONA 1 .....				498,10
TOTAL Carrer Joan Maragall .....				498,10

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>12</b>	<b>Rotonda Plaça Montserrat Canals Av/ Catalunya</b>			
<b>LOT 1</b>	<b>ZONA 1</b>			
<b>01.03</b>	<b>Pinçament xiprers</b>			
PRE30-9083	u Pinçament xiprer/similar, h:< 4 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	5,00	28,06	140,30
	<b>TOTAL Pinçament xiprers .....</b>			<b>140,30</b>
<b>01.05</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N2	m Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	70,00	3,33	233,10
	<b>TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....</b>			<b>233,10</b>
	<b>TOTAL ZONA 1 .....</b>			<b>373,40</b>
	<b>TOTAL Rotonda Plaça Montserrat Canals Av/ Catalunya .....</b>			<b>373,40</b>
<b>01</b>	<b>Avinguda Catalunya</b>			
<b>LOT 1</b>	<b>ZONA 1</b>			
<b>01.02</b>	<b>Poda arbrat viàri</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	1,00	34,05	34,05
	<b>TOTAL Poda arbrat viàri.....</b>			<b>34,05</b>
<b>01.06</b>	<b>Reg</b>			
PRF0-4BFD	u Reg planta petita,mànega,5l,màneg.no superior a 25 m	208,00	0,34	70,72
	<b>TOTAL Reg .....</b>			<b>70,72</b>
<b>01.07</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	8,00	0,81	6,48
	<b>TOTAL Manteniment d'escocells.....</b>			<b>6,48</b>
<b>01.08</b>	<b>Manteniment de torretes</b>			
DJAR03	Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm de flor de temporada	2,00	127,74	255,48
DJAR03M	Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm	2,00	39,48	78,96
	<b>TOTAL Manteniment de torretes .....</b>			<b>334,44</b>
	<b>TOTAL ZONA 1 .....</b>			<b>445,69</b>
	<b>TOTAL Avinguda Catalunya.....</b>			<b>445,69</b>
<b>11</b>	<b>Rotonda Av/ Catalunya amb Carretera de Poblet</b>			
<b>LOT 1</b>	<b>ZONA 1</b>			
<b>01.02</b>	<b>Poda arbrat viàri</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	1,00	34,05	34,05
	<b>TOTAL Poda arbrat viàri.....</b>			<b>34,05</b>
	<b>TOTAL ZONA 1 .....</b>			<b>34,05</b>
	<b>TOTAL Rotonda Av/ Catalunya amb Carretera de Poblet .....</b>			<b>34,05</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>09</b>	<b>Plaça del Centenari</b>			
<b>LOT 1</b>	<b>ZONA 1</b>			
<b>01.02</b>	<b>Poda arbrat viàri</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	8,00	34,05	272,40
TOTAL Poda arbrat viàri.....				<b>272,40</b>
<b>01.07</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	64,00	0,81	51,84
TOTAL Manteniment d'escocells.....				<b>51,84</b>
TOTAL ZONA 1 .....				<b>324,24</b>
TOTAL Plaça del Centenari .....				<b>324,24</b>
<b>08</b>	<b>Piscina municipal</b>			
<b>LOT 1</b>	<b>ZONA 1</b>			
<b>01.02</b>	<b>Poda arbrat viàri</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	25,00	34,05	851,25
PRE31-907D	u Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	3,00	44,85	134,55
PRE31-906T	u Poda planif/conif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	25,00	61,16	1.529,00
TOTAL Poda arbrat viàri.....				<b>2.514,80</b>
<b>01.03</b>	<b>Pinçament xiprers</b>			
PRE30-907V	u Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	4,00	40,31	161,24
TOTAL Pinçament xiprers .....				<b>161,24</b>
<b>01.04</b>	<b>Gespa</b>			
PRH0-5271	m2 Segà tallagespa rotativa,seient,ampl.=66 a 90 cm,pend.inferior al 25 % segat	36.400,00	0,07	2.548,00
PRA2-4H28	m2 Sembra barreja p/gespa rúst.baix mant.lleg+gram,m.man.,pend.< 30 %,sup.< 500 m2,cobert.sorra+corronat+1 sega	560,00	3,89	2.178,40
TOTAL Gespa .....				<b>4.726,40</b>
<b>01.07</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	120,00	0,81	97,20
TOTAL Manteniment d'escocells.....				<b>97,20</b>
TOTAL ZONA 1 .....				<b>7.499,64</b>
TOTAL Piscina municipal.....				<b>7.499,64</b>

**PRESSUPOST PER ESPAI****PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL**

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>05</b>	<b>Jardí dels Francolins</b>			
<b>LOT 1</b>	<b>ZONA 1</b>			
<b>01.01</b>	<b>Poda palmàcia</b>			
PRE32-909E	u Poda fulles seques s/formació valona+neteja palmàcia no Phoenix canariensis h< 4 m,escala, aplec+càrreg+transport brossa planta	3,00	42,02	126,06
<b>TOTAL Poda palmàcia .....</b>				<b>126,06</b>
<b>01.02</b>	<b>Poda arbrat viàri</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	17,00	34,05	578,85
PRE31-907D	u Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	1,00	44,85	44,85
PRE31-906T	u Poda planif/conif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	13,00	61,16	795,08
<b>TOTAL Poda arbrat viàri.....</b>				<b>1.418,78</b>
<b>01.03</b>	<b>Pinçament xiprers</b>			
PRE30-9081	u Pinçament xiprer/similar, h:10 a 15 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	9,00	73,14	658,26
<b>TOTAL Pinçament xiprers .....</b>				<b>658,26</b>
<b>01.05</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N2	m Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	180,00	3,33	599,40
<b>TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....</b>				<b>599,40</b>
<b>TOTAL ZONA 1 .....</b>				<b>2.802,50</b>
<b>TOTAL Jardí dels Francolins .....</b>				<b>2.802,50</b>
<b>TOTAL .....</b>				<b>19.200,71</b>

**PQ.- QUADRE DE PREUS 1**

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>01</b>		<b>Avinguda Catalunya</b>	
<b>LOT 1</b>		<b>ZONA 1</b>	
<b>01.02</b>		<b>Poda arbrat viàri</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
			TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS
<b>01.06</b>		<b>Reg</b>	
PRF0-4BFD	u	Reg planta petita,mànega,5l,màneg.no superior a 25 m  Reg i manteniment hídric de plantacions ornamentals en zones enjardinades, jardineres o parterres, realitzat de manera manual o mitjançant reg per degoteig. S'estableix una freqüència mínima d'un reg setmanal durant tot l'any, amb un increment de la periodicitat en períodes de calor o sequera, i ajustos puntuals segons les condicions climàtiques i l'estat vegetatiu de les plantes, assegurant un mínim de 52 actuacions anuals. El treball inclou l'abastament i aplicació d'aigua, el control i manteniment del sistema d'irrigació (mànega, degoteig o regadora), l'ajust del cabal per garantir una humitejació uniforme del substrat, la revisió d'emissors i petites reparacions, així com la neteja i ordenació de la zona un cop finalitzada la tasca. Es portarà un registre setmanal de les feines efectuades amb data, operari i incidències. No s'inclou la reposició d'aigua en dipòsits ni la renovació del sistema de reg, que es valoraran en partida independent.	0,34
			ZERO amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
<b>01.07</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	0,81
			ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
<b>01.08</b>		<b>Manteniment de torretes</b>	
DJAR03		Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm de flor de temporada  Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm de diàmetre i 56 cm d'alt, incloses dues substitucions de planta (estiu i hivern) i part proporcional de substitució arbustiva. Inclou manteniment, cabat, desherbat, adobat, aportació de substrat i regs.	127,74
			CENT VINT-I-SET amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
DJAR03M		Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm  Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm de diàmetre i 56 cm d'alt, incloses dues substitucions de planta (estiu i hivern) i part proporcional de substitució arbustiva. Inclou manteniment, cabat, desherbat, adobat, aportació de substrat i regs.	39,48
			TRENTA-NOU amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>02</b>		<b>C/ Prat de la Riba</b>	
<b>LOT 1</b>		<b>ZONA 1</b>	
<b>01.02</b>		<b>Poda arbrat viàri</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
			TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS
<b>01.03</b>		<b>Pinçament xiprers</b>	
PRE30-907V	u	Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	40,31
			QUARANTA amb TRENTA-UN CÈNTIMS
<b>01.05</b>		<b>Conservació de tanques i arbustos</b>	
PRE30-9083N1	m	Retallada tanca xiprer/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retallada i pinçament de tanca de xiprer/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	2,93
			DOS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
<b>01.07</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	0,81
			ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
<b>03</b>		<b>Carrer Rovira i Virgili</b>	
<b>LOT 1</b>		<b>ZONA 1</b>	
<b>01.02</b>		<b>Poda arbrat viàri</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
			TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>01.03 Pinçament xiprers</b>			
PRE30-9081	u	Pinçament xiprer/similar, h:10 a 15 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 10 a 15 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	73,14
SETANTA-TRES amb CATORZE CÈNTIMS			
<b>01.05 Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N1	m	Retallada tanca xiprer/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retallada i pinçament de tanca de xiprer/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	2,93
DOS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS			
<b>01.07 Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	0,81
ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS			
<b>04 Carrer Joan Maragall</b>			
<b>LOT 1 ZONA 1</b>			
<b>01.05 Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N1	m	Retallada tanca xiprer/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retallada i pinçament de tanca de xiprer/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	2,93
DOS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS			
<b>05 Jardí dels Francolins</b>			
<b>LOT 1 ZONA 1</b>			
<b>01.01 Poda palmàcia</b>			
PRE32-909E	u	Poda fulles seques s/formació valona+neteja palmàcia no Phoenix canariensis h< 4 m,escala, aplec+càrreg+transport brossa planta  Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de palmàcia diferent de Phoenix canariensis de < 4 m d'alçària, amb escala, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	42,02
QUARANTA-DOS amb DOS CÈNTIMS			

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>01.02 Poda arbrat viàri</b>			
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
PRE31-907D	u	Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS 44,85
PRE31-906T	u	Poda planif/conif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	QUARANTA-QUATRE amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS 61,16
SEIXANTA-UN amb SETZE CÈNTIMS			
<b>01.03 Pinçament xiprers</b>			
PRE30-9081	u	Pinçament xiprer/similar, h:10 a 15 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 10 a 15 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	73,14
SETANTA-TRES amb CATORZE CÈNTIMS			
<b>01.05 Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N2	m	Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	3,33
TRES amb TRENTA-TRES CÈNTIMS			
<b>06 Plaça Montserrat Canals</b>			
<b>LOT 1 ZONA 1</b>			
<b>01.02 Poda arbrat viàri</b>			
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS			

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
PRE31-907D	u	<p>Poda planif/conif. H6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</p> <p>Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)</p>	44,85
PRE31-906T	u	<p>Poda planif/conif. H10 a 15 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</p> <p>Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)</p>	61,16
QUARANTA-QUATRE amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS			
SEIXANTA-UN amb SETZE CÈNTIMS			
<b>01.03</b>	<b>Pinçament xiprers</b>		
PRE30-907V	u	<p>Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</p> <p>Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)</p>	40,31
QUARANTA amb TRENTA-UN CÈNTIMS			
<b>01.05</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>		
PRE30-9083N2	m	<p>Retallada tanca heura/similar, h:&lt;2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</p> <p>Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)</p>	3,33
PRE30-9083N4	m2	<p>Conservació anual de macissos arbustius / h:&lt;2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr</p> <p>Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.</p>	1,02
TRES amb TRENTA-TRES CÈNTIMS			
UN amb DOS CÈNTIMS			

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>01.06</b>		<b>Reg</b>	
PRF0-4BFD	u	Reg planta petita,mànega,5l,màneg.no superior a 25 m	0,34
		<p>Reg i manteniment hídric de plantacions ornamentals en zones enjardinades, jardineres o parterres, realitzat de manera manual o mitjançant reg per degoteig. S'estableix una freqüència mínima d'un reg setmanal durant tot l'any, amb un increment de la periodicitat en períodes de calor o sequera, i ajustos puntuals segons les condicions climàtiques i l'estat vegetatiu de les plantes, assegurant un mínim de 52 actuacions anuals. El treball inclou l'abastament i aplicació d'aigua, el control i manteniment del sistema d'irrigació (mànega, degoteig o regadora), l'ajust del cabal per garantir una humitejació uniforme del substrat, la revisió d'emissors i petites reparacions, així com la neteja i ordenació de la zona un cop finalitzada la tasca. Es portarà un registre setmanal de les feines efectuades amb data, operari i incidències. No s'inclou la reposició d'aigua en dipòsits ni la renovació del sistema de reg, que es valoraran en partida independent.</p>	
			ZERO amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
<b>01.08</b>		<b>Manteniment de torretes</b>	
DJAR03		Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm de flor de temporada	127,74
		<p>Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm de diàmetre i 56 cm d'alt, incloses dues substitucions de planta (estiu i hivern) i part proporcional de substitució arbustiva. Inclou manteniment, cabat, desherbat, adobat, aportació de substrat i regs.</p>	
			CENT VINT-I-SET amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
<b>07</b>		<b>Parquing Carrer Joan Maragall</b>	
<b>LOT 1</b>		<b>ZONA 1</b>	
<b>01.02</b>		<b>Poda arbrat viàri</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H<6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	34,05
		<p>Poda d'arbre planifoli o conífera de &lt; 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)</p>	
			TRENTA-QUATRE amb CINQ CÈNTIMS
<b>01.03</b>		<b>Pinçament xiprers</b>	
PRE30-907V	u	Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	40,31
		<p>Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)</p>	
			QUARANTA amb TRENTA-UN CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>01.05 Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N2	m	Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	3,33
		Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			TRES amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
<b>08 Piscina municipal</b>			
<b>LOT 1 ZONA 1</b>			
<b>01.02 Poda arbrat viàri</b>			
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	34,05
		Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçada, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS
PRE31-907D	u	Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	44,85
		Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçada, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			QUARANTA-QUATRE amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
PRE31-906T	u	Poda planif/conif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	61,16
		Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçada, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			SEIXANTA-UN amb SETZE CÈNTIMS
<b>01.03 Pinçament xiprers</b>			
PRE30-907V	u	Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	40,31
		Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçada amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			QUARANTA amb TRENTA-UN CÈNTIMS
<b>01.04 Gespa</b>			
PRH0-5271	m2	Sega tallagespa rotativa,seient,ampl.=66 a 90 cm,pend.inferior al 25 % segat	0,07
		Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	
			ZERO amb SET CÈNTIMS
PRA2-4H28	m2	Sembra barreja p/gespa rúst.baix mant.lleg+gram,m.man.,pend.< 30 %,sup.< 500 m2,cobert.sorra+corronat+1 sega	3,89
		Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície de sembra< 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior i la primera sega	

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI UD RESUM PREU

TRES amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

## 01.07 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km) 0,81

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

## 09 Plaça del Centenari

### LOT 1 ZONA 1

## 01.02 Poda arbrat viàri

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km 34,05

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS

## 01.07 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km) 0,81

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

## 10 C/ de Pompeu Fabra

### LOT 1 ZONA 1

## 01.02 Poda arbrat viàri

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km 34,05

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS

PRE31-907D u Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km 44,85

Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

QUARANTA-QUATRE amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>01.03</b>		<b>Pinçament xiprers</b>	
PRE30-907V	u	Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	40,31
			QUARANTA amb TRENTA-UN CÈNTIMS
<b>01.07</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	0,81
			ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
<b>11</b>		<b>Rotonda Av/ Catalunya amb Carretera de Poblet</b>	
<b>LOT 1</b>		<b>ZONA 1</b>	
<b>01.02</b>		<b>Poda arbrat viàri</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
			TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS
<b>12</b>		<b>Rotonda Plaça Montserrat Canals Av/ Catalunya</b>	
<b>LOT 1</b>		<b>ZONA 1</b>	
<b>01.03</b>		<b>Pinçament xiprers</b>	
PRE30-9083	u	Pinçament xiprer/similar, h:< 4 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de < 4 m alçària amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	28,06
			VINT-I-VUIT amb SIS CÈNTIMS
<b>01.05</b>		<b>Conservació de tanques i arbustos</b>	
PRE30-9083N2	m	Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	3,33
			TRES amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
------	----	-------	------

<b>13</b>		<b>C/ Joan Maragall</b>	
-----------	--	-------------------------	--

<b>LOT 1</b>		<b>ZONA 1</b>	
--------------	--	---------------	--

<b>01.02</b>		<b>Poda arbrat viàri</b>	
--------------	--	--------------------------	--

PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	34,05
------------	---	--	-------

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS

<b>01.07</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
--------------	--	--------------------------------	--

PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	0,81
-----------	---	--	------

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

**PQ.- QUADRE DE PREUS 2**

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>01</b>		<b>Avinguda Catalunya</b>	
<b>LOT 1</b>		<b>ZONA 1</b>	
<b>01.02</b>		<b>Poda arbrat viàri</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 15,77 Maquinaria..... 15,54 Resto de obra y materiales ..... 2,74 <b>TOTAL PARTIDA ..... 34,05</b>
<b>01.06</b>		<b>Reg</b>	
PRF0-4BFD	u	Reg planta petita,mànega,5l,màneg.no superior a 25 m  Reg i manteniment hídic de plantacions ornamentals en zones enjardinades, jardineres o parterres, realitzat de manera manual o mitjançant reg per degoteig. S'estableix una freqüència mínima d'un reg setmanal durant tot l'any, amb un increment de la periodicitat en períodes de calor o sequera, i ajustos puntuals segons les condicions climàtiques i l'estat vegetatiu de les plantes, assegurant un mínim de 52 actuacions anuals. El treball inclou l'abastament i aplicació d'aigua, el control i manteniment del sistema d'irrigació (mànega, degoteig o regadora), l'ajust del cabal per garantir una humitejació uniforme del substrat, la revisió d'emissors i petites reparacions, així com la neteja i ordenació de la zona un cop finalitzada la tasca. Es portarà un registre setmanal de les feines efectuades amb data, operari i incidències. No s'inclou la reposició d'aigua en dipòsits ni la renovació del sistema de reg, que es valoraran en partida independent.	
			Mano de obra ..... 0,33 Resto de obra y materiales ..... 0,01 <b>TOTAL PARTIDA ..... 0,34</b>
<b>01.07</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 0,24 Maquinaria..... 0,52 Resto de obra y materiales ..... 0,05 <b>TOTAL PARTIDA ..... 0,81</b>
<b>01.08</b>		<b>Manteniment de torretes</b>	
DJAR03		Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm de flor de temporada  Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm de diàmetre i 56 cm d'alt, incloses dues substitucions de planta (estiu i hivern) i part proporcional de substitució arbustiva. Inclou manteniment, cabat, desherbat, adobat, aportació de substrat i regs.	
			Mano de obra ..... 107,17 Resto de obra y materiales ..... 20,57 <b>TOTAL PARTIDA ..... 127,74</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
DJAR03M		<b>Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm</b> Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm de diàmetre i 56 cm d'alt, incloses dues substitucions de planta (estiu i hivern) i part proporcional de substitució arbustiva. Inclou manteniment, cabat, desherbat, adobat, aportació de substrat i regs.	
			Mano de obra ..... 32,91 Resto de obra y materiales ..... 6,57 <b>TOTAL PARTIDA ..... 39,48</b>
<b>02</b>		<b>C/ Prat de la Riba</b>	
<b>LOT 1</b>		<b>ZONA 1</b>	
<b>01.02</b>		<b>Poda arbrat viàri</b>	
PRE31-907F	u	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 15,77 Maquinaria ..... 15,54 Resto de obra y materiales ..... 2,74 <b>TOTAL PARTIDA ..... 34,05</b>
<b>01.03</b>		<b>Pinçament xiprers</b>	
PRE30-907V	u	<b>Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>  Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 23,87 Maquinaria ..... 13,58 Resto de obra y materiales ..... 2,86 <b>TOTAL PARTIDA ..... 40,31</b>
<b>01.05</b>		<b>Conservació de tanques i arbustos</b>	
PRE30-9083N1	m	<b>Retallada tanca xiprer/similar, h:&lt; 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>  Retallada i pinçament de tanca de xiprer/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 2,03 Maquinaria ..... 0,12 Resto de obra y materiales ..... 0,78 <b>TOTAL PARTIDA ..... 2,93</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>01.07</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 0,24 Maquinaria ..... 0,52 Resto de obra y materiales ..... 0,05 <b>TOTAL PARTIDA ..... 0,81</b>
<b>03</b>		<b>Carrer Rovira i Virgili</b>	
<b>LOT 1</b>		<b>ZONA 1</b>	
<b>01.02</b>		<b>Poda arbrat viàri</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 15,77 Maquinaria ..... 15,54 Resto de obra y materiales ..... 2,74 <b>TOTAL PARTIDA ..... 34,05</b>
<b>01.03</b>		<b>Pinçament xiprers</b>	
PRE30-9081	u	Pinçament xiprer/similar, h:10 a 15 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 10 a 15 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 29,73 Maquinaria ..... 35,46 Resto de obra y materiales ..... 7,95 <b>TOTAL PARTIDA ..... 73,14</b>
<b>01.05</b>		<b>Conservació de tanques i arbustos</b>	
PRE30-9083N1	m	Retallada tanca xiprer/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retallada i pinçament de tanca de xiprer/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 2,03 Maquinaria ..... 0,12 Resto de obra y materiales ..... 0,78 <b>TOTAL PARTIDA ..... 2,93</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>01.07</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 0,24 Maquinaria ..... 0,52 Resto de obra y materiales ..... 0,05 <b>TOTAL PARTIDA ..... 0,81</b>
<b>04</b>		<b>Carrer Joan Maragall</b>	
<b>LOT 1</b>		<b>ZONA 1</b>	
<b>01.05</b>		<b>Conservació de tanques i arbustos</b>	
PRE30-9083N1	m	Retallada tanca xiprer/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retallada i pinçament de tanca de xiprer/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 2,03 Maquinaria ..... 0,12 Resto de obra y materiales ..... 0,78 <b>TOTAL PARTIDA ..... 2,93</b>
<b>05</b>		<b>Jardí dels Francolins</b>	
<b>LOT 1</b>		<b>ZONA 1</b>	
<b>01.01</b>		<b>Poda palmàcia</b>	
PRE32-909E	u	Poda fulles seques s/formació valona+neteja palmàcia no Phoenix canariensis h< 4 m,escala, aplec+càrreg+transport brossa planta  Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de palmàcia diferent de Phoenix canariensis de < 4 m d'alçària, amb escala, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 29,73 Maquinaria ..... 9,34 Resto de obra y materiales ..... 2,95 <b>TOTAL PARTIDA ..... 42,02</b>
<b>01.02</b>		<b>Poda arbrat viàri</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 15,77 Maquinaria ..... 15,54 Resto de obra y materiales ..... 2,74 <b>TOTAL PARTIDA ..... 34,05</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
PRE31-907D	u	Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Mano de obra ..... 18,02 Maquinaria ..... 21,56 Resto de obra y materiales ..... 5,27 <b>TOTAL PARTIDA ..... 44,85</b>
PRE31-906T	u	Poda planif/conif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Mano de obra ..... 25,73 Maquinaria ..... 29,30 Resto de obra y materiales ..... 6,63 <b>TOTAL PARTIDA ..... 61,16</b>
<b>01.03 Pinçament xiprers</b>			
PRE30-9081	u	Pinçament xiprer/similar, h:10 a 15 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 10 a 15 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Mano de obra ..... 29,73 Maquinaria ..... 35,46 Resto de obra y materiales ..... 7,95 <b>TOTAL PARTIDA ..... 73,14</b>
<b>01.05 Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N2	m	Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Mano de obra ..... 0,79 Maquinaria ..... 0,03 Resto de obra y materiales ..... 2,51 <b>TOTAL PARTIDA ..... 3,33</b>
<b>06 Plaça Montserrat Canals</b>			
<b>LOT 1 ZONA 1</b>			
<b>01.02 Poda arbrat viàri</b>			
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Mano de obra ..... 15,77 Maquinaria ..... 15,54 Resto de obra y materiales ..... 2,74 <b>TOTAL PARTIDA ..... 34,05</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
PRE31-907D	u	<b>Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>  Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 18,02
			Maquinaria..... 21,56
			Resto de obra y materiales ..... 5,27
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 44,85</b>
PRE31-906T	u	<b>Poda planif/conif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>  Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 25,23
			Maquinaria..... 29,30
			Resto de obra y materiales ..... 6,63
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 61,16</b>
<b>01.03 Pinçament xiprers</b>			
PRE30-907V	u	<b>Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>  Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 23,87
			Maquinaria..... 13,58
			Resto de obra y materiales ..... 2,86
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 40,31</b>
<b>01.05 Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N2	m	<b>Retallada tanca heura/similar, h:&lt; 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>  Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 0,79
			Maquinaria..... 0,03
			Resto de obra y materiales ..... 2,51
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 3,33</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
PRE30-9083N4	m2	Conservació anual de macissos arbustius / h:<2,5 m, poda i perfilat, abonament, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr	
		Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbusts. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonament anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.	
			Mano de obra ..... 0,93
			Maquinaria ..... 0,03
			Resto de obra y materiales ..... 0,06
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 1,02</b>

## 01.06 Reg

PRF0-4BFD	u	Reg planta petita, mànega, 5l, mànega no superior a 25 m	
		Reg i manteniment hídric de plantacions ornamentals en zones enjardinades, jardineres o parterres, realitzat de manera manual o mitjançant reg per degoteig. S'estableix una freqüència mínima d'un reg setmanal durant tot l'any, amb un increment de la periodicitat en períodes de calor o sequera, i ajustos puntuals segons les condicions climàtiques i l'estat vegetatiu de les plantes, assegurant un mínim de 52 actuacions anuals. El treball inclou l'abastament i aplicació d'aigua, el control i manteniment del sistema d'irrigació (mànega, degoteig o regadora), l'ajust del cabal per garantir una humitejació uniforme del substrat, la revisió d'emissors i petites reparacions, així com la neteja i ordenació de la zona un cop finalitzada la tasca. Es portarà un registre setmanal de les feines efectuades amb data, operari i incidències. No s'inclou la reposició d'aigua en dipòsits ni la renovació del sistema de reg, que es valoraran en partida independent.	
			Mano de obra ..... 0,33
			Resto de obra y materiales ..... 0,01
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 0,34</b>

## 01.08 Manteniment de torretes

DJAR03		Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm de flor de temporada	
		Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm de diàmetre i 56 cm d'alt, incloses dues substitucions de planta (estiu i hivern) i part proporcional de substitució arbustiva. Inclou manteniment, cabat, desherbat, adobat, aportació de substrat i regs.	
			Mano de obra ..... 107,17
			Resto de obra y materiales ..... 20,57
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 127,74</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>07</b>		<b>Parquing Carrer Joan Maragall</b>	
<b>LOT 1</b>		<b>ZONA 1</b>	
<b>01.02</b>		<b>Poda arbrat viàri</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 15,77 Maquinaria ..... 15,54 Resto de obra y materiales ..... 2,74 <b>TOTAL PARTIDA ..... 34,05</b>
<b>01.03</b>		<b>Pinçament xiprers</b>	
PRE30-907V	u	Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 23,87 Maquinaria ..... 13,58 Resto de obra y materiales ..... 2,86 <b>TOTAL PARTIDA ..... 40,31</b>
<b>01.05</b>		<b>Conservació de tanques i arbustos</b>	
PRE30-9083N2	m	Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 0,79 Maquinaria ..... 0,03 Resto de obra y materiales ..... 2,51 <b>TOTAL PARTIDA ..... 3,33</b>
<b>08</b>		<b>Piscina municipal</b>	
<b>LOT 1</b>		<b>ZONA 1</b>	
<b>01.02</b>		<b>Poda arbrat viàri</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 15,77 Maquinaria ..... 15,54 Resto de obra y materiales ..... 2,74 <b>TOTAL PARTIDA ..... 34,05</b>
PRE31-907D	u	Poda planif/conif. H6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 18,02

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
			Maquinaria..... 21,56
			Resto de obra y materiales..... 5,27
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 44,85</b>
PRE31-906T	u	Poda planif/conif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	
		Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 25,23
			Maquinaria..... 29,30
			Resto de obra y materiales..... 6,63
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 61,16</b>
<b>01.03 Pinçament xiprers</b>			
PRE30-907V	u	Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	
		Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 23,87
			Maquinaria..... 13,58
			Resto de obra y materiales..... 2,86
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 40,31</b>
<b>01.04 Gespa</b>			
PRH0-5271	m2	Sega tallagespa rotativa,seient,ampl.=66 a 90 cm,pend.inferior al 25 % segat	
		Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	
			Mano de obra ..... 0,04
			Maquinaria..... 0,03
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 0,07</b>
PRA2-4H28	m2	Sembra barreja p/gespa rúst.baix mant.lleg+gram,m.man.,pend.< 30 %,sup.< 500 m2,cobert.sorra+corronat+1 sega	
		Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície de sembra< 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior i la primera sega	
			Mano de obra ..... 3,16
			Maquinaria..... 0,03
			Resto de obra y materiales..... 0,70
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 3,89</b>
<b>01.07 Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	
		Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 0,24
			Maquinaria..... 0,52
			Resto de obra y materiales..... 0,05
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 0,81</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>09</b>		<b>Plaça del Centenari</b>	
<b>LOT 1</b>		<b>ZONA 1</b>	
<b>01.02</b>		<b>Poda arbrat viàri</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Mano de obra ..... 15,77 Maquinaria..... 15,54 Resto de obra y materiales ..... 2,74 <b>TOTAL PARTIDA ..... 34,05</b>
<b>01.07</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Mano de obra ..... 0,24 Maquinaria..... 0,52 Resto de obra y materiales ..... 0,05 <b>TOTAL PARTIDA ..... 0,81</b>
<b>10</b>		<b>C/ de Pompeu Fabra</b>	
<b>LOT 1</b>		<b>ZONA 1</b>	
<b>01.02</b>		<b>Poda arbrat viàri</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Mano de obra ..... 15,77 Maquinaria..... 15,54 Resto de obra y materiales ..... 2,74 <b>TOTAL PARTIDA ..... 34,05</b>
PRE31-907D	u	Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Mano de obra ..... 18,02 Maquinaria..... 21,56 Resto de obra y materiales ..... 5,27 <b>TOTAL PARTIDA ..... 44,85</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI UD RESUM PREU

## 01.03 Pinçament xiprers

PRE30-907V u Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	23,87
Maquinaria.....	13,58
Resto de obra y materiales .....	2,86
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>40,31</b>

## 01.07 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	0,24
Maquinaria.....	0,52
Resto de obra y materiales .....	0,05
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,81</b>

## 11 Rotonda Av/ Catalunya amb Carretera de Poblet

### LOT 1 ZONA 1

## 01.02 Poda arbrat viàri

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	15,77
Maquinaria.....	15,54
Resto de obra y materiales .....	2,74
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>34,05</b>

## 12 Rotonda Plaça Montserrat Canals Av/ Catalunya

### LOT 1 ZONA 1

## 01.03 Pinçament xiprers

PRE30-9083 u Pinçament xiprer/similar, h:< 4 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de < 4 m alçària amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	23,87
Maquinaria.....	3,08
Resto de obra y materiales .....	1,11
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>28,06</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI UD RESUM PREU

## 01.05 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N2 m Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	0,79
Maquinaria.....	0,03
Resto de obra y materiales .....	2,51
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>3,33</b>

## 13 C/ Joan Maragall

### LOT 1 ZONA 1

## 01.02 Poda arbrat viàri

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçada, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	15,77
Maquinaria.....	15,54
Resto de obra y materiales .....	2,74
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>34,05</b>

## 01.07 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	0,24
Maquinaria.....	0,52
Resto de obra y materiales .....	0,05
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,81</b>

**PR.- RESUM DE PRESSUPOST**

# RESUM DE PRESSUPOST

Projecte PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref. Projecte

CAPÍTOL	RESUM	IMPORT	%
<b>01</b>	<b>Avinguda Catalunya</b>		
LOT 1	ZONA 1.....	445,69	100,00
01.02	Poda arbrat viàri.....	34,05	
01.06	Reg.....	70,72	
01.07	Manteniment d'escocells.....	6,48	
01.08	Manteniment de torretes.....	334,44	
<b>02</b>	<b>C/ Prat de la Riba</b>		
LOT 1	ZONA 1.....	589,68	100,00
01.02	Poda arbrat viàri.....	102,15	
01.03	Pinçament xiprers.....	40,31	
01.05	Conservació de tanques i arbustos.....	427,78	
01.07	Manteniment d'escocells.....	19,44	
<b>03</b>	<b>Carrer Rovira i Virgili</b>		
LOT 1	ZONA 1.....	1.443,16	100,00
01.02	Poda arbrat viàri.....	204,30	
01.03	Pinçament xiprers.....	877,68	
01.05	Conservació de tanques i arbustos.....	322,30	
01.07	Manteniment d'escocells.....	38,88	
<b>04</b>	<b>Carrer Joan Maragall</b>		
LOT 1	ZONA 1.....	498,10	100,00
01.05	Conservació de tanques i arbustos.....	498,10	
<b>05</b>	<b>Jardí dels Francolins</b>		
LOT 1	ZONA 1.....	2.802,50	100,00
01.01	Poda palmàcia.....	126,06	
01.02	Poda arbrat viàri.....	1.418,78	
01.03	Pinçament xiprers.....	658,26	
01.05	Conservació de tanques i arbustos.....	599,40	
<b>06</b>	<b>Plaça Montserrat Canals</b>		
LOT 1	ZONA 1.....	2.599,71	100,00
01.02	Poda arbrat viàri.....	1.082,79	
01.03	Pinçament xiprers.....	80,62	
01.05	Conservació de tanques i arbustos.....	272,94	
01.06	Reg.....	141,44	
01.08	Manteniment de torretes.....	1.021,92	
<b>07</b>	<b>Parquing Carrer Joan Maragall</b>		
LOT 1	ZONA 1.....	764,13	100,00
01.02	Poda arbrat viàri.....	476,70	
01.03	Pinçament xiprers.....	120,93	
01.05	Conservació de tanques i arbustos.....	166,50	
<b>08</b>	<b>Piscina municipal</b>		
LOT 1	ZONA 1.....	7.499,64	100,00
01.02	Poda arbrat viàri.....	2.514,80	
01.03	Pinçament xiprers.....	161,24	
01.04	Gespa.....	4.726,40	
01.07	Manteniment d'escocells.....	97,20	
<b>09</b>	<b>Plaça del Centenari</b>		
LOT 1	ZONA 1.....	324,24	100,00
01.02	Poda arbrat viàri.....	272,40	
01.07	Manteniment d'escocells.....	51,84	

# RESUM DE PRESSUPOST

Projecte PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref. Projecte

CAPÍTOL	RESUM	IMPORT	%
<b>10</b>	<b>C/ de Pompeu Fabra</b>		
LOT 1	ZONA 1 .....	1.704,82	100,00
01.02	Poda arbrat viàri .....	1.168,50	
01.03	Pinçament xiprers .....	322,48	
01.07	Manteniment d'escocells .....	213,84	
<b>11</b>	<b>Rotonda Av/ Catalunya amb Carretera de Poblet</b>		
LOT 1	ZONA 1 .....	34,05	100,00
01.02	Poda arbrat viàri .....	34,05	
<b>12</b>	<b>Rotonda Plaça Montserrat Canals Av/ Catalunya</b>		
LOT 1	ZONA 1 .....	373,40	100,00
01.03	Pinçament xiprers .....	140,30	
01.05	Conservació de tanques i arbustos .....	233,10	
<b>13</b>	<b>C/ Joan Maragall</b>		
LOT 1	ZONA 1 .....	121,59	100,00
01.02	Poda arbrat viàri .....	102,15	
01.07	Manteniment d'escocells .....	19,44	
<b>TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>19.200,71</b>	
13,00 % Gastos generales .....		2.496,09	
6,00 % Beneficio industrial .....		1.152,04	
Suma .....		3.648,13	
<b>PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SIN IVA</b>		<b>22.848,84</b>	
21% IVA .....		4.798,26	
<b>PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ</b>		<b>27.647,10</b>	

, 28 de octubre 2025.

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de VINT-I-SET MIL SIS-CENTS QUARANTA-SET amb DEU CÈNTIMS

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 16 Cova dels Moros

#### LOT 2 ZONA 2

#### 01.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Cercis siliquastrum Cova dels Moros (Escales del Castell)	1	1,00
Poda Pi Cova dels Moros (Escales del Castell)	1	1,00
Poda Cedre Cova dels Moros (Escales del Castell)	3	3,00
Poda d'hivern Moreres de Paper Cova dels Moros (Escales del Castell)	7	7,00
Poda d'hivern Falsa acàcia Cova dels Moros (Escales del Castell)	2	2,00

14,00

PRE33-IZY2 u Esporga form.o aclarida vorera,escala+mitjans man. Recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km) Únicament en cas necessari

Esporga de formació o aclarida d'arbre (únicament en cas necessari) amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Cercis siliquastrum Cova dels Moros (Escales del Castell)	1	1,00
Poda Pi Cova dels Moros (Escales del Castell)	1	1,00
Poda Cedre Cova dels Moros (Escales del Castell)	3	3,00
Poda d'hivern Moreres de Paper Cova dels Moros (Escales del Castell)	7	7,00
Poda d'hivern Falsa acàcia Cova dels Moros (Escales del Castell)	2	2,00

14,00

#### 01.03 Pinçament xiprers

PRE30-907V u Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Pinçament de xiprers Cova dels Moros (Escales del Castell)	13	13,00
--	----	-------

13,00

#### 01.05 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N2M m2 Retallada heura/similar, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Manteniment d'heura o vegetació similar, tant en superfície horitzontal com vertical, amb una alçada màxima de fins a 2,5 m, mitjançant la utilització de tallabardisses mecànica, tisores manuals i altres mitjans auxiliars necessaris. Els treballs inclouen la poda i retallada per al control del creixement i manteniment de la forma, el bufat i la neteja posterior de l'àrea d'actuació, així com l'aplec de la brossa vegetal generada, la seva càrrega sobre camió grua amb pinça o vehicle auxiliar, amb transport i disposició controlada a planta de compostatge situada a una distància no superior a 20 km.

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
	Manteniment Heura Cova dels Moros (S'ha considerat un mínim d'1 retall anuals)	200				200,00
						200,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 15 Carrer del Castell

#### LOT 2 ZONA 2

#### 01.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Auró Carrer del Castell	2	2,00
Poda d'hivern Moreres Carrer del Castell	1	1,00
Poda d'hivern Lledoners Carrer del Castell	1	1,00

4,00

PRE33-IZY2 u Esporga form.o aclarida vorera,escala+mitjans man. Recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km) Únicament en cas necesari

Esporga de formació o aclarida d'arbre (únicament en cas necessari) amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Auró Carrer del Castell	2	2,00
Poda d'hivern Moreres Carrer del Castell	1	1,00
Poda d'hivern Lledoners Carrer del Castell	1	1,00

4,00

#### 01.05 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N1 m Retallada tanca xiprer/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Retallada i pinçament de tanca de xiprer/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Retallada de tanca de xiprer una única cara Carrer del Castell (Considerem 2 retallades anuals únicament per una cara)	30	60,00	2
--	----	-------	---

60,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 19 Camí Nou

#### LOT 2 ZONA 2

#### 01.02 Poda arbrat

PRE31-907D	u	Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km			
		Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Poda de Pins Camí Nou	4		4,00
					<hr/>
					4,00

#### 01.09 Desbrossaments

PRE10-817V	m2	Desbrossada franges ampl.fins a 5 m,brossa hmés d'1 m,<40 obst./km,tractor 100CV sistem.aspir.+remolc			
		Desbrossada i retallada de vegetació arbustiva de més de 2 m d'alçada situada als marges o talussos de la carretera, realitzada mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència equipat amb braç desbrossador en posició vertical, apte per al treball lateral sobre parets vegetals o arbusts alts. Els treballs inclouen un mínim de dues passades de màquina, així com el sistema d'aspiració i recollida de la brossa amb remolc per al seu posterior transport a planta de compostatge o punt autoritzat.			
		Desbrossada marges Camí Nou (S'ha considerat 1 desbrossament i es farà quan es consideri necessari)	800		800,00
					<hr/>
					800,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 20 Avinguda Catalunya Z2

#### LOT 2 ZONA 2

#### 01.01 Poda palmàcia

PRE32-909E	u	Poda fulles seques s/formació valona+neteja palmàcia no Phoenix canariensis h< 4 m,escala, aplec+càrreg+transport brossa planta			
		Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de palmàcia diferent de Phoenix canariensis de < 4 m d'alçària, amb escala, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Poda palmàcia Rotonda Av amb C/ de la Font	1		1,00
					1,00

#### 01.09 Desbrossaments

PRE11-8I8P	m2	Desbrossada superf.terr. Desbrossadora braç+capçal fil-disc			
		Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa			
		Desbrossada arbustos/vegetació al voltant de la Avinguda de Catalunya fins a Coves de l'Espluga	700		700,00
					700,00
PREQ1-8I90	m2	Recollida de restes veget.,urbanització mitj.manuals+càrr.sob/camió-conten.			
		Recollida de restes vegetals en actuacions d'urbanització amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor			
		Recollida de desbrossament arbustos/vegetació al voltant de la Avinguda de Catalunya fins a Coves de l'Espluga	700		700,00
					700,00
PREA-IZXU	m2	Eixarcolat zona vegetació abundant, manteniment bàsic, recollida+transp.brossa planta comp.(D≤20 km)			
		Eixarcolat i neteja de zona amb abundant vegetació, efectuada de manera manual i/o mecànica, amb la finalitat de controlar el creixement excessiu de males herbes i restes vegetals. Aquesta operació es realitzarà aproximadament 2 o 3 vegades a l'any, segons les condicions de creixement de la vegetació. Els treballs inclouen, l'aplec i càrrega de la brossa generada, el seu transport i la disposició controlada en planta de compostatge (no més lluny de 20 km).			
		Eixarcolat i herbicidat Avinguda Catalunya Z2	700		700,00
					700,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 17 Carrer de la Bellavista

#### LOT 2 ZONA 2

#### 01.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Moreres de Paper Carrer de la Bellavista	11	11,00
Poda d'hivern Albizia Julibrissin Carrer de la Bellavista	3	3,00
Poda d'hivern Auró Carrer de la Bellavista	1	1,00

15,00

PRE33-IZY2 u Esporga form.o aclarida vorera,escala+mitjans man. Recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km) Únicament en cas necessari

Esporga de formació o aclarida d'arbre (únicament en cas necessari) amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Moreres de Paper Carrer de la Bellavista	11	11,00
Poda d'hivern Albizia Julibrissin Carrer de la Bellavista	3	3,00
Poda d'hivern Auró Carrer de la Bellavista	1	1,00

15,00

#### 01.05 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N3M u Conservació anual d'arbust, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Retall Adelfas Carrer de la Bellavista (S'han considerat 3 retalls anuals durant el període d'hivern/tardor)	2	6,00	3
--	---	------	---

6,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 14 Rotonda Av Catalunya amb C/ de la Font

#### LOT 2 ZONA 2

#### 01.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Plataners rotonda Av amb C/ de la Font 13 13,00

Poda d'hivern Prunera de fulla Vermella rotonda Av amb C/ de la Font 5 5,00

---

18,00

PRE33-IZY2 u Esporga form.o aclarida vorera,escala+mitjans man. Recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km) Únicament en cas necesari

Esporga de formació o aclarida d'arbre (únicament en cas necessari) amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Plataners rotonda Av amb C/ de la Font 13 13,00

Poda d'hivern Prunera de fulla Vermella rotonda Av amb C/ de la Font 5 5,00

---

18,00

#### 01.05 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N4 m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr

Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.

Conservació anual de Espigol Rotonda Av amb C/ de la Font 20 100,00 5

Font

---

100,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 21 Coves de l'Espluga

#### LOT 2 ZONA 2

#### 01.05 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N2 m Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Retall Heura Coves de l'Espluga (S'han considerat 5 retallades anuals)

90

450,00 5

---

450,00

#### 01.06 Reg

PRF0-4BFD u Reg planta petita,mànega,5l,màneg.no superior a 25 m

Reg i manteniment hídric de plantacions ornamentals en zones enjardinades, jardineres o parterres, realitzat de manera manual o mitjançant reg per degoteig. S'estableix una freqüència mínima d'un reg setmanal durant tot l'any, amb un increment de la periodicitat en períodes de calor o sequera, i ajustos puntuals segons les condicions climàtiques i l'estat vegetatiu de les plantes, assegurant un mínim de 52 actuacions anuals. El treball inclou l'abastament i aplicació d'aigua, el control i manteniment del sistema d'irrigació (mànega, degoteig o regadora), l'ajust del cabal per garantir una humitejació uniforme del substrat, la revisió d'emissors i petites reparacions, així com la neteja i ordenació de la zona un cop finalitzada la tasca. Es portarà un registre setmanal de les feines efectuades amb data, operari i incidències. No s'inclou la reposició d'aigua en dipòsits ni la renovació del sistema de reg, que es valoraran en partida independent.

Reg torretes de Teix Coves de l'Espluga (S'han considerat un mínim de 52 regs)

6

312,00 52

---

312,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 18 Parc del Freginal

#### LOT 2 ZONA 2

#### 01.02 Poda arbrat

PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km		
		Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)		
		Poda de Lledoners Parc del Freginal	5	5,00
		Poda de Figuera Parc del Freginal	1	1,00
				6,00

PRE31-907D	u	Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km		
		Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)		
		Poda de Pins Parc del Freginal	4	4,00
		Poda d'Alzines Parc del Freginal	26	26,00
				30,00

PRE31-906T	u	Poda planif/conif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km		
		Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)		
		Poda de Pollancre Parc del Freginal	8	8,00
				8,00

PRE33-IZY2	u	Esporga form.o aclarida vorera,escala+mitjans man. Recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km) Únicament en cas necessari		
		Esporga de formació o aclarida d'arbre (únicament en cas necessari) amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)		
		Poda de Lledoners Parc del Freginal	5	5,00
		Poda de Figuera Parc del Freginal	1	1,00
				6,00

#### 01.05 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N2M	m2	Retallada heura/similar, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km		
		Manteniment d'heura o vegetació similar, tant en superfície horitzontal com vertical, amb una alçada màxima de fins a 2,5 m, mitjançant la utilització de tallabardisses mecànica, tisores manuals i altres mitjans auxiliars necessaris. Els treballs inclouen la poda i retallada per al control del creixement i manteniment de la forma, el bufat i la neteja posterior de l'àrea d'actuació, així com l'aplec de la brossa vegetal generada, la seva càrrega sobre camió grua amb pinça o vehicle auxiliar ,amb transport i disposició controlada a planta de compostatge situada a una distància no superior a 20 km.		
		Manteniment Heura Parc del Freginal (S'ha considerat un mínim d'1 retall anuals)	700	700,00
				700,00

**TOTAL** .....

## **PJ.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS PER CAPITOLS**

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.					
CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>14</b>	<b>Rotonda Av Catalunya amb C/ de la Font</b>				
<b>LOT 2</b>	<b>ZONA 2</b>				
<b>01.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
	Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>34,05</b>
<b>PRE33-IZY2</b>	<b>Esporga form.o aclarida vorera,escala+mitjans man. Recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= u 20km) Únicament en cas necessari</b>				
	Esporga de formació o aclarida d'arbre (únicament en cas necessari) amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,200 h	21,94	4,39	
A0F-000M	Oficial 1a jardiner	0,200 h	35,05	7,01	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,020 t	50,00	1,00	
C152-003B	Camió grua	0,060 h	62,11	3,73	
CRE0-00C0	Motoserra	0,200 h	3,51	0,70	
CRE2-00BZ	Tisores pneumàtiques+p.p.compressor	0,200 h	3,51	0,70	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,114 %	1,50	0,17	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>17,70</b>
<b>01.05</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>				
<b>PRE30-9083N4</b>	<b>Conservació anual de macissos arbustius / h:&lt; 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr</b>	<b>m2</b>			
	Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,028 h	21,94	0,61	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,014 h	23,10	0,32	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,001 t	50,00	0,05	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,014 h	2,31	0,03	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,009 %	1,50	0,01	

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
TOTAL PARTIDA .....					1,02

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.					
CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>15</b>	<b>Carrer del Castell</b>				
<b>LOT 2</b>	<b>ZONA 2</b>				
<b>01.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
	Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>34,05</b>
<b>PRE33-IZY2</b>	<b>Esporga form.o aclarida vorera,escala+mitjans man. Recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= u 20km) Únicament en cas necessari</b>				
	Esporga de formació o aclarida d'arbre (únicament en cas necessari) amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,200 h	21,94	4,39	
A0F-000M	Oficial 1a jardiner	0,200 h	35,05	7,01	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,020 t	50,00	1,00	
C152-003B	Camió grua	0,060 h	62,11	3,73	
CRE0-00C0	Motoserra	0,200 h	3,51	0,70	
CRE2-00BZ	Tisores pneumàtiques+p.p.compressor	0,200 h	3,51	0,70	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,114 %	1,50	0,17	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>17,70</b>
<b>01.05</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>				
<b>PRE30-9083N1</b>	<b>Retallada tanca xiprer/similar, h:&lt; 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta m compostatge dist&lt;20km</b>				
	Retallada i pinçament de tanca de xiprer/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,045 h	21,94	0,99	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,045 h	23,10	1,04	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,015 t	50,00	0,75	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,050 h	2,31	0,12	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,020 %	1,50	0,03	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>2,93</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.					
CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>16</b>	<b>Cova dels Moros</b>				
<b>LOT 2</b>	<b>ZONA 2</b>				
<b>01.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
	Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>34,05</b>
<b>PRE33-IZY2</b>	<b>Esporga form.o aclarida vorera,escala+mitjans man. Recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= u 20km) Únicament en cas necessari</b>				
	Esporga de formació o aclarida d'arbre (únicament en cas necessari) amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,200 h	21,94	4,39	
A0F-000M	Oficial 1a jardiner	0,200 h	35,05	7,01	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,020 t	50,00	1,00	
C152-003B	Camió grua	0,060 h	62,11	3,73	
CRE0-00C0	Motoserra	0,200 h	3,51	0,70	
CRE2-00BZ	Tisores pneumàtiques+p.p.compressor	0,200 h	3,51	0,70	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,114 %	1,50	0,17	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>17,70</b>
<b>01.03</b>	<b>Pinçament xiprers</b>				
<b>PRE30-907V</b>	<b>Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta u compostatge dist&lt;20km</b>				
	Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,530 h	21,94	11,63	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,530 h	23,10	12,24	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,100 h	62,11	6,21	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,530 h	11,60	6,15	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,530 h	2,31	1,22	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,239 %	1,50	0,36	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>40,31</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>01.05</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>				
PRE30-9083N2M	Retallada heura/similar, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	m2			
	Manteniment d'heura o vegetació similar, tant en superfície horitzontal com vertical, amb una alçada màxima de fins a 2,5 m, mitjançant la utilització de tallabardisses mecànica, tisores manuals i altres mitjans auxiliars necessaris. Els treballs inclouen la poda i retallada per al control del creixement i manteniment de la forma, el bufat i la neteja posterior de l'àrea d'actuació, així com l'aplec de la brossa vegetal generada, la seva càrrega sobre camió grua amb pinça o vehicle auxiliar, amb transport i disposició controlada a planta de compostatge situada a una distància no superior a 20 km.				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,010 h	21,94	0,22	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,010 h	23,10	0,23	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,001 t	50,00	0,05	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,010 h	2,31	0,02	
CRE2-00BZMNM2	Vehicle auxiliar	0,010 h	59,57	0,60	
CRE2-00BZMNM1	Bufadora Stihl/similar	0,010 h	1,48	0,01	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,005 %	1,50	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>1,14</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.					
CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>17</b>	<b>Carrer de la Bellavista</b>				
<b>LOT 2</b>	<b>ZONA 2</b>				
<b>01.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
	Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>34,05</b>
<b>PRE33-IZY2</b>	<b>Esporga form.o aclarida vorera,escala+mitjans man. Recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= u 20km) Únicament en cas necessari</b>				
	Esporga de formació o aclarida d'arbre (únicament en cas necessari) amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,200 h	21,94	4,39	
A0F-000M	Oficial 1a jardiner	0,200 h	35,05	7,01	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,020 t	50,00	1,00	
C152-003B	Camió grua	0,060 h	62,11	3,73	
CRE0-00C0	Motoserra	0,200 h	3,51	0,70	
CRE2-00BZ	Tisores pneumàtiques+p.p.compressor	0,200 h	3,51	0,70	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,114 %	1,50	0,17	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>17,70</b>
<b>01.05</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>				
<b>PRE30-9083N3M</b>	<b>Conservació anual d'arbust, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
	Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,100 h	21,94	2,19	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,100 h	2,31	0,23	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,022 %	1,50	0,03	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>4,95</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.					
CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>18</b>	<b>Parc del Freginal</b>				
<b>LOT 2</b>	<b>ZONA 2</b>				
<b>01.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/confif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
	Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>34,05</b>
<b>PRE31-907D</b>	<b>Poda planif/confif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>				
	Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,400 h	21,94	8,78	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,400 h	23,10	9,24	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,100 t	50,00	5,00	
C152-003B	Camió grua	0,235 h	62,11	14,60	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,400 h	11,60	4,64	
CRE0-00C0	Motoserra	0,400 h	3,51	1,40	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,400 h	2,31	0,92	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,180 %	1,50	0,27	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>44,85</b>
<b>PRE31-906T</b>	<b>Poda planif/confif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>				
	Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,560 h	21,94	12,29	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,560 h	23,10	12,94	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,125 t	50,00	6,25	
C152-003B	Camió grua	0,278 h	62,11	17,27	
C151-00JY	Llog.cistella braç art. 16m,s/operari	0,560 h	15,66	8,77	
CRE0-00C0	Motoserra	0,560 h	3,51	1,97	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,560 h	2,31	1,29	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,252 %	1,50	0,38	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>61,16</b>
<b>PRE33-IZY2</b>	<b>Esporga form.o aclarida vorera,escala+mitjans man. Recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= 20km) Únicament en cas necessari</b>				
	Esporga de formació o aclarida d'arbre (únicament en cas necessari) amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,200 h	21,94	4,39	
A0F-000M	Oficial 1a jardiner	0,200 h	35,05	7,01	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,020 t	50,00	1,00	
C152-003B	Camió grua	0,060 h	62,11	3,73	

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CRE0-00C0	Motoserra	0,200 h	3,51	0,70	
CRE2-00BZ	Tisores pneumàtiques+p.p.compressor	0,200 h	3,51	0,70	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,114 %	1,50	0,17	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>17,70</b>

### 01.05 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N2M Retallada heura/similar, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km m2

Manteniment d'heura o vegetació similar, tant en superfície horitzontal com vertical, amb una alçada màxima de fins a 2,5 m, mitjançant la utilització de tallabardisses mecànica, tisores manuals i altres mitjans auxiliars necessaris. Els treballs inclouen la poda i retallada per al control del creixement i manteniment de la forma, el bufat i la neteja posterior de l'àrea d'actuació, així com l'aplec de la brossa vegetal generada, la seva càrrega sobre camió grua amb pinça o vehicle auxiliar, amb transport i disposició controlada a planta de compostatge situada a una distància no superior a 20 km.

A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,010 h	21,94	0,22	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,010 h	23,10	0,23	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,001 t	50,00	0,05	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,010 h	2,31	0,02	
CRE2-00BZMNM2	Vehicle auxiliar	0,010 h	59,57	0,60	
CRE2-00BZMNM1	Bufadora Sthl/similar	0,010 h	1,48	0,01	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,005 %	1,50	0,01	

**TOTAL PARTIDA.....** **1,14**

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>19</b>	<b>Camí Nou</b>				
<b>LOT 2</b>	<b>ZONA 2</b>				
<b>01.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
PRE31-907D	Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	u			
	Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,400 h	21,94	8,78	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,400 h	23,10	9,24	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,100 t	50,00	5,00	
C152-003B	Camió grua	0,235 h	62,11	14,60	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,400 h	11,60	4,64	
CRE0-00C0	Motoserra	0,400 h	3,51	1,40	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,400 h	2,31	0,92	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,180 %	1,50	0,27	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>44,85</b>

<b>01.09</b>	<b>Desbrossaments</b>				
PRE10-8I7V	Desbrossada franges ampl.fins a 5 m,brossa hmés d'1 m,<40 obst./km,tractor 100CV sistem.aspir.+remolc	m2			
	Desbrossada i retallada de vegetació arbustiva de més de 2 m d'alçada situada als marges o talussos de la carretera, realitzada mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència equipat amb braç desbrossador en posició vertical, apte per al treball lateral sobre parets vegetals o arbusts alts. Els treballs inclouen un mínim de dues passades de màquina, així com el sistema d'aspiració i recollida de la brossa amb remolc per al seu posterior transport a planta de compostatge o punt autoritzat.				
CR11-00JT	Tractor 100CV,braç desbros.+sistem.aspir.+remolc	0,004 h	69,55	0,28	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,28</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.					
CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>20</b>	<b>Avinguda Catalunya Z2</b>				
<b>LOT 2</b>	<b>ZONA 2</b>				
<b>01.01</b>	<b>Poda palmàcia</b>				
<b>PRE32-909E</b>	<b>Poda fulles seques s/formació valona+neteja palmàcia no Phoenix canariensis h&lt; 4 m,escala, u aplec+càrreg+transport brossa planta</b>				
	Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de palmàcia diferent de Phoenix canariensis de < 4 m d'alçària, amb escala, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,660 h	21,94	14,48	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,660 h	23,10	15,25	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,113 h	62,11	7,02	
CRE0-00C0	Motoserra	0,660 h	3,51	2,32	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,297 %	1,50	0,45	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>42,02</b>
<b>01.09</b>	<b>Desbrossaments</b>				
<b>PRE11-8I8P</b>	<b>Desbrossada superf.terr. Desbrossadora braç+capçal fil-disc</b>	<b>m2</b>			
	Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,008 h	21,94	0,18	
A0F-000M	Oficial 1a jardiner	0,001 h	35,05	0,04	
CR10-005L	Desbrossadora manual braç+capçal fil-disc	0,008 h	5,96	0,05	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,27</b>
<b>PREQ1-8I90</b>	<b>Recollida de restes veget.,urbanització mitj.manuals+càrr.sob/camió-conten.</b>	<b>m2</b>			
	Recollida de restes vegetals en actuacions d'urbanització amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,006 h	21,94	0,13	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,001 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,13</b>
<b>PREA-IZXU</b>	<b>Eixarcolat zona vegetació abundant, manteniment bàsic, recollida+transp.brossa planta comp.(D≤20 km)</b>	<b>m2</b>			
	Eixarcolat i neteja de zona amb abundant vegetació, efectuada de manera manual i/o mecànica, amb la finalitat de controlar el creixement excessiu de males herbes i restes vegetals. Aquesta operació es realitzarà aproximadament 2 o 3 vegades a l'any, segons les condicions de creixement de la vegetació. Els treballs inclouen, l'aplec i càrrega de la brossa generada, el seu transport i la disposició controlada en planta de compostatge (no més lluny de 20 km).				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,014 h	21,94	0,31	
B2RA-28U1	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals bruts no perillosos,0,75t/m3,LER 20 02 01	0,002 t	60,00	0,12	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,003 l	12,06	0,04	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,027 h	22,60	0,61	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,003 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>1,13</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.					
CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>21</b>	<b>Coves de l'Espluga</b>				
<b>LOT 2</b>	<b>ZONA 2</b>				
<b>01.05</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>				
PRE30-9083N2	Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	m			
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,020 h	21,94	0,44	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,015 h	23,10	0,35	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,015 h	2,31	0,03	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,008 %	1,50	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>3,33</b>
<b>01.06</b>	<b>Reg</b>				
PRF0-4BFD	Reg planta petita,mànega,5l,màneg.no superior a 25 m  Reg i manteniment hídric de plantacions ornamentals en zones enjardinades, jardineres o parterres, realitzat de manera manual o mitjançant reg per degoteig. S'estableix una freqüència mínima d'un reg setmanal durant tot l'any, amb un increment de la periodicitat en períodes de calor o sequera, i ajustos puntuals segons les condicions climàtiques i l'estat vegetatiu de les plantes, assegurant un mínim de 52 actuacions anuals. El treball inclou l'abastament i aplicació d'aigua, el control i manteniment del sistema d'irrigació (mànega, degoteig o regadora), l'ajust del cabal per garantir una humitejació uniforme del substrat, la revisió d'emissors i petites reparacions, així com la neteja i ordenació de la zona un cop finalitzada la tasca. Es portarà un registre setmanal de les feines efectuades amb data, operari i incidències. No s'inclou la reposició d'aigua en dipòsits ni la renovació del sistema de reg, que es valoraran en partida independent.	u			
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,015 h	21,94	0,33	
B011-05ME	Aigua	0,005 m3	2,04	0,01	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,003 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,34</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>16</b>	<b>Cova dels Moros</b>			
<b>LOT 2</b>	<b>ZONA 2</b>			
<b>01.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	14,00	34,05	476,70
PRE33-IZY2	u Esporga form.o aclarida vorera,escala+mitjans man. Recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km) Únicament en cas necessari	14,00	17,70	247,80
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>724,50</b>
<b>01.03</b>	<b>Pinçament xiprers</b>			
PRE30-907V	u Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	13,00	40,31	524,03
	<b>TOTAL Pinçament xiprers .....</b>			<b>524,03</b>
<b>01.05</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N2M	m2 Retallada heura/similar, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	200,00	1,14	228,00
	<b>TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....</b>			<b>228,00</b>
	<b>TOTAL ZONA 2 .....</b>			<b>1.476,53</b>
	<b>TOTAL Cova dels Moros .....</b>			<b>1.476,53</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>15</b>	<b>Carrer del Castell</b>			
<b>LOT 2</b>	<b>ZONA 2</b>			
<b>01.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	4,00	34,05	136,20
PRE33-IZY2	u Esporga form.o aclarida vorera,escala+mitjans man. Recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km) Únicament en cas necessari	4,00	17,70	70,80
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>207,00</b>
<b>01.05</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N1	m Retallada tanca xiprer/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	60,00	2,93	175,80
	<b>TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....</b>			<b>175,80</b>
	<b>TOTAL ZONA 2 .....</b>			<b>382,80</b>
	<b>TOTAL Carrer del Castell .....</b>			<b>382,80</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>19</b>	<b>Camí Nou</b>			
<b>LOT 2</b>	<b>ZONA 2</b>			
<b>01.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907D	u Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	4,00	44,85	179,40
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>179,40</b>
<b>01.09</b>	<b>Desbrossaments</b>			
PRE10-8I7V	m2 Desbrossada franges ampl.fins a 5 m,brossa hmés d'1 m,<40 obst./km,tractor 100CV sistem.aspir.+remolc	800,00	0,28	224,00
	<b>TOTAL Desbrossaments .....</b>			<b>224,00</b>
	<b>TOTAL ZONA 2 .....</b>			<b>403,40</b>
	<b>TOTAL Camí Nou .....</b>			<b>403,40</b>

**PRESSUPOST PER ESPAI****PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL**

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>20</b>	<b>Avinguda Catalunya Z2</b>			
<b>LOT 2</b>	<b>ZONA 2</b>			
<b>01.01</b>	<b>Poda palmàcia</b>			
PRE32-909E	u Poda fulles seques s/formació valona+neteja palmàcia no Phoenix canariensis h< 4 m,escala, aplec+càrreg+transport brossa planta	1,00	42,02	42,02
	<b>TOTAL Poda palmàcia .....</b>			<b>42,02</b>
<b>01.09</b>	<b>Desbrossaments</b>			
PRE11-8I8P	m2 Desbrossada superf.terr. Desbrossadora braç+capçal fil-disc	700,00	0,27	189,00
PREQ1-8I90	m2 Recollida de restes veget.,urbanització mitj.manuals+càrr.sob/camió-conten.	700,00	0,13	91,00
PREA-IZXU	m2 Eixarcolat zona vegetació abundant, manteniment bàsic, recollida+transp.brossa planta comp.(D≤20 km)	700,00	1,13	791,00
	<b>TOTAL Desbrossaments .....</b>			<b>1.071,00</b>
	<b>TOTAL ZONA 2 .....</b>			<b>1.113,02</b>
	<b>TOTAL Avinguda Catalunya Z2 .....</b>			<b>1.113,02</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>17</b>	<b>Carrer de la Bellavista</b>			
<b>LOT 2</b>	<b>ZONA 2</b>			
<b>01.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	15,00	34,05	510,75
PRE33-IZY2	u Esporga form.o aclarida vorera,escala+mitjans man. Recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km) Únicament en cas necessari	15,00	17,70	265,50
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>776,25</b>
<b>01.05</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N3M	u Conservació anual d'arbust, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	6,00	4,95	29,70
	<b>TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....</b>			<b>29,70</b>
	<b>TOTAL ZONA 2 .....</b>			<b>805,95</b>
	<b>TOTAL Carrer de la Bellavista .....</b>			<b>805,95</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>14</b>	<b>Rotonda Av Catalunya amb C/ de la Font</b>			
<b>LOT 2</b>	<b>ZONA 2</b>			
<b>01.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	18,00	34,05	612,90
PRE33-IZY2	u Esporga form.o aclarida vorera,escala+mitjans man. Recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km) Únicament en cas necessari	18,00	17,70	318,60
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>931,50</b>
<b>01.05</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N4	m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr	100,00	1,02	102,00
	<b>TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....</b>			<b>102,00</b>
	<b>TOTAL ZONA 2 .....</b>			<b>1.033,50</b>
	<b>TOTAL Rotonda Av Catalunya amb C/ de la Font.....</b>			<b>1.033,50</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>21</b>	<b>Coves de l'Espluga</b>			
<b>LOT 2</b>	<b>ZONA 2</b>			
<b>01.05</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N2	m Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	450,00	3,33	1.498,50
	<b>TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....</b>			<b>1.498,50</b>
<b>01.06</b>	<b>Reg</b>			
PRF0-4BFD	u Reg planta petita,mànega,5l,màneg.no superior a 25 m	312,00	0,34	106,08
	<b>TOTAL Reg .....</b>			<b>106,08</b>
	<b>TOTAL ZONA 2 .....</b>			<b>1.604,58</b>
	<b>TOTAL Coves de l'Espluga .....</b>			<b>1.604,58</b>

**PRESSUPOST PER ESPAI****PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL**

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>18</b>	<b>Parc del Freginal</b>			
<b>LOT 2</b>	<b>ZONA 2</b>			
<b>01.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	6,00	34,05	204,30
PRE31-907D	u Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	30,00	44,85	1.345,50
PRE31-906T	u Poda planif/conif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	8,00	61,16	489,28
PRE33-IZY2	u Esporga form.o aclarida vorera,escala+mitjans man. Recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km) Únicament en cas necessari	6,00	17,70	106,20
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>2.145,28</b>
<b>01.05</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N2M	m2 Retallada heura/similar, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	700,00	1,14	798,00
	<b>TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....</b>			<b>798,00</b>
	<b>TOTAL ZONA 2 .....</b>			<b>2.943,28</b>
	<b>TOTAL Parc del Freginal .....</b>			<b>2.943,28</b>
	<b>TOTAL .....</b>			<b>9.763,06</b>

**PQ.- QUADRE DE PREUS 1**

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>14</b>		<b>Rotonda Av Catalunya amb C/ de la Font</b>	
<b>LOT 2</b>		<b>ZONA 2</b>	
<b>01.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
PRE33-IZY2	u	TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS  Esporga form.o aclarida vorera,escala+mitjans man. Recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km) Únicament en cas necessari  Esporga de formació o aclarida d'arbre (únicament en cas necessari) amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	17,70
		DISSET amb SETANTA CÈNTIMS	
<b>01.05</b>		<b>Conservació de tanques i arbustos</b>	
PRE30-9083N4	m2	Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr  Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.	1,02
		UN amb DOS CÈNTIMS	
<b>15</b>		<b>Carrer del Castell</b>	
<b>LOT 2</b>		<b>ZONA 2</b>	
<b>01.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
		TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS	

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
PRE33-IZY2	u	Esporga form.o aclarida vorera,escala+mitjans man. Recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km) Únicament en cas necessari  Esporga de formació o aclarida d'arbre (únicament en cas necessari) amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	17,70

DISSET amb SETANTA CÈNTIMS

## 01.05 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N1	m	Retallada tanca xiprer/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retallada i pinçament de tanca de xiprer/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	2,93
--------------	---	--	------

DOS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

## 16 Cova dels Moros

### LOT 2 ZONA 2

#### 01.02 Poda arbrat

PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
------------	---	--	-------

TRENTA-QUATRE amb CINQ CÈNTIMS

PRE33-IZY2	u	Esporga form.o aclarida vorera,escala+mitjans man. Recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km) Únicament en cas necessari  Esporga de formació o aclarida d'arbre (únicament en cas necessari) amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	17,70
------------	---	--	-------

DISSET amb SETANTA CÈNTIMS

#### 01.03 Pinçament xiprers

PRE30-907V	u	Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	40,31
------------	---	---	-------

QUARANTA amb TRENTA-UN CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI UD RESUM PREU

## 01.05 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N2M m2 Retallada heura/similar, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km 1,14

Manteniment d'heura o vegetació similar, tant en superfície horitzontal com vertical, amb una alçada màxima de fins a 2,5 m, mitjançant la utilització de tallabardisses mecànica, tisores manuals i altres mitjans auxiliars necessaris. Els treballs inclouen la poda i retallada per al control del creixement i manteniment de la forma, el bufat i la neteja posterior de l'àrea d'actuació, així com l'aplec de la brossa vegetal generada, la seva càrrega sobre camió grua amb pinça o vehicle auxiliar ,amb transport i disposició controlada a planta de compostatge situada a una distància no superior a 20 km.

UN amb CATORZE CÈNTIMS

## 17 Carrer de la Bellavista

### LOT 2 ZONA 2

## 01.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km 34,05

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçada, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS

PRE33-IZY2 u Esporga form.o aclarida vorera,escala+mitjans man. Recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km) Únicament en cas necessari 17,70

Esporga de formació o aclarida d'arbre (únicament en cas necessari) amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

DISSET amb SETANTA CÈNTIMS

## 01.05 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N3M u Conservació anual d'arbust, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km 4,95

Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

QUATRE amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>18</b>		<b>Parc del Freginal</b>	
<b>LOT 2</b>		<b>ZONA 2</b>	
<b>01.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
PRE31-907D	u	TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	44,85
PRE31-906T	u	QUARANTA-QUATRE amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS Poda planif/conif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	61,16
PRE33-IZY2	u	SEIXANTA-UN amb SETZE CÈNTIMS Esporga form.o aclarida vorera,escala+mitjans man. Recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km) Únicament en cas necessari  Esporga de formació o aclarida d'arbre (únicament en cas necessari) amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	17,70
		DISSET amb SETANTA CÈNTIMS	
<b>01.05</b>		<b>Conservació de tanques i arbustos</b>	
PRE30-9083N2M	m2	Retallada heura/similar, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Manteniment d'heura o vegetació similar, tant en superfície horitzontal com vertical, amb una alçada màxima de fins a 2,5 m, mitjançant la utilització de tallabardisses mecànica, tisores manuals i altres mitjans auxiliars necessaris. Els treballs inclouen la poda i retallada per al control del creixement i manteniment de la forma, el bufat i la neteja posterior de l'àrea d'actuació, així com l'aplec de la brossa vegetal generada, la seva càrrega sobre camió grua amb pinça o vehicle auxiliar ,amb transport i disposició controlada a planta de compostatge situada a una distància no superior a 20 km.	1,14
		UN amb CATORZE CÈNTIMS	

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>19</b>		<b>Camí Nou</b>	
<b>LOT 2</b>		<b>ZONA 2</b>	
<b>01.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907D	u	Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	44,85
			QUARANTA-QUATRE amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
<b>01.09</b>		<b>Desbrossaments</b>	
PRE10-817V	m2	Desbrossada franges ampl.fins a 5 m,brossa hmés d'1 m,<40 obst./km,tractor 100CV sistem.aspir.+remolc  Desbrossada i retallada de vegetació arbustiva de més de 2 m d'alçada situada als marges o talussos de la carretera, realitzada mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència equipat amb braç desbrossador en posició vertical, apte per al treball lateral sobre parets vegetals o arbusts alts. Els treballs inclouen un mínim de dues passades de màquina, així com el sistema d'aspiració i recollida de la brossa amb remolc per al seu posterior transport a planta de compostatge o punt autoritzat.	0,28
			ZERO amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
<b>20</b>		<b>Avinguda Catalunya Z2</b>	
<b>LOT 2</b>		<b>ZONA 2</b>	
<b>01.01</b>		<b>Poda palmàcia</b>	
PRE32-909E	u	Poda fulles seques s/formació valona+neteja palmàcia no Phoenix canariensis h< 4 m,escala, aplec+càrreg+transport brossa planta  Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de palmàcia diferent de Phoenix canariensis de < 4 m d'alçària, amb escala, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	42,02
			QUARANTA-DOS amb DOS CÈNTIMS
<b>01.09</b>		<b>Desbrossaments</b>	
PRE11-818P	m2	Desbrossada superf.terr. Desbrossadora braç+capçal fil-disc  Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa	0,27
			ZERO amb VINT-I-SET CÈNTIMS
PREQ1-8190	m2	Recollida de restes veget.,urbanització mitj.manuals+càrr.sob/camió-conten.  Recollida de restes vegetals en actuacions d'urbanització amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor	0,13
			ZERO amb TRETZE CÈNTIMS
PREA-IZXU	m2	Eixarcolat zona vegetació abundant, manteniment bàsic, recollida+transp.brossa planta comp.(D≤20 km)  Eixarcolat i neteja de zona amb abundant vegetació, efectuada de manera manual i/o mecànica, amb la finalitat de controlar el creixement excessiu de males herbes i restes vegetals. Aquesta operació es realitzarà aproximadament 2 o 3 vegades a l'any, segons les condicions de creixement de la vegetació. Els treballs inclouen, l'aplec i càrrega de la brossa generada, el seu transport i la disposició controlada en planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	1,13

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI UD RESUM PREU

UN amb TRETZE CÈNTIMS

## 21 Coves de l'Espluga

### LOT 2 ZONA 2

#### 01.05 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N2 m Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport  
brossa planta compostatge dist<20km 3,33

Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

TRES amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

#### 01.06 Reg

PRF0-4BFD u Reg planta petita,mànega,5l,màneg.no superior a 25 m 0,34

Reg i manteniment hídric de plantacions ornamentals en zones enjardinades, jardineres o parterres, realitzat de manera manual o mitjançant reg per degoteig. S'estableix una freqüència mínima d'un reg setmanal durant tot l'any, amb un increment de la periodicitat en períodes de calor o sequera, i ajustos puntuals segons les condicions climàtiques i l'estat vegetatiu de les plantes, assegurant un mínim de 52 actuacions anuals. El treball inclou l'abastament i aplicació d'aigua, el control i manteniment del sistema d'irrigació (mànega, degoteig o regadora), l'ajust del cabal per garantir una humitejació uniforme del substrat, la revisió d'emissors i petites reparacions, així com la neteja i ordenació de la zona un cop finalitzada la tasca. Es portarà un registre setmanal de les feines efectuades amb data, operari i incidències. No s'inclou la reposició d'aigua en dipòsits ni la renovació del sistema de reg, que es valoraran en partida independent.

ZERO amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

**PQ.- QUADRE DE PREUS 2**

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI UD RESUM PREU

## 14 Rotonda Av Catalunya amb C/ de la Font

### LOT 2 ZONA 2

#### 01.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra ..... 15,77  
Maquinaria..... 15,54  
Resto de obra y materiales ..... 2,74

**TOTAL PARTIDA ..... 34,05**

PRE33-IZY2 u Esporga form.o aclarida vorera,escala+mitjans man. Recollida+trasp.brossa planta comp.(D<= 20km) Únicament en cas necessari

Esporga de formació o aclarida d'arbre (únicament en cas necessari) amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra ..... 11,40  
Maquinaria..... 5,13  
Resto de obra y materiales ..... 1,17

**TOTAL PARTIDA ..... 17,70**

#### 01.05 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N4 m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr

Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.

Mano de obra ..... 0,93  
Maquinaria..... 0,03  
Resto de obra y materiales ..... 0,06

**TOTAL PARTIDA ..... 1,02**

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>15</b>		<b>Carrer del Castell</b>	
<b>LOT 2</b>		<b>ZONA 2</b>	
<b>01.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 15,77 Maquinaria..... 15,54 Resto de obra y materiales ..... 2,74
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 34,05</b>
PRE33-IZY2	u	Esporga form.o aclarida vorera,escala+mitjans man. Recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km) Unicament en cas necessari  Esporga de formació o aclarida d'arbre (únicament en cas necessari) amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 11,40 Maquinaria..... 5,13 Resto de obra y materiales ..... 1,17
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 17,70</b>
<b>01.05</b>		<b>Conservació de tanques i arbustos</b>	
PRE30-9083N1	m	Retallada tanca xiprer/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retallada i pinçament de tanca de xiprer/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 2,03 Maquinaria..... 0,12 Resto de obra y materiales ..... 0,78
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 2,93</b>
<b>16</b>		<b>Cova dels Moros</b>	
<b>LOT 2</b>		<b>ZONA 2</b>	
<b>01.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 15,77 Maquinaria..... 15,54 Resto de obra y materiales ..... 2,74
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 34,05</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
PRE33-IZY2	u	<p>Esporga form.o aclarida vorera,escala+mitjans man. Recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= 20km) Únicament en cas necessari</p> <p>Esporga de formació o aclarida d'arbre (únicament en cas necessari) amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)</p>	
			Mano de obra ..... 11,40
			Maquinaria..... 5,13
			Resto de obra y materiales ..... 1,17
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 17,70</b>
<b>01.03</b>		<b>Pinçament xiprers</b>	
PRE30-907V	u	<p>Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</p> <p>Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)</p>	
			Mano de obra ..... 23,87
			Maquinaria..... 13,58
			Resto de obra y materiales ..... 2,86
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 40,31</b>
<b>01.05</b>		<b>Conservació de tanques i arbustos</b>	
PRE30-9083N2M	m2	<p>Retallada heura/similar, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</p> <p>Manteniment d'heura o vegetació similar, tant en superfície horitzontal com vertical, amb una alçada màxima de fins a 2,5 m, mitjançant la utilització de tallabardisses mecànica, tisores manuals i altres mitjans auxiliars necessaris. Els treballs inclouen la poda i retallada per al control del creixement i manteniment de la forma, el bufat i la neteja posterior de l'àrea d'actuació, així com l'aplec de la brossa vegetal generada, la seva càrrega sobre camió grua amb pinça o vehicle auxiliar ,amb transport i disposició controlada a planta de compostatge situada a una distància no superior a 20 km.</p>	
			Mano de obra ..... 0,45
			Maquinaria..... 0,63
			Resto de obra y materiales ..... 0,06
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 1,14</b>
<b>17</b>		<b>Carrer de la Bellavista</b>	
<b>LOT 2</b>		<b>ZONA 2</b>	
<b>01.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	<p>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</p> <p>Poda d'arbre planifoli o conífera de &lt; 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)</p>	
			Mano de obra ..... 15,77
			Maquinaria..... 15,54
			Resto de obra y materiales ..... 2,74
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 34,05</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
PRE33-IZY2	u	<p>Esporga form.o aclarida vorera,escala+mitjans man. Recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= 20km) Únicament en cas necessari</p> <p>Esporga de formació o aclarida d'arbre (únicament en cas necessari) amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)</p>	
			Mano de obra ..... 11,40
			Maquinaria..... 5,13
			Resto de obra y materiales ..... 1,17
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 17,70</b>
<b>01.05</b>		<b>Conservació de tanques i arbustos</b>	
PRE30-9083N3M	u	<p>Conservació anual d'arbrust, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</p> <p>Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)</p>	
			Mano de obra ..... 2,19
			Maquinaria..... 0,23
			Resto de obra y materiales ..... 2,53
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 4,95</b>
<b>18</b>		<b>Parc del Freginal</b>	
<b>LOT 2</b>		<b>ZONA 2</b>	
<b>01.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	<p>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</p> <p>Poda d'arbre planifoli o conífera de &lt; 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)</p>	
			Mano de obra ..... 15,77
			Maquinaria..... 15,54
			Resto de obra y materiales ..... 2,74
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 34,05</b>
PRE31-907D	u	<p>Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</p> <p>Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)</p>	
			Mano de obra ..... 18,02
			Maquinaria..... 21,56
			Resto de obra y materiales ..... 5,27
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 44,85</b>
PRE31-906T	u	<p>Poda planif/conif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</p> <p>Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)</p>	
			Mano de obra ..... 25,23
			Maquinaria..... 29,30
			Resto de obra y materiales ..... 6,63
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 61,16</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
PRE33-IZY2	u	Esporga form.o aclarida vorera,escala+mitjans man. Recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km) Únicament en cas necessari  Esporga de formació o aclarida d'arbre (únicament en cas necessari) amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 11,40
			Maquinaria ..... 5,13
			Resto de obra y materiales ..... 1,17
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 17,70</b>

## 01.05 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N2M	m2	Retallada heura/similar, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Manteniment d'heura o vegetació similar, tant en superfície horitzontal com vertical, amb una alçada màxima de fins a 2,5 m, mitjançant la utilització de tallabardisses mecànica, tisores manuals i altres mitjans auxiliars necessaris. Els treballs inclouen la poda i retallada per al control del creixement i manteniment de la forma, el bufat i la neteja posterior de l'àrea d'actuació, així com l'aplec de la brossa vegetal generada, la seva càrrega sobre camió grua amb pinça o vehicle auxiliar ,amb transport i disposició controlada a planta de compostatge situada a una distància no superior a 20 km.	
			Mano de obra ..... 0,45
			Maquinaria ..... 0,63
			Resto de obra y materiales ..... 0,06
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 1,14</b>

## 19 Camí Nou

### LOT 2 ZONA 2

#### 01.02 Poda arbrat

PRE31-907D	u	Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçada, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 18,02
			Maquinaria ..... 21,56
			Resto de obra y materiales ..... 5,27
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 44,85</b>

#### 01.09 Desbrossaments

PRE10-817V	m2	Desbrossada franges ampl.fins a 5 m,brossa hmés d'1 m,<40 obst./km,tractor 100CV sistem.aspir.+remolc  Desbrossada i retallada de vegetació arbustiva de més de 2 m d'alçada situada als marges o talussos de la carretera, realitzada mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència equipat amb braç desbrossador en posició vertical, apte per al treball lateral sobre parets vegetals o arbusts alts. Els treballs inclouen un mínim de dues passades de màquina, així com el sistema d'aspiració i recollida de la brossa amb remolc per al seu posterior transport a planta de compostatge o punt autoritzat.	
			Maquinaria ..... 0,28
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 0,28</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>20</b>		<b>Avinguda Catalunya Z2</b>	
<b>LOT 2</b>		<b>ZONA 2</b>	
<b>01.01</b>		<b>Poda palmàcia</b>	
PRE32-909E	u	Poda fulles seques s/formació valona+neteja palmàcia no Phoenix canariensis h< 4 m,escala, aplec+càrreg+transport brossa planta  Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de palmàcia diferent de Phoenix canariensis de < 4 m d'alçària, amb escala, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
		Mano de obra .....	29,73
		Maquinaria.....	9,34
		Resto de obra y materiales .....	2,95
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>42,02</b>
<b>01.09</b>		<b>Desbrossaments</b>	
PRE11-8I8P	m2	Desbrossada superf.terr. Desbrossadora braç+capçal fil-disc  Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa	
		Mano de obra .....	0,22
		Maquinaria.....	0,05
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,27</b>
PREQ1-8I90	m2	Recollida de restes veget.,urbanització mitj.manuals+càrr.sob/camió-conten.  Recollida de restes vegetals en actuacions d'urbanització amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor	
		Mano de obra .....	0,13
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,13</b>
PREA-IZXU	m2	Eixarcolat zona vegetació abundant, manteniment bàsic, recollida+transp.brossa planta comp.(D≤20 km)  Eixarcolat i neteja de zona amb abundant vegetació, efectuada de manera manual i/o mecànica, amb la finalitat de controlar el creixement excessiu de males herbes i restes vegetals. Aquesta operació es realitzarà aproximadament 2 o 3 vegades a l'any, segons les condicions de creixement de la vegetació. Els treballs inclouen, l'aplec i càrrega de la brossa generada, el seu transport i la disposició controlada en planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	
		Mano de obra .....	0,31
		Maquinaria.....	0,66
		Resto de obra y materiales .....	0,16
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>1,13</b>
<b>21</b>		<b>Coves de l'Espluga</b>	
<b>LOT 2</b>		<b>ZONA 2</b>	
<b>01.05</b>		<b>Conservació de tanques i arbustos</b>	
PRE30-9083N2	m	Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
		Mano de obra .....	0,79
		Maquinaria.....	0,03
		Resto de obra y materiales .....	2,51
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>3,33</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI UD RESUM PREU

## 01.06 Reg

PRF0-4BFD u Reg planta petita,mànega,5l,màneg.no superior a 25 m

Reg i manteniment hídic de plantacions ornamentals en zones enjardinades, jardineres o parterres, realitzat de manera manual o mitjançant reg per degoteig. S'estableix una freqüència mínima d'un reg setmanal durant tot l'any, amb un increment de la periodicitat en períodes de calor o sequera, i ajustos puntuals segons les condicions climàtiques i l'estat vegetatiu de les plantes, assegurant un mínim de 52 actuacions anuals. El treball inclou l'abastament i aplicació d'aigua, el control i manteniment del sistema d'irrigació (mànega, degoteig o regadora), l'ajust del cabal per garantir una humitejació uniforme del substrat, la revisió d'emissors i petites reparacions, així com la neteja i ordenació de la zona un cop finalitzada la tasca. Es portarà un registre setmanal de les feines efectuades amb data, operari i incidències. No s'inclou la reposició d'aigua en dipòsits ni la renovació del sistema de reg, que es valoraran en partida independent.

Mano de obra .....	0,33
Resto de obra y materiales .....	0,01
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,34</b>

**PR.- RESUM DE PRESSUPOST**

# RESUM DE PRESSUPOST

Projecte PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref. Projecte

CAPÍTOL	RESUM	IMPORT	%
<b>14</b>	<b>Rotonda Av Catalunya amb C/ de la Font</b>		
LOT 2	ZONA 2.....	1.033,50	100,00
01.02	Poda arbrat.....	931,50	
01.05	Conservació de tanques i arbustos.....	102,00	
<b>15</b>	<b>Carrer del Castell</b>		
LOT 2	ZONA 2.....	382,80	100,00
01.02	Poda arbrat.....	207,00	
01.05	Conservació de tanques i arbustos.....	175,80	
<b>16</b>	<b>Cova dels Moros</b>		
LOT 2	ZONA 2.....	1.476,53	100,00
01.02	Poda arbrat.....	724,50	
01.03	Pinçament xiprers.....	524,03	
01.05	Conservació de tanques i arbustos.....	228,00	
<b>17</b>	<b>Carrer de la Bellavista</b>		
LOT 2	ZONA 2.....	805,95	100,00
01.02	Poda arbrat.....	776,25	
01.05	Conservació de tanques i arbustos.....	29,70	
<b>18</b>	<b>Parc del Freginal</b>		
LOT 2	ZONA 2.....	2.943,28	100,00
01.02	Poda arbrat.....	2.145,28	
01.05	Conservació de tanques i arbustos.....	798,00	
<b>19</b>	<b>Camí Nou</b>		
LOT 2	ZONA 2.....	403,40	100,00
01.02	Poda arbrat.....	179,40	
01.09	Desbrossaments.....	224,00	
<b>20</b>	<b>Avinguda Catalunya Z2</b>		
LOT 2	ZONA 2.....	1.113,02	100,00
01.01	Poda palmàcia.....	42,02	
01.09	Desbrossaments.....	1.071,00	
<b>21</b>	<b>Coves de l'Espluga</b>		
LOT 2	ZONA 2.....	1.604,58	100,00
01.05	Conservació de tanques i arbustos.....	1.498,50	
01.06	Reg.....	106,08	
<b>TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>9.763,06</b>	
13,00 % Gastos generales.....		1.269,20	
6,00 % Beneficio industrial.....		585,78	
Suma.....		1.854,98	
<b>PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SIN IVA</b>		<b>11.618,04</b>	
21% IVA.....		2.439,79	
<b>PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ</b>		<b>14.057,83</b>	

, 28 de octubre 2025.

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de CATORZE MIL CINQUANTA-SET amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 22 Camp de futbol de Riu Sec

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Moreres Camp de futbol Riu Sec

28

28,00

Poda Freixe Camp de futbol Riu Sec

1

1,00

---

29,00

PRE31-907D u Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda de pins Camp de futbol Riu Sec

20

20,00

---

20,00

#### 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N1 m Retallada tanca xiprer/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Retallada i pinçament de tanca de xiprer/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Retallada de tanca de xiprer Camp de futbol Riu Sec  
(s'han considerat 2 retallades anuals)

80

160,00 2

---

160,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 23 Carrer del Castell

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  
Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)  
Poda d'hivern Moreres Carrer del Castell

4

4,00

4,00

#### 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  
Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)  
Poda d'hivern Moreres Carrer del Castell

4

32,00 8

32,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 24 Carretera de Poblet

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.01 Poda palmàcia

PRE32-909E u Poda fulles seques s/formació valona+neteja palmàcia no Phoenix canariensis h< 4 m,escala, aplec+càrreg+transport brossa planta

Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de palmàcia diferent de Phoenix canariensis de < 4 m d'alçària, amb escala, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda Palmàcies Carretera de Poblet parterre amb Anselm Clavé 2 2,00

2,00

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Plataners Carretera de Poblet 14 14,00

Poda d'hivern Moreres Carretera de Poblet 4 4,00

Poda d'hivern Acàcia del Japó Carretera de Poblet 3 3,00

Poda d'hivern Prunera de fulla vermella 8 8,00

29,00

PRE31-907D u Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda de Nogueres Parterre Carretera de Poblet amb Carrer Anselm Clavé 4 4,00

4,00

#### 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N2M m2 Retallada superfície heura/similar , aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Manteniment d'heura o vegetació similar, tant en superfície horitzontal com vertical, amb una alçada màxima de fins a 2,5 m, mitjançant la utilització de tallabardisses mecànica, tisores manuals i altres mitjans auxiliars necessaris. Els treballs inclouen la poda i retallada per al control del creixement i manteniment de la forma, el bufat i la neteja posterior de l'àrea d'actuació, així com l'aplec de la brossa vegetal generada, la seva càrrega sobre camió grua amb pinça o vehicle auxiliar ,amb transport i disposició controlada a planta de compostatge situada a una distància no superior a 20 km.

Retall Heura parterre Carretera de Poblet amb Carrer Anselm Clavé (S'ha considerat un mínim de 5 retallades anuals) 80 400,00 5

400,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
PRE30-9083N4	<p>m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:&lt; 2,5 m, poda i perfilat, abonament, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr</p> <p>Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbusts. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonament anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.</p>					
	Manteniment de parterre Carretera de Poblet agrupació de pitòspor ( S'ha considerat un retall de 3 vegades anuals)	20				60,00 3
	Manteniment de parterre Carretera de Poblet agrupació de Ginebró ( S'ha considerat un retall de 3 vegades anuals)	56				168,00 3
	Manteniment de parterre Carretera de Poblet agrupació de Abelía ( S'ha considerat un retall de 3 vegades anuals)	54				162,00 3
						390,00

PRE30-9083N3M	<p>u Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</p> <p>Retall de manteniment d'arbusts individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)</p>					
	Manteniment Yucca Carretera de Poblet (S'ha considerat 1 manteniment anual)	30				30,00
	Manteniment Adelfas Carretera de Poblet (S'han considerat 2 retallades anuals )	3				6,00 2
	Manteniment Teix Parterre Carretera de Poblet amb Carrer Anselm Clavé (S'ha considerat 2 retallades anuals)	1				2,00 2
						38,00

### 03.05 Reg

PR3F-4757	<p>m2 Condicionam.sòl adob Adob min.sòlid fons alliberament ràpid,m.man.</p> <p>Condicionament del sòl amb adob Adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals</p>					
	Adobament Parterre de Yucca+adelfas Carretera de Poblet (Es consideren 2 adobs anuals mínim)	160				320,00 2
	Adobament Parterre Carretera de Poblet mb Anselm Clavé (Es consideren 2 adobs anuals mínim)	232				464,00 2
						784,00

### 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS	<p>u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= 20km)</p> <p>Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)</p>					
	Poda d'hivern Plataners Carretera de Poblet	14				112,00 8

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
	Poda d'hivern Moreres Carretera de Poblet	4				32,00 8
	Poda d'hivern Acàcia del Japó Carretera de Poblet	3				24,00 8
	Poda d'hivern Prunera de fulla vermella	8				64,00 8
						<hr/> 232,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

**25 Carrer de Milmanda**

**LOT 3 ZONA 3**

**03.02 Poda arbrat**

PRE31-907D u Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)  
Poda de Alber blanc en Carrer Milmanda

15

15,00

---

15,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 26 Carrer Prat de la Riba

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  
Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)  
Poda d'hivern Moreres Carrer Prat de la Riba

4

4,00

4,00

#### 03.03 Pinçament xiprers

PRE30-907V u Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  
Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)  
Pinçament Xiprers Carrer Prat de la Riba

1

1,00

1,00

#### 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  
Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)  
Poda d'hivern Moreres Carrer Prat de la Riba

4

32,00 8

32,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 27 Carrer Bernat Morgades

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Moreres Carrer Bernat Morgades

17

17,00

---

17,00

#### 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Moreres Carrer Bernat Morgades

17

136,00 8

---

136,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 28 Carrer de Folch i Torres

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Moreres Carrer de Folch i Torres

8

8,00

Poda d'hivern Acàcia Carrer de Folch i Torres

2

2,00

---

10,00

#### 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Moreres Carrer de Folch i Torres

8

64,00 8

Poda d'hivern Acàcia Carrer de Folch i Torres

2

16,00 8

---

80,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 29 Creu de Termes Carretera de Poblet

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km		
		Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)		
		Poda d'hivern Plataners Creu de Termes Carretera de Poblet	1	1,00
		Poda d'hivern Moreres Creu de Termes Carretera de Poblet	1	1,00
				<hr/>
				2,00

#### 03.03 Pinçament xiprers

PRE30-907V	u	Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km		
		Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)		
		Pinçament d'hivern Xiprer Creu de Termes Carretera de Poblet	3	3,00
				<hr/>
				3,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 30 El Casalet i pistes de pàdel

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km			
		Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Poda d'hivern Moreres El Casalet i pistes de pàdel	6		6,00
		Poda d'hivern Plataners El Casalet i pistes de pàdel	2		2,00
		Poda d'hivern Tilies El Casalet i pistes de pàdel	2		2,00
					<hr/>
					10,00
PRE31-907D	u	Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km			
		Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Poda de Lledoners El Casalet i pistes de pàdel	5		5,00
		Poda de pins El Casalet i pistes de pàdel	6		6,00
					<hr/>
					11,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 31 Parc del Rovelló

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km			
		Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Poda d'hivern Moreres Parc del Rovelló	2		2,00
					2,00

PRE31-906T	u	Poda planif/conif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km			
		Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Poda Cedres Parc del Rovelló	5		5,00
		Poda de pins Parc del Rovelló	2		2,00
					7,00

#### 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N2	m	Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km			
		Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Retall de tanca de Heura Parc del Rovelló (S'han considerat 5 retalls anuals)	70		350,00 5
					350,00

PRE30-9083N3M	u	Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km			
		Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Conservació de Llorer Parc del Rovelló (S'ha considerat com a mínim 1 retallada/manteniment anual)	1		1,00
					1,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 32 Parc Anselm Clavé

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Moreres Parc Anselm Clavé  
Poda d'hivern Plataners Parc Anselm Clavé

26  
6

26,00  
6,00

---

32,00

#### 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N2 m Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Retall i manteniment de tanca de Troana Parc Anselm Clavé (S'han considerat com a mínim 2 retallades)  
Retall i manteniment de tanca de Evònim del Japó Parc Anselm Clavé (S'han considerat com a mínim 2 retallades)

40  
45

80,00 2  
90,00 2

---

170,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 33 Carrer Lluís Carulla

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda de Troana Carrer Lluís Carulla (S'han considerat 23 com a mínim 2 podes/retalls anuals)

46,00 2

46,00

PRE31-907D u Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Alber Carrer Lluís Carulla 4

4,00

4,00

#### 03.05 Reg

PRF0-4BFD u Reg planta petita,mànega,5l,màneg.no superior a 25 m

Reg i manteniment hídric de plantacions ornamentals en zones enjardinades, jardineres o parterres, realitzat de manera manual o mitjançant reg per degoteig. S'estableix una freqüència mínima d'un reg setmanal durant tot l'any, amb un increment de la periodicitat en períodes de calor o sequera, i ajustos puntuals segons les condicions climàtiques i l'estat vegetatiu de les plantes, assegurant un mínim de 52 actuacions anuals. El treball inclou l'abastament i aplicació d'aigua, el control i manteniment del sistema d'irrigació (mànega, degoteig o regadora), l'ajust del cabal per garantir una humitejació uniforme del substrat, la revisió d'emissors i petites reparacions, així com la neteja i ordenació de la zona un cop finalitzada la tasca. Es portarà un registre setmanal de les feines efectuades amb data, operari i incidències. No s'inclou la reposició d'aigua en dipòsits ni la renovació del sistema de reg, que es valoraran en partida independent.

Manteniment anual Torretes de Boix Carrer Lluís Carulla (S'ha considerat mínim 52 regades anuals) 11 572,00 52

Manteniment anual Torretes de flor de temporada Begonia de flor Carrer Lluís Carulla (S'ha considerat mínim 52 regades anuals) 8 416,00 52

988,00

#### 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda de Troana Carrer Lluís Carulla (S'han considerat 23 com a mínim 2 podes/retalls anuals)

184,00 8

184,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 03.08 Manteniment de torretes

DJAR03

Manteniment anual de jardinera cilíndrica de 81 cm de flor de temporada

Manteniment anual de jardinera cilíndrica de 81 cm de diàmetre i 56 cm d'alt, incloses dues substitucions de planta (estiu i hivern) i part proporcional de substitució arbustiva. Inclou manteniment, cabat, desherbat, adobat, aportació de substrat i regs.

Manteniment anual Torretes de flor de temporada 8 8,00  
Begonia de flor Carrer Lluís Carulla

---

8,00

DJAR03M

Manteniment anual de jardinera cilíndrica de 81 cm

Manteniment anual de jardinera cilíndrica de 81 cm de diàmetre i 56 cm d'alt, incloses dues substitucions de planta (estiu i hivern) i part proporcional de substitució arbustiva. Inclou manteniment, cabat, desherbat, adobat, aportació de substrat i regs.

Manteniment anual Torretes de Boix Carrer Lluís Carulla 11 11,00

---

11,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 34 Carrer Mossèn Serret

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Mèlies Carrer Mossèn Serret

1

1,00

1,00

#### 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N4 m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:<2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr

Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.

Manteniment anual de Llorer Carrer Mossèn Serret (S'ha considerat un mínim de 3 retalls anuals)

10

30,00 3

30,00

#### 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Mèlies Carrer Mossèn Serret

1

8,00 8

8,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 35 Plaça de l'església

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.01 Poda palmàcia

PRE32-908I u Poda fulles seques s/formació valona+neteja palmàcia no Phoenix canariensis h8 a 16 m,tecn.grimpada, aplec+càrreg+transport bros

Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de palmàcia diferent de Phoenix canariensis de 8 a 16 m d'alçària, amb tècniques de grimpada, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda de palmeres plaça de l'església

3

3,00

3,00

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Plaça de l'església

3

3,00

Poda de Magnòlia Plaça de l'església

2

2,00

Poda de Albizia Plaça de l'església

9

9,00

14,00

#### 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N3M u Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Conservació de Buxus sempervirens Plaça de l'església (S'ha considerat 8 retallades/manteniment anual)

6

48,00 8

48,00

#### 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Plaça de l'església

3

24,00 8

Poda de Magnòlia Plaça de l'església

2

16,00 8

Poda de Albizia Plaça de l'església

9

72,00 8

112,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 36 Travessera de Poblet

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda de Magnòlia Travessera de Poblet

1

1,00

---

1,00

#### 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda de Magnòlia Travessera de Poblet

1

8,00 8

---

8,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 37 Passeig de Canyelles

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km			
		Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Poda de Prunera de fulla vermella Passeig canyelles	6		6,00
		Poda de Mèlies Passeig canyelles	6		6,00
					<hr/>
					12,00

#### 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)			
		Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Poda de Prunera de fulla vermella Passeig canyelles	6	48,00	8
		Poda de Mèlies Passeig canyelles	6	48,00	8
					<hr/>
					96,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 38 Carrer Major

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.05 Reg

PRF0-4BFD u Reg planta petita,mànega,5l,màneg.no superior a 25 m

Reg i manteniment hídric de plantacions ornamentals en zones enjardinades, jardineres o parterres, realitzat de manera manual o mitjançant reg per degoteig. S'estableix una freqüència mínima d'un reg setmanal durant tot l'any, amb un increment de la periodicitat en períodes de calor o sequera, i ajustos puntuals segons les condicions climàtiques i l'estat vegetatiu de les plantes, assegurant un mínim de 52 actuacions anuals. El treball inclou l'abastament i aplicació d'aigua, el control i manteniment del sistema d'irrigació (mànega, degoteig o regadora), l'ajust del cabal per garantir una humitejació uniforme del substrat, la revisió d'emissors i petites reparacions, així com la neteja i ordenació de la zona un cop finalitzada la tasca. Es portarà un registre setmanal de les feines efectuades amb data, operari i incidències. No s'inclou la reposició d'aigua en dipòsits ni la renovació del sistema de reg, que es valoraran en partida independent.

Manteniment anual torreres de Boix Carrer Major (S'ha considerat mínim 52 regades anuals)	5	260,00	52
Manteniment anual torreres de Teix Carrer Major (S'ha considerat mínim 52 regades anuals)	2	104,00	52

---

364,00

#### 03.08 Manteniment de torretes

DJAR03M Manteniment anual de jardinera cilíndrica de 81 cm

Manteniment anual de jardinera cilíndrica de 81 cm de diàmetre i 56 cm d'alt, incloses dues substitucions de planta (estiu i hivern) i part proporcional de substitució arbustiva. Inclou manteniment, cabat, desherbat, adobat, aportació de substrat i regs.

Manteniment anual torreres de Boix Carrer Major	5	5,00	
Manteniment anual torreres de Teix Carrer Major	2	2,00	

---

7,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 39 Plaça del Novè Centenari

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda de Tílies Plaça del Novè Centenari

5

5,00

5,00

#### 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N4 m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:<2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr

Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.

Manteniment anual de Ginebró de parterre Plaça del Novè Centenari (S'ha considerat un mínim de 3 retalls anuals)

6

18,00 3

18,00

#### 03.05 Reg

PRF0-4BFD u Reg planta petita,mànega,5l,mànega.no superior a 25 m

Reg i manteniment hídic de plantacions ornamentals en zones enjardinades, jardineres o parterres, realitzat de manera manual o mitjançant reg per degoteig. S'estableix una freqüència mínima d'un reg setmanal durant tot l'any, amb un increment de la periodicitat en períodes de calor o sequera, i ajustos puntuals segons les condicions climàtiques i l'estat vegetatiu de les plantes, assegurant un mínim de 52 actuacions anuals. El treball inclou l'abastament i aplicació d'aigua, el control i manteniment del sistema d'irrigació (mànega, degoteig o regadora), l'ajust del cabal per garantir una humitejació uniforme del substrat, la revisió d'emissors i petites reparacions, així com la neteja i ordenació de la zona un cop finalitzada la tasca. Es portarà un registre setmanal de les feines efectuades amb data, operari i incidències. No s'inclou la reposició d'aigua en dipòsits ni la renovació del sistema de reg, que es valoraran en partida independent.

Manteniment anual torretes amb palmera Plaça del Novè Centenari (S'ha considerat mínim 52 regades anuals)

4

208,00 52

208,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda de Tílies Plaça del Novè Centenari

5

40,00 8

40,00

### 03.08 Manteniment de torretes

DJAR03M Manteniment anual de jardinera cilíndrica de 81 cm

Manteniment anual de jardinera cilíndrica de 81 cm de diàmetre i 56 cm d'alt, incloses dues substitucions de planta (estiu i hivern) i part proporcional de substitució arbustiva. Inclou manteniment, cabat, desherbat, adobat, aportació de substrat i regs.

Manteniment anual torretes amb palmera Plaça del Novè Centenari

4

4,00

4,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 40 Carrer de Sor Mercè Ferrer

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Moreres Carrer de Sor Mercè 5 5,00

Poda d'hivern Pruneres de fulla vermella Carrer de Sor Mercè 1 1,00

---

6,00

#### 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N4 m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr

Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.

Manteniment anual de Ginebró de parterre Carrer Sor Mercè Ferrer (S'ha considerat un mínim de 3 retalls anuals) 60 180,00 3

---

180,00

PRE30-9083N3M u Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Conservació de Llorer Carrer Sor Mercè Ferrer (S'ha considerat com a mínim 1 retallada/manteniment anual) 1 1,00

Manteniment Yucca Carrer Sor Mercè Glorieta (S'ha considerat 1 manteniment anual) 3 3,00

---

4,00

#### 03.05 Reg

PR3F-4757 m2 Condicionam.sòl adob Adob min.sòlid fons alliberament ràpid,m.man.

Condicionament del sòl amb adob Adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

Adobament Parterre Glorieta Carrer Sor Mercè Ferrer (Es consideren 2 adobs anuals mínim) 100 200,00 2

---

200,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)				
		Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)				
		Poda d'hivern Moreres Carrer de Sor Mercè	5			40,00 8
		Poda d'hivern Pruneres de fulla vermella Carrer de Sor Mercè	1			8,00 8
						<hr/>
						48,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 41 Carrer de l'Urgell

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km			
		Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Poda d'hivern Moreres Carrer de l'Urgell	29		29,00
					<hr/>
					29,00

#### 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)			
		Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Poda d'hivern Moreres Carrer de l'Urgell	29		232,00 8
					<hr/>
					232,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 42 Carrer de la Conca

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Moreres Carrer de la Conca

10

10,00

10,00

#### 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Moreres Carrer de la Conca

10

80,00 8

80,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 43 Carrer de la Segarra

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Moreres Carrer de la Segarra

42

42,00

42,00

#### 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Moreres Carrer de la Segarra

42

336,00 8

336,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 44 Carrer de les Garrigues

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Moreres Carrer de les Garrigues

23

23,00

---

23,00

#### 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Moreres Carrer de les Garrigues

23

184,00 8

---

184,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 45 Carrer del Priorat

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Moreres Carrer del Priorat

7

7,00

7,00

#### 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Moreres Carrer del Priorat

7

56,00 8

56,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 46 Carrer de l'Ermita

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  
Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)  
Poda d'hivern Moreres Carrer de l'ermita

13

13,00

13,00

#### 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  
Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)  
Poda d'hivern Moreres Carrer de l'ermita

13

104,00 8

104,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 47 Parc urbanització Carreras

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km		
		Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)		
		Poda prunera de fulla vermella Parc Urbanització Carreras	1	1,00
		Poda d'hivern de Moreres Parc Urbanització Carreras	6	6,00
				7,00

#### 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N4 m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr

Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.

Manteniment anual de Adelfes del Parc Urbanització Carreras (S'ha considerat un mínim de 5 retalls anuals)	20	100,00	5
--	----	--------	---

100,00

PRE30-9083N3M u Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Conservació de Llorer Parc Urbanització Carreras (S'ha considerat com a mínim 1 retallada/manteniment anual)	5	5,00	
--	---	------	--

5,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 48 Carrer del Montsià

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Mèlies Carrer del Montsià

2

2,00

---

2,00

#### 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Mèlies Carrer del Montsià

2

16,00 8

---

16,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

**49 Carrer Dr. Joan Farré**

**LOT 3 ZONA 3**

**03.02 Poda arbrat**

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Mèlies Carrer D.Joan Farré

16

16,00

---

16,00

**03.06 Manteniment d'escocells**

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Mèlies Carrer D.Joan Farré

16

128,00 8

---

128,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 50 Carrer Splügen

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Plataners Carrer Splügen

23

23,00

---

23,00

#### 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Plataners Carrer Splügen

23

184,00 8

---

184,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 51 Carrer Europa

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Moreres Carrer Europa

10

10,00

10,00

#### 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Moreres Carrer Europa

10

80,00 8

80,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 52 Carrer de la Serreta

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Plataners Carrer de la Serreta

1

1,00

Poda d'hivern Om de Sibèria Carrer de la Serreta

10

10,00

---

11,00

#### 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Plataners Carrer de la Serreta

1

8,00 8

Poda d'hivern Om de Sibèria Carrer de la Serreta

10

80,00 8

---

88,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 53 Espluga Park

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Plataners Espluga Park	1	1,00
Poda Cedre petit Espluga Park	1	1,00
Poda d'hivern Tília Espluga Park	5	5,00
Poda Olivera Espluga Park	2	2,00
Poda de Prunera de fulla vermella Espluga Park	2	2,00
Poda d'hivern Moreres Espluga Park	8	8,00
Poda d'hivern Tipuana tipu Espluga Park	5	5,00

24,00

#### 03.03 Pinçament xiprers

PRE30-907V u Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Pinçament de xiprer Espluga Park	1	1,00
----------------------------------	---	------

1,00

#### 03.04 Conservació de tanques i arbusts

PRE30-9083N2 m Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Retall i manteniment de tanca de Pitòspor Espluga Park (S'han considerat com a mínim 2 retallades)	26	52,00	2
--	----	-------	---

52,00

PRE30-9083N4 m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonament, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr

Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbusts. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonament anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.

Manteniment anual de Adelfes de Espluga Park (S'ha considerat un mínim de 5 retalls anuals)	30	150,00	5
Manteniment anual de Ginebró de Espluga Park (S'ha considerat un mínim de 3 retalls anuals)	300	300,00	1

450,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 54 Carrer del Molí de Guasc

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km			
		Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Poda de Olivera Carrer del Molí Guasc	1		1,00

1,00

1,00

#### 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N2	m	Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km			
		Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			

Retall i manteniment de tanca de Evònim del Japó Carrer del Molí de Guasc (S'han considerat com a mínim 2 retallades)

18,00 2

18,00

PRE30-9083N3M	u	Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km			
		Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			

Conservació de Adelfa Carrer del Molí de Guasc (S'ha considerat com a mínim 5 retallada/manteniment anual)

1

5,00 5

Conservació de Troana Carrer del Molí de Guasc (S'ha considerat com a mínim 5 retallada/manteniment anual)

1

5,00 5

10,00

#### 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)			
		Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Poda de Olivera Carrer del Molí Guasc	1		8,00 8

8,00 8

8,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 55 Carrer dels Ametllers

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N3M u Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Conservació de torreta de Teix Carrer dels Ametllers  
(S'ha considerat com a mínim 1 retallada/manteniment anual)

1

1,00

---

1,00

#### 03.05 Reg

PRF0-4BFD u Reg planta petita,mànega,5l,màneg.no superior a 25 m

Reg i manteniment hídic de plantacions ornamentals en zones enjardinades, jardineres o parterres, realitzat de manera manual o mitjançant reg per degoteig. S'estableix una freqüència mínima d'un reg setmanal durant tot l'any, amb un increment de la periodicitat en períodes de calor o sequera, i ajustos puntuals segons les condicions climàtiques i l'estat vegetatiu de les plantes, assegurant un mínim de 52 actuacions anuals. El treball inclou l'abastament i aplicació d'aigua, el control i manteniment del sistema d'irrigació (mànega, degoteig o regadora), l'ajust del cabal per garantir una humitejació uniforme del substrat, la revisió d'emissors i petites reparacions, així com la neteja i ordenació de la zona un cop finalitzada la tasca. Es portarà un registre setmanal de les feines efectuades amb data, operari i incidències. No s'inclou la reposició d'aigua en dipòsits ni la renovació del sistema de reg, que es valoraran en partida independent.

Manteniment anual torretes de palmera Carrer dels Ametllers (S'ha considerat mínim 52 regades anuals)

1

52,00 52

---

52,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 56 Plaça d'en Canós

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  
Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)  
Poda d'hivern Mèlies Plaça d'en Canós

4

4,00

4,00

#### 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  
Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)  
Poda d'hivern Mèlies Plaça d'en Canós

4

32,00 8

32,00

#### 03.08 Manteniment de torretes

DJAR03M Manteniment anual de jardinera cilíndrica de 81 cm  
Manteniment anual de jardinera cilíndrica de 81 cm de diàmetre i 56 cm d'alt, incloses dues substitucions de planta (estiu i hivern) i part proporcional de substitució arbustiva. Inclou manteniment, cabat, desherbat, adobat, aportació de substrat i regs.

Conservació de torreta de espigol Carrer dels Ametllers

4

4,00

4,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 57 Associació de veïns

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907D	u	Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km			
		Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Poda de Cedres Associació de veïns	2		2,00
					<hr/>
					2,00

#### 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N2	m	Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km			
		Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Retall i manteniment d'Heura associació de veïns (S'han considerat com a mínim 1 retallada anual)	15		15,00 1
					<hr/>
					15,00

#### 03.07 Desbrossaments

PRE11-818P	m2	Desbrossada superf.terr. Desbrossadora braç+capçal fil-disc			
		Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa			
		Desbrossada anual associació de veïns	180		180,00
					<hr/>
					180,00
PREA-IZXU	m2	Herbicidat i eixarcolat zona vegetació abundant, manteniment bàsic, recollida+transp.brossa planta comp.(D≤20 km)			
		Eixarcolat i neteja de zona amb abundant vegetació, efectuada de manera manual i/o mecànica, amb la finalitat de controlar el creixement excessiu de males herbes i restes vegetals. Aquesta operació es realitzarà aproximadament 2 o 3 vegades a l'any, segons les condicions de creixement de la vegetació. Els treballs inclouen, l'aplec i càrrega de la brossa generada, el seu transport i la disposició controlada en planta de compostatge (no més lluny de 20 km).			
		Eixarcolat superfície arbustiva anual associació de veïns	180		180,00
					<hr/>
					180,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 58 Carrer de la Font

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.05 Reg

PRF0-4BFD u Reg planta petita,mànega,5l,mànega.no superior a 25 m

Reg i manteniment hídric de plantacions ornamentals en zones enjardinades, jardineres o parterres, realitzat de manera manual o mitjançant reg per degoteig. S'estableix una freqüència mínima d'un reg setmanal durant tot l'any, amb un increment de la periodicitat en períodes de calor o sequera, i ajustos puntuals segons les condicions climàtiques i l'estat vegetatiu de les plantes, assegurant un mínim de 52 actuacions anuals. El treball inclou l'abastament i aplicació d'aigua, el control i manteniment del sistema d'irrigació (mànega, degoteig o regadora), l'ajust del cabal per garantir una humitejació uniforme del substrat, la revisió d'emissors i petites reparacions, així com la neteja i ordenació de la zona un cop finalitzada la tasca. Es portarà un registre setmanal de les feines efectuades amb data, operari i incidències. No s'inclou la reposició d'aigua en dipòsits ni la renovació del sistema de reg, que es valoraran en partida independent.

Conservació de torreta de palmera Carrer de la font  
(S'ha considerat mínim 52 regades anuals)

2

104,00 52

---

104,00

#### 03.08 Manteniment de torretes

DJAR03M Manteniment anual de jardinera cilíndrica de 81 cm

Manteniment anual de jardinera cilíndrica de 81 cm de diàmetre i 56 cm d'alt, incloses dues substitucions de planta (estiu i hivern) i part proporcional de substitució arbustiva. Inclou manteniment, cabat, desherbat, adobat, aportació de substrat i regs.

Conservació de torreta de palmera Carrer de la font

2

2,00

---

2,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 59 Oficina de Turisme

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N2 m Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Retall i manteniment Tanca de Boix Oficina de turisme 5 25,00 5  
(S'ha considerat com a mínim 5 retallada/manteniment anual)

---

25,00

PRE30-9083N3M u Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Conservació Avet blau Oficina de turisme (S'ha considerat com a mínim 1 retallada/manteniment anual) 1 1,00  
Conservació Avet blanc Oficina de turisme (S'ha considerat com a mínim 1 retallada/manteniment anual) 1 1,00  
Conservació Llorer Oficina de turisme (S'ha considerat com a mínim 1 retallada/manteniment anual) 1 1,00

---

3,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 60 Carrer del Segrià

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km			
		Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Poda d'hivern Prunera de fulla vermella Carrer del Segrià	3		3,00
					3,00

#### 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)			
		Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
		Poda d'hivern Prunera de fulla vermella Carrer del Segrià	3		24,00 8
					24,00

#### 03.07 Desbrossaments

PRE11-818P	m2	Desbrossada superf.terr. Desbrossadora braç+capçal fil-disc			
		Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa			
		Desbrossada anual SOLAR 1 Carrer del Segrià	120		120,00
		Desbrossada anual SOLAR 2 Carrer del Segrià	190		190,00
					310,00
PREA-IZXU	m2	Herbicidat i eixarcolat zona vegetació abundant, manteniment bàsic, recollida+transp.brossa planta comp.(D≤20 km)			
		Eixarcolat i neteja de zona amb abundant vegetació, efectuada de manera manual i/o mecànica, amb la finalitat de controlar el creixement excessiu de males herbes i restes vegetals. Aquesta operació es realitzarà aproximadament 2 o 3 vegades a l'any, segons les condicions de creixement de la vegetació. Els treballs inclouen, l'aplec i càrrega de la brossa generada, el seu transport i la disposició controlada en planta de compostatge (no més lluny de 20 km).			
		Eixarcolat superfície SOLAR 1 Carrer del Segrià	120		120,00
		Eixarcolat superfície SOLAR 2 Carrer del Segrià	190		190,00
					310,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 61 Rotonda EST TV-7001

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.03 Pinçament xiprers

PRE30-907V u Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport  
brossa planta compostatge dist<20km

Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Pinçament de xiprers rotonda est TV-7001

3

3,00

3,00

#### 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N4 m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:<2,5 m, poda i perfilat, abonament,  
escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr

Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonament anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.

Manteniment anual de Teucrí fruticós Rotonda EST  
TV-7001 (S'ha considerat un mínim de 3 retalls anuals)

10

30,00 3

Manteniment anual de Arbust Rotonda EST TV-7001  
(S'ha considerat un mínim de 3 retalls anuals)

10

30,00 3

60,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 62 Carrer Joan Amades

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Mèlies Carrer Joan Amades 4 4,00

Poda d'hivern Prunera de fulla vermella Carrer Joan Amades 4 4,00

8,00

#### 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N4 m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr

Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.

Manteniment anual àrea de Llorers Carrer Joan Amades (S'ha considerat un mínim de 3 retalls anuals) 60 180,00 3

Manteniment anual superfície de Ginebró horitzontal Carrer Joan Amades (S'ha considerat un mínim de 3 retalls anuals) 30 30,00 1

Manteniment Rosa Hybrida Carrer Joan Amades (S'ha considerat mínim 5 revisions anual) 10 50,00 5

260,00

#### 03.05 Reg

PR3F-4757 m2 Condicionam.sòl adob Adob min.sòlid fons alliberament ràpid,m.man.

Condicionament del sòl amb adob Adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

Adobament Parterre de Rosals Carrer de Joan Amades (Es consideren 2 adobs anuals mínim) 10 20,00 2

20,00

#### 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Mèlies Carrer Joan Amades 4 32,00 8

Poda d'hivern Prunera de fulla vermella Carrer Joan Amades 4 32,00 8

64,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 63 Avinguda de Catalunya

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Moreres Avinguda de Catalunya	6	6,00
Poda Oliveres Avinguda de Catalunya	5	5,00
Poda d'hivern Lledoners Avinguda de Catalunya	4	4,00
		<hr/> 15,00

#### 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N2 m Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Retall i manteniment d'Heura Avinguda Catalunya (S'han considerat com a mínim 5 retalls anuals)	18	90,00	5
Retall i manteniment Evònim del Japó Avinguda Catalunya (S'ha considerat com a mínim 5 retalls anuals)	50	250,00	5
		<hr/> 340,00	

PRE30-9083N4 m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr

Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.

Manteniment anual superfície de Ginebró horitzontal Avinguda de Catalunya (S'ha considerat un mínim de 1 retall anual)	30	30,00	1
		<hr/> 30,00	

#### 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Moreres Avinguda de Catalunya	6	48,00	8
Poda Oliveres Avinguda de Catalunya	5	40,00	8
Poda d'hivern Lledoners Avinguda de Catalunya	4	32,00	8
		<hr/> 120,00	

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 64 Font Major

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km		
		Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)		
		Poda d'hivern Plataners Font Major	2	2,00
		Poda d'hivern Moreres Font Major	2	2,00
				<hr/>
				4,00

#### 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N3M	u	Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km		
		Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)		
		Conservació Yucca Font Major (S'ha considerat com a mínim 1 retallada/manteniment anual)	1	1,00
		Conservació Aralia Font Major (S'ha considerat com a mínim 1 retallada/manteniment anual)	1	1,00
		Conservació Boix Font Major (S'ha considerat com a mínim 1 retallada/manteniment anual)	1	1,00
		Conservació Teix Font Major (S'ha considerat com a mínim 1 retallada/manteniment anual)	1	1,00
				<hr/>
				4,00

#### 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)		
		Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)		
		Poda d'hivern Plataners Font Major	2	16,00 8
		Poda d'hivern Moreres Font Major	2	16,00 8
				<hr/>
				32,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 65 Parc fluvial

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda d'hivern Moreres Parc fluvial	4	4,00
Poda Teix Parc fluvial	1	1,00
Poda de Moreres de paper Parc fluvial	7	7,00

12,00

PRE31-906T u Poda planif/conif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Poda de Plataners grans Parc fluvial	2	2,00
--------------------------------------	---	------

2,00

#### 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N2M m2 Retallada superfície heura/similar , aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Manteniment d'heura o vegetació similar, tant en superfície horitzontal com vertical, amb una alçada màxima de fins a 2,5 m, mitjançant la utilització de tallabardisses mecànica, tisores manuals i altres mitjans auxiliars necessaris. Els treballs inclouen la poda i retallada per al control del creixement i manteniment de la forma, el bufat i la neteja posterior de l'àrea d'actuació, així com l'aplec de la brossa vegetal generada, la seva càrrega sobre camió grua amb pinça o vehicle auxiliar ,amb transport i disposició controlada a planta de compostatge situada a una distància no superior a 20 km.

Retall superfície d'heura en Parc Fluvial (S'ha considerat un mínim de 5 retallades anuals)	30	150,00	5
---	----	--------	---

150,00

PRE30-9083N4 m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr

Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.

Manteniment anual superfície de Ginebró horitzontal Parc Fluvial (S'ha considerat un mínim de 1 retall anual)	50	50,00	1
Manteniment anual superfície d'espígol Parc Fluvial (S'ha considerat un mínim de 1 retall anual)	30	30,00	1

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
	Manteniment anual superfície de fotinia Parc Fluvial (S'ha considerat un mínim de 1 retall anual)	70				70,00 1
	Manteniment anual superfície de melaleuca Parc Fluvial (S'ha considerat un mínim de 1 retall anual)	60				60,00 1
						210,00
<b>PRE30-9083N3M</b>	<b>u Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>					
	Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
	Conservació Llorer Parc fluvial (S'ha considerat com a mínim 1 retallada/manteniment anual)	4				4,00
						4,00
<b>03.07 Desbrossaments</b>						
<b>PRE11-8I8P</b>	<b>m2 Desbrossada superf.terr. Desbrossadora braç+capçal fil-disc</b>					
	Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa					
	Desbrossada parc fluvial superfície contemplada 30% (Es contempla la partida en cas de que sigui necessari)	2.500				750,00 0.3
						750,00
<b>PREA-IZXU</b>	<b>m2 Herbicidat i eixarcolat zona vegetació abundant, manteniment bàsic, recollida+transp.brossa planta comp.(D≤20 km)</b>					
	Eixarcolat i neteja de zona amb abundant vegetació, efectuada de manera manual i/o mecànica, amb la finalitat de controlar el creixement excessiu de males herbes i restes vegetals. Aquesta operació es realitzarà aproximadament 2 o 3 vegades a l'any, segons les condicions de creixement de la vegetació. Els treballs inclouen, l'aplec i càrrega de la brossa generada, el seu transport i la disposició controlada en planta de compostatge (no més lluny de 20 km).					
	Eixarcolat i herbicidat del Parc Fluvial superfície contemplada 30% (Es contempla la partida en cas de que sigui necessari)	2.500				750,00 0.3
						750,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 66 Creu de Termes TV-7001

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.03 Pinçament xiprers

PRE30-907V u Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport  
brossa planta compostatge dist<20km

Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Pinçament de xiprers Creu de Termes TV-7001

2

2,00

2,00

#### 03.04 Conservació de tanques i arbusts

PRE30-9083N4 m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:<2,5 m, poda i perfilat, abonament,  
escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr

Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbusts. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonament anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.

Manteniment anual superfície de adelfes Creu de Termes TV-7001 (S'ha considerat un mínim de 1 retall anual)

20

20,00

Manteniment anual superfície d'espigol Creu de Termes TV-7001 (S'ha considerat un mínim de 1 retall anual)

10

10,00

30,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 67 Rotonda N240 1/2

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  
Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)  
Poda d'Oliveres Rotonda N240 1/2 3

3,00

3,00

#### 03.07 Desbrossaments

PRE11-818P m2 Desbrossada superf.terr. Desbrossadora braç+capçal fil-disc  
Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa  
Desbrossada anual Rotonda N240 1/2 250

250,00

250,00

PREA-IZXU m2 Herbicidat i eixarcolat zona vegetació abundant, manteniment bàsic, recollida+transp.brossa planta comp.(D≤20 km)  
Eixarcolat i neteja de zona amb abundant vegetació, efectuada de manera manual i/o mecànica, amb la finalitat de controlar el creixement excessiu de males herbes i restes vegetals. Aquesta operació es realitzarà aproximadament 2 o 3 vegades a l'any, segons les condicions de creixement de la vegetació. Els treballs inclouen, l'aplec i càrrega de la brossa generada, el seu transport i la disposició controlada en planta de compostatge (no més lluny de 20 km).

Eixarcolat i herbicidat Rotonda N240 1/2

250

250,00

250,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 68 Rotonda N240 2/2

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  
Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)  
Poda d'Oliveres Rotonda N240 2/2 3

3,00

3,00

#### 03.07 Desbrossaments

PRE11-818P m2 Desbrossada superf.terr. Desbrossadora braç+capçal fil-disc  
Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa  
Desbrossada anual Rotonda N240 2/2 150

150,00

150,00

PREA-IZXU m2 Herbicidat i eixarcolat zona vegetació abundant, manteniment bàsic, recollida+transp.brossa planta comp.(D≤20 km)  
Eixarcolat i neteja de zona amb abundant vegetació, efectuada de manera manual i/o mecànica, amb la finalitat de controlar el creixement excessiu de males herbes i restes vegetals. Aquesta operació es realitzarà aproximadament 2 o 3 vegades a l'any, segons les condicions de creixement de la vegetació. Els treballs inclouen, l'aplec i càrrega de la brossa generada, el seu transport i la disposició controlada en planta de compostatge (no més lluny de 20 km).

Eixarcolat i herbicidat Rotonda N240 2/2

150

150,00

150,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

**69 Rotonda sud N240**

**LOT 3 ZONA 3**

**03.04 Conservació de tanques i arbustos**

PRE30-9083N4 m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr

Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.

Manteniment anual superfície ginebró horitzontal 90 90,00  
Rotonda sud N240 (S'ha considerat un mínim de 1 retall anual)

---

90,00

PRE30-9083N3M u Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Conservació Teix Rotonda sud N240 (S'ha considerat com a mínim 5 retallada/manteniment anual) 9 45,00 5

---

45,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 70 Cementiri

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km		
		Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)		
		Poda d'Oliveres Cementiri	1	1,00
				1,00

#### 03.03 Pinçament xiprers

PRE30-907V	u	Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km		
		Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)		
		Pinçament de xiprers cementiri	86	86,00
				86,00

#### 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N1	m	Retallada tanca xiprer/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km		
		Retallada i pinçament de tanca de xiprer/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)		
		Retallada de tanca de xiprer Cementiri (s'han considerat 2 retallades anuals)	25	50,00 2
				50,00
PRE30-9083N4	m2	Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr		
		Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.		
		Manteniment anual superfície adelfes al cementiri (S'ha considerat un mínim de 1 retall anual)	5	5,00
		Manteniment anual superfície abèlies al cementiri (S'ha considerat un mínim de 1 retall anual)	15	15,00
		Manteniment anual superfície ginebró horitzontal al cementiri (S'ha considerat un mínim de 1 retall anual)	40	40,00
				60,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	UTS	LONGITUT	AMPLADA	ALÇADA	QUANTITAT
PRE30-9083N3M	u Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km					
	Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
	Conservació Llorer cementiri (S'ha considerat com a mínim 5 retallada/manteniment anual)	4				20,00 5
	Conservació Rosa híbrida cementiri (S'ha considerat com a mínim 5 retallada/manteniment anual)	8				40,00 5
						<hr/> 60,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 71 Balcó de Sant Miquel

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  
Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)  
Poda de Plataners Balcó de Sant Miquel 4

4,00

4,00

PRE31-907D u Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  
Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)  
Poda de Pi pinyoner Balcó de Sant Miquel 2

2,00

2,00

#### 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N2 m Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  
Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Retall i manteniment de tanca de Pitòspor Balcó de Sant Miquel (S'han considerat com a mínim 2 retallades) 45

45,00 1

45,00

PRE30-9083N4 m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonament, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr  
Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonament anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.

Manteniment anual superfície adelfas Balcó de Sant Miquel (S'ha considerat un mínim de 1 retall anual) 50

50,00

50,00

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

**72** Zona boscosa urbanització Carreras

**LOT 3** ZONA 3

**03.09** Aclarides en el medi natural (CORROBORAR PARTIDES)

PRE6-TEZF ha Aclar.mixta A.M.Natural, (CD) entre 10 i 15 cm

Aclarida mixta en actuacions al medi natural d'arbrat de classe diamètrica (CD) entre 10 i 15 cm per a classes d'edat de la massa superiors o iguals a perxada de vares en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques, incloent el marcatge i la reducció de restes vegetals in situ

Es contempla partida d'aclarida únicament en cas necessari de la zona boscosa de la urbanització carreras superfície de 4000m2 a

0,4

0,40

---

0,40

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

### 73 Parc del Garaber

#### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km		
		Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)		
		(VALIDAR AMIDAMENT) Poda alzina Parc del Garaber	17	17,00
		Poda Oliveres Parc del Garaber	18	18,00
				35,00

PRE31-907D	u	Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km		
		Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)		
		(VALIDAR AMIDAMENT) Poda de Pi pinyoner Parc del Garaber	39	39,00
				39,00

PRE31-906T	u	Poda planif/conif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km		
		Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)		
		Poda de Cedre Parc del Garaber	6	6,00
				6,00

#### 03.03 Pinçament xiprers

PRE30-907V	u	Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km		
		Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)		
		(VALIDAR AMIDAMENT) Pinçament de xiprer Parc del Garaber	3	3,00
				3,00

TOTAL .....

## **PJ.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS PER CAPITOLS**

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>22</b>	<b>Camp de futbol de Riu Sec</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>PRE31-907D</b>	<b>Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta u compostatge dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,400 h	21,94	8,78	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,400 h	23,10	9,24	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,100 t	50,00	5,00	
C152-003B	Camió grua	0,235 h	62,11	14,60	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,400 h	11,60	4,64	
CRE0-00C0	Motoserra	0,400 h	3,51	1,40	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,400 h	2,31	0,92	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,180 %	1,50	0,27	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>44,85</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>				
<b>PRE30-9083N1</b>	<b>Retallada tanca xiprer/similar, h:&lt; 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta m compostatge dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,045 h	21,94	0,99	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,045 h	23,10	1,04	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,015 t	50,00	0,75	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,050 h	2,31	0,12	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,020 %	1,50	0,03	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>2,93</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>23</b>	<b>Carrer del Castell</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>				
<b>PREA-IZXS</b>	<b>Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= 20km) u</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.	CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
	<b>24</b>	<b>Carretera de Poblet</b>				
	<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
	<b>03.01</b>	<b>Poda palmàcia</b>				
	<b>PRE32-909E</b>	<b>Poda fulles seques s/formació valona+neteja palmàcia no Phoenix canariensis h&lt; 4 m,escala, u</b>				
		<b>aplec+càrreg+transport brossa planta</b>				
	A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,660 h	21,94	14,48	
	A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,660 h	23,10	15,25	
	B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
	C152-003B	Camió grua	0,660 h	62,11	40,99	
	CRE0-00C0	Motoserra	0,660 h	3,51	2,32	
	A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,297 %	1,50	0,45	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>75,99</b>
	<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
	<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/confif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u</b>				
		<b>dist&lt;20km</b>				
	A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
	A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
	B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
	C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
	C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
	CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
	CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
	A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>34,05</b>
	<b>PRE31-907D</b>	<b>Poda planif/confif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta u</b>				
		<b>compostatge dist&lt;20km</b>				
	A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,400 h	21,94	8,78	
	A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,400 h	23,10	9,24	
	B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,100 t	50,00	5,00	
	C152-003B	Camió grua	0,235 h	62,11	14,60	
	C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,400 h	11,60	4,64	
	CRE0-00C0	Motoserra	0,400 h	3,51	1,40	
	CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,400 h	2,31	0,92	
	A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,180 %	1,50	0,27	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>44,85</b>
	<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>				
	<b>PRE30-9083N2M</b>	<b>Retallada superfície heura/similar , aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge m2</b>				
		<b>dist&lt;20km</b>				
	A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,010 h	21,94	0,22	
	A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,010 h	23,10	0,23	
	B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,001 t	50,00	0,05	
	CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,010 h	2,31	0,02	
	CRE2-00BZMNM2	Vehicle auxiliar	0,010 h	59,57	0,60	
	CRE2-00BZMNM1	Bufadora Stihl/similar	0,010 h	1,48	0,01	
	A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,005 %	1,50	0,01	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>1,14</b>
	<b>PRE30-9083N4</b>	<b>Conservació anual de macissos arbustius / h:&lt; 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes m2</b>				
		<b>manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr</b>				
	A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,028 h	21,94	0,61	
	A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,014 h	23,10	0,32	
	B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,001 t	50,00	0,05	
	CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,014 h	2,31	0,03	
	A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,009 %	1,50	0,01	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>1,02</b>
	<b>PRE30-9083N3M</b>	<b>Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta u</b>				
		<b>compostatge dist&lt;20km</b>				
	A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,100 h	21,94	2,19	

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,015 t	50,00	0,75	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,100 h	2,31	0,23	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,022 %	1,50	0,03	

**TOTAL PARTIDA .....** **3,20**

### 03.05 Reg

<b>PR3F-4757</b>	<b>Condicionam.sòl adob Adob min.sòlid fons alliberament ràpid,m.man.</b>	<b>m2</b>			
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,001 h	21,94	0,02	
A0F-000M	Oficial 1a jardiner	0,004 h	35,05	0,14	
BR30-0XRG	Adob min.sòlid fons alliberament ràpid	0,050 kg	1,82	0,09	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	

**TOTAL PARTIDA .....** **0,25**

### 03.06 Manteniment d'escocells

<b>PREA-IZXS</b>	<b>Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= 20km) u</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	

**TOTAL PARTIDA .....** **0,81**

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>25</b>	<b>Carrer de Milmanda</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907D</b>	<b>Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>	<b>u</b>			
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,400 h	21,94	8,78	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,400 h	23,10	9,24	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,100 t	50,00	5,00	
C152-003B	Camió grua	0,235 h	62,11	14,60	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,400 h	11,60	4,64	
CRE0-00C0	Motoserra	0,400 h	3,51	1,40	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,400 h	2,31	0,92	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,180 %	1,50	0,27	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>44,85</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.					
CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>26</b>	<b>Carrer Prat de la Riba</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>03.03</b>	<b>Pinçament xiprers</b>				
<b>PRE30-907V</b>	<b>Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta u compostatge dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,530 h	21,94	11,63	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,530 h	23,10	12,24	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,100 h	62,11	6,21	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,530 h	11,60	6,15	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,530 h	2,31	1,22	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,239 %	1,50	0,36	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>40,31</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>				
<b>PREA-IZXS</b>	<b>Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= 20km) u</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>27</b>	<b>Carrer Bernat Morgades</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>				
<b>PREA-IZXS</b>	<b>Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= 20km) u</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>28</b>	<b>Carrer de Folch i Torres</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>				
<b>PREA-IZXS</b>	<b>Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= 20km) u</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>29</b>	<b>Creu de Termes Carretera de Poblet</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>03.03</b>	<b>Pinçament xiprers</b>				
<b>PRE30-907V</b>	<b>Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta u compostatge dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,530 h	21,94	11,63	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,530 h	23,10	12,24	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,100 h	62,11	6,21	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,530 h	11,60	6,15	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,530 h	2,31	1,22	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,239 %	1,50	0,36	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>40,31</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>30</b>	<b>El Casalet i pistes de pàdel</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>PRE31-907D</b>	<b>Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,400 h	21,94	8,78	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,400 h	23,10	9,24	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,100 t	50,00	5,00	
C152-003B	Camió grua	0,235 h	62,11	14,60	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,400 h	11,60	4,64	
CRE0-00C0	Motoserra	0,400 h	3,51	1,40	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,400 h	2,31	0,92	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,180 %	1,50	0,27	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>44,85</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.					
CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>31</b>	<b>Parc del Rovelló</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>PRE31-906T</b>	<b>Poda planif/conif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta u compostatge dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,560 h	21,94	12,29	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,560 h	23,10	12,94	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,125 t	50,00	6,25	
C152-003B	Camió grua	0,278 h	62,11	17,27	
C151-00JY	Llog.cistella braç art. 16m,s/operari	0,560 h	15,66	8,77	
CRE0-00C0	Motoserra	0,560 h	3,51	1,97	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,560 h	2,31	1,29	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,252 %	1,50	0,38	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>61,16</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>				
<b>PRE30-9083N2</b>	<b>Retallada tanca heura/similar, h:&lt; 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta m compostatge dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,020 h	21,94	0,44	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,015 h	23,10	0,35	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,015 h	2,31	0,03	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,008 %	1,50	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>3,33</b>
<b>PRE30-9083N3M</b>	<b>Conservació anual d'arbut individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta u compostatge dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,100 h	21,94	2,19	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,015 t	50,00	0,75	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,100 h	2,31	0,23	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,022 %	1,50	0,03	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>3,20</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>32</b>	<b>Parc Anselm Clavé</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>				
<b>PRE30-9083N2</b>	<b>Retallada tanca heura/similar, h:&lt; 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta m compostatge dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,020 h	21,94	0,44	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,015 h	23,10	0,35	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,015 h	2,31	0,03	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,008 %	1,50	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>3,33</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.					
CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>33</b>	<b>Carrer Lluís Carulla</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>PRE31-907D</b>	<b>Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,400 h	21,94	8,78	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,400 h	23,10	9,24	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,100 t	50,00	5,00	
C152-003B	Camió grua	0,235 h	62,11	14,60	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,400 h	11,60	4,64	
CRE0-00C0	Motoserra	0,400 h	3,51	1,40	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,400 h	2,31	0,92	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,180 %	1,50	0,27	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>44,85</b>
<b>03.05</b>	<b>Reg</b>				
<b>PRF0-4BFD</b>	<b>Reg planta petita,mànega,5l,mànega.no superior a 25 m</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,015 h	21,94	0,33	
B011-05ME	Aigua	0,005 m3	2,04	0,01	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,003 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,34</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>				
<b>PREA-IZXS</b>	<b>Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 l u recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= 20km) u</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRLO-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>
<b>03.08</b>	<b>Manteniment de torretes</b>				
<b>DJAR03</b>	<b>Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm de flor de temporada</b>				
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	1,600 h	23,10	36,96	
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	3,200 h	21,94	70,21	
BR04	Flor de temporada en test T13	5,000 u	2,00	10,00	
BR05	Subministrament de planta arbustiva en test de 5l	10,000 u	0,10	1,00	
BR06	Flor de temporada en test T.11	5,000 u	0,80	4,00	
BR07	Adob orgànic	1,150 kg	0,95	1,09	
BR08	Substrat de troba específica per a jardineria	32,000 l	0,14	4,48	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>127,74</b>
<b>DJAR03M</b>	<b>Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	1,500 h	21,94	32,91	
BR05	Subministrament de planta arbustiva en test de 5l	10,000 u	0,10	1,00	
BR07	Adob orgànic	1,150 kg	0,95	1,09	
BR08	Substrat de troba específica per a jardineria	32,000 l	0,14	4,48	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>39,48</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>34</b>	<b>Carrer Mossèn Serret</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>				
<b>PRE30-9083N4</b>	<b>Conservació anual de macissos arbustius / h:&lt; 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,028 h	21,94	0,61	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,014 h	23,10	0,32	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,001 t	50,00	0,05	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,014 h	2,31	0,03	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,009 %	1,50	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>1,02</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>				
<b>PREA-IZXS</b>	<b>Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= 20km) u</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.					
CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>35</b>	<b>Plaça de l'església</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.01</b>	<b>Poda palmàcia</b>				
<b>PRE32-908I</b>	<b>Poda fulles seques s/formació valona+neteja palmàcia no Phoenix canariensis h8 a 16 m,tecn.grimpada, aplec+càrreg+transport bros</b>	<b>u</b>			
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	1,140 h	21,94	25,01	
A0F-0014	Oficial 1a espec.arboricult.+tècniq.vert.	2,280 h	57,59	131,31	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,150 t	50,00	7,50	
C152-003B	Camió grua	0,300 h	62,11	18,63	
CRE0-00C0	Motoserra	1,140 h	3,51	4,00	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,563 %	1,50	2,34	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>188,79</b>
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/confif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>	<b>u</b>			
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>34,05</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>				
<b>PRE30-9083N3M</b>	<b>Conservació anual d'arbrat individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>	<b>u</b>			
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,100 h	21,94	2,19	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,015 t	50,00	0,75	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,100 h	2,31	0,23	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,022 %	1,50	0,03	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>3,20</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>				
<b>PREA-IZXS</b>	<b>Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= 20km) u</b>	<b>u</b>			
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,81</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>36</b>	<b>Traversera de Poblet</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>				
<b>PREA-IZXS</b>	<b>Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= 20km) u</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>37</b>	<b>Passeig de Canyelles</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>				
<b>PREA-IZXS</b>	<b>Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= 20km) u</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>38</b>	<b>Carrer Major</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.05</b>	<b>Reg</b>				
<b>PRF0-4BFD</b>	<b>Reg planta petita,mànega,5l,màneg.no superior a 25 m</b>	<b>u</b>			
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,015 h	21,94	0,33	
B011-05ME	Aigua	0,005 m3	2,04	0,01	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,003 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,34</b>
<b>03.08</b>	<b>Manteniment de torretes</b>				
<b>DJAR03M</b>	<b>Manteniment anual de jardinera cilíndrica de 81 cm</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	1,500 h	21,94	32,91	
BR05	Subministrament de planta arbustiva en test de 5l	10,000 u	0,10	1,00	
BR07	Adob orgànic	1,150 kg	0,95	1,09	
BR08	Substrat de troba específica per a jardineria	32,000 l	0,14	4,48	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>39,48</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.					
CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>39</b>	<b>Plaça del Novè Centenari</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>				
<b>PRE30-9083N4</b>	<b>Conservació anual de macissos arbustius / h:&lt; 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr m2</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,028 h	21,94	0,61	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,014 h	23,10	0,32	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,001 t	50,00	0,05	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,014 h	2,31	0,03	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,009 %	1,50	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>1,02</b>
<b>03.05</b>	<b>Reg</b>				
<b>PRF0-4BFD</b>	<b>Reg planta petita,mànega,5l,màneg.no superior a 25 m u</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,015 h	21,94	0,33	
B011-05ME	Aigua	0,005 m3	2,04	0,01	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,003 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,34</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>				
<b>PREA-IZXS</b>	<b>Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 l u recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= 20km) u</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>
<b>03.08</b>	<b>Manteniment de torretes</b>				
<b>DJAR03M</b>	<b>Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	1,500 h	21,94	32,91	
BR05	Subministrament de planta arbustiva en test de 5l	10,000 u	0,10	1,00	
BR07	Adob orgànic	1,150 kg	0,95	1,09	
BR08	Substrat de troba específica per a jardineria	32,000 l	0,14	4,48	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>39,48</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.					
CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>40</b>	<b>Carrer de Sor Mercè Ferrer</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>				
<b>PRE30-9083N4</b>	<b>Conservació anual de macissos arbustius / h:&lt; 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr m2</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,028 h	21,94	0,61	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,014 h	23,10	0,32	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,001 t	50,00	0,05	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,014 h	2,31	0,03	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,009 %	1,50	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>1,02</b>
<b>PRE30-9083N3M</b>	<b>Conservació anual d'arbrat individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km u</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,100 h	21,94	2,19	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,015 t	50,00	0,75	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,100 h	2,31	0,23	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,022 %	1,50	0,03	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>3,20</b>
<b>03.05</b>	<b>Reg</b>				
<b>PR3F-4757</b>	<b>Condicionam.sòl adob Adob min.sòlid fons alliberament ràpid,m.man. m2</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,001 h	21,94	0,02	
A0F-000M	Oficial 1a jardiner	0,004 h	35,05	0,14	
BR30-0XRG	Adob min.sòlid fons alliberament ràpid	0,050 kg	1,82	0,09	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,25</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>				
<b>PREA-IZXS</b>	<b>Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= 20km) u</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>41</b>	<b>Carrer de l'Urgell</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>				
<b>PREA-IZXS</b>	<b>Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= 20km) u</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>42</b>	<b>Carrer de la Conca</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>				
<b>PREA-IZXS</b>	<b>Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= 20km) u</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>43</b>	<b>Carrer de la Segarra</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>				
<b>PREA-IZXS</b>	<b>Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= 20km) u</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>44</b>	<b>Carrer de les Garrigues</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>				
<b>PREA-IZXS</b>	<b>Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= 20km) u</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>45</b>	<b>Carrer del Priorat</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>				
<b>PREA-IZXS</b>	<b>Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= 20km) u</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>46</b>	<b>Carrer de l'Ermita</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>				
<b>PREA-IZXS</b>	<b>Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= 20km) u</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.					
CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>47</b>	<b>Parc urbanització Carreras</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>				
<b>PRE30-9083N4</b>	<b>Conservació anual de macissos arbustius / h:&lt; 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr m2</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,028 h	21,94	0,61	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,014 h	23,10	0,32	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,001 t	50,00	0,05	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,014 h	2,31	0,03	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,009 %	1,50	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>1,02</b>
<b>PRE30-9083N3M</b>	<b>Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km u</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,100 h	21,94	2,19	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,015 t	50,00	0,75	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,100 h	2,31	0,23	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,022 %	1,50	0,03	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>3,20</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>48</b>	<b>Carrer del Montsià</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>				
<b>PREA-IZXS</b>	<b>Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= 20km) u</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>49</b>	<b>Carrer Dr. Joan Farré</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillous,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>				
<b>PREA-IZXS</b>	<b>Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= 20km) u</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>50</b>	<b>Carrer Splügen</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>				
<b>PREA-IZXS</b>	<b>Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= 20km) u</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>51</b>	<b>Carrer Europa</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>				
<b>PREA-IZXS</b>	<b>Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= 20km) u</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>52</b>	<b>Carrer de la Serreta</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>				
<b>PREA-IZXS</b>	<b>Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= 20km) u</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>53</b>	<b>Espluga Park</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>03.03</b>	<b>Pinçament xiprers</b>				
<b>PRE30-907V</b>	<b>Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta u compostatge dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,530 h	21,94	11,63	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,530 h	23,10	12,24	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,100 h	62,11	6,21	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,530 h	11,60	6,15	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,530 h	2,31	1,22	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,239 %	1,50	0,36	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>40,31</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>				
<b>PRE30-9083N2</b>	<b>Retallada tanca heura/similar, h:&lt; 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta m compostatge dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,020 h	21,94	0,44	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,015 h	23,10	0,35	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,015 h	2,31	0,03	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,008 %	1,50	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>3,33</b>
<b>PRE30-9083N4</b>	<b>Conservació anual de macissos arbustius / h:&lt; 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr m2</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,028 h	21,94	0,61	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,014 h	23,10	0,32	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,001 t	50,00	0,05	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,014 h	2,31	0,03	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,009 %	1,50	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>1,02</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>54</b>	<b>Carrer del Molí de Guasc</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>				
<b>PRE30-9083N2</b>	<b>Retallada tanca heura/similar, h:&lt; 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km m</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,020 h	21,94	0,44	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,015 h	23,10	0,35	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,015 h	2,31	0,03	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,008 %	1,50	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>3,33</b>
<b>PRE30-9083N3M</b>	<b>Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km u</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,100 h	21,94	2,19	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,015 t	50,00	0,75	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,100 h	2,31	0,23	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,022 %	1,50	0,03	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>3,20</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>				
<b>PREA-IZXS</b>	<b>Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= 20km) u</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>55</b>	<b>Carrer dels Ametllers</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>				
<b>PRE30-9083N3M</b>	<b>Conservació anual d'arbrust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,100 h	21,94	2,19	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,015 t	50,00	0,75	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,100 h	2,31	0,23	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,022 %	1,50	0,03	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>3,20</b>
<b>03.05</b>	<b>Reg</b>				
<b>PRF0-4BFD</b>	<b>Reg planta petita,mànega,5l,màneg.no superior a 25 m</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,015 h	21,94	0,33	
B011-05ME	Aigua	0,005 m3	2,04	0,01	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,003 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,34</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>56</b>	<b>Plaça d'en Canós</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>				
<b>PREA-IZXS</b>	<b>Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= 20km) u</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>
<b>03.08</b>	<b>Manteniment de torretes</b>				
<b>DJAR03M</b>	<b>Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	1,500 h	21,94	32,91	
BR05	Subministrament de planta arbustiva en test de 5l	10,000 u	0,10	1,00	
BR07	Adob orgànic	1,150 kg	0,95	1,09	
BR08	Substrat de troba específica per a jardineria	32,000 l	0,14	4,48	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>39,48</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.					
CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>57</b>	<b>Associació de veïns</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907D</b>	<b>Poda planif/conif. H6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>	<b>u</b>			
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,400 h	21,94	8,78	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,400 h	23,10	9,24	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost., residus vegetals nets no perillosos, 0,5t/m3, LER 20 02 01	0,100 t	50,00	5,00	
C152-003B	Camió grua	0,235 h	62,11	14,60	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,400 h	11,60	4,64	
CRE0-00C0	Motoserra	0,400 h	3,51	1,40	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,400 h	2,31	0,92	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,180 %	1,50	0,27	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>44,85</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>				
<b>PRE30-9083N2</b>	<b>Retallada tanca heura/similar, h:&lt; 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>	<b>m</b>			
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,020 h	21,94	0,44	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,015 h	23,10	0,35	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost., residus vegetals nets no perillosos, 0,5t/m3, LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,015 h	2,31	0,03	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,008 %	1,50	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>3,33</b>
<b>03.07</b>	<b>Desbrossaments</b>				
<b>PRE11-8I8P</b>	<b>Desbrossada superf.terr. Desbrossadora braç+capçal fil-disc</b>	<b>m2</b>			
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,008 h	21,94	0,18	
A0F-000M	Oficial 1a jardiner	0,001 h	35,05	0,04	
CR10-005L	Desbrossadora manual braç+capçal fil-disc	0,008 h	5,96	0,05	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,27</b>
<b>PREA-IZXU</b>	<b>Herbicidat i eixarcolat zona vegetació abundant, manteniment bàsic, recollida+transp.brossa planta comp.(D≤20 km)</b>	<b>m2</b>			
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,014 h	21,94	0,31	
B2RA-28U1	Disposició controlada planta compost., residus vegetals bruts no perillosos, 0,75t/m3, LER 20 02 01	0,002 t	60,00	0,12	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,003 l	12,06	0,04	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió, per fitosanit.herbicid.	0,027 h	22,60	0,61	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,003 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>1,13</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>58</b>	<b>Carrer de la Font</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.05</b>	<b>Reg</b>				
<b>PRF0-4BFD</b>	<b>Reg planta petita,mànega,5l,màneg.no superior a 25 m</b>	<b>u</b>			
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,015 h	21,94	0,33	
B011-05ME	Aigua	0,005 m3	2,04	0,01	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,003 %	1,50	0,00	
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>0,34</b>
<b>03.08</b>	<b>Manteniment de torretes</b>				
<b>DJAR03M</b>	<b>Manteniment anual de jardinera cilíndrica de 81 cm</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	1,500 h	21,94	32,91	
BR05	Subministrament de planta arbustiva en test de 5l	10,000 u	0,10	1,00	
BR07	Adob orgànic	1,150 kg	0,95	1,09	
BR08	Substrat de troba específica per a jardineria	32,000 l	0,14	4,48	
	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>				<b>39,48</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>59</b>	<b>Oficina de Turisme</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>				
<b>PRE30-9083N2</b>	<b>Retallada tanca heura/similar, h:&lt; 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>	<b>m</b>			
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,020 h	21,94	0,44	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,015 h	23,10	0,35	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,015 h	2,31	0,03	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,008 %	1,50	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>3,33</b>
<b>PRE30-9083N3M</b>	<b>Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>	<b>u</b>			
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,100 h	21,94	2,19	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,015 t	50,00	0,75	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,100 h	2,31	0,23	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,022 %	1,50	0,03	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>3,20</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.					
CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>60</b>	<b>Carrer del Segrià</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>				
<b>PREA-IZXS</b>	<b>Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= 20km) u</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>
<b>03.07</b>	<b>Desbrossaments</b>				
<b>PRE11-818P</b>	<b>Desbrossada superf.terr. Desbrossadora braç+capçal fil-disc m2</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,008 h	21,94	0,18	
A0F-000M	Oficial 1a jardiner	0,001 h	35,05	0,04	
CR10-005L	Desbrossadora manual braç+capçal fil-disc	0,008 h	5,96	0,05	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,27</b>
<b>PREA-IZXU</b>	<b>Herbicidat i eixarcolat zona vegetació abundant, manteniment bàsic, recollida+transp.brossa m2 planta comp.(D≤20 km)</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,014 h	21,94	0,31	
B2RA-28U1	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals bruts no perillosos,0,75t/m3,LER 20 02 01	0,002 t	60,00	0,12	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,003 l	12,06	0,04	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,027 h	22,60	0,61	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,003 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>1,13</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>61</b>	<b>Rotonda EST TV-7001</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.03</b>	<b>Pinçament xiprers</b>				
<b>PRE30-907V</b>	<b>Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,530 h	21,94	11,63	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,530 h	23,10	12,24	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,100 h	62,11	6,21	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,530 h	11,60	6,15	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,530 h	2,31	1,22	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,239 %	1,50	0,36	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>40,31</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>				
<b>PRE30-9083N4</b>	<b>Conservació anual de macissos arbustius / h:&lt; 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,028 h	21,94	0,61	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,014 h	23,10	0,32	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,001 t	50,00	0,05	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,014 h	2,31	0,03	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,009 %	1,50	0,01	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>1,02</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.					
CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>62</b>	<b>Carrer Joan Amades</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>				
<b>PRE30-9083N4</b>	<b>Conservació anual de macissos arbustius / h:&lt; 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr</b>	<b>m2</b>			
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,028 h	21,94	0,61	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,014 h	23,10	0,32	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,001 t	50,00	0,05	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,014 h	2,31	0,03	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,009 %	1,50	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>1,02</b>
<b>03.05</b>	<b>Reg</b>				
<b>PR3F-4757</b>	<b>Condicionam.sòl adob Adob min.sòlid fons alliberament ràpid,m.man.</b>	<b>m2</b>			
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,001 h	21,94	0,02	
A0F-000M	Oficial 1a jardiner	0,004 h	35,05	0,14	
BR30-0XRG	Adob min.sòlid fons alliberament ràpid	0,050 kg	1,82	0,09	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,25</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>				
<b>PREA-IZXS</b>	<b>Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 l u recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= 20km) u</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.					
CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>63</b>	<b>Avinguda de Catalunya</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>				
<b>PRE30-9083N2</b>	<b>Retallada tanca heura/similar, h:&lt; 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,020 h	21,94	0,44	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,015 h	23,10	0,35	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,015 h	2,31	0,03	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,008 %	1,50	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>3,33</b>
<b>PRE30-9083N4</b>	<b>Conservació anual de macissos arbustius / h:&lt; 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,028 h	21,94	0,61	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,014 h	23,10	0,32	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,001 t	50,00	0,05	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,014 h	2,31	0,03	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,009 %	1,50	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>1,02</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>				
<b>PREA-IZXS</b>	<b>Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= 20km) u</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.					
CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>64</b>	<b>Font Major</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>				
<b>PRE30-9083N3M</b>	<b>Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta u compostatge dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,100 h	21,94	2,19	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,015 t	50,00	0,75	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,100 h	2,31	0,23	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,022 %	1,50	0,03	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>3,20</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>				
<b>PREA-IZXS</b>	<b>Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D&lt;= 20km) u</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,011 h	21,94	0,24	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,004 l	12,06	0,05	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,021 h	22,60	0,47	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,81</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.					
CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>65</b>	<b>Parc fluvial</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>PRE31-906T</b>	<b>Poda planif/conif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,560 h	21,94	12,29	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,560 h	23,10	12,94	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,125 t	50,00	6,25	
C152-003B	Camió grua	0,278 h	62,11	17,27	
C151-00JY	Llog.cistella braç art. 16m,s/operari	0,560 h	15,66	8,77	
CRE0-00C0	Motoserra	0,560 h	3,51	1,97	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,560 h	2,31	1,29	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,252 %	1,50	0,38	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>61,16</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>				
<b>PRE30-9083N2M</b>	<b>Retallada superfície heura/similar , aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,010 h	21,94	0,22	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,010 h	23,10	0,23	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,001 t	50,00	0,05	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,010 h	2,31	0,02	
CRE2-00BZMNM2	Vehicle auxiliar	0,010 h	59,57	0,60	
CRE2-00BZMNM1	Bufadora Stihl/similar	0,010 h	1,48	0,01	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,005 %	1,50	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>1,14</b>
<b>PRE30-9083N4</b>	<b>Conservació anual de macissos arbustius / h:&lt; 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,028 h	21,94	0,61	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,014 h	23,10	0,32	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,001 t	50,00	0,05	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,014 h	2,31	0,03	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,009 %	1,50	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>1,02</b>
<b>PRE30-9083N3M</b>	<b>Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,100 h	21,94	2,19	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,015 t	50,00	0,75	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,100 h	2,31	0,23	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,022 %	1,50	0,03	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>3,20</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>03.07 Desbrossaments</b>					
<b>PRE11-8I8P</b>	<b>Desbrossada superf.terr. Desbrossadora braç+capçal fil-disc</b>	<b>m2</b>			
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,008 h	21,94	0,18	
A0F-000M	Oficial 1a jardiner	0,001 h	35,05	0,04	
CR10-005L	Desbrossadora manual braç+capçal fil-disc	0,008 h	5,96	0,05	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,27</b>
<b>PREA-IZXU</b>	<b>Herbicidat i eixarcolat zona vegetació abundant, manteniment bàsic, recollida+transp.brossa</b>	<b>m2</b>			
	<b>planta comp.(D≤20 km)</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,014 h	21,94	0,31	
B2RA-28U1	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals bruts no perillous,0,75t/m3,LER 20 02 01	0,002 t	60,00	0,12	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,003 l	12,06	0,04	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,027 h	22,60	0,61	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,003 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>1,13</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>66</b>	<b>Creu de Termes TV-7001</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.03</b>	<b>Pinçament xiprers</b>				
<b>PRE30-907V</b>	<b>Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,530 h	21,94	11,63	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,530 h	23,10	12,24	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,100 h	62,11	6,21	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,530 h	11,60	6,15	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,530 h	2,31	1,22	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,239 %	1,50	0,36	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>40,31</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>				
<b>PRE30-9083N4</b>	<b>Conservació anual de macissos arbustius / h:&lt; 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,028 h	21,94	0,61	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,014 h	23,10	0,32	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,001 t	50,00	0,05	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,014 h	2,31	0,03	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,009 %	1,50	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>1,02</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.					
CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>67</b>	<b>Rotonda N240 1/2</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>03.07</b>	<b>Desbrossaments</b>				
<b>PRE11-8I8P</b>	<b>Desbrossada superf.terr. Desbrossadora braç+capçal fil-disc</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,008 h	21,94	0,18	
A0F-000M	Oficial 1a jardiner	0,001 h	35,05	0,04	
CR10-005L	Desbrossadora manual braç+capçal fil-disc	0,008 h	5,96	0,05	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,27</b>
<b>PREA-IZXU</b>	<b>Herbicidat i eixarcolat zona vegetació abundant, manteniment bàsic, recollida+transp.brossa m2 planta comp.(D≤20 km)</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,014 h	21,94	0,31	
B2RA-28U1	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals bruts no perillosos,0,75t/m3,LER 20 02 01	0,002 t	60,00	0,12	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,003 l	12,06	0,04	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,027 h	22,60	0,61	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,003 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>1,13</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>68</b>	<b>Rotonda N240 2/2</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C15I-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>03.07</b>	<b>Desbrossaments</b>				
<b>PRE11-8I8P</b>	<b>Desbrossada superf.terr. Desbrossadora braç+capçal fil-disc m2</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,008 h	21,94	0,18	
A0F-000M	Oficial 1a jardiner	0,001 h	35,05	0,04	
CR10-005L	Desbrossadora manual braç+capçal fil-disc	0,008 h	5,96	0,05	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,002 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>0,27</b>
<b>PREA-IZXU</b>	<b>Herbicidat i eixarcolat zona vegetació abundant, manteniment bàsic, recollida+transp.brossa m2 planta comp.(D≤20 km)</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,014 h	21,94	0,31	
B2RA-28U1	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals bruts no perillosos,0,75t/m3,LER 20 02 01	0,002 t	60,00	0,12	
BRL1-0TY1	Producte herbicida contacte	0,003 l	12,06	0,04	
C154-003N	Camió transp.7 t	0,001 h	45,45	0,05	
CRL0-002L	Aparell manual pressió,per fitosanit.herbicid.	0,027 h	22,60	0,61	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,003 %	1,50	0,00	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>1,13</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>69</b>	<b>Rotonda sud N240</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>				
<b>PRE30-9083N4</b>	<b>Conservació anual de macissos arbustius / h:&lt; 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr</b>	<b>m2</b>			
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,028 h	21,94	0,61	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,014 h	23,10	0,32	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,001 t	50,00	0,05	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,014 h	2,31	0,03	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,009 %	1,50	0,01	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>1,02</b>
<b>PRE30-9083N3M</b>	<b>Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>	<b>u</b>			
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,100 h	21,94	2,19	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,015 t	50,00	0,75	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,100 h	2,31	0,23	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,022 %	1,50	0,03	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>3,20</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.	CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
	<b>70</b>	<b>Cementiri</b>				
	<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
	<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
	<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
	A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
	A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
	B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
	C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
	C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
	CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
	CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
	A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>34,05</b>
	<b>03.03</b>	<b>Pinçament xiprers</b>				
	<b>PRE30-907V</b>	<b>Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta u compostatge dist&lt;20km</b>				
	A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,530 h	21,94	11,63	
	A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,530 h	23,10	12,24	
	B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
	C152-003B	Camió grua	0,100 h	62,11	6,21	
	C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,530 h	11,60	6,15	
	CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,530 h	2,31	1,22	
	A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,239 %	1,50	0,36	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>40,31</b>
	<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbusts</b>				
	<b>PRE30-9083N1</b>	<b>Retallada tanca xiprer/similar, h:&lt; 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta m compostatge dist&lt;20km</b>				
	A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,045 h	21,94	0,99	
	A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,045 h	23,10	1,04	
	B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,015 t	50,00	0,75	
	CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,050 h	2,31	0,12	
	A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,020 %	1,50	0,03	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>2,93</b>
	<b>PRE30-9083N4</b>	<b>Conservació anual de macissos arbustius / h:&lt; 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr m2</b>				
	A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,028 h	21,94	0,61	
	A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,014 h	23,10	0,32	
	B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,001 t	50,00	0,05	
	CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,014 h	2,31	0,03	
	A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,009 %	1,50	0,01	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>1,02</b>
	<b>PRE30-9083N3M</b>	<b>Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta u compostatge dist&lt;20km</b>				
	A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,100 h	21,94	2,19	
	B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,015 t	50,00	0,75	
	CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,100 h	2,31	0,23	
	A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,022 %	1,50	0,03	
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>3,20</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.					
CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>71</b>	<b>Balcó de Sant Miquel</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/confif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge u dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>34,05</b>
<b>PRE31-907D</b>	<b>Poda planif/confif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km u</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,400 h	21,94	8,78	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,400 h	23,10	9,24	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,100 t	50,00	5,00	
C152-003B	Camió grua	0,235 h	62,11	14,60	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,400 h	11,60	4,64	
CRE0-00C0	Motoserra	0,400 h	3,51	1,40	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,400 h	2,31	0,92	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,180 %	1,50	0,27	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>44,85</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>				
<b>PRE30-9083N2</b>	<b>Retallada tanca heura/similar, h:&lt; 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km m</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,020 h	21,94	0,44	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,015 h	23,10	0,35	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,015 h	2,31	0,03	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,008 %	1,50	0,01	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>3,33</b>
<b>PRE30-9083N4</b>	<b>Conservació anual de macissos arbustius / h:&lt; 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr m2</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,028 h	21,94	0,61	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,014 h	23,10	0,32	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,001 t	50,00	0,05	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,014 h	2,31	0,03	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,009 %	1,50	0,01	
	<b>TOTAL PARTIDA .....</b>				<b>1,02</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>72</b>	<b>Zona boscosa urbanització Carreras</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.09</b>	<b>Aclarides en el medi natural (CORROBORAR PARTIDES)</b>				
PRE6-TEZF	Aclar.mixta A.M.Natural, (CD) entre 10 i 15 cm	ha			
A01-I6DP	Peó especialitzat forestal	66,000 h	24,83	1.638,78	
CRD2-TLMG	Tractor s/pneumàtics 70 a 94 CV+desembosc	4,000 h	52,50	210,00	
CRE0-00C0	Motoserra	9,000 h	3,51	31,59	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	16,388 %	1,50	24,58	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>1.904,95</b>

# JUSTIFICACIÓ DE PREUS

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	RESUM	QUANTITAT UT	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
<b>73</b>	<b>Parc del Garaber</b>				
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>				
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>				
<b>PRE31-907F</b>	<b>Poda planif/conif. H&lt; 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,350 h	21,94	7,68	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,350 h	23,10	8,09	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,152 h	62,11	9,44	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,350 h	11,60	4,06	
CRE0-00C0	Motoserra	0,350 h	3,51	1,23	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,350 h	2,31	0,81	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,158 %	1,50	0,24	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>34,05</b>
<b>PRE31-907D</b>	<b>Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,400 h	21,94	8,78	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,400 h	23,10	9,24	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,100 t	50,00	5,00	
C152-003B	Camió grua	0,235 h	62,11	14,60	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,400 h	11,60	4,64	
CRE0-00C0	Motoserra	0,400 h	3,51	1,40	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,400 h	2,31	0,92	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,180 %	1,50	0,27	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>44,85</b>
<b>PRE31-906T</b>	<b>Poda planif/conif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,560 h	21,94	12,29	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,560 h	23,10	12,94	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,125 t	50,00	6,25	
C152-003B	Camió grua	0,278 h	62,11	17,27	
C151-00JY	Llog.cistella braç art. 16m,s/operari	0,560 h	15,66	8,77	
CRE0-00C0	Motoserra	0,560 h	3,51	1,97	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,560 h	2,31	1,29	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,252 %	1,50	0,38	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>61,16</b>
<b>03.03</b>	<b>Pinçament xiprers</b>				
<b>PRE30-907V</b>	<b>Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</b>				
A01-FEPJ	Ajudant jardiner	0,530 h	21,94	11,63	
A0F-0011	Oficial 1a jardiner especial.arboricult.	0,530 h	23,10	12,24	
B2RA-28U0	Disposició controlada planta compost.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	0,050 t	50,00	2,50	
C152-003B	Camió grua	0,100 h	62,11	6,21	
C151-00JX	Llog.cistella braç art. 12m,s/operari	0,530 h	11,60	6,15	
CRE2-00BZMN	Tallabardisses mecànica o tisores manuals	0,530 h	2,31	1,22	
A%AUX0010150	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,239 %	1,50	0,36	
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>					<b>40,31</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>22</b>	<b>Camp de futbol de Riu Sec</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	29,00	34,05	987,45
PRE31-907D	u Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	20,00	44,85	897,00
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>1.884,45</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N1	m Retallada tanca xiprer/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	160,00	2,93	468,80
	<b>TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....</b>			<b>468,80</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>2.353,25</b>
	<b>TOTAL Camp de futbol de Riu Sec.....</b>			<b>2.353,25</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>23</b>	<b>Carrer del Castell</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	4,00	34,05	136,20
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>136,20</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	32,00	0,81	25,92
	<b>TOTAL Manteniment d'escocells.....</b>			<b>25,92</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>162,12</b>
	<b>TOTAL Carrer del Castell .....</b>			<b>162,12</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>24</b>	<b>Carretera de Poblet</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.01</b>	<b>Poda palmàcia</b>			
PRE32-909E	u Poda fulles seques s/formació valona+neteja palmàcia no Phoenix canariensis h< 4 m,escala, aplec+càrreg+transport brossa planta	2,00	75,99	151,98
<b>TOTAL Poda palmàcia .....</b>				<b>151,98</b>
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	29,00	34,05	987,45
PRE31-907D	u Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	4,00	44,85	179,40
<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>				<b>1.166,85</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N2M	m2 Retallada superfície heura/similar , aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	400,00	1,14	456,00
PRE30-9083N4	m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr	390,00	1,02	397,80
PRE30-9083N3M	u Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	38,00	3,20	121,60
<b>TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....</b>				<b>975,40</b>
<b>03.05</b>	<b>Reg</b>			
PR3F-4757	m2 Condicionam.sòl adob Adob min.sòlid fons alliberament ràpid,m.man.	784,00	0,25	196,00
<b>TOTAL Reg .....</b>				<b>196,00</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	232,00	0,81	187,92
<b>TOTAL Manteniment d'escocells.....</b>				<b>187,92</b>
<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>				<b>2.678,15</b>
<b>TOTAL Carretera de Poblet .....</b>				<b>2.678,15</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>25</b>	<b>Carrer de Milmanda</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907D	u Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	15,00	44,85	672,75
	TOTAL Poda arbrat .....			<u>672,75</u>
	TOTAL ZONA 3 .....			<u>672,75</u>
	TOTAL Carrer de Milmanda.....			<u>672,75</u>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>26</b>	<b>Carrer Prat de la Riba</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	4,00	34,05	136,20
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>136,20</b>
<b>03.03</b>	<b>Pinçament xiprers</b>			
PRE30-907V	u Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	1,00	40,31	40,31
	<b>TOTAL Pinçament xiprers .....</b>			<b>40,31</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	32,00	0,81	25,92
	<b>TOTAL Manteniment d'escocells .....</b>			<b>25,92</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>202,43</b>
	<b>TOTAL Carrer Prat de la Riba.....</b>			<b>202,43</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>27</b>	<b>Carrer Bernat Morgades</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	17,00	34,05	578,85
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>578,85</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	136,00	0,81	110,16
	<b>TOTAL Manteniment d'escocells.....</b>			<b>110,16</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>689,01</b>
	<b>TOTAL Carrer Bernat Morgades .....</b>			<b>689,01</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>28</b>	<b>Carrer de Folch i Torres</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	10,00	34,05	340,50
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>340,50</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	80,00	0,81	64,80
	<b>TOTAL Manteniment d'escocells.....</b>			<b>64,80</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>405,30</b>
	<b>TOTAL Carrer de Folch i Torres .....</b>			<b>405,30</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>29</b>	<b>Creu de Termes Carretera de Poblet</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	2,00	34,05	68,10
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>68,10</b>
<b>03.03</b>	<b>Pinçament xiprers</b>			
PRE30-907V	u Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	3,00	40,31	120,93
	<b>TOTAL Pinçament xiprers .....</b>			<b>120,93</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>189,03</b>
	<b>TOTAL Creu de Termes Carretera de Poblet.....</b>			<b>189,03</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>30</b>	<b>El Casalet i pistes de pàdel</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	10,00	34,05	340,50
PRE31-907D	u Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	11,00	44,85	493,35
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>833,85</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>833,85</b>
	<b>TOTAL El Casalet i pistes de pàdel .....</b>			<b>833,85</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>31</b>	<b>Parc del Rovelló</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	2,00	34,05	68,10
PRE31-906T	u Poda planif/conif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	7,00	61,16	428,12
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>496,22</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N2	m Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	350,00	3,33	1.165,50
PRE30-9083N3M	u Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	1,00	3,20	3,20
	<b>TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....</b>			<b>1.168,70</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>1.664,92</b>
	<b>TOTAL Parc del Rovelló .....</b>			<b>1.664,92</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>32</b>	<b>Parc Anselm Clavé</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	32,00	34,05	1.089,60
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>1.089,60</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N2	m Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	170,00	3,33	566,10
	<b>TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....</b>			<b>566,10</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>1.655,70</b>
	<b>TOTAL Parc Anselm Clavé .....</b>			<b>1.655,70</b>

**PRESSUPOST PER ESPAI****PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL**

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>33</b>	<b>Carrer Lluís Carulla</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	46,00	34,05	1.566,30
PRE31-907D	u Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	4,00	44,85	179,40
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>1.745,70</b>
<b>03.05</b>	<b>Reg</b>			
PRF0-4BFD	u Reg planta petita,mànega,5l,màneg.no superior a 25 m	988,00	0,34	335,92
	<b>TOTAL Reg .....</b>			<b>335,92</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	184,00	0,81	149,04
	<b>TOTAL Manteniment d'escocells.....</b>			<b>149,04</b>
<b>03.08</b>	<b>Manteniment de torretes</b>			
DJAR03	Manteniment anual de jardinera cilíndrica de 81 cm de flor de temporada	8,00	127,74	1.021,92
DJAR03M	Manteniment anual de jardinera cilíndrica de 81 cm	11,00	39,48	434,28
	<b>TOTAL Manteniment de torretes .....</b>			<b>1.456,20</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>3.686,86</b>
	<b>TOTAL Carrer Lluís Carulla.....</b>			<b>3.686,86</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>34</b>	<b>Carrer Mossèn Serret</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	1,00	34,05	34,05
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>34,05</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N4	m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr	30,00	1,02	30,60
	<b>TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....</b>			<b>30,60</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	8,00	0,81	6,48
	<b>TOTAL Manteniment d'escocells.....</b>			<b>6,48</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>71,13</b>
	<b>TOTAL Carrer Mossèn Serret.....</b>			<b>71,13</b>

**PRESSUPOST PER ESPAI**

**PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL**

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>35</b>	<b>Plaça de l'església</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.01</b>	<b>Poda palmàcia</b>			
PRE32-908I	u Poda fulles seques s/formació valona+neteja palmàcia no Phoenix canariensis h8 a 16 m,tecn.grimpada, aplec+càrreg+transport bros	3,00	188,79	566,37
	<b>TOTAL Poda palmàcia .....</b>			<b>566,37</b>
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	14,00	34,05	476,70
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>476,70</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N3M	u Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	48,00	3,20	153,60
	<b>TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....</b>			<b>153,60</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	112,00	0,81	90,72
	<b>TOTAL Manteniment d'escocells.....</b>			<b>90,72</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>1.287,39</b>
	<b>TOTAL Plaça de l'església.....</b>			<b>1.287,39</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>36</b>	<b>Travessera de Poblet</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	1,00	34,05	34,05
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>34,05</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	8,00	0,81	6,48
	<b>TOTAL Manteniment d'escocells.....</b>			<b>6,48</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>40,53</b>
	<b>TOTAL Travessera de Poblet.....</b>			<b>40,53</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>37</b>	<b>Passeig de Canyelles</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	12,00	34,05	408,60
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>408,60</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	96,00	0,81	77,76
	<b>TOTAL Manteniment d'escocells.....</b>			<b>77,76</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>486,36</b>
	<b>TOTAL Passeig de Canyelles.....</b>			<b>486,36</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>38</b>	<b>Carrer Major</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.05</b>	<b>Reg</b>			
PRF0-4BFD	u Reg planta petita,mànega,5l,màneg.no superior a 25 m	364,00	0,34	123,76
	<b>TOTAL Reg .....</b>			<b>123,76</b>
<b>03.08</b>	<b>Manteniment de torretes</b>			
DJAR03M	Manteniment anual de jardinera cilíndrica de 81 cm	7,00	39,48	276,36
	<b>TOTAL Manteniment de torretes .....</b>			<b>276,36</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>400,12</b>
	<b>TOTAL Carrer Major .....</b>			<b>400,12</b>

**PRESSUPOST PER ESPAI****PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL**

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>39</b>	<b>Plaça del Novè Centenari</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	5,00	34,05	170,25
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>170,25</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N4	m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr	18,00	1,02	18,36
	<b>TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....</b>			<b>18,36</b>
<b>03.05</b>	<b>Reg</b>			
PRF0-4BFD	u Reg planta petita,mànega,5l,mànega.no superior a 25 m	208,00	0,34	70,72
	<b>TOTAL Reg .....</b>			<b>70,72</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	40,00	0,81	32,40
	<b>TOTAL Manteniment d'escocells.....</b>			<b>32,40</b>
<b>03.08</b>	<b>Manteniment de torretes</b>			
DJAR03M	Manteniment anual de jardinera cilíndrica de 81 cm	4,00	39,48	157,92
	<b>TOTAL Manteniment de torretes .....</b>			<b>157,92</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>449,65</b>
	<b>TOTAL Plaça del Novè Centenari .....</b>			<b>449,65</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>40</b>	<b>Carrer de Sor Mercè Ferrer</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	6,00	34,05	204,30
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>204,30</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N4	m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr	180,00	1,02	183,60
PRE30-9083N3M	u Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	4,00	3,20	12,80
	<b>TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....</b>			<b>196,40</b>
<b>03.05</b>	<b>Reg</b>			
PR3F-4757	m2 Condicionam.sòl adob Adob min.sòlid fons alliberament ràpid,m.man.	200,00	0,25	50,00
	<b>TOTAL Reg .....</b>			<b>50,00</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	48,00	0,81	38,88
	<b>TOTAL Manteniment d'escocells.....</b>			<b>38,88</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>489,58</b>
	<b>TOTAL Carrer de Sor Mercè Ferrer.....</b>			<b>489,58</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>41</b>	<b>Carrer de l'Urgell</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	29,00	34,05	987,45
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>987,45</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	232,00	0,81	187,92
	<b>TOTAL Manteniment d'escocells.....</b>			<b>187,92</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>1.175,37</b>
	<b>TOTAL Carrer de l'Urgell .....</b>			<b>1.175,37</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>42</b>	<b>Carrer de la Conca</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	10,00	34,05	340,50
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>340,50</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	80,00	0,81	64,80
	<b>TOTAL Manteniment d'escocells.....</b>			<b>64,80</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>405,30</b>
	<b>TOTAL Carrer de la Conca .....</b>			<b>405,30</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>43</b>	<b>Carrer de la Segarra</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	42,00	34,05	1.430,10
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>1.430,10</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	336,00	0,81	272,16
	<b>TOTAL Manteniment d'escocells.....</b>			<b>272,16</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>1.702,26</b>
	<b>TOTAL Carrer de la Segarra .....</b>			<b>1.702,26</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>44</b>	<b>Carrer de les Garrigues</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	23,00	34,05	783,15
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>783,15</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	184,00	0,81	149,04
	<b>TOTAL Manteniment d'escocells.....</b>			<b>149,04</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>932,19</b>
	<b>TOTAL Carrer de les Garrigues .....</b>			<b>932,19</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>45</b>	<b>Carrer del Priorat</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	7,00	34,05	238,35
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>238,35</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	56,00	0,81	45,36
	<b>TOTAL Manteniment d'escocells.....</b>			<b>45,36</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>283,71</b>
	<b>TOTAL Carrer del Priorat.....</b>			<b>283,71</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>46</b>	<b>Carrer de l'Ermita</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	13,00	34,05	442,65
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>442,65</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	104,00	0,81	84,24
	<b>TOTAL Manteniment d'escocells.....</b>			<b>84,24</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>526,89</b>
	<b>TOTAL Carrer de l'Ermita .....</b>			<b>526,89</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>47</b>	<b>Parc urbanització Carreras</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	7,00	34,05	238,35
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>238,35</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N4	m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr	100,00	1,02	102,00
PRE30-9083N3M	u Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	5,00	3,20	16,00
	<b>TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....</b>			<b>118,00</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>356,35</b>
	<b>TOTAL Parc urbanització Carreras.....</b>			<b>356,35</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>48</b>	<b>Carrer del Montsià</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	2,00	34,05	68,10
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>68,10</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	16,00	0,81	12,96
	<b>TOTAL Manteniment d'escocells.....</b>			<b>12,96</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>81,06</b>
	<b>TOTAL Carrer del Montsià.....</b>			<b>81,06</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>49</b>	<b>Carrer Dr. Joan Farré</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	16,00	34,05	544,80
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>544,80</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	128,00	0,81	103,68
	<b>TOTAL Manteniment d'escocells.....</b>			<b>103,68</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>648,48</b>
	<b>TOTAL Carrer Dr. Joan Farré .....</b>			<b>648,48</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>50</b>	<b>Carrer Splügen</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	23,00	34,05	783,15
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>783,15</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	184,00	0,81	149,04
	<b>TOTAL Manteniment d'escocells.....</b>			<b>149,04</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>932,19</b>
	<b>TOTAL Carrer Splügen .....</b>			<b>932,19</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>51</b>	<b>Carrer Europa</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	10,00	34,05	340,50
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>340,50</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	80,00	0,81	64,80
	<b>TOTAL Manteniment d'escocells.....</b>			<b>64,80</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>405,30</b>
	<b>TOTAL Carrer Europa .....</b>			<b>405,30</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>52</b>	<b>Carrer de la Serreta</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	11,00	34,05	374,55
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>374,55</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	88,00	0,81	71,28
	<b>TOTAL Manteniment d'escocells.....</b>			<b>71,28</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>445,83</b>
	<b>TOTAL Carrer de la Serreta .....</b>			<b>445,83</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>53</b>	<b>Espluga Park</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	24,00	34,05	817,20
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>817,20</b>
<b>03.03</b>	<b>Pinçament xiprers</b>			
PRE30-907V	u Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	1,00	40,31	40,31
	<b>TOTAL Pinçament xiprers .....</b>			<b>40,31</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N2	m Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	52,00	3,33	173,16
PRE30-9083N4	m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr	450,00	1,02	459,00
	<b>TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....</b>			<b>632,16</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>1.489,67</b>
	<b>TOTAL Espluga Park .....</b>			<b>1.489,67</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>54</b>	<b>Carrer del Molí de Guasc</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	1,00	34,05	34,05
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>34,05</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N2	m Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	18,00	3,33	59,94
PRE30-9083N3M	u Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	10,00	3,20	32,00
	<b>TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....</b>			<b>91,94</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	8,00	0,81	6,48
	<b>TOTAL Manteniment d'escocells.....</b>			<b>6,48</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>132,47</b>
	<b>TOTAL Carrer del Molí de Guasc.....</b>			<b>132,47</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>55</b>	<b>Carrer dels Ametllers</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N3M	u Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	1,00	3,20	3,20
	<b>TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....</b>			<b>3,20</b>
<b>03.05</b>	<b>Reg</b>			
PRF0-4BFD	u Reg planta petita,mànega,5l,màneg.no superior a 25 m	52,00	0,34	17,68
	<b>TOTAL Reg .....</b>			<b>17,68</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>20,88</b>
	<b>TOTAL Carrer dels Ametllers .....</b>			<b>20,88</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>56</b>	<b>Plaça d'en Canós</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	4,00	34,05	136,20
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>136,20</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	32,00	0,81	25,92
	<b>TOTAL Manteniment d'escocells.....</b>			<b>25,92</b>
<b>03.08</b>	<b>Manteniment de torretes</b>			
DJAR03M	Manteniment anual de jardinera cilíndrica de 81 cm	4,00	39,48	157,92
	<b>TOTAL Manteniment de torretes .....</b>			<b>157,92</b>
	<b>TOTAL ZONA 3.....</b>			<b>320,04</b>
	<b>TOTAL Plaça d'en Canós.....</b>			<b>320,04</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>57</b>	<b>Associació de veïns</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907D	u Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	2,00	44,85	89,70
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>89,70</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N2	m Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	15,00	3,33	49,95
	<b>TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....</b>			<b>49,95</b>
<b>03.07</b>	<b>Desbrossaments</b>			
PRE11-8I8P	m2 Desbrossada superf.terr. Desbrossadora braç+capçal fil-disc	180,00	0,27	48,60
PREA-IZXU	m2 Herbicidat i eixarcolat zona vegetació abundant, manteniment bàsic, recollida+transp.brossa planta comp.(D≤20 km)	180,00	1,13	203,40
	<b>TOTAL Desbrossaments .....</b>			<b>252,00</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>391,65</b>
	<b>TOTAL Associació de veïns.....</b>			<b>391,65</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>58</b>	<b>Carrer de la Font</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.05</b>	<b>Reg</b>			
PRF0-4BFD	u Reg planta petita,mànega,5l,màneg.no superior a 25 m	104,00	0,34	35,36
	<b>TOTAL Reg .....</b>			<b>35,36</b>
<b>03.08</b>	<b>Manteniment de torretes</b>			
DJAR03M	Manteniment anual de jardinera cilíndrica de 81 cm	2,00	39,48	78,96
	<b>TOTAL Manteniment de torretes .....</b>			<b>78,96</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>114,32</b>
	<b>TOTAL Carrer de la Font .....</b>			<b>114,32</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>59</b>	<b>Oficina de Turisme</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N2	m Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	25,00	3,33	83,25
PRE30-9083N3M	u Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	3,00	3,20	9,60
	<b>TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....</b>			<b>92,85</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>92,85</b>
	<b>TOTAL Oficina de Turisme.....</b>			<b>92,85</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>60</b>	<b>Carrer del Segrià</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	3,00	34,05	102,15
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>102,15</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	24,00	0,81	19,44
	<b>TOTAL Manteniment d'escocells.....</b>			<b>19,44</b>
<b>03.07</b>	<b>Desbrossaments</b>			
PRE11-8I8P	m2 Desbrossada superf.terr. Desbrossadora braç+capçal fil-disc	310,00	0,27	83,70
PREA-IZXU	m2 Herbicidat i eixarcolat zona vegetació abundant, manteniment bàsic, recollida+transp.brossa planta comp.(D≤20 km)	310,00	1,13	350,30
	<b>TOTAL Desbrossaments .....</b>			<b>434,00</b>
	<b>TOTAL ZONA 3.....</b>			<b>555,59</b>
	<b>TOTAL Carrer del Segrià .....</b>			<b>555,59</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>61</b>	<b>Rotonda EST TV-7001</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.03</b>	<b>Pinçament xiprers</b>			
PRE30-907V	u Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	3,00	40,31	120,93
	<b>TOTAL Pinçament xiprers .....</b>			<b>120,93</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N4	m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonament, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr	60,00	1,02	61,20
	<b>TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....</b>			<b>61,20</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>182,13</b>
	<b>TOTAL Rotonda EST TV-7001 .....</b>			<b>182,13</b>

**PRESSUPOST PER ESPAI****PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL**

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>62</b>	<b>Carrer Joan Amades</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	8,00	34,05	272,40
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>272,40</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N4	m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr	260,00	1,02	265,20
	<b>TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....</b>			<b>265,20</b>
<b>03.05</b>	<b>Reg</b>			
PR3F-4757	m2 Condicionam.sòl adob Adob min.sòlid fons alliberament ràpid,m.man.	20,00	0,25	5,00
	<b>TOTAL Reg .....</b>			<b>5,00</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	64,00	0,81	51,84
	<b>TOTAL Manteniment d'escocells.....</b>			<b>51,84</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>594,44</b>
	<b>TOTAL Carrer Joan Amades .....</b>			<b>594,44</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>63</b>	<b>Avinguda de Catalunya</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	15,00	34,05	510,75
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>510,75</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N2	m Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	340,00	3,33	1.132,20
PRE30-9083N4	m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr	30,00	1,02	30,60
	<b>TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....</b>			<b>1.162,80</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	120,00	0,81	97,20
	<b>TOTAL Manteniment d'escocells.....</b>			<b>97,20</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>1.770,75</b>
	<b>TOTAL Avinguda de Catalunya .....</b>			<b>1.770,75</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>64</b>	<b>Font Major</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	4,00	34,05	136,20
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>136,20</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N3M	u Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	4,00	3,20	12,80
	<b>TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....</b>			<b>12,80</b>
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	32,00	0,81	25,92
	<b>TOTAL Manteniment d'escocells.....</b>			<b>25,92</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>174,92</b>
	<b>TOTAL Font Major.....</b>			<b>174,92</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>65</b>	<b>Parc fluvial</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	12,00	34,05	408,60
PRE31-906T	u Poda planif/conif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	2,00	61,16	122,32
<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>				<b>530,92</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N2M	m2 Retallada superfície heura/similar , aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	150,00	1,14	171,00
PRE30-9083N4	m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr	210,00	1,02	214,20
PRE30-9083N3M	u Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	4,00	3,20	12,80
<b>TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....</b>				<b>398,00</b>
<b>03.07</b>	<b>Desbrossaments</b>			
PRE11-8I8P	m2 Desbrossada superf.terr. Desbrossadora braç+capçal fil-disc	750,00	0,27	202,50
PREA-IZXU	m2 Herbicidat i eixarcolat zona vegetació abundant, manteniment bàsic, recollida+transp.brossa planta comp.(D≤20 km)	750,00	1,13	847,50
<b>TOTAL Desbrossaments .....</b>				<b>1.050,00</b>
<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>				<b>1.978,92</b>
<b>TOTAL Parc fluvial .....</b>				<b>1.978,92</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>66</b>	<b>Creu de Termes TV-7001</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.03</b>	<b>Pinçament xiprers</b>			
PRE30-907V	u Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	2,00	40,31	80,62
	<b>TOTAL Pinçament xiprers .....</b>			<b>80,62</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N4	m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr	30,00	1,02	30,60
	<b>TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....</b>			<b>30,60</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>111,22</b>
	<b>TOTAL Creu de Termes TV-7001 .....</b>			<b>111,22</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>67</b>	<b>Rotonda N240 1/2</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	3,00	34,05	102,15
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>102,15</b>
<b>03.07</b>	<b>Desbrossaments</b>			
PRE11-8I8P	m2 Desbrossada superf.terr. Desbrossadora braç+capçal fil-disc	250,00	0,27	67,50
PREA-IZXU	m2 Herbicidat i eixarcolat zona vegetació abundant, manteniment bàsic, recollida+transp.brossa planta comp.(D≤20 km)	250,00	1,13	282,50
	<b>TOTAL Desbrossaments .....</b>			<b>350,00</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>452,15</b>
	<b>TOTAL Rotonda N240 1/2 .....</b>			<b>452,15</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>68</b>	<b>Rotonda N240 2/2</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	3,00	34,05	102,15
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>102,15</b>
<b>03.07</b>	<b>Desbrossaments</b>			
PRE11-8I8P	m2 Desbrossada superf.terr. Desbrossadora braç+capçal fil-disc	150,00	0,27	40,50
PREA-IZXU	m2 Herbicidat i eixarcolat zona vegetació abundant, manteniment bàsic, recollida+transp.brossa planta comp.(D≤20 km)	150,00	1,13	169,50
	<b>TOTAL Desbrossaments .....</b>			<b>210,00</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>312,15</b>
	<b>TOTAL Rotonda N240 2/2 .....</b>			<b>312,15</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>69</b>	<b>Rotonda sud N240</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N4	m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr	90,00	1,02	91,80
PRE30-9083N3M	u Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	45,00	3,20	144,00
	<b>TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....</b>			<b>235,80</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>235,80</b>
	<b>TOTAL Rotonda sud N240.....</b>			<b>235,80</b>

**PRESSUPOST PER ESPAI****PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL**

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>70</b>	<b>Cementiri</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	1,00	34,05	34,05
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>34,05</b>
<b>03.03</b>	<b>Pinçament xiprers</b>			
PRE30-907V	u Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	86,00	40,31	3.466,66
	<b>TOTAL Pinçament xiprers .....</b>			<b>3.466,66</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N1	m Retallada tanca xiprer/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	50,00	2,93	146,50
PRE30-9083N4	m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr	60,00	1,02	61,20
PRE30-9083N3M	u Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	60,00	3,20	192,00
	<b>TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....</b>			<b>399,70</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>3.900,41</b>
	<b>TOTAL Cementiri.....</b>			<b>3.900,41</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>71</b>	<b>Balcó de Sant Miquel</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	4,00	34,05	136,20
PRE31-907D	u Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	2,00	44,85	89,70
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>225,90</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N2	m Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	45,00	3,33	149,85
PRE30-9083N4	m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr	50,00	1,02	51,00
	<b>TOTAL Conservació de tanques i arbustos .....</b>			<b>200,85</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>426,75</b>
	<b>TOTAL Balcó de Sant Miquel .....</b>			<b>426,75</b>

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>72</b>	<b>Zona boscosa urbanització Carreras</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.09</b>	<b>Aclarides en el medi natural (CORROBORAR PARTIDES)</b>			
PRE6-TEZF	ha Aclar.mixta A.M.Natural, (CD) entre 10 i 15 cm	0,40	1.904,95	761,98
	TOTAL Aclarides en el medi natural (CORROBORAR PARTIDES) .....			761,98
	TOTAL ZONA 3 .....			761,98
	TOTAL Zona boscosa urbanització Carreras .....			761,98

# PRESSUPOST PER ESPAI

## PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>73</b>	<b>Parc del Garaber</b>			
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>			
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	35,00	34,05	1.191,75
PRE31-907D	u Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	39,00	44,85	1.749,15
PRE31-906T	u Poda planif/conif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	6,00	61,16	366,96
	<b>TOTAL Poda arbrat .....</b>			<b>3.307,86</b>
<b>03.03</b>	<b>Pinçament xiprers</b>			
PRE30-907V	u Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	3,00	40,31	120,93
	<b>TOTAL Pinçament xiprers .....</b>			<b>120,93</b>
	<b>TOTAL ZONA 3 .....</b>			<b>3.428,79</b>
	<b>TOTAL Parc del Garaber .....</b>			<b>3.428,79</b>
	<b>TOTAL .....</b>			<b>43.760,94</b>

**PQ.- QUADRE DE PREUS 1**

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>22</b>		<b>Camp de futbol de Riu Sec</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
PRE31-907D	u	TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	44,85
		QUARANTA-QUATRE amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS	
<b>03.04</b>		<b>Conservació de tanques i arbustos</b>	
PRE30-9083N1	m	Retallada tanca xiprer/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retallada i pinçament de tanca de xiprer/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	2,93
		DOS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS	
<b>23</b>		<b>Carrer del Castell</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
		TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS	
<b>03.06</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	0,81
		ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS	

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>24</b>		<b>Carretera de Poblet</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.01</b>		<b>Poda palmàcia</b>	
PRE32-909E	u	Poda fulles seques s/formació valona+neteja palmàcia no Phoenix canariensis h< 4 m,escala, aplec+càrreg+transport brossa planta  Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de palmàcia diferent de Phoenix canariensis de < 4 m d'alçària, amb escala, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	75,99
		SETANTA-CINC amb NORANTA-NOU CÈNTIMS	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
		TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS	
PRE31-907D	u	Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	44,85
		QUARANTA-QUATRE amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS	
<b>03.04</b>		<b>Conservació de tanques i arbustos</b>	
PRE30-9083N2M	m2	Retallada superfície heura/similar , aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Manteniment d'heura o vegetació similar, tant en superfície horitzontal com vertical, amb una alçada màxima de fins a 2,5 m, mitjançant la utilització de tallabardisses mecànica, tisores manuals i altres mitjans auxiliars necessaris. Els treballs inclouen la poda i retallada per al control del creixement i manteniment de la forma, el bufat i la neteja posterior de l'àrea d'actuació, així com l'aplec de la brossa vegetal generada, la seva càrrega sobre camió grua amb pinça o vehicle auxiliar ,amb transport i disposició controlada a planta de compostatge situada a una distància no superior a 20 km.	1,14
		UN amb CATORZE CÈNTIMS	

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
PRE30-9083N4	m2	Conservació anual de macissos arbustius / h:<2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr  Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.	1,02
PRE30-9083N3M	u	Conservació anual d'arbrust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	UN amb DOS CÈNTIMS 3,20
			TRES amb VINT CÈNTIMS
<b>03.05</b>	<b>Reg</b>		
PR3F-4757	m2	Condicionam.sòl adob Adob min.sòlid fons alliberament ràpid,m.man.  Condicionament del sòl amb adob Adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals	0,25
			ZERO amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
<b>03.06</b>	<b>Manteniment d'escocells</b>		
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	0,81
			ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
<b>25</b>	<b>Carrer de Milmanda</b>		
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>		
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>		
PRE31-907D	u	Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	44,85
			QUARANTA-QUATRE amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>26</b>		<b>Carrer Prat de la Riba</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
			TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS
<b>03.03</b>		<b>Pinçament xiprers</b>	
PRE30-907V	u	Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	40,31
			QUARANTA amb TRENTA-UN CÈNTIMS
<b>03.06</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	0,81
			ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
<b>27</b>		<b>Carrer Bernat Morgades</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
			TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS
<b>03.06</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	0,81
			ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>28</b>		<b>Carrer de Folch i Torres</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
		TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS	
<b>03.06</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	0,81
		ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS	
<b>29</b>		<b>Creu de Termes Carretera de Poblet</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
		TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS	
<b>03.03</b>		<b>Pinçament xiprers</b>	
PRE30-907V	u	Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	40,31
		QUARANTA amb TRENTA-UN CÈNTIMS	
<b>30</b>		<b>El Casalet i pistes de pàdel</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
		TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS	
PRE31-907D	u	Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	44,85

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
			QUARANTA-QUATRE amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
<b>31</b>		<b>Parc del Rovelló</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
PRE31-906T	u	Poda planif/conif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	61,16
			TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS
			SEIXANTA-UN amb SETZE CÈNTIMS
<b>03.04</b>		<b>Conservació de tanques i arbustos</b>	
PRE30-9083N2	m	Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	3,33
PRE30-9083N3M	u	Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	3,20
			TRES amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
			TRES amb VINT CÈNTIMS
<b>32</b>		<b>Parc Anselm Clavé</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
			TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI UD RESUM PREU

## 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N2 m Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km 3,33

Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

TRES amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

## 33 Carrer Lluís Carulla

### LOT 3 ZONA 3

## 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km 34,05

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçada, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS

PRE31-907D u Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km 44,85

Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçada, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

QUARANTA-QUATRE amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

## 03.05 Reg

PRF0-4BFD u Reg planta petita,mànega,5l,màneg.no superior a 25 m 0,34

Reg i manteniment hídic de plantacions ornamentals en zones enjardinades, jardineres o parterres, realitzat de manera manual o mitjançant reg per degoteig. S'estableix una freqüència mínima d'un reg setmanal durant tot l'any, amb un increment de la periodicitat en períodes de calor o sequera, i ajustos puntuals segons les condicions climàtiques i l'estat vegetatiu de les plantes, assegurant un mínim de 52 actuacions anuals. El treball inclou l'abastament i aplicació d'aigua, el control i manteniment del sistema d'irrigació (mànega, degoteig o regadora), l'ajust del cabal per garantir una humitejació uniforme del substrat, la revisió d'emissors i petites reparacions, així com la neteja i ordenació de la zona un cop finalitzada la tasca. Es portarà un registre setmanal de les feines efectuades amb data, operari i incidències. No s'inclou la reposició d'aigua en dipòsits ni la renovació del sistema de reg, que es valoraran en partida independent.

ZERO amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>03.06 Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	0,81
Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
			ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
<b>03.08 Manteniment de torretes</b>			
DJAR03		Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm de flor de temporada	127,74
Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm de diàmetre i 56 cm d'alt, incloses dues substitucions de planta (estiu i hivern) i part proporcional de substitució arbustiva. Inclou manteniment, cabat, desherbat, adobat, aportació de substrat i regs.			
			CENT VINT-I-SET amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
DJAR03M		Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm	39,48
Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm de diàmetre i 56 cm d'alt, incloses dues substitucions de planta (estiu i hivern) i part proporcional de substitució arbustiva. Inclou manteniment, cabat, desherbat, adobat, aportació de substrat i regs.			
			TRENTA-NOU amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
<b>34 Carrer Mossèn Serret</b>			
<b>LOT 3 ZONA 3</b>			
<b>03.02 Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	34,05
Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)			
			TRENTA-QUATRE amb CINQ CÈNTIMS
<b>03.04 Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N4	m2	Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr	1,02
Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.			
			UN amb DOS CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>03.06 Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	0,81
			ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
<b>35 Plaça de l'església</b>			
<b>LOT 3 ZONA 3</b>			
<b>03.01 Poda palmàcia</b>			
PRE32-908I	u	Poda fulles seques s/formació valona+neteja palmàcia no Phoenix canariensis h8 a 16 m,tecn.grimpada, aplec+càrreg+transport bros  Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de palmàcia diferent de Phoenix canariensis de 8 a 16 m d'alçària, amb tècniques de grimpada, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	188,79
			CENT VUITANTA-VUIT amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
<b>03.02 Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
			TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS
<b>03.04 Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N3M	u	Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	3,20
			TRES amb VINT CÈNTIMS
<b>03.06 Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	0,81
			ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>36</b>		<b>Travessera de Poblet</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
		TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS	
<b>03.06</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	0,81
		ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS	
<b>37</b>		<b>Passeig de Canyelles</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
		TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS	
<b>03.06</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	0,81
		ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS	
<b>38</b>		<b>Carrer Major</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.05</b>		<b>Reg</b>	

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
PRF0-4BFD	u	Reg planta petita,mànega,5l,màneg.no superior a 25 m Reg i manteniment hídric de plantacions ornamentals en zones enjardinades, jardineres o parterres, realitzat de manera manual o mitjançant reg per degoteig. S'estableix una freqüència mínima d'un reg setmanal durant tot l'any, amb un increment de la periodicitat en períodes de calor o sequera, i ajustos puntuals segons les condicions climàtiques i l'estat vegetatiu de les plantes, assegurant un mínim de 52 actuacions anuals. El treball inclou l'abastament i aplicació d'aigua, el control i manteniment del sistema d'irrigació (mànega, degoteig o regadora), l'ajust del cabal per garantir una humitejació uniforme del substrat, la revisió d'emissors i petites reparacions, així com la neteja i ordenació de la zona un cop finalitzada la tasca. Es portarà un registre setmanal de les feines efectuades amb data, operari i incidències. No s'inclou la reposició d'aigua en dipòsits ni la renovació del sistema de reg, que es valoraran en partida independent.	0,34

ZERO amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

## 03.08 Manteniment de torretes

DJAR03M		Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm de diàmetre i 56 cm d'alt, incloses dues substitucions de planta (estiu i hivern) i part proporcional de substitució arbustiva. Inclou manteniment, cabat, desherbat, adobat, aportació de substrat i regs.	39,48
---------	--	--	-------

TRENTA-NOU amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

## 39 Plaça del Novè Centenari

### LOT 3 ZONA 3

## 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
------------	---	--	-------

TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS

## 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N4	m2	Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.	1,02
--------------	----	---	------

UN amb DOS CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>03.05</b>		<b>Reg</b>	
PRF0-4BFD	u	Reg planta petita,mànega,5l,màneg.no superior a 25 m	0,34
		<p>Reg i manteniment hídric de plantacions ornamentals en zones enjardinades, jardineres o parterres, realitzat de manera manual o mitjançant reg per degoteig. S'estableix una freqüència mínima d'un reg setmanal durant tot l'any, amb un increment de la periodicitat en períodes de calor o sequera, i ajustos puntuals segons les condicions climàtiques i l'estat vegetatiu de les plantes, assegurant un mínim de 52 actuacions anuals. El treball inclou l'abastament i aplicació d'aigua, el control i manteniment del sistema d'irrigació (mànega, degoteig o regadora), l'ajust del cabal per garantir una humitejació uniforme del substrat, la revisió d'emissors i petites reparacions, així com la neteja i ordenació de la zona un cop finalitzada la tasca. Es portarà un registre setmanal de les feines efectuades amb data, operari i incidències. No s'inclou la reposició d'aigua en dipòsits ni la renovació del sistema de reg, que es valoraran en partida independent.</p>	
			ZERO amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
<b>03.06</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	0,81
		<p>Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)</p>	
			ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
<b>03.08</b>		<b>Manteniment de torretes</b>	
DJAR03M		Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm	39,48
		<p>Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm de diàmetre i 56 cm d'alt, incloses dues substitucions de planta (estiu i hivern) i part proporcional de substitució arbustiva. Inclou manteniment, cabat, desherbat, adobat, aportació de substrat i regs.</p>	
			TRENTA-NOU amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
<b>40</b>		<b>Carrer de Sor Mercè Ferrer</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	34,05
		<p>Poda d'arbre planifoli o conífera de &lt; 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)</p>	
			TRENTA-QUATRE amb CINQ CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>03.04 Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N4	m2	Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr	1,02
		Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.	
			UN amb DOS CÈNTIMS
PRE30-9083N3M	u	Conservació anual d'arbrust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	3,20
		Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			TRES amb VINT CÈNTIMS
<b>03.05 Reg</b>			
PR3F-4757	m2	Condicionam.sòl adob Adob min.sòlid fons alliberament ràpid,m.man.	0,25
		Condicionament del sòl amb adob Adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals	
			ZERO amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
<b>03.06 Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	0,81
		Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
<b>41 Carrer de l'Urgell</b>			
<b>LOT 3 ZONA 3</b>			
<b>03.02 Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	34,05
		Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>03.06</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	0,81
			ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
<b>42</b>		<b>Carrer de la Conca</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
			TRENTA-QUATRE amb CINQ CÈNTIMS
<b>03.06</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	0,81
			ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
<b>43</b>		<b>Carrer de la Segarra</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
			TRENTA-QUATRE amb CINQ CÈNTIMS
<b>03.06</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	0,81
			ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>44</b>		<b>Carrer de les Garrigues</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
		TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS	
<b>03.06</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	0,81
		ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS	
<b>45</b>		<b>Carrer del Priorat</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
		TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS	
<b>03.06</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	0,81
		ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS	
<b>46</b>		<b>Carrer de l'Ermita</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
		TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS	

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI UD RESUM PREU

## 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km) 0,81

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

## 47 Parc urbanització Carreras

### LOT 3 ZONA 3

## 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km 34,05

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS

## 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N4 m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr 1,02

Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.

UN amb DOS CÈNTIMS

PRE30-9083N3M u Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km 3,20

Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

TRES amb VINT CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>48</b>		<b>Carrer del Montsià</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
			TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS
<b>03.06</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	0,81
			ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
<b>49</b>		<b>Carrer Dr. Joan Farré</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
			TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS
<b>03.06</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	0,81
			ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
<b>50</b>		<b>Carrer Splügen</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
			TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>03.06</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	0,81
			ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
<b>51</b>		<b>Carrer Europa</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
			TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS
<b>03.06</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	0,81
			ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
<b>52</b>		<b>Carrer de la Serreta</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
			TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS
<b>03.06</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	0,81
			ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>53</b>		<b>Espluga Park</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
			TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS
<b>03.03</b>		<b>Pinçament xiprers</b>	
PRE30-907V	u	Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	40,31
			QUARANTA amb TRENTA-UN CÈNTIMS
<b>03.04</b>		<b>Conservació de tanques i arbustos</b>	
PRE30-9083N2	m	Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	3,33
			TRES amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
PRE30-9083N4	m2	Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr  Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.	1,02
			UN amb DOS CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI UD RESUM PREU

## 54 Carrer del Molí de Guasc

### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km 34,05

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS

#### 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N2 m Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km 3,33

Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

TRES amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

PRE30-9083N3M u Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km 3,20

Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

TRES amb VINT CÈNTIMS

#### 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km) 0,81

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

## 55 Carrer dels Ametllers

### LOT 3 ZONA 3

#### 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N3M u Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km 3,20

Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

TRES amb VINT CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>03.05</b>		<b>Reg</b>	
PRF0-4BFD	u	Reg planta petita,mànega,5l,màneg.no superior a 25 m	0,34
		<p>Reg i manteniment hídric de plantacions ornamentals en zones enjardinades, jardineres o parterres, realitzat de manera manual o mitjançant reg per degoteig. S'estableix una freqüència mínima d'un reg setmanal durant tot l'any, amb un increment de la periodicitat en períodes de calor o sequera, i ajustos puntuals segons les condicions climàtiques i l'estat vegetatiu de les plantes, assegurant un mínim de 52 actuacions anuals. El treball inclou l'abastament i aplicació d'aigua, el control i manteniment del sistema d'irrigació (mànega, degoteig o regadora), l'ajust del cabal per garantir una humitejació uniforme del substrat, la revisió d'emissors i petites reparacions, així com la neteja i ordenació de la zona un cop finalitzada la tasca. Es portarà un registre setmanal de les feines efectuades amb data, operari i incidències. No s'inclou la reposició d'aigua en dipòsits ni la renovació del sistema de reg, que es valoraran en partida independent.</p>	
			ZERO amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
<b>56</b>		<b>Plaça d'en Canós</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	34,05
		<p>Poda d'arbre planifoli o conífera de &lt; 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)</p>	
			TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS
<b>03.06</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	0,81
		<p>Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)</p>	
			ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
<b>03.08</b>		<b>Manteniment de torretes</b>	
DJAR03M		Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm	39,48
		<p>Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm de diàmetre i 56 cm d'alt, incloses dues substitucions de planta (estiu i hivern) i part proporcional de substitució arbustiva. Inclou manteniment, cabat, desherbat, adobat, aportació de substrat i regs.</p>	
			TRENTA-NOU amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>57</b>		<b>Associació de veïns</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907D	u	Poda planif/conif. H6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	44,85
		QUARANTA-QUATRE amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS	
<b>03.04</b>		<b>Conservació de tanques i arbustos</b>	
PRE30-9083N2	m	Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	3,33
		TRES amb TRENTA-TRES CÈNTIMS	
<b>03.07</b>		<b>Desbrossaments</b>	
PRE11-8I8P	m2	Desbrossada superf.terr. Desbrossadora braç+capçal fil-disc  Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa	0,27
		ZERO amb VINT-I-SET CÈNTIMS	
PREA-IZXU	m2	Herbicidat i eixarcolat zona vegetació abundant, manteniment bàsic, recollida+transp.brossa planta comp.(D≤20 km)  Eixarcolat i neteja de zona amb abundant vegetació, efectuada de manera manual i/o mecànica, amb la finalitat de controlar el creixement excessiu de males herbes i restes vegetals. Aquesta operació es realitzarà aproximadament 2 o 3 vegades a l'any, segons les condicions de creixement de la vegetació. Els treballs inclouen, l'aplec i càrrega de la brossa generada, el seu transport i la disposició controlada en planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	1,13
		UN amb TRETZE CÈNTIMS	
<b>58</b>		<b>Carrer de la Font</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.05</b>		<b>Reg</b>	

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
PRF0-4BFD	u	Reg planta petita,mànega,5l,màneg.no superior a 25 m Reg i manteniment hídric de plantacions ornamentals en zones enjardinades, jardineres o parterres, realitzat de manera manual o mitjançant reg per degoteig. S'estableix una freqüència mínima d'un reg setmanal durant tot l'any, amb un increment de la periodicitat en períodes de calor o sequera, i ajustos puntuals segons les condicions climàtiques i l'estat vegetatiu de les plantes, assegurant un mínim de 52 actuacions anuals. El treball inclou l'abastament i aplicació d'aigua, el control i manteniment del sistema d'irrigació (mànega, degoteig o regadora), l'ajust del cabal per garantir una humitejació uniforme del substrat, la revisió d'emissors i petites reparacions, així com la neteja i ordenació de la zona un cop finalitzada la tasca. Es portarà un registre setmanal de les feines efectuades amb data, operari i incidències. No s'inclou la reposició d'aigua en dipòsits ni la renovació del sistema de reg, que es valoraran en partida independent.	0,34

ZERO amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

## 03.08 Manteniment de torretes

DJAR03M		Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm de diàmetre i 56 cm d'alt, incloses dues substitucions de planta (estiu i hivern) i part proporcional de substitució arbustiva. Inclou manteniment, cabat, desherbat, adobat, aportació de substrat i regs.	39,48
---------	--	--	-------

TRENTA-NOU amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

## 59 Oficina de Turisme

### LOT 3 ZONA 3

#### 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N2	m	Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	3,33
PRE30-9083N3M	u	Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	3,20

TRES amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

TRES amb VINT CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>60</b>		<b>Carrer del Segrià</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
			TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS
<b>03.06</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	0,81
			ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
<b>03.07</b>		<b>Desbrossaments</b>	
PRE11-818P	m2	Desbrossada superf.terr. Desbrossadora braç+capçal fil-disc  Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa	0,27
			ZERO amb VINT-I-SET CÈNTIMS
PREA-IZXU	m2	Herbicidat i eixarcolat zona vegetació abundant, manteniment bàsic, recollida+transp.brossa planta comp.(D≤20 km)  Eixarcolat i neteja de zona amb abundant vegetació, efectuada de manera manual i/o mecànica, amb la finalitat de controlar el creixement excessiu de males herbes i restes vegetals. Aquesta operació es realitzarà aproximadament 2 o 3 vegades a l'any, segons les condicions de creixement de la vegetació. Els treballs inclouen, l'aplec i càrrega de la brossa generada, el seu transport i la disposició controlada en planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	1,13
			UN amb TRETZE CÈNTIMS
<b>61</b>		<b>Rotonda EST TV-7001</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.03</b>		<b>Pinçament xiprers</b>	
PRE30-907V	u	Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	40,31
			QUARANTA amb TRENTA-UN CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI UD RESUM PREU

## 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N4 m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr 1,02

Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.

UN amb DOS CÈNTIMS

## 62 Carrer Joan Amades

### LOT 3 ZONA 3

## 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km 34,05

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS

## 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N4 m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr 1,02

Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.

UN amb DOS CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>03.05 Reg</b>			
PR3F-4757	m2	Condicionam.sòl adob Adob min.sòlid fons alliberament ràpid,m.man. Condicionament del sòl amb adob Adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals	0,25
			ZERO amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
<b>03.06 Manteniment d'escocells</b>			
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km) Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	0,81
			ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
<b>63 Avinguda de Catalunya</b>			
<b>LOT 3 ZONA 3</b>			
<b>03.02 Poda arbrat</b>			
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
			TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS
<b>03.04 Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N2	m	Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	3,33
			TRES amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
PRE30-9083N4	m2	Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.	1,02
			UN amb DOS CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>03.06</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	0,81
			ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
<b>64</b>		<b>Font Major</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
			TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS
<b>03.04</b>		<b>Conservació de tanques i arbustos</b>	
PRE30-9083N3M	u	Conservació anual d'arbrat individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	3,20
			TRES amb VINT CÈNTIMS
<b>03.06</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	0,81
			ZERO amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
<b>65</b>		<b>Parc fluvial</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
			TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS
PRE31-906T	u	Poda planif/conif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	61,16
			SEIXANTA-UN amb SETZE CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>03.04 Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N2M	m2	Retallada superfície heura/similar , aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	1,14
		Manteniment d'heura o vegetació similar, tant en superfície horitzontal com vertical, amb una alçada màxima de fins a 2,5 m, mitjançant la utilització de tallabardisses mecànica, tisores manuals i altres mitjans auxiliars necessaris. Els treballs inclouen la poda i retallada per al control del creixement i manteniment de la forma, el bufat i la neteja posterior de l'àrea d'actuació, així com l'aplec de la brossa vegetal generada, la seva càrrega sobre camió grua amb pinça o vehicle auxiliar ,amb transport i disposició controlada a planta de compostatge situada a una distància no superior a 20 km.	
			UN amb CATORZE CÈNTIMS
PRE30-9083N4	m2	Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr	1,02
		Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.	
			UN amb DOS CÈNTIMS
PRE30-9083N3M	u	Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	3,20
		Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			TRES amb VINT CÈNTIMS
<b>03.07 Desbrossaments</b>			
PRE11-8I8P	m2	Desbrossada superf.terr. Desbrossadora braç+capçal fil-disc	0,27
		Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa	
			ZERO amb VINT-I-SET CÈNTIMS
PREA-IZXU	m2	Herbicidat i eixarcolat zona vegetació abundant, manteniment bàsic, recollida+transp.brossa planta comp.(D≤20 km)	1,13
		Eixarcolat i neteja de zona amb abundant vegetació, efectuada de manera manual i/o mecànica, amb la finalitat de controlar el creixement excessiu de males herbes i restes vegetals. Aquesta operació es realitzarà aproximadament 2 o 3 vegades a l'any, segons les condicions de creixement de la vegetació. Els treballs inclouen, l'aplec i càrrega de la brossa generada, el seu transport i la disposició controlada en planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	
			UN amb TRETZE CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>66</b>		<b>Creu de Termes TV-7001</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.03</b>		<b>Pinçament xiprers</b>	
PRE30-907V	u	Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	40,31
			QUARANTA amb TRENTA-UN CÈNTIMS
<b>03.04</b>		<b>Conservació de tanques i arbustos</b>	
PRE30-9083N4	m2	Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr  Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.	1,02
			UN amb DOS CÈNTIMS
<b>67</b>		<b>Rotonda N240 1/2</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
			TRENTA-QUATRE amb CINQ CÈNTIMS
<b>03.07</b>		<b>Desbrossaments</b>	
PRE11-8I8P	m2	Desbrossada superf.terr. Desbrossadora braç+capçal fil-disc  Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa	0,27
			ZERO amb VINT-I-SET CÈNTIMS
PREA-IZXU	m2	Herbicidat i eixarcolat zona vegetació abundant, manteniment bàsic, recollida+transp.brossa planta comp.(D≤20 km)  Eixarcolat i neteja de zona amb abundant vegetació, efectuada de manera manual i/o mecànica, amb la finalitat de controlar el creixement excessiu de males herbes i restes vegetals. Aquesta operació es realitzarà aproximadament 2 o 3 vegades a l'any, segons les condicions de creixement de la vegetació. Els treballs inclouen, l'aplec i càrrega de la brossa generada, el seu transport i la disposició controlada en planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	1,13

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
			UN amb TRETZE CÈNTIMS
<b>68</b>		<b>Rotonda N240 2/2</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	34,05
			TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS
<b>03.07</b>		<b>Desbrossaments</b>	
PRE11-8I8P	m2	Desbrossada superf.terr. Desbrossadora braç+capçal fil-disc  Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa	0,27
PREA-IZXU	m2	Herbicidat i eixarcolat zona vegetació abundant, manteniment bàsic, recollida+transp.brossa planta comp.(D≤20 km)  Eixarcolat i neteja de zona amb abundant vegetació, efectuada de manera manual i/o mecànica, amb la finalitat de controlar el creixement excessiu de males herbes i restes vegetals. Aquesta operació es realitzarà aproximadament 2 o 3 vegades a l'any, segons les condicions de creixement de la vegetació. Els treballs inclouen, l'aplec i càrrega de la brossa generada, el seu transport i la disposició controlada en planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	1,13
			ZERO amb VINT-I-SET CÈNTIMS
			UN amb TRETZE CÈNTIMS
<b>69</b>		<b>Rotonda sud N240</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.04</b>		<b>Conservació de tanques i arbustos</b>	
PRE30-9083N4	m2	Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr  Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.	1,02
			UN amb DOS CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
PRE30-9083N3M	u	Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	3,20

Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

TRES amb VINT CÈNTIMS

## 70 Cementiri

### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	34,05
------------	---	--	-------

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS

#### 03.03 Pinçament xiprers

PRE30-907V	u	Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	40,31
------------	---	---	-------

Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

QUARANTA amb TRENTA-UN CÈNTIMS

#### 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N1	m	Retallada tanca xiprer/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	2,93
--------------	---	---	------

Retallada i pinçament de tanca de xiprer/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

DOS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

PRE30-9083N4	m2	Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr	1,02
--------------	----	--	------

Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.

UN amb DOS CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
PRE30-9083N3M	u	Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	3,20

Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

TRES amb VINT CÈNTIMS

## 71 Balcó de Sant Miquel

### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	34,05
------------	---	--	-------

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS

PRE31-907D	u	Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	44,85
------------	---	---	-------

Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

QUARANTA-QUATRE amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

#### 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N2	m	Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	3,33
--------------	---	--	------

Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

TRES amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

PRE30-9083N4	m2	Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr	1,02
--------------	----	--	------

Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.

UN amb DOS CÈNTIMS

# QUADRE DE PREUS 1

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI UD RESUM PREU

## 72 Zona boscosa urbanització Carreras

### LOT 3 ZONA 3

#### 03.09 Aclarides en el medi natural (CORROBORAR PARTIDES)

PRE6-TEZF ha Aclar.mixta A.M.Natural, (CD) entre 10 i 15 cm 1.904,95

Aclarida mixta en actuacions al medi natural d'arbrat de classe diamètrica (CD) entre 10 i 15 cm per a classes d'edat de la massa superiors o iguals a perxada de vares en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques, incloent el marcatge i la reducció de restes vegetals in situ

MIL NOU-CENTS QUATRE amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

## 73 Parc del Garaber

### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km 34,05

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

TRENTA-QUATRE amb CINC CÈNTIMS

PRE31-907D u Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km 44,85

Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

QUARANTA-QUATRE amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

PRE31-906T u Poda planif/conif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km 61,16

Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

SEIXANTA-UN amb SETZE CÈNTIMS

#### 03.03 Pinçament xiprers

PRE30-907V u Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km 40,31

Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

QUARANTA amb TRENTA-UN CÈNTIMS

**PQ.- QUADRE DE PREUS 2**

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>22</b>		<b>Camp de futbol de Riu Sec</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 15,77 Maquinaria..... 15,54 Resto de obra y materiales ..... 2,74 <b>TOTAL PARTIDA ..... 34,05</b>
PRE31-907D	u	Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 18,02 Maquinaria..... 21,56 Resto de obra y materiales ..... 5,27 <b>TOTAL PARTIDA ..... 44,85</b>
<b>03.04</b>		<b>Conservació de tanques i arbustos</b>	
PRE30-9083N1	m	Retallada tanca xiprer/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retallada i pinçament de tanca de xiprer/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 2,03 Maquinaria..... 0,12 Resto de obra y materiales ..... 0,78 <b>TOTAL PARTIDA ..... 2,93</b>
<b>23</b>		<b>Carrer del Castell</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 15,77 Maquinaria..... 15,54 Resto de obra y materiales ..... 2,74 <b>TOTAL PARTIDA ..... 34,05</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI UD RESUM PREU

## 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	0,24
Maquinaria.....	0,52
Resto de obra y materiales .....	0,05
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,81</b>

## 24 Carretera de Poblet

### LOT 3 ZONA 3

## 03.01 Poda palmàcia

PRE32-909E u Poda fulles seques s/formació valona+neteja palmàcia no Phoenix canariensis h< 4 m,escala, aplec+càrreg+transport brossa planta

Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de palmàcia diferent de Phoenix canariensis de < 4 m d'alçària, amb escala, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	29,73
Maquinaria.....	43,31
Resto de obra y materiales .....	2,95
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>75,99</b>

## 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	15,77
Maquinaria.....	15,54
Resto de obra y materiales .....	2,74
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>34,05</b>

PRE31-907D u Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	18,02
Maquinaria.....	21,56
Resto de obra y materiales .....	5,27
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>44,85</b>

## 03.04 Conservació de tanques i arbustos

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
PRE30-9083N2M	m2	Retallada superfície heura/similar , aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Manteniment d'heura o vegetació similar, tant en superfície horitzontal com vertical, amb una alçada màxima de fins a 2,5 m, mitjançant la utilització de tallabardisses mecànica, tisores manuals i altres mitjans auxiliars necessaris. Els treballs inclouen la poda i retallada per al control del creixement i manteniment de la forma, el bufat i la neteja posterior de l'àrea d'actuació, així com l'aplec de la brossa vegetal generada, la seva càrrega sobre camió grua amb pinça o vehicle auxiliar ,amb transport i disposició controlada a planta de compostatge situada a una distància no superior a 20 km.	
			Mano de obra ..... 0,45 Maquinaria..... 0,63 Resto de obra y materiales ..... 0,06 <b>TOTAL PARTIDA ..... 1,14</b>
PRE30-9083N4	m2	Conservació anual de macissos arbustius / h:<2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr  Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.	
			Mano de obra ..... 0,93 Maquinaria..... 0,03 Resto de obra y materiales ..... 0,06 <b>TOTAL PARTIDA ..... 1,02</b>
PRE30-9083N3M	u	Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 2,19 Maquinaria..... 0,23 Resto de obra y materiales ..... 0,78 <b>TOTAL PARTIDA ..... 3,20</b>
<b>03.05</b>	<b>Reg</b>		
PR3F-4757	m2	Condicionam.sòl adob Adob min.sòlid fons alliberament ràpid,m.man.  Condicionament del sòl amb adob Adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals	
			Mano de obra ..... 0,16 Resto de obra y materiales ..... 0,09 <b>TOTAL PARTIDA ..... 0,25</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>03.06</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 0,24 Maquinaria ..... 0,52 Resto de obra y materiales ..... 0,05 <b>TOTAL PARTIDA ..... 0,81</b>
<b>25</b>		<b>Carrer de Milmanda</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907D	u	Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 18,02 Maquinaria ..... 21,56 Resto de obra y materiales ..... 5,27 <b>TOTAL PARTIDA ..... 44,85</b>
<b>26</b>		<b>Carrer Prat de la Riba</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 15,77 Maquinaria ..... 15,54 Resto de obra y materiales ..... 2,74 <b>TOTAL PARTIDA ..... 34,05</b>
<b>03.03</b>		<b>Pinçament xiprers</b>	
PRE30-907V	u	Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 23,87 Maquinaria ..... 13,58 Resto de obra y materiales ..... 2,86 <b>TOTAL PARTIDA ..... 40,31</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI UD RESUM PREU

## 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	0,24
Maquinaria.....	0,52
Resto de obra y materiales .....	0,05
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,81</b>

## 27 Carrer Bernat Morgades

### LOT 3 ZONA 3

## 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	15,77
Maquinaria.....	15,54
Resto de obra y materiales .....	2,74
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>34,05</b>

## 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	0,24
Maquinaria.....	0,52
Resto de obra y materiales .....	0,05
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,81</b>

## 28 Carrer de Folch i Torres

### LOT 3 ZONA 3

## 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	15,77
Maquinaria.....	15,54
Resto de obra y materiales .....	2,74
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>34,05</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI UD RESUM PREU

## 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	0,24
Maquinaria.....	0,52
Resto de obra y materiales .....	0,05
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,81</b>

## 29 Creu de Termes Carretera de Poblet

### LOT 3 ZONA 3

## 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	15,77
Maquinaria.....	15,54
Resto de obra y materiales .....	2,74
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>34,05</b>

## 03.03 Pinçament xiprers

PRE30-907V u Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	23,87
Maquinaria.....	13,58
Resto de obra y materiales .....	2,86
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>40,31</b>

## 30 El Casalet i pistes de pàdel

### LOT 3 ZONA 3

## 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	15,77
Maquinaria.....	15,54
Resto de obra y materiales .....	2,74
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>34,05</b>

PRE31-907D u Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	18,02
Maquinaria.....	21,56
Resto de obra y materiales .....	5,27

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>
<b>31</b>		<b>Parc del Rovelló</b>	<b>44,85</b>
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 15,77
			Maquinaria..... 15,54
			Resto de obra y materiales ..... 2,74
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>
PRE31-906T	u	Poda planif/conif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	<b>34,05</b>
			Mano de obra ..... 25,23
			Maquinaria..... 29,30
			Resto de obra y materiales ..... 6,63
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>
PRE30-9083N2	m	Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	<b>61,16</b>
			Mano de obra ..... 0,79
			Maquinaria..... 0,03
			Resto de obra y materiales ..... 2,51
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>
PRE30-9083N3M	u	Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	<b>3,33</b>
			Mano de obra ..... 2,19
			Maquinaria..... 0,23
			Resto de obra y materiales ..... 0,78
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>
			<b>3,20</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>32</b>		<b>Parc Anselm Clavé</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 15,77 Maquinaria ..... 15,54 Resto de obra y materiales ..... 2,74 <b>TOTAL PARTIDA ..... 34,05</b>
<b>03.04</b>		<b>Conservació de tanques i arbustos</b>	
PRE30-9083N2	m	Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 0,79 Maquinaria ..... 0,03 Resto de obra y materiales ..... 2,51 <b>TOTAL PARTIDA ..... 3,33</b>
<b>33</b>		<b>Carrer Lluís Carulla</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 15,77 Maquinaria ..... 15,54 Resto de obra y materiales ..... 2,74 <b>TOTAL PARTIDA ..... 34,05</b>
PRE31-907D	u	Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 18,02 Maquinaria ..... 21,56 Resto de obra y materiales ..... 5,27 <b>TOTAL PARTIDA ..... 44,85</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>03.05</b>		<b>Reg</b>	
PRF0-4BFD	u	Reg planta petita,mànega,5l,mànega.no superior a 25 m	
		Reg i manteniment hídric de plantacions ornamentals en zones enjardinades, jardineres o parterres, realitzat de manera manual o mitjançant reg per degoteig. S'estableix una freqüència mínima d'un reg setmanal durant tot l'any, amb un increment de la periodicitat en períodes de calor o sequera, i ajustos puntuals segons les condicions climàtiques i l'estat vegetatiu de les plantes, assegurant un mínim de 52 actuacions anuals. El treball inclou l'abastament i aplicació d'aigua, el control i manteniment del sistema d'irrigació (mànega, degoteig o regadora), l'ajust del cabal per garantir una humitejació uniforme del substrat, la revisió d'emissors i petites reparacions, així com la neteja i ordenació de la zona un cop finalitzada la tasca. Es portarà un registre setmanal de les feines efectuades amb data, operari i incidències. No s'inclou la reposició d'aigua en dipòsits ni la renovació del sistema de reg, que es valoraran en partida independent.	
			Mano de obra ..... 0,33
			Resto de obra y materiales ..... 0,01
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 0,34</b>
<b>03.06</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	
		Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 0,24
			Maquinaria ..... 0,52
			Resto de obra y materiales ..... 0,05
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 0,81</b>
<b>03.08</b>		<b>Manteniment de torretes</b>	
DJAR03		Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm de flor de temporada	
		Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm de diàmetre i 56 cm d'alt, incloses dues substitucions de planta (estiu i hivern) i part proporcional de substitució arbustiva. Inclou manteniment, cabat, desherbat, adobat, aportació de substrat i regs.	
			Mano de obra ..... 107,17
			Resto de obra y materiales ..... 20,57
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 127,74</b>
DJAR03M		Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm	
		Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm de diàmetre i 56 cm d'alt, incloses dues substitucions de planta (estiu i hivern) i part proporcional de substitució arbustiva. Inclou manteniment, cabat, desherbat, adobat, aportació de substrat i regs.	
			Mano de obra ..... 32,91
			Resto de obra y materiales ..... 6,57
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 39,48</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI UD RESUM PREU

## 34 Carrer Mossèn Serret

### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	15,77
Maquinaria.....	15,54
Resto de obra y materiales .....	2,74
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>34,05</b>

#### 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N4 m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr

Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.

Mano de obra .....	0,93
Maquinaria.....	0,03
Resto de obra y materiales .....	0,06
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>1,02</b>

#### 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	0,24
Maquinaria.....	0,52
Resto de obra y materiales .....	0,05
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,81</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>35</b>		<b>Plaça de l'església</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.01</b>		<b>Poda palmàcia</b>	
PRE32-908I	u	Poda fulles seques s/formació valona+neteja palmàcia no Phoenix canariensis h8 a 16 m,tecn.grimpada, aplec+càrreg+transport bros  Poda de fulles seques sense formació de valona i neteja de palmàcia diferent de Phoenix canariensis de 8 a 16 m d'alçària, amb tècniques de grimpada, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 156,32 Maquinaria..... 22,63 Resto de obra y materiales ..... 9,84 <b>TOTAL PARTIDA ..... 188,79</b>
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 15,77 Maquinaria..... 15,54 Resto de obra y materiales ..... 2,74 <b>TOTAL PARTIDA ..... 34,05</b>
<b>03.04</b>		<b>Conservació de tanques i arbustos</b>	
PRE30-9083N3M	u	Conservació anual d'arbrat individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 2,19 Maquinaria..... 0,23 Resto de obra y materiales ..... 0,78 <b>TOTAL PARTIDA ..... 3,20</b>
<b>03.06</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 0,24 Maquinaria..... 0,52 Resto de obra y materiales ..... 0,05 <b>TOTAL PARTIDA ..... 0,81</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI UD RESUM PREU

## 36 Travessera de Poblet

### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	15,77
Maquinaria.....	15,54
Resto de obra y materiales .....	2,74
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>34,05</b>

#### 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	0,24
Maquinaria.....	0,52
Resto de obra y materiales .....	0,05
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,81</b>

## 37 Passeig de Canyelles

### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	15,77
Maquinaria.....	15,54
Resto de obra y materiales .....	2,74
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>34,05</b>

#### 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	0,24
Maquinaria.....	0,52
Resto de obra y materiales .....	0,05
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,81</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>38</b>		<b>Carrer Major</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.05</b>		<b>Reg</b>	
PRF0-4BFD	u	Reg planta petita,mànega,5l,màneg.no superior a 25 m  Reg i manteniment hídric de plantacions ornamentals en zones enjardinades, jardineres o parterres, realitzat de manera manual o mitjançant reg per degoteig. S'estableix una freqüència mínima d'un reg setmanal durant tot l'any, amb un increment de la periodicitat en períodes de calor o sequera, i ajustos puntuals segons les condicions climàtiques i l'estat vegetatiu de les plantes, assegurant un mínim de 52 actuacions anuals. El treball inclou l'abastament i aplicació d'aigua, el control i manteniment del sistema d'irrigació (mànega, degoteig o regadora), l'ajust del cabal per garantir una humitejació uniforme del substrat, la revisió d'emissors i petites reparacions, així com la neteja i ordenació de la zona un cop finalitzada la tasca. Es portarà un registre setmanal de les feines efectuades amb data, operari i incidències. No s'inclou la reposició d'aigua en dipòsits ni la renovació del sistema de reg, que es valoraran en partida independent.	
			Mano de obra ..... 0,33
			Resto de obra y materiales ..... 0,01
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 0,34</b>
<b>03.08</b>		<b>Manteniment de torretes</b>	
DJAR03M		Manteniment anual de jardinera cilíndrica de 81 cm  Manteniment anual de jardinera cilíndrica de 81 cm de diàmetre i 56 cm d'alt, incloses dues substitucions de planta (estiu i hivern) i part proporcional de substitució arbustiva. Inclou manteniment, cabat, desherbat, adobat, aportació de substrat i regs.	
			Mano de obra ..... 32,91
			Resto de obra y materiales ..... 6,57
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 39,48</b>
<b>39</b>		<b>Plaça del Novè Centenari</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 15,77
			Maquinaria ..... 15,54
			Resto de obra y materiales ..... 2,74
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 34,05</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI UD RESUM PREU

## 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N4 m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr

Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.

Mano de obra .....	0,93
Maquinaria .....	0,03
Resto de obra y materiales .....	0,06
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>1,02</b>

## 03.05 Reg

PRF0-4BFD u Reg planta petita,mànega,5l,màneg.no superior a 25 m

Reg i manteniment hídric de plantacions ornamentals en zones enjardinades, jardineres o parterres, realitzat de manera manual o mitjançant reg per degoteig. S'estableix una freqüència mínima d'un reg setmanal durant tot l'any, amb un increment de la periodicitat en períodes de calor o sequera, i ajustos puntuals segons les condicions climàtiques i l'estat vegetatiu de les plantes, assegurant un mínim de 52 actuacions anuals. El treball inclou l'abastament i aplicació d'aigua, el control i manteniment del sistema d'irrigació (mànega, degoteig o regadora), l'ajust del cabal per garantir una humitejació uniforme del substrat, la revisió d'emissors i petites reparacions, així com la neteja i ordenació de la zona un cop finalitzada la tasca. Es portarà un registre setmanal de les feines efectuades amb data, operari i incidències. No s'inclou la reposició d'aigua en dipòsits ni la renovació del sistema de reg, que es valoraran en partida independent.

Mano de obra .....	0,33
Resto de obra y materiales .....	0,01
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,34</b>

## 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	0,24
Maquinaria .....	0,52
Resto de obra y materiales .....	0,05
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,81</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI UD RESUM PREU

## 03.08 Manteniment de torretes

DJAR03M Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm

Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm de diàmetre i 56 cm d'alt, incloses dues substitucions de planta (estiu i hivern) i part proporcional de substitució arbustiva. Inclou manteniment, cabat, desherbat, adobat, aportació de substrat i regs.

Mano de obra .....	32,91
Resto de obra y materiales .....	6,57
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>39,48</b>

## 40 Carrer de Sor Mercè Ferrer

### LOT 3 ZONA 3

## 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	15,77
Maquinaria .....	15,54
Resto de obra y materiales .....	2,74
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>34,05</b>

## 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N4 m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr

Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.

Mano de obra .....	0,93
Maquinaria .....	0,03
Resto de obra y materiales .....	0,06
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>1,02</b>

PRE30-9083N3M u Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	2,19
Maquinaria .....	0,23
Resto de obra y materiales .....	0,78
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>3,20</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI UD RESUM PREU

## 03.05 Reg

PR3F-4757 m2 Condicionam.sòl adob Adob min.sòlid fons alliberament ràpid,m.man.

Condicionament del sòl amb adob Adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

Mano de obra .....	0,16
Resto de obra y materiales .....	0,09
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,25</b>

## 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	0,24
Maquinaria .....	0,52
Resto de obra y materiales .....	0,05
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,81</b>

## 41 Carrer de l'Urgell

## LOT 3 ZONA 3

## 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	15,77
Maquinaria .....	15,54
Resto de obra y materiales .....	2,74
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>34,05</b>

## 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	0,24
Maquinaria .....	0,52
Resto de obra y materiales .....	0,05
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,81</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>42</b>		<b>Carrer de la Conca</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 15,77 Maquinaria..... 15,54 Resto de obra y materiales ..... 2,74 <b>TOTAL PARTIDA ..... 34,05</b>
<b>03.06</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 0,24 Maquinaria..... 0,52 Resto de obra y materiales ..... 0,05 <b>TOTAL PARTIDA ..... 0,81</b>
<b>43</b>		<b>Carrer de la Segarra</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 15,77 Maquinaria..... 15,54 Resto de obra y materiales ..... 2,74 <b>TOTAL PARTIDA ..... 34,05</b>
<b>03.06</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 0,24 Maquinaria..... 0,52 Resto de obra y materiales ..... 0,05 <b>TOTAL PARTIDA ..... 0,81</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>44</b>		<b>Carrer de les Garrigues</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 15,77 Maquinaria..... 15,54 Resto de obra y materiales ..... 2,74 <b>TOTAL PARTIDA ..... 34,05</b>
<b>03.06</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 0,24 Maquinaria..... 0,52 Resto de obra y materiales ..... 0,05 <b>TOTAL PARTIDA ..... 0,81</b>
<b>45</b>		<b>Carrer del Priorat</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 15,77 Maquinaria..... 15,54 Resto de obra y materiales ..... 2,74 <b>TOTAL PARTIDA ..... 34,05</b>
<b>03.06</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 0,24 Maquinaria..... 0,52 Resto de obra y materiales ..... 0,05 <b>TOTAL PARTIDA ..... 0,81</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>46</b>		<b>Carrer de l'Ermita</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 15,77 Maquinaria ..... 15,54 Resto de obra y materiales ..... 2,74 <b>TOTAL PARTIDA ..... 34,05</b>
<b>03.06</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 0,24 Maquinaria ..... 0,52 Resto de obra y materiales ..... 0,05 <b>TOTAL PARTIDA ..... 0,81</b>
<b>47</b>		<b>Parc urbanització Carreras</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 15,77 Maquinaria ..... 15,54 Resto de obra y materiales ..... 2,74 <b>TOTAL PARTIDA ..... 34,05</b>
<b>03.04</b>		<b>Conservació de tanques i arbustos</b>	
PRE30-9083N4	m2	Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr  Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.	
			Mano de obra ..... 0,93 Maquinaria ..... 0,03

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
			Resto de obra y materiales ..... 0,06
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 1,02</b>
PRE30-9083N3M	u	Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	
		Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 2,19
			Maquinaria ..... 0,23
			Resto de obra y materiales ..... 0,78
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 3,20</b>
<b>48</b>		<b>Carrer del Montsià</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	
		Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 15,77
			Maquinaria ..... 15,54
			Resto de obra y materiales ..... 2,74
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 34,05</b>
<b>03.06</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)	
		Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 0,24
			Maquinaria ..... 0,52
			Resto de obra y materiales ..... 0,05
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 0,81</b>
<b>49</b>		<b>Carrer Dr. Joan Farré</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	
		Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 15,77
			Maquinaria ..... 15,54
			Resto de obra y materiales ..... 2,74
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 34,05</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI UD RESUM PREU

## 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	0,24
Maquinaria.....	0,52
Resto de obra y materiales .....	0,05
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,81</b>

## 50 Carrer Splügen

### LOT 3 ZONA 3

## 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	15,77
Maquinaria.....	15,54
Resto de obra y materiales .....	2,74
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>34,05</b>

## 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	0,24
Maquinaria.....	0,52
Resto de obra y materiales .....	0,05
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,81</b>

## 51 Carrer Europa

### LOT 3 ZONA 3

## 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	15,77
Maquinaria.....	15,54
Resto de obra y materiales .....	2,74
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>34,05</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI UD RESUM PREU

## 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	0,24
Maquinaria.....	0,52
Resto de obra y materiales .....	0,05
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,81</b>

## 52 Carrer de la Serreta

### LOT 3 ZONA 3

## 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	15,77
Maquinaria.....	15,54
Resto de obra y materiales .....	2,74
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>34,05</b>

## 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	0,24
Maquinaria.....	0,52
Resto de obra y materiales .....	0,05
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,81</b>

## 53 Espluga Park

### LOT 3 ZONA 3

## 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	15,77
Maquinaria.....	15,54
Resto de obra y materiales .....	2,74
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>34,05</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI UD RESUM PREU

## 03.03 Pinçament xiprers

PRE30-907V u Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	23,87
Maquinaria.....	13,58
Resto de obra y materiales .....	2,86
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>40,31</b>

## 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N2 m Retallada tanca heura/similar, h:<2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	0,79
Maquinaria.....	0,03
Resto de obra y materiales .....	2,51
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>3,33</b>

PRE30-9083N4 m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:<2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr

Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.

Mano de obra .....	0,93
Maquinaria.....	0,03
Resto de obra y materiales .....	0,06
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>1,02</b>

## 54 Carrer del Molí de Guasc

### LOT 3 ZONA 3

## 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H<6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	15,77
Maquinaria.....	15,54
Resto de obra y materiales .....	2,74
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>34,05</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI UD RESUM PREU

## 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N2 m Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport  
brossa planta compostatge dist<20km

Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra ..... 0,79  
Maquinaria..... 0,03  
Resto de obra y materiales ..... 2,51

**TOTAL PARTIDA ..... 3,33**

PRE30-9083N3M u Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport  
brossa planta compostatge dist<20km

Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra ..... 2,19  
Maquinaria..... 0,23  
Resto de obra y materiales ..... 0,78

**TOTAL PARTIDA ..... 3,20**

## 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta  
comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra ..... 0,24  
Maquinaria..... 0,52  
Resto de obra y materiales ..... 0,05

**TOTAL PARTIDA ..... 0,81**

## 55 Carrer dels Ametllers

### LOT 3 ZONA 3

## 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N3M u Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport  
brossa planta compostatge dist<20km

Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra ..... 2,19  
Maquinaria..... 0,23  
Resto de obra y materiales ..... 0,78

**TOTAL PARTIDA ..... 3,20**

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI UD RESUM PREU

## 03.05 Reg

PRF0-4BFD u Reg planta petita,mànega,5l,mànega.no superior a 25 m

Reg i manteniment hídric de plantacions ornamentals en zones enjardinades, jardineres o parterres, realitzat de manera manual o mitjançant reg per degoteig. S'estableix una freqüència mínima d'un reg setmanal durant tot l'any, amb un increment de la periodicitat en períodes de calor o sequera, i ajustos puntuals segons les condicions climàtiques i l'estat vegetatiu de les plantes, assegurant un mínim de 52 actuacions anuals. El treball inclou l'abastament i aplicació d'aigua, el control i manteniment del sistema d'irrigació (mànega, degoteig o regadora), l'ajust del cabal per garantir una humitejació uniforme del substrat, la revisió d'emissors i petites reparacions, així com la neteja i ordenació de la zona un cop finalitzada la tasca. Es portarà un registre setmanal de les feines efectuades amb data, operari i incidències. No s'inclou la reposició d'aigua en dipòsits ni la renovació del sistema de reg, que es valoraran en partida independent.

Mano de obra .....	0,33
Resto de obra y materiales .....	0,01
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,34</b>

## 56 Plaça d'en Canós

### LOT 3 ZONA 3

## 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	15,77
Maquinaria .....	15,54
Resto de obra y materiales .....	2,74
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>34,05</b>

## 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	0,24
Maquinaria .....	0,52
Resto de obra y materiales .....	0,05
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,81</b>

## 03.08 Manteniment de torretes

DJAR03M Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm

Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm de diàmetre i 56 cm d'alt, incloses dues substitucions de planta (estiu i hivern) i part proporcional de substitució arbustiva. Inclou manteniment, cabat, desherbat, adobat, aportació de substrat i regs.

Mano de obra .....	32,91
Resto de obra y materiales .....	6,57
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>39,48</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI UD RESUM PREU

## 57 Associació de veïns

### LOT 3 ZONA 3

#### 03.02 Poda arbrat

PRE31-907D u Poda planif/conif. H6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	18,02
Maquinaria .....	21,56
Resto de obra y materiales .....	5,27
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>44,85</b>

#### 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N2 m Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	0,79
Maquinaria .....	0,03
Resto de obra y materiales .....	2,51
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>3,33</b>

#### 03.07 Desbrossaments

PRE11-8I8P m2 Desbrossada superf.terr. Desbrossadora braç+capçal fil-disc

Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa

Mano de obra .....	0,22
Maquinaria .....	0,05

**TOTAL PARTIDA .....** 0,27

PREA-IZXU m2 Herbicidat i eixarcolat zona vegetació abundant, manteniment bàsic, recollida+transp.brossa planta comp.(D≤20 km)

Eixarcolat i neteja de zona amb abundant vegetació, efectuada de manera manual i/o mecànica, amb la finalitat de controlar el creixement excessiu de males herbes i restes vegetals. Aquesta operació es realitzarà aproximadament 2 o 3 vegades a l'any, segons les condicions de creixement de la vegetació. Els treballs inclouen, l'aplec i càrrega de la brossa generada, el seu transport i la disposició controlada en planta de compostatge (no més lluny de 20 km).

Mano de obra .....	0,31
Maquinaria .....	0,66
Resto de obra y materiales .....	0,16

**TOTAL PARTIDA .....** 1,13

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL

Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>58</b>		<b>Carrer de la Font</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.05</b>		<b>Reg</b>	
PRF0-4BFD	u	Reg planta petita,mànega,5l,mànega.no superior a 25 m	
		Reg i manteniment hídic de plantacions ornamentals en zones enjardinades, jardineres o parterres, realitzat de manera manual o mitjançant reg per degoteig. S'estableix una freqüència mínima d'un reg setmanal durant tot l'any, amb un increment de la periodicitat en períodes de calor o sequera, i ajustos puntuals segons les condicions climàtiques i l'estat vegetatiu de les plantes, assegurant un mínim de 52 actuacions anuals. El treball inclou l'abastament i aplicació d'aigua, el control i manteniment del sistema d'irrigació (mànega, degoteig o regadora), l'ajust del cabal per garantir una humitejació uniforme del substrat, la revisió d'emissors i petites reparacions, així com la neteja i ordenació de la zona un cop finalitzada la tasca. Es portarà un registre setmanal de les feines efectuades amb data, operari i incidències. No s'inclou la reposició d'aigua en dipòsits ni la renovació del sistema de reg, que es valoraran en partida independent.	
			Mano de obra ..... 0,33
			Resto de obra y materiales ..... 0,01
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 0,34</b>
<b>03.08</b>		<b>Manteniment de torretes</b>	
DJAR03M		Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm	
		Manteniment anual de jardineria cilíndrica de 81 cm de diàmetre i 56 cm d'alt, incloses dues substitucions de planta (estiu i hivern) i part proporcional de substitució arbustiva. Inclou manteniment, cabat, desherbat, adobat, aportació de substrat i regs.	
			Mano de obra ..... 32,91
			Resto de obra y materiales ..... 6,57
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 39,48</b>
<b>59</b>		<b>Oficina de Turisme</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.04</b>		<b>Conservació de tanques i arbustos</b>	
PRE30-9083N2	m	Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	
		Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 0,79
			Maquinaria ..... 0,03
			Resto de obra y materiales ..... 2,51
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 3,33</b>
PRE30-9083N3M	u	Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km	
		Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 2,19
			Maquinaria ..... 0,23

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
		Resto de obra y materiales .....	0,78
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>3,20</b>
<b>60</b>		<b>Carrer del Segrià</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
		Mano de obra .....	15,77
		Maquinaria.....	15,54
		Resto de obra y materiales .....	2,74
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>34,05</b>
<b>03.06</b>		<b>Manteniment d'escocells</b>	
PREA-IZXS	u	Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)  Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
		Mano de obra .....	0,24
		Maquinaria.....	0,52
		Resto de obra y materiales .....	0,05
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,81</b>
<b>03.07</b>		<b>Desbrossaments</b>	
PRE11-8I8P	m2	Desbrossada superf.terr. Desbrossadora braç+capçal fil-disc  Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa	
		Mano de obra .....	0,22
		Maquinaria.....	0,05
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,27</b>
PREA-IZXU	m2	Herbicidat i eixarcolat zona vegetació abundant, manteniment bàsic, recollida+transp.brossa planta comp.(D≤20 km)  Eixarcolat i neteja de zona amb abundant vegetació, efectuada de manera manual i/o mecànica, amb la finalitat de controlar el creixement excessiu de males herbes i restes vegetals. Aquesta operació es realitzarà aproximadament 2 o 3 vegades a l'any, segons les condicions de creixement de la vegetació. Els treballs inclouen, l'aplec i càrrega de la brossa generada, el seu transport i la disposició controlada en planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	
		Mano de obra .....	0,31
		Maquinaria.....	0,66
		Resto de obra y materiales .....	0,16
		<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>1,13</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>61</b>		<b>Rotonda EST TV-7001</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.03</b>		<b>Pinçament xiprers</b>	
PRE30-907V	u	Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 23,87 Maquinaria ..... 13,58 Resto de obra y materiales ..... 2,86 <b>TOTAL PARTIDA ..... 40,31</b>
<b>03.04</b>		<b>Conservació de tanques i arbustos</b>	
PRE30-9083N4	m2	Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr  Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.	
			Mano de obra ..... 0,93 Maquinaria ..... 0,03 Resto de obra y materiales ..... 0,06 <b>TOTAL PARTIDA ..... 1,02</b>
<b>62</b>		<b>Carrer Joan Amades</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 15,77 Maquinaria ..... 15,54 Resto de obra y materiales ..... 2,74 <b>TOTAL PARTIDA ..... 34,05</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI UD RESUM PREU

## 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N4 m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr

Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.

Mano de obra .....	0,93
Maquinaria .....	0,03
Resto de obra y materiales .....	0,06
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>1,02</b>

## 03.05 Reg

PR3F-4757 m2 Condicionam.sòl adob Adob min.sòlid fons alliberament ràpid,m.man.

Condicionament del sòl amb adob Adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

Mano de obra .....	0,16
Resto de obra y materiales .....	0,09
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,25</b>

## 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	0,24
Maquinaria .....	0,52
Resto de obra y materiales .....	0,05
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,81</b>

## 63 Avinguda de Catalunya

### LOT 3 ZONA 3

## 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	15,77
Maquinaria .....	15,54
Resto de obra y materiales .....	2,74
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>34,05</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI UD RESUM PREU

## 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N2 m Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport  
brossa planta compostatge dist<20km

Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra ..... 0,79  
Maquinaria ..... 0,03  
Resto de obra y materiales ..... 2,51

**TOTAL PARTIDA ..... 3,33**

PRE30-9083N4 m2 Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat,  
escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr

Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.

Mano de obra ..... 0,93  
Maquinaria ..... 0,03  
Resto de obra y materiales ..... 0,06

**TOTAL PARTIDA ..... 1,02**

## 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta  
comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra ..... 0,24  
Maquinaria ..... 0,52  
Resto de obra y materiales ..... 0,05

**TOTAL PARTIDA ..... 0,81**

## 64 Font Major

### LOT 3 ZONA 3

## 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta  
compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçada, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra ..... 15,77  
Maquinaria ..... 15,54  
Resto de obra y materiales ..... 2,74

**TOTAL PARTIDA ..... 34,05**

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI UD RESUM PREU

## 03.04 Conservació de tanques i arbustos

PRE30-9083N3M u Conservació anual d'arbut individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	2,19
Maquinaria .....	0,23
Resto de obra y materiales .....	0,78
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>3,20</b>

## 03.06 Manteniment d'escocells

PREA-IZXS u Eixarcolat esc.vorera-arb.aïllat més de 700 1 u recollida+transp.brossa planta comp.(D<= 20km)

Eixarcolat d'escocell en vorera o arbrat aïllat de més de 700 1 unitats amb mitjans manual i químic, aplec de la brossa generada, càrrega de la mateixa sobre camió grua amb pinça, transport i disposició de la brossa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	0,24
Maquinaria .....	0,52
Resto de obra y materiales .....	0,05
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,81</b>

## 65 Parc fluvial

### LOT 3 ZONA 3

## 03.02 Poda arbrat

PRE31-907F u Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	15,77
Maquinaria .....	15,54
Resto de obra y materiales .....	2,74
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>34,05</b>

PRE31-906T u Poda planif/conif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km

Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Mano de obra .....	25,23
Maquinaria .....	29,30
Resto de obra y materiales .....	6,63
<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>61,16</b>

## 03.04 Conservació de tanques i arbustos

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
PRE30-9083N2M	m2	Retallada superfície heura/similar , aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Manteniment d'heura o vegetació similar, tant en superfície horitzontal com vertical, amb una alçada màxima de fins a 2,5 m, mitjançant la utilització de tallabardisses mecànica, tisores manuals i altres mitjans auxiliars necessaris. Els treballs inclouen la poda i retallada per al control del creixement i manteniment de la forma, el bufat i la neteja posterior de l'àrea d'actuació, així com l'aplec de la brossa vegetal generada, la seva càrrega sobre camió grua amb pinça o vehicle auxiliar ,amb transport i disposició controlada a planta de compostatge situada a una distància no superior a 20 km.	
			Mano de obra ..... 0,45 Maquinaria..... 0,63 Resto de obra y materiales ..... 0,06 <b>TOTAL PARTIDA ..... 1,14</b>
PRE30-9083N4	m2	Conservació anual de macissos arbustius / h:<2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr  Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.	
			Mano de obra ..... 0,93 Maquinaria..... 0,03 Resto de obra y materiales ..... 0,06 <b>TOTAL PARTIDA ..... 1,02</b>
PRE30-9083N3M	u	Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 2,19 Maquinaria..... 0,23 Resto de obra y materiales ..... 0,78 <b>TOTAL PARTIDA ..... 3,20</b>
<b>03.07</b>		<b>Desbrossaments</b>	
PRE11-8I8P	m2	Desbrossada superf.terr. Desbrossadora braç+capçal fil-disc  Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa	
			Mano de obra ..... 0,22 Maquinaria..... 0,05 <b>TOTAL PARTIDA ..... 0,27</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
PREA-IZXU	m2	Herbicidat i eixarcolat zona vegetació abundant, manteniment bàsic, recollida+transp.brossa planta comp.(D≤20 km)  Eixarcolat i neteja de zona amb abundant vegetació, efectuada de manera manual i/o mecànica, amb la finalitat de controlar el creixement excessiu de males herbes i restes vegetals. Aquesta operació es realitzarà aproximadament 2 o 3 vegades a l'any, segons les condicions de creixement de la vegetació. Els treballs inclouen, l'aplec i càrrega de la brossa generada, el seu transport i la disposició controlada en planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	
			Mano de obra ..... 0,31 Maquinaria..... 0,66 Resto de obra y materiales ..... 0,16 <b>TOTAL PARTIDA ..... 1,13</b>
<b>66</b>	<b>Creu de Termes TV-7001</b>		
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>		
<b>03.03</b>	<b>Pinçament xiprers</b>		
PRE30-907V	u	Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 23,87 Maquinaria..... 13,58 Resto de obra y materiales ..... 2,86 <b>TOTAL PARTIDA ..... 40,31</b>
<b>03.04</b>	<b>Conservació de tanques i arbustos</b>		
PRE30-9083N4	m2	Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr  Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.	
			Mano de obra ..... 0,93 Maquinaria..... 0,03 Resto de obra y materiales ..... 0,06 <b>TOTAL PARTIDA ..... 1,02</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI UD RESUM PREU

**67 Rotonda N240 1/2**

**LOT 3 ZONA 3**

**03.02 Poda arbrat**

PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km		
		Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)		
			Mano de obra .....	15,77
			Maquinaria.....	15,54
			Resto de obra y materiales.....	2,74
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>34,05</b>

**03.07 Desbrossaments**

PRE11-8I8P	m2	Desbrossada superf.terr. Desbrossadora braç+capçal fil-disc		
		Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa		
			Mano de obra .....	0,22
			Maquinaria.....	0,05
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>0,27</b>

PREA-IZXU	m2	Herbicidat i eixarcolat zona vegetació abundant, manteniment bàsic, recollida+transp.brossa planta comp.(D≤20 km)		
		Eixarcolat i neteja de zona amb abundant vegetació, efectuada de manera manual i/o mecànica, amb la finalitat de controlar el creixement excessiu de males herbes i restes vegetals. Aquesta operació es realitzarà aproximadament 2 o 3 vegades a l'any, segons les condicions de creixement de la vegetació. Els treballs inclouen, l'aplec i càrrega de la brossa generada, el seu transport i la disposició controlada en planta de compostatge (no més lluny de 20 km).		
			Mano de obra .....	0,31
			Maquinaria.....	0,66
			Resto de obra y materiales.....	0,16
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>1,13</b>

**68 Rotonda N240 2/2**

**LOT 3 ZONA 3**

**03.02 Poda arbrat**

PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km		
		Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)		
			Mano de obra .....	15,77
			Maquinaria.....	15,54
			Resto de obra y materiales.....	2,74
			<b>TOTAL PARTIDA .....</b>	<b>34,05</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>03.07 Desbrossaments</b>			
PRE11-8I8P	m2	Desbrossada superf.terr. Desbrossadora braç+capçal fil-disc Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa	
			Mano de obra ..... 0,22
			Maquinaria ..... 0,05
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 0,27</b>
PREA-IZXU	m2	Herbicidat i eixarcolat zona vegetació abundant, manteniment bàsic, recollida+transp.brossa planta comp.(D≤20 km)  Eixarcolat i neteja de zona amb abundant vegetació, efectuada de manera manual i/o mecànica, amb la finalitat de controlar el creixement excessiu de males herbes i restes vegetals. Aquesta operació es realitzarà aproximadament 2 o 3 vegades a l'any, segons les condicions de creixement de la vegetació. Els treballs inclouen, l'aplec i càrrega de la brossa generada, el seu transport i la disposició controlada en planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	
			Mano de obra ..... 0,31
			Maquinaria ..... 0,66
			Resto de obra y materiales ..... 0,16
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 1,13</b>
<b>69 Rotonda sud N240</b>			
<b>LOT 3 ZONA 3</b>			
<b>03.04 Conservació de tanques i arbustos</b>			
PRE30-9083N4	m2	Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonat, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr  Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonat anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.	
			Mano de obra ..... 0,93
			Maquinaria ..... 0,03
			Resto de obra y materiales ..... 0,06
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 1,02</b>
PRE30-9083N3M	u	Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 2,19
			Maquinaria ..... 0,23
			Resto de obra y materiales ..... 0,78
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 3,20</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
<b>70</b>		<b>Cementiri</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 15,77 Maquinaria..... 15,54 Resto de obra y materiales ..... 2,74 <b>TOTAL PARTIDA ..... 34,05</b>
<b>03.03</b>		<b>Pinçament xiprers</b>	
PRE30-907V	u	Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 23,87 Maquinaria..... 13,58 Resto de obra y materiales ..... 2,86 <b>TOTAL PARTIDA ..... 40,31</b>
<b>03.04</b>		<b>Conservació de tanques i arbustos</b>	
PRE30-9083N1	m	Retallada tanca xiprer/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retallada i pinçament de tanca de xiprer/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 2,03 Maquinaria..... 0,12 Resto de obra y materiales ..... 0,78 <b>TOTAL PARTIDA ..... 2,93</b>
PRE30-9083N4	m2	Conservació anual de macissos arbustius / h:< 2,5 m, poda i perfilat, abonament, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr  Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbustos. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonament anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.	
			Mano de obra ..... 0,93 Maquinaria..... 0,03 Resto de obra y materiales ..... 0,06 <b>TOTAL PARTIDA ..... 1,02</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
PRE30-9083N3M	u	Conservació anual d'arbust individual, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retall de manteniment d'arbustos individuals sense geometria específica feta amb tallabarder i/o tisores de mà, inclòs l'aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 2,19 Maquinaria ..... 0,23 Resto de obra y materiales ..... 0,78 <b>TOTAL PARTIDA ..... 3,20</b>
<b>71</b>		<b>Balcó de Sant Miquel</b>	
<b>LOT 3</b>		<b>ZONA 3</b>	
<b>03.02</b>		<b>Poda arbrat</b>	
PRE31-907F	u	Poda planif/conif. H< 6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 15,77 Maquinaria ..... 15,54 Resto de obra y materiales ..... 2,74 <b>TOTAL PARTIDA ..... 34,05</b>
PRE31-907D	u	Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 18,02 Maquinaria ..... 21,56 Resto de obra y materiales ..... 5,27 <b>TOTAL PARTIDA ..... 44,85</b>
<b>03.04</b>		<b>Conservació de tanques i arbustos</b>	
PRE30-9083N2	m	Retallada tanca heura/similar, h:< 2,5 m, escala/perxa, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km  Retallada de tanca de heura/similar fins a 2,5 m d'alçada, realitzada amb tallabardisses mecànica, amb escala o perxa, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	
			Mano de obra ..... 0,79 Maquinaria ..... 0,03 Resto de obra y materiales ..... 2,51 <b>TOTAL PARTIDA ..... 3,33</b>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
PRE30-9083N4	m2	<p>Conservació anual de macissos arbustius / h:&lt;2,5 m, poda i perfilat, abonament, escardes manuals, control de reg, aplec+càrrega+tr</p> <p>Manteniment anual de macissos arbustius que cobreixen superfícies o formen agrupacions ornamentals, incloent totes les operacions necessàries per garantir la salut, l'aspecte i la conservació dels arbusts. La intervenció comprèn l'eliminació manual de males herbes diverses vegades l'any, la poda i perfilat periòdic per mantenir una forma equilibrada i uniforme, així com l'aplicació d'abonament anual segons les dosis recomanades per afavorir un creixement. També s'inclou el control i ajust del reg de manera regular per assegurar una aportació adequada d'aigua, la recollida, transport i disposició controlada dels residus vegetals generats. La partida inclou tota la mà d'obra, els materials consumibles, el transport, la gestió de residus, vehicles, part proporcional de Seguretat i Salut i els recursos necessaris per a la correcta execució dels treballs, garantint un manteniment uniforme i estètic.</p>	<p>Mano de obra ..... 0,93                      Maquinaria ..... 0,03                      Resto de obra y materiales ..... 0,06  <b>TOTAL PARTIDA ..... 1,02</b></p>
<b>72</b>	<b>Zona boscosa urbanització Carreras</b>		
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>		
<b>03.09</b>	<b>Aclarides en el medi natural (CORROBORAR PARTIDES)</b>		
PRE6-TEZF	ha	<p>Aclar.mixta A.M.Natural, (CD) entre 10 i 15 cm</p> <p>Aclarida mixta en actuacions al medi natural d'arbrat de classe diamètrica (CD) entre 10 i 15 cm per a classes d'edat de la massa superiors o iguals a perxada de vares en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques, incloent el marcatge i la reducció de restes vegetals in situ</p>	<p>Mano de obra ..... 1.638,78                      Maquinaria ..... 241,59                      Resto de obra y materiales ..... 24,58  <b>TOTAL PARTIDA ..... 1.904,95</b></p>
<b>73</b>	<b>Parc del Garaber</b>		
<b>LOT 3</b>	<b>ZONA 3</b>		
<b>03.02</b>	<b>Poda arbrat</b>		
PRE31-907F	u	<p>Poda planif/conif. H&lt;6 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</p> <p>Poda d'arbre planifoli o conífera de &lt;6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)</p>	<p>Mano de obra ..... 15,77                      Maquinaria ..... 15,54                      Resto de obra y materiales ..... 2,74  <b>TOTAL PARTIDA ..... 34,05</b></p>
PRE31-907D	u	<p>Poda planif/conif. H6 a 10 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</p> <p>Poda d'arbre planifoli o conífera de 6 a 10 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)</p>	<p>Mano de obra ..... 18,02                      Maquinaria ..... 21,56                      Resto de obra y materiales ..... 5,27  <b>TOTAL PARTIDA ..... 44,85</b></p>

# QUADRE DE PREUS 2

PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref.

CODI	UD	RESUM	PREU
PRE31-906T	u	<p>Poda planif/conif. H10 a 15 m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</p> <p>Poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)</p>	
			Mano de obra ..... 25,23
			Maquinaria..... 29,30
			Resto de obra y materiales ..... 6,63
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 61,16</b>
<b>03.03</b>		<b>Pinçament xiprers</b>	
PRE30-907V	u	<p>Pinçament xiprer/similar, h:6 a 10 m, cistella mecànica, aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist&lt;20km</p> <p>Pinçament d'exemplar aïllat de xiprer o similar de 6 a 10 m alçària amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)</p>	
			Mano de obra ..... 23,87
			Maquinaria..... 13,58
			Resto de obra y materiales ..... 2,86
			<b>TOTAL PARTIDA ..... 40,31</b>

**PR.- RESUM DE PRESSUPOST**

# RESUM DE PRESSUPOST

Projecte PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref. Projecte

CAPÍTOL	RESUM	IMPORT	%
<b>22</b>	<b>Camp de futbol de Riu Sec</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	2.353,25	100,00
03.02	Poda arbrat.....	1.884,45	
03.04	Conservació de tanques i arbustos.....	468,80	
<b>23</b>	<b>Carrer del Castell</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	162,12	100,00
03.02	Poda arbrat.....	136,20	
03.06	Manteniment d'escocells.....	25,92	
<b>24</b>	<b>Carretera de Poblet</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	2.678,15	100,00
03.01	Poda palmàcia.....	151,98	
03.02	Poda arbrat.....	1.166,85	
03.04	Conservació de tanques i arbustos.....	975,40	
03.05	Reg.....	196,00	
03.06	Manteniment d'escocells.....	187,92	
<b>25</b>	<b>Carrer de Milmanda</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	672,75	100,00
03.02	Poda arbrat.....	672,75	
<b>26</b>	<b>Carrer Prat de la Riba</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	202,43	100,00
03.02	Poda arbrat.....	136,20	
03.03	Pinçament xiprers.....	40,31	
03.06	Manteniment d'escocells.....	25,92	
<b>27</b>	<b>Carrer Bernat Morgades</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	689,01	100,00
03.02	Poda arbrat.....	578,85	
03.06	Manteniment d'escocells.....	110,16	
<b>28</b>	<b>Carrer de Folch i Torres</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	405,30	100,00
03.02	Poda arbrat.....	340,50	
03.06	Manteniment d'escocells.....	64,80	
<b>29</b>	<b>Creu de Termes Carretera de Poblet</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	189,03	100,00
03.02	Poda arbrat.....	68,10	
03.03	Pinçament xiprers.....	120,93	
<b>30</b>	<b>El Casalet i pistes de pàdel</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	833,85	100,00
03.02	Poda arbrat.....	833,85	
<b>31</b>	<b>Parc del Rovelló</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	1.664,92	100,00
03.02	Poda arbrat.....	496,22	
03.04	Conservació de tanques i arbustos.....	1.168,70	
<b>32</b>	<b>Parc Anselm Clavé</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	1.655,70	100,00
03.02	Poda arbrat.....	1.089,60	
03.04	Conservació de tanques i arbustos.....	566,10	

# RESUM DE PRESSUPOST

Projecte PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref. Projecte

CAPÍTOL	RESUM	IMPORT	%
<b>33</b>	<b>Carrer Lluís Carulla</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	3.686,86	100,00
03.02	Poda arbrat.....	1.745,70	
03.05	Reg.....	335,92	
03.06	Manteniment d'escocells.....	149,04	
03.08	Manteniment de torretes.....	1.456,20	
<b>34</b>	<b>Carrer Mossèn Serret</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	71,13	100,00
03.02	Poda arbrat.....	34,05	
03.04	Conservació de tanques i arbustos.....	30,60	
03.06	Manteniment d'escocells.....	6,48	
<b>35</b>	<b>Plaça de l'església</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	1.287,39	100,00
03.01	Poda palmàcia.....	566,37	
03.02	Poda arbrat.....	476,70	
03.04	Conservació de tanques i arbustos.....	153,60	
03.06	Manteniment d'escocells.....	90,72	
<b>36</b>	<b>Travessera de Poblet</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	40,53	100,00
03.02	Poda arbrat.....	34,05	
03.06	Manteniment d'escocells.....	6,48	
<b>37</b>	<b>Passeig de Canyelles</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	486,36	100,00
03.02	Poda arbrat.....	408,60	
03.06	Manteniment d'escocells.....	77,76	
<b>38</b>	<b>Carrer Major</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	400,12	100,00
03.05	Reg.....	123,76	
03.08	Manteniment de torretes.....	276,36	
<b>39</b>	<b>Plaça del Novè Centenari</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	449,65	100,00
03.02	Poda arbrat.....	170,25	
03.04	Conservació de tanques i arbustos.....	18,36	
03.05	Reg.....	70,72	
03.06	Manteniment d'escocells.....	32,40	
03.08	Manteniment de torretes.....	157,92	
<b>40</b>	<b>Carrer de Sor Mercè Ferrer</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	489,58	100,00
03.02	Poda arbrat.....	204,30	
03.04	Conservació de tanques i arbustos.....	196,40	
03.05	Reg.....	50,00	
03.06	Manteniment d'escocells.....	38,88	
<b>41</b>	<b>Carrer de l'Urgell</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	1.175,37	100,00
03.02	Poda arbrat.....	987,45	
03.06	Manteniment d'escocells.....	187,92	
<b>42</b>	<b>Carrer de la Conca</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	405,30	100,00
03.02	Poda arbrat.....	340,50	
03.06	Manteniment d'escocells.....	64,80	

# RESUM DE PRESSUPOST

Projecte PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref. Projecte

CAPÍTOL	RESUM	IMPORT	%
<b>43</b>	<b>Carrer de la Segarra</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	1.702,26	100,00
03.02	Poda arbrat.....	1.430,10	
03.06	Manteniment d'escocells.....	272,16	
<b>44</b>	<b>Carrer de les Garrigues</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	932,19	100,00
03.02	Poda arbrat.....	783,15	
03.06	Manteniment d'escocells.....	149,04	
<b>45</b>	<b>Carrer del Priorat</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	283,71	100,00
03.02	Poda arbrat.....	238,35	
03.06	Manteniment d'escocells.....	45,36	
<b>46</b>	<b>Carrer de l'Ermita</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	526,89	100,00
03.02	Poda arbrat.....	442,65	
03.06	Manteniment d'escocells.....	84,24	
<b>47</b>	<b>Parc urbanització Carreras</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	356,35	100,00
03.02	Poda arbrat.....	238,35	
03.04	Conservació de tanques i arbustos.....	118,00	
<b>48</b>	<b>Carrer del Montsià</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	81,06	100,00
03.02	Poda arbrat.....	68,10	
03.06	Manteniment d'escocells.....	12,96	
<b>49</b>	<b>Carrer Dr. Joan Farré</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	648,48	100,00
03.02	Poda arbrat.....	544,80	
03.06	Manteniment d'escocells.....	103,68	
<b>50</b>	<b>Carrer Splügen</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	932,19	100,00
03.02	Poda arbrat.....	783,15	
03.06	Manteniment d'escocells.....	149,04	
<b>51</b>	<b>Carrer Europa</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	405,30	100,00
03.02	Poda arbrat.....	340,50	
03.06	Manteniment d'escocells.....	64,80	
<b>52</b>	<b>Carrer de la Serreta</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	445,83	100,00
03.02	Poda arbrat.....	374,55	
03.06	Manteniment d'escocells.....	71,28	
<b>53</b>	<b>Espluga Park</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	1.489,67	100,00
03.02	Poda arbrat.....	817,20	
03.03	Pinçament xiprers.....	40,31	
03.04	Conservació de tanques i arbustos.....	632,16	

# RESUM DE PRESSUPOST

Projecte PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref. Projecte

CAPÍTOL	RESUM	IMPORT	%
<b>54</b>	<b>Carrer del Molí de Guasc</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	132,47	100,00
03.02	Poda arbrat.....	34,05	
03.04	Conservació de tanques i arbustos.....	91,94	
03.06	Manteniment d'escocells.....	6,48	
<b>55</b>	<b>Carrer dels Ametllers</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	20,88	100,00
03.04	Conservació de tanques i arbustos.....	3,20	
03.05	Reg.....	17,68	
<b>56</b>	<b>Plaça d'en Canós</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	320,04	100,00
03.02	Poda arbrat.....	136,20	
03.06	Manteniment d'escocells.....	25,92	
03.08	Manteniment de torretes.....	157,92	
<b>57</b>	<b>Associació de veïns</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	391,65	100,00
03.02	Poda arbrat.....	89,70	
03.04	Conservació de tanques i arbustos.....	49,95	
03.07	Desbrossaments.....	252,00	
<b>58</b>	<b>Carrer de la Font</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	114,32	100,00
03.05	Reg.....	35,36	
03.08	Manteniment de torretes.....	78,96	
<b>59</b>	<b>Oficina de Turisme</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	92,85	100,00
03.04	Conservació de tanques i arbustos.....	92,85	
<b>60</b>	<b>Carrer del Segrià</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	555,59	100,00
03.02	Poda arbrat.....	102,15	
03.06	Manteniment d'escocells.....	19,44	
03.07	Desbrossaments.....	434,00	
<b>61</b>	<b>Rotonda EST TV-7001</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	182,13	100,00
03.03	Pinçament xiprers.....	120,93	
03.04	Conservació de tanques i arbustos.....	61,20	
<b>62</b>	<b>Carrer Joan Amades</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	594,44	100,00
03.02	Poda arbrat.....	272,40	
03.04	Conservació de tanques i arbustos.....	265,20	
03.05	Reg.....	5,00	
03.06	Manteniment d'escocells.....	51,84	
<b>63</b>	<b>Avinguda de Catalunya</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	1.770,75	100,00
03.02	Poda arbrat.....	510,75	
03.04	Conservació de tanques i arbustos.....	1.162,80	
03.06	Manteniment d'escocells.....	97,20	

# RESUM DE PRESSUPOST

Projecte PLEC DE CONDICIONS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA MUNICIPAL



Ref. Projecte

CAPÍTOL	RESUM	IMPORT	%
<b>64</b>	<b>Font Major</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	174,92	100,00
03.02	Poda arbrat.....	136,20	
03.04	Conservació de tanques i arbustos.....	12,80	
03.06	Manteniment d'escocells.....	25,92	
<b>65</b>	<b>Parc fluvial</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	1.978,92	100,00
03.02	Poda arbrat.....	530,92	
03.04	Conservació de tanques i arbustos.....	398,00	
03.07	Desbrossaments.....	1.050,00	
<b>66</b>	<b>Creu de Termes TV-7001</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	111,22	100,00
03.03	Pinçament xiprers.....	80,62	
03.04	Conservació de tanques i arbustos.....	30,60	
<b>67</b>	<b>Rotonda N240 1/2</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	452,15	100,00
03.02	Poda arbrat.....	102,15	
03.07	Desbrossaments.....	350,00	
<b>68</b>	<b>Rotonda N240 2/2</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	312,15	100,00
03.02	Poda arbrat.....	102,15	
03.07	Desbrossaments.....	210,00	
<b>69</b>	<b>Rotonda sud N240</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	235,80	100,00
03.04	Conservació de tanques i arbustos.....	235,80	
<b>70</b>	<b>Cementiri</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	3.900,41	100,00
03.02	Poda arbrat.....	34,05	
03.03	Pinçament xiprers.....	3.466,66	
03.04	Conservació de tanques i arbustos.....	399,70	
<b>71</b>	<b>Balcó de Sant Miquel</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	426,75	100,00
03.02	Poda arbrat.....	225,90	
03.04	Conservació de tanques i arbustos.....	200,85	
<b>72</b>	<b>Zona boscosa urbanització Carreras</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	761,98	100,00
03.09	Aclarides en el medi natural (CORROBORAR PARTIDES).....	761,98	
<b>73</b>	<b>Parc del Garaber</b>		
LOT 3	ZONA 3.....	3.428,79	100,00
03.02	Poda arbrat.....	3.307,86	
03.03	Pinçament xiprers.....	120,93	
<b>TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>43.760,94</b>	
13,00 % Gastos generales.....		5.688,92	
6,00 % Beneficio industrial.....		2.625,66	
Suma.....		8.314,58	
<b>PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SIN IVA</b>		<b>52.075,52</b>	
21% IVA.....		10.935,86	
<b>PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ</b>		<b>63.011,38</b>	

, 28 de octubre 2025.

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES MIL ONZE amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS