

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ORGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026002054
Codi Segur de Verificació: Origen: Administracio Identificador document: ES_L01171931_2026_35646318 Data d'impressió: 01/06/2026 14 30:54 Página 1 de 7		SIGNATURES 1.- Núria Seco Velilla (TCAT) (Auxiliar de projectes), 01/06/2026 12:46



Expedient núm.: X2026002054

Títol: LICITACIO SUBMINISTRAMENT CAMIO ESCENARI FESTA D'ESTIU EN REGIM DE LLOGUER

Plec de prescripcions tècniques

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte és el subministrament temporal d'un camió escenari amb muntatge i desmuntatge, destinat a la realització dels concerts de la Festa d'Estiu.

El contracte inclou el subministrament de l'escenari mòbil, així com totes les operacions necessàries per al seu transport, instal·lació, funcionament durant els esdeveniments i posterior desmuntatge.

2. NECESSITATS I JUSTIFICACIÓ/CONVENIÈNCIA DE LA CONTRACTACIÓ

L'Ajuntament de Sils, des deenguany, assumeix i organitza la Festa d'Estiu, que es duu a terme el segon cap de setmana de juliol, en la qual s'hi programen un seguit de concerts, pels quals és necessària una infraestructura escènica adequada que garanteixi la seguretat de les persones participants i del públic assistent, el correcte desenvolupament dels espectacles, la qualitat tècnica dels esdeveniments i la protecció davant condicions meteorològiques adverses, per aquest motiu es considera necessari disposar d'un camió-escenari per realitzar els mateixos.

3. DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ

La prestació inclou com, a mínim:

- El subministrament del camió escenari i dels seus elements estructurals;
- El transport fins al lloc de celebració dels esdeveniments;
- El muntatge i instal·lació de l'escenari;
- El manteniment i supervisió tècnica durant els dies d'ús;
- El desmuntatge i retirada de tots els elements instal·lats.

L'empresa contractista haurà de garantir el correcte funcionament de la instal·lació durant tota la durada dels esdeveniments.

4. REQUISITS DEL PERSONAL I COORDINACIÓ DEL SERVEI

Codi Segur de Verificació:

Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171931_2026_35646318
Data d'impressió: 01/06/2026 14:30:54
Pàgina 2 de 7

SIGNATURES

1.- Núria Seco Velilla (TCAT) (Auxiliar de projectes), 01/06/2026 12:46



Ajuntament de Sils

L'empresa contractista haurà de disposar del personal necessari per garantir la correcta execució del servei.

- El personal assignat haurà de disposar d'experiència acreditada en muntatge d'estructures escèniques o infraestructures similars.
- El personal haurà de disposar de la formació corresponent en prevenció de riscos laborals.
- L'empresa haurà de designar una persona responsable de la coordinació del servei.
- Aquesta persona actuarà com a interlocutora amb el personal responsable designat per l'Ajuntament.

L'empresa haurà de facilitar les dades de contacte del personal responsable durant el muntatge, ús i desmuntatge de l'escenari. El transport dels equips i materials anirà a càrrec de l'empresa contractista.

L'empresa haurà de respectar els horaris de muntatge, ús i desmuntatge establerts per l'Ajuntament.

L'empresa haurà d'aportar tots els mitjans materials i humans necessaris per a la correcta execució del servei.

Amb caràcter previ a la prestació del servei, l'empresa haurà de realitzar una visita tècnica als espais on s'instal·larà l'escenari.

L'empresa haurà de garantir la disponibilitat d'elements de substitució per resoldre eventuais incidències tècniques.

L'empresa haurà de comunicar a l'Ajuntament qualsevol incidència que pugui afectar la seguretat o el correcte desenvolupament de l'activitat.

5. CONDICIONS D'EXECUCIÓ I OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

L'execució del servei haurà de complir les següents condicions:

- El transport dels equips i materials anirà a càrrec de l'empresa contractista.
- L'empresa haurà de respectar els horaris de muntatge, ús i desmuntatge establerts per l'Ajuntament.
- L'empresa haurà d'aportar tots els mitjans materials i humans necessaris per a la correcta execució del servei.
- Amb caràcter previ a la prestació del servei, l'empresa haurà de realitzar una visita tècnica als espais on s'instal·larà l'escenari.
- L'empresa haurà de garantir la disponibilitat d'elements de substitució per resoldre eventuais incidències tècniques.
- L'empresa haurà de comunicar a l'Ajuntament qualsevol incidència que pugui afectar la seguretat o el correcte desenvolupament de l'activitat.

SIGNATURES
1.- Núria Seco Velilla (TCAT) (Auxiliar de projectes), 01/06/2026 12:46



6. NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE

La prestació haurà de complir la normativa vigent aplicable, incloent-hi, entre d'altres:

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
- Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública.
- Llei 7/2021 de canvi climàtic i transició energètica.
- Reglament (UE) 2020/852 relatiu a la taxonomia verda.
- Normativa reguladora dels espectacles públics i activitats recreatives.
- Normativa de prevenció de riscos laborals.
- Normativa tècnica aplicable a estructures temporals per a espectacles públics.
- Normes UNE o equivalents aplicables a estructures escèniques temporals.

7. CLÀUSULES ECOLÒGIQUES

Amb l'objectiu de promoure una contractació pública ambientalment responsable, l'empresa contractista haurà de tenir en compte les següents consideracions.

7.1. Materials sostenibles

En el muntatge de l'escenari s'hauran d'utilitzar, sempre que sigui tècnicament possible:

- Materials reutilitzables,
- Materials reciclables,
- Materials amb contingut reciclat.

L'empresa haurà d'indicar en la seva documentació tècnica les característiques ambientals dels materials utilitzats.

7.2. Gestió de residus

L'empresa adjudicatària serà responsable de la retirada, classificació i gestió adequada de tots els residus generats durant les operacions de muntatge i desmuntatge del camió escenari.

Aquesta gestió s'haurà d'efectuar d'acord amb la normativa vigent en matèria de residus i mitjançant gestors autoritzats. L'empresa haurà d'aportar justificants de la gestió realitzada quan l'òrgan de contractació ho requereixi.

8. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE L'ESCENARI

Codi Segur de Verificació:

Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171931_2026_35646318
Data d'impressió: 01/06/2026 14:30:54
Pàgina 4 de 7

SIGNATURES

1.- Núria Seco Velilla (TCAT) (Auxiliar de projectes), 01/06/2026 12:46



Ajuntament de Sils

El camió escenari haurà de complir com a mínim les següents característiques:

- Escenari mòbil tipus camió escenari apte per a espectacles públics.
- Amplada mínima de boca d'escenari: **13 metres amb un màxim de 14 metres.**
- Profunditat mínima d'escenari: **10 metres.**
- Alçada mínima des de la plataforma de l'escenari: **8 metres.**
- Alçada màxima de la plataforma respecte al terra: **2 metres.**
- Capacitat mínima de càrrega estructural: **10.000 kg**, distribuïda segons les especificacions del fabricant.
- Lones laterals i posterior per conformar caixa escènica.
- Teló frontal automatitzat.
- Escala d'accés amb baranes de seguretat homologades.
- Sistema de connexió a terra de la instal·lació.
- Tanques de protecció frontal tipus antiavalots amb una longitud mínima de **14 metres.**
- Rampa d'accés per a equips tècnics amb una longitud mínima de **8 metres.**

L'estructura haurà d'estar dissenyada per resistir una càrrega de vent mínima equivalent a 0,5 kN/m².

Els materials i processos de fabricació hauran de disposar de certificació de qualitat ISO 9001:2015 o equivalent.

Un cop instal·lat, s'haurà d'aportar certificat de solidesa i muntatge, visat per tècnic competent, que acrediti la seguretat global de la instal·lació.

9. CERTIFICACIONS I VERIFICACIONS OBLIGATÒRIES

9.1. Verificació prèvia al muntatge

Abans de l'inici del muntatge l'empresa haurà de presentar:

- fitxes tècniques de l'escenari,
- certificats de resistència estructural,
- documentació acreditativa del compliment de la normativa aplicable,
- acreditació de la formació del personal en prevenció de riscos laborals.

L'Ajuntament podrà requerir aclariments o documentació addicional si ho considera necessari.

DOCUMENT PLEC_CLAUS	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT X2026002054
Codi Segur de Verificació: Origen: Administració Identificador document: ES_L01171931_2026_35646318 Data d'impressió: 01/06/2026 14 30:54 Pàgina 5 de 7		SIGNATURES 1.- Núria Seco Velilla (TCAT) (Auxiliar de projectes), 01/06/2026 12:46



**Ajuntament
de Sils**

9.2. Verificació durant el muntatge

Durant el muntatge, la persona responsable designada per l'Ajuntament podrà:

- Supervisar les tasques d'instal·lació.
- verificar la correspondència entre els equips instal·lats i els especificats.
- Exigir correccions immediates en cas de detectar-se incompliments o riscos.

L'empresa haurà de garantir la presència d'un responsable tècnic durant tot el procés.

9.3. Certificat de solidesa i muntatge

Un cop finalitzat el muntatge, l'empresa haurà d'aportar un certificat de solidesa, muntatge i estabilitat de l'estructura, emès per tècnic competent.

Aquest certificat haurà d'acreditar que la instal·lació compleix les condicions de seguretat exigides.

9.4. Verificació durant els dies d'ús

Durant els dies d'utilització de l'escenari, l'empresa haurà de:

- realitzar revisions periòdiques de l'estructura,
- garantir la disponibilitat d'assistència tècnica en cas d'incidència.

L'Ajuntament podrà ordenar aturar l'activitat si detecta riscos per a la seguretat.

9.5. Verificació en el desmuntatge

Finalitzats els esdeveniments, l'empresa haurà de procedir al desmuntatge de l'escenari seguint els protocols de seguretat aplicables.

L'espai utilitzat haurà de quedar en les mateixes condicions en què es va lliurar.

Document datat i signat electrònicament;

SIGNATURES
1.- Núria Seco Velilla (TCAT) (Auxiliar de projectes), 01/06/2026 12:46

100



Codi Segur de Verificació:

SIGNATURES
1.- Núria Seco Velilla (TCAT) (Auxiliar de projectes), 01/06/2026 12:46

Origen: Administracio
 Identificador document: ES_L01171931_2026_35646318
 Data d'impressió: 01/06/2026 14 30:54
 Pàgina 7 de 7

Ajuntament
de Sils

- Alçats
- Planta
- Secció

- Fotografia de l'escenari ofert, que permeti verificar l'estat real de l'equipament i que correspongui al model proposat.