



AJUNTAMENT DE LES VALLS DE VALIRA

Ricard Mateu Vidal (1 de 1)
Data Signatura: 26/05/2026
HASH: bc88ae8bbacc2a44db4a2e36c12f541



Ricard Mateu Vidal, alcalde de l'Ajuntament de Les Valls de Valira i president de la Junta de Govern Local, en qualitat d'òrgan de contractació de l'expedient de referència, i de conformitat amb els articles 28, 116 i 63 de la LCSP, tinc a bé emetre la següent:

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

CONTRACTACIÓ DE L'OBRA TITULADA "Obres d'urgència per a l'estabilització d'un talús al camí d'accés a Sant Joan Fumat"

EXP.NÚM. 36/2026

Aquesta obra es troba classificada en la categorització d'activitat econòmica següent:

CPV: 45111230-9 (Treballs d'estabilització de terrenys)

Import base de licitació màxim: **53.506,87€, IVA exclòs.**

ANTECEDENTS

El passat 28 de gener de 2026, es va produir una important esllavissada de roques, terra i arbres del talús situat al marge esquerre del camí d'accés de La Farga de Moles a Sant Joan Fumat, fet que va comportar el tall total de la via i la incomunicació de l'únic accés asfaltat a les pedanies de Civís, Ars, Asnurri i Sant Joan Fumat, del municipi de Les Valls de Valira.

L'esllavissada va ser conseqüència de les pluges persistents i les nevades registrades al territori al llarg d'aquest hivern, que han provocat l'acumulació significativa d'humitat i la saturació del terreny afavorint la pèrdua d'estabilitat.

En conseqüència, és necessari executar el sanejament dels elements inestables que, si bé no tenen la consideració d'actuació d'emergència, sí que revesteixen caràcter urgent, atès que no poden ser ajornats per l'existència de risc de futurs desprendiments.

Aquest sanejament afecta especialment blocs i sòls en voladís, i s'ha de realitzar amb eines manuals a causa de la inaccessibilitat de la maquinària en determinats punts del talús.

Aquestes feines comporten treballs en alçada, amb accés mitjançant cordes i aplicació de tècniques específiques de seguretat, executades per operaris especialitzats. Un cop eliminat el perill immediat, caldrà dur a terme les obres de consolidació definitiva del talús, mitjançant la construcció d'un mur d'escullera i la instal·lació d'una malla degudament ancorada al terreny, amb l'objectiu d'evitar la caiguda de material cap a la via.

OBJECTE DEL CONTRACTE

Les obres consisteixen en estabilitzar el talús per evitar possibles desprendiments futurs. Es consolidarà la base del talús mitjançant un mur d'escullera, aprofitant els blocs despresos de la massa rocosa.





AJUNTAMENT DE LES VALLS DE VALIRA

Per a la construcció del mur d'escullera s'aprofitaran els blocs emmagatzemats al costa de l'obra i se n'aportaran en el cas que no siguin suficients. L'escullera tindrà una longitud d'uns 20 metres, tres metres d'alçada i un metre i mig d'amplada. L'escullera s'encastarà al terreny uns 30cm aproximadament. Es col·locarà un geotèxtil a l'extradós del mur per evitar que els fins del terreny s'escapin per l'escullera. Alhora es rematarà el cap de l'escullera amb un cercol de formigó armat de 15cm de gruix. Finalment es realitzaran les obres en alçada, consistents en la neteja dels elements inestables, utilitzant eines manuals per la inaccessibilitat de la màquina. Aquests treballs en alçada segueixen les fases següents:

1. Senyalització de l'obra
2. Creació dels accessos necessaris per poder accedir al talús amb total seguretat
3. Inspecció del talús, amb la localització concreta dels volums o zones a sanejar
4. Execució de les línies de vida homologades o sistemes d'ancoratge per on es realitzarà el descens o ascens dels operaris
5. Realització per part dels operaris qualificats del sanejament mitjançant, gats hidràulics o altres eines o mitjans necessaris.
6. Acumulació al peu del talús del material del sanejament i posterior transport a un abocador autoritzat.

Es realitzarà la instal·lació de malles de triple torsió ancorades al talús per evitar la caiguda de material. Amb aquest sistema es pretén eliminar la caiguda de pedres a les cunetes, en funció del talús i la seva fissuració s'escollirà el seu ancoratge. Es seguiran les mateixes fases que en els treballs en alçada, tenint en compte que un cop sanejat s'haurà de cobri el talús amb la malla de triple torsió d'acer galvanitzat.

La malla anirà fixada a la coronació i al peu del talús mitjançant piques d'acer corrugat, la profunditat i el diàmetre de la piqueta anirà en funció del talús i la seva fissuració.

Atès que una de les causes del desprendiment és l'aflorament d'un raig continu d'aigua, provinent d'un aflorament natural situat en el pista d'accés a Farrera dels Llops, justament a l'alçada superior del talús, que, a causa de la intensitat de les pluges i nevades d'aquest hivern, ha incrementat notablement el seu cabal. En aquest sentit, per evitar futurs desprendiment es considera necessari executar un sistema de drenatge per a la correcta captació i la canalització d'aquesta aigua.

Aquestes obres consistiran en la construcció d'una arqueta prefabricada de drenatge en l'aflorament de l'aigua, i la realització d'una canalització soterrada per desaiugar aquesta aigua al torrent, mitjançant una rasa de 60x130cm de secció, segons detalls de projecte.

JUSTIFICACIÓ PROCEDIMENT

Tramitació d'urgència

La utilització d'aquest tràmit ve justificat per la necessitat inajornable i accelerar l'adjudicació de l'obra per raons d'interès públic, per evitar en la mesura del possible futurs desprendiments al sistema viari i que no quedi incomunicat l'únic accés asfaltat a les pedanies de Civís, Ars, Asnurri i Sant Joan Fumat, del municipi de Les Valls de Valira.





AJUNTAMENT DE LES VALLS DE VALIRA

Procediment obert simplificat sumari

Pel que fa al procediment per l'esmentada licitació i tenint en compte que el preu del present contracte es trobaria dins dels llindars determinats per l'article 159.6 LCSP és convenient acollir-s'hi, tenint en compte que el tràmit és més àgil i els terminis més breus, tot i respectant els principis de transparència i publicitat.

Regulació harmonitzada

Obres Tenint en compte que el contracte de subministrament no supera el llindar previst en l'article 20.1 de la LCSP aquest contracte no estaria subjecte a la regulació harmonitzada.

Divisió per lots

El contracte té per objecte la contractació de l'actuació descrita anteriorment. En conseqüència, no procedeix la divisió per lots, ja que per a la realització independent de les diferents parts de l'obra dificultaria la correcta execució de la mateixa, segons justificar la tècnica redactora del projecte.

TERMINI D'EXECUCIÓ

S'estableix un termini màxim de 2 mesos, a comptar a partir de la signatura de l'acta de comprovació del replantejament.

Eleva aquesta memòria a la consideració i aprovació per part de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Les Valls de Valira.

Document signat i datat electrònicament

