

DOC NÚM 3. : AMIDAMENTS I PRESSUPOST

AMIDAMENTS

3929 EXE

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 5

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat
03.13	ut Caixa p/embor.57x31x57cm, fosa pintada negra, sifònica Subministre i col·locació de caixa per a embornal de 57x31x57cm, de fosa dúctil, articulada anti-robatori, reversible, barrots amb diagonal anti-bicicletes i d'alta absorció, d'una sola peça, connexió amb junta tòrica ø200 o ø160, amb pala sifònica extraïble, superfície metàl·lica anti-lliscant, revestida amb pintura negra.	8				8,00	8,00
03.14	ut Embornal pref. de formigó i tapa abatible de fosa Subministre i col·locació d'embornal sifònic prefabricat de formigó, segons plànols, sobre solera de formigó HM-20/P/20/X0 Inclou subministra i instal·lació de tapa abatible de fosa dúctil, formigonat perimetral, connexió escomsa i tota mena de peces especials per al seu correcte funcionament.	8				8,00	8,00
03.15	ml Canal i reixa DRAIN 300 De subministrament i col·locació de reixa tipus DRAIN 300 (12.5Tn pès màxim. de pas) de la marca ACO o simliar. Inclou tota mena de peces especials per al seu correcte funcionament.	1	6,00			6,00	6,00
03.16	pa Connexió escomeses i embornals a claveguera existent Connexió d'escomeses i embornals de la xarxa de nova execució amb el clavegueram existent (només connexió, tub i rases mesurades a part)	1				1,00	1,00

AMIDAMENTS

3929 EXE

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 6

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat
CAPITOL 04 PAVIMENTS							
04.01	m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM Vial Vorera	1,003 1	397,74 363,69		0,50 0,30	199,47 109,11	
		1,003 1	203,66 83,48		0,30 0,30	61,28 25,04	394,90
04.02	ml Vorada remuntable de formigó de 25x13x50 Vorada remuntable tipus tr13 de Breinco o similar, de formigó de 25x13x50, monocapa, segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó i rejuntada amb morter. Vorera	1,003 1,003	17,95 42,04			18,00 42,17	60,17
04.03	ml Vorada plana de formigó de 20x20x100 Vorada plana tipus tj20p de Breinco o similar, de formigó de 20x20x100, monocapa, segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó i rejuntada amb morter. Vorera	1 1 1 1 1 1	6,34 2,50 19,90 2,50 20,44 6,23			6,34 2,50 19,90 2,50 20,44 6,23	57,91
04.04	m Rigola de morter ciment blanc 20x20x8cm Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc Vorera	1,003 1,003 1 1	17,95 42,04 46,74 6,23			18,00 42,17 46,74 6,23	113,14
04.05	m3 Subbase tot-u art.,estesa+picon.95%PM Subbase de voreres de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM. Vorera	1,003 1	203,66 83,48		0,20 0,20	40,85 16,70	57,55

AMIDAMENTS

3929 EXE

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 15

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat
							7,00
07.15	ut Farola SIMON KEPL210 amb 2 braços i lluminaries ALTAIR KELP Subministre i instal·lació de llumenera decorativa, composta de columna SIMON KELP de 6m d'altura amb 2 braços, amb una lluminària a la part superior a 6m i una altre lluminària a mitja altura a 4m oposades 180°. d'alçada i llumenera part superior seran del tipus ALTAIR KELP IK-09, IP-66 36W 530_RG_SDL_2N_C1 DE 36W i La lluminària de la part inferior seran del tipus ALTAIR KELP IK-09, IP-66_RE_SDL_C1 DE 36W La lluminària de la part inferior seran del tipus ALTAIR KELP IK-09, IP-66_RE_SDL_C1 DE 36W. VIALIA Lira de Benito o similar. Amb equip i accessoris, inclòs caixa de connexió, cablejat, placa de terra, pern i elements de subjecció, embellidors i arqueta de connexió a la xarxa pública, col·locada sobre dau de formigó.	7				7,00	7,00
07.16	pa Projectes i legalitzacions enllumenat Redacció de projecte, inclòs visats, taxes per a la seva legalització pels serveis tècnics d'Indústria, i actualització dels plànols, per a situació exacte de la instal·lació.	1				1,00	1,00

AMIDAMENTS

3929 EXE

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 16

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat
CAPITOL 08 JARDINERIA							
08.01	ut Plantació arbre Lagerstroemia Indica, inferior a 6m Plantació d'arbre Lagerstroemia Indica amb pa de terra o contenidor, d'alçada inferior a 6m. Inclou excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg.					14	14,00
							14,00

AMIDAMENTS

3929 EXE

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 21

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat
------	------------	-----	----------	---------	--------	----------	-----------

CAPITOL 13 IMPREVISTOS

13.01

pa Imprevistos

Partida d'imprevistos per a partides a justificar durant l'execució de l'obra.

1

1,00

1,00

AMIDAMENTS

3929 EXE

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 22

Codi	Descripció	Uts	Longitud	Amplada	Alçada	Parcials	Quantitat
------	------------	-----	----------	---------	--------	----------	-----------

CAPITOL 14 SEGURETAT I SALUT

14.01

u Seguretat i Salut

Partides de seguretat i salut detallades en l'Estudi de Seguretat, i a re-felctir en el Pla de Seguretat i Salut.

1

1,00

1,00

QUADRE DE DESCOMPOSATS

URBANITZACIÓ CARRER

Página 1

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
CAPITOL 01 ENDERROCS					
01.01	m2	Extracció paviment lloses prefabricades de formigó D'extracció del paviment existent format amb peces prefabricades de formigó de 10x20cm d'uns 6cm de gruix, la capa de morter d'adherència existent, així com, la capa de formigó existent. Inclou la càrrega mecànica sobre el camió, transport a abocador a qualsevol distància i taxes d'aquest.			
A0E-000A	0,280h	Manobre especialista	23,01	6,44	
C111-0056	0,180h	Compressor+dos martells pneumàtics	16,10	2,90	
C13C-00LP	0,060h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	61,08	3,66	
AAUX001015026	0,130%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,20	
TOTAL PARTIDA.....					13,20

01.02	m2	Extracció paviment lloses de pedra natural de basalt D'extracció del paviment existent format amb peces de pedra natural de basalt de diferents mides d'uns 3cm de gruix, la capa de morter d'adherència existent, així com la capa de formigó existent. Inclou la càrrega mecànica sobre el camió, transport a abocador a qualsevol distància i taxes d'aquest.			
A0E-000A	0,280h	Manobre especialista	23,01	6,44	
C111-0056	0,180h	Compressor+dos martells pneumàtics	16,10	2,90	
C13C-00LP	0,060h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	61,08	3,66	
AAUX0010151	0,130%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,20	
TOTAL PARTIDA.....					13,20

01.03	ml	Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec. Demolició de vorada col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora, càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió, transport a abocador a qualsevol distància i taxes d'aquest.			
A0E-000A	0,210h	Manobre especialista	23,01	4,83	
C111-0056	0,065h	Compressor+dos martells pneumàtics	16,10	1,05	
C13C-00LP	0,055h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	61,08	3,36	
AAUX0010152	0,070%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					9,35

01.04	ut	Extracció de farola D'extracció de farola existent, Inclou la demolició de fonaments, extracció de cablejat, la càrrega mecànica sobre el camió, transport a abocador a qualsevol distància i taxes d'aquest.			
A01-FEPD	1,060h	Ajudant electricista	24,22	25,67	
A0F-000E	1,060h	Oficial 1a electricista	28,43	30,14	
C150-002X	1,300h	Camió cistella h=10m	58,10	75,53	
AAUX0010153	0,440%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,66	
TOTAL PARTIDA.....					132,00

QUADRE DE DESCOMPOSATS

URBANITZACIÓ CARRER

Página 2

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
01.05	pa	Extracció d'elements varis D'extracció d'elements varis tals com, pilones, mobiliari urbà,.... Inclou la càrrega mecànica sobre el camió, transport a abocador a qualsevol distància i taxes d'aquest.			
A0D-0007	7,550h	Manobre	21,78	164,44	
AAUX0010154	0,370%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,56	
TOTAL PARTIDA.....					165,00

QUADRE DE DESCOMPOSATS

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 3

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
------	-------------	------------	------	----------	--------

CAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRES

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
02.01	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment Excavació per a caixa de paviment en qualsevol terreny (inclou roca), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. Inclou el transport a abocador a qualsevol distància i taxes d'aquest.			
C139-00LK	0,100h	Pala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20t	115,43	11,54	
AAUX001015026	0,185%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,28	
TOTAL PARTIDA.....				11,82	

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
02.02	m3	Transport terres De transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altre obra, amb camió de 12t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics.			
C154-003M	0,135h	Camió transp.12 t	57,41	7,75	
AAUX001015026	0,140%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,21	
TOTAL PARTIDA.....				7,96	

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
02.03	m3	Gestió de terres Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts o a VMNE (Valorització de Materials Naturals Escavats), amb una densitat 1,6t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
			Sense descomposició		
TOTAL PARTIDA.....				3,81	

QUADRE DE DESCOMPOSATS

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 4

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
------	-------------	------------	------	----------	--------

CAPITOL 03 SANEJAMENT

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
03.01	m3	Excavació de rases en terreny compact.,pala excav.+càrr Excavació de rasa d'amplària i fondària segons detalls de rases, en terreny compacte, amb pala excavadora. Inclou càrrega mecànica del material excavat, transport de les terres sobrants a abocador i taxes d'aquest.			
A0D-0007	0,160h	Manobre	21,78	3,48	
C139-00LJ	0,110h	Pala excavadora giratòria s/caden. 31 a 40t	203,19	22,35	
AAUX0010155	0,120%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,18	
TOTAL PARTIDA.....				26,01	

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
03.02	m3	Transport terres De transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altre obra, amb camió de 12t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics.			
C154-003M	0,135h	Camió transp.12 t	57,41	7,75	
AAUX001015026	0,140%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,21	
TOTAL PARTIDA.....				7,96	

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
03.03	m3	Gestió de terres Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts o a VMNE (Valorització de Materials Naturals Escavats), amb una densitat 1,6t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
			Sense descomposició		
TOTAL PARTIDA.....				3,81	

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
03.04	m2	Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5-2m,95%PM Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM			
A0D-0007	0,080h	Manobre	21,78	1,74	
C131-005E	0,015h	Corró vibratori autopropulsat,8 a 10t	65,80	0,99	
AAUX0010156	0,013%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,02	
TOTAL PARTIDA.....				2,75	

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
03.05	m3	Llit de formigó per a rasa Llit de formigó per a rasa, amb formigó HL-150/B/20/X0.			
A0D-0007	0,220h	Manobre	21,78	4,79	
A0F-000S	0,220h	Oficial 1a d'obra pública	27,50	6,05	
B06F1-I3Q8	0,739m3	Formigó en massa HM-20 / P / 20 / X0	115,20	89,39	
AAUX0010157	0,062%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,09	
TOTAL PARTIDA.....				100,32	

QUADRE DE DESCOMPOSATS

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 5

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
03.06	m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.toler.excav. g<=25cm,pic Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM			
A0E-000A	0,100h	Manobre especialista	23,01	2,30	
C13A-00FR	0,100h	Compactador combustible duplex manual,700 kg	8,73	0,87	
C13C-00LP	0,075h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	61,08	4,58	
AAUX0010158	0,110%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,17	
TOTAL PARTIDA.....				7,92	
03.07	ml	Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè ø500 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal interior 500mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió argollat amb peça especial i junta de goma, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa amb solera i rebliment fina a 30 cm. Inclou la formació de solera de formigó.			
A01-FEPH	0,120h	Ajudant muntador	24,26	2,91	
A0F-000R	0,120h	Oficial 1a muntador	28,43	3,41	
BD77-1JP3	1,000m	Tub PE 100, DN=500mm, PN=6bar, sèrie SDR x 1,02 26, UNE-EN 12201-2	41,50	42,33	
AAUX0010159	1,300%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	1,95	
TOTAL PARTIDA.....				50,60	
03.08	ml	Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè ø400 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal interior 400mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió argollat amb peça especial i junta de goma, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa amb solera i rebliment fina a 30 cm. Inclou la formació de solera de formigó.			
A01-FEPH	0,100h	Ajudant muntador	24,26	2,43	
A0F-000R	0,100h	Oficial 1a muntador	28,43	2,84	
BD77-1JOS	1,000m	Tub PE 100, DN=400mm, PN=6bar, sèrie SDR x 1,02 26, UNE-EN 12201-2	30,65	31,26	
AAUX0010160	1,310%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	1,97	
TOTAL PARTIDA.....				38,50	

QUADRE DE DESCOMPOSATS

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 6

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
03.09	ml	Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè ø200 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal interior 200mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió argollat amb peça especial i junta de goma, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa amb solera i rebliment fina a 30 cm. Inclou la formació de solera de formigó.			
A01-FEPH	0,100h	Ajudant muntador	24,26	2,43	
A0F-000R	0,100h	Oficial 1a muntador	28,43	2,84	
BD77-1JP2	1,000m	Tub PE 100, DN=200mm, PN=6bar, sèrie SDR x 1,02 26, UNE-EN 12201-2	19,00	19,38	
AAUX0010161	0,430%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,65	
TOTAL PARTIDA.....				25,30	
03.10	ut	Solera form.HM-20/P/20/X0 g=15cm,planta 1,15x1,15m Solera de formigó HM-20/P/20/X0 de 15 cm de gruix i de planta 1,15x1,15 m			
A0D-0007	0,265h	Manobre	21,78	5,77	
A0F-000S	0,265h	Oficial 1a d'obra pública	27,50	7,29	
B06F1-I3Q8	0,662m3	Formigó en massa HM-20 / P / 20 / X0 x 1,05	115,20	80,08	
AAUX0010162	0,240%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,36	
TOTAL PARTIDA.....				93,50	
03.11	ut	Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4 Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165L. Inclou la part proporcional de peça de reducció per col·locació de la tapa.			
A0D-0007	1,650h	Manobre	21,78	35,94	
A0F-000S	1,650h	Oficial 1a d'obra pública	27,50	45,38	
B07F-0LSZ	0,073m3	Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L, calç, sorra, 380	188,91	13,79	
BDD5-0M3Q	2,000m	Peça cilíndrica form.pou circ. DE=100cm,pref. x 1,05	93,00	195,30	
C13C-00LP	1,000h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	61,08	61,08	
AAUX0010163	0,340%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,51	
TOTAL PARTIDA.....				352,00	
03.12	ut	Bast.+tapa,p/pou reg.,fosa grisa,D=70cm,pes=145kg,col.mort. Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=63 cm, classe D-400 segons norma EN-124 amb junta d'insonorització de polietilè, col·locat amb morter.			
A0D-0007	0,520h	Manobre	21,78	11,33	
A0F-000S	0,520h	Oficial 1a d'obra pública	27,50	14,30	
B07L-1PYA	0,082t	Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 x 1,05	49,79	4,29	
BDD2-0LVP	1,000u	Bastiment+tapa p/pou reg.,fosa grisa D63cm,D-400	91,00	91,00	
AAUX0010164	0,050%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,08	
TOTAL PARTIDA.....				121,00	

QUADRE DE DESCOMPOSATS

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 7

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
03.13	ut	Caixa p/embor.57x31x57cm, fosa pintada negra, sifònica Subministre i col·locació de caixa per a embornal de 57x31x57cm, de fosa dúctil, articulada anti-robatori, reversible, barrots amb diagonal anti-bicicletes i d'alta absorció, d'una sola peça, connexió amb junta tòrica ø200 o ø160, amb pala sifònica extraïble, superfície metàl·lica anti-lliscant, revestida amb pintura negra.			
A0D-0007	1,500h	Manobre	21,78	32,67	
A0F-000S	1,500h	Oficial 1a d'obra pública	27,50	41,25	
B012-1F4	1,000u	Caixa de fossa dúctil. articulada. barrots	188,00	188,00	
AAUX0010165	1,385%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	2,08	
TOTAL PARTIDA.....				264,00	

03.14	ut	Embornal pref. de formigó i tapa abatible de fosa Subministre i col·locació d'embornal sifònic prefabricat de formigó, segons plànols, sobre solera de formigó HM-20/P/20/X0 Inclou subminitra i instal·lació de tapa abatible de fosa dúctil, formigonat perimetral, connexió escomsa i tota mena de peces especials per al seu correcte funcionament.			
A0D-0007	1,250h	Manobre	21,78	27,23	
A0F-000S	1,250h	Oficial 1a d'obra pública	27,50	34,38	
BB064-C44E	1,000u	Embornal sifònic prefabricat formigó + tapa fosa dúctil + solera	130,00	130,00	
AAUX0010166	0,590%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,89	
TOTAL PARTIDA.....				192,50	

03.15	ml	Canal i reixa DRAIN 300 De subministrament i col·locació de reixa tipus DRAIN 300 (12.5Tn pés màxim. de pas) de la marca ACO o similar. Inclou tota mena de peces especials per al seu correcte funcionament.			
A0D-0007	0,250h	Manobre	21,78	5,45	
A0F-000T	0,250h	Oficial 1a paleta	27,50	6,88	
BD57-1GJH	1,000m	Canal + reixa tipus Drain 300.	369,00	369,00	
AAUX0010167	0,205%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,31	
TOTAL PARTIDA.....				381,64	

03.16	pa	Connexió escomeses i embornals a claveguera existent Connexió d'escomeses i embornals de la xarxa de nova execució amb el clavegueram existent (només connexió, tub i rases mesurades a part)			
			Sense descomposició		
TOTAL PARTIDA.....				1.650,00	

QUADRE DE DESCOMPOSATS

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 8

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
04.01	m2	Repàs+picon.caixa paviment,95%PM Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM			
C131-005G	0,016h	Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t	86,37	1,38	
C136-00F4	0,012h	Motoanivelladora petita	96,00	1,15	
TOTAL PARTIDA.....				2,53	

04.02	ml	Vorada remutable de formigó de 25x13x50 Vorada remutable tipus tr13 de Breinco o similar, de formigó de 25x13x50, monocapa, segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó i rejuntada amb morter.			
A0D-0007	0,450h	Manobre	21,78	9,80	
A0F-000S	0,220h	Oficial 1a d'obra pública	27,50	6,05	
B069-2A9P	0,067m3	Form.no estructural HNE-15/P/40	x 1,10	89,25	6,58
B07L-1PYA	0,002t	Mort.ram paleta M5.granel.(G) UNE-EN 998-2	x 1,05	49,79	0,10
B962-0GQT	1,000m	Peça form.vora. remutable tr13	x 1,05	16,00	16,80
AAUX0010168	0,180%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,27	
TOTAL PARTIDA.....				39,60	

04.03	ml	Vorada plana de formigó de 20x20x100 Vorada plana tipus t20p de Breinco o similar, de formigó de 20x20x100, monocapa, segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó i rejuntada amb morter.			
A0D-0007	0,450h	Manobre	21,78	9,80	
A0F-000S	0,220h	Oficial 1a d'obra pública	27,50	6,05	
B069-2A9P	0,074m3	Form.no estructural HNE-15/P/40	x 1,10	89,25	7,26
B07L-1PYA	0,005t	Mort.ram paleta M5.granel.(G) UNE-EN 998-2	x 1,05	49,79	0,26
B962-0GQX	1,000m	Peça form.vora., DC,A2 (20x20x100cm),B,H,S(R-3,5MPa)	x 1,05	13,00	13,65
AAUX0010169	0,250%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,38	
TOTAL PARTIDA.....				37,40	

04.04	m	Rigola de morter ciment blanc 20x20x8cm Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc			
A0D-0007	0,160h	Manobre	21,78	3,48	
A0F-000S	0,320h	Oficial 1a d'obra pública	27,50	8,80	
B055-065W	0,002t	Ciment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs	x 1,02	253,60	0,52
B069-14L6	0,075m3	Form.no estructural HNE-20/B/20	x 1,10	92,75	7,65
B07L-1PY6	0,002t	Mort.ram paleta M5,sacs.(G) UNE-EN 998-2	x 1,05	61,64	0,13
B971-HDKF	3,300u	Peça morter. blanc 20x20x8cm,p/rigo.	x 1,01	2,30	7,67
C17A-00JL	0,105h	Mesc.cont. sacs	1,60	0,17	
AAUX0010170	0,120%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,18	
TOTAL PARTIDA.....				28,60	

QUADRE DE DESCOMPOSATS

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 9

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
04.05	m3	Subbase tot-u art.,estesa+picon.95%PM			
		Subbase de voreres de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM.			
A0D-0007	0,050h	Manobre	21,78	1,09	
B011-05ME	0,050m3	Aigua	1,82	0,09	
B03F-05NW	1,000m3	Tot-u art. x 1,15	22,88	26,31	
C131-005G	0,030h	Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t	86,37	2,59	
C136-00F4	0,040h	Motoanivelladora petita	96,00	3,84	
C151-002Z	0,025h	Camió cisterna 8m3	63,53	1,59	
AAUX0010171	0,011%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,02	
TOTAL PARTIDA.....				35,53	

04.06	ut	Escocell d'acer 1500x1500mm + marc de suport			
		Formació, subministra i instal·lació d'escocell d'acer, tipus TAULAT de BENITO o similar, de mides 1495x1495x50mm. Inclou base de formigó, subministra i col·locació de marc d'escocell TAULAT 1500x1500mm d'acer, i demés elements per la seva correcta instal·lació.			
A0D-0007	1,300h	Manobre	21,78	28,31	
A0F-000T	1,300h	Oficial 1a paleta	27,50	35,75	
B069-2A9P	0,480m3	Form.no estructural HNE-15/P/40 x 1,10	89,25	47,12	
B992-H6S4	1,000u	Escocell quadr. acer.,1495x1495x50mm	1.295,00	1.295,00	
AAUX0010172	0,225%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,34	
TOTAL PARTIDA.....				1.406,52	

04.07	m2	Lloses prefabricades de formigó			
		De subministre i col·locació de les llambordes Teranna de color similar els existents de la marca Breinco de 20x10x6cm, deixant entre ells un junt de separació de 3mm, per al seu posterior rejuntat amb sorra natural, fina i seca, de granulometria 0/2mm. Inclou el subministre i col·locació d'una capa de sorra de 3cm amb una granulometria de 0/5mm amb una duresa de l'àrid més gran SZ<18/La/<20 segons la norma EN1097-2, la maquinària necessària per la seva correcta instal·lació així com la part proporcional de peces de paviment tàctil. (PVP=29.63€/m2)			
A0D-0007	0,400h	Manobre	21,78	8,71	
A0E-000A	0,050h	Manobre especialista	23,01	1,15	
A0F-000S	0,400h	Oficial 1a d'obra pública	27,50	11,00	
B03L-05N5	0,085t	Sorra 0 a 3,5 mm x 1,05	22,85	2,04	
B9F3-0HQ8	1,000m2	Llamborda Teranna. 20x10cmx6cm, preu sup., p/paviment x 1,02	53,15	54,21	
C13A-00FQ	0,020h	Safata vibrant combustible,plac.60cm	6,17	0,12	
AAUX0010173	0,065%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,10	
TOTAL PARTIDA.....				77,33	

QUADRE DE DESCOMPOSATS

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 10

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
04.08	m3	Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM-vials			
		Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM			
A0D-0007	0,080h	Manobre	21,78	1,74	
B011-05ME	0,060m3	Aigua	1,82	0,11	
B03F-05NW	1,000m3	Tot-u art. x 1,15	22,88	26,31	
C131-005G	0,045h	Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t	86,37	3,89	
C136-00F4	0,040h	Motoanivelladora petita	96,00	3,84	
C151-002Z	0,027h	Camió cisterna 8m3	63,53	1,72	
AAUX0010174	0,060%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,09	
TOTAL PARTIDA.....				37,70	

04.09	m2	Reg. imp. emul. bitium. catiònica C 50BF5 IMP 1.5kg/m2			
		Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C 50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1.5kg/m2.			
A0E-000A	0,015h	Manobre especialista	23,01	0,35	
B057-06IH	1,500kg	Emul.bitum.catiònica p/reg imp.C50BF4 IMP,fluid.>3%	0,39	0,59	
C170-0036	0,004h	Camió cisterna p/reg asf.	34,28	0,14	
AAUX0010175	0,050%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,08	
TOTAL PARTIDA.....				1,16	

04.10	t	Pavim. bitum. calent AC 22 BIN B50/70G (G20)			
		Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 BIN B50/70 G (G-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de rodadura i gamulat granític, estesa i compactada. Inclou la col·locació de piquetes o estes amb cable en cas necessari. Inclou topografia prèvia i de comprovació.			
A0D-0007	0,086h	Manobre	21,78	1,87	
A0F-000S	0,040h	Oficial 1a d'obra pública	27,50	1,10	
B9H1-0HXD	1,000t	Mesc.bit.AC 22 base B 50/70G,granul.betum asfàltic	68,00	68,00	
C131-005G	0,014h	Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t	86,37	1,21	
C173-005K	0,014h	Corró vibratori autopropulsat pneumàtic	77,15	1,08	
C175-00G4	0,023h	Estenedora p/paviment mescla bitum.	63,64	1,46	
AAUX0010176	0,055%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,08	
TOTAL PARTIDA.....				74,80	

04.11	m2	Reg. adher. amb emulsió termoadherent tipus C60BP4 TER, 0.6kg/m2			
		Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER, al 60% de betum i una dotació de 0.6kg/m2.			
A0E-000A	0,007h	Manobre especialista	23,01	0,16	
B057-06IL	1,000kg	Emul. termoadherent.catiònica+polímers p/reg adh.C60BP4 / TER	0,43	0,43	
C170-0036	0,005h	Camió cisterna p/reg asf.	34,28	0,17	
C174-00GD	0,002h	Escombradora autopropulsada	47,73	0,10	
AAUX0010177	0,010%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,02	
TOTAL PARTIDA.....				0,88	

QUADRE DE DESCOMPOSATS

URBANITZACIÓ CARRER

Página 11

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
04.12	t	Pavim. bitum. calent AC16 SURF B50/70S (S-12) Pavimetn de mescla bituminosa en calent de composició semidensa AC16 SURF B50/70S (S-12) amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig de masall. Inclou la col·locació de piquetes o estes amb cable en cas necessari. Inclou topografia prèvia i de comprovació.			
A0D-0007	0,072h	Manobre	21,78	1,57	
A0F-000S	0,016h	Oficial 1a d'obra pública	27,50	0,44	
B9H1-0HVJ	1,000t	Mesc.bit.AC 16 surf B 50/70S.granul.granític. betum asfàltic	24,95	24,95	
C131-005G	0,010h	Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t	86,37	0,86	
C173-005K	0,010h	Corró vibratori autopropulsat pneumàtic	77,15	0,77	
C175-00G4	0,009h	Estenedora p/paviment mescla bitum.	63,64	0,57	
AAUX0010178	0,025%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,04	
TOTAL PARTIDA.....				29,20	

04.13	m3	Base formigó HM-20/B/20/X0, camió+vibr.manual, reglejat Base de formigó HM-20/B/20/X0, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat			
A0D-0007	0,520h	Manobre	21,78	11,33	
A0F-000S	0,520h	Oficial 1a d'obra pública	27,50	14,30	
B06F7-JWOY	1,000m3	Formigó en massa,20%granulats reciclats x 1,05 form., HM - 20/B/20/X	93,00	97,65	
C20K-00DP	0,490h	Regle vibratori	5,80	2,84	
AAUX0010179	0,250%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,38	
TOTAL PARTIDA.....				126,50	

04.14	m1	Vorada de Granet Vorada de granet de 30x15x50, simliar a l'existent, col·locada sobre base de formigó i rejuntada amb morter. Inclou la formació de guals peatonals.			
A0D-0007	0,465h	Manobre	21,78	10,13	
A0F-000S	0,219h	Oficial 1a d'obra pública	27,50	6,02	
B069-I3Q0	0,043m3	Form.no estructural HNE-20/P/40 x 1,10	90,25	4,27	
B07L-1PYA	0,002t	Mort.ram paleta M5.granel,(G) UNE-EN 998-2	49,79	0,10	
B964-0GHJ	1,000m	Vorada granet. 30x15x50cm x 1,05	36,30	38,12	
AAUX0010180	0,120%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,18	
TOTAL PARTIDA.....				58,82	

QUADRE DE DESCOMPOSATS

URBANITZACIÓ CARRER

Página 12

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
04.15	m2	Lloses pedra natural de basalt De subministre i col·locació de les lloses de pedra natural de basalt, simliar a l'existent, de mides variables, similar a l'existent col·locades amb morter. Inclou la formació de guals peatonals, el subministra i col·locació de vorada de granet, simliar a l'existent col·locada sobre base de formigó i rejuntada amb morter, així com la part proporcional de peces de paviment tàctil.			
A0D-0007	0,450h	Manobre	21,78	9,80	
A0F-000S	0,550h	Oficial 1a d'obra pública	27,50	15,13	
B07F-0LT6	0,036m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200 x 1,05	230,90	8,73	
B0G2-0FBP	1,000m2	Pedra natural basalt. serrada preu alt,g=40mm aresta viva 4cant. x 1,05	348,00	365,40	
AAUX0010181	0,160%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,24	
TOTAL PARTIDA.....				399,30	

04.16	m2	Paviment tàctil direccional per a exteriors. De subministre i col·locació de paviment tàctil direccional, segons plànols de paviments col·locat amb morter. Inclou el rejuntat.			
A0D-0007	0,440h	Manobre	21,78	9,58	
A0F-000S	0,580h	Oficial 1a d'obra pública	27,50	15,95	
B011-05ME	0,001m3	Aigua	1,82	0,00	
B055-065W	0,003t	Ciment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs x 1,02	253,60	0,78	
B07F-0LT6	0,030m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200 x 1,05	230,90	7,27	
B07G-0MR9	0,030m3	Morter ciment pòrtland CEM I+sorra+inclus.aire/plastificant 250k x 1,02	106,50	3,26	
B083-06UD	0,250kg	Colorant en pols p/form. x 1,02	4,22	1,08	
B9E1-0HP8	1,000m2	Panot color+tacs 20x20x4cm,p/pas vian. x 1,02	14,20	14,48	
AAUX0010182	0,225%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,34	
TOTAL PARTIDA.....				52,74	

QUADRE DE DESCOMPOSATS

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 13

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
CAPITOL 05 INSTAL·LACIÓ XARXA D'AIGUA					
05.01	m3	Excavació de rases en terreny compact.,pala excav.+càrr Excavació de rasa d'amplària i fondària segons detalls de rases, en terreny compacte, amb pala excavadora. Inclou càrrega mecànica del material excavat, transport de les terres sobrants a abocador i taxes d'aquest.			
A0D-0007	0,160h	Manobre	21,78	3,48	
C139-00LJ	0,110h	Pala excavadora giratòria s/caden. 31 a 40t	203,19	22,35	
AAUX0010155	0,120%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					26,01
05.02	m3	Transport terres De transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altre obra, amb camió de 12t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics.			
C154-003M	0,135h	Camió transp.12 t	57,41	7,75	
AAUX001015026	0,140%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					7,96
05.03	m3	Gestió de terres Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts o a VMNE (Valorització de Materials Naturals Escavats), amb una densitat 1,6t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
			Sense descomposició		
TOTAL PARTIDA.....					3,81
05.04	m2	Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5-2m,95%PM Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM			
A0D-0007	0,080h	Manobre	21,78	1,74	
C131-005E	0,015h	Corró vibratori autopropulsat,8 a 10t	65,80	0,99	
AAUX0010156	0,013%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					2,75
05.05	m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.toler.excav. ,g<=25cm,pic Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM			
A0E-000A	0,100h	Manobre especialista	23,01	2,30	
C13A-00FR	0,100h	Compactador combustible duplex manual,700 kg	8,73	0,87	
C13C-00LP	0,075h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	61,08	4,58	
AAUX0010158	0,110%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					7,92

QUADRE DE DESCOMPOSATS

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 14

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
05.06	ut	Pericó + tapa Subministra i col·locaicó de pericó, mides segons plànols. Inclou remolinat i lliscat interior, bastiment i tapa de fosa i demés elements per el seva correcta col·locació.			
B03J-0K8P	0,250t	Grava pedra granit.p/drens	25,69	6,42	
BD1A-1NDR	1,000m	Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B, DN=250mm, llarg.=5m, p/e	21,63	21,63	
BDK4-VA4E	1,000u	Bastiment+tapa fosa. p/pericó serv., bast.rect.	53,00	53,00	
A0D-0007	1,150h	Manobre	21,78	25,05	
A0F-000T	1,500h	Oficial 1a paleta	27,50	41,25	
B011-05ME	0,007m3	Aigua	1,82	0,01	
B055-067M	0,015t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs	163,45	2,57	
B069-2A9O	0,180m3	Form.no estructural HNE-15/P/20	90,98	18,01	
B07F-0LSZ	0,100m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,380	188,91	19,84	
B0F1A-0760	48,000u	Maó calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771	0,29	14,62	
AAUX0010191	1,465%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	2,20	
TOTAL PARTIDA.....					204,60
05.07	ml	Canonada de polietile D.125 PN.16 Canonada de polietile D.125 PN.16 d'alta densitat tipus PE-100 segons norma UNE-53.131. amb P/P de manguet d'unió electrosaldable (tipus FUSION o similar) i cinta senyalitzadora. Instal·lada i provada.			
BFB3-096W	1,000m	Tub PE 100, DN 125, PN 10 (SDR 17),barres 6m,UNE-EN 12201-2	12,70	12,95	
A01-FEPH	0,120h	Ajudant muntador	24,26	2,91	
A0F-000R	0,120h	Oficial 1a muntador	28,43	3,41	
C13C-00LP	0,100h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	61,08	6,11	
AAUX0010184	0,320%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,48	
TOTAL PARTIDA.....					25,86
05.08	ut	Connexió ctra. de Girona Connexió nova canonada a canonada existent, al carretera de Girona. Inclou derivació en T DN.100-100, 2 unitats de vàlvula de comporta amb eix d'acer inox. cos de fosa ductil amb brides DN.125 PN16, cargoleria i juntes. Insat·lat i comprovat.			
			Sense descomposició		
TOTAL PARTIDA.....					637,50
05.09	ut	Connexió c. del Pont Connexió nova canonada a canonada existent, al carrer del Pont. Inclou derivació en T electrosaldable DN.125 de vàlvula de comporta amb eix d'acer inox. cos de fosa ductil amb brides DN.125 PN16, cargoleria i juntes. Insat·lat i comprovat.			
			Sense descomposició		
TOTAL PARTIDA.....					476,44

QUADRE DE DESCOMPOSATS

URBANITZACIÓ CARRER

Página 15

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
CAPITOL 06 INSTAL·LACIÓ XARXA DE BAIXA TENSIÓ					
06.01	m3	Excavació de rases en terreny compact.,pala excav.+càrr			
		Excavació de rasa d'amplària i fondària segons detalls de rases, en terreny compacte, amb pala excavadora. Inclou càrrega mecànica del material excavat, transport de les terres sobrants a abocador i taxes d'aquest.			
A0D-0007	0,160h	Manobre	21,78	3,48	
C139-00LJ	0,110h	Pala excavadora giratòria s/caden. 31 a 40t	203,19	22,35	
AAUX0010155	0,120%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					26,01
06.02	m3	Transport terres			
		De transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altre obra, amb camió de 12t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics.			
C154-003M	0,135h	Camió transp.12 t	57,41	7,75	
AAUX001015026	0,140%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					7,96
06.03	m3	Gestió de terres			
		Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts o a VMNE (Valorització de Materials Naturals Escavats), amb una densitat 1,6t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
			Sense descomposició		
TOTAL PARTIDA.....					3,81
06.04	m2	Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5-2m,95%PM			
		Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM			
A0D-0007	0,080h	Manobre	21,78	1,74	
C131-005E	0,015h	Corró vibratori autopropulsat,8 a 10t	65,80	0,99	
AAUX0010156	0,013%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					2,75
06.05	m3	Rebliment de rasa amb formigó			
		Rebliment de rasa de baixa tensió, amb formigó HL-150/B/20/X0. Inclou subministra i instal·lació de cinta senyalitzadora.			
A0D-0007	0,180h	Manobre	21,78	3,92	
A0F-000S	0,066h	Oficial 1a d'obra pública	27,50	1,82	
B069-14H8	1,000m3	Form.no estructural HL-150/B/20/X0 x 1,10	85,20	93,72	
AAUX0010187	0,570%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,86	
TOTAL PARTIDA.....					100,32

QUADRE DE DESCOMPOSATS

URBANITZACIÓ CARRER

Página 16

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
06.06	ml	Tub ø90			
		Subministra i col·locació de tub de polietilè coarrugat reforçat de 90mm de diàmetre, totalment instal·lat. Inclou connexions entre arquetes.			
BFB3-W62P	1,000m	Tub PE 100, DN 90, PN 16 (SDR 11), en rotlle, UNE-EN 12201-2 x 1,02	3,26	3,33	
BFWF-09VY	0,037u	Accessori p/tubs PEAD DN=90mm, plàst., p/connec.pressió	26,15	0,97	
BFYH-0A64	1,000u	Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=90mm, p/connec.pressió	0,24	0,24	
A01-FEPH	0,018h	Ajudant muntador	24,26	0,44	
A0F-000R	0,018h	Oficial 1a muntador	28,43	0,51	
AAUX0010188	0,035%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					5,54
06.07	ml	Tub ø160			
		Subministra i col·locació de tub de polietilè coarrugat reforçat de 160mm de diàmetre, totalment instal·lat. Inclou connexions entre arquetes.			
BFB3-0964	1,000m	Tub PE 100, DN 160, PN 16 (SDR 11), barres 6m, UNE-EN 12201-2 x 1,02	3,88	3,96	
BFWF-09TG	0,010u	Accessori p/tubs PEAD DN=160mm, plàst., 16bar, p/soldar	57,38	0,57	
BFYH-0A40	1,000u	Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=160mm, 16bar, p/soldar	0,66	0,66	
A01-FEPH	0,018h	Ajudant muntador	24,26	0,44	
A0F-000R	0,018h	Oficial 1a muntador	28,43	0,51	
C20P-WLSE	0,060h	Equip p/sold.topall canonades PE DN 90 a 315, func.hidràulic, cont	4,01	0,24	
AAUX0010189	0,010%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					6,40
06.08	ml	Tub ø200			
		Subministra i col·locació de tub de polietilè coarrugat reforçat de 200mm de diàmetre, totalment instal·lat. Inclou connexions entre arquetes.			
BFB3-096F	1,000m	Tub PE 100, DN 200, PN 16 (SDR 11), barres 6m, UNE-EN 12201-2 x 1,02	4,27	4,36	
BFWF-09TK	0,010u	Accessori p/tubs PEAD DN=200mm, plàst., 16bar, p/soldar	78,10	0,78	
BFYH-0A4M	1,000u	Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=200mm, 16bar, p/soldar	0,66	0,66	
A01-FEPH	0,020h	Ajudant muntador	24,26	0,49	
A0F-000R	0,020h	Oficial 1a muntador	28,43	0,57	
C20P-WLSE	0,060h	Equip p/sold.topall canonades PE DN 90 a 315, func.hidràulic, cont	4,01	0,24	
AAUX0010190	0,030%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					7,15

QUADRE DE DESCOMPOSATS

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 17

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
06.09	ut	Pericó + tapa			
		Subministra i col·locaicó de pericó, mides segons plànols. Inclou remolinat i lliscat interior, bastiment i tapa de fosa i demés elements per el seva correcta col·locació.			
B03J-0K8P	0,250t	Grava pedra granit.p/drens	25,69	6,42	
BD1A-1NDR	1,000m	Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=250mm, llarg.=5m,p/e	21,63	21,63	
BDK4-VA4E	1,000u	Bastiment+tapa fosa. p/pericó serv., bast.rect.	53,00	53,00	
A0D-0007	1,150h	Manobre	21,78	25,05	
A0F-000T	1,500h	Oficial 1a paleta	27,50	41,25	
B011-05ME	0,007m3	Aigua	1,82	0,01	
B055-067M	0,015t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs	163,45	2,57	
B069-2A9O	0,180m3	Form.no estructural HNE-15/P/20	90,98	18,01	
B07F-0LSZ	0,100m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,380	188,91	19,84	
B0F1A-0760	48,000u	Maó calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771	0,29	14,62	
AAUX0010191	1,465%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	2,20	
TOTAL PARTIDA.....				204,60	

QUADRE DE DESCOMPOSATS

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 18

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
CAPITOL 07 INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT					
07.01	m3	Excavació de rases en terreny compact.,pala excav.+càrr			
		Excavació de rasa d'amplària i fondària segons detalls de rases, en terreny compacte, amb pala excavadora. Inclou càrrega mecànica del material excavat, transport de les terres sobrants a abocador i taxes d'aquest.			
A0D-0007	0,160h	Manobre	21,78	3,48	
C139-00LJ	0,110h	Pala excavadora giratòria s/caden. 31 a 40t	203,19	22,35	
AAUX0010155	0,120%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,18	
TOTAL PARTIDA.....				26,01	
07.02	m3	Transport terres			
		De transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altre obra, amb camió de 12t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics.			
C154-003M	0,135h	Camió transp.12 t	57,41	7,75	
AAUX001015026	0,140%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,21	
TOTAL PARTIDA.....				7,96	
07.03	m3	Gestió de terres			
		Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts o a VMNE (Valorització de Materials Naturals Escavats), amb una densitat 1,6t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
				Sense descomposició	
TOTAL PARTIDA.....				3,81	
07.04	m2	Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5-2m,95%PM			
		Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM			
A0D-0007	0,080h	Manobre	21,78	1,74	
C131-005E	0,015h	Corró vibratori autopropulsat,8 a 10t	65,80	0,99	
AAUX0010156	0,013%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,02	
TOTAL PARTIDA.....				2,75	
07.05	m3	Rebliment amb sorra			
		Rebliment de rasa amb sorra, per a protecció de cananada.			
A0E-000A	0,140h	Manobre especialista	23,01	3,22	
B03D-21MB	1,350t	Sorra de reciclat form. 0 a 5mm	12,40	16,74	
AAUX0010192	0,110%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,17	
TOTAL PARTIDA.....				20,13	

QUADRE DE DESCOMPOSATS

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 19

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
07.06	m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.toler.excav. g<=25cm,pic Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM			
A0D-0007	0,173h	Manobre	21,78	3,77	
A0F-000S	0,173h	Oficial 1a d'obra pública	27,50	4,76	
AAUX0010193	0,105%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,16	
TOTAL PARTIDA.....				8,69	

07.07	pa	Modificació del Quadre General de Maniobra i protecció existent. Modificació del Quadre General de Maniobra i protecció existent per a l'ampliació dels circuits elèctrics per alimentar les faroles a instal.lar. Inclou un IGA de 15A,IV, 45KA amb potecció de sobretensions permanents i transitories, 2 PIA de 15A,IV, 1 interruptor diferencial 40A,IV, 300mA amb rearme automàtic,. totalment instal.lat i en funcionament.			
A01-FEPD	4,000h	Ajudant electricista	24,22	96,88	
A0F-000E	4,000h	Oficial 1a electricista	28,43	113,72	
BHGW-H5YX	1,000u	mat.aux.connexió+muntatge p/armaris prot.,control enllum.p	593,20	593,20	
AAUX0010294	1,880%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,50	4,70	
TOTAL PARTIDA.....				808,50	

07.08	ml	Tub ø100 Tub coarrugat reforçat de 100mm de diàmetre, totalment instal.lat. Inclou connexions entre arquetes i arquetes faroles			
BFB3-QERT	1,000m	Tub PE 100, DN 100, PN 16 (SDR 11), en rotlle, UNE-EN 12201-2	2,16	2,16	
BFWF-09VY	0,019u	Accessori p/tubs PEAD DN=90mm, plàst.p/connec.pressió	26,15	0,50	
BFYH-0A64	1,000u	Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=90mm,p/connec.pressió	0,24	0,24	
A01-FEPH	0,018h	Ajudant muntador	24,26	0,44	
A0F-000R	0,018h	Oficial 1a muntador	28,43	0,51	
AAUX0010195	0,020%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,03	
TOTAL PARTIDA.....				3,88	

07.09	ut	Pericó 45x45x55cm,g=10cm maó, base HM-20/B/20/lla,s/lit sorra. Pericó de 45x45x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de maó calat, base de formigó HM-20/B/20/lla, sobre llit de sorra.			
A0D-0007	0,295h	Manobre	21,78	6,43	
A0F-000S	0,180h	Oficial 1a d'obra pública	27,50	4,95	
B069-I6LP	0,170m3	Form.no estructural HNE-20/B/40 x 1,05	91,00	16,24	
BDK2-1KNK-01	1,000u	Pericó regist. maó calat 10cm.	65,00	65,00	
C152-003B	0,120h	Camió grua	65,03	7,80	
AAUX0010197	0,830%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	1,25	
TOTAL PARTIDA.....				101,67	

QUADRE DE DESCOMPOSATS

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 20

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
07.10	u	Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 400x400m Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter.			
A0D-0007	0,305h	Manobre	21,78	6,64	
A0F-000S	0,215h	Oficial 1a d'obra pública	27,50	5,91	
AADF-2020	1,000ut	Bastiment + tapa de fosa dúctil	32,60	32,60	
AAUX0010197	0,110%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,17	
TOTAL PARTIDA.....				45,32	

07.11	u	Piqueta connex.terra acer,300µm,long.=1000mm,D=14,6mm,clav.terr Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.			
A01-FEPD	0,322h	Ajudant electricista	24,22	7,80	
A0F-000E	0,322h	Oficial 1a electricista	28,43	9,15	
BGD5-06ST	1,000u	Piqueta connex.terra acer,long.=1000mm,D=14,6mm,300µm	18,95	18,95	
BGYD-0B2W	1,000u	P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr.	5,70	5,70	
AAUX0010198	0,130%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,20	
TOTAL PARTIDA.....				41,80	

07.12	ml	Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf. Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat a l'interior de la rasa i arquetes fora del tub.			
PG3B-E7E6	1,000m	Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.	9,62	9,62	
TOTAL PARTIDA.....				9,62	

07.13	ml	Conductor Cu 4x6mm2 Subministre i col.locació de conductor de coure de 4x6 mm2, 0'6/1KV. Col.locat en tub soterrat.			
PGD1-E555	1,000m	Conductor Cu nu,4x6mm2,munt.superf.	4,75	4,75	
TOTAL PARTIDA.....				4,75	

07.14	ut	Fonamentació columna H=6.00m Fonamentació per a columna de 6.00m d'alçada amb sabata de formigó de 0.6x0.6x0.7m inclosa excavació, encofrat i col.locació d'espàrrecs sgon columna. Inclou replanteig per tal que quedi una distància mínima de 30cm del paviment acabat i la base de la portella de la columna.			
A0D-0007	0,900h	Manobre	21,78	19,60	
A0F-000T	0,850h	Oficial 1a paleta	27,50	23,38	
B06F1-I0IL	1,000m3	Formigó en massa HM- 20 / B / 20 / X0 x 1,10	93,35	102,69	
AAUX00101501	0,625%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,94	
TOTAL PARTIDA.....				146,61	

QUADRE DE DESCOMPOSATS

URBANITZACIÓ CARRER

Página 21

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
07.15	ut	Farola SIMON KEPL210 amb 2 braços i lluminaries ALTAIR KELP			
		Subministre i instal.lació de llumenera decorativa, composta de columna SIMON KELP de 6m d'altura amb 2 braços, amb una lluminària a la part superior a 6m i una altre lluminària a mitja altura a 4m oposades 180°. d'alçada i llumenera part superior seran del tipus ALTAIR KELP IK-09, IP-66 36W 530_RG_SDL_2N_C1 DE 36W i La lluminària de la part inferior seran del tipus ALTAIR KELP IK-09, IP-66_RE_SDL_C1 DE 36W La lluminària de la part inferior seran del tipus ALTAIR KELP IK-09, IP-66_RE_SDL_C1 DE 36W. VIALIA Lira de Benito o similar. Amb equip i accessoris, inclòs caixa de connexió, cablejat, placa de terra, pern i elements de subjecció, embellidors i arqueta de connexió a la xarxa pública, col·locada sobre dau de formigó.			
A01-FEPD	0,530h	Ajudant electricista	24,22	12,84	
A0D-0007	0,350h	Manobre	21,78	7,62	
A0F-000E	0,530h	Oficial 1a electricista	28,43	15,07	
BHR1-218Y	1,000u	Columna SIMON KELP.,h=6m,2 Braços. Lluminàries Altair Kelp	2.496,00	2.496,00	
BHW8-06IY	1,000u	P.p.accessoris p/columnes	47,80	47,80	
C150-002X	0,540h	Camió cistella h=10m	58,10	31,37	
C152-003B	0,540h	Camió grua	65,03	35,12	
AAUX00102502	0,310%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,50	0,78	
TOTAL PARTIDA.....				2.646,60	

07.16

pa

Projectes i legatizacions enllumenat

Redacció de projecte, inclòs visats, taxes per a la seva legalització pels serveis tècnics d'Indústria, i actualització dels plànols, per a situació exacte de la instal.lació.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..... 1.201,75

QUADRE DE DESCOMPOSATS

URBANITZACIÓ CARRER

Página 22

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
08.01	ut	Plantació arbre Lagerstroemia Indica, inferior a 6m			
		Plantació d'arbre Lagerstroemia Indica amb pa de terra o contenidor, d'alçada inferior a 6m. Inclou excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg.			
A01-FEPJ	0,350h	Ajudant jardiner	33,50	11,73	
A0F-000M	0,132h	Oficial 1a jardiner	37,74	4,98	
A0G-0022	0,264h	Oficial 2a jardiner	35,35	9,33	
B011-05ME	0,250m3	Aigua	1,82	0,46	
BR32-21DJ	0,115m3	Compost classe I,origen vegetal,granel	44,47	5,11	
C13C-00LP	0,340h	Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t	61,08	20,77	
C151-002Z	0,210h	Camió cisterna 8m3	63,53	13,34	
C152-003A	0,100h	Camió grua 3t	61,61	6,16	
C154-003N	0,290h	Camió transp.7 t	48,16	13,97	
BFGG1-20	1,000ut	Lagerstroemia Indica	205,76	205,76	
AAUX00101503	0,260%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,39	
TOTAL PARTIDA.....				292,00	

QUADRE DE DESCOMPOSATS

URBANITZACIÓ CARRER

Página 23

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
CAPITOL 09 MOBILIARI URBA					
09.01	u	Paperera mural,planxa ac.galv. pintura negra forja,cap.=25l,col.			
		Paperera mural semicircular de planxa d'acer galvanitzat acabada amb pintura color negra forja, de 25 l de capacitat, col·locada sobre paraments verticals amb fixacions mecàniques.			
A0D-0007	0,280h	Manobre	21,78	6,10	
A0F-000B	0,280h	Oficial 1a	27,50	7,70	
BQ21-0TDF	1,000u	Paperera mural planxa ac.galv.,pintura negra forja,cap.=25l	82,74	82,74	
AAUX00101504	0,138%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,21	
TOTAL PARTIDA.....				96,75	

09.02	u	Banc doble,f.tropical,llarg.=200cm,35l·listons 4x4+respatller fus			
		Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 35 l·listons de 4x4 cm, tipus "Marina Sin" de Fabregas o similiar, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó.			
A0D-0007	1,140h	Manobre	21,78	24,83	
A0F-000B	1,140h	Oficial 1a	27,50	31,35	
B06D-0L92	0,356m3	Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32, x 1,10	102,06	39,97	
BQ11-0SP6	1,000u	Banc doble,f.tropical,llarg.=200cm,35l·listons 4x4cm,respatller f	791,70	791,70	
AAUX00102505	0,555%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,50	1,39	
TOTAL PARTIDA.....				889,24	

QUADRE DE DESCOMPOSATS

URBANITZACIÓ CARRER

Página 24

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
CAPITOL 10 SENYALITZACIÓ					
10.01	ut	Senyal STOP R-2			
		Placa octogonal de senyal de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament.			
A01-FEPH	0,150h	Ajudant muntador	24,26	3,64	
A0F-000R	0,150h	Oficial 1a muntador	28,43	4,26	
B0AO-07II	2,000u	Tac niló D=6 a 8mm,+vis	0,24	0,48	
BB91-0XR12	1,000u	Placa octogonal senyal.int. planxa acer gal,llisa.,ø60cm	114,70	114,70	
AAUX00101506	0,079%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,12	
TOTAL PARTIDA.....				123,20	

10.02	ut	Senyal d'entrada porhibida R-101			
		Placa circular de senyal de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament.			
A01-FEPH	0,150h	Ajudant muntador	24,26	3,64	
A0F-000R	0,150h	Oficial 1a muntador	28,43	4,26	
B0AO-07II	2,000u	Tac niló D=6 a 8mm,+vis	0,24	0,48	
BB5264	1,000u	Placa circular senyal.int. planxa acer,llisa,alfanum.,ø60cm	210,00	210,00	
AAUX00101506	0,185%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,28	
TOTAL PARTIDA.....				218,66	

10.03	ut	Suport rect.,tub acer galv.100x50x3mm,formigonat			
		Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat.			
A0D-0007	0,174h	Manobre	21,78	3,79	
A0F-000T	0,087h	Oficial 1a paleta	27,50	2,39	
B06D-0L8Z	0,028m3	Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32, x 1,05	95,02	2,79	
BBMF-0SIV	1,000m	Suport,tub acer galv.50x50x2mm,p/senyal.vert.	86,80	86,80	
AAUX00101507	0,120%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,18	
TOTAL PARTIDA.....				95,95	

10.04	ml	Pintat faixa transv.discontinua n/reflectora,A=50cm,0,5/0,5,acr			
		Pintat sobre paviment de faixa transversal descontí-nua no reflectora de 50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura bicomponent.			
A0D-0009	0,012h	Manobre p/SiS	21,78	0,26	
A0F-0015	0,012h	Oficial 1a p/SiS	27,50	0,33	
BBA1-2XWP	0,100kg	Plàstic en fred 2 comp. color groc, p/marques vials x 1,02	4,66	0,48	
C1B0-006G	0,012h	Màquina p/pintar banda vial,accionament manual p/SiS	31,57	0,38	
AAUX001015010	0,005%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,01	
TOTAL PARTIDA.....				1,46	

QUADRE DE DESCOMPOSATS

URBANITZACIÓ CARRER Pàgina 25

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
10.05	ut	Pintat de lletres STOP n/reflectora sobre asfalt Pintat sobre paviment d'asfalt de lletres STOP no reflectora amb pintura bicomponent.			
A0D-0009	1,650h	Manobre p/SiS	21,78	35,94	
A0F-0015	1,650h	Oficial 1a p/SiS	27,50	45,38	
BBA1-9001	2,720Kg	Plàstic en fred 2 comp. color blanc, p/marques vials	4,66	12,68	
C1B0-006G	1,650h	Màquina p/pintar banda vial, accionament manual p/SiS	31,57	52,09	
AAUX001015010	0,125%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,19	
TOTAL PARTIDA.....				146,28	

10.06	m²	Pintat de línies n/reflectora sobre asfalt Pintat sobre paviment d'asfalt de línies divisòries d'aparcament i límit d'Stop no reflectora amb pintura bicomponent.			
A0D-0009	0,120h	Manobre p/SiS	21,78	2,61	
A0F-0015	0,120h	Oficial 1a p/SiS	27,50	3,30	
BBA1-5450	1,220Kg	Plàstic en fred 2 comp. color blanc, p/marques vials	4,66	5,69	
C1B0-006F	0,120h	Màquina p/pintar banda vial, autopropulsada p/SiS	41,28	4,95	
AAUX00101509	0,460%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	0,69	
TOTAL PARTIDA.....				17,24	

QUADRE DE DESCOMPOSATS

URBANITZACIÓ CARRER Pàgina 26

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
CAPITOL 11 GESTIÓ DE RESIDUS					
11.01	m3	Gestió de residus De previsió per a la separació i gestió dels residus de construcció, tal i com a l'estudi de Gestió de Residus. Segons un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%, una classificació en obra a través de diversos contenidors o a l'abocador i un transport fins a l'abocador autoritzat.			
				Sense descomposició	
TOTAL PARTIDA.....					15,56

QUADRE DE DESCOMPOSATS

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 27

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
------	-------------	------------	------	----------	--------

CAPITOL 12 CONTROL DE QUALITAT

12.01	u	Control de Qualitat Previsió a justificar pel control de qualitat de paviments, materials, assajos, etc, que no correspongui directament al control ordinario que l'adjudicatari ve obligat per la legislació vigent.			
				Sense descomposició	
				TOTAL PARTIDA.....	2.130,00

QUADRE DE DESCOMPOSATS

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 28

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
------	-------------	------------	------	----------	--------

CAPITOL 13 IMPREVISTOS

13.01	pa	Imprevistos Partida d'imprevistos per a partides a justificar durant l'execució de l'obra.			
				Sense descomposició	
				TOTAL PARTIDA.....	14.746,67

QUADRE DE DESCOMPOSATS

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 29

Codi	QuantitatUd	Descripció	Preu	Subtotal	Import
------	-------------	------------	------	----------	--------

CAPITOL 14 SEGURETAT I SALUT

14.01	u	Seguretat i Salut Partides de seguretat i salut detallades en l'Estudi de Seguretat, i a referir en el Pla de Seguretat i Salut.			
			Sense descomposició		
		TOTAL PARTIDA.....			3.614,38

PRESSUPOST

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 1

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 01 ENDERROCS				
01.01	m2 Extracció paviment lloses prefabricades de formigó D'extracció del paviment existent format amb peces prefabricades de formigó de 10x20cm d'uns 6cm de gruix, la capa de morter d'adherència existent, així com, la capa de formigó existent. Inclou la càrrega mecànica sobre el camió, transport a abocador a qualsevol distància i taxes d'aquest.			
	Plaça posterior	1	431,84	431,84
				431,84
			13,20	5.700,29
01.02	m2 Extracció paviment lloses de pedra natural de basalt D'extracció del paviment existent format amb peces de pedra natural de basalt de diferents mides d'uns 3cm de gruix, la capa de morter d'adherència existent, així com la capa de formigó existent. Inclou la càrrega mecànica sobre el camió, transport a abocador a qualsevol distància i taxes d'aquest.			
	Vorera Carretera Girona	1	30,25	30,25
				30,25
			13,20	399,30
01.03	m1 Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec. Demolició de vorada col·locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora, càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió, transport a abocador a qualsevol distància i taxes d'aquest.			
	Vorera Carretera Girona	1	13,28	13,28
				13,28
			9,35	124,17
01.04	ut Extracció de farola D'extracció de farola existent, Inclou la demolició de fonaments, extracció de cablejat, la càrrega mecànica sobre el camió, transport a abocador a qualsevol distància i taxes d'aquest.			
	Plaça posterior	3		3,00
				3,00
			132,00	396,00
01.05	pa Extracció d'elements varis D'extracció d'elements varis tals com, pilones, mobiliari urbà,.... Inclou la càrrega mecànica sobre el camió, transport a abocador a qualsevol distància i taxes d'aquest.			
		1		1,00
				1,00
			165,00	165,00
TOTAL CAPITOL 01 ENDERROCS				6.784,76

PRESSUPOST

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 2

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRES				
02.01	m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment Excavació per a caixa de paviment en qualsevol terreny (inclou roca), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió. Inclou el transport a abocador a qualsevol distància i taxes d'aquest.			
	Vial	1,003	397,74	0,50 199,47
		1	363,69	0,30 109,11
	Vorera	1,003	203,66	0,30 61,28
		1	83,48	0,30 25,04
				394,90
			11,82	4.667,72
02.02	m3 Transport terres De transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altre obra, amb camió de 12t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics.			
	Vial	1,003	397,74	0,50 199,47
		1	363,69	0,30 109,11
	Vorera	1,003	203,66	0,30 61,28
		1	83,48	0,30 25,04
				394,90
			7,96	3.143,40
02.03	m3 Gestió de terres Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts o a VMNE (Valorització de Materials Naturals Escavats), amb una densitat 1,6t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
	Vial	1,003	397,74	0,50 199,47
		1	363,69	0,30 109,11
	Vorera	1,003	203,66	0,30 61,28
		1	83,48	0,30 25,04
				394,90
			3,81	1.504,57
TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRES....				9.315,69

PRESSUPOST

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 3

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 03 SANEJAMENT				
03.01	m3 Excavació de rases en terreny compact.,pala excav.+càrr			
	Excavació de rasa d'amplària i fondària segons detalls de rasses, en terreny compacte, amb pala excavadora. Inclou càrrega mecànica del material excavat, transport de les terres sobrants a abocador i taxes d'aquest.			
	Rasa sanejament	1,003	59,81	1,50
		1	69,24	1,50
			1,40	125,98
			2,20	228,49
				<hr/>
		354,47	26,01	9.219,76
03.02	m3 Trasnport terres			
	De transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altre obra, amb camió de 12t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics.			
	Rasa sanejament	0,5	59,81	1,50
		0,5	69,24	1,50
				44,86
				51,93
				<hr/>
		96,79	7,96	770,45
03.03	m3 Gestió de terres			
	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts o a VMNE (Valorització de Materials Naturals Escavats), amb una densitat 1,6t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
	Rasa sanejament	0,5	59,81	1,50
		0,5	69,24	1,50
				44,86
				51,93
				<hr/>
		96,79	3,81	368,77
03.04	m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5-2m,95%PM			
	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM			
	Rasa sanejament	1,003	59,81	1,50
		1	69,24	1,50
				89,98
				103,86
				<hr/>
		193,84	2,75	533,06
03.05	m3 Llit de formigó per a rasa			
	Llit de formigó per a rasa, amb formigó HL-150/B/20/X0.			
	Rasa sanejament	1,003	59,81	1,50
		1	69,24	1,50
			0,10	9,00
			0,10	10,39
				<hr/>
		19,39	100,32	1.945,20
03.06	m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.toler.excav.,g<=25cm,pic			
	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM			
	Rasa sanejament	1,003	59,81	1,50
		1	69,24	1,50
			1,40	125,98
			1,40	145,40
				<hr/>
		271,38	7,92	2.149,33

PRESSUPOST

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 4

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import
03.07	mI Claveguera tub intern.lisa/extern.corrugada,polietilè ø500			
	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal interior 500mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió argollat amb peça especial i junta de goma, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa amb solera i rebliment fina a 30 cm. Inclou la formació de solera de formigó.			
		1,003	59,81	59,99
		1	69,24	69,24
		1	2,44	2,44
				<hr/>
		131,67	50,60	6.662,50
03.08	mI Claveguera tub intern.lisa/extern.corrugada,polietilè ø400			
	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal interior 400mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió argollat amb peça especial i junta de goma, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa amb solera i rebliment fina a 30 cm. Inclou la formació de solera de formigó.			
		3	2,36	7,08
				<hr/>
		7,08	38,50	272,58
03.09	mI Claveguera tub intern.lisa/extern.corrugada,polietilè ø200			
	Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal interior 200mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió argollat amb peça especial i junta de goma, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa amb solera i rebliment fina a 30 cm. Inclou la formació de solera de formigó.			
		1	2,25	2,25
		3	15,00	45,00
		1	1,50	1,50
				<hr/>
		48,75	25,30	1.233,38
03.10	ut Solera form.HM-20/P/20/X0 g=15cm,planta 1,15x1,15m			
	Solera de formigó HM-20/P/20/X0 de 15 cm de gruix i de planta 1,15x1,15 m			
		6		6,00
				<hr/>
		6,00	93,50	561,00
03.11	ut Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4			
	Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165L. Inclou la part proporcional de peça de reducció per col·locació de la tapa.			
		6		6,00
				<hr/>
		6,00	352,00	2.112,00
03.12	ut Bast.+tapa,p/pou reg.,fosa grisa,D=70cm,pes=145kg,col.mort.			
	Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=63 cm, classe D-400 segons norma EN-124 amb junta d'insonorització de polietilè, col·locat amb morter.			
		6		6,00
				<hr/>
		6,00	121,00	726,00

PRESSUPOST

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 5

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import
03.13	ut Caixa p/embor.57x31x57cm, fosa pintada negra, sifònica Subministre i col·locació de caixa per a embornal de 57x31x57cm, de fosa dúctil, articulada anti-robatori, reversible, barrots amb diagonal anti-bicicletes i d'alta absorció, d'una sola peça, connexió amb junta tòrica ø200 o ø160, amb pala sifònica extraïble, superfície metàl·lica anti-lliscant, revestida amb pintura negra.	8	8,00	
			8,00	264,00
				2.112,00
03.14	ut Embornal pref. de formigó i tapa abatible de fosa Subministre i col·locació d'embornal sifònic prefabricat de formigó, segons plànols, sobre solera de formigó HM-20/P/20/X0 Inclou submini-tra i instal·lació de tapa abatible de fosa dúctil, formigonat perimetral, connexió escomsa i tota mena de peces especials per al seu correcte funcionament.	8	8,00	
			8,00	192,50
				1.540,00
03.15	ml Canal i reixa DRAIN 300 De subministrament i col·locació de reixa tipus DRAIN 300 (12.5Tn pés màxim. de pas) de la marca ACO o simliar. Inclou tota mena de peces especials per al seu correcte funcionament.	1	6,00	
			6,00	381,64
				2.289,84
03.16	pa Connexió escomeses i embornals a claveguera existent Connexió d'escomeses i embornals de la xarxa de nova execució amb el clavegueram existent (només connexió, tub i rases mesurades a part)	1	1,00	
			1,00	1.650,00
				1.650,00
TOTAL CAPITOL 03 SANEJAMENT				34.145,87

PRESSUPOST

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 6

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 04 PAVIMENTS				
04.01	m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM			
	Vial	1,003	397,74	0,50
		1	363,69	0,30
				199,47
				109,11
	Vorera	1,003	203,66	0,30
		1	83,48	0,30
				61,28
				25,04
				394,90
				2,53
				999,10
04.02	ml Vorada remuntable de formigó de 25x13x50 Vorada remuntable tipus tr13 de Breinco o similar, de formigó de 25x13x50, monocapa, segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó i rejuntada amb morter.			
	Vorera	1,003	17,95	18,00
		1,003	42,04	42,17
				60,17
				39,60
				2.382,73
04.03	ml Vorada plana de formigó de 20x20x100 Vorada plana tipus tj20p de Breinco o similar, de formigó de 20x20x100, monocapa, segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó i rejuntada amb morter.			
	Vorera	1	6,34	6,34
		1	2,50	2,50
		1	19,90	19,90
		1	2,50	2,50
		1	20,44	20,44
		1	6,23	6,23
				57,91
				37,40
				2.165,83
04.04	m Rigola de morter ciment blanc 20x20x8cm Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc			
	Vorera	1,003	17,95	18,00
		1,003	42,04	42,17
		1	46,74	46,74
		1	6,23	6,23
				113,14
				28,60
				3.235,80
04.05	m3 Subbase tot-u art.,estesa+picon.95%PM Subbase de voreres de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM.			
	Vorera	1,003	203,66	0,20
		1	83,48	0,20
				40,85
				16,70
				57,55
				35,53
				2.044,75

PRESSUPOST

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 7

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import
04.06	ut Escocell d'acer 1500x1500mm + marc de suport Formació, subministra i instal·lació d'escocell d'acer, tipus TAULAT de BENITO o smiliar, de mides 1495x1495x50mm. Inclou base de formigó, subministra i col·locació de marc d'escocell TAULAT 1500x1500mm d'acer, i demés elements per la seva correcta instal·lació. Vorera	14	14,00	19.691,28
		14,00	1.406,52	19.691,28
04.07	m2 Lloses prefabricades de formigó De subministre i col·locació de les llambordes Teranna de color similiar els existents de la marca Breinco de 20x10x6cm, deixant entre ells un junt de separació de 3mm, per al seu posterior rejuntat amb sorra natural, fina i seca, de granulometria 0/2mm. Inclou el subministre i col·locació d'una capa de sorra de 3cm amb una granulometria de 0/5mm amb una duresa de l'àrid més gran SZ<18/La/<20 segons la norma EN1097-2, la maquinària necessària per la seva correcta instal·lació així com la part proporcional de peces de paviment tàctil. (PVP=29.63€/m2) Vorera	1.003 1	203,66 83,48	22.251,71
		204,27 83,48	77,33	22.251,71
04.08	m3 Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM-vials Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM Vial	1,003 1	397,74 363,69	5.750,38
		0,20 0,20	79,79 72,74	5.750,38
04.09	m2 Reg. imp. emul. bitium. catiònica C 50BF5 IMP 1.5kg/m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C 50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1.5kg/m2. Vial	1,003 1	397,74 363,69	884,64
		398,93 363,69	1,16	884,64
04.10	t Pavim. bitum. calent AC 22 BIN B50/70G (G20) Paviment de mescla bituminosa continua en calent tips AC 22 BIN B50/70 G (G-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de rodadura i gamulat granític, estesa i compactada. Inclou la col·locació de piquetes o estes amb cable en cas necessari. Inclou topografia prèvia i de comprovació. Vial	1,003 1	397,74 363,69	5.476,11
		0,04 0,04	2,40 2,40	5.476,11
04.11	m2 Reg. adher. amb emulsió termoadherent tipus C60BP4 TER, 0.6kg/m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60BP4 TER, al 60% de betum i una dotació de 0.6kg/m2. Vial			

PRESSUPOST

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 8

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import
		1,003 1	397,74 363,69	398,93 363,69
				762,62
04.12	t Pavim. bitum. calent AC16 SURF B50/70S (S-12) Pavim. de mescla bituminosa en calent de composició semidensa AC16 SURF B50/70S (S-12) amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% de l'assaig de masahll. Inclou la col·locació de piquetes o estes amb cable en cas necessari. Inclou topografia prèvia i de comprovació. Vial	1,003 1	397,74 363,69	3.741,10
		0,07 0,07	2,40 2,40	3.741,10
04.13	m3 Base formigó HM-20/B/20/X0, camió+vibr.manual, reglejat Base de formigó HM-20/B/20/X0, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat Vorera carretera de Girona	1 1	4,98 10,75	398,48
		0,20 0,20	1,00 2,15	398,48
04.14	m1 Vorada de Granet Vorada de granet de 30x15x50, similiar a l'existent, col·locada sobre base de formigó i rejuntada amb morter. Inclou la formació de guals peatonals. Vorera carretera de Girona	1 1	5,23 7,17	729,37
				729,37
04.15	m2 Lloses pedra natural de basalt De subministre i col·locació de les lloses de pedra natural de basalt, similiar a l'existent, de mides variables, similar a l'existent col·locades amb morter. Inclou la formació de guals peatonals, el subministra i col·locació de vorada de granet, similiar a l'existent col·locada sobre base de formigó i rejuntada amb morter, així com la part proporcional de peces de paviment tàctil. Vorera carretera de Girona	1 1	4,98 10,75	6.280,99
				6.280,99
04.16	m2 Paviment tàctil direccional per a exteriors. De subministre i col·locació de paviment tàctil direccional, PANOT SE-GLE XXI de BREINCO, 20x20x4cm, segons plànols de paviments col·locat amb morter. Inclou el rejuntat. Vorera carretera de Girona			
	Tàctil punts	2	2,20	2,64
	Tàctil ratllat	2	1,50	2,40
				5,04
				52,74
				265,81
TOTAL CAPITOL 04 PAVIMENTS				76.969,19

PRESSUPOST

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 9

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import		
CAPITOL 05 INSTAL·LACIÓ XARXA D'AIGUA						
05.01	m3 Excavació de rases en terreny compact.,pala excav.+càrr Excavació de rasa d'amplària i fondària segons detalls de rasses, en terreny compacte, amb pala excavadora. Inclou càrrega mecànica del material excavat, transport de les terres sobrants a abocador i taxes d'aquest.					
	Rasa aigua	1,003	60,25	0,50	1,20	36,26
		1	8,36	0,50	1,20	5,02
				41,28	26,01	1.073,69
05.02	m3 Transport terres De transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altre obra, amb camió de 12t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics.					
	Rasa aigua	0,2	60,25	0,50	1,20	7,23
		0,2	8,36	0,50	1,20	1,00
				8,23	7,96	65,51
05.03	m3 Gestió de terres Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts o a VMNE (Valorització de Materials Naturals Escavats), amb una densitat 1,6t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)					
	Rasa aigua	0,2	60,25	0,50	1,20	7,23
		0,2	8,36	0,50	1,20	1,00
				8,23	3,81	31,36
05.04	m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5-2m,95%PM Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM					
	Rasa aigua	1,003	60,25	1,00	0,80	48,34
		1	8,36	1,00	0,80	6,69
				55,03	2,75	151,33
05.05	m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.toler.excav.,g<=25cm,pic Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM					
	Rasa aigua	1,003	60,25	1,00	0,80	48,34
		1	8,36	1,00	0,80	6,69
				55,03	7,92	435,84
05.06	ut Pericó + tapa Subministra i col·locaicó de pericó, mides segons plànols. Inclou remolinat i lliscat interior, bastiment i tapa de fosa i demés elements per el seva correcta col·locació.					
	Rasa aigua	2				2,00
				2,00	204,60	409,20
05.07	m1 Canonada de polieteile D.125 PN.16 Canonada de polieteile D.125 PN.16 d'alta densitat tipus PE-100 segons norma UNE-53.131. amb P/P de manguet d'unio electrosaldable (tipus FUSION o similar) i cinta senyalitzadora. Instal·lada i provada.					
		1	101,00			101,00

PRESSUPOST

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 10

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import		
		101,00	25,86	2.611,86		
05.08	ut Connexió ctra. de Girona Connexió nova canonada a canonada existent, al carretera de Girona. Inclou derivació en T DN.100-100, 2 unitats de vàlvula de comporta amb eix d'acer inox. cos de fosa ductil amb brides DN.125 PN16, cargoleria i juntes. Insatal·lat i comprovat.					
		1		1,00		
				1,00	637,50	637,50
05.09	ut Connexió c. del Pont Connexió nova canonada a canonada existent, al carrer del Pont. Inclou derivació en T electrosaldable DN.125 de vàlvula de comporta amb eix d'acer inox. cos de fosa ductil amb brides DN.125 PN16, cargoleria i juntes. Insatal·lat i comprovat.					
		1		1,00		
				1,00	476,44	476,44
TOTAL CAPITOL 05 INSTAL·LACIÓ XARXA.....				5.892,73		

PRESSUPOST

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 11

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 06 INSTAL·LACIÓ XARXA DE BAIXA TENSÍO				
06.01	m3 Excavació de rases en terreny compact.,pala excav.+càrr Excavació de rasa d'amplària i fondària segons detalls de rasses, en terreny compacte, amb pala excavadora. Inclou càrrega mecànica del material excavat, transport de les terres sobrants a abocador i taxes d'aquest.			
	Rasa baixa tensió	1	114,40	0,50 1,00 57,20
				57,20 26,01 1.487,77
06.02	m3 Trasnport terres De transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altre obra, amb camió de 12t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics.			
	Rasa baixa tensió	1	114,40	0,50 1,00 57,20
				57,20 7,96 455,31
06.03	m3 Gestió de terres Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts o a VMNE (Valorització de Materials Naturals Escavats), amb una densitat 1,6t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
	Rasa baixa tensió	1	114,40	0,50 1,00 57,20
				57,20 3,81 217,93
06.04	m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5-2m,95%PM Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM			
	Rasa baixa tensió	1	114,40	0,50 57,20
				57,20 2,75 157,30
06.05	m3 Rebliment de rasa amb formigó Rebliment de rasa de baixa tensió, amb formigó HL-150/B/20/X0. Inclou subministra i instal·lació de cinta senyalitzadora.			
	Rasa baixa tensió	1	114,40	0,50 1,00 57,20
				57,20 100,32 5.738,30
06.06	m1 Tub ø90 Subministra i col·locació de tub de polietilè coarrugat reforçat de 90mm de diàmetre, totalment instal.lat. Inclou connexions entre arquetes.			
		1	114,40	114,40
				114,40 5,54 633,78
06.07	m1 Tub ø160 Subministra i col·locació de tub de polietilè coarrugat reforçat de 160mm de diàmetre, totalment instal.lat. Inclou connexions entre arquetes.			
		2	114,40	228,80
				228,80 6,40 1.464,32
06.08	m1 Tub ø200 Subministra i col·locació de tub de polietilè coarrugat reforçat de 200mm de diàmetre, totalment instal.lat. Inclou connexions entre arquetes.			
		2	114,40	228,80

PRESSUPOST

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 12

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import
		228,80	7,15	1.635,92
06.09	ut Pericó + tapa Subministra i col·locació de pericó, mides segons plànols. Inclou remolinat i lliscat interior, bastiment i tapa de fosa i demés elements per el seva correcta col·locació.			
	Rasa baixa tensió	2	2,00	2,00
				2,00 204,60 409,20

TOTAL CAPITOL 06 INSTAL·LACIÓ XARXA DE...

12.199,83

PRESSUPOST

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 13

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 07 INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT				
07.01	m3 Excavació de rases en terreny compact.,pala excav.+càrr			
	Excavació de rasa d'amplària i fondària segons detalls de rasses, en terreny compacte, amb pala excavadora. Inclou càrrega mecànica del material excavat, transport de les terres sobrants a abocador i taxes d'aquest.			
	Rasa enllumenat	1	114,40	0,50 0,40 22,88
		7	1,00	0,50 0,40 1,40
	Fonament fanals	7	0,60	0,60 0,70 1,76
				26,04 26,01 677,30
07.02	m3 Trasnport terres			
	De transport de terres a instal·lació autritzada de gestió de terres o altre obra, amb camió de 12t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics.			
	Rasa enllumenat	1	114,40	0,50 0,40 22,88
		7	1,00	0,50 0,40 1,40
	Fonament fanals	7	0,60	0,60 0,70 1,76
				26,04 7,96 207,28
07.03	m3 Gestió de terres			
	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts o a VMNE (Valorització de Materials Naturals Escavats), amb una densitat 1,6t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
	Rasa enllumenat	1	114,40	0,50 0,40 22,88
		7	1,00	0,50 0,40 1,40
	Fonament fanals	7	0,60	0,60 0,70 1,76
				26,04 3,81 99,21
07.04	m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=1,5-2m,95%PM			
	Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM			
	Rasa enllumenat	1	114,40	0,50 57,20
		7	1,00	0,50 3,50
				60,70 2,75 166,93
07.05	m3 Rebliment amb sorra			
	Rebliment de rasa amb sorra, per a protecció de canonada.			
	Rasa enllumenat	1	114,40	0,50 0,15 8,58
		7	1,00	0,50 0,15 0,53
				18,21 20,13 366,57
07.06	m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.toler.excav.,g<=25cm,pic			
	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM			
	Rasa enllumenat	1	114,40	0,50 0,25 14,30
		7	1,00	0,50 0,25 0,88
				15,18 8,69 131,91

PRESSUPOST

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 14

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import
07.07	pa Modificació del Quadre General de Maniobra i protecció existent.			
	Modificació del Quadre General de Maniobra i protecció existent per a l'ampliació dels circuits elèctrics per alimentar les faroles a instal·lar. Inclou un IGA de 15A,IV, 45KA amb poteció de sobretensions permanents i transitòries, 2 PIA de 15A,IV, 1 interruptor diferencial 40A,IV, 300mA amb rearme automàtic,. totalment instal·lat i en funcionament.			
		1		1,00
				1,00 808,50 808,50
07.08	ml Tub ø100			
	Tub corrugat reforçat de 100mm de diàmetre, totalment instal·lat. Inclou connexions entre arquetes i arquetes faroles			
		1	132,00	132,00
				132,00 3,88 512,16
07.09	ut Pericó 45x45x55cm,g=10cm maó, base HM-20/B/20/lla,s/llit sorra.			
	Pericó de 45x45x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de maó calat, base de formigó HM-20/B/20/lla, sobre llit de sorra.			
		9		9,00
				9,00 101,67 915,03
07.10	u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 400x400m			
	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.			
		9		9,00
				9,00 45,32 407,88
07.11	u Piqueta connex.terra acer,300µm,long.=1000mm,D=14,6mm,clav.terr			
	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.			
		7		7,00
				7,00 41,80 292,60
07.12	ml Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.			
	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat a l'interior de la rasa i arquetes fora del tub.			
		1	132,00	132,00
				132,00 9,62 1.269,84
07.13	ml Conductor Cu 4x6mm2			
	Subministre i col·locació de conductor de coure de 4x6 mm2, 0'6/1KV. Col·locat en tub soterrat.			
		1	132,00	132,00
				132,00 4,75 627,00
07.14	ut Fonamentació columna H=6.00m			
	Fonamentació per a columna de 6.00m d'alçada amb sabata de formigó de 0.6x0.6x0.7m inclosa excavació, encofrat i col·locació d'espàrrecs sgon columna, Inclou replanteig per tal que quedi una distància mínima de 30cm del paviment acabat i la base de la portella de la columna.			

PRESSUPOST

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 15

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import
		7		7,00
			7,00	146,61
				1.026,27
07.15	ut Farola SIMON KEPL210 amb 2 braços i lluminaries ALTAIR KELP Subministre i instal·lació de llumenera decorativa, composta de columna SIMON KELP de 6m d'altura amb 2 braços, amb una lluminària a la part superior a 6m i una altra lluminària a mitja altura a 4m oposades 180°. d'alçada i llumenera part superior seran del tipus ALTAIR KELP IK-09, IP-66 36W 530_RG_SDL_2N_C1 DE 36W i La lluminària de la part inferior seran del tipus ALTAIR KELP IK-09, IP-66_RE_SDL_C1 DE 36W La lluminària de la part inferior seran del tipus ALTAIR KELP IK-09, IP-66_RE_SDL_C1 DE 36W. VIALIA Lira de Benito o similar. Amb equip i accesoris, inclòs caixa de connexió, cablejat, placa de terra, perns i elements de subjecció, embellidors i arqueta de connexió a la xarxa pública, col·locada sobre dau de formigó.	7	7,00	
			7,00	2.646,60
				18.526,20
07.16	pa Projectes i legalitzacions enllumenat Redacció de projecte, inclòs visats, taxes per a la seva legalització pels serveis tècnics d'Indústria, i actualització dels plànols, per a situació exacte de la instal·lació.	1	1,00	
			1,00	1.201,75
				1.201,75
	TOTAL CAPITOL 07 INSTAL·LACIÓ			27.236,43

PRESSUPOST

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 16

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import
		14		14,00
			14,00	292,00
				4.088,00
08.01	ut Plantació arbre Lagerstroemia Indica, inferior a 6m Plantació d'arbre Lagerstroemia Indica amb pa de terra o contenidor, d'alçada inferior a 6m. Inclou excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg.	14	14,00	
			14,00	292,00
				4.088,00
	TOTAL CAPITOL 08 JARDINERIA.....			4.088,00

PRESSUPOST

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 17

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 09 MOBILIARI URBÀ				
09.01	u Paperera mural,planxa ac.galv. pintura negra forja,cap.=25l,col. Paperera mural semicircular de planxa d'acer galvanitzat acabada amb pintura color negre forja, de 25 l de capacitat, col·locada sobre paraments verticals amb fixacions mecàniques. Vorera	4	4,00	
			4,00	96,75
				387,00
09.02	u Banc doble,f.tropical,llarg.=200cm,35llistons 4x4+respatller fus Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, tipus "Marina Sin" de Fabregas o similar, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb daus de formigó. Vorera	3	3,00	
			3,00	889,24
				2.667,72
TOTAL CAPITOL 09 MOBILIARI URBÀ.....				3.054,72

PRESSUPOST

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 18

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import
CAPITOL 10 SENYALITZACIÓ				
10.01	ut Senyal STOP R-2 Placa octogonal de senyal de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament.	1	1,00	
			1,00	123,20
				123,20
10.02	ut Senyal d'entrada porhibida R-101 Placa circular de senyal de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament.	1	1,00	
			1,00	218,66
				218,66
10.03	ut Suport rect.,tub acer galv.100x50x3mm,formigonat Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat.	2	2,00	
			2,00	95,95
				191,90
10.04	mI Pintat faixa transv.discontinua n/reflectora,A=50cm,0,5/0,5,acr Pintat sobre paviment de faixa transversal descontínua no reflectora de 50 cm d'amplària i 0,5/0,5 de relació pintat/no pintat, amb pintura bicomponent. Pas de vianants	6	2,30	13,80
			13,80	1,46
				20,15
10.05	ut Pintat de lletres STOP n/reflectora sobre asfalt Pintat sobre paviment d'asfalt de lletres STOP no reflectora amb pintura bicomponent. Stop	1	1,00	
			1,00	146,28
				146,28
10.06	m² Pintat de línies n/reflectora sobre asfalt Pintat sobre paviment d'asfalt de línies divisòries d'aparcament i limit d'Stop no reflectora amb pintura bicomponent. Zona Aparcament	1	3,58	3,58
		1	2,92	2,92
		2	1,05	2,10
		20	2,60	52,00
		20	2,00	40,00
		1	16,67	16,67
		1	41,63	41,63
		1	46,32	46,32
		1	5,11	5,11
		1	2,35	2,35
			212,68	17,24
				3.666,60
TOTAL CAPITOL 10 SENYALITZACIÓ.....				4.366,79

PRESSUPOST

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 19

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import
------	------------	-----------	------	--------

CAPITOL 11 GESTIÓ DE RESIDUS

11.01

m3 Gestio de residus

De previsió per a la separació i gestió dels residus de construcció, tal i com a l'estudi de Gestió de Residus. Segons un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%, una classificació en obra a través de diversos contenidors o a l'abocador i un transport fins a l'abocador autoritzat.

Enderroc	1	27,730		27,730	
Obra	1	1,640		1,640	
			29,37	15,56	457,00

TOTAL CAPITOL 11 GESTIÓ DE RESIDUS..... 457,00

PRESSUPOST

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 20

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import
------	------------	-----------	------	--------

CAPITOL 12 CONTROL DE QUALITAT

12.01

u Control de Qualitat

Previsió a justificar pel control de qualitat de paviments, materials, assajos, etc, que no correspongui directament al control ordinario que l'adjudicatari ve obligat per la legislació vigent.

		1		1,00	
			1,00	2.130,00	2.130,00

TOTAL CAPITOL 12 CONTROL DE QUALITAT 2.130,00

PRESSUPOST

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 21

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import
------	------------	-----------	------	--------

CAPITOL 13 IMPREVISTOS

13.01

pa Imprevistos

Partida d'imprevistos per a partides a justificar durant l'execució de l'obra.

1	1,00			
		1,00	14.746,67	14.746,67

TOTAL CAPITOL 13 IMPREVISTOS 14.746,67

PRESSUPOST

URBANITZACIÓ CARRER

Pàgina 22

Codi	Descripció	Quantitat	Preu	Import
------	------------	-----------	------	--------

CAPITOL 14 SEGURETAT I SALUT

14.01

u Seguretat i Salut

Partides de seguretat i salut detallades en l'Estudi de Seguretat, i a re-felctir en el Pla de Seguretat i Salut.

1	1,00			
		1,00	3.614,38	3.614,38

TOTAL CAPITOL 14 SEGURETAT I SALUT 3.614,38

TOTAL 205.002,06

PRESSUPOST DE CONTRACTE

El pressupost de contractació del projecte d'URBANITZACIÓ DEL CARRER DE CONNEXIO DE LA CARRETERA DE GIRONA 10 AMB EL CARRER DEL PONT, a Castellfollit de la Roca s'estima en:

:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pressupost d'Execució Material

1 Enderrocs	6.784,76 €
2 Moviment de Terres	9.315,69 €
3 Sanejament	34.145,87 €
4 Paviments	76.969,19 €
5 Instal.lació Xarxa d'Aigua	5.892,73 €
6 Instal.lació Xarxa Baixa Tensió	12.199,83 €
7 Instal.lació d'Enllumenat	27.236,43 €
8 Jardineria	4.088,00 €
9 Mobiliari Urbà	3.054,72 €
10 Senyalització	4.366,79 €
11 Gestio de Residus	457,00 €
12 Control de Qualitat	2.130,00 €
13 Imprevistos	14.746,67 €
14 Seguretat i Salut	3.614,36 €
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	205.002,06 €
13% Despeses generals d'obra	26.650,27 €
6% Benefici industrial.....	12.300,12 €
TOTAL	243.952,45 €
21% IVA	51.230,01 €
TOTAL	295.182,47 €

El pressupost amb despeses generals i benefici industrial (sense IVA) ascendeix a un total de **DOS-CENTS QUARANTA -TRES MIL NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS I QUARANTA-CINC CÈNTIMS. (243.952,45.-€)**

El pressupost general, amb despeses generals, benefici industrial i IVA ascendeix a un total de **DOS-CENTS NORANTA-CINC MIL CENT VUITANTA-DOS EUROS I QUARANTA-SET CÈNTIMS. (295.182,47.-€)**

Castellfollit de la Roca, novembre de 2025

Montserrat Gou Juvinyà
Arquitecta – Volums estudi d'arquitectura