


V. PRESSUPOST CED

JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST

El present document es redacta amb l'objectiu d'exposar i justificar el repartiment dels costos d'execució de les obres plantejat en base a la previsió en fase projecte bàsic, actualitzats en fase de projecte executiu, i que es subdivideix en 3 capítols generals corresponents als tres equipaments que conformen el projecte (assumint la central d'energia i el dipòsit d'aigües freàtiques un de sol per la impossibilitat de segregar estructura). Degut a que es produeixen superposicions entre els diversos equipaments en alguns àmbits del projecte global, la divisió d'aquests no pot fer-se tant sols verticalment sinó que cal atendre a les singularitats de cada cas.

ANTECEDENTS


En fase de projecte bàsic (maig de 2025) l'equip redactor va elaborar una estimació que contemplava els quatre equipaments reals i els seus apartats. L'objectiu d'aquesta estimació era preveure amb suficient anterioritat els pressupostos estimats de cada equipament i del projecte global. Segons acordat amb Consorci d'Educació de Barcelona, el qual va acordar amb els diferents òrgans administratius implicats, es dotava previsiblement d'un pressupost d'execució de 28.500.000 € (PEC IVA inclòs). Respecte l'equipament educatiu, l'Ajuntament i el Departament d'Ensenyament es repartirien el cost d'execució atenent a les consideracions descrites més endavant.



Pressupost estimatiu d'execució del Projecte Bàsic Refós (Abril de 2025)

PROJECTE EXECUTIU

El pressupost del projecte executiu es divideix en tres equipaments o conjunts d'equipaments per tal de que cada administració pugui revisar el seu contingut. Tot i que no és objecte de l'encàrrec la distribució detallada entre els agents, es proposa amb una aproximació per capítols la distribució entre els agents implicats al projecte. A continuació es descriu el contingut del pressupost de cadascun dels tres blocs d'equipaments i les seves sub-divisions, la comparació amb el projecte Bàsic i les consideracions relatives a la justificació del pressupost.



Pressupost Projecte Executiu (Abril de 2026)

	P. BÀSIC (05/2025)		P. EXE (12/2025)		P. EXE (04/2026)	
	PEC IVA INC	PEM	PEC IVA INC	PEM	PEC IVA INC	PEM
TOT PROJECTE	27.946.122,06	19.408.377,01	29.251.100,39	20.314.674,90	29.501.447,10	20.488.538,86
IEX TOTAL	16.457.800,00	11.429.821,52	16.499.999,96	11.459.129,08	16.499.999,99	11.459.129,10
EDIFICIACIÓ	15.674.357,93	10.885.726,74	15.659.154,56	10.875.168,11	15.652.946,29	10.870.856,51
EDIF <5.200 m2 (D.ENS)	10.117.191,00	7.026.315,02	10.333.621,48	7.176.624,41	11.805.068,25	8.198.533,40
EDIF >5.200 m2 (A.J.B)	1.554.545,31	1.079.620,33	1.587.800,69	1.102.715,94	1.813.894,14	1.259.736,19
EDIF PATRIMONI (A.J.B)	4.002.621,62	2.779.791,39	3.737.732,40	2.595.827,76	2.033.983,90	1.412.586,92
URBANITZACIÓ	783.442,07	544.094,78	840.845,40	583.960,97	847.053,70	588.272,59
URB. ORDINARI (D.ENS)	-	-	595.461,83	413.543,88	847.053,70	588.272,59
URB. PATRIMONI (A.J.B)	-	-	245.383,58	170.417,10	0,00	0,00
PAV TOTAL	8.450.728,76	5.868.969,21	9.000.553,40	6.250.818,39	9.511.917,15	6.605.956,77
EDIFICIACIÓ	7.985.322,19	5.545.747,75	8.252.874,57	5.731.560,92	8.752.970,70	6.078.874,02
URBANITZACIÓ	465.406,57	323.221,45	747.678,83	519.257,47	758.946,45	527.082,75
CED TOTAL	3.037.593,30	2.109.586,29	3.750.547,03	2.604.727,43	3.489.529,96	2.423.452,99
CENTRAL D'ENERGIA	2.199.975,18	1.527.866,64	2.559.369,23	1.777.463,18	2.282.859,55	1.585.429,23
DIPÒSIT D'AIGUES FR.	837.618,12	581.719,65	1.191.177,79	827.264,25	1.206.670,41	838.023,76

Comparatiu Projecte Bàsic (05/2025) – Projecte Executiu 2 (12/2025) – Projecte Executiu 3 (04/2026)

	PEM	PEC (s/IVA)	IVA	PEC (+IVA)
LOT 1	20.320.153,46	24.180.982,62	5.078.006,35	29.258.988,97
LOT 2	71.210,36	84.740,32	17.795,47	102.535,79
LOT 3	97.175,04	115.638,30	24.284,04	139.922,34
SUMA	20.488.538,86	24.381.361,24	5.120.085,86	29.501.447,10
IEX	11.459.129,10	13.636.363,63	2.863.636,36	16.499.999,99
PAV	6.605.956,77	7.861.088,55	1.650.828,60	9.511.917,15
CED	2.423.452,99	2.883.909,06	605.620,90	3.489.529,96
SUMA	20.488.538,86	24.381.361,24	5.120.085,86	29.501.447,10
CEB/AJ	11.459.129,10	13.636.363,63	2.863.636,36	16.499.999,99
IBE	6.605.956,77	7.861.088,55	1.650.828,60	9.511.917,15
AEB	1.585.429,23	1.886.660,78	396.198,76	2.282.859,55
BCASA	838.023,76	997.248,28	209.422,14	1.206.670,41
SUMA	20.488.538,86	24.381.361,24	5.120.085,86	29.501.447,10

Quadre resum per Lots, Equipaments i Administracions (Abril de 2026)

1. INSTITUT-ESCOLA XIRINACS

El pressupost de l'Institut-Escola integra la rehabilitació integral dels edificis Tallers i la urbanització dels espais exteriors que corresponen a l'equipament educatiu. El projecte pateix dues singularitats: La primera és que l'equipament s'ubica en un edifici protegit patrimonialment que té un escreix de superfície respecte els ratis de Departament d'Ensenyament. La segona és que l'equipament limita en el pla vertical i horitzontal amb altres projectes dins del mateix encàrrec. És per això que s'ha detallat el pressupost atenent a aquestes dues singularitats. També cal tenir en compte que la producció tèrmica de l'equipament educatiu es produeix a la Central de producció d'energia, fora de l'àmbit de l'Institut-Escola.

Distribució repercussió del cost entre Dept. d'Ensenyament i Ajuntament de Barcelona

L'edificació precedent, els edificis Tallers de l'antiga presó, tenen una superfície significativament major a la que un equipament educatiu equivalent d'obra nova tindria segons els ratis del Departament d'Ensenyament. Tot i que el projecte ha perseguit l'eficiència i reducció de superfície construïda, existeix un escreix de 799 m2 respecte els 5.200 m2 del Departament. Segons s'ha acordat, l'Ajuntament de Barcelona assumiria el cost de construcció dels 799 m2 (el 13,32 % de l'edificació) a la mateix rati de preu que la resta del projecte.

Per altra banda existeix un sobre-cost de construcció en relació al diferencial entre l'enderroc i gran rehabilitació de l'edifici protegit en entorn urbà i la construcció d'un equipament d'obra nova sobre un solar buit. És per aquest motiu que els capítols relacionats amb la intervenció patrimonial s'ha acordat que siguin assumits parcial o totalment per l'Ajuntament de Barcelona, com són el 100% dels treballs d'enderroc i el 66% de la rehabilitació de la façana. També s'inclou en la repercussió sobre l'Ajuntament la part proporcional de gestió de residus i seguretat i salut.

L'equipament inclou, a demanda de Consorci d'Educació, un sistema de refrigeració activa que no s'inclou al rati del Departament d'Ensenyament per a la construcció d'equipaments educatius. Aquest increment s'inclou al cost de construcció de l'edifici. En projecte bàsic, el diferencial de cost de les instal·lacions interiors del sistema de refrigeració va calcular-se en uns 522.000 € de PEC (IVA inclòs). Es recorda que producció tèrmica de fred i calor s'imputa a la central d'energia (equipament 3, CED).

Segons aquesta distribució, el cost repercutit total sobre Departament d'Ensenyament és de 12.652.121,95 € de PEC (IVA inclòs), repartits entre l'edificació fins 5.200 m2 i la urbanització. Pel que fa al cost repercutit sobre l'Ajuntament de Barcelona és de 3.347.878,04 €, repartit entre l'escreix de superfície d'edificació i la partida patrimonial de l'edifici. Es detalla segons la taula següent:

en PEC (IVA inc.)	DEPT. ENS.	AJ. DE B.
	12.652.121,95	3.847.878,04
EDIF <5.200 m2 (D.ENS)	11.805.068,25	
EDIF >5.200 m2 (AJ.B)		1.813.894,14
EDIF PATRIMONI (AJ.B)		2.033.983,90
URB. ORDINARI (D.ENS)	847.053,70	
URB. PATRIMONI (AJ.B)		-

IEIX	11.459.129,10	EDIFICI NOU 9.458.269,59	EDIF. PATR. 1.412.586,92	URB NOU 588.272,59
1 REHABILITACIÓ FAÇANA	1.479.981,18	494.212,24	985.768,94	
2 MOVIMENT TERRES	12.233,12			12.233,12
3 ENDERROCS	362.638,63		362.638,63	
4 FONAMENTS	157.888,18	157.888,18		
5 SANEJAMENT	101.444,04	101.444,04		
6 ESTRUCTURA	2.373.025,88	2.373.025,88		
7 RAM DE PALETA	998.698,14	998.698,14		
8 ARREB ENGUIX I CELS	206.964,86	206.964,86		
9 REVESTIMENTS	68.562,75	68.562,75		
10 PAVIMENTS	574.044,51	574.044,51		
11 PINT ESTUC ENVER	63.217,24	63.217,24		
12 INSTAL·LACIONS	1.904.335,86	1.904.335,86		
13 EQUIP CUINES	97.175,04	97.175,04		
14 FUSTERIES	1.250.832,80	1.250.832,80		
15 VIDRERIA	196.790,23	196.790,23		
16 SERRALLERIA	253.983,73	253.983,73		
17 EQUIPAMENT I MOB	396.197,36	396.197,36		
18 URBANITZACIÓ EXT.	533.253,24			533.253,24
CQ CONTROL DE QUALITAT	126.209,20	94.656,90	18.931,38	12.620,92
GR GESTIÓ DE RESIDUS	130.066,61	97.549,96	19.509,99	13.006,66
SS SEGURETAT I SALUT	171.586,50	128.689,88	25.737,98	17.158,65
		75,0%	15,0%	10,0%

Repartiment de capítols segons les sub-categories de construcció descrites

Límits amb els equipaments confrontants

L'equipament educatiu limita estretament amb l'equipament de Central d'energia i dipòsit d'aigües freàtiques i amb el Pavelló poliesportiu. La Central d'energia ubica els equips d'aerotèrmia en part de la coberta de l'edifici Tallers 1, així com té unes servituds privades (escales i patis d'instal·lacions) dins del perímetre de l'edifici Tallers 1. En una superfície reduïda també s'ubica l'equipament energètic sota el pati de joc de les aules d'Infantil. Pel que fa al Pavelló, el pati de joc de l'Institut-Escola s'ubica en gran part a la coberta d'aquest equipament esportiu soterrat.

En relació a l'equipament energètic i d'aigua, s'ha inclòs al pressupost d'aquest les partides de serralleria, fusteries i subestructura de suport d'aerotèrmies vinculats a aquests usos. No s'ha inclòs la repercussió de l'estructura relativa al pes dels equips ni dels tancaments que sustenten les escales i passos d'instal·lacions, que corren a càrrec íntegrament de l'Institut-Escola.

Pel que fa al Pavelló poliesportiu, s'ha inclòs al pressupost d'aquest tota la solució de coberta i gestió d'aigua del pati de joc de l'Institut-Escola (impermeabilitzacions, aïllament, pendents, etc), mentre que l'acabat de sauló, sub-base de grava i les canals superficials sí que s'imputen a l'Institut-Escola. També s'ha imputat al pavelló l'arbrat superficial del pati de joc, atès a que es tala l'existent per l'excavació de l'equipament esportiu, així com partides de serralleria exterior relacionades amb aquest.

Diferència respecte el Projecte bàsic

El pressupost d'edificació de l'Institut-Escola ha variat un 0,3% a l'alça respecte l'estimació del Projecte Bàsic, degut a que des de l'administració s'ha fixat un topall màxim. Respecte el Projecte Bàsic s'ha hagut d'incorporar les solucions vibro-acústiques de l'impacte del metro (desconegudes en aquell moment), amb un cost d'uns 520.000 € de PEM. A petició de l'administració també s'ha incorporat al pressupost el pla de control de qualitat (~125.000 € PEM), un trasllat de mobiliari (~8.000 € PEM), la adquisició de mobiliari (~45.000 € PEM) i la part proporcional de l'estimació del centre de transformació (~40.000 € PEM). a Per compensar-ho s'ha treballat en la optimització de la solució de rehabilitació de façana i en l'economització de recursos per el projecte d'urbanització, reduint-se al mínim condicionament sense equipament lúdic.

El rati d'edificació del projecte excloent-hi la partida patrimonial és de 1.576,64 €/m2 de PEM, incloent-hi la refrigeració del centre, mentre que si s'afegeix la partida patrimonial el total d'edificació és de 1.812,11 €/m2. Cal mencionar que en aquests ratis exclouen la producció d'energia, produïda a l'edifici de la central d'energia. El rati d'urbanització de projecte és de 178,02 €/m2.

2. PAVELLÓ POLIESPORTIU

El pressupost del pavelló triple esportiu correspon a la construcció d'un equipament que dona resposta al programa funcional requerit i addicionalment, degut a la condició soterrada, una escala especialment protegida que desemboca en un pati anglès, i un gran pati semi cobert d'accés on se situa l'accés principal (accessible) al pavelló, amb un cost de 6.605.956,77 € (PEM). Per tant, l'equipament presenta un àmbit d'edificació i dos àmbits (pati semi cobert i pati anglès), d'urbanització. El desenvolupament del projecte executiu d'aquest equipament, obté un rati de construcció de 1.980,19 €/m2 (PEM), com a resultat de dividir el PEM de 6.078.874,02 € per la superfície total construïda 3.069,85 m2. Aquest rati referenciat al PEM, es inferior al previst per l'Institut Barcelona Esports (IBE) l'any 2023, que era de 2.029 €/m2, si s'actualitzen preus a l'any 2025. Aquest rati exclou la producció d'energia de l'equipament, ubicada a l'edifici semi-soterrat de la central d'energia, excloent del rati els costos dels equips de producció i reduint l'espai físic de les sales d'instal·lacions. Sí que s'inclou la part proporcional dels pressupost d'e-distribució, amb un PEM de 69.851,90 €, que correspon al 35% del total.

El mòdul d'urbanització referenciat al PEM es de 2.169,06 €/m2, com a resultat de dividir el PEM de 527.082,75 € d'urbanització per la superfície de 243 m2; un rati major a l'habitual degut a la repercussió de l'estructura de formigó armat (llosa cobriment, llosa de rampa principal i escales d'evacuació, sala d'instal·lacions soterrada, i murs de contenció de terres).

L'increment del pressupost resultat del desenvolupament del projecte executiu, es desglossa en:

- Control de Qualitat. Aquest concepte no s'hauria de computar com un augment ja que ja estava comptat en el Pressupost lliurat el Desembre del 2025 com una partida general per als tres equipaments, i en el present lliurament el CEB ens ha demanat que s'integrés específicament en cada equipament proporcionalment.

- Addició de marcatges en la pista poliesportiva
- Diferencial de cost en línia de vida homologada (interior i exterior) per al manteniment del mur cortina
- Augment d'amidament (m2) dels vidres per lluernari (fruit de la revisió del pressupost)
- Augment de la mida (en planta) dels pous per als pistons de les tanques hidràuliques de hoquei
- Augment d'amidament (2 unitats en costats llargs pista) en la partida de pistons hidràulics
- Preparació d'ancoratges per a rebre mobiliari esportiu
- Adaptació de parquet a les tanques que hoquei
- Partides requerides per a la Prevenció de Riscos Laborals (PR). Passeres lluernari. Línia de vida horitzontal flexible pati anglès.
- Part proporcional per al PAV, del cost de l'escomesa d'electricitat

En l'anàlisi dels paràmetres que repercuteixen el pressupost d'aquest equipament, també cal considerar el fet que la coberta del pavelló necessàriament ha d'esdevenir l'espai de pati de l'Escola Institut Xirinacs. Aquest fet fa que la coberta requereixi una majoració de les càrregues estructurals per donar resposta a l'ús de pati i de la ubicació de vegetació superposada. En aquest sentit, s'ha previst una impermeabilització doble per garantir l'estanquitat de la coberta, que s'estén mes enllà de l'ocupació del pavelló per tal d'evitar possibles filtracions.

Un altre condicionant que repercuteix en el cost de la coberta - pati, es la necessitat d'un sistema eficient d'evacuació d'aigües pluvials. L'evacuació d'aigües pluvials es difícil degut a que el pavelló està encaixat entre tres edificis i que fa que només hi hagi un possible punt per a poder evacuar l'aigua de la coberta - pati. Aquest fet obliga a dissenyar un sistema de col·lectors que condueixi tota l'aigua a una única zona, i que per tant el gruix de la coberta hagi de ser major de l'habitual per tal de poder encaixar els pendents.

En el desenvolupament del projecte executiu s'ha fet necessari un major volum d'excavació (tant per a l'edifici com per a la urbanització), així com el de gestió de residus que està directament vinculat amb el volum d'excavació. En conseqüència aquest capítol del pressupost s'ha incrementat així com la gestió de residus ja que son capítols vinculats. En la gestió de residus no s'ha contemplat la hipòtesi de que el

residu no pugui ser gestionat finalment, per l'ajuntament de Barcelona; fet que podria reduir el cost de les taxes i per tan, minorar d'una manera important el cost d'aquest capítol. En el desenvolupament del càlcul estructural també s'ha hagut d'incrementar el gruix dels murs pantalla de contenció, i afegir tirants d'ancoratge.

Edificació

Correspon a l'edificació del pavelló soterrat.

S'inclou:

- L'adequació del terreny i moviment de terres, la fonamentació i l'estructura del pavelló, incloent-hi els murs de contenció del pati d'accés i les escales d'evacuació del pati i posterior. S'exclou la llosa de cobriment parcial del pati semi cobert d'accés i la contenció de terres d'aquest. Els murs pantalla de contenció de terres, situats en el perímetre de l'equipament, han passat de 45cm d'espessor (projecte bàsic) a 60cm (projecte executiu) i l'ús de tirants encastats en el terreny, per tal de poder assumir les deformacions de pandeig resultants del càlcul estructural en fase de projecte executiu. L'estructura de jàsseres postesades i lloses en formació de coberta i forjats, i els pilars apantallats i de secció circular.
- El sistema d'evolvent i acabats exteriors, incloent l'aïllament de la coberta, la formació de pendents, i la impermeabilització. També s'inclou el mur cortina amb fusteries practicables (cancell de portes corredisses, finestres oscil·lants, portes d'emergència (façana sud al pati semi cobert), i el tres lluernaris situats en l'àmbit de la pista poliesportiva per a permetre la ventilació creuada i la il·luminació natural.
- El sistema de compartimentació, fusteries, revestiments, i acabats interiors, d'equipament i mobiliari inclosos (taulell recepció i armaris encastats), així com la tanca hidràulica d'hoquei.
- S'exclou del projecte del mobiliari que formarà part d'una licitació independent (material esportiu i marcadors, cortines divisòries entre pistes, xarxes de protecció, seients d'espectadors, bàsquets, porteries i xarxes, gàbies de pilotes, taules d'àrbitres, guinguetes d'àrbitres, megafonia, altaveus i cablejat i senyalística, etc), així com la gestió de residus corresponent.
- Les instal·lacions del pavelló, incloent tots els capítols establerts al pressupost, inclòs el sistema d'evacuació d'aigua de pluja de la coberta d'aquest i el sistema d'aprofitament d'aigües freàtiques per als inodors.
- El cost del Centre de transformació de companyia corresponent al Pavelló (el 35% del total).
- El cost del cablejat de Mitja tensió i Baixa tensió corresponent al Pavelló i l'obra civil corresponent.
- El cost dels bescanviadors proporcional a l'Institut-Escola i el l'obra civil corresponent.

Urbanització accés pavelló

Correspon a la urbanització dels espais exteriors d'accés (pati semi cobert) i d'evacuació en cas d'incendi (pati anglès) imprescindible atesa la condició d'equipament soterrat.

Inclou:

- El moviment de terres i l'estructura de les lloses i murs que donen al pati (exclosos els murs pantalla perimetrals i les sortides-passatge d'evacuació des del nivell -1 al porxo d'accés); l'estructura de formigó armat de les lloses de replans i trams de les dues escales exteriors d'emergència, la rampa d'accés principal, la sala tècnica per al dipòsit d'aigües freàtiques del pavelló, i els murs de contenció dels bancals d'enjardinament.
- El moviment de terres i l'estructura de contenció de terres del pati anglès (dos murs pantalla), excloent-hi els dos murs de formigó que formen part del límit del pavelló (escala d'emergència i part proporcional del lateral oest de l'àmbit de la pista).
- La serralleria (porta d'accés principal motoritzada i baranes portes d'escales i rampa principal d'accés) i la serralleria de la barana de l'escala d'evacuació exterior (pati anglès)
- Les instal·lacions necessàries: elèctric.

3. CENTRAL D'ENERGIA I DIPÒSIT D'AIGÜES FREÀTIQUES

Aquest capítol compren l'obra civil compartida de les dues infraestructures, l'equipament i instal·lacions dels dos centres i els elements auxiliars per al seu funcionament.

Cal fer menció especial a que els ratis de construcció dels dos equipaments, 1.812,11 €/m2 per a l'institut-escola i 1.980,19 € per al pavelló, no inclouen la producció d'energia que es produeix a l'equipament CED.

Inclusions i exclusions

En relació a la central d'energia s'hi inclou l'equipament i instal·lacions de la central de balanceig, la instal·lació geotèrmica soterrada i la instal·lació hidràulica. S'hi exclou els equips d'aerotèrmia, de bombes de calor aigua-aigua de les subestacions i el monitoratge i control, que les assumirà l'empresa de serveis energètics. S'hi inclou el cablejat d'escomeses de mitja tensió, el cost del centre de transformació d'abonat i el cost de les subestacions de l'Institut-escola i del pavelló, incloent-hi la instal·lació hidràulica corresponent. També s'inclou la impermeabilització de la coberta de l'edifici soterrat, tot i que l'executor del projecte d'urbanització podria duplicar-la per seguretat. El pressupost de l'equipament incorpora una partida de 47.786,02 € (PEM), corresponent al 23% de les ofertes tècnic-econòmiques subministrades per e-distribución l'abril de 2026.

En relació al Dipòsit d'aigües freàtiques s'hi inclou els equips de bombes, connexions, instal·lacions generals, telecontrol i connexió del dipòsit fins una arqueta en espai públic .S'hi exclou la connexió des d'aquesta arqueta als equipaments corresponents i també la connexió del pou a dipòsit, que correspon al projecte d'urbanització.

Cal recordar que s'exclou la urbanització de la zona d'accés a l'Institut-Escola des de Carrer Provença, la qual resta fora de l'àmbit de projecte i serà objecte d'execució del projecte d'urbanització.

Diferència respecte el projecte bàsic

El pressupost d'edificació de la Central d'energia ha variat un 15,0% a l'alça respecte l'estimació del Projecte Bàsic. Aquest increment es deu majoritàriament a que la partida proporcional d'obra civil ha augmentat, així com a requeriments complementaris sobre les instal·lacions i la repercussió de l'estimació cost del CT temporal. Tot i això, cal fer menció a que l'actual pressupost exclou els equips d'aerotèrmia, de bombes de calor aigua-aigua de les subestacions i el monitoratge i control, que les assumirà l'empresa de serveis energètics.

Pel que fa al diferencial d'obra civil, es detalla que durant la fase de projecte bàsic es van preveure murs pantalla de 45 cm amb una quantia d'armat estàndard. No obstant això, un cop elaborat el projecte d'executiu, les càrregues derivades dels edificis veïns i la configuració de dobles espais de la central han obligat a incrementar significativament aquesta quantia i a augmentar el gruix de determinats trams fins als 60 cm.

Respecte als forjats, les càrregues de disseny definitives han resultat superiors a les estimades inicialment, especialment pel que fa a la implantació de la maquinària de la central i l'aljub. Així mateix, durant l'etapa d'executiu, ha calgut incorporar perfils metàl·lics auxiliars per al suport d'aquests equips, una definició tècnica de la qual no es disposava durant la fase de bàsic.

El capítol corresponent a l'equipament CED inclou la infraestructura de generació d'energia i el dipòsit d'aigües freàtiques, ambdós gestionats per dos organismes municipals diferents. A continuació es detalla de forma sintètica el repartiment pressupostari que pot analitzar-se en profunditat al pressupost del present projecte.

Per tal de definir la part proporcional de cost per a les partides comunes (enderroc, moviment de terres, contenció, fonaments, estructura i coberta) s'ha optat per un repartiment 50-50, atès que, tot i que la central d'energia té una superfície lleugerament major, la situació en doble alçada del dipòsit d'aigües freàtiques té un cost major en proporció. En els capítols de revestiments, paviments i fusteries s'ha repercutit el cost de les partides amb major precisió, atenent als elements i singularitats de cadascun dels equipaments.

Pel que fa al cost de les instal·lacions, es reparteix el cost del CT temporal en la mateixa proporció que la resta de les instal·lacions (80,6 % Central i 20,4% Dipòsit), resultant en un total de 1.294.463,69 €, dels quals 1.043.078,03 € són de la Central i 251.385,66 € són del dipòsit.

En relació amb els costos del control de qualitat, gestió de residus i seguretat i salut, s'ha optat per un repartiment al 50-50 per simplificació, ja que una part important d'aquests guardarien relació amb l'execució de l'obra civil.

	TOTAL	% CENTRAL	CENTRAL	DIPÒSIT	% DIPÒSIT
CED	2.423.452,99		1.585.429,23	838.023,76	
1 ENDERROCS	10.348,73	50,0%	5.174,37	5.174,37	50,0%
2 MOVIMENT TERRES	39.192,74	50,0%	19.596,37	19.596,37	50,0%
3 CONTENCIÓ	390.756,12	50,0%	195.378,06	195.378,06	50,0%
4 FONAMENTS	30.200,13	50,0%	15.100,07	15.100,07	50,0%
5 ESTRUCTURA	270.926,07	50,0%	135.463,04	135.463,04	50,0%
6 COBERTA	67.456,62	50,0%	33.728,31	33.728,31	50,0%
7 REVESTIMENTS	52.612,50	18,0%	9.470,25	43.142,25	82,0%
8 PAVIMENTS	34.048,03	29,5%	10.044,17	24.003,86	70,5%
9 INSTAL·LACIONS	1.294.463,69	80,6%	1.043.078,03	251.385,66	19,4%
10 FUSTERIA I SERRALLERIA	125.969,77	35,0%	67.697,15	58.272,62	65,0%
11 ALTRES	6.079,74	0,0%	0,00	6.079,74	100,0%
CQ CONTROL DE QUALITAT	28.408,01	50,0%	14.204,01	14.204,01	50,0%
GR GESTIÓ DE RESIDUS	37.068,36	50,0%	18.534,18	18.534,18	50,0%
SS SEGURETAT I SALUT	35.922,48	50,0%	17.961,24	17.961,24	50,0%

Repartiment de pressupost entre Central i Dipòsit

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	26,12000	€
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	26,12000	€
A01-FEP1	h	Ajudant soldador	26,12000	€
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	26,12000	€
A01-FEP6	h	Ajudant fuster	26,33000	€
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	26,12000	€
A01-FEPB	h	Ajudant manyà	26,22000	€
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	26,08000	€
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	26,08000	€
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	26,08000	€
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	26,12000	€
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	31,11000	€
A0100120	H	ENGINEYER O LLICENCIAT AMB UNA EXPERIÈNCIA DE SET A NOU ANYS (AMB LES CÀRREGUES SOCIALS INCLOSES)	58,60000	€
A0100210	H	ENGINEYER TÈCNIC O DIPLOMAT AMB UNA EXPERIÈNCIA DE QUATRE A SIS ANYS (AMB LES CÀRREGUES SOCIALS INCLOSES)	39,54000	€
A0100260	H	DELINEANT (AMB LES CÀRREGUES SOCIALS INCLOSES)	28,20000	€
A010T000	h	Tècnic mig o superior	47,81000	€
A0112000	h	Cap de colla	31,16000	€
A012G000	h	Oficial 1a calefactor	30,41000	€
A012H000	h	Oficial 1a electricista	30,41000	€
A012J000	h	Oficial 1a lampista	30,41000	€
A012M000	h	Oficial 1a muntador	30,41000	€
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	29,42000	€
A0135000	h	Ajudant soldador	26,12000	€
A013G000	h	Ajudant calefactor	26,08000	€
A013H000	h	Ajudant electricista	26,08000	€
A013J000	h	Ajudant lampista	26,08000	€
A013M000	h	Ajudant muntador	26,12000	€
A0140000	h	Manobre	24,55000	€
A0150000	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0D-0007	h	Manobre	24,55000	€
A0D-0008	h	Manobre guixaire	24,55000	€
A0E-000A	h	Manobre especialista	25,38000	€
A0F-000B	h	Oficial 1a	29,42000	€
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	30,41000	€
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	29,42000	€
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	30,41000	€
A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	29,42000	€
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	29,42000	€
A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	29,94000	€
A0F-000L	h	Oficial 1a guixaire	29,42000	€
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	30,41000	€
A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	29,88000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	30,41000	€
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	29,42000	€
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	29,42000	€
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	29,42000	€
A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	29,90000	€
AT0001	D	INSTAL·LADOR ELÈCTRIC. Preu dia	220,00000	€
AT0002	D	DELINIANT. Preu dia	220,00000	€
AT0040	H	TÈCNIC	44,00000	€
MO005	h	Oficial 1ª instalador de climatización.	22,74000	€
MO008	h	Oficial 1ª fontanero.	22,74000	€
MO004	h	Oficial 1º fontanero	16,18000	€
MO020	h	Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.	23,30000	€
MO113	h	Peó ordinari construcció.	19,83000	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	12,85000	€
C113-00JI	h	Fresadora per a mur pantalla	66,36000	€
C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	52,92000	€
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	47,69000	€
C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	67,45000	€
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	76,13000	€
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	86,62000	€
C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	71,41000	€
C139-00LJ	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t	158,67000	€
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	90,14000	€
C13A-00FP	h	Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm	4,70000	€
C13A-00FQ	h	Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm	4,63000	€
C13A-00FR	h	Compactador combustible duplex manual de 700 kg	6,55000	€
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	47,69000	€
C1502221	h	Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació	39,03000	€
C1503500	h	Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua)	55,18000	€
C152-003A	h	Camió grua de 3 t	49,66000	€
C152-003B	h	Camió grua	52,42000	€
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	45,72000	€
C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	38,36000	€
C15E-0062	h	Dúmpер de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	25,06000	€
C15G-00DD	h	Grua autopropulsada de 12 t	44,95000	€
C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	142,59000	€
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	1,73000	€
C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	6,92000	€
C182-HK24	h	Columna perforadora modular, sobre, cistella o patí	17,98000	€
C1R1-00D2	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	13,32000	€
C200HS01	h	Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida	28,00000	€
C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	2,89000	€
C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	7,08000	€
C20E-11ORU	h	Màquina de projecció en calent de poliurea bicomponent	9,45000	€
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	3,59000	€
C20J-00DQ	h	Polidora	2,46000	€
C20K-00DP	h	Regle vibratori	4,52000	€
C20L-00DO	h	Remolinador mecànic	5,13000	€
C20P-WLSE	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura a topall de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 90 a 315 mm, de funcionament hidràulic i control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica monofàsica a 230 V, potència 6 kW, grau de protecció IP54, amb funció de documentació i traçabilitat de la soldadura, ports de comunicacions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibilitat d'introduir coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres	3,01000	€
C20P-WLSF	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura per electrofusió de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 20 a 630 mm, de funcionament manual i control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica monofàsica a 230 V, potència 3,6 kW, grau de protecció IP54, amb funció de documentació i traçabilitat de la soldadura, ports de comunicacions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibilitat d'introduir coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres	3,65000	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 4

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C3G0-009I	m2	Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària, per a pantalles de 60 cm de gruix	44,54000	€
C3G0-009O	m2	Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària, per a pantalles de 45 cm de gruix	45,44000	€
C3G1-00CT	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació, per a pantalles	4.160,92000	€
CF20-00GG	h	Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de	30,69000	€
CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	7,51000	€
CZ1R-11OZV	h	Aspirador de pols i líquids, de potència 2400 W, depressió 220 mbar i volum d'aire 6500 l/min, 70 l de volum de dipòsit	1,67000	€
MQ05PER010	h	Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida.	24,94000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
33168250	u	Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada	53,72000	€
AB115028AZ	u	Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON	1,54000	€
AB115035AZ	u	Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON	1,66000	€
AB115040AZ	u	Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON	1,99000	€
AB115048AZ	u	Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON	3,04000	€
AB115060AZ	u	Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON	3,58000	€
AB115075AZ	u	Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON	4,43000	€
AB115090AZ	u	Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON	5,23000	€
AB115110AZ	u	Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON	6,65000	€
AB115125AZ	u	Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON	8,45000	€
AB115160AZ	u	Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON	10,46000	€
AB115200AZ	u	Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON	17,43000	€
ACTUADOR	u	VA9208C 24 V - (0-10V) actuador electromecànic rotatiu per vàlvula tipus 83H	431,09000	€
B011-05ME	m3	Aigua	1,72000	€
B015-ADHT	l	Tapaporus de liti	10,39000	€
B036-21CF	t	Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm	11,97000	€
B03C-05NJ	m3	Sauló garbellat	15,66000	€
B03D-21MC	t	Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm	8,01000	€
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	15,59000	€
B03J-0K7X	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm	18,41000	€
B03J-0K86	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	47,50000	€
B03J-0K8O	t	Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens	15,92000	€
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	16,39000	€
B03L-05N4	t	Sorra de pedrera de 0 a 5 mm	17,13000	€
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	17,22000	€
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	17,59000	€
B050-06FU	t	Betum asfàltic convencional tipus 50/70, segons UNE-EN 12591	528,35000	€
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	0,27000	€
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	116,64000	€
B057-06IN	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808	0,58000	€
B057-06IQ	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,33000	€
B059-06FN	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,12000	€
B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,12000	€
B067-2A9V	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20	76,19000	€
B067-2A9W	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/P/20	75,40000	€
B068-HPOJ	m3	Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	89,31000	€
B069-2A9J	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm	75,53000	€
B069-2A9K	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/F/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm	80,34000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	77,20000	€
B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	77,83000	€
B069-I6LP	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm	76,37000	€
B06F2-I05K	m3	Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55	86,54000	€
B06F2-I05Y	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	92,02000	€
B06F2-I0RX	m3	Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55	86,54000	€
B06F2-I14N	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	85,69000	€
B06F2-I281	m3	Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55	92,94000	€
B06F2-IF17	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55	96,66000	€
B06F2-LAZ8	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug/superplastificant HA - 30 / L / 10 / XC2 + XM1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5	100,89000	€
B06F2-LNXC	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55	93,16000	€
B06F2-11PCH	m3	Formigó per armar HA - 30 / P / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5	86,54000	€
B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	47,20000	€
B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	47,20000	€
B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	48,50000	€
B091-06VG	kg	Adhesiu de PVC	5,16000	€
B0A1-07JG	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 200 mm de diàmetre interior	3,89000	€
B0A1-07JQ	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior	1,85000	€
B0A1-07JW	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior	2,42000	€
B0A1-07JZ	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 140 mm de diàmetre interior	3,05000	€
B0A1-07K0	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 125 mm de diàmetre interior	2,70000	€
B0A1-07KB	u	Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior	1,20000	€
B0A1-07KK	u	Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior	0,41000	€
B0A1-07KL	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,47000	€
B0A1-07KP	u	Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior	0,88000	€
B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	0,22000	€
B0AK-07AS	kg	Clau acer	1,50000	€
B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	1,60000	€
B0AM-078G	kg	Filferro recuit de 3 mm	1,45000	€
B0AM-078J	kg	Filferro acer	1,48000	€
B0AN-07J2	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	5,75000	€
B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	6,26000	€
B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,14000	€
B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	0,23000	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 7

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0AP-07IS	u	Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 160 mm de llargària	14,63000	€
B0AP-07IW	u	Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella	1,18000	€
B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	4,19000	€
B0B3-1K76	m2	Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm	50,65000	€
B0B3-1K77	m2	Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm	39,92000	€
B0B7-106P	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,78000	€
B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,81000	€
B0B8-107X	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,63000	€
B0B8-1081	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,29000	€
B0B8-108E	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	5,82000	€
B0CH4-JCX9	m2	Perfil llis planxa d'acer 4 mm de gruix, amb una inèrcia entre 16 i 17 cm4 i una massa superficial entre 36 i 40 kg/m2, acabat llis galvanitzat, segons la norma UNE-EN 14782	59,00000	€
B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,35000	€
B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	351,98000	€
B0D62-07PF	m3	Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 3 usos	82,89000	€
B0D62-07PK	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	29,32000	€
B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	12,22000	€
B0D70-0CEI	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 25 mm de gruix, per a 10 usos	2,15000	€
B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,88000	€
B0D70-0CER	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos	3,77000	€
B0D70-0CF1	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús	11,27000	€
B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	2,52000	€
B0E2-0EKZ	u	Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	1,20000	€
B0F1A-0760	u	Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,21000	€
B0FB2-0D62	u	Bloc de ceràmica d'argila alleugerida de 300x190x190 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 amb repercussió de peces especials	0,73000	€
B2RA-28TK	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	63,35000	€
B2RA-28TR	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	90,50000	€
B2RA-28TU	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,00000	€
B2RA-28UG	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	-162,90000	€
B2RA-28UL	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,00000	€
B2RA-28UO	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	11,77000	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 8

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	9,96000	€
B2RA-28V5	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	7,51000	€
B2RA-M8VV	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus	12,24000	€
B44Z-0LWQ	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,36000	€
B44Z-0LY7	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,18000	€
B44Z-0M04	kg	Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,41000	€
B44Z-0M0F	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,14000	€
B44Z-0M0Y	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	2,13000	€
B44Z-0M1D	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	2,29000	€
B44Z-0M1J	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,26000	€
B4L1-0LL5	m2	Llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 52,3 a 101,1 kN·m per m d'amplària de moment flector últim	32,56000	€
B5ZZB-131H	u	Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de 8/10 mm	0,20000	€
B710-15T9	m2	Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 20-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre	6,23000	€
B712-JC18	m2	Làmina impermeabilitzabt de betum aditivat amb polímers plastòmers APP amb una flexibilitat a baixes temperatures de -10°C, Amb armadura de feltre de poliestirè (FP), acabat gofrat amb film ter"mofusible en cara interior i llis en la superior tipus "Moply N Plus FP 4 Kg de Soprema o equivalent"	11,05000	€
B713-FG0Q	m2	Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-PE amb armadura de film de material polietilè de 95 g/m2	5,05000	€
B713-FG0Y	m2	Làmina bituminosa d'oxiasfalt amb autoprotecció metàl·lica LO-30/M-TV amb armadura de teixit de material fibra de vidre de 60 g/m2	8,24000	€
B740-ADLI	m2	Làmina sintètica a base de PVC, fabricada mitjançant calandratge i reforçada amb fibra de vidre d'1,5 mm de gruix, de la sèrie Danopol FV 1.5 o equivalent	12,02000	€
B752-11O46	kg	Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de poliurea bicomponent	3,18000	€
B756-11STO	kg	Poliurea bicomponent 100% pura d'aplicació en calent	12,02000	€
B775-0KR2	m2	Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2	0,44000	€
B7B1-0KPF	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	1,64000	€
B7B1-0KQ0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	0,88000	€
B7B1-0KQ7	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	1,30000	€
B7B1-0KQ9	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2	1,95000	€
B7B1-ADPI	m2	Geotèxtil anti-punxonament, format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2	4,31000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B7C24-0KLD	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elàstificat de 10 mm de gruix	0,97000	€
B7D7-19Y5	u	Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de 110 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment o encastada amb cargols	26,34000	€
B7J5-16VV	m	Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà, de secció 2x1 cm	4,53000	€
B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipusED	0,90000	€
B7Z0-13F4	kg	Emulsió bituminosa, tipusEB	1,40000	€
B83B-0XKR	m	Perfilaria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	1,45000	€
B86Z-ADP4	m2	Planxa d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, tallat a mida	71,91000	€
B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	11,67000	€
B896-H59B	kg	Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de paviments	7,95000	€
B896-HYD6	kg	Pintura intumescent	8,88000	€
B898-2MHX	l	Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	8,19000	€
B898-2MHY	l	Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	9,45000	€
B8B3-11P0l	kg	Revestiment protector a la intemperie i antilliscant de sistema d'impermeabilització contínua amb poliurea	4,36000	€
B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	18,40000	€
B8Z6-0P2l	kg	Imprimació per a pintura intumescent	17,59000	€
B9E2-ADOS	m2	Paviment de panot 'La Model' de formigó amb àrids reciclats de 20x20x4 cm	8,76000	€
B9E2-HYlJ	m2	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior de textura llis	23,55000	€
B9G0-HP7M	m3	Formigó amb additiu per a paviment continu per acabar polit amb exposició d'àrids, amb fibres sintètiques	764,75000	€
B9H1-0HTY	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	87,67000	€
BAB0-JCWP	u	Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 108,7x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, doble xapa acer 4mm i bastiment, pany, acabat esmaltat, col·locada	312,00000	€
BABM0140X	u	Desconnector hidràulic 1 1/4"	137,98000	€
BAD0-AD02	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat perforada, dues fulles batent, per a un buit d'obra de 102x250 cm, enrasada a revestiment de xapa d'acer galvanitzat. Material: Portes a mida batents formades per bastidor de perfils tubulars d'acer de 60x40mm. Acabat amb xapa perforada d'acer galvanitzat per cara exterior (Ø perforacions 10mm). Acabat: Cara exterior revestida amb xapa d'acer galvanitzat perforada. Resta porta pintada amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat amb esmalt epoxídic satinat. Color a definir per DF.	474,16000	€
BAD0-AD08	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat perforada, dues fulles batent, per a un buit d'obra de 108x250 cm, enrasada a revestiment de xapa d'acer galvanitzat. Material: Portes a mida batents formades per bastidor de perfils tubulars d'acer de 60x40mm. Acabat amb xapa perforada d'acer galvanitzat per cara exterior (Ø perforacions 10mm). Acabat: Cara exterior revestida amb xapa d'acer galvanitzat perforada. Resta porta pintada amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat amb esmalt epoxídic satinat. Color a definir per DF.	487,07000	€
BAD0-AD1B	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat perforada, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 81x250 cm, enrasada a revestiment de xapa d'acer galvanitzat. Material: Portes a mida batents formades per bastidor de perfils tubulars d'acer de 60x40mm. Acabat amb xapa perforada d'acer galvanitzat per cara exterior (Ø perforacions 10mm). Acabat: Cara exterior revestida amb xapa d'acer galvanitzat perforada. Resta porta pintada amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat amb esmalt epoxídic satinat. Color a definir per DF.	324,25000	€
BAD0-AD2B	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat perforada, dues fulles batent, per a un buit d'obra de 150x250 cm, enrasada a revestiment de xapa d'acer galvanitzat. Material: Porta a mida, batent, formada per bastidor de perfils tubulars d'acer de 70x40mm, acabat amb xapa perforada d'acer galvanitzat per cara exterior (Ø perforacions 10mm) Acabat: Cara exterior revestida amb xapa d'acer galvanitzat. Resta porta pintada amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat amb esmalt epoxídic satinat. Color a definir per DF.	607,07000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BAD0-ADEN	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x85 cm Material: Fulla de xapa d'acer galvanitzat d'1mm, marc d'alta resistència amb perfil tubular d'acer 50x50mm de 1'4mm de secció tipus enrasat fixat mecànicament a brancal. Ferratges: Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 Maneta: Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat.	235,69000	€
BAN4-AD7X	m	Bastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x75 mm	6,90000	€
BAN6-1WGT	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm	4,67000	€
BAS0-0ZFB	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	23,82000	€
BAS0-ADFB	u	Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm de gruix i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 120° i amb amortiguació a l'obertura, amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm.	179,37000	€
BAS0-ADFD	u	Guillotina segellant a la part inferior de la porta (una fulla) quan es produeix el tancament, impeditint filtracions d'aire per la part inferior	29,70000	€
BAS0-ADFO	u	Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 homologades amb certificació al foc segons normativa vigent	86,24000	€
BAS0-ADIN	u	Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304	63,73000	€
BAS1-A15B	u	Porta tallafocs de fusta,EI2-C30, d'una fulla batent de 85mm de gruix,per una llum de pas de 84,5x134cm, i fulla composta per nuclí d'aglomerat de baixa densitat i bastidor perimetral de DM d'alta densitat ignifug recobert amb tauler DM amb acabat lacat, RAL a escollir per la DF	291,53000	€
BAS1-A15C	u	Porta tallafocs de fusta,EI2-C30, d'una fulla batent de 85mm de gruix,per una llum de pas de 84,5x194cm, i fulla composta per nuclí d'aglomerat de baixa densitat i bastidor perimetral de DM d'alta densitat ignifug recobert amb tauler DM amb acabat lacat, RAL a escollir per la DF	422,06000	€
BAZ4-AD07	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), amb roseta, de preu alt	30,39000	€
BAZ4-AD0E	u	Tirador conformat per rodó d'acer Ø16mm d'acer inoxidable acabat satinat	29,28000	€
BAZ4-ADTP	u	Topall, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), satinat, de 20mm de diàmetre	22,60000	€
BB10-ADMM	m	Barana d'acer per a pintar, de planxa d'acer de 10 mm de gruix de 110 cm d'alçària	194,50000	€
BB31-2IEG	m2	Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics	2,29000	€
BB34-2IDF	m2	Teixit d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), flexible, amb una superfície oberta del 50 a 75 % i un pes de 2 a 4 kg/m2	77,23000	€
BB72-IZRF	u	Escala vertical fixa de seguretat, escala de gat d'1 tram de 7 m d'alçària, amb el cercol superior d'1,1 m inclòs, d'alumini natural, per a pujades verticals en parets, per a treballs de manteniment, emergència o com a escala d'accés a màquines	1.905,46000	€
BB73-ADBR	m	Barana amb perfils tubulars PRFV a costat oberts, color RAL a decidir per la DF	42,69000	€
BB73-ADES	m2	Escala format pergraons amb reixes PRFV formades per filaments de vidre col·locats perpendicularment a mode de grella i impregnats amb matriu de resina no saturada, estructura formada per perfils en 'C' de resina isoftàlica o vinilèster amb 70% de fibra de vidre, color RAL a decidir per la DF	71,82000	€
BD11-0MDE	u	Brida per a tub de PVC d'entre 75 i 110 mm	0,89000	€
BD11-0MDI	u	Brida per a tub penjat del sostre	2,64000	€
BD1A-1NDM	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	5,14000	€
BD1A-1NDT	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,73000	€
BD32-2MKX	u	Pericó prefabricat de polipropilè de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada	58,85000	€
BD32-PS12P	u	Arqueta per la connexió de sondes geotèrmiques de DN 1200 per a 12 perforacions.	4.528,24000	€
BD32-PS25P	u	Arqueta per la connexió de sondes geotèrmiques de DN 1600 per a 25 perforacions.	9.586,42000	€
BD32-PS27P	u	Arqueta per la connexió de sondes geotèrmiques de DN 1600 per a 27 perforacions.	10.267,20000	€
BD55-10LXO	u	Bonera sifònica d'acer inoxidable de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3	73,17000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BD5G-0LIE	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2	3,62000	€
BD5G-0LIM	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 180 kN/m2	4,86000	€
BD5N-1KD5	m	Tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 200 mm	3,08000	€
BD5O-0LK4	m	Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 160 mm de	5,08000	€
BD7F-1OJ7	m	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 110, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat	3,82000	€
BDG0-1C2A	m	Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	0,30000	€
BDG2-34UA	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,14000	€
BDG3-34IH	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 125 mm de diàmetre nominal	0,30000	€
BDG3-34II	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 63 mm de diàmetre nominal	0,53000	€
BDG3-34IL	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de diàmetre nominal	0,46000	€
BDK2-1KNJ	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de serveis	47,89000	€
BDK5-1KH2	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124	50,20000	€
BDK5-1KHP	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124	129,57000	€
BDK5-1KHQ	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124	254,64000	€
BDKZHLD0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124	254,64000	€
BDW3-FFA8	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,07000	€
BDW3-FFAA	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	4,84000	€
BDW3-FFAB	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm	0,65000	€
BDW3-FFAF	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm	0,01000	€
BEADHEAPTA	I	Adhesiu vinílic, Cua CLIMAVER®360, en dispersió aquosa en pot de 0,75 litre. Especialment concebut per a la unió de llana de vidre. Sense olor, no tòxic i no inflamable. Recomanada per a l'aplicació en el segellament de les unions interiors en la realització de figures en tota mena de conductes CLIMAVER® si es realitzen seguint el Mètode del Tram Recte (MTR). Es recomana mantenir amb el tap ''boca avall'' per a evitar l'assecat del producte.	11,73000	€
BECINTAPTA	m	Cinta CLIMAVER® de ISOVER d'alumini mat de 50 micres de gruix i 63 mm d'ample en rotllo de 50 m amb adhesiu a base de resines acríliques, té impresa la paraula CLIMAVER® com a garantia de qualitat. Recomanada per a la realització de conductes autoportants CLIMAVER® amb el revestiment exterior d'alumini vist. Asseguren l'estanquitat del conducte. Assegura la perfecta i permanent adhesió de la cinta al conducte. S'aplica a temperatures majors de 0 °C	0,45000	€
BEH0-K617	u	Bomba de calor sola calor d'aigua condensat per aigua d'alta temperatura, marca KEYTER, sèrie MEDEA MAXIMA, model KZVH 2050 QHS4Y o equivalent, de 104,7 kW (calor), realitzat amb xassís autoportant d'acer galvanitzat amb pintura epoxi-polièster termoendurable, amb màxim accés de manteniment a través de panells desmuntables. RTW11 - SCC (WE 2030-60,3052-60, ZV 0035-2060, ZM 1045-60, CR 0035-2060, CV/DV 2030-4, DE 2-3, TS 3027-35, - SESP - RSBL (WF, WE 2, ZV 1-2090, CT, DT, DV, DE 2) - RMEN - RCMB	22.980,72000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		- PDCB (ZV 2) - EAHC (WE 2-7, ZV) - CHFC - Alimentació 400V-III-50Hz-N. - Refrigerant R-134A. - Potència calorífica nominal (Tª de E/S d'aigua del condensador 70/75 °C i Tª de E/S d'aigua de l'evaporador 47/42 °C): 104,7 kW. - Cabal nominal d'aigua en condensador: 10.6 m³/h. - Connexions hidràuliques en condensador: 1 1/2 polzades - Compressors hermètics scroll muntats sobre suports antivibratoris, amb klixon intern, resistència de càrter i sonda de temperatura de descàrrega. - Núm. compressors / Núm. circuits / Etapes potencia: 2/1/2. - Bescanviadors de plaques d'acer inoxidable soldades amb coure. - Circuit frigorífic realitzat en tub de coure recuit equipat amb pressòstats d'alta i baixa pressió, filtre deshidratador antiàcid, visor de líquid i vàlvules d'expansió electròniques. - Quadre elèctric de potència i maniobra, amb protecció tèrmica i magnetotèrmica de compressor i ventiladors. - Control electrònic AQUAMATIX per a la regulació de la unitat. - Comunicació disponible mitjançant protocol Modbus per RTU(R485) i TCP/IP i protocol BACnet per MS/TP(RS485) i IP. - Terminal Climatix HMI. OPCIONALS INCLOSOS: - Versió S: circuit hidràulic amb interruptor de cabal, purgador d'aire, vàlvula de buidatge. - Aïllament acústic de compressors. - Senyal analògic extern per a control de set-point. - Suplement antivibratoris. - Mesurador d'energia elèctrica. Amb comunicació MODBUS - Targeta de comunicació MODBUS RS485 per a integració en sistemes de supervisió. - Equip amb panells desmuntables amb aïllament acústic de 20 mm - Kit de resistències en quadre elèctric per a treball amb baixes temperatures exteriors. - Controlador de fases millorat detectant sobre tensió i sub tensió.		
BEH0-K619	u	- RCMB - SESPS - OCCE (WE 6210, WA/WM 2225 , ZV 32-33 , CR 6200) - RSBL (CR 3-4, WE 5-61-7, WA/WM/WB/WP/WT 1-2, ZV 3, ZB/Z, CB 1-2, DE 5) - RMEN - PDCB (ZV 3) - EAHC (WE 2-7, *ZV) - CHFC - ERH Refrigeradora d'aigua condensada per aigua, marca KEYTER, sèrie MEDEA, model KZV 3240 R de 233.6 kW (fred), realitzat amb xassís autoportant d'acer galvanitzat amb pintura epoxi-polièster termoendurable, amb màxim accés de manteniment a través de panells desmuntables. - Alimentació 400V-III-50Hz-N. - Refrigerant R-454B. - Potència frigorífica nominal (Tª de sortida d'aigua de 7 °C i Tª de E/S d'aigua del condensador de 30/35 °C): 233.6 kW. - Cabal nominal d'aigua en evaporador: 40.2 m³/h. - Connexions hidràuliques en evaporador: VICTAULIC 3 - Cabal nominal d'aigua en condensador: 47.1 m³/h. - Connexions hidràuliques en condensador: *VICTAULIC 3 - Compressors hermètics *scroll muntats sobre suports antivibratoris, amb klixon intern, resistència de càrter i sonda de temperatura de descàrrega. - Núm. compressors / Núm. circuits / Etapes potencia: 4/2/4. - Bescanviadors de plaques d'acer inoxidable soldades amb coure. - Circuit frigorífic realitzat en tub de coure recuit equipat amb pressòstats d'alta i baixa pressió, filtre deshidratador antiàcid, visor de líquid i vàlvula d'expansió electrònica. - Quadre elèctric de potència i maniobra, amb protecció tèrmica i magnetotèrmica de compressor i ventiladors. - Control electrònic AQUAMATIX per a la regulació de la unitat. - Comunicació disponible mitjançant protocol Modbus per RTU(R485) i TCP/IP i protocol BACnet per MS/TP(RS485) i IP.	44.056,00000	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües

freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit

de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26

Pàg.: 13

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
		- Terminal Climatix HMI. OPCIONALS INCLOSOS: - Versió S: circuit hidràulic amb interruptor de cabal, purgador d'aire, vàlvula de buidatge. - Targeta de comunicació MODBUS RS485 per a integració en sistemes de supervisió. - Senyal analògic extern per a control de set-point. - Aïllament acústic de compressors amb camisa original del fabricant d'altres prestacions. - Suplement antivibratoris. - Mesurador d'energia elèctrica. Amb comunicació MODBUS - Equip amb panells desmuntables amb aïllament acústic de 20 mm - Kit de resistències en quadre elèctric per a treball amb baixes temperatures exteriors. - Controlador de fases millorat detectant sobretensió i sub tensió. - Equip reversible hidràulicament, no reversible frigoríficament.		
BEH1-165L	u	Bomba de calor d'aigua condensada per aire d'alta eficiència, funcionament silenciós i construcció compacta, marca KEYTER, sèrie PACIFICA, model KWE EURO 6160 IMH4C o equivalent, de 136.7 kW (fred) i 158.6 kW (calor), en carrosseria i estructura d'acer galvanitzat amb pintura epoxi-poliester termoendurable, amb màxim accés de manteniment a través de panells desmuntables. - RCMB - SESPS - PDCB (WE 6) - UPPP (WE) - SCC (WE 6140-6200,7140-7180 , WA/WM 2210 , ZV 31 , ZB 1 , CR 5135-5170) - RSBL (CR 3-4, WE 5-61-7, WA/WM/WB/WP/WT 1-2, ZV 3, ZB/Z, CB 1-2, DE 5) - RMEN - H. (WE 61) Grupo hidráulico con depósito de inerci - MLWP - LETK (WE 5100-6380) - EVCE (2-6) - EBR (WE 61, WG 41) - CHFC - EAHC (WE 2-7, ZV) - Alimentació 400V-III-50Hz-N. - Refrigerant R454B. - Potència frigorífica nominal (Tª de E/S d'aigua de 12/7 °C i Tª d'aire exterior de 35 °C): 136.7 kW - Potència calorífica nominal (Tª de E/S d'aigua de 40/45 °C i Tª d'aire exterior de 7 °C BS/6 °C BH): 158.6 kW - Cabal d'aire: 44000 m³/h. - Cabal nominal d'aigua: 23.9 m³/h. - Connexions hidràuliques: DN 80. - Compressors hermètics scroll muntats sobre suports antivibratoris, amb vàlvula antiretorn en la descàrrega, resistència de carter, klixon intern i sonda de temperatura de descàrrega. - Núm. compressors / Núm. circuits / Etapes potencia: 4/2/4. - Bateria d'àmplia superfície d'intercanvi, en tubs de coure i aletes d'alumini. - Motoventiladores axials EC de baix nivell sonor, amb protecció electrònica interna, muntats en tovera, hèlixs equilibrades dinàmicament i reixetes de protecció exterior. - Control modulante de pressió de condensació. - Tovera exterior corba (Silent Ring). - Bescanviador de plaques d'acer inoxidable soldades amb coure. - Circuit frigorífic realitzat en tub de coure recuit equipat amb pressòstats d'alta i baixa pressió, filtre deshidratador antiàcid, visor de líquid, dipòsit de líquid, separador de partícules, vàlvula de 4 vies per a inversió de cicle i vàlvules d'expansió electròniques. - Quadre elèctric de potència i maniobra, amb protecció tèrmica i magnetotèrmica de compressor i ventiladors. - Control electrònic AQUAMATIX per a la regulació de la unitat. - Comunicació disponible mitjançant protocol Modbus per RTU(R485) i TCP/IP i protocol BACnet per MS/TP(RS485) i IP. - Terminal Climatix HMI. OPCIONALS INCLOSOS: - Versió H: Circuit hidràulic incorporat compost per bomba centrífuga d'acer, adequada per a aigua o aigua glicolada fins a 0 °C, dipòsit d'inèrcia amb resistència elèctrica, interruptor de cabal, vas d'expansió, vàlvula de purga, manòmetres i vàlvules de tancament. - Targeta de comunicació MODBUS RS485 per a integració en sistemes de supervisió. - Senyal analògic extern per a control de set-point. - Equip amb panells desmuntables del calaix de compressors amb aïllament acústic de 20 mm. - Millora del comandament de manteniment de PLD a PGD.	47.952,00000	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües

freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit

de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26

Pàg.: 14

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		- Aïllament acústic de compressors. - Suplement antivibratori. - Mesurador d'energia elèctrica. Amb comunicació MODBUS - Interruptor de baixa pressió per a la protecció de la bomba. - Kit de resistències elèctriques en elements hidràulics per a treball amb baixes temperatures exteriors. - Ventilador en quadre elèctric. - Modificació del grup hidràulic incorporant bomba principal i bomba de reserva, totes dues de pressió estàndard. - Controlador de fases millorat detectant sobretensió i subtensió. - Kit de resistències en quadre elèctric per a treball amb baixes temperatures exteriors.	
BEH2-Z003	u	Sonometria. Mesura de soroll. Desplaçament de personal i equip a obra per a la realització d'assajos d'aïllament acústic i mesura de soroll. Assaig per al mesurament de soroll i aïllament acústic a l'interior de locals i en exteriors. Informe de resultats dels assaigs i mesures	1.500,00000 €
BEH2-Z004	u	Legalització de la instal·lació tèrmica	500,00000 €
BEM5-ASU25	u	Extractors helicoidals murals i certificació ATEX 2G o 2D amb motor antideflagrant Ex db, seguretat augmentada Ex eb o protecció per envoltant Ex tb, per a treballar en atmosferes explosives de gas o pols. model HC/Atex-25-4T/H/2G EX DB	1.350,00000 €
BEPANAPTA	m2	Llana mineral ISOVER CLIMAVER®360 Apta panell rígid d'alta densitat de llana de vidre ISOVER per a ús en exteriors. Revestit per la cara exterior d'un revestiment d'alumini gofratge plastificat amb barrera de vapor absoluta, impermeable amb protecció ultraviolada, i adherit al panell de Llana Mineral mitjançant un sistema de pegat resistent a ambients exteriors; i per la seva cara interior, amb un teixit NET de vidre reforçat de color negre de gran absorció acústica i resistència mecànica de 40 mm de gruix, llarg 3,00 m, ample 1,21 m, complint la norma UNE EN 14303 Productes aïllants tèrmics per a equips en edificació i instal·lacions industrials amb marcatge CE de Sistema de conductes autoportants per a climatització i ventilació ETA 20/0122 segons EAD 360001-00-0803. Amb una conductivitat tèrmica de 0,032 a 0,038 W/(m·K), un coeficient d'absorció acústica, AW, (alfa)w 0,95, classe de reacció al foc B-s1*d0, classe d'estanquitat ATC1, una resistència a la pressió de 800 PA, i codi de designació MW-EN 14303-T5-MV1. Per a assegurar l'estanquitat del conducte ISOVER disposa de la Cinta CLIMAVER®360 Star i la Cua CLIMAVER®360 Apta	49,51000 €
BEU2-0001	u	Col·lector en tub PP-R diàmetre 250, 1 entrada DN 150 i 2 sortides DN 100	870,00000 €
BEU2-0002	u	Col·lector en tub PP-R diàmetre 250, 1 entrada DN 150, 1 sortides DN 125 i 1 sortida DN 80	900,00000 €
BEU2-0003	u	Col·lector en tub PP-R diàmetre 315, 3connexions DN 150	1.332,00000 €
BEU2-0005	u	Col·lector en tub PP-R diàmetre 250 amb 3 connexions DN 125	910,00000 €
BEU2-0006	u	Col·lector en tub PP-R diàmetre 200mm amb 3 connexions DN100	492,00000 €
BEU2-0007	u	Col·lector en tub PP-R diàmetre 200 amb 1 connexió DN 125, 1 connexió DN 100 i una connexió DN 65	822,00000 €
BEU2-0008	u	Col·lector en tub PP-R diàmetre 160 amb 2 connexions DN80 i 1 connexió DN50	370,00000 €
BEU2-0009	u	Col·lector de tub PP-R diàmetre 200 amb 1 connexió DN100, 1 connexió DN 80 i 1 connexió DN65	518,00000 €
BEU2-0010	u	Col·lector de tub PP-R diàmetre 400 amb 1 connexió DN 200, 2 connexions DN 150 i 1 connexió DN 100	2.604,00000 €
BEU2.0004	u	Col·lector en tub PP-R amb 1 entrada DN125 i 2 sortides DN 100	806,00000 €
BEU52755	u	Termòmetre bimetal·lic amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120 °C	13,08000 €
BEU52955	u	Termòmetre bimetal·lic amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120 °C	16,35000 €
BEU6-1CIR	u	Dipòsit d'expansió de 150 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1"	303,73000 €
BEU7-1CH7	u	Dipòsit d'inèrcia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior d'alumini, de 500 l de capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2", de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima	1.481,54000 €
BEU7-ACUM	u	Dipòsit d'aigua vertical estratificat fabricat en xapa d'acer tipus VOLTERRA o equivalent, incloent totes les connexions necessàries segons norma d'obra, aïllament tèrmic de 10mm, contrabrida, juntes, ferratges. Inclou dos discs estratificadors o sistema equivalent. Presa per a baines, purgat superior de 1" i buidat inferior de 1". Acabat interior del dipòsit: sense pintar; acabat extern del tanc: capa protectora en la superfície	4.057,00000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		laminada; Disseny: Vertical. Possibilitat connexions addicionals. model: SL5000 DN65 Dades tècniques: DM (Ø sense aïllament): 1800 MM H (altura amb aïllament classe B): 2879 Capacitat del dipòsit: 5000 l Pressió de funcionament admissible 6 bar Temperatura de funcionament admissible 95 °C Connexions impulsió/retorno brida 2 x DN 65/PN6 amb dos discs estratificadors o sistema equivalent inclou transport fins a peu d'obra		
BEUC-00WB	u	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturgació incorporada, amb rosca de 3/8"	7,17000	€
BEV1-H6EA	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat	1,44000	€
BEVE-1KAU	u	Sonda de pressió diferencial per aigua, amb accessoris de muntatge	283,42000	€
BEVE-1KB5	u	Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge	39,04000	€
BEVE-TE020	u	Cadena de termistors amb 20 metres de longitud de cable i un termistor al final del cable. Rang de temperatura de treball de -80 °C a 75 °C. Termistors intercanviables amb una tolerància d'intercanviabilitat de +/- 0.1 °C. El cable ha de ser d'alta duresa amb un calibre nominal de 22. El sistema de cable i termistor ha de ser apte per a suportar pressions de com a mínim a 30 bars. Cable amb termistor. Longitud de cable de 20 metres per situar el termistor a 15 metres.	143,20000	€
BEVE-TE050	u	Cadena de termistors amb 50 metres de longitud de cable i un termistor al final del cable. Rang de temperatura de treball de -80 °C a 75 °C. Termistors intercanviables amb una tolerància d'intercanviabilitat de +/- 0.1 °C. El cable ha de ser d'alta duresa amb un calibre nominal de 22. El sistema de cable i termistor ha de ser apte per a suportar pressions de com a mínim a 30 bars. Cable amb termistor. Longitud de cable de 50 metres per situar el termistor a 45 metres.	200,20000	€
BEVE-TE100	u	Cadena de termistors amb 100 metres de longitud de cable i un termistor al final del cable. Rang de temperatura de treball de -80 °C a 75 °C. Termistors intercanviables amb una tolerància d'intercanviabilitat de +/- 0.1 °C. El cable ha de ser d'alta duresa amb un calibre nominal de 22. El sistema de cable i termistor ha de ser apte per a suportar pressions de com a mínim a 30 bars. Cable amb termistor. Longitud de cable de 100 metres per situar el termistor a 95 metres.	293,20000	€
BEW5B000	u	Suport metàl·lic d'acer galvanitzat per a subjecció al forjat de conducte rectangular de llana mineral per a la distribució d'aire en climatització	4,55000	€
BEY5B000	u	Repercussió, per m², de material auxiliar per a fixació i confecció de canalitzacions d'aire en instal·lacions de climatització	0,22000	€
BFA6-1GBW	m	Tub de cPVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN ISO 15877-2	12,53000	€
BFB0-WQJF	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada	36,20000	€
BFB0-WQJS	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada	50,18000	€
BFB0-WQK0	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 140, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada	73,35000	€
BFB0-WQKW	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada	251,88000	€
BFB0-WQNX	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada	12,99000	€
BFB0-WQQ4	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada	25,09000	€
BFB2-WQCI	u	Derivació a 90° reduïda de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 110 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall	143,01000	€
BFB2-WQCR	u	Derivació a 90° reduïda de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 63 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN	143,01000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		12201-3, per a una unió soldadura a topall		
BFB2-WQCU	u	Derivació a 90° reduïda de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 90 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall	143,01000	€
BFB2-WQHN	u	Derivació a 90° de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 50 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall	5,89000	€
BFB2-WQIX	u	Derivació a 90° reduïda de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 63 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall	48,31000	€
BFB2-WQJ4	u	Derivació a 90° de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 90 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall	19,17000	€
BFB3-095L	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 140, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	17,91000	€
BFB3-095P	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	11,13000	€
BFB3-095U	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	14,37000	€
BFB3-0964	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	23,52000	€
BFB3-096F	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	36,65000	€
BFB3-097B	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 315, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	61,76000	€
BFB3-0994	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	2,45000	€
BFB3-099N	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	7,85000	€
BFB3-W61Z	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	1,60000	€
BFB3-W623	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	1,75000	€
BFC0-0AFF	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,32000	€
BFC0-0AFH	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	3,47000	€
BFC0-0AG3	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	0,80000	€
BFQ0-0DDI	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	24,67000	€
BFQ0-0DDK	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 140 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	26,77000	€
BFQ0-0DDM	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 160 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	37,02000	€
BFQ0-0DH7	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	14,58000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BFQ0-0DKL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	18,02000 €
BFQ0-0DKN	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	18,96000 €
BFQ0-0DKO	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	20,06000 €
BFQ0-0DKP	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	21,23000 €
BFQ0-HLZD	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 108 mm, de 42,5 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	110,00000 €
BFQ1-11DOU	m	Aïllament de llana mineral de roca, per a tub de 169 de diàmetre, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,033 W/(m·K), classe de reacció al foc A1L segons norma UNE-EN 13501-1	47,04000 €
BFQ1-11F5F	m	Aïllament de llana mineral de roca, per a tub de 219 de diàmetre, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,044 W/(m·K), classe de reacció al foc A1L segons norma UNE-EN 13501-1	38,49000 €
BFQ36EQA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	63,92000 €
BFQ3394FL4X	u	Casc aïllant segons RITE amb tancament velcro per a vàlvules 94F i 95F de 4''.	240,35000 €
BFWA-0AP4	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar	0,65000 €
BFWA-0AP5	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar	0,75000 €
BFWA-0AP6	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar	2,90000 €
BFWB-08W8	u	Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar	3,97000 €
BFWF-09V8	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	9,04000 €
BFWF-W62S	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura	22,98000 €
BFWF-W62U	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura	33,30000 €
BFWF-W62V	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 140 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura	48,68000 €
BFWF-W62W	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura	56,05000 €
BFWF-W630	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura	145,32000 €
BFWF-W63E	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura	6,31000 €
BFWF-W63G	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura	8,25000 €
BFWF-W63M	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura	16,49000 €
BFY3-065O	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstica, de 40 mm de gruix	0,23000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BFY3-113Y8	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstica, de 42,5 mm de gruix	0,30000 €
BFYF-0APZ	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de, soldat	0,07000 €
BFYF-0AQ0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de, soldat	0,11000 €
BFYF-0AQ1	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de, soldat	0,24000 €
BFYG-08Y1	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de cPVC a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, encolat	0,49000 €
BFYH-W63O	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, electrosoldadura	0,13000 €
BFYH-W645	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, electrosoldadura	0,13000 €
BFYH-W64L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, electrosoldadura	0,13000 €
BFYH-W652	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, electrosoldadura	0,13000 €
BFYQ3090	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstica, de 40 mm de gruix	0,23000 €
BFZRU134	u	Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 60 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera	1,10000 €
BFZRU147	u	Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera	2,21000 €
BFZRU148	u	Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 80 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera	2,30000 €
BFZSU150	u	Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN50, PN16	1,13000 €
BFZSU1C0	u	Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN150, PN16	1,96000 €
BFZSU1D0	u	Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN200, PN16	2,72000 €
BG10-HG02	u	Obturador 24M amb pretall cada 1/2 M	36,00000 €
BG10-HG17	u	Montants per armaris univers de 1350 mm d'alçada	97,00000 €
BG10-HG19	u	kit tapa cega ,250x150mm	66,00000 €
BG10-HG20	u	kit per bornes, 500x150, 26 mòduls	132,00000 €
BG10-HG21	u	kit tapa cega extrem, 500x75 mm	54,00000 €
BG10-HG22	u	Embarrat tetrapolar, 400A	542,00000 €
BG10-HG23	u	kit tapa cega extrem, 250x75 mm	42,00000 €
BG10-HG24	u	kit de muntatge int. automàtic P630, 450x250 mm	202,00000 €
BG10-HG25	u	kit per apartament modula, 3x24 mòduls, 500x450	143,00000 €
BG10-HG27	u	kit int aut x 160 amb/sene bloc dif. mando dir/rot 300x500 mm	97,00000 €
BG10-HG28	u	kit int aut x 160 amb/sene bloc dif. mando dir/rot 300x250 mm	111,00000 €
BG10-HG32	u	Fons per armaris quadro4 de 620mm d'ample i 1200 mm d'alt	315,00000 €
BG10-HG33	u	Porta opaca per armaris quadro4 de 1200x620mm	200,00000 €
BG10-HG45	u	Fons per armaris quadro4 de 370 mm d'ample i 1200 mm d'alt	252,00000 €
BG10-HG46	u	Porta opaca per armaris quadro4 de 1200x370 mm	168,00000 €
BG10-HG47	u	Panell superior i inferior per armaris quadro4 de 370mm d'ample, IP40	271,00000 €
BG10-HG58	u	Joc de dos panells laterals per armari quadro4 de 1200 mm d'alt	285,00000 €
BG10-J1MH	u	Armari de peu per a quadre de distribució elèctrica, de cos de planxa d'acer acabat pintat al forn i porta metàl·lica opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 630 A, de dimensions aproximades de 1850x700x400 mm, aïllament elèctric classe I i grau de protecció IP55 i IK10	2.107,31000 €
BG10-Z854	u	Desmuntatge del transformador existent.	5.900,00000 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 19

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BG11-Z010	u	Legalització instal·lació electrica de baixa tensió	1.500,00000	€
BG11-ZX11	u	Legalització instal·lació elèctrica de mitja tensió de l'ambit de companyia.	1.600,00000	€
BG11-ZX12	u	Legalització instal·lació elèctrica de mitja tensió de l'ambit de abonat	1.600,00000	€
BG12-0G5E	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment	15,39000	€
BG13-0G0N	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment	14,00000	€
BG16-0BW1	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09	95,88000	€
BG16-Z001	u	Caixa seccionament	225,00000	€
BG1B-H64J	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial	334,89000	€
BG28-2HM6	m	Coberta per a safata aïllant de PVC, de 300 mm d'amplària	10,95000	€
BG2F-2HLR	m	Perfil separador per a safata aïllant de PVC, de 100 mm d'alçària	15,17000	€
BG2I-0B86	m	Safata aïllant de PVC, llisa, de 100x300 mm	34,06000	€
BG2I-0B9C	m	Safata aïllant de PVC, perforada, de 40x100 mm	9,58000	€
BG2J-0BBV	m	Safata metàl·lica reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm	11,57000	€
BG2J-0BC4	m	Safata metàl·lica reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm	14,65000	€
BG2J-0BC8	m	Safata metàl·lica reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 50 mm	7,42000	€
BG2P-1KUW	m	Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,95000	€
BG2P-1KUX	m	Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,39000	€
BG2Q-1KST	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,18000	€
BG2Q-1KSX	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	3,49000	€
BG2Q-1KTF	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,45000	€
BG2Q-1KTO	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	4,59000	€
BG2Q-1KTP	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	7,16000	€
BG33-G2S3	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	23,24000	€
BG33-G2S8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	18,68000	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 20

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BG33-G2SB	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	15,05000	€
BG33-G2SJ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	7,32000	€
BG33-G2SK	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	5,88000	€
BG33-G2SW	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	3,91000	€
BG33-G2T0	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,03000	€
BG33-G2VL	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	20,05000	€
BG33-G2VM	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	3,31000	€
BG33-G2VO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	2,34000	€
BG33-G2VP	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,69000	€
BG33-G2VX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	4,14000	€
BG33-G2VZ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	5,95000	€
BG33-G2W0	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	2,95000	€
BG33-G2WS	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	24,89000	€
BG33-G2WZ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	3,59000	€
BG35-HIUU	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma	0,47000	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums		
BG35-HIW3	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,73000	€
BG31-06W3	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	2,24000	€
BG31-06W4	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2	3,20000	€
BG42-Z001	u	Barra qeupotencial amb aïlladors.	99,00000	€
BG48-HG03	u	Interruptor automàtic caixa enmotllada h3+ x630, 4P4D N0-50-100%, 400A, 40kA,LSnl	5.001,00000	€
BG48-HG04	u	Interruptor automàtic de caja emmotllada x160, 4P4D, 40kA, 160A,TM Regulable/Fix	1.330,00000	€
BG48-HG05	u	Interruptor automàtic de caixa emmotllada160, 4P4D, 18kA, 100A, TM Fix	781,00000	€
BG49-189T	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	28,82000	€
BG49-18B0	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	59,26000	€
BG49-18GM	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	29,31000	€
BG49-18HL	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	60,26000	€
BG49-18L5	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	62,15000	€
BG49-18ON	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	63,38000	€
BG49-192E	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	64,49000	€
BG49-1955	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	177,68000	€
BG49-1958	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	163,15000	€
BG4E-HG01	u	Portafussibles seccionable L38 1P+N 20A 500V	32,00000	€
BG4F-2ITP	u	Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària. S'inclouen elements complementaris per al correcte funcionament i desconnexió d'equips de protecció existents, d'acord al manual de muntatge.	98,06000	€
BG4F-2ITR	u	Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN	190,89000	€
BG4G-H6HX	u	Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a 100 kA en la corba 10/350 microsegons), per a xarxes trifàsiques, amb descarregadors de corrent de tipus llamp, rearmament automàtic, envoltant de material plàstic amb tapa transparent i grau de protecció IP65	637,29000	€
BG4I-0A0T	u	Tallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta de 100 A amb base de grandària 1	20,85000	€
BG4K-0AQX	u	Transformador d'intensitat per a diferencials circular de 70 mm de diàmetre. Tipus Hager ref. HR702 o equivalent.	139,01000	€
BG4K-HG01	u	Transformador d'intensitat per a diferencials circular de 35 mm de diàmetre. Tipus Hager ref. HR702 o equivalent.	191,00000	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BG4L-09X3	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	209,10000	€
BG4L-09XI	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	75,30000	€
BG4L-09XJ	u	Subministrament i instal·lació de relé diferencial, de sensibilitat regulable de 0,03 a 10A, temporitzat. Tipus Hager ref. HR510 o equivalent.	520,00000	€
BG4L-09XV	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	207,29000	€
BG4L-09XX	u	Relé d'emissió per interruptors magnetotèrmics comptacate o caixa emotllada, totalment muntat i provat	236,09000	€
BG52-H4U3	u	Equip de comptatge per a subministre BT entre 80 A i 125 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 100/5	598,56000	€
BG52-Z001	u	Instal·lació d'armari de doble aïllament per ubicació comptador MT (no inclou comptador) Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF.	335,41000	€
BG62D19J	u	Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,	4,86000	€
BG63B152	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà	3,48000	€
BG69-1NK8	u	Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,	9,87000	€
BG6G-1NY9	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà	6,21000	€
BG6H-1BWA	u	Presa de corrent industrial de tipus mural 2P+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44	7,10000	€
BG6H-1BWO	u	Presa de corrent industrial de tipus mural 3P+T, de 32 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44	11,71000	€
BG89-H6IR	u	Pantalla tàctil TFT color 4-6" per a control, amb alimentació i amb connexió per a bus del sistema, amb caixa per a encastar	503,15000	€
BG8D-DT20	u	Datalogger geotècnic multicanal per a sensors de corda vibratòria amb lectura associada de termistors, disponible en configuracions de 20 o 40 canals, i dissenyat per a registres autònoms amb baix consum, alta fiabilitat i memòria interna per a sèries temporals. Incorpora adquisició periòdica configurable i comunicació local (USB) —amb opcions de telemetria remota—, fet que el fa idoni per a sistemes de monitoratge d'infraestructures i obra civil en entorns exigents.	8.600,00000	€
BGB0-H4MZ	u	Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 75,0 kVAr de potència reactiva, de 3 etapes 15+2x30 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció IP-21 per a instal·lació mural	1.954,91000	€
BGD4-16WD	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment	34,82000	€
BGD4-Z004	u	Aportació i instal·lació posta a terra de ferramenta i de neutre al Centre de mesura i transformació. Inclou connexió equipotencial de tots els elements metàl·lics de l'interior de la instal·lació Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF.	1.627,50000	€
BGD4-Z006	u	Mesura dels valors de posta a terra Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF.	129,00000	€
BGD5-06SO	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobrint de coure, de 2500 mm de llargària, de 17,3 mm de diàmetre, estàndard	13,64000	€
BGD5-06SU	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobrint de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	17,66000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BGG1-H6N4	u	Transformador trifàsic de distribució secundària, del tipus submergit en oli, aïllament a base de éster biodegradable, potència 630 kVA, tensió assignada del primari 36 kV, tensió del primari 25 kV, tensió del secundari 420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn11, regulació del primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 7,5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per a instal·lació interior i exterior, cisterna d'aletes amb refrigeració natural, commutador de regulació maniobrabre sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, dispositiu de buidatge i presa de mostres i dispositiu d'ompliment, amb placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei	14.202,87000	€
BGH1-H6KP	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb funció de protecció amb interruptor automàtic, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 630 A, intensitat de curta durada admissible 20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (connectat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament manual, amb un interruptor automàtic de tall omnipolar en buit en sèria amb el seccionador, amb captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les	10.838,14000	€
BGH1-H6KT	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb funció de línia, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 630 A, intensitat de curta durada admissible 20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (connectat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament manual, amb captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les	2.795,67000	€
BGH1-H6KX	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, amb funció de mesura, tensió assignada 36 kV, amb transformadors de tensió i transformadors d'intensitat, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les	6.213,44000	€
BGH1-H6L1	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, amb funció de remunt de barres, tensió assignada 36 kV, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les	2.521,37000	€
BGH1-H6L7	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb funció de línia, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 630 A, intensitat de curta durada admissible 20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (connectat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament motoritzat, amb captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les	3.392,54000	€
BGH1-Z006	u	Armari telemando tipus CM-UP ORMAZABAL o similar, alimentat a 230V, ambequip de carregador de bateries a 24 Vcc i equip de comunicació sobre cel·les GLOBAL Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF.	5.467,72000	€
BGH1-Z007	u	Relé ORMAZABAL o similar tipus RGDAT Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF.	737,97000	€
BGH1-Z008	u	Aportació i instal·lació d'equip de mesura compost per 3 TI's 30-60/5 Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF.	1.542,86000	€
BGH1-Z009	u	Aportació i instal·lació d'equip de mesura compost per 3 TT's 27500V3/110V3 Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF.	1.230,38000	€
BGH1-Z010	u	Aportació i instal·lació armari de B/T amb interruptor automàtic de 630 A Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF.	4.620,94000	€
BGJ0-H6KK	u	Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84	374,82000	€
BGK0-H6NJ	m	Cable elèctric de mitja tensió amb conductor d'alumini i d'aïllament extruït, unipolar, de designació RHZ1-OL, de 150 mm2 de secció, tensió assignada 18/30 kV, conductor d'alumini classe 2, pantalla sobre el conductor semiconductora, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla sobre l'aïllament semiconductora, protecció contra l'entrada d'aigua simple obturació longitudinal amb cinta inflable, pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció, coberta exterior de material compost termoplàstic a base de poliolefines de designació DMZ1, lliure d'halògens segons norma UNE-EN 60754-1, de baixa emissió de fums corrosius i tòxics segons norma UNE-EN 60754-2 i de baixa opacitat de fums segons norma UNE-EN 61034-2, classe de reacció al foc Fca segons norma UNE-EN 50575, norma de disseny UNE-HD 620-10E	10,13000	€
BGK1-Z001	u	Subministrament i instal·lació circuits des de TTMM fins a les bornes de connexió del quadre de mesura Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF.	251,86000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BGK1-Z002	u	Instal·lació pont de MT 18/30 kV 3x1x150mm a interior de CM amb dos acabament endollables Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF.	1.323,00000	€
BGK1-Z003	u	Conjunt ponts de BT entre transformador i QGBT compost per cable RK-0,6/1kV 4x3x1x240mm2 Al Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF.	640,44000	€
BGK1-Z005	u	Conjunt interconnexió entre la cel·la de protecció i el transformador Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF.	371,25000	€
BGW2-093I	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	11,71000	€
BGW2-093M	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,31000	€
BGW2-093N	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular	0,31000	€
BGW4-094Z	u	Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	21,99000	€
BGW5-0ASZ	u	Part proporcional d'accessoris per a bateries de condensadors	2,82000	€
BGW62000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,35000	€
BGW63000	u	Part proporcional d'accessoris per a endolls	0,37000	€
BGW8-0ASI	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,35000	€
BGW8-0ASJ	u	Part proporcional d'accessoris per a endolls	0,37000	€
BGWA-0AK8	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 40 mm d'alçària i 100 mm d'amplària	1,02000	€
BGWC-09N4	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,14000	€
BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,38000	€
BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,35000	€
BGWD-0AS4	u	Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta	0,23000	€
BGWD-0AS8	u	Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions	0,38000	€
BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,32000	€
BGWF-0ARM	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE H07V-R, H07V-K i H07V-U CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat.	0,32000	€
BGY0-0B2V	u	Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta	0,78000	€
BGY1-1OXT	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer electrozincat de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	2,46000	€
BGY1-1OYB	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer electrozincat de 150 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	3,08000	€
BGY1-1OYV	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer electrozincat de 50 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	2,09000	€
BGY1-1OZP	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de PVC de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	2,82000	€
BGY3-0B2S	u	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,21000	€
BGYD-0B2W	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	4,28000	€
BH10-HG30	u	Obturador 24M amb pretalls cada 1/2M per tapes metàl·liques	10,00000	€
BH10-HG34	u	Panell superior i inferior per armaris quadro4 de 620mm d'ample, IP40	324,00000	€
BH10-HG35	u	kit equip. 150x600 mm, per apartamenta modular, 24M, per arm. quadro 4/5/Plus	81,00000	€
BH10-HG37	u	Soport de fixació universal 500mm d'ample, per armaris quadro4/5/Plus	38,00000	€
BH10-HG38	u	Pletina de coure per toma de terra, de 500mm, armaris quadro4/5/Plus	79,00000	€
BH10-HG39	u	kit equip. vert 300x600mm, int x160, mando directe, arm. Q4/5/Plus, classe I	103,00000	€
BH10-HG42	u	Perfil DIN regulable i inclinable, 150x500mm ample, per armaris quadro4/5/Plus	57,00000	€
BH10-HG43	u	Tapa cega fixa de 200x600mm per armaris quadro4/5/Plus	60,00000	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 25

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BH10-HG44	u	Tapa cega fixa de 50x600mm per armaris quadro4/5/Plus	37,00000 €
BH10-HG48	u	kit d'associació horitzontal de 2 armaris quadro4 de 1200mm d'alt	161,00000 €
BH10-HG49	u	kit equip. vert. 300x350 mm int x160 mando directe, arm Q4/5Plus, classel	79,00000 €
BH10-HG50	u	Soport pletines per embarrat escalonat 400A per armaris quadro4/5/Plus	113,00000 €
BH10-HG51	u	Pantalla protecció 620mm embarrat escalonat 400A, per arm. quadro4/5/Plus	96,00000 €
BH10-HG52	u	Soport de fixació universal 250mm d'ample, per armaris quadro 4/5	32,00000 €
BH10-HG53	u	Pletina de coure perforada M6 1000x20x5 mm, per armaris quador4/5/Plus	141,00000 €
BH10-HG54	u	kit equip. 150x350mm, per apartamenta modular, 10M, per arm. quadro4/5/Plus	62,00000 €
BH10-HG55	u	Tapa cega fixa de 200x350 per armaris quadro4/5/Plus	45,00000 €
BH10-HG56	u	Tapa cega fixa de 400x350 mm per armaris quadro4/5/Plus	52,00000 €
BH10-HG57	u	Tapa cega fixa de 150x350 mm per armaris quadro4/5/Plus	44,00000 €
BH12-2XRE	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 44 W de potència de la llumenera, 3700 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, per a muntar superficialment	99,05000 €
BH12-2XSF	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 28 W de potència de la llumenera, 3400 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a muntar superficialment	154,93000 €
BH43-2LYJ	u	Projector d'alumini superficial, amb leds, de 16 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a col·locar superficialment	85,19000 €
BH61-1K7D	u	Kit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58 W, amb carregador-convertidor de bateria i bateria de Ni-Cd, amb inhibició mitjançant interruptor, grau de protecció IP20 i una autonomia d'1 a 4 h	58,09000 €
BH65-2IIX	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	112,36000 €
BH65-2IIZ	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	92,71000 €
BHA1-0FRL	u	Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb xassís polièster	32,38000 €
BHW2-06DS	u	Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització	0,53000 €
BHW5-06FT	u	Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents	1,16000 €
BJ2Z2-0RHC	u	Enllaç mural, per a muntar superficialment amb sortida roscada de 1/2" per a maniguets, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1/2"	6,09000 €
BJ2Z3-0RKX	u	Maniguèt flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2"	3,42000 €
BJ62U010	u	Descalcificador de cabal màxim 1,5 m3/h de diàmetre 1' amb capacitat de 12 kilos	553,29000 €
BJ6A-TFP8	u	Bomba dosificadora electromagnètica de membrana, amb comandament per impulsos des de comptador, amb entrada per a sensor de nivell, cabal fins a 19 l/h, pressió màxima 3 bar, alimentació elèctrica de 230 V, amb pantalla LED de 3 dígits, cos de polipropilè, capçal dosificador de PVDF, cos de vàlvules de PVDF i vàlvules de bola ceràmiques, inclòs el filtre de fons del dipòsit, la vàlvula d'injecció i els tubs d'aspiració, impulsió i descàrrega amb ràcords de connexió, per a instal·lació mural	315,23000 €
BJ6E-TLNQ	u	Dipòsit d'emmagatzematge i dosificació de productes químics, cilíndric, de simple paret, fabricat en polietilè linial de baixa densitat (LLDPE), capacitat 200 l, amb tapa roscada i amb junt d'estanquitat, inclosa cubeta de seguretat independent	593,33000 €
BJ6L-AIGUAG	l	Solució anticongelant aigua-monoetilenglicol, concentració d'anticongelant pur del 10%, per a reomplert de circuit d'instal·lació de geotèrmia.	2,70000 €
BJA5-BES01	u	Bescanviador de plaques Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HP-RB-99. Inclou Transport	3.556,73000 €
BJA5-BES02	u	Bescanviador de plaques Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-33. Inclou Transport	1.983,13000 €
BJA5-BES03	u	Bescanviador de plaques Arsopi FH-LX00.5-S3N0-HJ-RB-23. Inclou Transport	1.443,70000 €
BJA5-BES04	u	Bescanviador de plaques Arsopi FH-RX10.5-S3N0-HP-RB-143. Inclou Transport	5.449,42000 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 26

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJA5-BES05	u	Bescanviador de plaques Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-63. Inclou Transport	2.650,91000 €
BJA5-BES06	u	Bescanviador de plaques FH-RX00.5-S3N0-HG-TN-47 . Inclou Transport	1.057,86000 €
BJA5-BES07	u	Bescanviador de plaques FH-UX30.5-S3N0-HP-RB-105. Inclou Transport	7.882,56000 €
BJM12407	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1"1/4, per a connectar a la bateria o al ramal	88,69000 €
BJM1-H697	u	Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d'aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur Dimensions i components segons companyia d'aigües.	112,83000 €
BJM1-Z001	u	Legalització aigua potable	250,00000 €
BJM35-V8FG	u	Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN80 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 100 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016	406,62000 €
BJM7-V8G7	u	Sonda de nivell de flotador, amb 1 contacte NA, amb cable de 2 m de llargària, grau de protecció IP-67	27,85000 €
BJMBU150	u	Cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN50 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 63 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluid de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D	2.331,68000 €
BJMBU1C0	u	Cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN150 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 630 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluid de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D	2.704,92000 €
BJMBU1D0	u	Cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN200 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 1000 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluid de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D	2.958,87000 €
BK22-KAM02	u	Inclou: - Cabalímetre UltraFlow54, qp 15,0 m³/h, 270 mm x DN50, PN25. - Cable entre cabalímetre i integrador de 5 metres. - Port òptic per a lectures/prog. en situ. - Alimentació a triar entre: 230 VAC / 24 VAC. - Joc de dues sondes de temperatura PT500, indirectes, de 5m de cable. - Joc de dues beines portasondas de 140 mm x R ½". - (Slot 1) Targeta de comunicació linkIQ/Wireless M-Bus. Ref: HC-003-32.	1.913,90000 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 27

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BK22-KAM03	u	- (Slot 2) Targeta de comunicació ModBus RTU (RS-485). Ref: HC-003-67 Inclou: - Cabalímetre UltraFlow54, qp 10,0 m³/h, 300 mm x DN40, PN25. - Cable entre cabalímetre i integrador de 5 metres. - Port òptic per a lectures/prog. en situ. - Alimentació a triar entre: 230 VAC / 24 VAC. - Joc de dues sondes de temperatura PT500, indirectes, de 5m de cable. - Joc de dues beines portasondas de 140 mm x R ½". - (Slot 1) Targeta de comunicació linkIQ/Wriless M-Bus. Ref: HC-003-32. - (Slot 2) Targeta de comunicació ModBus RTU (RS-485). Ref: HC-003-67	1.629,60000 €
BK22-KAM04	u	Inclou: - Cabalímetre UltraFlow54, qp 25,0 m³/h, 300 mm x DN65, PN25 - Cable entre cabalímetre i integrador de 5 metres. - Port òptic per a lectures/prog. en situ. - Alimentació a triar entre: 230 VAC / 24 VAC. - Joc de dues sondes de temperatura PT500, indirectes, de 5m de cable. - Joc de dues beines portasondas de 140 mm x R ½". - (Slot 1) Targeta de comunicació linkIQ/Wriless M-Bus. Ref: HC-003-32. - (Slot 2) Targeta de comunicació ModBus RTU (RS-485). Ref: HC-003-67	2.059,40000 €
BK22-KAM05	u	Inclou: - Cabalímetre UltraFlow54, qp 40,0 m³/h, 300 mm x DN80, PN25. - Cable entre cabalímetre i integrador de 5 metres. - Port òptic per a lectures/prog. en situ. - Alimentació a triar entre: 230 VAC / 24 VAC. - Joc de dues sondes de temperatura PT500, indirectes, de 5m de cable. - Joc de dues beines portasondas de 140 mm x R ½". - (Slot 1) Targeta de comunicació linkIQ/Wriless M-Bus. Ref: HC-003-32. - (Slot 2) Targeta de comunicació ModBus RTU (RS-485). Ref: HC-003-67	2.362,70000 €
BK22-KAM06	u	Inclou: - Cabalímetre UltraFlow54, qp 60,0 m³/h, 360 mm x DN100, PN25. - Cable entre cabalímetre i integrador de 5 metres. - Port òptic per a lectures/prog. en situ. - Alimentació a triar entre: 230 VAC / 24 VAC. - Joc de dues sondes de temperatura PT500, indirectes, de 5m de cable. - Joc de dues beines portasondas de 140 mm x R ½". - (Slot 1) Targeta de comunicació linkIQ/Wriless M-Bus. Ref: HC-003-32. - (Slot 2) Targeta de comunicació ModBus RTU (RS-485). Ref: HC-003-67	3.025,20000 €
BK22-KAMB1	u	Inclou: - Targeta de comunicació ModBus RTU (RS-485). Ref: HC-003-67	170,00000 €
BK25A230	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2" G	16,49000 €
BM12-0SXJ	u	Central de detecció d'incendis convencional per a 1 zona, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma	147,56000 €
BM16-0SWV	u	Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5/A1, UNE-EN 54-7, amb base de superfície	57,81000 €
BM18-0SYS	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment	125,20000 €
BM19-0SYE	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multità, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació exterior	51,66000 €
BM30-0T70	u	Armari per a extintor per a muntar superficialment	34,88000 €
BM33-0T4F	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	38,87000 €
BM33-0T4U	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat	68,84000 €
BMS0-1K1P	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 632x316 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	11,17000 €
BMS0-1K1Q	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	11,17000 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 28

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BMS0-1K20	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	4,44000 €
BMS0-1K22	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	4,44000 €
BMS0-Z002	u	Rètol senyalització "Primers Auxilis" Marca i model: Schneider Electric, o equivalent aprovat segons DF.	17,00000 €
BMY2-0TBT	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	0,37000 €
BMY2-0TBU	u	Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció	0,69000 €
BMY2-0TBV	u	Part proporcional d'elements especials per a sirenes	0,62000 €
BMY2-0TBW	u	Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma	0,31000 €
BMY3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,30000 €
BN12-0XFK	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa	139,07000 €
BN12-0XFW	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa	230,07000 €
BN12-0XG1	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa	389,11000 €
BN12-0XG5	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa	108,12000 €
BN12-0XG8	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa	61,89000 €
BN316720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1", de 25 bar de PN i preu alt	8,11000 €
BN317720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1"1/4, de 25 bar de PN i preu alt	12,60000 €
BN38-0XBI	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2", i preu alt de 64 bar de PN	62,22000 €
BN38-0XBM	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1"1/4", i preu alt de 64 bar de PN	31,90000 €
BN38-H3NU	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar pressió nominal, de preu alt	1,50000 €
BN38-HDY3	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4", amb diàmetre de connexió de 0,75", de preu alt CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	7,23000 €
BN44-2JQM	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca	60,53000 €
BN44-2JQO	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca	32,67000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BN44-2JQP	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca	95,46000 €
BN44-2JQT	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca	35,57000 €
BN44-2JQU	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca	69,65000 €
BN44-2JQW	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca	43,82000 €
BN44-2JRZ	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca	158,27000 €
BN72-H5HI	u	Vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal 100 mm i kvs=800, de 10 bar de PN, cos de fosa i servomotor de senyal de 3, acoblat a la vàlvula	655,11000 €
BN811590	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1''1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic	13,06000 €
BN82-0X0Z	u	Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobrimnt de resina epoxi (150 micres) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR)	260,41000 €
BN82-0X1A	u	Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobrimnt de resina epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR)	59,27000 €
BN82-0X1B	u	Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobrimnt de resina epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR)	94,55000 €
BN84-0X3D	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobrimnt de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic	238,30000 €
BN84-0X3F	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobrimnt de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic	397,10000 €
BN84-0X3I	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobrimnt de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic	171,60000 €
BN85-H4EP	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic	27,09000 €
BN85-HEK8	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2''1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic	43,95000 €
BN85-HEND	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic	62,95000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BN85-HJ1U	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic	105,71000 €
BN89-HISI	u	Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 3/4'', execució normal, cos de llautó, disc d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 12 bar, temperatura màxima 100 °C CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	4,52000 €
BN912160	u	Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt	123,90000 €
BNC0-HP94	u	Vàlvula EvoPICV, picv sèrie 94 (actuador M94F2 inclòs), brides ISO, de Pettinaroli model 94FL, 4'', 55000 l/h, 242,16 GPM, d'equilibrat dinàmic independent de la pressió, isoporcentual combinada de triple funció: equilibrat amb selecció/limitació de cabal, estabilització de pressió diferencial, i control amb actuador inclòs (tres en un), del tipus Limitador de flux constant ajustable i vàlvula de control; s'aconsegueix un flux constant utilitzant un regulador de pressió diferencial integrat, que manté una constant ØP a través de la porció de vàlvula. L'ajust inicial del cabal es pot fer electrònicament a través dels botons de configuració de l'actuador, sense necessitat d'utilitzar cap eina addicional o dispositiu separat. L'actuador s'integra amb la vàlvula i es pot configurar a través del menú de configuració perquè sigui accionat per senyal flotant o proporcional. Un només model d'actuador pot ser utilitzat en tota la gamma i adaptat a una grandària determinada mitjançant l'ús de la placa dipswitch. L'ajust inicial del cabal no afecta a l'autoritat de la vàlvula de control ja que l'actuador ajusta automàticament el senyal de control d'acord amb la posició preajustada. L'actuador es pot remoure fàcilment en una apagada manual immediata de servei.	3.078,82000 €
El regulador de pressió diferencial es pot llevar per al manteniment.			
La pressió de tancament màxima és de 600 kPa i la vàlvula ha d'assegurar una taxa de fugides de 0,01% del cabal màxim. Quan es requereixin ports de lectura de pressió, la pèrdua de pressió total a través de la vàlvula ha de ser llegible, amb la finalitat de verificar el rang de pressió diferencial i l'optimització de la pressió de la bomba.			
BNE17300	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1''1/4 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre	14,25000 €
BNE1-11MS	u	Desfangador amb cos d'acer e imant, marca CALEFFI DIRTAL model 5466 o equivalent, DN 150	2.935,28000 €
Deflector de llots amb imant Cos d'acer pintat amb pols epoxi Connexions embridades PN 16 Acoblament amb contrabrida EN 1092-1 Amb aïllament Pressió màxima de treball: 10 bar. Rang de temperatura: 0-100 °C Capacitat de separació de partícules: fins a 5 µm Cos: acer pintat amb pólvores epoxídiques Tap superior:llautó EN 12165 CW617N Element interior: acer inoxidable EN 10088-3 (AISI 302) i PEAD Juntes hidràuliques: fibra sense amiant (tap superior) Aixeta de buidatge: llautó EN 12165 CW617N			
BNE1-1N4R	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 50 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre	58,94000 €
BNE1-1N4S	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre	279,94000 €
BNE1-1N4V	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre	207,15000 €
BNE1-1N4W	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 200 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre	649,43000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BNE1-1N50	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre	103,82000	€
BNE1-1NXS	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre	331,69000	€
BNE2-1N54	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3'' de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,8 mm de diàmetre	106,28000	€
BNE2-1N55	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2'' 1/2 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,8 mm de diàmetre	52,77000	€
BNE2-1N5B	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4'' de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre	5,53000	€
BNE2-1N5F	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 4'' de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,8 mm de diàmetre	191,03000	€
BNE2-HDYZ	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2'' de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,45 mm de diàmetre	29,26000	€
BNL1-TP658	u	Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor sec d'alta eficiència tipus TPE3 65-280 S-A-F-A-BQQE-JWB	3.510,94000	€
		Inclou maniguets antivibratori, sensors de pressió i sensors de temperatura, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada.		
BNL1-TP802	u	Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor sec d'alta eficiència tipus TPE3 80-250 S-A-F-A-BQQE-KWB	3.929,51000	€
		Inclou maniguets antivibratori, sensors de pressió i sensors de temperatura, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada.		
BNL1-TPE11	u	Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor sec d'alta eficiència tipus TPE3 100-100 S-A-F-A-BQQE-HWA	3.574,30000	€
		Inclou maniguets antivibratori, sensors de pressió i sensors de temperatura, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada.		
BNL1-TPE65	u	Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor sec d'alta eficiència tipus TPE3 50-180 S-A-F-A-BQQE-GYC	2.961,29000	€
		Inclou maniguets antivibratori, sensors de pressió i sensors de temperatura, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada.		
BNN2-344B	u	Bomba submergible d'esgotament amb connexió roscada d'1 1/2'' de diàmetre nominal, rotor de tipus obert fabricat en acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb un pas útil de sòlids de 10 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i 1,5 kW de potència nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)	810,24000	€
BNP0-15SYE	u	Grup elevació residuals, equipat amb 2 bombes DW en acer inoxidable AISI 304, motor trifàsic de 230 V d'1,5 kW de potència nominal, connexió amb tub de PVC de 50/63 mm de diàmetre nominal, amb un pas de sòlids de 50 mm de diàmetre màxim, dipòsit de polietilè d'alta densitat de 540 litres de capacitat equipat amb boca de registre i canonades d'entrada, impulsió i ventilació	6.309,74000	€
BNSM94FL212X	u	VÀLVULA D'EQUILIBRAT DINÀMIC EVOPICV TRIPLE FUNCIO sèrie 94 -2 1/2'' 30.000 l/h - 132,09 gpm.	1.757,22000	€
BNSM94FL2X	u	Vàlvula d'equilibrat dinàmic evopicv-r triple funció sèrie 94FH 2" - 20000 l/h - 88,06 GPM	1.297,28000	€
BNSSM83HPR1	u	Vàlvula d'equilibrat dinàmic evopicv-r triple funció sèrie 83 - 1 1/2'' 9.000 l/h - 39,63 gpm.	536,90000	€
BNZ0-0TTH	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal	100,10000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BNZ0-0TTP	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal	94,78000	€
BNZ0-0TU5	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal	123,30000	€
BNZ0-0TU6	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal	74,58000	€
BNZ0-0TUB	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal	113,12000	€
BNZ0-0TUQ	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal	190,26000	€
BP44-1A3V	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 7 F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575	1,18000	€
BP45-VIXG	m	Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 24 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna micromòdul, reblert de gel hidròfug, element de reforç d'aramida, amb coberta de polietilè, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	0,84000	€
BP4C-CW3B	u	Connector ST per a fibra òptica	3,81000	€
BP4D-H5LT	u	Part proporcional de material per a preparació de terminació de cable de fibra òptica i identificació de fibres	1,50000	€
BP71-1YC1	u	Adaptador òptic per a 2 connectors LC dúplex monomode, per a muntar sobre suport o sobre repartidor òptic	10,86000	€
BP72-1PVG	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 36 llocs de treball, per a xarxa de categoria 5e F/UTP, xassís rack 19'', de 700x600x400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau	982,93000	€
BP79-1AFY	u	Caixa de fibra òptica lliscant, per a empalmaments, d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19'', amb portaetiquetes i 3 plaques cegues	70,19000	€
BP7B-1AH8	u	Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus LC, per a una fibra monomode, per a muntar sobre adaptador òptic	7,01000	€
BP7E-CMT1	u	CMT-FHDX-820	431,25000	€
BP7E-CPU1	u	CPU 1214C, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI	419,90000	€
BP7E-H5T0	u	Conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1 port 1000 Mbps de fibra òptica amb conector tipus SC o LC, per a armari tipus rack 19", amb alimentació a 240V	87,01000	€
BP7E-H5TA	u	Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V	430,00000	€
BP7E-IN1	u	Analog input SM 1231, 8AI	371,15000	€
BP7E-OU1	u	Analog output SM 1231, 8AI	371,15000	€
BP7E-SDS	u	Concentrador datalogger SDS-BB-GTW1, SIGE i Plug & Play	1.780,00000	€
BP7E-SIM1	u	Simatic PM 1207/1AC/DC24V/2,5A	83,54000	€
BP7L-1AGF	u	Regleta d'alimentació fixa, amb 7 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre d'antiparàsits, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal	120,47000	€
BQF3383H VX	u	Casc aïllant segons RITE amb tancament velcro per a vàlvules sèrie 83 Dn40 i DN 50. Pettinaroli	66,35000	€
BR3D-21GK	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	20,90000	€
BTARM0002	U	ARMARI RITTAL DE 2000MMX600MMX400MM AMB PORTA FRONTAL TRANSPARENT	400,00000	€
BTBOM0300	U	BOIA AMB CABLE ESTANC PVC Y NBR/PVC, AMB REFORÇ PER FLEXIÓ AMB GOMA EPDM. VÁLIDA PER LÍQUID AMB DENSITAT 0'95-1,10 G/CM3. COS DE POLIPROPILE. . TEMPERATURA DEL LÍQUID 0-60 Cº. PROTECCIÓN D'ENTRADA IP68. FUNCIONA AMB	120,20000	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 33

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		MICROINTERRUPTOR. AC: CARGA RELATIVA 250V/10A. HOMOLOGACIONS: CE, CSA, SEMKO, NEMKO, DEMKO	
BTBOM0310	ML	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE PER SENYALS: MANGUERA APANTALLADA DE 4 PARS PER SENYALS DE BOIES	1,80000 €
BTBOM0400	ML	ARMARI D'ACER INOXIDABLE AISI 316-L O SIMILAR DE 1,2 X 0,5 I 0,5 m I 5 mm DE GRUIX D'ALÇADA, RIGIDITZAT INTERIORMENT, ENGRAPAT A LA PARET AMB UNA BARRA D'ACER INOXIDABLE PER A SUBJECCIÓ DE BOIES. INCLOU MÀ D'OBRA	216,00000 €
BTCAB0011	ML	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLES DE SENYAL: MANGERA APANTALLADA AMB AILLAMENT DE PVC/A DE 300/500V Y SECCIÓ MÍNIMA DE FIL DE 1'5 MM2 DE COBRE ELECTROLÍTIC CLASE 5 DE 25 FILS, TEMPERATURA DE TREBALL -30 A 70°C.. CUMPLINT NORMATIVA RBT.	8,68000 €
BTCOM0500	U	SUBMINISTRAMENT D'UN ROUTER INDUSTRIAL QUE ADMETI CONNEXIÓ A LES XARXES 2G/3G/4G AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:	300,00000 €
		SUPORT ALS ESTÀNDARDS SENSE FILS I FREQÜÈNCIES (MHZ): 3G: B1 (2100), B5 (850), B8 (900). 4G: B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500). 4G (LTE) CAT.6 FINS 300 MBPS; 3G FINS 42 MBPS. REGIÓ EUROPEA. 1 PORT ETHERNET RJ45 WAN (CONFIGURABLE LAN) 10/100/1000 MBPS, 3 PORTS ETHERNET RJ45 LAN 10/100/1000 MBPS, 2 RANURES PER TARGETA SIM (SUPORT 1.8/3 VOLTS SIM), 3 CONNECTORS ANTENA SMA FEMELLA: 2X SMA FOR MOBILE, 1 SMA FOR GPS. ENRUTAMENT ESTÀTIC. ENRUTAMENT DINÀMIC (BGP, OSPF V2, RIP V1/V2, EIGRP, NHRP).	
		PROTOCOLS DE XARXA: TCP, UDP, IPV4, IPV6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL V3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPOE, UPNP, SSH, DHCP, TELNET CLIENT, SNMP, MQTT, WOL. SERVIDOR RADIOUS INTERN/EXTERN.	
		DHCP: ASSIGNACIÓ IP DINÀMICA I ESTÀTICA. CONTROL D'ACCÉS: CONTROL FLEXIBLE D'ACCÉS DE PAQUETS TCP, UDP, ICMP, FILTRAT D'ADREÇA MAC. EINES DE GESTIÓ I MONITORITZACIÓ: VIA INTERFÍCIE WEB (HTTP/HTTPS), ACTUALITZACIÓ DE FIRMWARE, LÍNIA DE COMANDES (CLI), REGISTRE D'EVENTS I SISTEMA, SSH (V1, V2), CONTROL SMS, SNMP V1/V2/V3, MODBUS TCP ESTAT/CONTROL.	
		HARDWARE: CPU QUAD-CORE ARM CORTEX A7, RAM 256MB DDR3, FLASH 256MB. VOLTATGE D'OPERACIÓ ENTRE 9 I 50 VDC, AMB PROTECCIÓ DE POLARITAT. HUMITAT RELATIVA DE TREBALL ENTRE 10% I 90% (SENSE CONDENSACIÓ). RANG DE TEMPERATURA FUNCIONAMENT: -40°C A 75°C. TEMPS MIG ENTRE FALLADES (MTBF) SUPERIOR A 290.000 HORES.PROTECCIÓ IP 30. CARCASSA D'ALUMINI, AMB POSSIBILITAT DE MUNTATGE EN CARRIL DIN.	
		CERTIFICACIONS: CE D'ACORD A LA DIRECTIVA RED 2014/53/EU, ROHS. 2 ANTENES INCLOSES AMB RANG DE FREQÜÈNCIES: 698-960 / 1710-2690 MHZ, GUANY 3DBI, IMPEDÀNCIA D'ENTRADA: 50?.	
		L'EQUIPAMENT HA DE SER COMPATIBLE AMB LA CONFIGURACIÓ BASE DELS PARÀMETRES DE COMUNICACIÓ DE L'ACTUAL XARXA MPLS, O M2M EN ALTRA CAS, I DEL SISTEMA DE TELECONTROL DE LA XARXA D'APROFITAMENT D'AIGUA FREÀTICA DE BARCELONA.	
BTELE0010	U	MAGNETOTÈRMIC PER ARMARI CONTROL	40,00000 €
BTELE0020	U	DIFERENCIAL PER ARMARI CONTROL	45,00000 €
BTELE0030	U	DOBLADOR DE TENSIÓ PER ARMARI CONTROL	130,00000 €
BTELE0040	U	PROTECCIÓ SOBRETENSIONS PER ARMARI CONTROL	200,00000 €
BTELE0060	U	ENDOLL PER ARMARI CONTROL	10,00000 €
BTELE0070	U	RELÉS WATCHDOG PER ARMARI CONTROL	60,00000 €
BTELE0080	U	MATERIAL VARI MUNTATGE PER ARMARI CONTROL	150,00000 €
BTLIM0010	U	SUMINISTRE, MUNTATGE, INSTAL·LACIÓ I PROGRAMACIÓ DE: TRANSMISOR DE NIVELL TIPUS PIEZOMÈTRIC AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: PENTJAT CERÀMIC AMB RANG DE MEDICIÓ, 0 A 1 BAR AMB 40 METRES DE CABLE, AMB PROTECCIÓ IP68,	1.550,00000 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 34

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		PRECISIÓ INFERIOR A 0,1%, OSCILADOR E25, AMB ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA DE 9,6 A 35 V CC I SENYAL DE SORTIDA 4-20 mA. CAIXA DE CONNEXIONS IP65 AMB FILTRE I COMPENSADOR D'AIRE. PREPARAT PER TREBALLAR EN AIGÜES RESIDUALS. INCLOU MÒDUL D'INDICACIÓ Y ÚS PLICSCOM. TEMPERATURA DE TREBALL ENTRE -20 I 100°.	
BTMI0032	U	BATERIES 10 AH COMPATIBLES AMB EL PLC	143,59000 €
BTMI0061	U	SUBMINISTRAMENT DE RACK 19 PULSADES COMPATIBLE AMB EL PLC PER A BUS DE 8 SLOTS	43,75000 €
BTMI0062	U	SUBMINISTRE DE FRAME D'EXPANSIÓ PER A 8 I/O SLOTS	340,92000 €
BTMI0064	U	SUBMINISTRE DE FONT D'ALIMENTACIÓ DEL PLC DE 85-264 V AMB CARREGADOR PER A BATERIA DE BACKUP	340,00000 €
BTMI0150	U	SUBMINISTRE DE PROTECCIONS I ENDOLLS PER ARMARI DE REMOTA	765,80000 €
BTMIC0012	U	SUBMINISTRE DE CPU AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES: PROCESSADOR MÍNIM: DE 32 BITS VELOCITAT MÍNIMA 200 MHZ RELLOTGE MEMÒRIA MÍNIMA: 32 MB FLASH (EEPROM) 32 MB DRAM BATERIA: LITI DE 3V, AUTONOMIA 3 MESOS. COPROCESSADOR (OPCIONAL) PORTS COMUNICACIONS: SERIAL PORT 1: CONFIGURABLE RS-232C (AMB CONTROL DE FLUX COMPLERT, FINS A 230,4 KB/S, I INTERFÍCIE RECEPTORA GPS) O RS-485 (MULTI-DROP-2-WIRE, FINS 230,4 KB/S). SERIAL PORT 2: RS-232C (AMB CONTROL DE FLUX COMPLERT, FINS A 230,4 KB/S, I INTERFÍCIE RECEPTORA GPS) PLUG-IN PORT 1: ES PODEN CONFIGURAR PORTS DE TIPUS: RADIO MODEM, DPSK 1.2 KB/S, FSK 1.2/1.8/2.4 KB/S, DFM 2.4/3.6/4.8 KB/S RS-232, SYNC/ASYNCH, CONTROL DE FLUX COMPLERT, FINS A 230,4 KB/S, I INTERFÍCIE RECEPTORA GPS. RS-485 MULTI-DROP-2-WIRE, FINS 230,4 KB/S. ETHERNET 10/100 MB/S PLUG-IN PORT 2: ES PODEN CONFIGURAR PORTS DE TIPUS: RADIO MODEM, DPSK 1.2 KB/S, FSK 1.2/1.8/2.4 KB/S, DFM 2.4/3.6/4.8 KB/S RS-232, SYNC/ASYNCH, CONTROL DE FLUX COMPLERT, FINS A 230,4 KB/S, I INTERFÍCIE RECEPTORA GPS. RS-485 MULTI-DROP-2-WIRE, FINS 230,4 KB/S. ETHERNET 10 MB/S PORT ETHERNET: 10/100 MB/S USB HOST PORT 1 I 2: TIPUS A HOST FULL SPEED 12 MBS PER COMUNICACIÓ MDLC SOBRE IP NOMÉS PER MOTOTRBO DE RADIO. PORT USB PER DISPOSITIUS: TIPUS B. PORT INTERN DE 10/100 MB/SPER CONFIGURACIÓ DE CPU REDUNDANT. LEDS D'ESTAT I DIAGNÒSTIC CALENDARI, INCLOENT ANYS DE TRASPÀS	1.200,00000 €
BTMIC0041	U	SUBMINISTRAMENT DE 40 CABLES DE 3 METRES PER A CONNECTAR ELS SENYALS ALS TERMINAL BLOCKS DELS MÒDULS D'ENTRADA I SORTIDA DEL PLC	150,00000 €
BTMIC0102	U	SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL 32 ENTRADES DIGITALS FAST 24V O SIMILAR.	330,00000 €
BTMIC0105	U	SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL DE 32 SORTIDES DIGITALS/ENTRADES DIGITALS DE TIPUS "FET" (ENTRADES Y SORTIDES INTERCANVIABLES EN RELACIÓ DE PAQUETS DE 8).	345,00000 €
BTMIC0110	U	SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL ACE 16 ENTRADES ANALÒGIQUES +/-20MA O SIMILAR. CODI DEL PRODUCTE: V463	650,00000 €
BTMIC0111	U	SUBMINISTRAMENT D'OPCIÓ ALIMENTACIÓ INTERNA 24V PER MÒDUL ENTRADES/SORTIDES ACE (24 PS PLUG IN KIT) O SIMILAR	79,00000 €
BTMIC0119	U	SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL BLANC PER EVITAR ENTRADA DE POLS EN SLOTS BUITS.	25,00000 €
BV1D-02VF	u	Determinació de la demanda bioquímica d'oxigen (DBO) d'una mostra d'aigua, segons la norma UNE-EN 1899-1, UNE-EN 1899-2	116,05000 €
BV210-01PG	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2	152,03000 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 35

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BV254-02I6	u	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278	712,51000	€
BV2J0-0102	u	Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobrint de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15	17,70000	€
BV2J0-0108	u	Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, segons la norma UNE-EN ISO 2409, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10	48,57000	€
BVA0-02GX	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5	563,74000	€
BVA5-02AC	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401	541,13000	€
BVA7-H6OY	m	Muntatge de tub inclinomètric sobre parament vertical i fins 25 m de profunditat, inclosa part proporcional de maniguet d'unió, tapon de fons i cap d'injecció o fricció i sense incloure perforació ni pretub	60,74000	€
BVA7-H6OZ	d	Lectura de sondeigs inclinomètrics en pantalles, inclosa redacció de l'informe corresponent	925,91000	€
BVAC-02IX	u	Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633	563,74000	€
BVAJ-H70P	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua freda sanitària, segons CTE	649,20000	€
BVAJ-H70T	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de protecció contra incendis, segons exigències del Projecte i del CTE	649,20000	€
BVAJ-H70W	u	Jornada per a inspecció de les proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, segons exigències del Projecte i del RITE	649,20000	€
BVAJ-H712	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT	649,20000	€
BVAJ-H729	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT	811,50000	€
BVAJ-H72C	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de transmissió de veu i dades, segons exigències del Projecte	649,20000	€
C20D-Z001	m2	Ajudes de paleta	1,00000	€
MAGNA340120	u	Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfos MAGNA 3 40-120 F o equivalent.	1.390,61000	€
		Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada.		
MAGNA65120	u	Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfos MAGNA3 65-120 F o equivalent.	2.142,72000	€
		Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada.		
MT08AAA010A	m³	Aigua.	1,45000	€
MT09MIF010IA	t	Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.	36,25000	€
MT09PYE010B	m³	Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1.	78,89000	€
NG110	u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 110 mm	41,27000	€
NG125	u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 125 mm	64,84000	€
NG25	u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 25 mm	0,82000	€
NG32	u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 32 mm	1,30000	€
NG40	u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 40 mm	2,38000	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 36

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
NG50	u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 50 mm	5,10000	€
NG63	u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 63 mm	8,42000	€
NG75	u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 75 mm	15,69000	€
NG90	u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 90 mm	26,44000	€
NG9011160MM	u	Accesorio Codo ´´a tope´´, PP-RCT, D= 160 mm	98,90000	€
NG9011200MM	u	Accesorio Codo ´´a tope´´,PP-RCT, D=200 mm	253,38000	€
NG9011250MM	u	Accesorio Codo ´´a tope´´,PP-RCT, D=250 mm	301,81000	€
NMAN110	u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 110 mm	22,01000	€
NMAN125	u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 125 mm	32,29000	€
NMAN25	u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 25 mm	0,66000	€
NMAN32	u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 32 mm	1,03000	€
NMAN40	u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 40 mm	1,83000	€
NMAN50	u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 50 mm	3,12000	€
NMAN63	u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 63 mm	5,08000	€
NMAN75	u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 75 mm	7,86000	€
NMAN90	u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 90 mm	14,34000	€
NT110	u	Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 110 mm	51,59000	€
NT11160MM	u	Accesorio Te "a tope", PP-RCT, D= 160 mm	110,24000	€
NT11200MM	u	Accesorio Te "a tope", PP-RCT, D= 200 mm	309,75000	€
NT11250MMB	u	Accesorio Te "a tope", PP-RCT, D= 250 mm	516,50000	€
NT125	u	Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 125 mm	72,51000	€
NT25	u	Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 25 mm	1,09000	€
NT32	u	Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 32 mm	1,72000	€
NT40	u	Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 40 mm	3,20000	€
NT50	u	Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 50 mm	7,00000	€
NT63	u	Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 63 mm	11,33000	€
NT75	u	Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 75 mm	17,70000	€
NT90	u	Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 90 mm	30,22000	€
P7JC-BENT	kg	Morter preparat de bentonita i ciment, de conductivitat tèrmica mínima 2,35 W/(mK), baixa permeabilitat a l'aigua, resistent a gelades, densitat 1800 kg/m³, resistència mecànica a compressió 10 N/mm², per a injecció i reomplert de sonda geotèrmica vertical.	1,45000	€
P7JC-DISTA	u	Distanciador per a tubs, 2x32 mm, amb orifici central de 45 mm de diàmetre per guiat del tub d'injecció, per a sonda geotèrmica vertical.	5,06000	€
P7JC-PECAY	u	Conjunt de dues peces en Y, de polietilè d'alta densitat (PE 100), de 40 mm de diàmetre d'entrada i 32 mm de diàmetre en les derivacions, per a unió de la sonda geotèrmica vertical doble al col·lector	58,12000	€
P7JC-SONDA	u	Sonda geotèrmica per a instal·lació vertical, de 125 m de longitud i 96 mm de diàmetre, formada per un tub de polietilè d'alta densitat PN16 (PE 100) de 4 x 32 mm de diàmetre i 3,0 mm de gruix, RC SDR11, i un peu amb forma de V, al que es solden els tubs, pes de la sonda 310,5 kg, temperatura de treball entre -20°C i 30°C, subministrada en rotllos.	727,88000	€
P7JC-TUBIN	m	Tub d'injecció, de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix, per a reomplert de sonda geotèrmica vertical.	1,43000	€
POU120	u	Perforació mecànica vertical de pous de 120 mts de profunditat de diàmetre 120mm inclos neteja i gestió de fangs i posterior omplerta amb morter d'alta conductivitat. Suministrament i instal·lació a cada pou de sonda simple (impulsió i retorn) de polietilè d'alta densitat amb extrems llisos PE100 HD de la marca HakaGerndur PN16/S 5/SDR 11 (o equivalent) de diàmetre 40 mm, sumministrades en rull continuu. Inclòs transport de maquinària i operaris.	4.500,00000	€
PRESFL0150X	u	Pressostat	143,00000	€
SONDASEN	u	Gestió multisensor, inclòs 4 sensors de temperatures amb cables de 5m (sense maniguets d'inmerssió)	152,00000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
UTNIRCL2574	m	Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 7,4/ Serie 3,2, D= 25 x 3,5 mm	3,87000	€
UTNIRCL3211	m	Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 32 x 2,9 mm	4,87000	€
UTNIRCL4011	m	Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 40 x 3,7 mm	7,75000	€
UTNIRCL5011	m	Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 50 x 4,6 mm	10,87000	€
UTNIRCL6311	m	Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 63 x 5,8 mm	16,77000	€
UTNIRCL7511	m	Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 75 x 6,8 mm	21,99000	€
UTNIRCL9011	m	Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 90 x 8,2 mm	31,83000	€
UTNIRCL11011	m	Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 110 x 10,0 mm	47,47000	€
UTNIRCL12511	m	Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 125 x 11,4 mm	55,89000	€
UTNIRCL16011	m	Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 160 x 14,6 mm	103,58000	€
UTNIRCL20011	m	Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 200 x 18,2 mm	179,15000	€
UTNIRCL25011	m	Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 250 x 22,7 mm	258,58000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

TRANSPORT

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
CO11-15PER	u	Transport de maquinària per a sondatges i perforacions del terreny per rotopercussió	7.800,00000	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		87,69000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,100	/R x 25,38000 =	27,91800
				Subtotal:	27,91800	27,91800
Maquinària	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,600	/R x 1,73000 =	1,03800
				Subtotal:	1,03800	1,03800
Materials	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x 116,64000 =	23,32800
	B011-05ME	m3	Aigua	0,180	x 1,72000 =	0,30960
	B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550	x 15,59000 =	24,16450
	B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650	x 16,39000 =	10,65350
				Subtotal:	58,45560	58,45560
				DESPESES AUXILIARS	1,00 %	0,27918
				COST DIRECTE		87,69078
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		87,69078
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		148,41000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050	/R x 25,38000 =	26,64900
				Subtotal:	26,64900	26,64900
Maquinària	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,725	/R x 1,73000 =	1,25425
				Subtotal:	1,25425	1,25425
Materials	B054-06DH	kg	Calç àeria hidratada CL 90-S, en sacs	190,000	x 0,27000 =	51,30000
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380	x 116,64000 =	44,32320
	B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x 1,72000 =	0,34400
	B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,380	x 17,59000 =	24,27420
				Subtotal:	120,24140	120,24140

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Unitats	Preu	Parcial	Import
		DESPESES AUXILIARS	1,00 %			0,26649
		COST DIRECTE				148,41114
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				148,41114
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		85,02000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x 25,38000 =	25,38000
				Subtotal:	25,38000	25,38000
Maquinària	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x 1,73000 =	1,21100
				Subtotal:	1,21100	1,21100
Materials	B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630	x 17,59000 =	28,67170
	B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x 1,72000 =	0,34400
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250	x 116,64000 =	29,16000
				Subtotal:	58,17570	58,17570
				DESPESES AUXILIARS	1,00 %	0,25380
				COST DIRECTE		85,02050
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		85,02050
B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		98,25000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x 25,38000 =	25,38000
				Subtotal:	25,38000	25,38000
Maquinària	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x 1,73000 =	1,21100
				Subtotal:	1,21100	1,21100
Materials	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380	x 116,64000 =	44,32320
	B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520	x 17,59000 =	26,73680
	B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x 1,72000 =	0,34400
				Subtotal:	71,40400	71,40400

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 41

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,00	%	0,25380
			COST DIRECTE	98,24880		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	98,24880		
B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000	186,75000 €		
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050	/R x 25,38000	=	26,64900
			Subtotal:		26,64900	26,64900
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,725	/R x 1,73000	=	1,25425
			Subtotal:		1,25425	1,25425
Materials						
B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x 1,72000	=	0,34400
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x 116,64000	=	23,32800
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,530	x 17,59000	=	26,91270
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	400,000	x 0,27000	=	108,00000
			Subtotal:		158,58470	158,58470
			DESPESES AUXILIARS	1,00	%	0,26649
			COST DIRECTE	186,75444		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	186,75444		
B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000	81,12000 €		
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x 25,38000	=	25,38000
			Subtotal:		25,38000	25,38000
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x 1,73000	=	1,21100
			Subtotal:		1,21100	1,21100
Materials						
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x 116,64000	=	23,32800
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,740	x 17,59000	=	30,60660
B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x 1,72000	=	0,34400
			Subtotal:		54,27860	54,27860

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 42

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI		UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,00	%		0,25380
				COST DIRECTE				81,12340
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				81,12340
B07K-0LR1	m3	Pasta de guix amb Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	Rend.: 1,000				121,83000	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0D-0008	h	Manobre guixaire	1,000	/R x	24,55000	=	24,55000	
				Subtotal:				24,55000
Materials								
B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	800,000	x	0,12000	=	96,00000	
B011-05ME	m3	Aigua	0,600	x	1,72000	=	1,03200	
				Subtotal:				97,03200
				DESPESES AUXILIARS	1,00	%		0,24550
				COST DIRECTE				121,82750
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				121,82750
B0B6-107C	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a l'obra B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000				1,15000	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,005	/R x	26,12000	=	0,13060	
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,005	/R x	29,42000	=	0,14710	
				Subtotal:				0,27770
Materials								
B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,050	x	0,81000	=	0,85050	
B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,0102	x	1,60000	=	0,01632	
				Subtotal:				0,86682
				DESPESES AUXILIARS	1,00	%		0,00278
				COST DIRECTE				1,14730
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,14730
B0B6-107D	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2	Rend.: 1,000				1,12000	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,005	/R x	29,42000	=	0,14710	
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,005	/R x	26,12000	=	0,13060	

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 43

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
			Subtotal:		0,27770			0,27770
Materials								
B0B7-106P	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	1,050	x	0,78000	=	0,81900	
B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,0102	x	1,60000	=	0,01632	
			Subtotal:		0,83532			0,83532
			DESPESES AUXILIARS		1,00 %			0,00278
			COST DIRECTE					1,11580
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					1,11580
B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000		1,15000			€
			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,005	/R x	29,42000	=	0,14710	
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,005	/R x	26,12000	=	0,13060	
			Subtotal:		0,27770			0,27770
Materials								
B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,0102	x	1,60000	=	0,01632	
B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,050	x	0,81000	=	0,85050	
			Subtotal:		0,86682			0,86682
			DESPESES AUXILIARS		1,00 %			0,00278
			COST DIRECTE					1,14730
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					1,14730
DTLIM0200	U	MATERIAL DIVERS DE MONTATGE PER SENSOR DE NIVELL PEZORRESISTIU	Rend.: 1,000		300,00000			€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
P-1	AIGUXAR	u	Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1''1/4, connectat a una bateria o a un ramal. Amb els accessoris per a evitar l'obstrucció i reflux d'aigua des de la instal·lació de biomassa cap a la xarxa. Inclou filtre retenidor, vàlvula antiretorn, dues vàlvules de bola i aixeta tipus jardí poder netejar els components que siguin precisos pel manteniment. Totalment muntat i probat.	Rend.:	1,000			181,69	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,700	/R x	30,41000	=	21,28700	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,200	/R x	26,08000	=	5,21600	
				Subtotal:				26,50300	26,50300
Materials									
	BN317720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/4, de 25 bar de PN i preu alt	2,000	x	12,60000	=	25,20000	
	BN316720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1'', de 25 bar de PN i preu alt	1,000	x	8,11000	=	8,11000	
	BN811590	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1''1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic	1,000	x	13,06000	=	13,06000	
	BNE17300	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1''1/4 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre	1,000	x	14,25000	=	14,25000	
	BJM12407	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1''1/4, per a connectar a la bateria o al ramal	1,000	x	88,69000	=	88,69000	
				Subtotal:				149,31000	149,31000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,714	% s	26,50280	=	0,18923	
				Subtotal:				0,18923	0,18923
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,39755
				COST DIRECTE					176,39978
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		5,29199
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					181,69177
P-2	BABM0140	u	Desconnector hidràulic 1 1/4". Desconnectador hidràulic fabricat amb llautó, connexió amb racors, amb tots els accessoris, instal·lat i muntat	Rend.:	1,000			157,72	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x	30,41000	=	7,60250	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,250	/R x	26,12000	=	6,53000	
				Subtotal:				14,13250	14,13250
Materials									

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Altres	BABM0140X	u	Desconnector hidràulic 1 1/4"	1,000	x	137,98000	= 137,98000
				Subtotal:		137,98000	137,98000
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	7,1742	% s	14,13245	= 1,01389
				Subtotal:		1,01389	1,01389
				COST DIRECTE			153,12639
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		4,59379
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				157,72018
P-3	BJ6E-AGLICO	I	Solució anticongelant aigua-monoetilenglicol, concentració d'anticongelant pur del 10%, per a reomplert de circuit d'instal·lació de geotèrmia.	Rend.: 1,000			2,81 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
Altres	BJ6L-AIGUA	I	Solució anticongelant aigua-monoetilenglicol, concentració d'anticongelant pur del 10%, per a reomplert de circuit d'instal·lació de geotèrmia.	1,000	x	2,70000	= 2,70000
				Subtotal:		2,70000	2,70000
	%Z0	%	Costes directos complementarios	1,000	% s	2,70000	= 0,02700
				Subtotal:		0,02700	0,02700
				COST DIRECTE			2,72700
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,08181
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,80881
BX1A012			Dutxa renta ulls	Rend.: 1,000			1.699,50 €
P-4	E2R2INS1	m3	Partida per a la gestió de residus de les instal·lacions	Rend.: 1,000			26,42 €
P-5	EE51MS10	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), tipus CLIMAVER A1 APTA o equivalent, segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 20300 de la serie Conductes Climaver d'ISOVE , muntat encastat en el cel ras Inclou part proporcional de supotació i mitjans auxiliars. Totalment muntat i provat.	Rend.: 1,000			82,60 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,320	/R x	30,41000	= 9,73120
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,320	/R x	26,08000	= 8,34560
				Subtotal:		18,07680	18,07680
Materials							
	BEPANAPT	m2	Llana mineral ISOVER CLIMAVER®360 Apta panell rígid d'alta densitat de llana de vidre ISOVER per a ús en exteriors. Revestit per la cara exterior d'un	1,150	x	49,51000	= 56,93650
				Subtotal:			
				COST DIRECTE			
				DESPESES INDIRECTES			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Revestiment d'alumini gofratge plastificat amb barrera de vapor absoluta, impermeable amb protecció ultraviolada, i adherit al panell de Llana Mineral mitjançant un sistema de pegat resistent a ambients exteriors; i per la seva cara interior, amb un teixit NET de vidre reforçat de color negre de gran absorció acústica i resistència mecànica de 40 mm de gruix, llarg 3,00 m, ample 1,21 m, complint la norma UNE EN 14303 Productes aïllants tèrmics per a equips en edificació i instal·lacions industrials amb marcatge CE de Sistema de conductes autoportants per a climatització i ventilació ETA 20/0122 segons EAD 360001-00-0803. Amb una conductivitat tèrmica de 0,032 a 0,038 W /(m·K), un coeficient d'absorció acústica, AW, (alfa)w 0,95, classe de reacció al foc B-s1-*d0, classe d'estanquitat ATC1, una resistència a la pressió de 800 PA, i codi de designació MW-EN 14303-T5-MV1. Per a assegurar l'estanquitat del conducte ISOVER disposa de la Cinta CLIMAVER®360 Star i la Cua CLIMAVER®360 Apta			
	BEY5B000	u	Repercussió, per m², de material auxiliar per a fixació i confecció de canalitzacions d'aire en instal·lacions de climatització	0,100	x	0,22000	= 0,02200
	BECINTAPT	m	Cinta CLIMAVER® de ISOVER d'alumini mat de 50 micres de gruix i 63 mm d'ample en rotllo de 50 m amb adhesiu a base de resines acríliques, té impresa la paraula CLIMAVER® com a garantia de qualitat. Recomanada per a la realització de conductes autoportants CLIMAVER® amb el revestiment exterior d'alumini vist. Asseguren l'estanquitat del conducte. Assegura la perfecta i permanent adhesió de la cinta al conducte. S'aplica a temperatures majors de 0 °C	1,500	x	0,45000	= 0,67500
	BEADHEAP	I	Adhesiu vinílic, Cua CLIMAVER®360, en dispersió aquosa en pot de 0,75 litre. Especialment concebut per a la unió de llana de vidre. Sense olor, no tòxic i no inflamable. Recomanada per a l'aplicació en el segellament de les unions interiors en la realització de figures en tota mena de conductes CLIMAVER® si es realitzen seguint el Mètode del Tram Recte (MTR). Es recomana mantenir amb el tap "boca avall" per a evitar l'assecat del producte.	0,010	x	11,73000	= 0,11730
	BEW5B000	u	Suport metàl·lic d'acer galvanitzat per a subjecció al forjat de conducte rectangular de llana mineral per a la distribució d'aire en climatització	0,900	x	4,55000	= 4,09500
				Subtotal:		61,84580	61,84580
				DESPESES AUXILIARS		1,50	% 0,27115
				COST DIRECTE			80,19375
				DESPESES INDIRECTES		3,00	% 2,40581
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				82,59956
EEU52955			Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat.	Rend.: 1,000			24,79 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x	30,41000	= 7,60250
				Subtotal:			
				COST DIRECTE			

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:	7,60250			7,60250
Materials								
	BEU52955	u	Termòmetre bimetal·lic amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120 °C	1,000	x	16,35000	=	16,35000
				Subtotal:	16,35000			16,35000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,11404	
				COST DIRECTE				24,06654
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	0,72200	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				24,78853
P-6	EG62D19J	u	Subministrament i instal·lació interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment	Rend.: 1,000				15,12 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	30,41000	=	4,56150
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,183	/R x	26,08000	=	4,77264
				Subtotal:	9,33414			9,33414
Materials								
	BGW62000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	1,000	x	0,35000	=	0,35000
	BG62D19J	u	Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,	1,000	x	4,86000	=	4,86000
				Subtotal:	5,21000			5,21000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,14001	
				COST DIRECTE				14,68415
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	0,44052	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				15,12468
P-7	EG63B152	u	Subministrament i instal·lació presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment	Rend.: 1,000				13,72 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	30,41000	=	4,56150
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,183	/R x	26,08000	=	4,77264
				Subtotal:	9,33414			9,33414
Materials								
	BG63B152	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà	1,000	x	3,48000	=	3,48000
	BGW63000	u	Part proporcional d'accessoris per a endolls	1,000	x	0,37000	=	0,37000
				Subtotal:	3,85000			3,85000

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,14001
				COST DIRECTE				13,32415
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,39972
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				13,72388
P-8	EJ62U010	u	Descalcificador de cabal màxim 1,5 m3/h de diàmetre 1' amb capacitat de 12 kg, instal·lat	Rend.: 1,000				599,44 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	26,12000	=	13,06000
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	30,41000	=	15,20500
					Subtotal:			28,26500
								28,26500
Materials								
	BJ62U010	u	Descalcificador de cabal màxim 1,5 m3/h de diàmetre 1' amb capacitat de 12 kilos	1,000	x	553,29000	=	553,29000
					Subtotal:			553,29000
								553,29000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,42398
				COST DIRECTE				581,97898
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		17,45937
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				599,43834
P-9	EN83HP	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli EVOPICV-R sèrie 83 - 1 1/2'' 9.000 l/h - 39,63 gpm que garanteix el cabal constant estabilitzant la pressió diferencial i realitza el control incloent l' actuator. EVOPICV-R 83 és una vàlvula d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena autoritat, independent de la pressió (amb un PN de 16 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb volant extern d'ajust de cabal, regulador de pressió diferencial integrat i funció de vàlvula de control. Inclou 'ACTUADOR ON-OFF o PROPORCIONAL (0-10V). Permet una potència tèrmica òptima de modulació gràcies a la bola caracteritzada per acomodar diverses opcions d'actuadors Pettinaroli. L'ajust de cabal és accessible externament en la part superior de l'eix. S'instal·larà tarada a 8.620l/h. Incorpora ports de lectura de pressió. Inclou un casc aïllant s/RITE amb tancament velcro. Totalment muntada i provada	Rend.: 1,000				1.083,10 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,300	/R x	30,41000	=	9,12300
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,300	/R x	26,12000	=	7,83600
					Subtotal:			16,95900
								16,95900
Materials								
	ACTUADOR	u	VA9208C 24 V - (0-10V) actuator electromecànic rotatiu per vàlvula tipus 83H	1,000	x	431,09000	=	431,09000
	BQF3383IH	u	Casc aïllant segons RITE amb tancament velcro per a vàlvules sèrie 83 Dn40 i DN 50. Pettinaroli	1,000	x	66,35000	=	66,35000

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
	BNSSM83H	u	Vàlvula d'equilibrat dinàmic evopicv-r triple funció sèrie 83 - 1 1/2'' 9.000 l/h - 39,63 gpm.	1,000	x	536,90000	=	536,90000	
						Subtotal:		1.034,34000	1.034,34000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,25439
			COST DIRECTE						1.051,55339
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		31,54660
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						1.083,09999
P-10	EN94FL	u	La vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli EVOPICV sèrie 94 - 2'' 20.000 l/h - 88,06 gpm garanteix el cabal constant estabilitzant la pressió diferencial i realitza el control incloent l' actuator. EVOPICV 94 és una vàlvula d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena autoritat, independent de la pressió (amb un PN de 16 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb ajust de cabal a l'actuator intel·ligent amb interfície per l'usuari, regulador de pressió diferencial integrat i funció de vàlvula de control amb l'ACTUADOR INCLÒS CONFIGURABLE ON-OFF o PROPORCIONAL (0-10V) que permet una potència tèrmica òptima de modulació. Incorpora ports de lectura de pressió. S'instal·larà tarada a 17.241. Incorpora ports de lectura de pressió. Inclou un casc aïllant s/RITE amb tancament velcro.	Rend.: 1,000				2.045,25	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,300	/R x	30,41000	=	9,12300	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,300	/R x	26,12000	=	7,83600	
						Subtotal:		16,95900	16,95900
Materials									
	BFQ3394FL	u	Casc aïllant segons RITE amb tancament velcro per a vàlvules 94F i 95F de 4''.	1,000	x	240,35000	=	240,35000	
	ACTUADOR	u	VA9208C 24 V - (0-10V) actuator electromecànic rotatiu per vàlvula tipus 83H	1,000	x	431,09000	=	431,09000	
	BNSM94FL2	u	Vàlvula d'equilibrat dinàmic evopicv-r triple funció sèrie 94FH 2" - 20000 l/h - 88,06 GPM	1,000	x	1.297,28000	=	1.297,28000	
						Subtotal:		1.968,72000	1.968,72000
			COST DIRECTE						1.985,67900
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		59,57037
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						2.045,24937
P-11	ENSM30	u	La vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli EVOPICV sèrie 94 - 2 1/2'' 30.000 l/h - 132,09 gpm garanteix el cabal constant estabilitzant la pressió diferencial i realitza el control incloent l' actuator. EVOPICV 94 és una vàlvula d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena autoritat, independent de la pressió (amb un PN de 16 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb ajust de cabal a l'actuator intel·ligent amb interfície per l'usuari, regulador de pressió diferencial integrat i funció de vàlvula de control amb l'ACTUADOR INCLÒS CONFIGURABLE	Rend.: 1,000				2.519,25	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
			ON-OFF o PROPORCIONAL (0-10V) que permet una potència tèrmica òptima de modulació. S'instal·larà tarada a 21.551 l/h. Incorpora ports de lectura de pressió. Inclou un casc aïllant s/RITE amb tancament velcro.					
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,300	/R x	30,41000	=	9,12300
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,300	/R x	26,12000	=	7,83600
					Subtotal:		16,95900	16,95900
Materials								
	BFQ3394FL	u	Casc aïllant segons RITE amb tancament velcro per a vàlvules 94F i 95F de 4''.	1,000	x	240,35000	=	240,35000
	BNSM94FL2	u	VÀLVULA D'EQUILIBRAT DINÀMIC EVOPICV TRIPLE FUNCIO sèrie 94 -2 1/2'' 30.000 l/h - 132,09 gpm.	1,000	x	1.757,22000	=	1.757,22000
	ACTUADOR	u	VA9208C 24 V - (0-10V) actuator electromecànic rotatiu per vàlvula tipus 83H	1,000	x	431,09000	=	431,09000
					Subtotal:		2.428,66000	2.428,66000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,25439
			COST DIRECTE					2.445,87339
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%		73,37620
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					2.519,24959
P-12	ENSM55	u	La vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli EVOPICV sèrie 94 - 2 1/2'' 30.000 l/h - 132,09 gpm garanteix el cabal constant estabilitzant la pressió diferencial i realitza el control incloent l' actuator. EVOPICV 94 és una vàlvula d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena autoritat, independent de la pressió (amb un PN de 16 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb ajust de cabal a l'actuator intel·ligent amb interfície per l'usuari, regulador de pressió diferencial integrat i funció de vàlvula de control amb l'ACTUADOR INCLÒS CONFIGURABLE ON-OFF o PROPORCIONAL (0-10V) que permet una potència tèrmica òptima de modulació. S'instal·larà tarada a 21.551 l/h. Incorpora ports de lectura de pressió. Inclou un casc aïllant s/RITE amb tancament velcro.	Rend.: 1,000			3.880,50	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,300	/R x	30,41000	=	9,12300
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,300	/R x	26,12000	=	7,83600
					Subtotal:		16,95900	16,95900
Materials								
	ACTUADOR	u	VA9208C 24 V - (0-10V) actuator electromecànic rotatiu per vàlvula tipus 83H	1,000	x	431,09000	=	431,09000
	BFQ3394FL	u	Casc aïllant segons RITE amb tancament velcro per a vàlvules 94F i 95F de 4''.	1,000	x	240,35000	=	240,35000

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BNC0-HP94	u	Vàlvula EvoPICV, picv sèrie 94 (actuador M94F2 inclòs), brides ISO, de Pettinaroli model 94FL, 4´´, 55000 l/h, 242,16 GPM, d'equilibrat dinàmic independent de la pressió, isoporcentual combinada de triple funció: equilibrat amb selecció/limitació de cabal, estabilització de pressió diferencial, i control amb actuador inclòs (tres en un), del tipus Limitador de flux constant ajustable i vàlvula de control; s'aconsegueix un flux constant utilitzant un regulador de pressió diferencial integrat, que manté una constant ØP a través de la porció de vàlvula. L'ajust inicial del cabal es pot fer electrònicament a través dels botons de configuració de l'actuador, sense necessitat d'utilitzar cap eina addicional o dispositiu separat. L'actuador s'integra amb la vàlvula i es pot configurar a través del menú de configuració perquè sigui accionat per senyal flotant o proporcional. Un només model d'actuador pot ser utilitzat en tota la gamma i adaptat a una grandària determinada mitjançant l'ús de la placa dipswitch. L'ajust inicial del cabal no afecta a l'autoritat de la vàlvula de control ja que l'actuador ajusta automàticament el senyal de control d'acord amb la posició preajustada. L'actuador es pot remoure fàcilment en una apagada manual immediata de servei. El regulador de pressió diferencial es pot llevar per al manteniment. La pressió de tancament màxima és de 600 kPa i la vàlvula ha d'assegurar una taxa de fugides de 0, 01% del cabal màxim. Quan es requereixin ports de lectura de pressió, la pèrdua de pressió total a través de la vàlvula ha de ser llegible, amb la finalitat de verificar el rang de pressió diferencial i l'optimització de la pressió de la bomba.	1,000 x 3.078,82000 = 3.078,82000
			Subtotal:	3.750,26000 3.750,26000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,25439
			COST DIRECTE	3.767,47339
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 113,02420
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	3.880,49759

P-13	EY031000	u	Perforació per via humida en mur de formigó massís, de 300 mm de diàmetre fins una profunditat màxima de 35 cm, realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per pas d'instal·lacions	Rend.: 1,000	196,16	€
		Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra						
	A0150000	h	Manobre especialista	3,375 /R x 25,38000 =	85,65750	
			Subtotal:		85,65750	85,65750
Maquinària						
	C200HS01	h	Perforadora amb corona diamantàda i suport, per via humida	3,375 /R x 28,00000 =	94,50000	
			Subtotal:		94,50000	94,50000

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Altres									
	%AUXM	%	MEDIS AUXILIARS	5,000	% s	180,15760	=	9,00788	
						Subtotal:		9,00788	9,00788
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		1,28486
			COST DIRECTE						190,45024
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		5,71351
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						196,16375
P-14	FDKZHLD4	u	Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 700x700mm,D400,col.mort. Fins i tot inclou part proporcional dels elements auxiliars i tots els elements per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat	Rend.:	1,000			287,98	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,450	/R x	29,42000	=	13,23900	
	A0140000	h	Manobre	0,450	/R x	24,55000	=	11,04750	
						Subtotal:		24,28650	24,28650
Materials									
	BDKZHLD0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124	1,000	x	254,64000	=	254,64000	
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063	x	47,20000	=	0,29736	
						Subtotal:		254,93736	254,93736
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,36430
			COST DIRECTE						279,58816
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		8,38764
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						287,97580

P-15	FJM1U151	u	Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN50, en zones no urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada	Rend.: 1,000	32,58	€
		Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra						
	A0112000	h	Cap de colla	0,100 /R x 31,16000 =	3,11600	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,400 /R x 30,41000 =	12,16400	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,400 /R x 26,12000 =	10,44800	
			Subtotal:		25,72800	25,72800
Maquinària						
	C1503500	h	Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua)	0,100 /R x 55,18000 =	5,51800	
			Subtotal:		5,51800	5,51800

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,38592
				COST DIRECTE			31,63192
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	0,94896
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			32,58088
P-16	FJM1U1C1	u	Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN150, en zones no urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada	Rend.: 1,000			145,08 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0112000	h	Cap de colla	0,27778	/R x 31,16000	=	8,65562
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,11111	/R x 30,41000	=	33,78886
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,11111	/R x 26,12000	=	29,02219
				Subtotal:			71,46667
Maquinària							
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	1,11111	/R x 47,69000	=	52,98884
	C1503500	h	Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua)	0,27778	/R x 55,18000	=	15,32790
				Subtotal:			68,31674
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	1,07200
				COST DIRECTE			140,85541
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	4,22566
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			145,08107
P-17	FJM1U1CA	u	Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN150, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, sense afectació de serveis i amb presència d'estrebada	Rend.: 1,000			282,63 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0112000	h	Cap de colla	0,54113	/R x 31,16000	=	16,86161
	A013M000	h	Ajudant muntador	2,1645	/R x 26,12000	=	56,53674
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	2,1645	/R x 30,41000	=	65,82245
				Subtotal:			139,22080
Maquinària							
	C1503500	h	Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua)	0,54113	/R x 55,18000	=	29,85955
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	2,1645	/R x 47,69000	=	103,22501
				Subtotal:			133,08456
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	2,08831
				COST DIRECTE			274,39367
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	8,23181
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			282,62548

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-18	FJMBU150	u	Subministrament de cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN50 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 63 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobrint interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobrint epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluid de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols	Rend.: 1,000			2.407,33 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BJMBU150	u	Cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN50 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 63 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobrint interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobrint epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluid de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D	1,000	x 2.331,68000	=	2.331,68000
	BFZSU150	u	Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN50, PN16	1,000	x 1,13000	=	1,13000
	BFZRU134	u	Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 60 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera	4,000	x 1,10000	=	4,40000
				Subtotal:			2.337,21000
				COST DIRECTE			2.337,21000
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	70,11630
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.407,32630

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-19	FJMBU1C0	u	Subministrament de cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN150 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 630 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobrint interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobrint epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluid de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols	Rend.: 1,000	2.806,30	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BJMBU1C0	u	Cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN150 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 630 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobrint interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobrint epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluid de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D	1,000	x 2.704,92000	= 2.704,92000	
	BFZSU1C0	u	Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN150, PN16	1,000	x 1,96000	= 1,96000	
	BFZRU147	u	Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera	8,000	x 2,21000	= 17,68000	
				Subtotal:		2.724,56000	2.724,56000
				COST DIRECTE			2.724,56000
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		81,73680
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.806,29680

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-20	FJMBU1D0	u	Subministrament de cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN200 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 1000 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobrint interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobrint epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluid de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols	Rend.: 1,000	3.078,87	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BJMBU1D0	u	Cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN200 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 1000 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobrint interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobrint epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluid de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D	1,000	x 2.958,87000	= 2.958,87000	
	BFZSU1D0	u	Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN200, PN16	1,000	x 2,72000	= 2,72000	
	BFZRU148	u	Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 80 mm de llargària, amb acer de classe de resistència 8.8, de cap hexagonal segons UNE-EN ISO 4017 (DIN 933), amb femella i volandera	12,000	x 2,30000	= 27,60000	
				Subtotal:		2.989,19000	2.989,19000
				COST DIRECTE			2.989,19000
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		89,67570
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3.078,86570

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		Rend.: 1,000				PREU
	GK25A230	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2" G, amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat.						28,80 €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra	A013M000	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	26,12000	=	5,22400	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x	30,41000	=	6,08200	
					Subtotal:			11,30600	11,30600
Materials	BK25A230	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2" G	1,000	x	16,49000	=	16,49000	
					Subtotal:			16,49000	16,49000
			DESPESES AUXILIARS			1,50 %			0,16959
			COST DIRECTE						27,96559
			DESPESES INDIRECTES			3,00 %			0,83897
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						28,80456
P-21	HYA010	m²	Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de calefacció. Inclou tasques de suport a l'instal·lador, tapat de forats amb morter o guix, pintat de repassos, neteja de l'obra, gestió i separació dels residus, descàrrega d'equips, emportat de tubs de sanejament, i demés tasques auxiliars per a assolir un correcte acabat de l'obra.		Rend.: 1,000				7,14 €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra	MO020	h	Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.	0,064	/R x	23,30000	=	1,49120	
	MO113	h	Peó ordinari construcció.	0,160	/R x	19,83000	=	3,17280	
					Subtotal:			4,66400	4,66400
Maquinària	MQ05PER0	h	Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida.	0,005	/R x	24,94000	=	0,12470	
					Subtotal:			0,12470	0,12470
Materials	MT09PYE01	m³	Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1.	0,015	x	78,89000	=	1,18335	
	MT08AAA01	m³	Aigua.	0,006	x	1,45000	=	0,00870	
	MT09MIF01	t	Mortor industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidrófug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.	0,019	x	36,25000	=	0,68875	
					Subtotal:			1,88080	1,88080
Altres	%ZZ	%	Costes directos complementarios	4,000	% s	6,66950	=	0,26678	
					Subtotal:			0,26678	0,26678

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				COST DIRECTE				6,93628	
				DESPESES INDIRECTES				3,00 %	0,20809
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,14437	
P-22	KN912167	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment	Rend.: 1,000				139,44	€
				Totalment muntada i provada					
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x	30,41000	=	6,08200	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	26,12000	=	5,22400	
				Subtotal:				11,30600	11,30600
Materials									
	BN912160	u	Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt	1,000	x	123,90000	=	123,90000	
				Subtotal:				123,90000	123,90000
				DESPESES AUXILIARS				1,50 %	0,16959
				COST DIRECTE					135,37559
				DESPESES INDIRECTES				3,00 %	4,06127
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				139,43686	
P-23	P060-01ZP	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2	Rend.: 1,000				156,59	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Materials									
	BV210-01P	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2	1,000	x	152,03000	=	152,03000	
				Subtotal:				152,03000	152,03000
				COST DIRECTE					152,03000
				DESPESES INDIRECTES				3,00 %	4,56090
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				156,59090	

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-24	P1R2-ADNF	m2	Neteja final d'obra, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.	Rend.:	1,000	2,58	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,090	/R x 24,55000	=	2,20950
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,010	/R x 25,38000	=	0,25380
				Subtotal:		2,46330	2,46330
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03695
				COST DIRECTE			2,50025
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,07501
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,57526
P-25	P2146-AD5J	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 25 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i/o compressor i càrrega de runa sobre camió o contenirdor amb mitjans mecànics	Rend.:	1,000	18,29	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,400	/R x 25,38000	=	10,15200
				Subtotal:		10,15200	10,15200
Maquinària							
	C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,00975	/R x 86,62000	=	0,84455
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,200	/R x 12,85000	=	2,57000
	C115-00EE	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,07625	/R x 52,92000	=	4,03515
				Subtotal:		7,44970	7,44970
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,15228
				COST DIRECTE			17,75398
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,53262
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,28660
P2146-I0ZI	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 1 m2	Rend.:	1,000	34,64	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,611	/R x 25,38000	=	15,50718
	A0D-0007	h	Manobre	0,611	/R x 24,55000	=	15,00005

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Maquinària				Subtotal:		30,50723	30,50723
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,20774	/R x 12,85000	=	2,66946
				Subtotal:		2,66946	2,66946
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,45761
				COST DIRECTE			33,63430
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,00903
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			34,64333
P-26	P214N-52TT	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	Rend.:	0,133	412,92	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,400	/R x 24,55000	=	73,83459
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,720	/R x 25,38000	=	137,39549
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,400	/R x 29,90000	=	89,92481
				Subtotal:		301,15489	301,15489
Maquinària							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,360	/R x 12,85000	=	34,78195
	C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,0729	/R x 71,41000	=	39,14127
	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,400	/R x 7,08000	=	21,29323
				Subtotal:		95,21645	95,21645
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		4,51732
				COST DIRECTE			400,88866
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		12,02666
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			412,91532
P-27	P214W-FEMK	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	Rend.:	1,000	11,78	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,350	/R x 25,38000	=	8,88300
				Subtotal:		8,88300	8,88300
Maquinària							
	C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,350	/R x 6,92000	=	2,42200
				Subtotal:		2,42200	2,42200
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,13325
				COST DIRECTE			11,43825
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,34315
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,78139

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-28	P214W-FEMP	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	Rend.: 1,000	8,42	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,250	/R x 25,38000 =	6,34500	
				Subtotal:		6,34500	6,34500
Maquinària							
	C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,250	/R x 6,92000 =	1,73000	
				Subtotal:		1,73000	1,73000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,09518
				COST DIRECTE			8,17018
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,24511
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,41528
P214W-HXLT	m	Tall en paviment de peces amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	Rend.: 1,000	4,95	€		
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,1489	/R x 25,38000 =	3,77908	
				Subtotal:		3,77908	3,77908
Maquinària							
	C178-00GF	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	0,1489	/R x 6,92000 =	1,03039	
				Subtotal:		1,03039	1,03039
				COST DIRECTE			4,80947
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,14428
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,95375
P-29	P21Z0-52UU	u	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de	Rend.: 1,000	87,22	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,500	/R x 25,38000 =	38,07000	
				Subtotal:		38,07000	38,07000
Maquinària							
	CF20-00GG	h	Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de	1,500	/R x 30,69000 =	46,03500	
				Subtotal:		46,03500	46,03500

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,57105
				COST DIRECTE			84,67605
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		2,54028
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			87,21633
P-30	P21Z0-52UV	u	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de	Rend.: 1,000	145,36	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	2,500	/R x 25,38000 =	63,45000	
				Subtotal:		63,45000	63,45000
Maquinària							
	CF20-00GG	h	Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de	2,500	/R x 30,69000 =	76,72500	
				Subtotal:		76,72500	76,72500
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,95175
				COST DIRECTE			141,12675
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		4,23380
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			145,36055
P-31	P2217-55SU	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	Rend.: 1,000	3,53	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,038	/R x 90,14000 =	3,42532	
				Subtotal:		3,42532	3,42532
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
				COST DIRECTE			3,42532
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,10276
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,52808
P-32	P221B-EL6Z	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora	Rend.: 1,000	7,02	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,143	/R x 47,69000 =	6,81967	
				Subtotal:		6,81967	6,81967

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
				COST DIRECTE			6,81967
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,20459
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,02426
P-33	P221C-DYZX	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora	Rend.: 1,000			5,81 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,010	/R x 24,55000 =	0,24550	
				Subtotal:		0,24550	0,24550
Maquinària							
	C139-00LJ	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t	0,034	/R x 158,67000 =	5,39478	
				Subtotal:		5,39478	5,39478
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00368
				COST DIRECTE			5,64396
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,16932
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,81328
P-34	P221C-I3RY	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 2 1 m3	Rend.: 1,000			18,62 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,1573	/R x 24,55000 =	3,86172	
				Subtotal:		3,86172	3,86172
Maquinària							
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,2969	/R x 47,69000 =	14,15916	
				Subtotal:		14,15916	14,15916
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,05793
				COST DIRECTE			18,07881
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,54236
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,62117
P-35	P221D-DZ2Q	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	Rend.: 1,000			9,68 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,197	/R x 47,69000 =	9,39493	

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:		9,39493	9,39493
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
				COST DIRECTE			9,39493
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,28185
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,67678
P-36	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres	Rend.: 1,000			105,05 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	4,000	/R x 24,55000 =	98,20000	
				Subtotal:		98,20000	98,20000
Maquinària							
	C13A-00FQ	h	Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm	0,500	/R x 4,63000 =	2,31500	
				Subtotal:		2,31500	2,31500
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,47300
				COST DIRECTE			101,98800
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		3,05964
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			105,04764
P-37	P2241-52SL	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM	Rend.: 1,000			1,48 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,010	/R x 76,13000 =	0,76130	
	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,010	/R x 67,45000 =	0,67450	
				Subtotal:		1,43580	1,43580
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
				COST DIRECTE			1,43580
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,04307
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,47887
P-38	P2241-HPEU	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2	Rend.: 1,000			10,96 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,13943	/R x 24,55000 =	3,42301	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,23595	/R x 25,38000 =	5,98841	
				Subtotal:		9,41142	9,41142
Maquinària							
	C13A-00FQ	h	Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm	0,23595	/R x 4,63000 =	1,09245	

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				1,09245			1,09245
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,14117
COST DIRECTE							10,64504
DESPESES INDIRECTES				3,00	%		0,31935
COST EXECUCIÓ MATERIAL							10,96439
P2241-I5AP	m2		Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 1 m2	Rend.: 1,000			2,70 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
C136-00F4	h		Motoanivelladora petita	0,01746	/R x 76,13000	=	1,32923
C131-005G	h		Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,0192	/R x 67,45000	=	1,29504
Subtotal:							2,62427
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,00000
COST DIRECTE							2,62427
DESPESES INDIRECTES				3,00	%		0,07873
COST EXECUCIÓ MATERIAL							2,70300
P-39	P2243-53A9	m2	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària	Rend.: 1,000			2,57 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0D-0007	h		Manobre	0,100	/R x 24,55000	=	2,45500
Subtotal:							2,45500
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,03683
COST DIRECTE							2,49183
DESPESES INDIRECTES				3,00	%		0,07475
COST EXECUCIÓ MATERIAL							2,56658
P2253-5479	m3		Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim	Rend.: 1,000			41,15 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0D-0007	h		Manobre	0,020	/R x 24,55000	=	0,49100
Subtotal:							0,49100
Maquinària							
C138-00KR	h		Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,013	/R x 71,41000	=	0,92833
Subtotal:							0,92833
Materials							
B03J-0K8O	t		Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens	2,420	x 15,92000	=	38,52640
Subtotal:							38,52640

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 66

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,00737
COST DIRECTE							39,95310
DESPESES INDIRECTES				3,00	%		1,19859
COST EXECUCIÓ MATERIAL							41,15169
P-40	P2253-54SS	m3	Reblert de rasa o pou amb terres de la pròpia excavació i 30 cm de sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim	Rend.: 1,000			7,24 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0D-0007	h		Manobre	0,020	/R x 24,55000	=	0,49100
Subtotal:							0,49100
Maquinària							
C138-00KR	h		Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,013	/R x 71,41000	=	0,92833
Subtotal:							0,92833
Materials							
B03D-21MC	t		Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm	0,700	x 8,01000	=	5,60700
Subtotal:							5,60700
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,00737
COST DIRECTE							7,03370
DESPESES INDIRECTES				3,00	%		0,21101
COST EXECUCIÓ MATERIAL							7,24471
P-41	P2255-DPGO	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM	Rend.: 1,000			21,59 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0E-000A	h		Manobre especialista	0,500	/R x 25,38000	=	12,69000
Subtotal:							12,69000
Maquinària							
C13C-00LP	h		Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,121	/R x 47,69000	=	5,77049
C13A-00FQ	h		Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm	0,500	/R x 4,63000	=	2,31500
Subtotal:							8,08549
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,19035
COST DIRECTE							20,96584
DESPESES INDIRECTES				3,00	%		0,62898
COST EXECUCIÓ MATERIAL							21,59482
P-42	P2255-DPIK	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000			29,23 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 67

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
			La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.						
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,220	/R x	25,38000	=	5,58360	
				Subtotal:			5,58360	5,58360	
Maquinària	C13A-00FR	h	Compactador combustible duplex manual de 700 kg	0,220	/R x	6,55000	=	1,44100	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,121	/R x	47,69000	=	5,77049	
				Subtotal:			7,21149	7,21149	
Materials	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,900	x	17,22000	=	15,49800	
				Subtotal:			15,49800	15,49800	
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,08375	
			COST DIRECTE					28,37684	
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%		0,85131	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					29,22815	
P-43	P2255-DPIR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible	Rend.:	1,000			27,76	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,200	/R x	25,38000	=	5,07600	
				Subtotal:			5,07600	5,07600	
Maquinària	C13A-00FQ	h	Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm	0,200	/R x	4,63000	=	0,92600	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,060	/R x	47,69000	=	2,86140	
				Subtotal:			3,78740	3,78740	
Materials	B03C-05NJ	m3	Sauló garbellat	1,150	x	15,66000	=	18,00900	
				Subtotal:			18,00900	18,00900	
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,07614	
			COST DIRECTE					26,94854	
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%		0,80846	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					27,75700	
P-44	P2257-54B8	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM	Rend.:	1,000			5,79	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Maquinària								
	C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,026	/R x 86,62000	=	2,25212	
	C131-005G	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,050	/R x 67,45000	=	3,37250	
				Subtotal:			5,62462	5,62462
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,00000
				COST DIRECTE				5,62462
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		0,16874
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				5,79336
P230-DAYT	m2	Apuntament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 20%		Rend.:	1,000		24,43	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	0,400	/R x 26,12000	=	10,44800	
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,400	/R x 29,42000	=	11,76800	
				Subtotal:			22,21600	22,21600
Materials								
	B0D21-07O	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	2,000	x 0,35000	=	0,70000	
	B0D62-07PF	m3	Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 3 usos	0,0021	x 82,89000	=	0,17407	
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,050	x 1,50000	=	0,07500	
				Subtotal:			0,94907	0,94907
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,55540
				COST DIRECTE				23,72047
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		0,71161
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				24,43208
P-45	P244-4I57	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb camió per a transport de 7 t	Rend.:	1,000		3,11	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Maquinària								
	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,060	/R x 38,36000	=	2,30160	
	C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,010	/R x 71,41000	=	0,71410	
				Subtotal:			3,01570	3,01570
				DESPESES AUXILIARS		1,00 %		0,00000
				COST DIRECTE				3,01570
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		0,09047
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,10617
P-46	P2R2-EU9Q	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	Rend.:	1,000		25,67	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
	A0D-0007	h	Manobre	1,000	/R x	24,55000	=	24,55000	
						Subtotal:		24,55000	24,55000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,36825
			COST DIRECTE						24,91825
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,74755
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						25,66580
P-47	P2R4-IZ6E	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 20 km	Rend.: 1,000					12,11 €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Maquinària									
	C139-00LJ	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t	0,0069	/R x	158,67000	=	1,09482	
	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,278	/R x	38,36000	=	10,66408	
						Subtotal:		11,75890	11,75890
			COST DIRECTE						11,75890
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,35277
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						12,11167
P-48	P2R4-VSTD	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 20 km	Rend.: 1,000					12,11 €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Maquinària									
	C139-00LJ	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 31 a 40 t	0,0069	/R x	158,67000	=	1,09482	
	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,278	/R x	38,36000	=	10,66408	
						Subtotal:		11,75890	11,75890
			COST DIRECTE						11,75890
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,35277
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						12,11167
P-49	P2R5-DT0H	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	Rend.: 1,000					8,43 €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Maquinària									
	C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	0,179	/R x	45,72000	=	8,18388	
						Subtotal:		8,18388	8,18388
			DESPESES AUXILIARS			1,00	%		0,00000
			COST DIRECTE						8,18388
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,24552
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						8,42940

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P-50	P2R6-4I53	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	Rend.: 1,000			11,83	€
Maquinària				Unitats		Preu	Parcial	Import
	C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,007	/R x	86,62000 =	0,60634	
	C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	0,238	/R x	45,72000 =	10,88136	
				Subtotal:			11,48770	11,48770
			DESPESES AUXILIARS		1,00	%		0,00000
			COST DIRECTE					11,48770
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%		0,34463
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					11,83233
P-51	P2R6-4I5M	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	Rend.: 1,000			11,15	€
Maquinària				Unitats		Preu	Parcial	Import
	C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,024	/R x	86,62000 =	2,07888	
	C154-003N	h	Camió per a transport de 7 t	0,228	/R x	38,36000 =	8,74608	
				Subtotal:			10,82496	10,82496
			COST DIRECTE					10,82496
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%		0,32475
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					11,14971
	P-52	P2R6-4I62	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat	Rend.: 1,000			14,46
Maquinària				Unitats		Preu	Parcial	Import
	C1R1-00D2	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	1,000	/R x	13,32000 =	13,32000	
	C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,010	/R x	71,41000 =	0,71410	
				Subtotal:			14,03410	14,03410
			DESPESES AUXILIARS		1,00	%		0,00000
			COST DIRECTE					14,03410
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%		0,42102
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					14,45512
P-53	P2RA-EU2Y	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no peril·losos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000			0,00	€
Materials				Unitats		Preu	Parcial	Import

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B2RA-28TU	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no peril·losos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,035	x	0,00000	=	0,00000
				Subtotal:		0,00000		0,00000
				COST DIRECTE				0,00000
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,00000
P-54	P2RA-EU30	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000				0,00 €
Materials				Unitats		Preu	Parcial	Import
	B2RA-28UL	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,040	x	0,00000	=	0,00000
				Subtotal:		0,00000		0,00000
				COST DIRECTE				0,00000
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,00000
P-55	P2RA-EU36	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no peril·losos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000				12,40 €
Materials				Unitats		Preu	Parcial	Import
	B2RA-28TK	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no peril·losos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,190	x	63,35000	=	12,03650
				Subtotal:		12,03650		12,03650
				COST DIRECTE				12,03650
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%	0,36110
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				12,39760
P-56	P2RA-EU38	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no peril·losos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000				-33,56 €
Materials				Unitats		Preu	Parcial	Import
	B2RA-28UG	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no peril·losos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o	0,200	x	-162,90000	=	-32,58000

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus			Subtotal:		-32,58000 -32,58000
				COST DIRECTE				-32,58000
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%	-0,97740
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				-33,55740
P-57	P2RA-EU3A	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000				40,08 €
Materials				Unitats		Preu	Parcial	Import
	B2RA-28TR	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	0,430	x	90,50000	=	38,91500
				Subtotal:		38,91500		38,91500
				COST DIRECTE				38,91500
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%	1,16745
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				40,08245
P-58	P2RA-EU3K	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000				9,70 €
Materials				Unitats		Preu	Parcial	Import
	B2RA-28UO	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	0,800	x	11,77000	=	9,41600
				Subtotal:		9,41600		9,41600
				COST DIRECTE				9,41600
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%	0,28248
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				9,69848
P-59	P2RA-EU3U	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000				14,88 €
Materials				Unitats		Preu	Parcial	Import
	B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de	1,450	x	9,96000	=	14,44200

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	
			Subtotal:	14,4420014,44200
			COST DIRECTE	14,44200
			DESPESES INDIRECTES3,00 %	0,43326
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	14,87526
P-60	P2RA-EU3W	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,0007,74 €
			UnitatsPreuParcialImport	
Materials	B2RA-28V5	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	1,000x7,51000=7,51000
			Subtotal:	7,510007,51000
			COST DIRECTE	7,51000
			DESPESES INDIRECTES3,00 %	0,22530
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	7,73530
P-61	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,00018,28 €
			UnitatsPreuParcialImport	
Materials	B2RA-M8VV	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus	1,450x12,24000=17,74800
			Subtotal:	17,7480017,74800
			COST DIRECTE	17,74800
			DESPESES INDIRECTES3,00 %	0,53244
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	18,28044
P-62	P2VZ-IZL9	u	Transport de maquinària per a sondatges i perforacions del terreny per rotopercussió.	Rend.: 1,0008.034,00 €
			Inclou: transport de tot l'equip de perforació (contenidor bentonita, equip de bombeig, etc) i	

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			descàrrega.	
			UnitatsPreuParcialImport	
Transport	CO11-15PE	u	Transport de maquinària per a sondatges i perforacions del terreny per rotopercussió	1,000x7.800,00000=7.800,00000
			Subtotal:	7.800,000007.800,00000
			COST DIRECTE	7.800,00000
			DESPESES INDIRECTES3,00 %	234,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	8.034,00000
P-63	P310-D51N	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,0001,59 €
			UnitatsPreuParcialImport	
Ma d'obra	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,006/R x29,42000=0,17652
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,008/R x26,12000=0,20896
			Subtotal:	0,385480,38548
Materials	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,0051x1,60000=0,00816
	B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000x1,14730=1,14730
			Subtotal:	1,155461,15546
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %0,00578
			COST DIRECTE	1,54672
			DESPESES INDIRECTES3,00 %	0,04640
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,59312
P-64	P312-I7UL	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, abocat amb bomba	Rend.: 1,000121,78 €
			UnitatsPreuParcialImport	
Ma d'obra	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,075/R x29,42000=2,20650
	A0D-0007	h	Manobre	0,300/R x24,55000=7,36500
			Subtotal:	9,571509,57150
Maquinària	C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,100/R x142,59000=14,25900
			Subtotal:	14,2590014,25900
Materials	B06F2-I14N	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6	1,100x85,69000=94,25900

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				Subtotal:		94,25900	94,25900	
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,14357	
				COST DIRECTE			118,23307	
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	3,54699	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			121,78006	
P-65	P31C-PER120	u	Perforació i empenat de sonda geotèrmica doble, per a instal·lació vertical, de 125 m de longitud i 96 mm de diàmetre, formada per tub de polietilè d'alta densitat (PE 100) de 32 mm de diàmetre i 2,9 mm de gruix, SDR11, amb tub d'injecció, distanciadors per a tubs i morter preparat de bentonita i ciment.	Rend.:	1,000		3.930,45 €	
				Inclou: Tub d'injecció, de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix, per a reomplert de sonda geotèrmica vertical, distanciador per a tubs, 4x32 mm, amb orifici central de 45 mm de diàmetre per guiat del tub d'injecció, per a sonda geotèrmica vertical, morter preparat de bentonita i ciment, de conductivitat tèrmica mínima 2,35 W/(mK), baixa permeabilitat a l'aigua, resistent a gelades, densitat 1800 kg/m³, resistència mecànica a compressió 10 N/mm², per a injecció i reomplert de sonda geotèrmica vertical i columna perforadora modular, sobre, cistella o patí, gestió de residu de la bentonita a central de reciclatge.				
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	2,691	/R x	30,41000	=	81,83331
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	2,691	/R x	26,08000	=	70,18128
				Subtotal:			152,01459	152,01459
Maquinària								
	C182-HK24	h	Columna perforadora modular, sobre, cistella o patí	3,000	/R x	17,98000	=	53,94000
				Subtotal:			53,94000	53,94000
Materials								
	P7JC-BENT	kg	Morter preparat de bentonita i ciment, de conductivitat tèrmica mínima 2,35 W/(mK), baixa permeabilitat a l'aigua, resistent a gelades, densitat 1800 kg/m³, resistència mecànica a compressió 10 N/mm², per a injecció i reomplert de sonda geotèrmica vertical.	2.250,000	x	1,45000	=	3.262,50000
	P7JC-DISTA	u	Distanciador per a tubs, 2x32 mm, amb orifici central de 45 mm de diàmetre per guiat del tub d'injecció, per a sonda geotèrmica vertical.	18,000	x	5,06000	=	91,08000
	P7JC-TUBIN	m	Tub d'injecció, de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix, per a reomplert de sonda geotèrmica vertical.	127,000	x	1,43000	=	181,61000
				Subtotal:			3.535,19000	3.535,19000
Altres								
	%Z0	%	Costes directos complementarios	2,000	% s	3.741,14450	=	74,82289
				Subtotal:			74,82289	74,82289

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 76

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		3.815,96748	
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %	114,47902
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3.930,44650	
P-66	P31C-TUBS120	u	Subministrament i instal·lació de sonda geotèrmica doble, per a instal·lació vertical, de 120 m de longitud i 96 mm de diàmetre, formada per tub de polietilè d'alta densitat PN16 (PE 100) de 4 x 32 mm de diàmetre i 3,0 mm de gruix, RC SDR11, amb tub d'injecció. Sonda geotèrmica per a instal·lació vertical, de 120 m de longitud i 96 mm de diàmetre, formada per un tub de polietilè d'alta densitat PN16 (PE 100) de 4 x 32 mm de diàmetre i 3,0 mm de gruix, RC SDR11, i un peu amb forma de V, al que es solden els tubs, pes de la sonda 310,5 kg, temperatura de treball entre -20°C i 30°C, subministrada en rotllos.	Rend.:	1,000	985,48	€
				Inclou: conjunt de dues peces en Y, de polietilè d'alta densitat (PE 100), de 40 mm de diàmetre d'entrada i 32 mm de diàmetre en les derivacions, per a unió de la sonda geotèrmica vertical doble al col·lector			
				Totalment muntat i provat			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	2,691	/R x 26,08000	=	70,18128
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	2,691	/R x 30,41000	=	81,83331
				Subtotal:		152,01459	152,01459
Materials							
	P7JC-PECA	u	Conjunt de dues peces en Y, de polietilè d'alta densitat (PE 100), de 40 mm de diàmetre d'entrada i 32 mm de diàmetre en les derivacions, per a unió de la sonda geotèrmica vertical doble al col·lector	1,000	x 58,12000	=	58,12000
	P7JC-SOND	u	Sonda geotèrmica per a instal·lació vertical, de 125 m de longitud i 96 mm de diàmetre, formada per un tub de polietilè d'alta densitat PN16 (PE 100) de 4 x 32 mm de diàmetre i 3,0 mm de gruix, RC SDR11, i un peu amb forma de V, al que es solden els tubs, pes de la sonda 310,5 kg, temperatura de treball entre -20°C i 30°C, subministrada en rotllos.	1,000	x 727,88000	=	727,88000
				Subtotal:		786,00000	786,00000
Altres							
	%Z0	%	Costes directos complementarios	2,000	% s 938,01450	=	18,76029
				Subtotal:		18,76029	18,76029
				COST DIRECTE		956,77488	
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %	28,70325
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		985,47813	
P-67	P3C0-3D8E	kg	Armadura de lloses de fonaments AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.:	1,000	1,65	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 77

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Ma d'obra								
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,006	/R x	29,42000	=	0,17652
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,010	/R x	26,12000	=	0,26120
Subtotal:								0,43772
0,43772								
Materials								
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,0051	x	1,60000	=	0,00816
	B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000	x	1,14730	=	1,14730
Subtotal:								1,15546
1,15546								
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,00657
COST DIRECTE						1,59975		
DESPESES INDIRECTES						3,00	%	0,04799
COST EXECUCIÓ MATERIAL						1,64774		
P-68	P3G1-3D3L	kg	Armadura per a pantalles AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000				1,60 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,007	/R x	29,42000	=	0,20594
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,007	/R x	26,12000	=	0,18284
Subtotal:								0,38878
0,38878								
Materials								
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,006	x	1,60000	=	0,00960
	B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000	x	1,14730	=	1,14730
Subtotal:								1,15690
1,15690								
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,00583
COST DIRECTE						1,55151		
DESPESES INDIRECTES						3,00	%	0,04655
COST EXECUCIÓ MATERIAL						1,59806		
P-69	P3G3-X1N9	m	Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.55, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B400S	Rend.: 1,000				202,61 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,800	/R x	29,42000	=	23,53600
	A0D-0007	h	Manobre	2,200	/R x	24,55000	=	54,01000
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	1,700	/R x	29,42000	=	50,01400
Subtotal:								127,56000
127,56000								
Materials								
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,380	x	1,50000	=	0,57000
	B0D21-07O	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,650	x	0,35000	=	0,57750

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 78

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,0066	x	351,98000	=	2,32307	
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,120	x	2,52000	=	0,30240	
	B06F2-I0RX	m3	Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55	0,3796	x	86,54000	=	32,85058	
	B0D70-0CE	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	3,520	x	1,88000	=	6,61760	
	B0B6-107D	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2	21,500	x	1,11580	=	23,98970	
Subtotal:							67,23085	67,23085	
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	1,91340	
COST DIRECTE						196,70425			
DESPESES INDIRECTES						3,00	%	5,90113	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							202,60538		
P-70	P3G4-DRNS	m	Enderroc de coronament de pantalla, de 60 cm d'amplària	Rend.: 1,000				64,38	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,400	/R x	25,38000	=	35,53200	
	A0D-0007	h	Manobre	0,700	/R x	24,55000	=	17,18500	
Subtotal:							52,71700	52,71700	
Maquinària									
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,700	/R x	12,85000	=	8,99500	
Subtotal:							8,99500	8,99500	
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,79076	
COST DIRECTE						62,50276			
DESPESES INDIRECTES						3,00	%	1,87508	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							64,37784		
P-71	P3G4-DRNT	m	Enderroc de coronament de pantalla, de 45 cm d'amplària	Rend.: 1,000				45,98	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000	/R x	25,38000	=	25,38000	
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x	24,55000	=	12,27500	
Subtotal:							37,65500	37,65500	
Maquinària									
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,500	/R x	12,85000	=	6,42500	
Subtotal:							6,42500	6,42500	
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,56483	
COST DIRECTE						44,64483			
DESPESES INDIRECTES						3,00	%	1,33934	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							45,98417		

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-72	P3G8-DMDT	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació	Rend.: 1,000	4.285,75	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C3G1-00CT	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació, per a pantalles	1,000	/R x 4.160,92000 =	4.160,92000	
				Subtotal:		4.160,92000	4.160,92000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00000
			COST DIRECTE				4.160,92000
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		124,82760
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				4.285,74760
P-73	P3GA-132J1	m2	Perforació de pantalla en terreny compacte, de 60 cm de gruix i formigonat amb Formigó per armar amb additiu hidròfug/superplastificant HA - 30 / L / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55	Rend.: 1,000	113,96	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C3G0-009I	m2	Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària, per a pantalles de 60 cm de gruix	1,000	/R x 44,54000 =	44,54000	
				Subtotal:		44,54000	44,54000
Materials							
	B06F2-LAZ8	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug/superplastificant HA - 30 / L / 10 / XC2 + XM1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5	0,6552	x 100,89000 =	66,10313	
				Subtotal:		66,10313	66,10313
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,00000
			COST DIRECTE				110,64313
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		3,31929
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				113,96242
P-74	P3GA-1381K	m2	Perforació de pantalla en terreny compacte, de 45 cm de gruix i formigonat amb Formigó per armar amb additiu hidròfug/superplastificant HA - 30 / L / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55	Rend.: 1,000	98,68	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C3G0-009O	m2	Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària, per a pantalles de 45 cm de gruix	1,000	/R x 45,44000 =	45,44000	
				Subtotal:		45,44000	45,44000
Materials							
	B06F2-LAZ8	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug/superplastificant HA - 30 / L / 10 / XC2 + XM1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5	0,4992	x 100,89000 =	50,36429	

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 80

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:		50,36429	50,36429
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,00000
			COST DIRECTE				95,80429
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		2,87413
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				98,67842
P-75	P3GD-79KS	m2	Sanejament de la superfície interior de pantalla amb fresadora i càrrega de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000	4,00	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0065	/R x 86,62000 =	0,56303	
	C113-00JI	h	Fresadora per a mur pantalla	0,050	/R x 66,36000 =	3,31800	
				Subtotal:		3,88103	3,88103
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00000
			COST DIRECTE				3,88103
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,11643
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,99746
P-76	P3GF1-13IHI	kg	Armadura per a jàssera de coronació de mur pantalla amb Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a l'obra B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000	1,89	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,012	/R x 29,42000 =	0,35304	
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,012	/R x 26,12000 =	0,31344	
				Subtotal:		0,66648	0,66648
Materials							
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,009	x 1,60000 =	0,01440	
	B0B6-107C	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a l'obra B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000	x 1,14730 =	1,14730	
				Subtotal:		1,16170	1,16170
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,01000
			COST DIRECTE				1,83818
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,05515
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,89332
P-77	P3GF2-12Q46	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara encofrat per a jàssera de coronació de mur pantalla amb Tauler elaborat amb fusta de pi, de 25 mm de gruix, per a 10 usos, incloent la resolució de trobades amb sostres i mènsules per a pilars	Rend.: 1,000	40,92	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,600	/R x 29,42000 =	17,65200	
	A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	0,600	/R x 26,12000 =	15,67200	

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 81

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				Subtotal:		33,32400	33,32400	
Materials								
	B0AM-078J	kg	Filferro acer	0,200	x	1,48000	= 0,29600	
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,158	x	1,50000	= 0,23700	
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,080	x	2,52000	= 0,20160	
	B0D70-0CEI	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 25 mm de gruix, per a 10 usos	1,150	x	2,15000	= 2,47250	
	B0D62-07PK	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,03021	x	29,32000	= 0,88576	
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,003	x	351,98000	= 1,05594	
	B0D21-07O	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,199	x	0,35000	= 0,41965	
				Subtotal:		5,56845	5,56845	
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%	0,83310	
				COST DIRECTE			39,72555	
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	1,19177	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			40,91732	
P-78	P3GF3-13YLW	m3	Formigonat de jàssera de coronació de mur pantalla amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba	Rend.: 1,000			132,32 €	
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,300	/R x	24,55000	= 7,36500	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,075	/R x	29,42000	= 2,20650	
				Subtotal:		9,57150	9,57150	
Maquinària								
	C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,100	/R x	142,59000	= 14,25900	
				Subtotal:		14,25900	14,25900	
Materials								
	B06F2-IF17	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55	1,080	x	96,66000	= 104,39280	
				Subtotal:		104,39280	104,39280	
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%	0,23929	
				COST DIRECTE			128,46259	
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	3,85388	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			132,31647	
P-79	P3V2-HB6N	m	Muntatge de tub inclinomètric sobre parament vertical i fins 25 m de profunditat, inclosa part proporcional de maniguet d'unió, tapon de fons i cap d'injecció o fricció i sense incloure perforació ni pretub	Rend.: 1,000			62,56 €	
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	BVA7-H6OY	m	Muntatge de tub inclinomètric sobre parament vertical i fins 25 m de profunditat, inclosa part proporcional de maniguet d'unió, tapon de fons i cap d'injecció o	1,000	x	60,74000	= 60,74000	

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 82

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
fricció i sense incloure perforació ni pretub								
				Subtotal:	60,74000			60,74000
				COST DIRECTE				60,74000
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		1,82220
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				62,56220
P-80	P3V2-HB6Q	d	Lectura de sondeigs inclinomètrics en pantalles, inclosa redacció de l'informe corresponent	Rend.: 1,000				953,69 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	BVA7-H6OZ	d	Lectura de sondeigs inclinomètrics en pantalles, inclosa redacció de l'informe corresponent	1,000	x	925,91000	=	925,91000
				Subtotal:	925,91000			925,91000
				COST DIRECTE				925,91000
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		27,77730
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				953,68730
P-81	P3Z3-D52C	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió	Rend.: 1,000				15,82 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	24,55000	=	3,68250
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,075	/R x	29,42000	=	2,20650
				Subtotal:	5,88900			5,88900
Materials								
	B068-HPOJ	m3	Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	0,105	x	89,31000	=	9,37755
				Subtotal:	9,37755			9,37755
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,08834
				COST DIRECTE				15,35489
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,46065
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				15,81553
	P3Z3-D53H	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/P/20, abocat des de camió	Rend.: 1,000				14,31 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 83

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
				Unitats	Preu			Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	24,55000	=	3,68250	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,075	/R x	29,42000	=	2,20650	
				Subtotal:				5,88900	5,88900
Materials									
	B067-2A9W	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/P/20	0,105	x	75,40000	=	7,91700	
				Subtotal:				7,91700	7,91700
				DESPESES AUXILIARS			1,50 %		0,08834
				COST DIRECTE					13,89434
				DESPESES INDIRECTES			3,00 %		0,41683
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					14,31117
P-82	P3Z3-D53N	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió	Rend.: 1,000				16,65	€
				Unitats	Preu			Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,200	/R x	24,55000	=	4,91000	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x	29,42000	=	2,94200	
				Subtotal:				7,85200	7,85200
Materials									
	B067-2A9V	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20	0,1075	x	76,19000	=	8,19043	
				Subtotal:				8,19043	8,19043
				DESPESES AUXILIARS			1,50 %		0,11778
				COST DIRECTE					16,16021
				DESPESES INDIRECTES			3,00 %		0,48481
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					16,64502
P-83	P442-DFZI	kg	Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	Rend.: 1,000				2,35	€
				Unitats	Preu			Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,010	/R x	26,12000	=	0,26120	
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,018	/R x	29,90000	=	0,53820	
				Subtotal:				0,79940	0,79940
Maquinària									
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,018	/R x	2,89000	=	0,05202	

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 84

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			0,05202	0,05202
Materials								
	B44Z-0M04	kg	Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000	x	1,41000	=	1,41000
				Subtotal:			1,41000	1,41000
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,01999
				COST DIRECTE				2,28141
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,06844
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,34985
P-84	P442-DFZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	Rend.: 1,000				2,11 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,018	/R x	29,90000	=	0,53820
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,010	/R x	26,12000	=	0,26120
				Subtotal:			0,79940	0,79940
Maquinària								
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,018	/R x	2,89000	=	0,05202
				Subtotal:			0,05202	0,05202
Materials								
	B44Z-0LY7	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000	x	1,18000	=	1,18000
				Subtotal:			1,18000	1,18000
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,01999
				COST DIRECTE				2,05141
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,06154
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,11295
P-85	P442-DG2O	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	Rend.: 1,000				2,37 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,023	/R x	29,90000	=	0,68770
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,013	/R x	26,12000	=	0,33956
				Subtotal:			1,02726	1,02726

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 85

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Maquinària								
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,023	/R x	2,89000	=	0,06647
					Subtotal:			0,06647
Materials								
	B44Z-0LY7	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000	x	1,18000	=	1,18000
					Subtotal:			1,18000
			DESPESES AUXILIARS		2,50	%		0,02568
			COST DIRECTE					2,29941
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%		0,06898
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					2,36839
P-86	P442-DG2P	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	Rend.: 1,000				2,45 €
				Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra								
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,013	/R x	26,12000	=	0,33956
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,023	/R x	29,90000	=	0,68770
					Subtotal:			1,02726
Maquinària								
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,023	/R x	2,89000	=	0,06647
					Subtotal:			0,06647
Materials								
	B44Z-0M1J	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000	x	1,26000	=	1,26000
					Subtotal:			1,26000
			DESPESES AUXILIARS		2,50	%		0,02568
			COST DIRECTE					2,37941
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%		0,07138
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					2,45079
P-87	P446-DM94	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols	Rend.: 1,000				2,91 €
				Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,012	/R x	26,12000	=	0,31344
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,012	/R x	30,41000	=	0,36492

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 86

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
				Subtotal:			0,67836		0,67836
Materials									
	B44Z-0M0Y	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	1,000	x	2,13000	=	2,13000	
				Subtotal:			2,13000		2,13000
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%		0,01696
				COST DIRECTE					2,82532
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		0,08476
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					2,91008
	P446-DMC4	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	Rend.: 1,000					2,33 €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,015	/R x	29,90000	=	0,44850	
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,015	/R x	26,12000	=	0,39180	
				Subtotal:				0,84030	0,84030
Maquinària									
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,015	/R x	2,89000	=	0,04335	
				Subtotal:				0,04335	0,04335
Materials									
	B44Z-0LWQ	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000	x	1,36000	=	1,36000	
				Subtotal:				1,36000	1,36000
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%		0,02101
				COST DIRECTE					2,26466
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		0,06794
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					2,33260
	P447-DMDE	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	Rend.: 1,000					4,25 €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,050	/R x	26,12000	=	1,30600	
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,050	/R x	29,90000	=	1,49500	
				Subtotal:				2,80100	2,80100
Maquinària									

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 87

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,050	/R x 2,89000	=	0,14450
			Subtotal:				0,14450
Materials	B44Z-0M0F	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000	x 1,14000	=	1,14000
			Subtotal:				1,14000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,04202
			COST DIRECTE				4,12752
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%	0,12383
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,25134
P-88	P449-02IL	u	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278	Rend.: 1,000			733,89 €
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials	BV254-0216	u	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278	1,000	x 712,51000	=	712,51000
			Subtotal:				712,51000
			COST DIRECTE				712,51000
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%	21,37530
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				733,88530
P-89	P4520-VR5Q	m3	Formigonament per a mur, amb Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba	Rend.: 1,000			125,74 €
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,051	/R x 29,42000	=	1,50042
	A0D-0007	h	Manobre	0,204	/R x 24,55000	=	5,00820
			Subtotal:				6,50862
Maquinària	C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,125	/R x 142,59000	=	17,82375
			Subtotal:				17,82375
Materials	B06F2-I281	m3	Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55	1,050	x 92,94000	=	97,58700
			Subtotal:				97,58700

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 88

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,16272
			COST DIRECTE				122,08209
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		3,66246
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				125,74455
	P4599-11Y6P	m3	Formigonament de sostres amb elements resistent industrialitzats amb Formigó per armar HA - 30 / P / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 i abocat amb cubilot	Rend.: 1,000			133,21 €
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0D-0007	h	Manobre	1,176	/R x 24,55000	=	28,87080
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,294	/R x 29,42000	=	8,64948
			Subtotal:				37,52028
Materials	B06F2-11PC	m3	Formigó per armar HA - 30 / P / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5	1,050	x 86,54000	=	90,86700
			Subtotal:				90,86700
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,93801
			COST DIRECTE				129,32529
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		3,87976
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				133,20505
P-90	P45C0-138HH	m3	Formigonament per a bancades, amb Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb cubilot	Rend.: 1,000			124,60 €
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,250	/R x 29,42000	=	7,35500
	A0D-0007	h	Manobre	1,000	/R x 24,55000	=	24,55000
			Subtotal:				31,90500
Materials	B06F2-I05K	m3	Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55	1,020	x 86,54000	=	88,27080
			Subtotal:				88,27080
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,79763
			COST DIRECTE				120,97343
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		3,62920
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				124,60263
	P45C1-I5K1	m3	Formigonament de lloses amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba	Rend.: 1,000			117,17 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 89

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU						
				Unitats		Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra										
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,054	/R x	29,42000	=	1,58868		
	A0D-0007	h	Manobre	0,216	/R x	24,55000	=	5,30280		
								Subtotal:	6,89148	
6,89148										
Maquinària										
	C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,090	/R x	142,59000	=	12,83310		
								Subtotal:	12,83310	
12,83310										
Materials										
	B06F2-I05Y	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	1,020	x	92,02000	=	93,86040		
								Subtotal:	93,86040	
93,86040										
DESPESES AUXILIARS						2,50	%		0,17229	
COST DIRECTE						113,75727				
DESPESES INDIRECTES						3,00	%		3,41272	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						117,16999				
P-91	P45C1-132NE	m3	Formigonament de lloses amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba	Rend.: 1,000					118,37	€
Ma d'obra										
	A0D-0007	h	Manobre	0,216	/R x	24,55000	=	5,30280		
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,054	/R x	29,42000	=	1,58868		
								Subtotal:	6,89148	
6,89148										
Maquinària										
	C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,090	/R x	142,59000	=	12,83310		
								Subtotal:	12,83310	
12,83310										
Materials										
	B06F2-LNX	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55	1,020	x	93,16000	=	95,02320		
								Subtotal:	95,02320	
95,02320										
DESPESES AUXILIARS						2,50	%		0,17229	
COST DIRECTE						114,92007				
DESPESES INDIRECTES						3,00	%		3,44760	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						118,36767				
P-92	P4B2-52XG	m2	Armadura per a bancades AP500 SD amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	Rend.: 1,000					8,97	€
Ma d'obra										
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,030	/R x	29,42000	=	0,88260		

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 90

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Materials	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,030	/R x	26,12000	=	0,78360	1,66620
	Subtotal:							1,66620	
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,020	x	1,60000	=	0,03200	
	B0B8-108E	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	1,200	x	5,82000	=	6,98400	
	Subtotal:							7,01600	
	DESPESES AUXILIARS						1,50 %	0,02499	
	COST DIRECTE							8,70719	
DESPESES INDIRECTES						3,00 %	0,26122		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							8,96841		
P-93	P4B8-D6QK	kg	Armadura de lloses d'estructura AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000	1,84 €				
			Unitats	Preu	Parcial	Import			
Ma d'obra									
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,012	/R x	29,42000	=	0,35304	
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,010	/R x	26,12000	=	0,26120	
Subtotal:							0,61424	0,61424	
Materials									
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,012	x	1,60000	=	0,01920	
	B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000	x	1,14730	=	1,14730	
Subtotal:							1,16650	1,16650	
DESPESES AUXILIARS						1,50 %		0,00921	
COST DIRECTE								1,78995	
DESPESES INDIRECTES						3,00 %		0,05370	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							1,84365		
P-94	P4B9-D6QS	m2	Armadura de lloses AP500 T amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	Rend.: 1,000	3,49 €				
			Unitats	Preu	Parcial	Import			
Ma d'obra									
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,025	/R x	29,42000	=	0,73550	
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,025	/R x	26,12000	=	0,65300	
Subtotal:							1,38850	1,38850	
Materials									
	B0B8-107X	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,200	x	1,63000	=	1,95600	
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,016	x	1,60000	=	0,02560	
Subtotal:							1,98160	1,98160	

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 91

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,02083
				COST DIRECTE			3,39093
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	0,10173
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,49266
P-95	P4BC-43MU	kg	Armadura per a mur AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000			1,84 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,010	/R x 29,42000	=	0,29420
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,012	/R x 26,12000	=	0,31344
				Subtotal:			0,60764
Materials							
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,012	x 1,60000	=	0,01920
	B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000	x 1,14730	=	1,14730
				Subtotal:			1,16650
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,00911
				COST DIRECTE			1,78325
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	0,05350
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,83675
	P4BJ-D9PD	m2	Armadura per a sostres amb elements resistent AP500 T amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	Rend.: 1,000			3,08 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,018	/R x 26,12000	=	0,47016
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,018	/R x 29,42000	=	0,52956
				Subtotal:			0,99972
Materials							
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,012	x 1,60000	=	0,01920
	B0B8-107X	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,200	x 1,63000	=	1,95600
				Subtotal:			1,97520
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,01500
				COST DIRECTE			2,98992
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	0,08970
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,07961
	P4BJ-D9PG	m2	Armadura per a sostres amb elements resistent AP500 T amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	Rend.: 1,000			2,90 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 92

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Ma d'obra							
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,022	/R x 29,42000	=	0,64724
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,022	/R x 26,12000	=	0,57464
				Subtotal:			1,22188
Materials							
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,018	x 1,60000	=	0,02880
	B0B8-1081	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,200	x 1,29000	=	1,54800
				Subtotal:			1,57680
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,01833
				COST DIRECTE			2,81701
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	0,08451
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,90152
P-96	P4DC-3UY1	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist	Rend.: 1,000			61,22 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,800	/R x 29,42000	=	23,53600
	A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	0,700	/R x 26,12000	=	18,28400
				Subtotal:			41,82000
Materials							
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,106	x 1,50000	=	0,15900
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,01511	x 12,22000	=	0,18464
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,002	x 351,98000	=	0,70396
	B0D21-07O	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,990	x 0,35000	=	0,34650
	B0D70-0CE	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,100	x 1,88000	=	2,06800
	B0D70-0CF1	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús	1,150	x 11,27000	=	12,96050
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,060	x 2,52000	=	0,15120
				Subtotal:			16,57380
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%	1,04550
				COST DIRECTE			59,43930
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	1,78318
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			61,22248
P-97	P4DG-3XSP	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist	Rend.: 1,000			41,22 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEOZ	h	Ajudant encofrador	0,634	/R x 26,12000	=	16,56008
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,577	/R x 29,42000	=	16,97534

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 93

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
				Subtotal:			33,53542		33,53542
Materials									
	B0D70-0CE	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos	1,100	x	3,77000	=	4,14700	
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,1501	x	1,50000	=	0,22515	
	B0AM-078G	kg	Filferro recuit de 3 mm	0,200	x	1,45000	=	0,29000	
	B0D21-07O	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,496	x	0,35000	=	0,52360	
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,01007	x	12,22000	=	0,12306	
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,00095	x	351,98000	=	0,33438	
				Subtotal:			5,64319		5,64319
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%		0,83839
				COST DIRECTE					40,01700
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		1,20051
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					41,21751
	P4E0-DAVK	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment	Rend.: 1,000				1,50	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,010	/R x	29,42000	=	0,29420	
				Subtotal:			0,29420		0,29420
Materials									
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,005	x	1,60000	=	0,00800	
	B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000	x	1,14730	=	1,14730	
				Subtotal:			1,15530		1,15530
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,00441
				COST DIRECTE					1,45391
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		0,04362
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					1,49753
	P4E2-MFTS	m3	Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, col·locat manualment	Rend.: 1,000				153,88	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,400	/R x	29,42000	=	11,76800	
	A0D-0007	h	Manobre	1,600	/R x	24,55000	=	39,28000	
				Subtotal:			51,04800		51,04800
Materials									
	B06F2-I281	m3	Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55	1,050	x	92,94000	=	97,58700	

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 94

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			97,58700	97,58700
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,76572
				COST DIRECTE				149,40072
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		4,48202
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				153,88274
P-98	P4E4-Z60P	m2	Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, col·locat manualment i armat amb Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cercols ni llindes	Rend.:	1,000		45,35	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Partides d'obra								
	P4E0-DAVK	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment	1,050	x	1,45391	=	1,52661
	P4E2-MFTS	m3	Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, col·locat manualment	0,020	x	149,40072	=	2,98801
	P4E5-DKT3	m2	Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2	1,000	x	39,51710	=	39,51710
				Subtotal:			44,03172	44,03172
				COST DIRECTE				44,03172
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		1,32095
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				45,35267
	P4E5-DKT3	m2	Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2	Rend.:	1,000		40,70	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 95

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,520	/R x	29,42000	= 15,29840
	A0D-0007	h	Manobre	0,260	/R x	24,55000	= 6,38300
			Subtotal:				21,68140
Materials							
	B0E2-0EKZ	u	Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,48075	x	1,20000	= 14,97690
	B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,01488	x	148,41114	= 2,20836
			Subtotal:				17,18526
			DESPESES AUXILIARS	3,00	%		0,65044
			COST DIRECTE				39,51710
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		1,18551
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				40,70262
P-99	P4L4-12Q7Q	m2	Formació de sostre 25+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt obert superiorment, de 67,1 a 124,5 kN·m de moment flector últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima de 9 m, acer B500T en malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de, i una quantia de 0,071 m3/m2, de Formigó per armar HA - 30 / P / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot	Rend.: 1,000			61,30 €
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	P4599-11Y6	m3	Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb Formigó per armar HA - 30 / P / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 i abocat amb cubilot	0,071	x	129,32529	= 9,18210
	P4BJ-D9PG	m2	Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,000	x	2,81701	= 2,81701
	P4LB-3DNF	m2	Lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 67,1 a 124,5 kN·m per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 25+ 5 cm, col·locades sobre estructura	1,000	x	47,51943	= 47,51943
			Subtotal:				59,51854
			COST DIRECTE				59,51854
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		1,78556
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				61,30410

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 96

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	P4LB-3DNF	m2	Lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 67,1 a 124,5 kN·m per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 25+ 5 cm, col·locades sobre estructura	Rend.: 1,000			48,95 €
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x 24,55000	= 3,68250	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,150	/R x 29,42000	= 4,41300	
			Subtotal:				8,09550
Maquinària							
	C15G-00DD	h	Grua autopropulsada de 12 t	0,150	/R x 44,95000	= 6,74250	
			Subtotal:				6,74250
Materials							
	B4L1-0LL5	m2	Llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 52,3 a 101,1 kN·m per m d'amplària de moment flector últim	1,000	x 32,56000	= 32,56000	
			Subtotal:				32,56000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,12143
			COST DIRECTE				47,51943
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		1,42558
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				48,94502
P-100	P4Z0-61TA	u	Ancoratge amb Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís	Rend.: 1,000			12,26 €
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200	/R x 29,42000	= 5,88400	
			Subtotal:				5,88400
Maquinària							
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,050	/R x 3,59000	= 0,17950	
			Subtotal:				0,17950
Materials							
	B0AN-07J2	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	1,000	x 5,75000	= 5,75000	
			Subtotal:				5,75000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,08826
			COST DIRECTE				11,90176
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,35705
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				12,25881
P-101	P4Z0-61TI	u	Ancoratge amb Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 160 mm de llargària, sobre suport de fàbrica de pedra	Rend.: 1,000			21,42 €
			Unitats		Preu	Parcial	Import

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 97

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Ma d'obra								
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,200	/R x	29,42000	=	5,88400
				Subtotal:				5,88400
Maquinària								
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,055	/R x	3,59000	=	0,19745
				Subtotal:				0,19745
Materials								
	B0AP-07IS	u	Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 160 mm de llargària	1,000	x	14,63000	=	14,63000
				Subtotal:				14,63000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,08826
				COST DIRECTE				20,79971
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%	0,62399
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				21,42370
P-102	P5V0-02AG	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401	Rend.: 1,000				557,36 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Materials								
	BVA5-02AC	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401	1,000	x	541,13000	=	541,13000
				Subtotal:				541,13000
				COST DIRECTE				541,13000
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%	16,23390
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				557,36390
P-103	P5Z15-AD36	m2	Formació de pendents amb Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat	Rend.: 1,000				21,16 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Partides d'obra								
	P4BJ-D9PD	m2	Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,050	x	2,98992	=	3,13942
	P45C1-I5K1	m3	Formigonament de lloses amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba	0,153	x	113,75727	=	17,40486
				Subtotal:				20,54428
								20,54428

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 98

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00000
				COST DIRECTE				20,54428
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,61633
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				21,16061
P-104	P6131-FJ3D	m2	Paret divisòria de 19 cm de gruix de bloc de 300x190x190 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment 1:4	Rend.: 1,000				29,59 €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,370	/R x 29,42000	=	10,88540	
	A0D-0007	h	Manobre	0,185	/R x 24,55000	=	4,54175	
				Subtotal:			15,42715	15,42715
Materials								
	B0FB2-0D62	u	Bloc de ceràmica d'argila alleugerida de 300x190x190 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 amb repercussió de peces especials	16,6036	x 0,73000	=	12,12063	
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,00809	x 98,24880	=	0,79483	
				Subtotal:			12,91546	12,91546
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,38568
				COST DIRECTE				28,72829
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,86185
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				29,59014
P-105	P721-JC19	m2	Làmina bituminosa 'Moply N Plus FP 4 kg' de Soprema o equivalent. Làmina impermeabilizante de betum aditivado amb polimers plastòmers APP amb unaflexibilitat a baixes temperatures de -10 °C, amb armadura de feltre de polièster (FP), acabat gofratge amb film termofusible en la seva cara inferior i llis en la superior. Designació LA-40-FP	Rend.: 1,000				26,28 €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,300	/R x 29,42000	=	8,82600	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,150	/R x 26,12000	=	3,91800	
				Subtotal:			12,74400	12,74400
Materials								
	B7Z0-13F4	kg	Emulsió bituminosa, tipusEB	0,300	x 1,40000	=	0,42000	
	B712-JC18	m2	Làmina impermeabilizabt de betum aditivat amb polimers plastòmers APP amb una flexibilitat a baixes temperatures de -10°C, Amb armadura de fieltre de poliestirè (FP), acabat gofrat amb film ter"mofusible en cara interior i llis en la superior tipus ``Moply N Plus FP 4 Kg de Soprema o equivalent``	1,100	x 11,05000	=	12,15500	
				Subtotal:			12,57500	12,57500

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 99

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,19116
			COST DIRECTE	25,51016
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 0,76530
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	26,27546

P-106	P730-DP9E	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes MA-3 segons UNE 104402, de densitat superficial 6,6 kg/m2, de dues làmines una d'oxiasfalt LO-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2 i una d'oxiasfalt LO-30/M-TV amb armadura de teixit de fibra de vidre de 60 g/m2, adherida en calent	Rend.: 1,000	36,42	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
			Ma d'obra			
			A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,237 /R x 26,12000 = 6,19044
			A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,475 /R x 29,42000 = 13,97450
					Subtotal:	20,16494 20,16494
			Materials			
			B713-FG0Q	m2	Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-PE amb armadura de film de material polietilè de 95 g/m2	1,100 x 5,05000 = 5,55500
			B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipusED	0,300 x 0,90000 = 0,27000
			B713-FG0Y	m2	Làmina bituminosa d'oxiasfalt amb autoprotecció metàl·lica LO-30/M-TV amb armadura de teixit de material fibra de vidre de 60 g/m2	1,100 x 8,24000 = 9,06400
					Subtotal:	14,88900 14,88900
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,30247
			COST DIRECTE			35,35641
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,06069
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			36,41711

P-107	P750-ADPN	m2	Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de vel de fibra de vidre, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica, de la sèrie Danopol FV o equivalent	Rend.: 1,000	26,31	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
			Ma d'obra			
			A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,220 /R x 29,42000 = 6,47240
			A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,110 /R x 26,12000 = 2,87320
					Subtotal:	9,34560 9,34560
			Materials			
			B740-ADLI	m2	Làmina sintètica a base de PVC, fabricada mitjançant calandratge i reforçada amb fibra de vidre d'1,5 mm de gruix, de la sèrie Danopol FV 1.5 o equivalent	1,100 x 12,02000 = 13,22200
			B091-06VG	kg	Adhesiu de PVC	0,550 x 5,16000 = 2,83800
					Subtotal:	16,06000 16,06000

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 100

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,14018
			COST DIRECTE	25,54578
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 0,76637
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	26,31216

P783-8D35	m2	Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes	Rend.: 1,000				10,50	€
			Unitats	Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra								
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,150	/R x	29,42000	=	4,41300	
A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	24,55000	=	3,68250	
Subtotal:							8,09550	8,09550
Materials								
B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipusED	2,200	x	0,90000	=	1,98000	
Subtotal:							1,98000	1,98000
DESPESES AUXILIARS					1,50	%	0,12143	
COST DIRECTE							10,19693	
DESPESES INDIRECTES					3,00	%	0,30591	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							10,50284	

P-108	P784-JCJ4	m2	Imprimació amb emulsió asfàltica de caràcter aniònic de base aquosa per imprimació i preparació de superfícies tipus 'Emufal Primer' de Soprema o equivalent	Rend.: 1,000	14,89	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
			Ma d'obra			
			A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,200 /R x 29,42000 = 5,88400
			A0D-0007	h	Manobre	0,200 /R x 24,55000 = 4,91000
					Subtotal:	10,79400 10,79400
			Materials			
			B050-06FU	t	Betum asfàltic convencional tipus 50/70, segons UNE-EN 12591	0,006 x 528,35000 = 3,17010
			B057-06IQ	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	1,000 x 0,33000 = 0,33000
					Subtotal:	3,50010 3,50010
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,16191
			COST DIRECTE			14,45601
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,43368
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,88969

P-109	P787-11UX2	m2	Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intemperie i antilliscant, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó	Rend.: 1,000	61,99	€
-------	------------	----	---	--------------	-------	---

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 101

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU				
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,450	/R x	26,12000	=	11,75400
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,450	/R x	29,42000	=	13,23900
				Subtotal:				24,99300
								24,99300
Maquinària								
	C20E-11OR	h	Màquina de projecció en calent de poliurea bicomponent	0,450	/R x	9,45000	=	4,25250
	CZ1R-11OZ	h	Aspirador de pols i líquids, de potència 2400 W, depressió 220 mbar i volum d'aire 6500 l/min, 70 l de volum de dipòsit	0,450	/R x	1,67000	=	0,75150
	C20J-00DQ	h	Polidora	0,450	/R x	2,46000	=	1,10700
				Subtotal:				6,11100
								6,11100
Materials								
	B8B3-11P0l	kg	Revestiment protector a la intemperie i antilliscant de sistema d'impermeabilització contínua amb poliurea	0,300	x	4,36000	=	1,30800
	B752-11O46	kg	Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de poliurea bicomponent	0,300	x	3,18000	=	0,95400
	B756-11STO	kg	Poliurea bicomponent 100% pura d'aplicació en calent	2,200	x	12,02000	=	26,44400
				Subtotal:				28,70600
								28,70600
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,37490
				COST DIRECTE				60,18490
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%	1,80555
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				61,99044

P-110	P787-11XY1	m2	Sistema d'impermeabilització amb membrana continua de poliurea bicomponent 100% pura no resistent a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó		Rend.: 1,000			42,63	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,200	/R x	26,12000	=	5,22400	
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,200	/R x	29,42000	=	5,88400	
					Subtotal:			11,10800	11,10800
Maquinària									
	C20J-00DQ	h	Polidora	0,200	/R x	2,46000	=	0,49200	
	CZ1R-11OZ	h	Aspirador de pols i líquids, de potència 2400 W, depressió 220 mbar i volum d'aire 6500 l/min, 70 l de volum de dipòsit	0,200	/R x	1,67000	=	0,33400	
	C20E-11OR	h	Màquina de projecció en calent de poliurea bicomponent	0,200	/R x	9,45000	=	1,89000	
					Subtotal:			2,71600	2,71600
Materials									
	B756-11STO	kg	Poliurea bicomponent 100% pura d'aplicació en calent	2,200	x	12,02000	=	26,44400	
	B752-11O46	kg	Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de poliurea bicomponent	0,300	x	3,18000	=	0,95400	

Projecte Institut Escola Xiriracs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 102

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	27,39800
				27,39800
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
				0,16662
			COST DIRECTE	
				41,38862
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %
				1,24166
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	
				42,63028

P-111	P791-A001	m2	Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 10 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006	Unitats	Rend.: 1,000	Preu	=	Parcial	Import
Partides d'obra									
	P783-8D35	m2	Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes	1,200	x	10,19693	=	12,23632	
	PD5J-43CZ	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical	1,200	x	7,28774	=	8,74529	
Subtotal:								20,98161	20,98161
COST DIRECTE									20,98161
DESPESES INDIRECTES						3,00	%		0,62945
COST EXECUCIÓ MATERIAL									21,61106

P7A0-9H35	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 20-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre, col·locada sobre parament vertical	Rend.: 1,000				23,85		€
			Unitats		Preu		Parcial		Import
Ma d'obra									
A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,378	/R x	29,42000	=	11,12076		
A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,189	/R x	26,12000	=	4,93668		
			Subtotal:				16,05744		16,05744
Materials									
B710-15T9	m2	Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 20-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre	1,100	x	6,23000	=	6,85300		
			Subtotal:				6,85300		6,85300
			DESPESES AUXILIARS				1,50 %		0,24086
			COST DIRECTE						23,15130
			DESPESES INDIRECTES				3,00 %		0,69454
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						23,84584

P-112	P7A3-5QH2	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida	Rend.: 1,000	1,83	€
				Unitats	Preu	Parcial
Ma d'obra						

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 103

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,030	/R x	29,42000	=	0,88260
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,015	/R x	26,12000	=	0,39180
						Subtotal:		1,27440
Materials								1,27440
	B775-0KR2	m2	Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2	1,100	x	0,44000	=	0,48400
						Subtotal:		0,48400
								0,48400
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,01912
			COST DIRECTE					1,77752
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%	0,05333
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					1,83084
	P7B1-6Q48	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir		Rend.:	1,000		2,77 €
				Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra								Import
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,020	/R x	26,12000	=	0,52240
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,040	/R x	29,42000	=	1,17680
						Subtotal:		1,69920
Materials								1,69920
	B7B1-0KQ0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	1,100	x	0,88000	=	0,96800
						Subtotal:		0,96800
								0,96800
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,02549
			COST DIRECTE					2,69269
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%	0,08078
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					2,77347
P-113	P7B1-6Q5U	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir		Rend.:	1,000		3,25 €
				Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra								Import
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,040	/R x	29,42000	=	1,17680
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,020	/R x	26,12000	=	0,52240
						Subtotal:		1,69920
Materials								1,69920
	B7B1-0KQ7	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	1,100	x	1,30000	=	1,43000
						Subtotal:		1,43000
								1,43000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,02549
			COST DIRECTE					3,15469
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%	0,09464
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					3,24933

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 104

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU						
P-114	P7B1-AD74	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir	Rend.: 1,000					6,66	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import		
Ma d'obra										
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,040	/R x	29,42000	=	1,17680		
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,020	/R x	26,12000	=	0,52240		
				Subtotal:				1,69920	1,69920	
Materials										
	B7B1-ADPI	m2	Geotèxtil anti-punxonament, format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2	1,100	x	4,31000	=	4,74100		
				Subtotal:				4,74100	4,74100	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,02549		
				COST DIRECTE				6,46569		
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%	0,19397		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					6,65966	
P-115	P7D6-613L	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i les capes necessàries de pintura intumescent per assolir les micres per assolir les micres suficients per a una protecció al foc de R60.	Rend.: 1,000					43,27	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import		
Ma d'obra										
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,600	/R x	29,42000	=	17,65200		
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,075	/R x	26,12000	=	1,95900		
				Subtotal:				19,61100	19,61100	
Materials										
	B8Z6-0P2I	kg	Imprimació per a pintura intumescent	0,1701	x	17,59000	=	2,99206		
	B896-HYD6	kg	Pintura intumescent	2,1525	x	8,88000	=	19,11420		
				Subtotal:				22,10626	22,10626	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,29417		
				COST DIRECTE				42,01143		
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%	1,26034		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					43,27177	
P-116	P7DC-FIKH	u	Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm d'a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols CRITERI D'AMIDAMENT: SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES: Unitat d'abraçadora realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000					33,88	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import		
Ma d'obra										
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,100	/R x	29,42000	=	2,94200		
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,100	/R x	26,12000	=	2,61200		

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 105

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			5,55400	5,55400
Materials								
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	4,000	x	0,23000	=	0,92000
	B7D7-19Y5	u	Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de 110 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment o encastada amb cargols	1,000	x	26,34000	=	26,34000
				Subtotal:			27,26000	27,26000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,08331
				COST DIRECTE				32,89731
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,98692
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				33,88423
P-117	P7JF-B2ZL	m	Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del junt	Rend.: 1,000				17,26 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,100	/R x	29,42000	=	2,94200
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,350	/R x	25,38000	=	8,88300
				Subtotal:			11,82500	11,82500
Materials								
	B7J5-16VV	m	Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà, de secció 2x1 cm	1,050	x	4,53000	=	4,75650
				Subtotal:			4,75650	4,75650
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,17738
				COST DIRECTE				16,75888
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,50277
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				17,26164
P-118	P811-3EJ8	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle	Rend.: 1,000				21,86 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,460	/R x	29,42000	=	13,53320
	A0D-0007	h	Manobre	0,230	/R x	24,55000	=	5,64650
				Subtotal:			19,17970	19,17970
Materials								
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,01836	x	85,02050	=	1,56098
				Subtotal:			1,56098	1,56098

Projecte Institut Escola Xiriracs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 106

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,47949	
				COST DIRECTE				21,22017	
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,63661	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				21,85678	
P-119	P811-3FAM	m2	Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat	Rend.: 1,000				35,64	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
	Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,720	/R x	29,42000	=	21,18240	
	A0D-0007	h	Manobre	0,360	/R x	24,55000	=	8,83800	
				Subtotal:				30,02040	30,02040
	Materials								
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,02052	x	186,75444	=	3,83220	
				Subtotal:				3,83220	3,83220
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,75051	
				COST DIRECTE				34,60311	
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		1,03809	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				35,64120	
P-120	P811-3FEY	m2	Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat	Rend.: 1,000				33,88	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
	Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,680	/R x	29,42000	=	20,00560	
	A0D-0007	h	Manobre	0,340	/R x	24,55000	=	8,34700	
				Subtotal:				28,35260	28,35260
	Materials								
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,02052	x	186,75444	=	3,83220	
				Subtotal:				3,83220	3,83220
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,70882	
				COST DIRECTE				32,89362	
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,98681	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				33,88042	
P-121	P811-3FF8	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat	Rend.: 1,000				31,71	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
	Ma d'obra								

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 107

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU	
	A0D-0007	h	Manobre	0,360	/R x	24,55000	=	8,83800		
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,600	/R x	29,42000	=	17,65200		
						Subtotal:		26,49000	26,49000	
Materials										
	B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,01944	x	186,75444	=	3,63051		
						Subtotal:		3,63051	3,63051	
			DESPESES AUXILIARS		2,50	%			0,66225	
			COST DIRECTE						30,78276	
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			0,92348	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						31,70624	
P-122	P811-3FFH	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat	Rend.: 1,000					28,08	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra										
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500	/R x	29,42000	=	14,71000		
	A0D-0007	h	Manobre	0,340	/R x	24,55000	=	8,34700		
						Subtotal:		23,05700	23,05700	
Materials										
	B07F-0LT6	m3	Mortor mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,01944	x	186,75444	=	3,63051		
						Subtotal:		3,63051	3,63051	
			DESPESES AUXILIARS		2,50	%			0,57643	
			COST DIRECTE						27,26394	
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			0,81792	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						28,08185	
P-123	P815-3FLF	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1	Rend.: 1,000					7,37	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra										
	A0F-000L	h	Oficial 1a guixaire	0,130	/R x	29,42000	=	3,82460		
	A0D-0008	h	Manobre guixaire	0,065	/R x	24,55000	=	1,59575		
						Subtotal:		5,42035	5,42035	
Materials										
	B059-06FN	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,798	x	0,12000	=	0,09576		
	B07K-0LR1	m3	Pasta de guix amb Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,01232	x	121,82750	=	1,50091		

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 108

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			1,59667	1,59667
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,13551
				COST DIRECTE				7,15253
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,21458
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,36710
P83Q0-JCF1	m2	Revestiment vertical amb perfil de planxa d'acer llisa, de 4 mm de gruix, amb una inèrcia entre 16 i 17 cm4 i una massa superficial entre 36 i 40 kg/m2, acabat galvanitzat		Rend.: 1,000				76,72 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,180	/R x	30,41000	=	5,47380
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,180	/R x	26,12000	=	4,70160
				Subtotal:			10,17540	10,17540
Materials								
	B0CH4-JCX	m2	Perfil llis planxa d'acer 4 mm de gruix, amb una inèrcia entre 16 i 17 cm4 i una massa superficial entre 36 i 40 kg/m2, acabat llis galvanitzat, segons la norma UNE-EN 14782	1,065	x	59,00000	=	62,83500
	B0A5-06VX	u	Cargol autoroscant amb volandera	6,000	x	0,22000	=	1,32000
				Subtotal:			64,15500	64,15500
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,15263
				COST DIRECTE				74,48303
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		2,23449
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				76,71752
P-124	P860-AR01	u	Revestiment metàl·lic de parament vertical de xapa d'acer galvanitzat de 4mm ancorat a mur de formigó amb sub-estructura oculta de travessers i muntants d'acre galvanitzat col·locat amb fixacions mecàniques, especejament segons documentació gràfica, amb portes amb fulla de xapa perforada enrasades al mateix pla que el revestiment no incloses (veure capítol serrelleria)	Rend.: 1,000				3.109,05 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	9,000	/R x	29,88000	=	268,92000
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	9,000	/R x	26,22000	=	235,98000
				Subtotal:			504,90000	504,90000
Materials								
	B86Z-ADP4	m2	Planxa d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, tallat a mida	30,000	x	71,91000	=	2.157,30000
	B83B-0XKR	m	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	45,000	x	1,45000	=	65,25000
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	8,370	x	4,19000	=	35,07030
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	1.080,000	x	0,23000	=	248,40000
				Subtotal:			2.506,02030	2.506,02030

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 109

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%			7,57350
				COST DIRECTE					3.018,49380
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%			90,55481
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					3.109,04861
P-125	P860-AR1E	u	Revestiment metàl·lic de parament vertical de xapa d'acer galvanitzat de 4mm ancorat a mur de formigó amb sub-estructura oculta de travessers i muntants d'acre galvanitzat col·locat amb fixacions mecàniques, especejament segons documentació gràfica, amb portes amb fulla de xapa perforada enrasades al mateix pla que el revestiment no incloses (veure capítol serrelleria)	Rend.: 1,000					2.738,71 €
Ma d'obra				Unitats	Preu		Parcial		Import
A01-FEPB h				Ajudant	manya	9,000	/R x 26,22000	=	235,98000
A0F-000P h				Oficial 1a	manya	9,000	/R x 29,88000	=	268,92000
				Subtotal:				504,90000	504,90000
Materials									
B0AO-07II u				Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	1.080,000	x 0,23000	=	248,40000	
B83B-0XKR m				Perfilaria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	45,000	x 1,45000	=	65,25000	
B86Z-ADP4 m2				Planxa d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, tallat a mida	25,000	x 71,91000	=	1.797,75000	
B0AQ-07EX cu				Visos, d'acer galvanitzats	8,370	x 4,19000	=	35,07030	
				Subtotal:				2.146,47030	2.146,47030
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%			7,57350
				COST DIRECTE					2.658,94380
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%			79,76831
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					2.738,71211
P-126	P890-019Q	u	Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15	Rend.: 1,000					18,23 €
Materials				Unitats	Preu		Parcial		Import
BV2J0-0102 u				Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15	1,000	x 17,70000	=	17,70000	
				Subtotal:				17,70000	17,70000
				COST DIRECTE					17,70000
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%			0,53100
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					18,23100
P-127	P890-019W	u	Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, segons la norma UNE-EN ISO 2409, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10	Rend.: 1,000					50,03 €

Projecte Institut Escola Xiriracs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 110

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BV2J0-0108	u	Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, segons la norma UNE-EN ISO 2409, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10	1,000	x	48,57000	=	48,57000	
				Subtotal:				48,57000	48,57000
				COST DIRECTE					48,57000
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		1,45710
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					50,02710
P894-4V9H	m2		Pintat de barana i reixa d'acer de malla, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	Rend.: 1,000				18,46	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,390	/R x	29,42000	=	11,47380	
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,050	/R x	26,12000	=	1,30600	
				Subtotal:				12,77980	12,77980
Materials									
	B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	0,10404	x	18,40000	=	1,91434	
	B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	0,2601	x	11,67000	=	3,03537	
				Subtotal:				4,94971	4,94971
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,19170
				COST DIRECTE					17,92121
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		0,53764
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					18,45884
P-128	P89X-CF03	u	Assaig sobre una mostra de protecció intumescent en perfil laminat, amb determinació del gruix del recobriment, amb presa de mostres i elaboració d'informe de resultats.	Rend.: 1,000				191,79	€
P-129	P8B2-G2DZ	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 160 µm, aplicat de forma manual	Rend.: 1,000				18,37	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,487	/R x	29,42000	=	14,32754	
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,0487	/R x	26,12000	=	1,27204	
				Subtotal:				15,59958	15,59958
Materials									
	B898-2MHY	l	Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	0,1232	x	9,45000	=	1,16424	
	B898-2MHX	l	Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	0,1024	x	8,19000	=	0,83866	

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 111

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				2,00290			2,00290
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,23399
COST DIRECTE							17,83647
DESPESES INDIRECTES				3,00	%		0,53509
COST EXECUCIÓ MATERIAL							18,37157
P-130	P924-DX76	m2	Subbase de 20 cm de gruix de Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	Rend.: 1,000			15,48 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,120	/R x 25,38000	=	3,04560
	A0D-0007	h	Manobre	0,060	/R x 24,55000	=	1,47300
Subtotal:							4,51860
Maquinària							
	C13A-00FR	h	Compactador combustible duplex manual de 700 kg	0,060	/R x 6,55000	=	0,39300
Subtotal:							0,39300
Materials							
	B03J-0K7X	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm	0,546	x 18,41000	=	10,05186
Subtotal:							10,05186
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,06778
COST DIRECTE							15,03124
DESPESES INDIRECTES				3,00	%		0,45094
COST EXECUCIÓ MATERIAL							15,48218
P-131	P930-11AIY	m3	Base per a paviment de Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, amb dúmper de gasoil	Rend.: 1,000			108,05 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,160	/R x 29,42000	=	4,70720
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,160	/R x 25,38000	=	4,06080
	A0D-0007	h	Manobre	0,480	/R x 24,55000	=	11,78400
Subtotal:							20,55200
Maquinària							
	C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,160	/R x 4,52000	=	0,72320
	C15E-0062	h	Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,160	/R x 25,06000	=	4,00960
Subtotal:							4,73280
Materials							
	B069-2A9J	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm	1,050	x 75,53000	=	79,30650

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 112

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				79,30650			79,30650
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,30828
COST DIRECTE							104,89958
DESPESES INDIRECTES				3,00	%		3,14699
COST EXECUCIÓ MATERIAL							108,04657
P-132	P93G-1253D	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4	Rend.: 1,000			11,58 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,120	/R x 29,42000	=	3,53040
	A0D-0007	h	Manobre	0,100	/R x 24,55000	=	2,45500
Subtotal:							5,98540
Materials							
	B7C24-0KL	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix	0,0105	x 0,97000	=	0,01019
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0525	x 98,24880	=	5,15806
Subtotal:							5,16825
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,08978
COST DIRECTE							11,24343
DESPESES INDIRECTES				3,00	%		0,33730
COST EXECUCIÓ MATERIAL							11,58073
P-133	P93M-INTD	m2	Solera de Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat amb bomba	Rend.: 1,000			42,66 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x 29,42000	=	2,94200
	A0D-0007	h	Manobre	0,200	/R x 24,55000	=	4,91000
Subtotal:							7,85200
Maquinària							
	C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,100	/R x 142,59000	=	14,25900
Subtotal:							14,25900
Materials							
	B06F2-LNX	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55	0,206	x 93,16000	=	19,19096
Subtotal:							19,19096

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 113

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,11778
				COST DIRECTE			41,41974
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	1,24259
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			42,66233
P93R-IE5A	m3		Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 1 m3	Rend.: 1,000			146,39 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,34914	/R x 29,42000	=	10,27170
	A0D-0007	h	Manobre	1,39656	/R x 24,55000	=	34,28555
				Subtotal:			44,55725
Materials	B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	1,100	x 87,69078	=	96,45986
				Subtotal:			96,45986
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%	1,11393
				COST DIRECTE			142,13104
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	4,26393
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			146,39497
P-134	P9E1-AD2F	m2	P04/PU01_ Paviment de panot 'La Model', definit pel projecte d'urbanització,equivalent a paviment panot de formigó amb àrids reciclats de 20x20x4 cm, sobre llit de morter M-160 pastat amb consistència fluida de 3 cm de gruix, col·locat a truc de maceta i beurada de ciment pòrtland	Rend.: 1,000			49,99 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0D-0007	h	Manobre	0,55875	/R x 24,55000	=	13,71731
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,7182	/R x 29,42000	=	21,12944
				Subtotal:			34,84675
Materials	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,00306	x 116,64000	=	0,35692
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,04488	x 17,22000	=	0,77283
	B9E2-ADOS	m2	Paviment de panot 'La Model' de formigó amb àrids reciclats de 20x20x4 cm	1,020	x 8,76000	=	8,93520
	B011-05ME	m3	Aigua	0,001	x 1,72000	=	0,00172
	B07F-0LT5	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una	0,0315	x 98,24880	=	3,09484

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 114

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra			
				Subtotal:			13,16151
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,52270
				COST DIRECTE			48,53096
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	1,45593
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			49,98689
P9E1-IL9U	m2		Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 1 m2	Rend.: 1,000			78,60 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,00997	/R x 29,42000	=	29,71332
	A0D-0007	h	Manobre	0,76619	/R x 24,55000	=	18,80996
				Subtotal:			48,52328
Materials	B9E2-HYIJ	m2	Panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior de textura llis	1,020	x 23,55000	=	24,02100
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,00306	x 116,64000	=	0,35692
	B011-05ME	m3	Aigua	0,001	x 1,72000	=	0,00172
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315	x 85,02050	=	2,67815
				Subtotal:			27,05779
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,72785
				COST DIRECTE			76,30892
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	2,28927
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			78,59819
P-135	P9ER-I9SG	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior de textura llis, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 1 m2	Rend.: 1,000			136,85 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra	P214W-HXL	m	Tall en paviment de peces amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	1,26491	x 4,80947	=	6,08355

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 115

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	P9E1-IL9U	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 1 m2	1,000	x	76,30892	=	76,30892
	P2146-I0ZI	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 1 m2	1,000	x	33,63430	=	33,63430
	P93R-IE5A	m3	Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 1 m3	0,100	x	142,13104	=	14,21310
	P2241-I5AP	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 1 m2	1,000	x	2,62427	=	2,62427
Subtotal:							132,86414	132,86414
COST DIRECTE								132,86414
DESPESES INDIRECTES 3,00 %								3,98592
COST EXECUCIÓ MATERIAL								136,85006
P-136	P9GA-HP7L	m2	Paviment de formigó amb acabat de textura especial de 10 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat polit amb exposició d'àrids, abocat des de camió	Rend.: 1,000				96,49 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,100	/R x	29,42000	=	2,94200
	A0D-0007	h	Manobre	0,200	/R x	24,55000	=	4,91000
Subtotal:							7,85200	7,85200
Maquinària								
	C20L-00DO	h	Remolinador mecànic	0,030	/R x	5,13000	=	0,15390
	C20K-00DP	h	Regle vibratori	0,020	/R x	4,52000	=	0,09040
	C20J-00DQ	h	Polidora	2,100	/R x	2,46000	=	5,16600
Subtotal:							5,41030	5,41030
Materials								
	B9G0-HP7M	m3	Formigó amb additiu per a paviment continu per acabar polit amb exposició d'àrids, amb fibres sintètiques	0,105	x	764,75000	=	80,29875

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 116

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
				Subtotal:			80,29875	80,29875	
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,11778	
				COST DIRECTE				93,67883	
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		2,81036	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				96,48919	
P-137	P9HA-607X	m2	Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment	Rend.: 1,000					34,97 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,150	/R x	29,42000	=	4,41300	
	A0D-0007	h	Manobre	0,300	/R x	24,55000	=	7,36500	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,150	/R x	25,38000	=	3,80700	
				Subtotal:			15,58500	15,58500	
Maquinària									
	C13A-00FR	h	Compactador combustible duplex manual de 700 kg	0,150	/R x	6,55000	=	0,98250	
				Subtotal:			0,98250	0,98250	
Materials									
	B9H1-0HTY	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	0,189	x	87,67000	=	16,56963	
	B057-06IN	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808	1,000	x	0,58000	=	0,58000	
				Subtotal:			17,14963	17,14963	
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,23378	
				COST DIRECTE				33,95091	
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		1,01853	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				34,96943	
P-138	P9K2-AD7L	m2	Tractament tapaporus mat amb liti i protecció superficial antiderrapant, C2, de paviment de formigó, amb imprimació	Rend.: 1,000					10,60 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,150	/R x	29,42000	=	4,41300	
	A0D-0007	h	Manobre	0,150	/R x	24,55000	=	3,68250	
				Subtotal:			8,09550	8,09550	
Materials									
	B015-ADHT	l	Tapaporus de liti	0,200	x	10,39000	=	2,07800	
				Subtotal:			2,07800	2,07800	

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 117

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,12143
				COST DIRECTE				10,29493
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,30885
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				10,60378
P-139	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. Capa de segellat i la 2a. Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa	Rend.: 1,000				14,56 €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,360	/R x 25,38000	=	9,13680	
					Subtotal:		9,13680	9,13680
Materials	B896-H59B	kg	Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de paviments	0,600	x 7,95000	=	4,77000	
					Subtotal:		4,77000	4,77000
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,22842
				COST DIRECTE				14,13522
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,42406
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				14,55928
P-140	P9S0-AD7T	m2	P11_ Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm amb bastiment de perfils laminats galvanitzats, cargolat a estructura de perfils d'acer mitjançant peçes d'unió cargolades, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000				85,97 €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,300	/R x 26,22000	=	7,86600	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,600	/R x 29,88000	=	17,92800	
					Subtotal:		25,79400	25,79400
Materials	B44Z-0M1D	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	5,000	x 2,29000	=	11,45000	
	B0AP-07IW	u	Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella	4,000	x 1,18000	=	4,72000	
	B0B3-1K77	m2	Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm	1,030	x 39,92000	=	41,11760	
					Subtotal:		57,28760	57,28760

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 118

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,38691	
				COST DIRECTE				83,46851	
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		2,50406	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				85,97257	
P-141	P9S0-ASE3	m2	Graons d'entramat d'acer, antilliscant, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm,i separadors de varilla quadrada torsionada d'acer 4mm de costat, col·locat amb fixacions mecàniques a estructura	Rend.: 1,000				94,40	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,400	/R x	29,90000	=	11,96000	
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,600	/R x	29,88000	=	17,92800	
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,300	/R x	26,22000	=	7,86600	
				Subtotal:			37,75400	37,75400	
Maquinària									
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,400	/R x	2,89000	=	1,15600	
				Subtotal:			1,15600	1,15600	
Materials									
	B0B3-1K76	m2	Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm	1,030	x	50,65000	=	52,16950	
				Subtotal:			52,16950	52,16950	
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,56631	
				COST DIRECTE				91,64581	
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		2,74937	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				94,39518	
P-142	P9X1-02J1	u	Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633	Rend.: 1,000				580,65	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Materials									
	BVAC-02IX	u	Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633	1,000	x	563,74000	=	563,74000	
				Subtotal:			563,74000	563,74000	
				COST DIRECTE				563,74000	
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		16,91220	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				580,65220	
	PAB0-JC72	u	Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de entre 65 i100x150 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, doble xapa acer 4mm i bastiment, pany, acabat galvanitzat, col·locada	Rend.: 1,000				261,94	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra									

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 119

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,250	/R x 29,88000	=	7,47000
					Subtotal:		7,47000
Materials							
	BAS0-0ZFB	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	1,000	x 23,82000	=	23,82000
	BAB0-JCWP	u	Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 108,7x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, doble xapa acer 4mm i bastiment, pany, acabat esmaltat, col·locada	0,7142	x 312,00000	=	222,83040
					Subtotal:		246,65040
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,18675
			COST DIRECTE				254,30715
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		7,62921
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				261,93636
	PAB0-JC73	u	Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 108,7x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, doble xapa acer 4mm i bastiment, pany, acabat galvanitzat, col·locada	Rend.: 1,000			353,78 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,250	/R x 29,88000	=	7,47000
					Subtotal:		7,47000
Materials							
	BAS0-0ZFB	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	1,000	x 23,82000	=	23,82000
	BAB0-JCWP	u	Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 108,7x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, doble xapa acer 4mm i bastiment, pany, acabat esmaltat, col·locada	1,000	x 312,00000	=	312,00000
					Subtotal:		335,82000
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,18675
			COST DIRECTE				343,47675
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		10,30430
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				353,78105
P-143	PAD0-AD7L	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x85 cm Material: Fulla de xapa d'acer galvanitzat d'1mm, marc d'alta resistència amb perfil tubular d'acer 50x50mm de 1'4mm de secció tipus enrasat fixat mecanicament a brancal. Ferratges: Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 Maneta: Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat.	Rend.: 1,000			419,01 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,700	/R x 26,22000	=	18,35400
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	1,000	/R x 29,88000	=	29,88000

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 120

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
					Subtotal:		48,23400
							48,23400
Materials							
	BAS0-ADIN	u	Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304	1,000	x 63,73000	=	63,73000
	BAZ4-AD07	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), amb roseta, de preu alt	1,000	x 30,39000	=	30,39000
	BAN6-1WGT	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm	5,900	x 4,67000	=	27,55300
	BAD0-ADEN	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x85 cm Material: Fulla de xapa d'acer galvanitzat d'1mm, marc d'alta resistència amb perfil tubular d'acer 50x50mm de 1'4mm de secció tipus enrasat fixat mecanicament a brancal. Ferratges: Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 Maneta: Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat.	1,000	x 235,69000	=	235,69000
					Subtotal:		357,36300
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%		1,20585
			COST DIRECTE				406,80285
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		12,20409
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				419,00694
P-144	PAD0-AE01	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat, dues fulles batent, per a un buit d'obra de 150x250 cm, enrasada a revestiment de xapa d'acer galvanitzat. Material: Porta a mida, batent, formada per bastidor de perfils tubulars d'acer de 70x40mm, acabat amb xapa perforada d'acer galvanitzat per cara exterior (Ø perforacions 10mm) Acabat: Cara exterior revestida amb xapa d'acer galvanitzat. Resta porta pintada amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat amb esmalt epoxídic satinat. Color a definir per DF. Ferratges: Frontisses vistes d'acer inoxidable homologades amb certificació al foc segons normativa vigent. Pany amb clau. Maneta: Tirador conformat per rodó d'acer Ø16mm d'acer inoxidable acabat satinat.	Rend.: 1,000			976,73 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	1,500	/R x 29,88000	=	44,82000
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	1,000	/R x 26,22000	=	26,22000
					Subtotal:		71,04000
							71,04000
Materials							
	BAD0-AD2B	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat perforada, dues fulles batent, per a un buit d'obra de 150x250 cm, enrasada a revestiment de xapa d'acer galvanitzat. Material: Porta a mida, batent, formada per bastidor de perfils tubulars d'acer de 70x40mm, acabat amb xapa perforada d'acer galvanitzat per cara exterior (Ø perforacions 10mm) Acabat: Cara exterior revestida amb xapa d'acer galvanitzat. Resta porta pintada amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat amb esmalt epoxídic satinat. Color a definir per DF.	1,000	x 607,07000	=	607,07000

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 121

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BAN6-1WGT	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm	8,000	x	4,67000	=	37,36000
	BAZ4-AD0E	u	Tirador conformat per rodó d'acer Ø16mm d'acer inoxidable acabat satinat	2,000	x	29,28000	=	58,56000
	BAS0-ADFO	u	Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 homologades amb certificació al foc segons normativa vigent	2,000	x	86,24000	=	172,48000
Subtotal:								875,47000
DESPESES AUXILIARS				2,50	%			1,77600
COST DIRECTE								948,28600
DESPESES INDIRECTES				3,00	%			28,44858
COST EXECUCIÓ MATERIAL								976,73458

P-145 PAD0-AE02 u Conjunt de tres portes per armaris de companyia, format per una porta batent de 2 fulles de 51cm d'amplada, una porta batent de dues fulles de 54cm i una porta batent d'una fulla de 81 cm d'amplada, per a un buit d'obra de 291x250 cm, tot enrasat a revestiment de xapa d'acer galvanitzat. Rend.: 1,000 2.091,55 €

Material: Portes a mida batents formades per bastidor de perfils tubulars d'acer de 60x40mm. Acabat amb xapa perforada d'acer galvanitzat per cara exterior (Ø perforacions 10mm).
Acabat: Cara exterior revestida amb xapa d'acer galvanitzat perforada. Resta porta pintada amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat amb esmalt epoxídic satinat. Color a definir per DF.
Ferratges: Frontisses vistes d'acer inoxidable homologades amb certificació al foc segons normativa vigent. Pany amb clau.
Maneta: Tirador conformat per rodó d'acer Ø16mm d'acer inoxidable acabat satinat.

Ma d'obra				Unitats		Preu		Parcial		Import
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	2,500	/R x	29,88000	=	74,70000		
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	1,500	/R x	26,22000	=	39,33000		
Subtotal:								114,03000		114,03000

Materials										
	BAZ4-AD0E	u	Tirador conformat per rodó d'acer Ø16mm d'acer inoxidable acabat satinat	5,000	x	29,28000	=	146,40000		
	BAS0-ADFO	u	Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 homologades amb certificació al foc segons normativa vigent	5,000	x	86,24000	=	431,20000		
	BAN6-1WGT	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm	10,850	x	4,67000	=	50,66950		
	BAD0-AD1B	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat perforada, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 81x250 cm, enrasada a revestiment de xapa d'acer galvanitzat. Material: Portes a mida batents formades per bastidor de perfils tubulars d'acer de 60x40mm. Acabat amb xapa perforada d'acer galvanitzat per cara exterior (Ø perforacions 10mm). Acabat: Cara exterior revestida amb xapa d'acer galvanitzat perforada. Resta porta pintada amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat amb esmalt epoxídic satinat. Color a definir per DF.	1,000	x	324,25000	=	324,25000		

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 122

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BAD0-AD08	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat perforada, dues fulles batent, per a un buit d'obra de 108x250 cm, enrasada a revestiment de xapa d'acer galvanitzat. Material: Portes a mida batents formades per bastidor de perfils tubulars d'acer de 60x40mm. Acabat amb xapa perforada d'acer galvanitzat per cara exterior (Ø perforacions 10mm). Acabat: Cara exterior revestida amb xapa d'acer galvanitzat perforada. Resta porta pintada amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat amb esmalt epoxídic satinat. Color a definir per DF.	1,000	x	487,07000	=	487,07000
	BAD0-AD02	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat perforada, dues fulles batent, per a un buit d'obra de 102x250 cm, enrasada a revestiment de xapa d'acer galvanitzat. Material: Portes a mida batents formades per bastidor de perfils tubulars d'acer de 60x40mm. Acabat amb xapa perforada d'acer galvanitzat per cara exterior (Ø perforacions 10mm). Acabat: Cara exterior revestida amb xapa d'acer galvanitzat perforada. Resta porta pintada amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat amb esmalt epoxídic satinat. Color a definir per DF.	1,000	x	474,16000	=	474,16000

Subtotal:								1.913,74950		1.913,74950
DESPESES AUXILIARS				2,50	%			2,85075		
COST DIRECTE								2.030,63025		
DESPESES INDIRECTES				3,00	%			60,91891		
COST EXECUCIÓ MATERIAL								2.091,54916		

P-146 PAS2-F15B u FI.03_ Porta batent tallafocs de 1 fulla opaca de fusta de 85cm, enrasada a cara exterior revestiment metal·líc, ubicada a nuclis de bloc de formigo de planta sota-coberta. Rend.: 1,000 768,35 €

Material: Marc perimetral de DM d'alta densitat ignifug de seccio 70x75mm. Porta batent composada per nucli d'aglomerat de baixa densitat i bastidor perimetral de DM d'alta densitat ignifug recobert amb tauler DM (acabat lacat) i gruix total 85mm. Amb juntes intumescents entre marc i fulla. Tot enrasat a cara exterior. Marc enrasat amb fulla i amb mateix acabat lacat.
Mides: 134x84.5cm (pas lliure)
Acabat: Tot conjunt amb imprimacio segelladora i acabat amb aplicacio de dues capes de laca (RAL a escollir per DF) aplicat amb pistola a taller. Inclos acabat testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment.
Ferratges: Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 homolofades amb certificacio al foc segons normativa vigent. Tancaportes ocult amb forca de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm d'ample i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 120o i amb amortiguacio a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm..
Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios.
Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimametre.

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 123

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
			Index atenuacio sonora global: No inferior a 30dB Resistencia / reaccio foc: EI.30-C5 / C-s2,d0					
			Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF					
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	1,000	/R x	26,33000	=	26,33000
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,500	/R x	29,94000	=	44,91000
				Subtotal:			71,24000	71,24000
Materials								
	BAN4-AD7X	m	Bastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x75 mm	4,800	x	6,90000	=	33,12000
	BAS0-ADFO	u	Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 homologades amb certificació al foc segons normativa vigent	1,000	x	86,24000	=	86,24000
	BAS0-ADFD	u	Guillotina segellant a la part inferior de la porta (una fulla) quan es produeix el tancament, impeding filtracions d'aire per la part inferior	1,000	x	29,70000	=	29,70000
	BAZ4-AD07	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), amb roseta, de preu alt	1,000	x	30,39000	=	30,39000
	BAS1-A15B	u	Porta tallafocs de fusta,EI2-C30, d'una fulla batent de 85mm de gruix,per una llum de pas de 84,5x134cm, i fulla composta per nuclis d'aglomerat de baixa densitat i bastidor perimetral de DM d'alta densitat ignifug recobert amb tauler DM amb acabat lacat, RAL a escollir per la DF	1,000	x	291,53000	=	291,53000
	BAS0-ADFB	u	Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm de gruix i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 120º i amb amortiguació a l'obertura, amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm.	1,000	x	179,37000	=	179,37000
	BAZ4-ADTP	u	Topall, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), satinat, de 20mm de diàmetre	1,000	x	22,60000	=	22,60000
				Subtotal:			672,95000	672,95000
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%			1,78100
			COST DIRECTE					745,97100
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%			22,37913
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					768,35013

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 124

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P-147	PAS2-F15C	u	FO.15.B/FI.04_ Porta batent tallafocs de 1 fulla opaca de fusta de 85cm, enrasada a cara exterior revestiment metalElic, ubicada a nuclis de bloc de formigo de planta sota-coberta. Material: Marc perimetral de DM d'alta densitat ignifug de secio 70x75mm. Porta batent composada per nuclis d'aglomerat de baixa densitat i bastidor perimetral de DM d'alta densitat ignifug recobert amb tauler DM (acabat lacat) i gruix total 85mm. Amb juntes intumescents entre marc i fulla. Tot enrasat a cara exterior. Marc enrasat amb fulla i amb mateix acabat lacat. Mides: 194x84.5cm (pas lliure) Acabat: Tot conjunt amb imprimacio segelladora i acabat amb aplicacio de dues capes de laca (RAL a escollir per DF) aplicat amb pistola a taller. Inclos acabat testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment. Ferratges: Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 homolofades amb certificacio al foc segons normativa vigent. Tancaportes ocult amb forca de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm d'ample i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 120o i amb amortiguacio a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm.. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios. Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimametre. Index atenuacio sonora global: No inferior a 30dB Resistencia / reaccio foc: EI.30-C5 / C-s2,d0 Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF	Rend.: 1,000		902,80	€	
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	1,000	/R x	26,33000	=	26,33000
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,500	/R x	29,94000	=	44,91000
				Subtotal:			71,24000	71,24000
Materials								
	BAZ4-AD07	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), amb roseta, de preu alt	1,000	x	30,39000	=	30,39000
	BAS1-A15C	u	Porta tallafocs de fusta,EI2-C30, d'una fulla batent de 85mm de gruix,per una llum de pas de 84,5x194cm, i fulla composta per nuclis d'aglomerat de baixa densitat i bastidor perimetral de DM d'alta densitat ignifug recobert amb tauler DM amb acabat lacat, RAL a escollir per la DF	1,000	x	422,06000	=	422,06000

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 125

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BAN4-AD7X	m	Bastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x75 mm	4,800	x	6,90000	= 33,12000
	BAS0-ADFB	u	Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm de gruix i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 120° i amb amortiguació a l'obertura, amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm.	1,000	x	179,37000	= 179,37000
	BAS0-ADFD	u	Guillotina segellant a la part inferior de la porta (una fulla) quan es produeix el tancament, impeding filtracions d'aire per la part inferior	1,000	x	29,70000	= 29,70000
	BAS0-ADFO	u	Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 homologades amb certificació al foc segons normativa vigent	1,000	x	86,24000	= 86,24000
	BAZ4-ADTP	u	Topall, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), satinat, de 20mm de diàmetre	1,000	x	22,60000	= 22,60000
Subtotal:				803,48000		803,48000	
DESPESES AUXILIARS				2,50 %		1,78100	
COST DIRECTE						876,50100	
DESPESES INDIRECTES				3,00 %		26,29503	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						902,79603	
P-148	PB12-AS03	m	S.06_ Barana d'acer per a pintar, de planxa d'acer de 10 mm de gruix de 110 cm d'alçària, soldada a perfils d'acer estructurals d'escala	Rend.: 1,000		283,05 €	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,200	/R x	26,22000	= 5,24400
	A0D-0007	h	Manobre	0,200	/R x	24,55000	= 4,91000
	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,400	/R x	29,90000	= 11,96000
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,300	/R x	29,42000	= 8,82600
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	0,800	/R x	29,88000	= 23,90400
	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,800	/R x	26,12000	= 20,89600
Subtotal:				75,74000		75,74000	
Maquinària							
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,800	/R x	2,89000	= 2,31200
Subtotal:				2,31200		2,31200	
Materials							
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0075	x	48,50000	= 0,36375
	BB10-ADMM	m	Barana d'acer per a pintar, de planxa d'acer de 10 mm de gruix de 110 cm d'alçària	1,000	x	194,50000	= 194,50000
Subtotal:				194,86375		194,86375	
DESPESES AUXILIARS				2,50 %		1,89350	
COST DIRECTE						274,80925	
DESPESES INDIRECTES				3,00 %		8,24428	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						283,05353	

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 126

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-149	PB34-JCRV	m2	Revestiment metàl·lic de xapa d'acer galvanitzat de 4mm ancorat a mur amb sub-estructura de montants oculta.	Rend.: 1,000		154,37 €	
Partides d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	P446-DMC4	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	0,600	x	2,26466	= 1,35880
	P447-DMDE	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	5,500	x	4,12752	= 22,70136
	P4Z0-61TA	u	Ancoratge amb Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís	4,000	x	11,90176	= 47,60704
	P83Q0-JCF1	m2	Revestiment vertical amb perfil de planxa d'acer llisa, de 4 mm de gruix, amb una inèrcia entre 16 i 17 cm4 i una massa superficial entre 36 i 40 kg/m2, acabat galvanitzat	1,050	x	74,48303	= 78,20718
Subtotal:						149,87438	
COST DIRECTE						149,87438	
DESPESES INDIRECTES				3,00 %		4,49623	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						154,37061	
P-150	PB34-JCX3	u	T.07 Conjunt de tanca i revestiment metàl·lic de la central de producció d'energia. Inclou 4 portes d'accès a ET i 3 portes per armaris d'instalacions, enrasades a mateix pla que acabat exterior i panellades amb mateixa xapa que acabat contigu. Material revestiment: Revestiment metàl·lic de xapa d'acer galvanitzat de 4mm ancorat a mur amb sub-estructura de montants oculta. Acabat revestiment: Acabat galvanitzat Material tanca: Màstils verticals formats per perfil tubular d'acer Ø80mm, ancorats a mur de formigó in-situ mitjançant pletina ancoratge i barres roscades segons detalls. Perfils horitzontals soldats entre màstils formats per perfils d'acer laminat en "T" (40X40mm). Malla central de cables d'acer inoxidable amb casquets premats, tipus X-tend o equivalent. Acabat tanca: Tot amb una mà d'imprimació sintètica antioxidant i dues dues mans d'esmalt sintètic, acabat mate i RAL a decidir per DF (excepte malla cable acer)	Rend.: 1,000		11.821,27 €	
Partides d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	P83Q0-JCF1	m2	Revestiment vertical amb perfil de planxa d'acer llisa, de 4 mm de gruix, amb una inèrcia entre 16 i 17 cm4 i una massa superficial entre 36 i 40 kg/m2, acabat galvanitzat	47,030	x	74,48303	= 3.502,93690
	PB35-AJGL	m2	Teixit d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), flexible, amb una superfície oberta del 50 a 75 % i un pes de 2 a 4 kg/m2, col·locat	17,760	x	146,01715	= 2.593,26458

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 127

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	PAB0-JC73	u	Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 108,7x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, doble xapa acer 4mm i bastiment, pany, acabat galvanitzat, col·locada	4,000	x	343,47675	=	1.373,90700
	P894-4V9H	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de malla, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	4,800	x	17,92121	=	86,02181
	P4Z0-61TA	u	Ancoratge amb Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís	10,000	x	11,90176	=	119,01760
	P447-DMDE	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	731,730	x	4,12752	=	3.020,23021
	P446-DMC4	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	8,240	x	2,26466	=	18,66080
	PAB0-JC72	u	Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de enre 65 i100x150 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, doble xapa acer 4mm i bastiment, pany, acabat galvanitzat, col·locada	3,000	x	254,30715	=	762,92145
Subtotal:							11.476,96035	11.476,96035
COST DIRECTE								11.476,96035
DESPESES INDIRECTES							3,00 %	344,30881
COST EXECUCIÓ MATERIAL								11.821,26916
	PB35-AJGL	m2	Teixit d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), flexible, amb una superfície oberta del 50 a 75 % i un pes de 2 a 4 kg/m2, col·locat	Rend.: 1,000				150,40 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	1,100	/R x	29,88000	=	32,86800
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	1,100	/R x	26,22000	=	28,84200
Subtotal:							61,71000	61,71000
Materials	BB34-2IDF	m2	Teixit d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), flexible, amb una superfície oberta del 50 a 75 % i un pes de 2 a 4 kg/m2	1,050	x	77,23000	=	81,09150
	BB31-2IEG	m2	Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics	1,000	x	2,29000	=	2,29000
Subtotal:							83,38150	83,38150
DESPESES AUXILIARS							1,50 %	0,92565
COST DIRECTE								146,01715
DESPESES INDIRECTES							3,00 %	4,38051
COST EXECUCIÓ MATERIAL								150,39766

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 128

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P-151	PB72-AS02	u	Conjunt d'escala format per 5 graons amb reixes PRFV formades per filaments de vidre col·locats perpendicularment a mode de grella i impregnats amb matriu de resina no saturada, estructura formada per perfils en 'C' de resina isoftàlica o vinilièster amb 70% de fibra de vidre i baranes perimetrals formades amb perfils PRFV de polièster reforçat amb fibra de vidre, amb trams horitzontals i inclinats segons documentació gràfica, baranes formades per passamà superior, perfil intermig de seguretat i perfils verticals ancorats a estructura de suport de l'escala i les pasarel·les, color RAL a decidir per la DF	Rend.:	1,000		953,66	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	8,000	/R x	30,41000	=	243,28000
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	8,000	/R x	26,12000	=	208,96000
				Subtotal:			452,24000	452,24000
Materials	BB73-ADES	m2	Escala format pergraons amb reixes PRFV formades per filaments de vidre col·locats perpendicularment a mode de grella i impregnats amb matriu de resina no saturada, estructura formada per perfils en 'C' de resina isoftàlica o vinilièster amb 70% de fibra de vidre, color RAL a decidir per la DF	1,500	x	71,82000	=	107,73000
	B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	26,000	x	6,26000	=	162,76000
	BB73-ADBR	m	Barana amb perfils tubulars PRFV a costat oberts, color RAL a decidir per la DF	4,600	x	42,69000	=	196,37400
				Subtotal:			466,86400	466,86400
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		6,78360
				COST DIRECTE				925,88760
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		27,77663
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				953,66423
P-152	PB72-IZRR	u	Escala vertical fixa de seguretat, escala de gat d'1 tram de 7 m d'alçària, amb el cercol superior d'1,1 m inclòs, d'alumini natural, per a pujades verticals en parets, per a treballs de manteniment, emergència o com a escala d'accés a màquines, fixada mecànicament	Rend.:	1,000		2.199,02	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	4,000	/R x	30,41000	=	121,64000
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	4,000	/R x	26,12000	=	104,48000
				Subtotal:			226,12000	226,12000
Materials	BB72-IZRF	u	Escala vertical fixa de seguretat, escala de gat d'1 tram de 7 m d'alçària, amb el cercol superior d'1,1 m inclòs, d'alumini natural, per a pujades verticals en parets, per a treballs de manteniment, emergència o com a escala d'accés a màquines	1,000	x	1.905,46000	=	1.905,46000

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 129

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	1.905,46000	1.905,46000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	3,39180	
				COST DIRECTE		2.134,97180	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	64,04915	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.199,02095	
P-153	PD18-8D50	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	Rend.: 1,000		25,73	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,360	/R x 29,42000	=	10,59120
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,180	/R x 26,12000	=	4,70160
				Subtotal:		15,29280	15,29280
Materials							
	BD1A-1NDM	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,400	x 5,14000	=	7,19600
	BDW3-FFA8	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	1,000	x 0,07000	=	0,07000
	BDW3-FFAA	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	0,330	x 4,84000	=	1,59720
	BD11-0MDE	u	Brida per a tub de PVC d'entre 75 i 110 mm	0,670	x 0,89000	=	0,59630
				Subtotal:		9,45950	9,45950
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,22939	
				COST DIRECTE		24,98169	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,74945	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		25,73114	
P-154	PD1A-F121	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000		19,26	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,360	/R x 30,41000	=	10,94760
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,180	/R x 26,08000	=	4,69440
				Subtotal:		15,64200	15,64200
Materials							
	BDW3-FFAF	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm	1,000	x 0,01000	=	0,01000

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 130

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	2,82250	2,82250	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,23463	
				COST DIRECTE		18,69913	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,56097	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		19,26010	
P-155	PD33-Z001	u	Pericó prefabricat de polipropilè de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat sobre llit de grava drenant de 20 cm de gruix CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000		74,47	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,300	/R x 24,55000	=	7,36500
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,200	/R x 29,42000	=	5,88400
				Subtotal:		13,24900	13,24900
Materials							
	BD32-2MKX	u	Pericó prefabricat de polipropilè de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada	1,000	x 58,85000	=	58,85000
				Subtotal:		58,85000	58,85000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,19874	
				COST DIRECTE		72,29774	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,16893	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		74,46667	
P-156	PD33-PS12P	Ud	Subministrament i instal·lació d'arqueta per la connexió de sondes geotèrmicas Muovitech o equivalent, de DN 1200 per a 12 perforacions. Inclou: Col·lector DN, 12 vàlvules d'equilibrat estàtic Stad valve DN25, 12 vàlvules de tall de PE DN25, Clau de bola per emplenat, tapa de PE estanca amb junta de cautxú, replanteig, excavació amb mitjans mecànics, eliminació de les terres soltes del fons de l'excavaci, abocament i compactació del formigó en formació de solera, col·locació de l'arqueta prefabricada, connexió de tots els circuits, col·locació de la tapa.	Rend.: 1,000		4.958,58	€
				Inclou: vàlvules d'equilibrat estàtic, vàlvules de bola, col·lector i tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat.			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	MO020	h	Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.	0,800	/R x 23,30000	=	18,64000
	MO008	h	Oficial 1ª fontanero.	0,420	/R x 22,74000	=	9,55080

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 131

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Maquinària	MO113	h	Peó ordinari construcció.	2,710	/R x	19,83000	=	53,73930	81,93010
	Subtotal:						81,93010		
Materials	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,500	/R x	47,69000	=	23,84500	23,84500
	Subtotal:						23,84500		
Altres	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	0,384	x	77,83000	=	29,88672	4.613,98672
	B03J-0K86	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	1,176	x	47,50000	=	55,86000	
	BD32-PS12	u	Arqueta per la connexió de sondes geotèrmiques de DN 1200 per a 12 perforacions.	1,000	x	4.528,24000	=	4.528,24000	
	Subtotal:						4.613,98672		
	%Z0	%	Costes directos complementarios	2,000	% s	4.719,76200	=	94,39524	94,39524
	Subtotal:						94,39524		
								4.814,15706	
COST DIRECTE									
DESPESES INDIRECTES						3,00	%		144,42471
COST EXECUCIÓ MATERIAL								4.958,58177	

P-157	PD33-PS25P	Ud	Subministrament i instal·lació d'arqueta per la connexió de sondes geotèrmicas Muovitech o equivalent, de DN 1600 per a 25 perforacions. Inclou: Col·lector DN, 25 vàlvules d'equilibrat estàtic Stad valve DN25, 25 vàlvules de tall de PE DN25, Clau de bola per emplenat, tapa de PE estanca amb junta de cautxú, replanteig, excavació amb mitjans mecànics, eliminació de les terres soltes del fons de l'excavaci, abocament i compactació del formigó en formació de solera, col·locació de l'arqueta prefabricada, connexió de tots els circuits, col·locació de la tapa. Inclou: vàlvules d'equilibrat estàtic, vàlvules de bola, col·lector i tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat.	Rend.:	1,000	10.272,71	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	MO113	h	Peó ordinari construcció.	2,710	/R x 19,83000	= 53,73930	
	MO020	h	Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.	0,800	/R x 23,30000	= 18,64000	
	MO008	h	Oficial 1ª fontanero.	0,420	/R x 22,74000	= 9,55080	
				Subtotal:		81,93010	81,93010
Maquinària							
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,500	/R x 47,69000	= 23,84500	
				Subtotal:		23,84500	23,84500
Materials							
	BD32-PS25	u	Arqueta per la connexió de sondes geotèrmicas de DN 1600 per a 25 perforacions.	1,000	x 9.586,42000	= 9.586,42000	

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 132

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Altres	B03J-0K86	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	1,176	x	47,50000	=	55,86000	
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	0,384	x	77,83000	=	29,88672	
	Subtotal:							9.672,16672	9.672,16672
	%Z0	%	Costes directos complementarios	2,000	% s	9.777,94200	=	195,55884	
	Subtotal:							195,55884	195,55884
	COST DIRECTE								9.973,50066
DESPESES INDIRECTES						3,00 %		299,20502	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								10.272,70568	

P-158	PD33-PS27P	Ud	Subministrament i instal·lació d'arqueta per la connexió de sondes geotèrmicas Muovitech o equivalent, de DN 1600 per a 27 perforacions. Inclou: Col·lector DN, 27 vàlvules d'equilibrat estàtic Stad valve DN25, 27 vàlvules de tall de PE DN25, Clau de bola per emplenat, tapa de PE estanca amb junta de cautxú, replanteig, excavació amb mitjans mecànics, eliminació de les terres soltes del fons de l'excavaci, abocament i compactació del formigó en formació de solera, col·locació de l'arqueta prefabricada, connexió de tots els circuits, col·locació de la tapa.	Rend.:	1,000	10.987,93	€
			Inclou: vàlvules d'equilibrat estàtic, vàlvules de bola, col·lector i tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat.				

				Unitats		Preu		Parcial		Import
Ma d'obra										
	MO113	h	Peó ordinari construcció.	2,710	/R x	19,83000	=	53,73930		
	MO020	h	Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.	0,800	/R x	23,30000	=	18,64000		
	MO008	h	Oficial 1ª fontanero.	0,420	/R x	22,74000	=	9,55080		
						Subtotal:		81,93010		81,93010
Maquinària										
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,500	/R x	47,69000	=	23,84500		
						Subtotal:		23,84500		23,84500
Materials										
	B03J-0K86	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	1,176	x	47,50000	=	55,86000		
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	0,384	x	77,83000	=	29,88672		
	BD32-PS27	u	Arqueta per la connexió de sondes geotèrmicas de DN 1600 per a 27 perforacions.	1,000	x	10.267,2000	=	10.267,20000		
						Subtotal:		10.352,94672		10.352,94672
Altres										
	%Z0	%	Costes directos complementarios	2,000	% s	10.458,7220	=	209,17444		

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 133

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:		209,17444	209,17444
				COST DIRECTE			10.667,89626
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		320,03689
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			10.987,93315
P-159	PD54-10N2U	u	Bonera sifònica d'acer inoxidable de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3, col·locada fixacions mecàniques CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000			97,98 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500	/R x 29,42000	=	14,71000
	A0D-0007	h	Manobre	0,250	/R x 24,55000	=	6,13750
				Subtotal:		20,84750	20,84750
Materials							
	B5ZZB-131H	u	Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de 8/10 mm	4,000	x 0,20000	=	0,80000
	BD55-10LX	u	Bonera sifònica d'acer inoxidable de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3	1,000	x 73,17000	=	73,17000
				Subtotal:		73,97000	73,97000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,31271
				COST DIRECTE			95,13021
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		2,85391
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			97,98412
P-160	PD5H-61UD	m	Drenatge exterior de mur de contenció d'alçària <= 3 m, amb excavació de rasa fins a 1 m d'amplària, capa de neteja i anivellament de formigó de 10 cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a drenatges ranurat de diàmetre 160 mm, impermeabilització amb barrera de vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa autoadherida LBA(SBS)-20-FV, capa drenant de làmina de polietilè amb nòduls, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a drenatge, i càrrega de terres. D1+D3 segons CTE/DB-HS 2006	Rend.: 1,000			362,80 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	PD5M-50TY	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 160 mm	1,000	x 13,37488	=	13,37488
	PD5J-43AS	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 180 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical	3,000	x 8,39303	=	25,17909
	P221B-EL6Z	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora	3,000	x 6,81967	=	20,45901

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 134

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	P2253-5479	m3	Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 25 cm com a màxim	3,000	x	39,95310	=	119,85930
	P230-DAYT	m2	Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 20%	3,000	x	23,72047	=	71,16141
	P3Z3-D53H	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/P/20, abocat des de camió	1,000	x	13,89434	=	13,89434
	P7A0-9H35	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 20-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre, col·locada sobre parament vertical	3,000	x	23,15130	=	69,45390
	P7B1-6Q48	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir	7,000	x	2,69269	=	18,84883
Subtotal:							352,23076	352,23076
COST DIRECTE								352,23076
DESPESES INDIRECTES							3,00 %	10,56692
COST EXECUCIÓ MATERIAL								362,79768
PD5J-43AS	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 180 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical	Rend.: 1,000					8,64 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,060	/R x	29,42000	=	1,76520
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,030	/R x	26,12000	=	0,78360
Subtotal:							2,54880	2,54880
Materials								
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	2,000	x	0,23000	=	0,46000
	BD5G-0LIM	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 180 kN/m2	1,100	x	4,86000	=	5,34600
Subtotal:							5,80600	5,80600
DESPESES AUXILIARS							1,50 %	0,03823
COST DIRECTE								8,39303
DESPESES INDIRECTES							3,00 %	0,25179
COST EXECUCIÓ MATERIAL								8,64482
PD5J-43CZ	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical	Rend.: 1,000					7,51 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,066	/R x	29,42000	=	1,94172
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,033	/R x	26,12000	=	0,86196

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 135

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Subtotal:		2,80368		2,80368	
Materials									
	BD5G-0LIE	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2	1,100	x	3,62000	=	3,98200	
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	2,000	x	0,23000	=	0,46000	
				Subtotal:		4,44200		4,44200	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,04206	
				COST DIRECTE		7,28774			
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%	0,21863	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		7,50637			
P-161	PD5L-IZPC	m	Drenatge amb Tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 200 mm i reblert amb material filtrant, fins a 50 cm per damunt del dren, de Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm i Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2	Rend.: 1,000				41,73 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,290	/R x	29,42000	=	8,53180	
	A0D-0007	h	Manobre	0,435	/R x	24,55000	=	10,67925	
				Subtotal:		19,21105		19,21105	
Maquinària									
	C13A-00FQ	h	Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm	0,100	/R x	4,63000	=	0,46300	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,17059	/R x	47,69000	=	8,13544	
				Subtotal:		8,59844		8,59844	
Materials									
	B7B1-0KQ9	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2	2,000	x	1,95000	=	3,90000	
	BD5N-1KD5	m	Tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 200 mm	1,050	x	3,08000	=	3,23400	
	B036-21CF	t	Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm	0,441	x	11,97000	=	5,27877	
				Subtotal:		12,41277		12,41277	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,28817	
				COST DIRECTE		40,51043			
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%	1,21531	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		41,72574			
	PD5M-50TY	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 160 mm	Rend.: 1,000				13,78 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,190	/R x	29,42000	=	5,58980	
	A0D-0007	h	Manobre	0,095	/R x	24,55000	=	2,33225	

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 136

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				Subtotal:			7,92205	7,92205
Materials								
	BD50-0LK4	m	Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 160 mm de	1,050	x	5,08000	=	5,33400
				Subtotal:			5,33400	5,33400
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,11883
COST DIRECTE								13,37488
DESPESES INDIRECTES						3,00	%	0,40125
COST EXECUCIÓ MATERIAL								13,77613
P-162	PD781-EUV1	m	Clavegueró amb Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 110, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	Rend.: 1,000			52,30	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,100	/R x	25,38000	=	2,53800
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,150	/R x	26,12000	=	3,91800
	A0D-0007	h	Manobre	0,380	/R x	24,55000	=	9,32900
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,190	/R x	29,42000	=	5,58980
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,150	/R x	29,42000	=	4,41300
				Subtotal:			25,78780	25,78780
Maquinària								
	C13A-00FP	h	Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm	0,100	/R x	4,70000	=	0,47000
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0422	/R x	47,69000	=	2,01252
				Subtotal:			2,48252	2,48252
Materials								
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	0,0945	x	77,20000	=	7,29540
	BD7F-1OJ7	m	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 110, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023,	1,200	x	3,82000	=	4,58400

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 137

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat				
	BDW3-FFA8	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	1,000	x	0,07000	= 0,07000
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,49811	x	17,22000	= 8,57745
	BDW3-FFAA	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	0,330	x	4,84000	= 1,59720
			Subtotal:				22,12405 22,12405
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,38682
			COST DIRECTE				50,78119
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%	1,52344
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				52,30462
P-163	PD7E-49B9	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	Rend.: 1,000			41,73 €
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,700	/R x 29,42000	= 20,59400	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,350	/R x 26,12000	= 9,14200	
			Subtotal:			29,73600	29,73600
Materials							
	BDW3-FFAA	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	0,330	x 4,84000	= 1,59720	
	BDW3-FFA8	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	1,000	x 0,07000	= 0,07000	
	BD1A-1NDM	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,300	x 5,14000	= 6,68200	
	BD11-OMDI	u	Brida per a tub penjat del sostre	0,750	x 2,64000	= 1,98000	
			Subtotal:			10,32920	10,32920
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,44604
			COST DIRECTE				40,51124
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%	1,21534
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				41,72658
P-164	PDG0-Z9IW	m	Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Mitja Tensió, situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.	Rend.: 1,000			20,82 €
			Unitats		Preu	Parcial	Import

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 138

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Ma d'obra							
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,025	/R x	29,42000	= 0,73550
	A0D-0007	h	Manobre	0,050	/R x	24,55000	= 1,22750
				Subtotal:		1,96300	1,96300
Materials							
	BDG0-1C2A	m	Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	1,020	x	0,30000	= 0,30600
	BDG2-34UA	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	2,040	x	0,14000	= 0,28560
	BDG3-34IL	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de diàmetre nominal	2,200	x	0,46000	= 1,01200
	BG2Q-1KTO	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,080	x	4,59000	= 9,54720
	B069-2A9K	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/F/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm	0,088	x	80,34000	= 7,06992
				Subtotal:		18,22072	18,22072
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,02945
				COST DIRECTE			20,21317
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %	0,60639
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,81956
P-165	PDG1-YR1D	m	Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 1 unitat de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades i 1 unitat de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en terra, reblert amb sorra fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	Rend.: 1,000			14,53 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,06585	/R x	25,38000	= 1,67127
	A0D-0007	h	Manobre	0,069	/R x	24,55000	= 1,69395
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,023	/R x	29,42000	= 0,67666
				Subtotal:		4,04188	4,04188
Maquinària							
	C13A-00FP	h	Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm	0,06585	/R x	4,70000	= 0,30950
				Subtotal:		0,30950	0,30950

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 139

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Materials									
	BDG3-34II	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 63 mm de diàmetre nominal	1,000	x	0,53000	=	0,53000	
	B03L-05N4	t	Sorra de pedrera de 0 a 5 mm	0,18108	x	17,13000	=	3,10190	
	BDG0-1C2A	m	Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	1,050	x	0,30000	=	0,31500	
	BDG3-34IH	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 125 mm de diàmetre nominal	1,000	x	0,30000	=	0,30000	
	BG2Q-1KSX	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,040	x	3,49000	=	3,62960	
	BG2Q-1KTF	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,040	x	1,45000	=	1,50800	
	BDG2-34UA	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	2,200	x	0,14000	=	0,30800	
Subtotal:								9,69250	9,69250
DESPESES AUXILIARS						1,50	%		0,06063
COST DIRECTE									14,10451
DESPESES INDIRECTES						3,00	%		0,42314
COST EXECUCIÓ MATERIAL									14,52764
P-166	PDG5-HA2I	m	Banda continua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització	Rend.: 1,000				0,59	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,010	/R x	26,12000	=	0,26120	
Subtotal:								0,26120	0,26120
Materials									
	BDG0-1C2A	m	Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè	1,020	x	0,30000	=	0,30600	
Subtotal:								0,30600	0,30600
DESPESES AUXILIARS						1,50	%		0,00392
COST DIRECTE									0,57112
DESPESES INDIRECTES						3,00	%		0,01713
COST EXECUCIÓ MATERIAL									0,58825
P-167	PDK1-DXA6	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	Rend.: 1,000				74,57	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,40075	/R x	29,42000	=	11,79007	

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 140

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0D-0007	h	Manobre	0,40075	/R x	24,55000	=	9,83841	
						Subtotal:		21,62848	21,62848
Materials									
	BDK5-1KH2	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124	1,000	x	50,20000	=	50,20000	
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,00525	x	47,20000	=	0,24780	
						Subtotal:		50,44780	50,44780
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,32443
			COST DIRECTE						72,40071
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		2,17202
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						74,57273
P-168	PDK1-DXAC	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000				159,24	e
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4515	/R x	29,42000	=	13,28313	
	A0D-0007	h	Manobre	0,4515	/R x	24,55000	=	11,08433	
						Subtotal:		24,36746	24,36746
Materials									
	BDK5-1KHP	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124	1,000	x	129,57000	=	129,57000	
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063	x	47,20000	=	0,29736	
						Subtotal:		129,86736	129,86736
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,36551
			COST DIRECTE						154,60033
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		4,63801
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						159,23834
P-169	PDK1-Z001	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 720x620 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000				288,06	e
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,4515	/R x	29,42000	=	13,28313	
	A0D-0007	h	Manobre	0,4515	/R x	24,55000	=	11,08433	
						Subtotal:		24,36746	24,36746
Materials									

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 141

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	BDK5-1KHQ	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124	1,000	x	254,64000	=	254,64000
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0063	x	47,20000	=	0,29736
Subtotal:							254,93736	254,93736
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,36551
COST DIRECTE								279,67033
DESPESES INDIRECTES						3,00	%	8,39011
COST EXECUCIÓ MATERIAL								288,06044
P-170	PDK2-AJYZ	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	Rend.: 1,000				237,70 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	4,800	/R x	29,42000	=	141,21600
	A0D-0007	h	Manobre	2,400	/R x	24,55000	=	58,92000
Subtotal:							200,13600	200,13600
Materials								
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,00735	x	116,64000	=	0,85730
	B011-05ME	m3	Aigua	0,0035	x	1,72000	=	0,00602
	B0F1A-0760	u	Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	94,34432	x	0,21000	=	19,81231
	B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,08586	x	81,12340	=	6,96526
Subtotal:							27,64089	27,64089
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	3,00204
COST DIRECTE								230,77893
DESPESES INDIRECTES						3,00	%	6,92337
COST EXECUCIÓ MATERIAL								237,70230
P-171	PDK2-Z9T0	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 80x80x110 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de grava de 50 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000				214,74 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 142

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0D-0007	h	Manobre	1,800	/R x	24,55000	=	44,19000
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	3,600	/R x	29,42000	=	105,91200
								</

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 143

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,76557	
				COST DIRECTE			120,89104	
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	3,62673	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			124,51777	
P-173	PDK4-LQY0	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u	Rend.: 1,000			214,49 €	
					Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	1,3735	/R x	29,42000	=	40,40837
	A0D-0007	h	Manobre	2,7471	/R x	24,55000	=	67,44131
				Subtotal:			107,84968	107,84968
Maquinària								
	C152-003B	h	Camió grua	0,7849	/R x	52,42000	=	41,14446
				Subtotal:			41,14446	41,14446
Materials								
	B069-I6LP	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm	0,1276	x	76,37000	=	9,74481
	BDK2-1KNJ	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de serveis	1,000	x	47,89000	=	47,89000
				Subtotal:			57,63481	57,63481
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	1,61775	
				COST DIRECTE			208,24670	
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	6,24740	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			214,49410	
P-174	PDV0-02H4	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5	Rend.: 1,000			580,65 €	
					Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials								
	BVA0-02GX	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5	1,000	x	563,74000	=	563,74000

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 144

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				Subtotal:		563,74000	563,74000	
				COST DIRECTE			563,74000	
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	16,91220	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			580,65220	
P-175	PDV1-HC53	u	Jornada per a inspecció de les proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, segons exigències del Projecte i del RITE	Rend.: 1,000			668,68 €	
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Materials								
	BVAJ-H70W	u	Jornada per a inspecció de les proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, segons exigències del Projecte i del RITE	1,000	x	649,20000 =	649,20000	
				Subtotal:		649,20000	649,20000	
				COST DIRECTE			649,20000	
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	19,47600	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			668,67600	
P-176	PDV1-HC5M	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT	Rend.: 1,000			668,68 €	
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Materials								
	BVAJ-H712	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT	1,000	x	649,20000 =	649,20000	
				Subtotal:		649,20000	649,20000	
				COST DIRECTE			649,20000	
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	19,47600	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			668,67600	
P-177	PDV1-HC50	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT	Rend.: 1,000			835,85 €	
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Materials								
	BVAJ-H729	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT	1,000	x	811,50000 =	811,50000	
				Subtotal:		811,50000	811,50000	
				COST DIRECTE			811,50000	
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	24,34500	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			835,84500	

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 145

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-178	PDV1-HC5Y	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua freda sanitària, segons CTE, UNE-EN 14336 i UNE-ENV 12108	Rend.: 1,000		668,68	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BVAJ-H70P	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua freda sanitària, segons CTE	1,000	x 649,20000 =	649,20000	
				Subtotal:		649,20000	649,20000
			COST DIRECTE				649,20000
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		19,47600
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				668,67600
P-179	PDV1-HC6C	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de protecció contra incendis, segons exigències del Projecte i del CTE	Rend.: 1,000		668,68	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BVAJ-H70T	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de protecció contra incendis, segons exigències del Projecte i del CTE	1,000	x 649,20000 =	649,20000	
				Subtotal:		649,20000	649,20000
			COST DIRECTE				649,20000
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		19,47600
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				668,67600
P-180	PDV1-HC6R	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de transmissió de veu i dades, segons exigències del Projecte	Rend.: 1,000		668,68	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BVAJ-H72C	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de transmissió de veu i dades, segons exigències del Projecte	1,000	x 649,20000 =	649,20000	
				Subtotal:		649,20000	649,20000
			COST DIRECTE				649,20000
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		19,47600
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				668,67600
	PEH0-K324	u	Subministrament i instal·lació de bomba de calor sola calor d'aigua condensat per aigua d'alta temperatura, marca KEYTER, sèrie MEDEA, model KZV-3240-RNS4C o equivalent, de 246.4 kW (calor) i 186.1 kW(fred), realitzat amb xassis autoportant d'acer galvanitzat amb pintura epoxi-polièster termoendurable, amb màxim accés de manteniment a través de panells desmuntables. - Alimentació 400V-III-50Hz-N. - Refrigerant R-454B. - Potència calorífica nominal (Tª de E/S d'aigua del condensador 42/47 °C): 246,4 kW. - Potència refrigeració nominal (Tª de E/S d'aigua de	Rend.: 1,000		46.570,47	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 146

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	20,000	/R x 30,41000 =	608,20000	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	20,000	/R x 26,08000 =	521,60000	
				Subtotal:		1.129,80000	1.129,80000
Materials	BEH0-K619	u	- RCMB - SESPS - OCCE (WE 6210, WA/WM 2225 , ZV 32-33 , CR 6200) - RSBL (CR 3-4, WE 5-61-7, WA/WM/WB/WP/WT 1-2, ZV 3, ZB/Z, CB 1-2, DE 5) - RMEN - PDCB (ZV 3) - EAHC (WE 2-7, *ZV)	1,000	x 44.056,0000 =	44.056,00000	

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 147

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			- CHFC - ERH Refrigeradora d'aigua condensada per aigua, marca KEYTER, sèrie MEDEA, model KZV 3240 R de 233.6 kW (fred), realitzat amb xassís autoportant d'acer galvanitzat amb pintura epoxi-polièster termoendurable, amb màxim accés de manteniment a través de panells desmuntables. - Alimentació 400V-III-50Hz-N. - Refrigerant R-454B. - Potència frigorífica nominal (Tª de sortida d'aigua de 7 °C i Tª de E/S d'aigua del condensador de 30/35 °C): 233.6 kW. - Cabal nominal d'aigua en evaporador: 40.2 m³/h. - Connexions hidràuliques en evaporador: VICTAULIC 3 - Cabal nominal d'aigua en condensador: 47.1 m³/h. - Connexions hidràuliques en condensador: *VICTAULIC 3 - Compressors hermètics *scroll muntats sobre suports antivibratoris, amb klixon intern, resistència de càrter i sonda de temperatura de descàrrega. - Núm. compressors / Núm. circuits / Etapes potencia: 4/2/4. - Bescanviadors de plaques d'acer inoxidable soldades amb coure. - Circuit frigorífic realitzat en tub de coure recuit equipat amb pressòstats d'alta i baixa pressió, filtre deshidratador antiàcid, visor de líquid i vàlvula d'expansió electrònica. - Quadre elèctric de potència i maniobra, amb protecció tèrmica i magnetotèrmica de compressor i ventiladors. - Control electrònic AQUAMATIX per a la regulació de la unitat. - Comunicació disponible mitjançant protocol Modbus per RTU(R485) i TCP/IP i protocol BACnet per MS/TP(RS485) i IP. - Terminal Climatix HMI. OPCIONALS INCLOSOS: - Versió S: circuit hidràulic amb interruptor de cabal, purgador d'aire, vàlvula de buidatge. - Targeta de comunicació MODBUS RS485 per a integració en sistemes de supervisió. - Senyal analògic extern per a control de set-point. - Aïllament acústic de compressors amb camisa original del fabricant d'altres prestacions. - Suplement antivibratoris. - Mesurador d'energia elèctrica. Amb comunicació MODBUS - Equip amb panells desmuntables amb aïllament acústic de 20 mm - Kit de resistències en quadre elèctric per a treball amb baixes temperatures exteriors. - Controlador de fases millorat detectant sobretensió i subtensió. - Equip reversible hidràulicament, no reversible frigoríficament.	
			Subtotal:	44.056,00000 44.056,00000

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 148

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 % 28,24500
			COST DIRECTE	45.214,04500
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 1.356,42135
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	46.570,46635
PEH0-K617	u		Subministrament i instal·lació de bomba de calor sola calor d'aigua condensat per aigua d'alta temperatura, marca KEYTER, sèrie MEDEA MAXIMA, model KZVH 2050 QHS4Y o equivalent, de 104,7 kW (calor), realitzat amb xassís autoportant d'acer galvanitzat amb pintura epoxi-polièster termoendurable, amb màxim accés de manteniment a través de panells desmuntables. RTWI1 - SCC (WE 2030-60,3052-60, ZV 0035-2060, ZM 1045-60, CR 0035-2060, CV/DV 2030-4, DE 2-3, TS 3027-35, - SESP - RSBL (WF, WE 2, ZV 1-2090, CT, DT, DV, DE 2) - RMEN - RCMB - PDCB (ZV 2) - EAHC (WE 2-7, ZV) - CHFC - Alimentació 400V-III-50Hz-N. - Refrigerant R-134A. - Potència calorífica nominal (Tª de E/S d'aigua del condensador 70/75 °C i Tª de E/S d'aigua de l'evaporador 47/42 °C): 104,7 kW. - Cabal nominal d'aigua en condensador: 10.6 m³/h. - Connexions hidràuliques en condensador: 1 1/2 polzades - Compressors hermètics scroll muntats sobre suports antivibratoris, amb klixon intern, resistència de càrter i sonda de temperatura de descàrrega. - Núm. compressors / Núm. circuits / Etapes potencia: 2/1/2. - Bescanviadors de plaques d'acer inoxidable soldades amb coure. - Circuit frigorífic realitzat en tub de coure recuit equipat amb pressòstats d'alta i baixa pressió, filtre deshidratador antiàcid, visor de líquid i vàlvules d'expansió electròniques. - Quadre elèctric de potència i maniobra, amb protecció tèrmica i magnetotèrmica de compressor i ventiladors. - Control electrònic AQUAMATIX per a la regulació de la unitat. - Comunicació disponible mitjançant protocol Modbus per RTU(R485) i TCP/IP i protocol BACnet per MS/TP(RS485) i IP. - Terminal Climatix HMI. OPCIONALS INCLOSOS: - Versió S: circuit hidràulic amb interruptor de cabal, purgador d'aire, vàlvula de buidatge. - Aïllament acústic de compressors. - Senyal analògic extern per a control de set-point. - Suplement antivibratoris. - Mesurador d'energia elèctrica. Amb comunicació MODBUS - Targeta de comunicació MODBUS RS485 per a integració en sistemes de supervisió. - Equip amb panells desmuntables amb aïllament	Rend.: 1,000 24.903,13 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
			acústic de 20 mm - Kit de resistències en quadre elèctric per a treball amb baixes temperatures exteriors. - Controlador de fases millorat detectant sobretensió i subtensió.						
			Inclou tota la ferrament a per la seva instal·lació, silentblocs, mitjans d'elevació, transport i embalatge. Totalment muntada i provada.						
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	20,000	/R x	30,41000	=	608,20000	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	20,000	/R x	26,08000	=	521,60000	
					Subtotal:			1.129,80000	1.129,80000
Maquinària									
	C1502221	h	Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació	1,000	/R x	39,03000	=	39,03000	
					Subtotal:			39,03000	39,03000
Materials									
	BEH0-K617	u	Bomba de calor sola calor d'aigua condensat per aigua d'alta temperatura, marca KEYTER, sèrie MEDEA MAXIMA, model KZVH 2050 QHS4Y o equivalent, de 104,7 kW (calor), realitzat amb xassís autoportant d'acer galvanitzat amb pintura epoxi-polièster termoendurable, amb màxim accés de manteniment a través de panells desmuntables. RTW11 - SCC (WE 2030-60,3052-60, ZV 0035-2060, ZM 1045-60, CR 0035-2060, CV/DV 2030-4, DE 2-3, TS 3027-35, - SESP - RSBL (WF, WE 2, ZV 1-2090, CT, DT, DV, DE 2) - RMEN - RCMB - PDCB (ZV 2) - EAHC (WE 2-7, ZV) - CHFC - Alimentació 400V-III-50Hz-N. - Refrigerant R-134A. - Potència calorífica nominal (Tª de E/S d'aigua del condensador 70/75 °C i Tª de E/S d'aigua de l'evaporador 47/42 °C): 104,7 kW. - Cabal nominal d'aigua en condensador: 10.6 m³/h. - Connexions hidràuliques en condensador: 1 1/2 polzades - Compressors hermètics scroll muntats sobre suports antivibratoris, amb klixon intern, resistència de càrter i sonda de temperatura de descàrrega. - Núm. compressors / Núm. circuits / Etapes potencia: 2/1/2. - Bescanviadors de plaques d'acer inoxidable soldades amb coure. - Circuit frigorífic realitzat en tub de coure recuit equipat amb pressòstats d'alta i baixa pressió, filtre deshidratador antiàcid, visor de líquid i vàlvules d'expansió electròniques. - Quadre elèctric de potència i maniobra, amb	1,000	x	22.980,7200	=	22.980,72000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
			protecció tèrmica i magnetotèrmica de compressor i ventiladors. - Control electrònic AQUAMATIX per a la regulació de la unitat. - Comunicació disponible mitjançant protocol Modbus per RTU(R485) i TCP/IP i protocol BACnet per MS/TP(RS485) i IP. - Terminal Climatix HMI. OPCIONALS INCLOSOS: - Versió S: circuit hidràulic amb interruptor de cabal, purgador d'aire, vàlvula de buidatge. - Aïllament acústic de compressors. - Senyal analògic extern per a control de set-point. - Suplement antivibratoris. - Mesurador d'energia elèctrica. Amb comunicació MODBUS - Targeta de comunicació MODBUS RS485 per a integració en sistemes de supervisió. - Equip amb panells desmuntables amb aïllament acústic de 20 mm - Kit de resistències en quadre elèctric per a treball amb baixes temperatures exteriors. - Controlador de fases millorat detectant sobretensió i subtensió.					
						Subtotal:	22.980,72000	22.980,72000
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%			28,24500
			COST DIRECTE					24.177,79500
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%			725,33385
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					24.903,12885
PEH1-A719	u		Subministrant i instal·lació de bomba de calor d'aigua condensada per aire d'alta eficiència, funcionament silencios i construcció compacta, marca KEYTER, sèrie PACIFICA, model KWE EURO 6160 IMH4C o equivalent, de 149.2 kW (fred) i 176.3 kW (calor), en carrosseria i estructura d'acer galvanitzat amb pintura epoxi-poliester termoendurable, amb màxim accés de manteniment a través de panells desmuntables. - RCMB - SESPS - PDCB (WE 6) - UPPP (WE) - SCC (WE 6140-6200,7140-7180 , WA/WM 2210 , ZV 31 , ZB 1 , CR 5135-5170) - RSBL (CR 3-4, WE 5-61-7, WA/WM/WB/WP/WT 1-2, ZV 3, ZB/Z, CB 1-2, DE 5) - RMEN - H. (WE 61) Grupo hidráulico con depósito de inerci - MLWP - LETK (WE 5100-6380) - EVCE (2-6) - EBR (WE 61, WG 41) - CHFC - EAHC (WE 2-7, ZV) - Alimentació 400V-III-50Hz-N. - Refrigerant R454B. - Potència frigorífica nominal (Tª de E/S d'aigua de 12/7 °C i Tª d'aire exterior de 35 °C): 136.7 kW - Potència calorífica nominal (Tª de E/S d'aigua de 40/45 °C i Tª d'aire exterior de 7 °C BS/6 °C BH):	Rend.: 1,000			50.623,55	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 151

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			158.6 kW - Cabal d'aire: 44000 m³/h. - Cabal nominal d'aigua: 23.9 m³/h. - Connexions hidràuliques: DN 80. - Compressors hermètics scroll muntats sobre suports antivibratoris, amb vàlvula antiretorn en la descàrrega, resistència de carter, klixon intern i sonda de temperatura de descàrrega. - Núm. compressors / Núm. circuits / Etapes potencia: 4/2/4. - Bateria d'àmplia superfície d'intercanvi, en tubs de coure i aletes d'alumini. - Motoventiladores axials EC de baix nivell sonor, amb protecció electrònica interna, muntats en tovera, hèlixs equilibrades dinàmicament i reixetes de protecció exterior. - Control modulante de pressió de condensació. - Tovera exterior corba (Silent Ring). - Bescanviador de plaques d'acer inoxidable soldades amb coure. - Circuit frigorífic realitzat en tub de coure recuit equipat amb pressostats d'alta i baixa pressió, filtre deshidratador antiàcid, visor de líquid, dipòsit de líquid, separador de partícules, vàlvula de 4 vies per a inversió de cicle i vàlvules d'expansió electròniques. - Quadre elèctric de potència i maniobra, amb protecció tèrmica i magnetotèrmica de compressor i ventiladors. - Control electrònic AQUAMATIX per a la regulació de la unitat. - Comunicació disponible mitjançant protocol Modbus per RTU(RS485) i TCP/IP i protocol BACnet per MS/TP(RS485) i IP. - Terminal Climatix HMI. OPCIONALS INCLOSOS: - Versió H: Circuit hidràulic incorporat compost per bomba centrífuga d'acer, adequada per a aigua o aigua glicolada fins a 0 °C, dipòsit d'inèrcia amb resistència elèctrica, interruptor de cabal, vas d'expansió, vàlvula de purga, manòmetres i vàlvules de tancament. - Targeta de comunicació MODBUS RS485 per a integració en sistemes de supervisió. - Senyal analògic extern per a control de set-point. - Equip amb panells desmuntables del calaix de compressors amb aïllament acústic de 20 mm. - Millora del comandament de manteniment de PLD a PGD. - Aïllament acústic de compressors. - Suplement antivibratoris. - Mesurador d'energia elèctrica. Amb comunicació MODBUS - Interruptor de baixa pressió per a la protecció de la bomba. - Kit de resistències elèctriques en elements hidràulics per a treball amb baixes temperatures exteriors. - Ventilador en quadre elèctric. - Modificació del grup hidràulic incorporant bomba principal i bomba de reserva, totes dues de pressió estàndard. - Controlador de fases millorat detectant sobretensió i subtensió. - Kit de resistències en quadre elèctric per a treball amb baixes temperatures exteriors.	

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 152

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
			Inclou tota la ferramenta per la seva instal·lació, silentblocks, mitjans d'elevació, transport i embalatge. Totalment muntada i provada.					
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	20,000	/R x	30,41000	=	608,20000
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	20,000	/R x	26,08000	=	521,60000
						Subtotal:		1.129,80000
								1.129,80000
Maquinària								
	C1502221	h	Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació	1,000	/R x	39,03000	=	39,03000
						Subtotal:		39,03000
								39,03000
Materials								
	BEH1-165L	u	Bomba de calor d'aigua condensada per aire d'alta eficiència, funcionament silenciós i construcció compacta, marca KEYTER, sèrie PACIFICA, model KWE EURO 6160 IMH4C o equivalent, de 136.7 kW (fred) i 158.6 kW (calor), en carrosseria i estructura d'acer galvanitzat amb pintura epoxi-poliester termoendurable, amb màxim accés de manteniment a través de panells desmuntables. - RCMB - SESPS - PDCB (WE 6) - UPPP (WE) - SCC (WE 6140-6200,7140-7180 , WA/WM 2210 , ZV 31 , ZB 1 , CR 5135-5170) - RSBL (CR 3-4, WE 5-61-7, WA/WM/WB/WP/WT 1-2, ZV 3, ZB/Z, CB 1-2, DE 5) - RMEN - H. (WE 61) Grupo hidráulico con depósito de inerci - MLWP - LETK (WE 5100-6380) - EVCE (2-6) - EBR (WE 61, WG 41) - CHFC - EAHC (WE 2-7, ZV) - Alimentació 400V-III-50Hz-N. - Refrigerant R454B. - Potència frigorífica nominal (Tª de E/S d'aigua de 12/7 °C i Tª d'aire exterior de 35 °C): 136.7 kW - Potència calorífica nominal (Tª de E/S d'aigua de 40/45 °C i Tª d'aire exterior de 7 °C BS/6 °C BH): 158.6 kW - Cabal d'aire: 44000 m³/h. - Cabal nominal d'aigua: 23.9 m³/h. - Connexions hidràuliques: DN 80. - Compresors hermètics scroll muntats sobre suports antivibratoris, amb vàlvula antiretorn en la descàrrega, resistència de carter, klixon intern i sonda de temperatura de descàrrega. - Núm. compresors / Núm. circuits / Etapes potencia: 4/2/4. - Bateria d'àmplia superfície d'intercanvi, en tubs de coure i aletes d'alumini. - Motoventiladores axials EC de baix nivell sonor, amb protecció electrònica interna, muntats en tovera,	1,000	x	47.952,0000	=	47.952,00000

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 153

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			hèlixs equilibrades dinàmicament i reixetes de protecció exterior. - Control modulante de pressió de condensació. - Tovera exterior corba (Silent Ring). - Bescanviador de plaques d'acer inoxidable soldades amb coure. - Circuit frigorífic realitzat en tub de coure recuit equipat amb pressòstats d'alta i baixa pressió, filtre deshidratador antiàcid, visor de líquid, dipòsit de líquid, separador de partícules, vàlvula de 4 vies per a inversió de cicle i vàlvules d'expansió electròniques. - Quadre elèctric de potència i maniobra, amb protecció tèrmica i magnetotèrmica de compresor i ventiladors. - Control electrònic AQUAMATIX per a la regulació de la unitat. - Comunicació disponible mitjançant protocol Modbus per RTU(R485) i TCP/IP i protocol BACnet per MS/TP(RS485) i IP. - Terminal Climatix HMI. OPCIONALS INCLOSOS: - Versió H: Circuit hidràulic incorporat compost per bomba centrífuga d'acer, adequada per a aigua o aigua glicolada fins a 0 °C, dipòsit d'inèrcia amb resistència elèctrica, interruptor de cabal, vas d'expansió, vàlvula de purga, manòmetres i vàlvules de tancament. - Targeta de comunicació MODBUS RS485 per a integració en sistemes de supervisió. - Senyal analògic extern per a control de set-point. - Equip amb panells desmuntables del calaix de compressors amb aïllament acústic de 20 mm. - Millora del comandament de manteniment de PLD a PGD. - Aïllament acústic de compressors. - Suplement antivibratoris. - Mesurador d'energia elèctrica. Amb comunicació MODBUS - Interruptor de baixa pressió per a la protecció de la bomba. - Kit de resistències elèctriques en elements hidràulics per a treball amb baixes temperatures exteriors. - Ventilador en quadre elèctric. - Modificació del grup hidràulic incorporant bomba principal i bomba de reserva, totes dues de pressió estàndard. - Controlador de fases millorat detectant sobretensió i subtensió. - Kit de resistències en quadre elèctric per a treball amb baixes temperatures exteriors.	
			Subtotal:	47.952,00000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 % 28,24500
			COST DIRECTE	49.149,07500
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 1.474,47225
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	50.623,54725
P-181	PEH2-Z002	u	Legalització instal·lació tèrmica: incloent: · projecte tècnic · certificat final enginyer visat · certificat final instal·lador	Rend.: 1,000 515,00 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 154

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			· inspecció entitat de control, si es dona el cas · esmenes al projecte que pugui demanar l'entitat de control fins emetre informe favorable · taxes i registre de la instal·lació al RITSIC	
			Unitats	Preu
			Parcial	Import
			Materials	
			BEH2-Z004	u
			Legalització de la instal·lació tèrmica	1,000 x 500,00000 = 500,00000
			Subtotal:	500,00000 500,00000
			COST DIRECTE	500,00000
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 15,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	515,00000
P-182	PEH2-Z004	u	Sonometria. Mesura de soroll. Desplaçament de personal i equip a obra per a la realització d'assajos d'aïllament acústic i mesura de soroll. Assaig per al mesurament de soroll i aïllament acústic a l'interior de locals i en exteriors. Informe de resultats dels assaigs i mesures	Rend.: 1,000 1.545,00 €
			Unitats	Preu
			Parcial	Import
			Materials	
			BEH2-Z003	u
			Sonometria. Mesura de soroll. Desplaçament de personal i equip a obra per a la realització d'assajos d'aïllament acústic i mesura de soroll. Assaig per al mesurament de soroll i aïllament acústic a l'interior de locals i en exteriors. Informe de resultats dels assaigs i mesures	1,000 x 1.500,00000 = 1.500,00000
			Subtotal:	1.500,00000 1.500,00000
			COST DIRECTE	1.500,00000
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 45,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.545,00000
P-183	PEM5-ASU25	u	Subministrament i instal·lació d'extractors helicoidals murals, amb certificació ATEX 2G o 2D i motors Ex db, model HC/ATEX-25-4T/H/2G EX DB o similar. Extractors helicoidals murals i certificació ATEX 2G o 2D amb motor antideflagrant Ex db, seguretat augmentada Ex eb o protecció per envoltent Ex tb, per a treballar en atmosferes explosives de gas o pols. Ventilador: • Hèlix en fosa d'alumini. • Direcció aire motor-hèlix. • Premsaestopes antiespurnes inclòs. • Reixeta de protecció contra contactes segons norma UNE-EN ISO 12499 inclosa en els models 25 a 63. La resta de models com accessori. • Marc suport en planxa d'acer, amb banda d'alumini a la zona de l'hèlix segons norma EN 14986.	Rend.: 1,000 1.833,43 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 155

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU							
			• Marcatge estàndard amb motor antidefla-grant (Ex db): II 2G Ex h IIB T4 Gb. • Marcatge estàndard amb motor de seguretat augmentada (Ex eb): II 2G Ex h IIB T3 Gb. • Marcatge estàndard amb motor per a pols (Ex tb): II 2D Ex h IIIC T135 °C Db. Motor: • Motors classe F amb rodaments a boles i certificació ATEX antidefla-grant Ex db, seguretat augmentada Ex eb o protecció per envolvent Ex tb. • Trifàsic 230/400 V 50 Hz (fins a 4 kW) i 400/690 V 50 Hz (potències superiors a 4 kW). • Temperatura de treball: -20 °C +40 °C. Acabat: • Anticorrosiu amb pintura ATEX, lliure de components fèrrics, en resina de polièster polimeritzada a 190 °C, prèviament desgreixada amb un tractament nanotecnològic lliure de fosfats. Sota comanda: • Motors amb PTC incorporada. • Bobinats especials per a diferents tensions i freqüències. • Construcció ATEX per a pols inflamable. • Ventilador ATEX de major protecció que el marcat estàndard. • Extractors amb motor de 2 velocitats. • Motors monofàsics antidefla-grants Ex db. Inclou la part proporcional de suportació i elements necessaris per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat.								
					Unitats		Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra											
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	7,500	/R x	26,08000	=		195,60000		
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	7,500	/R x	30,41000	=		228,07500		
					Subtotal:				423,67500	423,67500	
Materials											
	BEM5-ASU2	u	Extractors helicoidals murals i certificació ATEX 2G o 2D amb motor antidefla-grant Ex db, seguretat augmentada Ex eb o protecció per envolvent Ex tb, per a treballar en atmosferes explosives de gas o pols. model HC/Atex-25-4T/H/2G EX DB	1,000	x	1.350,00000	=		1.350,00000		
					Subtotal:				1.350,00000	1.350,00000	
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%			6,35513	
			COST DIRECTE							1.780,03013	
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%			53,40090	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL							1.833,43103	
P-184	PEU3-PPR01	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 10'' 250 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 1 connexió d'entrada diàmetre 160mm DN 150 i 2 connexions de sortida diàmetre	Rend.: 1,000					1.075,05	e	

Projecte Institut Escola Xiriracs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 156

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			110 mm DN 100. Distància entre sortides de 30cm.					
			Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetres.. Totalment muntat i provat.					
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0135000	h	Ajudant soldador	4,000	/R x 26,12000	=	104,48000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,650	/R x 26,12000	=	43,09800	
				Subtotal:			147,57800	147,57800
Materials								
	BEU52755	u	Termòmetre bimetal·lic amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120 °C	2,000	x 13,08000	=	26,16000	
	BEU2-0001	u	Col·lector en tub PP-R diàmetre 250, 1 entrada DN 150 i 2 sortides DN 100	1,000	x 870,00000	=	870,00000	
				Subtotal:			896,16000	896,16000
			COST DIRECTE					1.043,73800
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %			31,31214
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					1.075,05014
P-185	PEU3-PPR02	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 10'' 250 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 1 connexions d'entrada diàmetre 160mm DN150 i 1 connexion de sortida diàmetre 125mm DN 125 i 1 connexió de sortida diàmetre 90mm DN80. Distància entre sortides de 30cm.	Rend.: 1,000			1.105,95	€
			Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetres.. Totalment muntat i provat.					
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,650	/R x 26,12000	=	43,09800	
	A0135000	h	Ajudant soldador	4,000	/R x 26,12000	=	104,48000	
				Subtotal:			147,57800	147,57800
Materials								
	BEU52755	u	Termòmetre bimetal·lic amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120 °C	2,000	x 13,08000	=	26,16000	
	BEU2-0002	u	Col·lector en tub PP-R diàmetre 250, 1 entrada DN 150, 1 sortides DN 125 i 1 sortida DN 80	1,000	x 900,00000	=	900,00000	
				Subtotal:			926,16000	926,16000
			COST DIRECTE					1.073,73800
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %			32,21214
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					1.105,95014

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 157

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
P-186	PEU3-PPR03	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 12" 315 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 3 connexions diàmetre 160mm DN 150. Distància entre sortides de 30cm. Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetres.. Totalment muntat i provat.	Rend.:	1,000			1.550,91	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,650	/R x	26,12000	=	43,09800	
	A0135000	h	Ajudant soldador	4,000	/R x	26,12000	=	104,48000	
				Subtotal:				147,57800	147,57800
Materials									
	BEU52755	u	Termòmetre bimetal·lic amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120 °C	2,000	x	13,08000	=	26,16000	
	BEU2-0003	u	Col·lector en tub PP-R diàmetre 315, 3connexions DN 150	1,000	x	1.332,00000	=	1.332,00000	
				Subtotal:				1.358,16000	1.358,16000
				COST DIRECTE					1.505,73800
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		45,17214
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					1.550,91014
P-187	PEU3-PPR04	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 10" 250 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 1 connexió d'entrada diàmetre 125 mm DN 125 i 2 connexions de sortida diàmetre 110mm DN100. Distància entre sortides de 30cm. Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetres.. Totalment muntat i provat.	Rend.:	1,000			1.009,13	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,650	/R x	26,12000	=	43,09800	
	A0135000	h	Ajudant soldador	4,000	/R x	26,12000	=	104,48000	
				Subtotal:				147,57800	147,57800
Materials									
	BEU2.0004	u	Col·lector en tub PP-R amb 1 entrada DN125 i 2 sortides DN 100	1,000	x	806,00000	=	806,00000	
	BEU52755	u	Termòmetre bimetal·lic amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120 °C	2,000	x	13,08000	=	26,16000	
				Subtotal:				832,16000	832,16000
				COST DIRECTE					979,73800
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		29,39214
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					1.009,13014

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 158

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
P-188	PEU3-PPR05	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 10'' 250 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 3 connexions diàmetre 125 DN 125. Distància entre sortides de 30cm. Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació Totalment muntat i provat.	Rend.:	1,000			1.116,25	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0135000	h	Ajudant soldador	4,000	/R x	26,12000	=	104,48000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,650	/R x	26,12000	=	43,09800	
				Subtotal:				147,57800	147,57800
Materials									
	BEU52755	u	Termòmetre bimetal·lic amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120 °C	2,000	x	13,08000	=	26,16000	
	BEU2-0005	u	Col·lector en tub PP-R diàmetre 250 amb 3 connexions DN 125	1,000	x	910,00000	=	910,00000	
				Subtotal:				936,16000	936,16000
				COST DIRECTE					1.083,73800
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		32,51214
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					1.116,25014
P-189	PEU3-PPR06	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 8'' 200 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 3 connexions diàmetre 110 DN 100. Distància entre sortides de 30cm. Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetre... Totalment muntat i provat.	Rend.:	1,000			685,71	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0135000	h	Ajudant soldador	4,000	/R x	26,12000	=	104,48000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,650	/R x	26,12000	=	43,09800	
				Subtotal:				147,57800	147,57800
Materials									
	BEU2-0006	u	Col·lector en tub PP-R diàmetre 200mm amb 3 connexions DN100	1,000	x	492,00000	=	492,00000	
	BEU52755	u	Termòmetre bimetal·lic amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120 °C	2,000	x	13,08000	=	26,16000	
				Subtotal:				518,16000	518,16000
				COST DIRECTE					665,73800
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		19,97214
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					685,71014

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 159

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
P-190	PEU3-PPR07	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 8" 200 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 1 connexió d'entrada diàmetre 125mm DN 125, 1 connexió de sortida diàmetre 110mm DN100 i 1 connexió de sortida diàmetre 75 DN 65. Distància entre sortides de 30cm. Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetre... Totalment muntat i provat.	Rend.:	1,000			1.025,61	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A0135000	h	Ajudant soldador	4,000	/R x 26,12000	=	104,48000		
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,650	/R x 26,12000	=	43,09800		
				Subtotal:			147,57800	147,57800	
Materials									
	BEU2-0007	u	Col·lector en tub PP-R diàmetre 200 amb 1 connexió DN 125, 1 connexió DN 100 i una connexió DN 65	1,000	x 822,00000	=	822,00000		
	BEU52755	u	Termòmetre bimetal·lic amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120 °C	2,000	x 13,08000	=	26,16000		
				Subtotal:			848,16000	848,16000	
				COST DIRECTE				995,73800	
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		29,87214	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.025,61014	

P-191	PEU3-PPR08	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 6" 160 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 2 connexions d'entrada diàmetre 90mm DN 80, 1 connexió de sortida diàmetre 63mm DN50. Distància entre sortides de 30cm.		Rend.: 1,000			560,05	€
			Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetre... Totalment muntat i provat.						
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,650	/R x	26,12000	=	43,09800	
	A0135000	h	Ajudant soldador	4,000	/R x	26,12000	=	104,48000	
						Subtotal:		147,57800	147,57800
Materials									
	BEU52755	u	Termòmetre bimetal·lic amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120 °C	2,000	x	13,08000	=	26,16000	
	BEU2-0008	u	Col·lector en tub PP-R diàmetre 160 amb 2 connexions DN80 i 1 connexió DN50	1,000	x	370,00000	=	370,00000	
						Subtotal:		396,16000	396,16000

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 160

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				COST DIRECTE				543,73800	
				DESPESES INDIRECTES				16,31214	
				3,00 %					
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				560,05014	
P-192	PEU3-PPR09	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 8'' 200 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 1 connexió d'entrada diàmetre 110 DN 100, una connexió de sortida diàmetre 90 DN 80 i 1 connexió de sortida diàmetre 75 DN 65. Distància entre sortides de 30cm.	Rend.: 1,000				712,49 €	
				Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetre...					
				Totalment muntat i provat.					
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,650	/R x	26,12000	=	43,09800	
	A0135000	h	Ajudant soldador	4,000	/R x	26,12000	=	104,48000	
				Subtotal:				147,57800	147,57800
Materials									
	BEU2-0009	u	Col·lector de tub PP-R diàmetre 200 amb 1 connexió DN100, 1 connexió DN 80 i 1 connexió DN65	1,000	x	518,00000	=	518,00000	
	BEU52755	u	Termòmetre bimetal·lic amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120 °C	2,000	x	13,08000	=	26,16000	
				Subtotal:				544,16000	544,16000
				COST DIRECTE				691,73800	
				DESPESES INDIRECTES				20,75214	
				3,00 %					
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				712,49014	
P-193	PEU3-PPR10	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 16'' 400 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 2 connexions d'entrada diàmetre 160mm DN 150, 1 connexió d'entrada diàmetre 110 DN 100 i 1 connexió de sortida diàmetre 200 mm DN200. Distància entre sortides de 30cm.	Rend.: 1,000				2.861,07 €	
				Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetre...					
				Totalment muntat i provat.					
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A0135000	h	Ajudant soldador	4,000	/R x	26,12000	=	104,48000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,650	/R x	26,12000	=	43,09800	
				Subtotal:				147,57800	147,57800
Materials									
	BEU2-0010	u	Col·lector de tub PP-R diàmetre 400 amb 1 connexió DN 200, 2 connexions DN 150 i 1 connexió DN 100	1,000	x	2.604,00000	=	2.604,00000	
	BEU52755	u	Termòmetre bimetal·lic amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120 °C	2,000	x	13,08000	=	26,16000	

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 161

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				Subtotal:		2.630,16000		2.630,16000
				COST DIRECTE				2.777,73800
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%	83,33214
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2.861,07014
P-194	PEU6-6STQ	u	Dipòsit d'expansió de 150 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1*, col·locat roscat	Rend.: 1,000				342,37 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,500	/R x	26,08000	=	13,04000
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,500	/R x	30,41000	=	15,20500
				Subtotal:		28,24500		28,24500
Materials								
	BEU6-1CIR	u	Dipòsit d'expansió de 150 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1*	1,000	x	303,73000	=	303,73000
				Subtotal:		303,73000		303,73000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,42368
				COST DIRECTE				332,39868
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%	9,97196
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				342,37064
P-195	PEU7-6RV0	u	Subministrament i instal·lació de dipòsit d'inèrcia, VOLTER o equivalent,d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior d'alumini, de 500 l de capacitat de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2", de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Dades tècniques: DM (Ø sense aïllament): 750 mm H (altura amb aïllament classe B): 1630 mm Pes en buit: 62 Kg Capacitat del dipòsit: 500 l Pressió de funcionament admissible 6 bar Temperatura de funcionament admissible 95 °C Aïllament per a dipòsits, compost per100 mil·límetres de poliuretà rigid (gruix total 100 mm). Neopor® és fruit del perfeccionament del material aïllant Styropor®. L'escuma de poliestirè s'enriqueix amb partícules de grafit que eviten la radiació tèrmica i redueixen amb això la pèrdua de calor. Eficiència energètica: B. Conductivitat tèrmica: 0,032 W/(m·K). dos discs estratificadors o sistema equivalent Inclou: sondes de temperatura, transport, descàrrega i posicionament, aïllament tèrmic, contrabrida, juntes i ferratges per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat.	Rend.: 1,000		1.791,74		€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 162

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	4,500	/R x	30,41000	=	136,84500
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	4,500	/R x	26,08000	=	117,36000
				Subtotal:			254,20500	254,20500
Materials								
	BEU7-1CH7	u	Dipòsit d'inèrcia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior d'alumini, de 500 l de capacitat, de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2'', de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima	1,000	x	1.481,54000	=	1.481,54000
				Subtotal:			1.481,54000	1.481,54000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	3,81308
				COST DIRECTE				1.739,55808
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%	52,18674
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.791,74482
P-196	PEU7-ACUM	u	Subministrament i instal·lació de dipòsit d'inèrcia estratificat SL 5000 - DN65 6 bar, vertical fabricat en xapa d'acer tipus VOLTER o equivalent, amb dos discs estratificadors o sistema equivalent, disseny del dipòsit segons especificacions ÒNORM o fixes AD, incloent totes les connexions necessàries segons norma d'obra. model: SL5000 estratificat DN65 o equivalent Dades tècniques: DM (Ø sense aïllament): 1500 MM H (altura amb aïllament classe B): 3320 Pes en buit: 780 Kg Capacitat del dipòsit: 5000 l Pressió de funcionament admissible 6 bar Temperatura de funcionament admissible 95 °C Connexions impulsíó/retorno brida 2 x DN 65/PN6 Aïllament per a dipòsits, compost per 100 mil·límetres de poliuretà rigid (gruix total 100 mm). Neopor® és fruit del perfeccionament del material aïllant Styropor®. L'escuma de poliestirè s'enriqueix amb partícules de grafit que eviten la radiació tèrmica i redueixen amb això la pèrdua de calor. Eficiència energètica: B. Conductivitat tèrmica: 0,032 W/(m·K). dos discs estratificadors o sistema equivalent Inclou: sondes de temperatura, transport, descàrrega i posicionament, aïllament tèrmic, contrabrida, juntes i ferratges per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat.	Rend.:	1,000		4.428,09	€
Ma d'obra								
	A013M000	h	Ajudant muntador	2,000	/R x	26,12000	=	52,24000
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	2,000	/R x	30,41000	=	60,82000
				Subtotal:			113,06000	113,06000
Maquinària								

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 163

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	C15G-00DD	h	Grua autopropulsada de 12 t	1,000	/R x 44,95000	=	44,95000
					Subtotal:		44,95000
Materials							44,95000
	BEU7-ACU	u	Dipòsit d'aigua vertical estratificat fabricat en xapa d'acer tipus VOLTER o equivalent, incloent totes les connexions necessàries segons norma d'obra, aïllament tèrmic de 10mm, contrabrida, juntes, ferratges. Inclou dos discs estratificadors o sistema equivalent. Presa per a baines, purgat superior de 1'' i buidat inferior de 1''. Acabat interior del dipòsit: sense pintar; acabat extern del tanc: capa protectora en la superfície laminada; Disseny: Vertical. Possibilitat connexions addicionals. model: SL5000 DN65 Dades tècniques: DM (Ø sense aïllament): 1800 MM H (altura amb aïllament classe B): 2879 Capacitat del dipòsit: 5000 l Pressió de funcionament admissible 6 bar Temperatura de funcionament admissible 95 °C Connexions impulsió/retorno brida 2 x DN 65/PN6 amb dos discs estratificadors o sistema equivalent inclou transport fins a peu d'obra	1,000	x 4.057,00000	=	4.057,00000
	SONDASEN	u	Gestió multisensor, inclòs 4 sensors de temperatures amb cables de 5m (sense maniguets d'inmersió)	0,500	x 152,00000	=	76,00000
					Subtotal:		4.133,00000
Altres							4.133,00000
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	7,1742	% s 113,05999	=	8,11115
					Subtotal:		8,11115
							4.299,12115
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %	128,97363
							4.428,09478
P-197	PEUC-51AT	u	Subministrament i instla·lació de purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre, roscat		Rend.: 1,000		18,97 €
			Totalment muntat i provat				
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,075	/R x 26,08000	=	1,95600
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,300	/R x 30,41000	=	9,12300
					Subtotal:		11,07900
Materials							11,07900
	BEUC-00W	u	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8''	1,000	x 7,17000	=	7,17000
					Subtotal:		7,17000

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 164

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,16619
					COST DIRECTE		18,41519
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,55246
							18,96764
	PEV1-H9X2	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat		Rend.: 1,000		2,15 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,010	/R x 30,41000	=	0,30410
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,010	/R x 26,12000	=	0,26120
					Subtotal:		0,56530
Materials							0,56530
	BEV1-H6EA	m	Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat	1,050	x 1,44000	=	1,51200
					Subtotal:		1,51200
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,00848
					COST DIRECTE		2,08578
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,06257
							2,14835
	PEVB-6PHJ	u	Sonda de pressió diferencial per aigua, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada		Rend.: 1,000		327,38 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,600	/R x 26,12000	=	15,67200
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x 30,41000	=	18,24600
					Subtotal:		33,91800
Materials							33,91800
	BEVE-1KAU	u	Sonda de pressió diferencial per aigua, amb accessoris de muntatge	1,000	x 283,42000	=	283,42000
					Subtotal:		283,42000
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,50877
					COST DIRECTE		317,84677
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %	9,53540
							327,38217
	PEVB-6PHU	u	Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada		Rend.: 1,000		75,67 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,600	/R x 26,12000	=	15,67200
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x 30,41000	=	18,24600
					Subtotal:		33,91800
Materials							33,91800

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 165

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
	BEVE-1KB5	u	Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge	1,000	x	39,04000	=	39,04000	
						Subtotal:		39,04000	39,04000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,50877
			COST DIRECTE						73,46677
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			2,20400
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						75,67077
	PEVB-TER020	u	Subministrament i instal·lació de cadena de termistors amb 20 metres de longitud de cable i un termistor al final del cable. Rang de temperatura de treball de -80 °C a 75 °C. Termistors intercanviables amb una tolerància d'intercanviabilitat de +/- 0.1 °C. El cable ha de ser d'alta duresa amb un calibre nominal de 22. El sistema de cable i termistor ha de ser apte per a suportar pressions de com a mínim a 30 bars. Cable amb termistor. Longitud de cable de 20 metres per situar el termistor a 15 metres. Inclou tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat	Rend.: 1,000				182,44	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x	30,41000	=	18,24600	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,600	/R x	26,12000	=	15,67200	
						Subtotal:		33,91800	33,91800
Materials	BEVE-TE02	u	Cadena de termistors amb 20 metres de longitud de cable i un termistor al final del cable. Rang de temperatura de treball de -80 °C a 75 °C. Termistors intercanviables amb una tolerància d'intercanviabilitat de +/- 0.1 °C. El cable ha de ser d'alta duresa amb un calibre nominal de 22. El sistema de cable i termistor ha de ser apte per a suportar pressions de com a mínim a 30 bars. Cable amb termistor. Longitud de cable de 20 metres per situar el termistor a 15 metres.	1,000	x	143,20000	=	143,20000	
						Subtotal:		143,20000	143,20000
Altres	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,015	% s	33,93333	=	0,00509	
						Subtotal:		0,00509	0,00509
			COST DIRECTE						177,12309
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			5,31369
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						182,43678
	PEVB-TER050	u	Subministrament i instal·lació de cadena de termistors amb 50 metres de longitud de cable i un termistor al final del cable. Rang de temperatura de treball de -80 °C a 75 °C. Termistors intercanviables amb una tolerància d'intercanviabilitat de +/- 0.1 °C. El cable ha de ser d'alta duresa amb un calibre	Rend.: 1,000				241,15	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 166

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
			nominal de 22. El sistema de cable i termistor ha de ser apte per a suportar pressions de com a mínim a 30 bars. Cable amb termistor. Longitud de cable de 50 metres per situar el termistor a 45 metres. Inclou tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat					
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,600	/R x	30,41000	=	18,24600
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,600	/R x	26,12000	=	15,67200
						Subtotal:		33,91800
								33,91800
Materials								
	BEVE-TE05	u	Cadena de termistors amb 50 metres de longitud de cable i un termistor al final del cable. Rang de temperatura de treball de -80 °C a 75 °C. Termistors intercanviables amb una tolerància d'intercanviabilitat de +/- 0.1 °C. El cable ha de ser d'alta duresa amb un calibre nominal de 22. El sistema de cable i termistor ha de ser apte per a suportar pressions de com a mínim a 30 bars. Cable amb termistor. Longitud de cable de 50 metres per situar el termistor a 45 metres.	1,000	x	200,20000	=	200,20000
						Subtotal:		200,20000
								200,20000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,015	% s	33,93333	=	0,00509
						Subtotal:		0,00509
								0,00509

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 167

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:		33,91800	33,91800
Materials							
	BEVE-TE10	u	Cadena de termistors amb 100 metres de longitud de cable i un termistor al final del cable. Rang de temperatura de treball de -80 °C a 75 °C. Termistors intercanviables amb una tolerància d'intercanviabilitat de +/- 0.1 °C. El cable ha de ser d'alta duresa amb un calibre nominal de 22. El sistema de cable i termistor ha de ser apte per a suportar pressions de com a mínim a 30 bars. Cable amb termistor. Longitud de cable de 100 metres per situar el termistor a 95 metres.	1,000	x	293,20000	= 293,20000
				Subtotal:		293,20000	293,20000
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,015	%	s 33,93333	= 0,00509
				Subtotal:		0,00509	0,00509
COST DIRECTE							327,12309
DESPESES INDIRECTES						3,00 %	9,81369
COST EXECUCIÓ MATERIAL							336,93678
P-198	PFA7-6ZBY	m	Tub de cPVC de 40 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	Rend.: 1,000			22,76 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,120	/R x	26,12000	= 3,13440
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,120	/R x	30,41000	= 3,64920
				Subtotal:		6,78360	6,78360
Materials							
	BFYG-08Y1	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de cPVC a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, encolat	1,000	x	0,49000	= 0,49000
	B0A1-07KP	u	Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior	0,850	x	0,88000	= 0,74800
	BFWB-08W8	u	Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar	0,300	x	3,97000	= 1,19100
	BFA6-1GBW	m	Tub de cPVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN ISO 15877-2	1,020	x	12,53000	= 12,78060
				Subtotal:		15,20960	15,20960
DESPESES AUXILIARS						1,50 %	0,10175
COST DIRECTE							22,09495
DESPESES INDIRECTES						3,00 %	0,66285
COST EXECUCIÓ MATERIAL							22,75780
P-199	PFB0-10A90	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat superficialment, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat	Rend.: 1,000			84,64 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 168

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,67084	/R x 26,12000	=	17,52234
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,67084	/R x 30,41000	=	20,40024
				Subtotal:		37,92258	37,92258
Maquinària							
	CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,67084	/R x 7,51000	=	5,03801
	C20P-WLSF	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura per electrofusió de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 20 a 630 mm, de funcionament manual i control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica monofàsica a 230 V, potència 3,6 kW, grau de protecció IP54, amb funció de documentació i traçabilitat de la soldadura, ports de comunicacions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibilitat d'introduir coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres	0,67084	/R x 3,65000	=	2,44857
				Subtotal:		7,48658	7,48658
Materials							
	BFB0-WQJF	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada	1,000	x	36,20000	= 36,20000
				Subtotal:		36,20000	36,20000
DESPESES AUXILIARS					1,50	%	0,56884
COST DIRECTE						82,17800	
DESPESES INDIRECTES						3,00	% 2,46534
COST EXECUCIÓ MATERIAL						84,64334	
P-200	PFB0-10A96	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat superficialment, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat	Rend.: 1,000	104,30		€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,74538	/R x 26,12000	=	19,46933
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,74538	/R x 30,41000	=	22,66701
				Subtotal:		42,13634	42,13634
Maquinària							
	C20P-WLSF	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura per electrofusió de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 20 a 630 mm, de funcionament manual i control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica monofàsica a 230 V, potència 3,6 kW, grau de protecció IP54, amb funció de documentació i traçabilitat de la soldadura, ports de comunicacions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibilitat d'introduir coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres	0,74538	/R x 3,65000	=	2,72064
	CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,74538	/R x 7,51000	=	5,59780

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 169

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				Subtotal:		8,31844	8,31844	
Materials								
	BFB0-WQJS	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada	1,000	x	50,18000	= 50,18000	
				Subtotal:		50,18000	50,18000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,63205	
				COST DIRECTE			101,26683	
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	3,03800	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			104,30483	
P-201	PFB0-10A9A	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 140, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat superficialment, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat	Rend.: 1,000			128,17 €	
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,74538	/R x	26,12000	=	19,46933
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,74538	/R x	30,41000	=	22,66701
				Subtotal:		42,13634		42,13634
Maquinària								
	C20P-WLSF	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura per electrofusió de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 20 a 630 mm, de funcionament manual i control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica monofàsica a 230 V, potència 3,6 kW, grau de protecció IP54, amb funció de documentació i traçabilitat de la soldadura, ports de comunicacions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibilitat d'introduir coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres	0,74538	/R x	3,65000	=	2,72064
	CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,74538	/R x	7,51000	=	5,59780
				Subtotal:		8,31844		8,31844
Materials								
	BFB0-WQK0	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 140, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada	1,000	x	73,35000	=	73,35000
				Subtotal:		73,35000		73,35000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,63205
				COST DIRECTE				124,43683
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		3,73310
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				128,16993
P-202	PFB0-10A9S	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat superficialment, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat	Rend.: 1,000				318,63 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 170

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,83855	/R x	30,41000	=	25,50031	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,83855	/R x	26,12000	=	21,90293	
				Subtotal:				47,40324	47,40324
Maquinària									
	C20P-WLSF	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura per electrofusió de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 20 a 630 mm, de funcionament manual i control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica monofàsica a 230 V, potència 3,6 kW, grau de protecció IP54, amb funció de documentació i traçabilitat de la soldadura, ports de comunicacions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibilitat d'introduir coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres	0,83855	/R x	3,65000	=	3,06071	
	CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,83855	/R x	7,51000	=	6,29751	
				Subtotal:				9,35822	9,35822
Materials									
	BFB0-WQK	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada	1,000	x	251,88000	=	251,88000	
				Subtotal:				251,88000	251,88000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,71105
				COST DIRECTE					309,35251
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		9,28058
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					318,63308
P-203	PFB0-10AAE	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat superficialment, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat	Rend.:	1,000				47,21 €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,47917	/R x	26,12000	=	12,51592	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,47917	/R x	30,41000	=	14,57156	
				Subtotal:				27,08748	27,08748
Maquinària									
	CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,47917	/R x	7,51000	=	3,59857	
	C20P-WLSF	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura per electrofusió de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 20 a 630 mm, de funcionament manual i control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica monofàsica a 230 V, potència 3,6 kW, grau de protecció IP54, amb funció de documentació i traçabilitat de la soldadura, ports de comunicacions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibilitat d'introduir coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres	0,47917	/R x	3,65000	=	1,74897	

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 171

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:		5,34754	5,34754
Materials							
	BFB0-WQN	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada	1,000	x	12,99000	= 12,99000
				Subtotal:		12,99000	12,99000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,40631
				COST DIRECTE			45,83133
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	1,37494
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,20627
P-204	PFB0-10AAS	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat superficialment, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat	Rend.: 1,000			73,20 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,67084	/R x	26,12000	= 17,52234
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,67084	/R x	30,41000	= 20,40024
				Subtotal:		37,92258	37,92258
Maquinària							
	CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,67084	/R x	7,51000	= 5,03801
	C20P-WLSF	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura per electrofusió de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 20 a 630 mm, de funcionament manual i control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica monofàsica a 230 V, potència 3,6 kW, grau de protecció IP54, amb funció de documentació i traçabilitat de la soldadura, ports de comunicacions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibilitat d'introduir coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres	0,67084	/R x	3,65000	= 2,44857
				Subtotal:		7,48658	7,48658
Materials							
	BFB0-WQQ	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada	1,000	x	25,09000	= 25,09000
				Subtotal:		25,09000	25,09000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,56884
				COST DIRECTE			71,06800
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	2,13204
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			73,20004
P-205	PFB2-WV0A	u	Derivació a 90° reduïda de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 110 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall, soldadura a topall i col·locada superficialment,, en entorn urbà, en obres	Rend.: 1,000			222,70 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 172

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				sense dificultat de mobilitat			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,07813	/R x	30,41000	= 32,78593
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,07813	/R x	26,12000	= 28,16076
				Subtotal:		60,94669	60,94669
Maquinària							
	C20P-WLSE	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura a topall de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 90 a 315 mm, de funcionament hidràulic i control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica monofàsica a 230 V, potència 6 kW, grau de protecció IP54, amb funció de documentació i traçabilitat de la soldadura, ports de comunicacions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibilitat d'introduir coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres	1,07813	/R x	3,01000	= 3,24517
	CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	1,07813	/R x	7,51000	= 8,09676
				Subtotal:		11,34193	11,34193
Materials							
	BFB2-WQCI	u	Derivació a 90° reduïda de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 110 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall	1,000	x	143,01000	= 143,01000
				Subtotal:		143,01000	143,01000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,91420
				COST DIRECTE			216,21282
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	6,48638
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			222,69920
P-206	PFB2-WV0I	u	Derivació a 90° reduïda de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 63 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall, soldadura a topall i col·locada superficialment,, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat	Rend.: 1,000			222,70 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,07813	/R x	30,41000	= 32,78593
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,07813	/R x	26,12000	= 28,16076
				Subtotal:		60,94669	60,94669
Maquinària							
	C20P-WLSE	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura a topall de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 90 a 315 mm, de funcionament hidràulic i control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica monofàsica a 230 V, potència 6 kW, grau de protecció IP54, amb funció de documentació i traçabilitat de la soldadura, ports de comunicacions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibilitat d'introduir coordenades	1,07813	/R x	3,01000	= 3,24517

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 173

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials	CZ15-00E4	h	GPS, amb escàner lector de codi de barres					
			Grup electrògen de 20 a 30 kVA	1,07813	/R x 7,51000	=	8,09676	
					Subtotal:		11,34193	11,34193
	BFB2-WQC	u	Derivació a 90° reduïda de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 63 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall	1,000	x 143,01000	=	143,01000	
					Subtotal:		143,01000	143,01000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,91420
			COST DIRECTE					216,21282
			DESPESES INDIRECTES		3,00 %			6,48638
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					222,69920
	P-207	PFB2-WV0M	u	Derivació a 90° reduïda de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 90 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall, soldadura a topall i col·locada superficialment,, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat	Rend.: 1,000			222,70
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,07813	/R x 30,41000	=	32,78593	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,07813	/R x 26,12000	=	28,16076	
				Subtotal:			60,94669	60,94669
Maquinària	C20P-WLSE	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura a topall de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 90 a 315 mm, de funcionament hidràulic i control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica monofàsica a 230 V, potència 6 kW, grau de protecció IP54, amb funció de documentació i traçabilitat de la soldadura, ports de comunicacions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibilitat d'introduir coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres	1,07813	/R x 3,01000	=	3,24517	
	CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	1,07813	/R x 7,51000	=	8,09676	
					Subtotal:		11,34193	11,34193
	BFB2-WQC	u	Derivació a 90° reduïda de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 90 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall	1,000	x 143,01000	=	143,01000	
					Subtotal:		143,01000	143,01000

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 175

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Subtotal:		48,75713		48,75713	
Maquinària									
	C20P-WLSE	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura a topall de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 90 a 315 mm, de funcionament hidràulic i control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica monofàsica a 230 V, potència 6 kW, grau de protecció IP54, amb funció de documentació i traçabilitat de la soldadura, ports de comunicacions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibilitat d'introduir coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres	0,8625	/R x	3,01000	=	2,59613	
	CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,8625	/R x	7,51000	=	6,47738	
				Subtotal:		9,07351		9,07351	
Materials									
	BFB2-WQIX	u	Derivació a 90° reduïda de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 63 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall	1,000	x	48,31000	=	48,31000	
				Subtotal:		48,31000		48,31000	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,73136	
				COST DIRECTE				106,87200	
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%	3,20616	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				110,07816	
P-210	PFB2-WV38	u	Derivació a 90° de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 90 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall, soldadura a topall i col·locada superficialment,, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat	Rend.: 1,000				80,06 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,8625	/R x	30,41000	=	26,22863	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,8625	/R x	26,12000	=	22,52850	
				Subtotal:		48,75713		48,75713	
Maquinària									
	C20P-WLSE	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura a topall de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 90 a 315 mm, de funcionament hidràulic i control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica monofàsica a 230 V, potència 6 kW, grau de protecció IP54, amb funció de documentació i traçabilitat de la soldadura, ports de comunicacions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibilitat d'introduir coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres	0,8625	/R x	3,01000	=	2,59613	
	CZ15-00E4	h	Grup electrògen de 20 a 30 kVA	0,8625	/R x	7,51000	=	6,47738	
				Subtotal:		9,07351		9,07351	
Materials									
	BFB2-WQJ4	u	Derivació a 90° de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 90 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11),	1,000	x	19,17000	=	19,17000	

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 176

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall								
				Subtotal:		19,17000		19,17000
DESPESES AUXILIARS				1,50	%			0,73136
COST DIRECTE								77,73200
DESPESES INDIRECTES				3,00	%			2,33196
COST EXECUCIÓ MATERIAL								80,06396
P-211	PFB3-W7F3	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat alt	Rend.: 1,000		61,52		€
Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat.								
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,21605	/R x 30,41000	=	6,57008	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,21605	/R x 26,12000	=	5,64323	
				Subtotal:		12,21331		12,21331
Maquinària								
	C20P-WLSF	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura per electrofusió de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 20 a 630 mm, de funcionament manual i control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica monofàsica a 230 V, potència 3,6 kW, grau de protecció IP54, amb funció de documentació i traçabilitat de la soldadura, ports de comunicacions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibilitat d'introduir coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres	0,21605	/R x 3,65000	=	0,78858	
				Subtotal:		0,78858		0,78858
Materials								
	BFB3-0964	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	1,020	x 23,52000	=	23,99040	
	BFWF-W62	u	Accessorí per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura	0,400	x 56,05000	=	22,42000	
	BFYH-W645	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, electrosoldadura	1,000	x 0,13000	=	0,13000	

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 177

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
	-Z11F	m	, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat alt	1,000	x	0,00000	=	0,00000	
								Subtotal:	0,00000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,18320
			COST DIRECTE						59,72549
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			1,79176
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						61,51725
P-212	PFB3-W7F6	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat alt	Rend.: 1,000				113,79	€
			Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat.						
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,24306	/R x	30,41000	=	7,39145	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,24306	/R x	26,12000	=	6,34873	
								Subtotal:	13,74018
									13,74018
Maquinària									
	C20P-WLSF	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura per electrofusió de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 20 a 630 mm, de funcionament manual i control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica monofàsica a 230 V, potència 3,6 kW, grau de protecció IP54, amb funció de documentació i traçabilitat de la soldadura, ports de comunicacions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibilitat d'introduir coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres	0,24306	/R x	3,65000	=	0,88717	
								Subtotal:	0,88717
									0,88717
Materials									
	BFWF-W630	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura	0,400	x	145,32000	=	58,12800	
	BFYH-W64L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, electrosoldadura	1,000	x	0,13000	=	0,13000	
	BFB3-096F	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	1,020	x	36,65000	=	37,38300	

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
	-Z11F	m	, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat alt	1,000	x	0,00000	=	0,00000	
				Subtotal:				0,00000	0,00000
DESPESES AUXILIARS					1,50	%			0,20610
COST DIRECTE									110,47445
DESPESES INDIRECTES					3,00	%			3,31423
COST EXECUCIÓ MATERIAL									113,78869
P-213	PFB3-W7L5	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat alt	Rend.: 1,000				37,67	€
Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat.									
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,18519	/R x	26,12000	=	4,83716	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,18519	/R x	30,41000	=	5,63163	
				Subtotal:				10,46879	10,46879
Maquinària									
	C20P-WLSF	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura per electrofusió de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 20 a 630 mm, de funcionament manual i control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica monofàsica a 230 V, potència 3,6 kW, grau de protecció IP54, amb funció de documentació i traçabilitat de la soldadura, ports de comunicacions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibilitat d'introduir coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres	0,18519	/R x	3,65000	=	0,67594	
				Subtotal:				0,67594	0,67594
Materials									
	BFB3-095P	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	1,020	x	11,13000	=	11,35260	
	BFYH-W63O	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, electrosoldadura	1,000	x	0,13000	=	0,13000	
	BFWF-W62	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura	0,600	x	22,98000	=	13,78800	

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 179

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	-Z4HD	m	, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat alt	1,000	x	0,00000	= 0,00000
			Subtotal:			0,00000	0,00000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,15703
			COST DIRECTE				36,57236
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		1,09717
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				37,66953
P-214	PFB3-W7LE	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat alt	Rend.: 1,000			4,95 €
			Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat.				
			Unitats	Preu	Parcial		Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,01879	/R x 30,41000	=	0,57140
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,01879	/R x 26,12000	=	0,49079
			Subtotal:			1,06219	1,06219
Maquinària							
	C20P-WLSF	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura per electrofusió de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 20 a 630 mm, de funcionament manual i control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica monofàsica a 230 V, potència 3,6 kW, grau de protecció IP54, amb funció de documentació i traçabilitat de la soldadura, ports de comunicacions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibilitat d'introduir coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres	0,01879	/R x 3,65000	=	0,06858
			Subtotal:			0,06858	0,06858
Materials							
	BFWF-W63	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura	0,300	x 6,31000	=	1,89300
	BFYH-W652	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, electrosoldadura	1,000	x 0,13000	=	0,13000
	BFB3-W61Z	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	1,020	x 1,60000	=	1,63200

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 180

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	-Z2JA	m	, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat alt	1,000	x	0,00000	= 0,00000
			Subtotal:			0,00000	0,00000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,01593
			COST DIRECTE				4,80170
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,14405
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,94575
P-215	PFB3-13ZDA	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau de dificultat baix	Rend.: 1,000			7,97 €
			Unitats	Preu	Parcial		Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,04792	/R x 30,41000	=	1,45725
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,04792	/R x 26,12000	=	1,25167
			Subtotal:			2,70892	2,70892
Maquinària							
	C20P-WLSF	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura per electrofusió de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 20 a 630 mm, de funcionament manual i control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica monofàsica a 230 V, potència 3,6 kW, grau de protecció IP54, amb funció de documentació i traçabilitat de la soldadura, ports de comunicacions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibilitat d'introduir coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres	0,04792	/R x 3,65000	=	0,17491
			Subtotal:			0,17491	0,17491
Materials							
	BFB3-0994	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	1,020	x 2,45000	=	2,49900
	BFWF-W63	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura	0,150	x 8,25000	=	1,23750
	B0A1-07KB	u	Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior	0,900	x 1,20000	=	1,08000
			Subtotal:			4,81650	4,81650
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,04063
			COST DIRECTE				7,74096
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,23223
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,97319
P-216	PFB3-13ZDD	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau de dificultat baix	Rend.: 1,000			17,78 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 181

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,08386	/R x	30,41000	=	2,55018	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,08386	/R x	26,12000	=	2,19042	
				Subtotal:				4,74060	4,74060
Maquinària									
	C20P-WLSF	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura per electrofusió de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 20 a 630 mm, de funcionament manual i control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica monofàsica a 230 V, potència 3,6 kW, grau de protecció IP54, amb funció de documentació i traçabilitat de la soldadura, ports de comunicacions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibilitat d'introduir coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres	0,08386	/R x	3,65000	=	0,30609	
				Subtotal:				0,30609	0,30609
Materials									
	BFWF-W63	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura	0,150	x	16,49000	=	2,47350	
	B0A1-07JQ	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior	0,900	x	1,85000	=	1,66500	
	BFB3-099N	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	1,020	x	7,85000	=	8,00700	
				Subtotal:				12,14550	12,14550
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,07111
				COST DIRECTE					17,26330
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		0,51790
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					17,78120

P-217	PFB3-13ZDE	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau de dificultat baix	Rend.: 1,000				23,51	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,09583	/R x	26,12000	=	2,50308	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,09583	/R x	30,41000	=	2,91419	
Subtotal:								5,41727	5,41727
Maquinària									
	C20P-WLSF	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura per electrofusió de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 20 a 630 mm, de funcionament manual i control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica monofàsica a 230 V, potència 3,6 kW, grau de protecció IP54, amb funció de documentació i traçabilitat de la soldadura, ports de comunicacions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibilitat d'introduir coordenades GPS, amb escàner	0,09583	/R x	3,65000	=	0,34978	

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 182

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
			lector de codi de barres					
				Subtotal:	0,34978			0,34978
Materials								
	BFB3-095P	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	1,020	x	11,13000	=	11,35260
	BFWF-W62	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura	0,150	x	22,98000	=	3,44700
	B0A1-07JW	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior	0,900	x	2,42000	=	2,17800
				Subtotal:	16,97760			16,97760
DESPESES AUXILIARS					1,50	%	0,08126	
COST DIRECTE					22,82591			
DESPESES INDIRECTES					3,00	%	0,68478	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					23,51069			

P-218	PFB3-13ZDF	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau de dificultat baix	Rend.: 1,000				27,36	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,10063	/R x	26,12000	=	2,62846	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,10063	/R x	30,41000	=	3,06016	
				Subtotal:				5,68862	5,68862
Maquinària									
	C20P-WLSF	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura per electrofusió de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 20 a 630 mm, de funcionament manual i control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica monofàsica a 230 V, potència 3,6 kW, grau de protecció IP54, amb funció de documentació i traçabilitat de la soldadura, ports de comunicacions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibilitat d'introduir coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres	0,10063	/R x	3,65000	=	0,36730	
				Subtotal:				0,36730	0,36730
Materials									
	BFWF-W62	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura	0,100	x	33,30000	=	3,33000	
	B0A1-07K0	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 125 mm de diàmetre interior	0,900	x	2,70000	=	2,43000	
	BFB3-095U	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	1,020	x	14,37000	=	14,65740	
				Subtotal:				20,41740	20,41740

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 183

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08533
				COST DIRECTE			26,55865
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,79676
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			27,35541
P-219	PFB3-13ZDG	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 140, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau de dificultat baix	Rend.: 1,000			33,32 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,10593	/R x 26,12000	=	2,76689
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,10593	/R x 30,41000	=	3,22133
				Subtotal:			5,98822
Maquinària							
	C20P-WLSF	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura per electrofusió de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 20 a 630 mm, de funcionament manual i control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica monofàsica a 230 V, potència 3,6 kW, grau de protecció IP54, amb funció de documentació i traçabilitat de la soldadura, ports de comunicacions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibilitat d'introduir coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres	0,10593	/R x 3,65000	=	0,38664
				Subtotal:			0,38664
Materials							
	BFB3-095L	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 140, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	1,020	x 17,91000	=	18,26820
	B0A1-07JZ	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 140 mm de diàmetre interior	0,900	x 3,05000	=	2,74500
	BFWF-W62	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 140 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura	0,100	x 48,68000	=	4,86800
				Subtotal:			25,88120
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08982
				COST DIRECTE			32,34588
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,97038
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			33,31626
P-220	PFB3-13ZDJ	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau de dificultat baix	Rend.: 1,000			65,51 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 184

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,13417
				A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,13417
						Subtotal:	7,58463
Maquinària							
	C20P-WLSF	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura per electrofusió de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 20 a 630 mm, de funcionament manual i control de la soldadura automàtic, alimentació elèctrica monofàsica a 230 V, potència 3,6 kW, grau de protecció IP54, amb funció de documentació i traçabilitat de la soldadura, ports de comunicacions USB i paral·lel, contrassenya de supervisor, possibilitat d'introduir coordenades GPS, amb escàner lector de codi de barres	0,13417	/R x 3,65000	=	0,48972
						Subtotal:	0,48972
Materials							
	BFWF-W630	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a electrosoldadura	0,100	x 145,32000	=	14,53200
	BFB3-096F	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	1,020	x 36,65000	=	37,38300
	B0A1-07JG	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 200 mm de diàmetre interior	0,900	x 3,89000	=	3,50100
						Subtotal:	55,41600
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,11377
				COST DIRECTE			63,60412
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,90812
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			65,51224
P-221	PFB3-140BT	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 315, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, amb presència d'estrebada, amb reblert sobre llit de sorra de 0,15 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub	Rend.: 1,000			108,61 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,21905	/R x 30,41000	=	6,66131
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,21905	/R x 26,12000	=	5,72159
						Subtotal:	12,38290
Maquinària							
	C13A-00FP	h	Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm	0,080	/R x 4,70000	=	0,37600
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,5057	/R x 47,69000	=	24,11683
						Subtotal:	24,49283
Materials							
	BFB3-097B	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 315, pressió nominal PN 10 (SDR 17),	1,020	x 61,76000	=	62,99520

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 185

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
	B03L-05N5	t	subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2						
			Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,3132	x	17,22000	=	5,39330	
						Subtotal:		68,38850	68,38850
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,18574
			COST DIRECTE						105,44997
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			3,16350
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						108,61347
P-222	PFB3-143G3	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.	Rend.: 1,000				21,22	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,0063	/R x	30,41000	=	0,19158	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,0063	/R x	26,12000	=	0,16456	
						Subtotal:		0,35614	0,35614
Maquinària	C13A-00FP	h	Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm	0,050	/R x	4,70000	=	0,23500	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,038	/R x	47,69000	=	1,81222	
						Subtotal:		2,04722	2,04722
Materials	BFWF-09V8	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,150	x	9,04000	=	1,35600	
	BFB3-W623	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2	1,020	x	1,75000	=	1,78500	
	B069-14H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	0,0945	x	77,20000	=	7,29540	

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 186

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,4503	x	17,22000	=	7,75417	
						Subtotal:		18,19057	18,19057
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,00534
			COST DIRECTE						20,59927
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			0,61798
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						21,21725
P-223	PFC0-4HZM	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Marca i model: Italsan Monocapa PP-R o equivalent aprovat per la DF CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.	Rend.: 1,000				4,83	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,055	/R x	30,41000	=	1,67255	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,055	/R x	26,12000	=	1,43660	
						Subtotal:		3,10915	3,10915
Materials	BFC0-0AG3	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,020	x	0,80000	=	0,81600	
	BFWA-0AP4	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar	0,300	x	0,65000	=	0,19500	
	BFYF-0APZ	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de, soldat	1,000	x	0,07000	=	0,07000	
	B0A1-07KK	u	Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior	1,100	x	0,41000	=	0,45100	
						Subtotal:		1,53200	1,53200
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,04664
			COST DIRECTE						4,68779
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			0,14063
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						4,82842
P-224	PFC0-NIR110	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 110 mm i 10 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats	Rend.: 1,000				84,70	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 187

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusión, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació.
Totalment muntat i provat

		Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,072	/R x 26,12000	=	1,88064
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,072	/R x 30,41000	=	2,18952
			Subtotal:				4,07016
Partides d'obra							
	TNIRCL1101	m	Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 110 mm y 10,0 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL11011 de la serie Niron de ITALSAN.	1,000	x 78,09987	=	78,09987
			Subtotal:				78,09987

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 188

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,06105
COST DIRECTE			82,23108
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	2,46693
COST EXECUCIÓ MATERIAL			84,69801

P-225	PFC0-NIR125	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 125 mm i 11,4 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat	Rend.: 1,000	107,01	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,074	/R x 30,41000	=	2,25034
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,074	/R x 26,12000	=	1,93288
				Subtotal:		4,18322	4,18322
Partides d'obra							
	TNIRCL1251	m	Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 125 mm y 11,4 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barra de 4 m,	1,000	x 99,64839	=	99,64839

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 189

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL12511 de la serie Niron de ITALSAN.	
			Subtotal:	99,64839
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,06275
			COST DIRECTE	103,89436
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 3,11683
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	107,01119

P-226	PFC0-NIR160	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 160 mm i 14,6 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat	Rend.: 1,000	172,49	€
-------	-------------	---	---	--------------	--------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,161	/R x 26,12000 =	4,20532
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,161	/R x 30,41000 =	4,89601
			Subtotal:		9,10133	9,10133

Partides d'obra	TNIRCL1601	m	Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 160 mm y 14,6 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE	1,000	x 158,22844 =	158,22844
-----------------	------------	---	--	-------	---------------	-----------

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 190

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL16011 de la serie Niron de ITALSAN.	
			Subtotal:	158,22844
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,13652
			COST DIRECTE	167,46629
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 5,02399
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	172,49028

P-227	PFC0-NIR200	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 200 mm i 18,2 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat	Rend.: 1,000	263,75	€
-------	-------------	---	---	--------------	--------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,181	/R x 26,12000 =	4,72772
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,181	/R x 30,41000 =	5,50421
			Subtotal:		10,23193	10,23193

Partides d'obra	TNIRCL2001	m	Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 200 mm y 18,2 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua	1,000	x 245,68363 =	245,68363
-----------------	------------	---	---	-------	---------------	-----------

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 191

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL20011 de la serie Niron de ITALSAN.	
			Subtotal:	245,68363
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,15348
			COST DIRECTE	256,06904
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 7,68207
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	263,75111

P-228	PFC0-NIR250	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 250 mm i 22,7 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/airi) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma lliisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva isntal·lació. Totalment muntat i provat.	Rend.: 1,000	393,95	€
-------	-------------	---	---	--------------	--------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,242	/R x 26,12000 =	6,32104
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,242	/R x 30,41000 =	7,35922
			Subtotal:		13,68026	13,68026

Partides d'obra	TNIRCL2501	m	Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 250 mm y 22,7 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de	1,000	x 368,58904 =	368,58904
-----------------	------------	---	--	-------	---------------	-----------

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 192

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL25011 de la serie Niron de ITALSAN.	
			Subtotal:	368,58904
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,20520
			COST DIRECTE	382,47450
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 11,47424
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	393,94874

P-229	PFC0-NIRO25	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7.4 sèrie 3.2, de diàmetre 25 mm i 3,5 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión certificat segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/airi) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma lliisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, ref. TNIRCL2574 de la sèrie Niron de ITALSAN.	Rend.: 1,000	13,79	€
-------	-------------	---	--	--------------	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,060	/R x 26,12000 =	1,56720
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,060	/R x 30,41000 =	1,82460
			Subtotal:		3,39180	3,39180

Materials	BFC0-0AFF	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,020	x 1,32000 =	1,34640
	B0A1-07KL	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	1,050	x 0,47000 =	0,49350
	BFYF-0AQ0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de, soldat	1,000	x 0,11000 =	0,11000
	BFWA-0AP5	u	Accessorí per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar	0,300	x 0,75000 =	0,22500

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 193

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	
				Subtotal:		2,17490	2,17490	
Partides d'obra								
	TNIRCL2574	m	Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7.4 serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN.	1,000	x	7,76628	=	7,76628
				Subtotal:		7,76628	7,76628	
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,05088
				COST DIRECTE				13,38386
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,40152
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				13,78537

P-230	PFC0-NIRO32	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 32 mm i 2,9 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat	Rend.: 1,000		16,74	€
-------	-------------	---	---	--------------	--	-------	---

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 194

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,130	/R x	30,41000	=	3,95330	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,130	/R x	26,12000	=	3,39560	
				Subtotal:				7,34890	7,34890
Partides d'obra									
	TNIRCL3211	m	Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 32 mm y 2,9 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP).Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL3211 de la serie Niron de ITALSAN.	1,000	x	8,78903	=	8,78903	
				Subtotal:				8,78903	8,78903
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,11023
				COST DIRECTE					16,24816
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		0,48744
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					16,73561

P-231	PFC0-NIRO40	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 40 mm i 3,7 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i	Rend.: 1,000		22,42	€
-------	-------------	---	---	--------------	--	-------	---

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 195

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
			col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat						
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,075	/R x	26,12000	=	1,95900	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,075	/R x	30,41000	=	2,28075	
						Subtotal:		4,23975	4,23975
Materials									
	B0A1-07KP	u	Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior	0,850	x	0,88000	=	0,74800	
	BFC0-0AFH	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,020	x	3,47000	=	3,53940	
	BFWA-0AP6	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar	0,300	x	2,90000	=	0,87000	
	BFYF-0AQ1	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de, soldat	1,000	x	0,24000	=	0,24000	
						Subtotal:		5,39740	5,39740
Partides d'obra									
	TNIRCL4011	m	Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.	1,000	x	12,06670	=	12,06670	
						Subtotal:		12,06670	12,06670
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,06360
			COST DIRECTE						21,76745
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,65302
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						22,42047

Subtotal: 17,08622 17,08622

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 196

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
P-232	PFC0-NIRO50	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 50 mm i 4,6 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat	Rend.: 1,000				23,10	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,093	/R x	30,41000	=	2,82813	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,093	/R x	26,12000	=	2,42916	
						Subtotal:		5,25729	5,25729
Partides d'obra									
	TNIRCL5011	m	Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 50 mm y 4,6 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL5011 de la serie Niron de ITALSAN.	1,000	x	17,08622	=	17,08622	
						Subtotal:		17,08622	17,08622

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 197

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,07886
			COST DIRECTE	22,42237
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 0,67267
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	23,09504

P-233	PFC0-NIRO63	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 63 mm i 5,8 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat	Rend.: 1,000	32,33	€
-------	-------------	---	---	--------------	-------	---

Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,086	/R x 26,12000 =	2,24632
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,086	/R x 30,41000 =	2,61526
			Subtotal:		4,86158	4,86158

Partides d'obra						
	TNIRCL6311	m	Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barra de 4 m,	1,000	x 26,45003 =	26,45003

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 198

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL6311 de la serie Niron de ITALSAN.	
			Subtotal:	26,45003 26,45003
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,07292
			COST DIRECTE	31,38453
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 0,94154
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	32,32607

P-234	PFC0-NIRO75	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 75x6,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 75 mm i 6,8 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat	Rend.: 1,000	41,22	€
-------	-------------	---	--	--------------	-------	---

Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,079	/R x 26,12000 =	2,06348
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,079	/R x 30,41000 =	2,40239
			Subtotal:		4,46587	4,46587

Partides d'obra						
	TNIRCL7511	m	Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 75 mm y 6,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua,	1,000	x 35,48733 =	35,48733

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 199

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL7511 de la serie Niron de ITALSAN.	
			Subtotal:	35,48733
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,06699
			COST DIRECTE	40,02019
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 1,20061
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	41,22079

P-235	PFC0-NIRO90	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 90 mm i 8,2 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat	Rend.: 1,000	58,09	€
-------	-------------	---	--	--------------	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,074	/R x 30,41000 =	2,25034
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,074	/R x 26,12000 =	1,93288
			Subtotal:			4,18322

Partides d'obra						
	TNIRCL9011	m	Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 90 mm y 8,2 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según	1,000	x 52,14750 =	52,14750

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 200

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL9011 de la serie Niron de ITALSAN.	
			Subtotal:	52,14750
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,06275
			COST DIRECTE	56,39347
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 1,69180
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	58,08527

P-236	PFQ0-3KFG	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat.	Rend.: 1,000	24,54	€
-------	-----------	---	---	--------------	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x 26,12000 =	3,91800
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150	/R x 30,41000 =	4,56150
			Subtotal:			8,47950

Materials						
	BFQ0-0DH7	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	1,020	x 14,58000 =	14,87160
	BFY3-065O	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix	1,500	x 0,23000 =	0,34500
			Subtotal:			15,21660

			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,12719
			COST DIRECTE	23,82329
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 0,71470
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	24,53799

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 201

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-237	PFQ0-3KFI	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	Rend.: 1,000		29,33	€
			Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat.				
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,170	/R x 30,41000 =	5,16970	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,170	/R x 26,12000 =	4,44040	
			Subtotal:			9,61010	9,61010
Materials							
	BFY3-065O	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix	1,500	x 0,23000 =	0,34500	
	BFQ0-0DKL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	1,020	x 18,02000 =	18,38040	
			Subtotal:			18,72540	18,72540
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,14415
			COST DIRECTE				28,47965
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,85439
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				29,33404
P-238	PFQ0-3KH5	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	Rend.: 1,000		33,25	€
			Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat.				
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x 26,12000 =	5,22400	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x 30,41000 =	6,08200	
			Subtotal:			11,30600	11,30600
Materials							
	BFY3-065O	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix	1,500	x 0,23000 =	0,34500	
	BFQ0-0DKO	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm,	1,020	x 20,06000 =	20,46120	

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 202

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000				
			Subtotal:			20,80620	20,80620
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,16959
			COST DIRECTE				32,28179
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,96845
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				33,25024
P-239	PFQ0-3KH6	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	Rend.: 1,000		34,48	€
			Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat.				
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x 26,12000 =	5,22400	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x 30,41000 =	6,08200	
			Subtotal:			11,30600	11,30600
Materials							
	BFY3-065O	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix	1,500	x 0,23000 =	0,34500	
	BFQ0-0DKP	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	1,020	x 21,23000 =	21,65460	
			Subtotal:			21,99960	21,99960
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,16959
			COST DIRECTE				33,47519
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		1,00426
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				34,47945
P-240	PFQ0-3L33	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	Rend.: 1,000		38,68	€
			Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat.				

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 203

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,210	/R x	30,41000	=	6,38610
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,210	/R x	26,12000	=	5,48520
				Subtotal:			11,87130	11,87130
Materials								
	BFY3-065O	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstica, de 40 mm de gruix	1,500	x	0,23000	=	0,34500
	BFQ0-0DDI	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	1,020	x	24,67000	=	25,16340
				Subtotal:			25,50840	25,50840
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,17807
				COST DIRECTE				37,55777
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		1,12673
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				38,68450
P-241	PFQ0-3L35	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 140 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	Rend.: 1,000				42,07 €
				Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat.				
Ma d'obra				Unitats	Preu		Parcial	Import
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,230	/R x	30,41000	=	6,99430
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,230	/R x	26,12000	=	6,00760
				Subtotal:			13,00190	13,00190
Materials								
	BFY3-065O	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstica, de 40 mm de gruix	1,500	x	0,23000	=	0,34500
	BFQ0-0DDK	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 140 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	1,020	x	26,77000	=	27,30540
				Subtotal:			27,65040	27,65040

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 204

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				Unitats	Preu		Parcial	Import
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,19503
				COST DIRECTE				40,84733
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		1,22542
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				42,07275
P-242	PFQ0-3L7P	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 160 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	Rend.: 1,000				52,84 €
				Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat.				
Ma d'obra				Unitats	Preu		Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,230	/R x	26,12000	=	6,00760
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,230	/R x	30,41000	=	6,99430
				Subtotal:			13,00190	13,00190
Materials								
	BFY3-065O	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstica, de 40 mm de gruix	1,500	x	0,23000	=	0,34500
	BFQ0-0DDM	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 160 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	1,020	x	37,02000	=	37,76040
				Subtotal:			38,10540	38,10540
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,19503
				COST DIRECTE				51,30233
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		1,53907
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				52,84140
P-243	PFQ0-3LAF	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	Rend.: 1,000				30,91 €
				Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat.				
Ma d'obra				Unitats	Preu		Parcial	Import
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,180	/R x	30,41000	=	5,47380

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 205

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,180	/R x 26,12000	=	4,70160
			Subtotal:				10,17540
Materials	BFQ0-0DKN	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	1,020	x 18,96000	=	19,33920
	BFY3-065O	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix	1,500	x 0,23000	=	0,34500
			Subtotal:				19,68420
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,15263
			COST DIRECTE				30,01223
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,90037
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				30,91260
P-244	PFQ0-IAI4	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 108 mm, de 42,5 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	Rend.: 1,000			116,03 €
			Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat.				
Materials			Unitats	Preu	Parcial	Import	
	BFY3-113Y8	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 42,5 mm de gruix	1,500	x 0,30000	=	0,45000
	BFQ0-HLZD	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 108 mm, de 42,5 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	1,020	x 110,00000	=	112,20000
			Subtotal:				112,65000
			COST DIRECTE				112,65000
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		3,37950
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				116,02950
P-245	PFQ0-IL38	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	Rend.: 1,000			67,51 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 206

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat.				
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Materials	BFYQ3090	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix	1,500	x 0,23000	=	0,34500
	BFQ36EQA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	1,020	x 63,92000	=	65,19840
			Subtotal:				65,54340
			COST DIRECTE				65,54340
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		1,96630
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				67,50970
P-246	PFQ1-11C6J	m	Aïllament de llana mineral de roca, per a tub de 219 de diàmetre, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,044 W/(m·K), classe de reacció al foc A1L segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	Rend.: 1,000			81,81 €
			Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat.				
Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,700	/R x 30,41000	=	21,28700
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,700	/R x 26,12000	=	18,28400
			Subtotal:				39,57100
Materials	BFQ1-11F5F	m	Aïllament de llana mineral de roca, per a tub de 219 de diàmetre, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,044 W/(m·K), classe de reacció al foc A1L segons norma UNE-EN 13501-1	1,020	x 38,49000	=	39,25980
			Subtotal:				39,25980
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,59357
			COST DIRECTE				79,42437
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		2,38273
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				81,80710
P-247	PFQ1-11CQH	m	Aïllament de llana mineral de roca, per a tub de 169 de diàmetre, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,033 W/(m·K), classe de reacció al foc A1L segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	Rend.: 1,000			90,79 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 207

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,700	/R x	30,41000	=	21,28700	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,700	/R x	26,12000	=	18,28400	
				Subtotal:				39,57100	39,57100
Materials									
	BFQ1-11DO	m	Aïllament de llana mineral de roca, per a tub de 169 de diàmetre, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,033 W/(m·K), classe de reacció al foc A1L segons norma UNE-EN 13501-1	1,020	x	47,04000	=	47,98080	
				Subtotal:				47,98080	47,98080
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,59357
				COST DIRECTE					88,14537
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		2,64436
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					90,78973

P-248 PG10-J1HG u Subministrament i instal·lació d'armari de peu per a quadre de distribució elèctrica, de cos de planxa d'acer acabat pintat al forn i porta metàl·lica opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 400 A, de dimensions aproximades de 1250x990x270mm , aïllament elèctric classe I i grau de protecció IP55 i IK10, col·locat.
Inclou:
2 ut Transformador diferencial circular de 35 mm de diàmetre
4 ut Obturador 24M amb precorts cada 1/2 M per a tapes metàl·liques
1 joc Realç per a carril DIN
1 ut Fons per a armaris quadro4 de 620 mm d'ample i 1200 mm d'alt
1 ut Porta opaca per a armaris quadro4 de 1200x620 mm
1 ut Panell superior i inferior per a armaris quadro4 de 620 mm ample, IP40
4 ut Kit equip. 150x600 mm, per a aparellatge modular, 24M, per a arm. quadro4/5/Plus
1 ut Perfil DIN regulable i inclinable, 150x500mm ample, per a armaris quadro4/5/plus
1 ut Tapa cega fixa de 200x600 mm per a armaris quadro4/5/Plus
2 ut Tapa cega fixa de 50x600 mm per a armaris quadro4/5/Plus
1 ut Fons per a armaris quadro4 de 370 mm d'ample i 1200 mm d'alt
1 ut Porta opaca per a armaris quadro4 de 1200x370 mm
1 ut Panell superior i inferior per a armaris quadro4 de 370 mm ample, IP40
1 ut Kit d'associació horitzontal de 2 armaris quadro4 de 1200 mm d'alt
1 ut Kit equip. vert. 300x350 mm, int. x160, comandament directe, arm. Q4/5/Plus, classe I
1 ut Interruptor automàtic de caixa modelada x160, 4P4D, 40kA, 160A,TM Regulable/Fix
2 ut Suport platines per a embarrat escalonat 400A per a armaris quadro4/5/Plus
1 utPantalla protecció 620 mm embarrat escalonat 400A, per a arm. quadro4/5/Plus

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 208

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
			2 ut Suport de fixació universal 250 mm d'ample, per a armaris quadro4/5					
			2 ut Platina de coure perforada M6 1000x20x5 mm, per a armaris quadro4/5/Plus					
			1 ut Kit equip. 150x350 mm, per a aparellatge modular, 10M, per a arm. quadro4/5/Plus					
			1 ut Tapa cega fixa de 200x350 mm per a armaris quadro4/5/Plus					
			1 ut Tapa cega fixa de 400x350 mm per a armaris quadro4/5/Plus					
			1 ut Tapa cega fixa de 150x350 mm per a armaris quadro4/5/Plus					
			1 joc Joc dos panells laterals per a armari quadro4 de 1200 mm alt					
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 209

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
	BG10-HG46	u	Porta opaca per armaris quadro4 de 1200x370 mm	1,000	x	168,00000	=	168,00000	
	BH10-HG42	u	Perfil DIN regulable i inclinable, 150x500mm ample, per armaris quadro4/5/Plus	1,000	x	57,00000	=	57,00000	
	BH10-HG37	u	Soport de fixació universal 500mm d'ample, per armaris quadro4/5/Plus	1,000	x	38,00000	=	38,00000	
	BH10-HG39	u	kit equip. vert 300x600mm, int x160, mando directe, arm. Q4/5/Plus, classe I	1,000	x	103,00000	=	103,00000	
	BH10-HG43	u	Tapa cega fixa de 200x600mm per armaris quadro4/5/Plus	1,000	x	60,00000	=	60,00000	
	BH10-HG48	u	kit d'associació horitzontal de 2 armaris quadro4 de 1200mm d'alt	1,000	x	161,00000	=	161,00000	
	BH10-HG49	u	kit equip. vert. 300x350 mm int x160 mando directe, arm Q4/5Plus, classel	1,000	x	79,00000	=	79,00000	
	BH10-HG50	u	Soport pletines per embarrat escalonat 400A per armaris quadro4/5/Plus	2,000	x	113,00000	=	226,00000	
	BG10-HG32	u	Fons per armaris quadro4 de 620mm d'ample i 1200 mm d'alt	1,000	x	315,00000	=	315,00000	
						Subtotal:		3.701,00000	3.701,00000
						DESPESES AUXILIARS	1,50	%	1,38118
						COST DIRECTE			3.794,45988
						DESPESES INDIRECTES	3,00	%	113,83380
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			3.908,29368
P-249	PG10-J1ZQ	u	Subministrament i instal·lació d'armari de peu per a quadre de distribució elèctrica, de cos de planxa d'acer acabat pintat al forn i porta metàl·lica opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 630 A, de dimensions aproximades de 1850x700x400 mm, aïllament elèctric classe I i grau de protecció IP55 i IK10, col·locat. Inclou: 4 ut Obturador 24M amb pretall cada 1/2M 2 joc Muntants per a armaris univers de 1350 mm. d'altura 1 ut Armari Univers metàl·lic, IP55, classe II 1400x800x275 mm 1 ut Kit tapa cega, 250X150 mm, per a armaris Univers 1 ut Kit per a borns, 500X150mm, 26 mòduls, per a armaris Univers 1 joc Kit tapa cega extrem, 500X75 mm, per a armaris Univers 1 ut Enbarrat tetrapolar, 400A, per a armaris Univers 1 joc Kit tapa cega extrem, 250X75 mm, per a armaris Univers 1 ut Kit de muntatge int.automàtic P630, 450x250 mm, armaris univers 1 ut Kit per a aparellatge modular, 500X450 mm, 3X24 mòduls, per a armaris Univers 1 ut Kit d'equipament per apartamenta modular 2x24mòd. 300x500mm, univers 1 ut Kit int.aut. x160 amb/sense bloc dif. mando dir./rot, 300x500mm, Univers 1 ut Kit int.aut. x160 amb/sense bloc dif. mando dir./rot, 300x250mm, Univers	Rend.:	1,000		4.045,60	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import		

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 210

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	1,630	/R x	26,08000	=	42,51040	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	1,630	/R x	30,41000	=	49,56830	
				Subtotal:				92,07870	92,07870
Materials									
	BG10-HG23	u	kit tapa cega extrem, 250x75 mm	1,000	x	42,00000	=	42,00000	
	BG10-HG28	u	kit int aut x 160 amb/sene bloc dif. mando dir/rot 300x250 mm	1,000	x	111,00000	=	111,00000	
	BG10-HG24	u	kit de montatge int. automàtic P630, 450x250 mm	1,000	x	202,00000	=	202,00000	
	BG10-HG27	u	kit int aut x 160 amb/sene bloc dif. mando dir/rot 300x500 mm	1,000	x	97,00000	=	97,00000	
	BG10-HG25	u	kit per apartamenta modula, 3x24 mòduls, 500x450	1,000	x	143,00000	=	143,00000	
	BG10-HG22	u	Embarrat tetrapolar, 400A	1,000	x	542,00000	=	542,00000	
	BG10-J1MH	u	Armari de peu per a quadre de distribució elèctrica, de cos de planxa d'acer acabat pintat al forn i porta metàl·lica opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 630 A, de dimensions aproximades de 1850x700x400 mm, aïllament elèctric classe I i grau de protecció IP55 i IK10	1,000	x	2.107,31000	=	2.107,31000	
	BG10-HG21	u	kit tapa cega extrem, 500x75 mm	1,000	x	54,00000	=	54,00000	
	BG10-HG20	u	kit per bornes, 500x150, 26 mòduls	1,000	x	132,00000	=	132,00000	
	BG10-HG19	u	kit tapa cega ,250x150mm	1,000	x	66,00000	=	66,00000	
	BG10-HG17	u	Montants per armaris univers de 1350 mm d'alçada	2,000	x	97,00000	=	194,00000	
	BG10-HG02	u	Obturador 24M amb pretall cada 1/2 M	4,000	x	36,00000	=	144,00000	
				Subtotal:				3.834,31000	3.834,31000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		1,38118
				COST DIRECTE					3.927,76988
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		117,83310
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					4.045,60298
P-250	PG11-Z010	u	Legalització instal·lació elèctrica de baixa tensió, que inclou les instal·lacions del subministrament normal, subministrament de complementari en cas d'existir. Inclou: · projecte o memòria tècnica · certificat final enginyer visat · certificat final instal·lador · inspecció de l'ECA · esmenes al projecte que pugui demanar l'entitat de control fins emetre informe favorable · taxes i registre de la instal·lació al RITSIC Característiques: · potència màxima admissible aproximada (subministrament normal), kW: 178	Rend.:	1,000			1.545,00	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BG11-Z010	u	Legalització instal·lació electrica de baixa tensió	1,000	x	1.500,00000	=	1.500,00000	
				Subtotal:				1.500,00000	1.500,00000

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 211

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			1.500,00000
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	45,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.545,00000
P-251	PG11-ZX11	u	Legalització instal·lació elèctrica de mitja tensió de l'ambit de companyia. Incloent: · projecte tècnic · certificat final enginyer visat · certificat final instal·lador · inspecció entitat de control · esmenes al projecte que pugui demanar l'entitat de control fins emetre informe favorable · taxes i registre de la instal·lació al RITSIC Característiques: · potència màxima admissible aproximada, kVA: 630	Rend.: 1,000			1.649,98 €
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
	BG11-ZX11	u	Legalització instal·lació elèctrica de mitja tensió de l'ambit de companyia.	1,0012	x 1.600,00000 =	1.601,92000	
				Subtotal:		1.601,92000	1.601,92000
				COST DIRECTE			1.601,92000
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	48,05760
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.649,97760
P-252	PG11-ZX12	u	Legalització instal·lació elèctrica de mitja tensió de l'ambit de abonat Incloent: · projecte tècnic · certificat final enginyer visat · certificat final instal·lador · inspecció entitat de control · esmenes al projecte que pugui demanar l'entitat de control fins emetre informe favorable · taxes i registre de la instal·lació al RITSIC Característiques: · potència màxima admissible aproximada, kVA: 630	Rend.: 1,000			1.648,02 €
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
	BG11-ZX12	u	Legalització instal·lació elèctrica de mitja tensió de l'ambit de abonat	1,00001	x 1.600,00000 =	1.600,01600	
				Subtotal:		1.600,01600	1.600,01600
				COST DIRECTE			1.600,01600
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	48,00048
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.648,01648
P-253	PG12-DHCE	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment	Rend.: 1,000			29,80 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 212

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,300	/R x	30,41000	=	9,12300
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,150	/R x	26,08000	=	3,91200
Subtotal:							13,03500	13,03500
Materials								
	BGW2-093M	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	1,000	x	0,31000	=	0,31000
	BG12-0G5E	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment	1,000	x	15,39000	=	15,39000
Subtotal:							15,70000	15,70000
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,19553
COST DIRECTE								28,93053
DESPESES INDIRECTES						3,00	%	0,86792
COST EXECUCIÓ MATERIAL								29,79844
P-254	PG13-E31M	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000				36,31 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,150	/R x	26,08000	=	3,91200
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,550	/R x	30,41000	=	16,72550
Subtotal:							20,63750	20,63750
Materials								
	BGW2-093N	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular	1,000	x	0,31000	=	0,31000
	BG13-0G0N	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment	1,000	x	14,00000	=	14,00000
Subtotal:							14,31000	14,31000
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,30956
COST DIRECTE								35,25706
DESPESES INDIRECTES						3,00	%	1,05771
COST EXECUCIÓ MATERIAL								36,31477
P-255	PG19-DGH6	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000				169,88 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 213

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	1,000	/R x	26,08000	= 26,08000
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	1,000	/R x	30,41000	= 30,41000
			Subtotal:			56,49000	56,49000
Materials							
	BG16-0BW1	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09	1,000	x	95,88000	= 95,88000
	BGW2-093I	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	1,000	x	11,71000	= 11,71000
			Subtotal:			107,59000	107,59000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,84735
			COST DIRECTE				164,92735
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		4,94782
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				169,87517

P-256	PG19-Z001	u	Caixa seccionament CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000			305,57	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	1,250	/R x	30,41000	= 38,01250	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	1,250	/R x	26,08000	= 32,60000	
			Subtotal:			70,61250		70,61250
Materials								
	BG16-Z001	u	Caixa seccionament	1,000	x	225,00000	= 225,00000	
			Subtotal:			225,00000		225,00000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%			1,05919
			COST DIRECTE					296,67169
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%			8,90015
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					305,57184

	PG19-Z003	u	Partida per al desmuntatge del transformador existent. Inclou tots els treballs d'adequació d'instal·lacions descrits al pressupost E-distribució (sol·licitud 0001145334). Es transcriuen a continuació els càrrecs imputables al client: · desmont todo tipo apartamenta en ct/cti · trazado puntual circuito subtt mt/bt · cable aisl.red.pant. al 18/30kv 1x240mm2 · exploracion e informe diagnostico csmt · desmontaje trafo acceso directo · permisos · zanja tipo b · legalitzacio · projectes · retiro continuo tierras · cata localizacion servicios · demolicion y reposicion panot/baldosa · cambio panot sin demolicion	Rend.: 1,000			6.077,00	€
--	-----------	---	---	--------------	--	--	----------	---

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 214

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
			· tendido simple mt · informe de cruces y paralelismos · desmontaje cable mt/bt cualquier seccion · desmont varilla arranque circ (3 fases) · taxes · empalme monob frio 18/30kv 150 a 240mm2 · cata de tendido/empalmes · plano "as built" red subtt mt/bt <15m · direcció d'obra/icio					
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	BG10-Z854	u	Desmuntatge del transformador existent.	1,000	x	5.900,00000	= 5.900,00000	
					Subtotal:		5.900,00000	5.900,00000
			COST DIRECTE					5.900,00000
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%		177,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					6.077,00000

P-257	PG1D-H9W7	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000			418,76	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	1,250	/R x	30,41000	= 38,01250	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	1,250	/R x	26,08000	= 32,60000	
			Subtotal:				70,61250	70,61250
Materials								
	BG1B-H64J	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial	1,000	x	334,89000	= 334,89000	
			Subtotal:				334,89000	334,89000

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 215

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	406,56169
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	418,75854

P-258	PG1D-Z001	u	Notes els capítols d'electricitat i enllumenat. Totes les partides del capítol inclouen: · control de la recepció en obra d'equips i materials, control d'execució de la instal·lació i control de la instal·lació acabada, comprovació de funcionament, control de qualitat, posta en marxa · bancades, estructures de suport i elements antivibradors · les ajudes de paletaria Es tindran en compte les següents indicacions: · qualsevol proposta o canvi que l'empresa adjudicatària faci sobre l'enllumenat ha d'anar acompanyat d'un estudi lumínic, i la proposta ha de ser aprovada per la DF · cablejat sobre safata i canal RZ1-K (AS) · cablejat en tub H07Z1-K (AS) · el cablejat d'elements de seguretat amb cablejat RZ1-K (AS+) · als quadres elèctrics s'identificaran totes les línies elèctriques · el cablejat situat en safates s'instal·la de forma ordenada, en la mesura del possible en una sola capa, quan no sigui possible es recollirà el cablejat formant grups amb el mínim de circuits possibles. · les safates són perforades, i si són compartides amb instal·lacions de telecomunicacions o control són de doble compartiment · cables i canalitzacions lliures d'halogen, amb materials compatibles per a locals de públic concurrència · les connexions entre els elèctrodes de la posta a terra i amb l'estructura es realitzaran amb soldadura aluminotèrmica Qualsevol canvi ha de ser aprovats per la DF.	Rend.: 1,000	0,00	€
-------	-----------	---	---	--------------	------	---

P-259	PG2H-4CR4	m	Safata aïllant de PVC, llisa, de 100x300 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada encastada	Rend.: 1,000				71,11	e
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	30,41000	=	6,08200	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,056	/R x	26,08000	=	1,46048	
					Subtotal:			7,54248	7,54248
Materials									
	BG28-2HM6	m	Coberta per a safata aïllant de PVC, de 300 mm d'amplària	1,020	x	10,95000	=	11,16900	
	BG2I-0B86	m	Safata aïllant de PVC, llisa, de 100x300 mm	1,020	x	34,06000	=	34,74120	

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 216

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG2F-2HLR	m	Perfil separador per a safata aïllant de PVC, de 100 mm d'alçària	1,020 x 15,17000 = 15,47340
			Subtotal:	61,38360
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	69,03922
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	71,11039

PG2H-4FJM	m	Safata aïllant de PVC, perforada, de 40x100 mm, amb 1 compartiment, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -20°C a 60 °C, de resistència a l'impacte de 20 J, d'acord amb la norma EN 61537, muntada sobre suports horitzontals	Rend.: 1,000	21,50	€		
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra							
A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,165	/R x 30,41000	=	5,01765	
A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,082	/R x 26,08000	=	2,13856	
					Subtotal:	7,15621	7,15621
Materials							
BGY1-1OZP	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de PVC de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	1,000	x 2,82000	=	2,82000	
BGWA-0AK8	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 40 mm d'alçària i 100 mm d'amplària	1,000	x 1,02000	=	1,02000	
BG2I-0B9C	m	Safata aïllant de PVC, perforada, de 40x100 mm	1,020	x 9,58000	=	9,77160	
					Subtotal:	13,61160	13,61160
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,10734
					COST DIRECTE		20,87515
					DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,62625
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		21,50141

P-260	PG2J-4BH4	m	Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 50 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	Rend.: 1,000				17,76	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,175	/R x	30,41000	=	5,32175	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,088	/R x	26,08000	=	2,29504	
					Subtotal:			7,61679	7,61679
Materials									
	BGY1-1OYV	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer electrozincat de 50 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	1,000	x	2,09000	=	2,09000	
	BG2J-0BC8	m	Safata metàl·lica reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 50 mm	1,000	x	7,42000	=	7,42000	
					Subtotal:			9,51000	9,51000

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 217

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,11425
				COST DIRECTE			17,24104
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	0,51723
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,75827
P-261	PG2J-4BH5	m	Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	Rend.: 1,000			22,41 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,088	/R x 26,08000	=	2,29504
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,175	/R x 30,41000	=	5,32175
				Subtotal:			7,61679
Materials							
	BGY1-1OXT	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer electrozincat de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	1,000	x 2,46000	=	2,46000
	BG2J-0BBV	m	Safata metàl·lica reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm	1,000	x 11,57000	=	11,57000
				Subtotal:			14,03000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,11425
				COST DIRECTE			21,76104
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	0,65283
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			22,41387
P-262	PG2J-4BH6	m	Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	Rend.: 1,000			26,22 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,088	/R x 26,08000	=	2,29504
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,175	/R x 30,41000	=	5,32175
				Subtotal:			7,61679
Materials							
	BG2J-0BC4	m	Safata metàl·lica reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm	1,000	x 14,65000	=	14,65000
	BGY1-1OYB	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer electrozincat de 150 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	1,000	x 3,08000	=	3,08000
				Subtotal:			17,73000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,11425
				COST DIRECTE			25,46104
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	0,76383
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			26,22487

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 218

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-263	PG2N-EUGS	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	Rend.: 1,000			9,40 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,042	/R x 30,41000	=	1,27722
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,020	/R x 26,08000	=	0,52160
				Subtotal:			1,79882
Materials							
	BG2Q-1KTP	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,020	x 7,16000	=	7,30320
				Subtotal:			7,30320
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,02698
				COST DIRECTE			9,12900
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	0,27387
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,40287
P-264	PG2P-6T08	m	Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment	Rend.: 1,000			3,68 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,050	/R x 26,08000	=	1,30400
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,037	/R x 30,41000	=	1,12517
				Subtotal:			2,42917
Materials							
	BG2P-1KU	m	Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x 0,95000	=	0,96900
	BGWC-09N4	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	1,000	x 0,14000	=	0,14000
				Subtotal:			1,10900
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,03644
				COST DIRECTE			3,57461
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	0,10724
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,68185
P-265	PG2P-6T09	m	Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment	Rend.: 1,000			4,24 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 219

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,040	/R x	30,41000	=	1,21640	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,050	/R x	26,08000	=	1,30400	
						Subtotal:		2,52040	2,52040
Materials									
	BGWC-09N4	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	1,000	x	0,14000	=	0,14000	
	BG2P-1KUX	m	Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	1,39000	=	1,41780	
						Subtotal:		1,55780	1,55780
DESPESES AUXILIARS						1,50	%		0,03781
COST DIRECTE									4,11601
DESPESES INDIRECTES						3,00	%		0,12348
COST EXECUCIÓ MATERIAL									4,23949
P-266	PG33-E451	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	Rend.:	1,000				28,51 €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,040	/R x	26,08000	=	1,04320	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,040	/R x	30,41000	=	1,21640	
						Subtotal:		2,25960	2,25960
Materials									
	BG33-G2WS	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x	24,89000	=	25,38780	
						Subtotal:		25,38780	25,38780
DESPESES AUXILIARS						1,50	%		0,03389
COST DIRECTE									27,68129
DESPESES INDIRECTES						3,00	%		0,83044
COST EXECUCIÓ MATERIAL									28,51173

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 220

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU						
P-267	PG33-E4EP	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	Rend.: 1,000					3,81	€
				Unitats		Preu		Parcial		Import
Ma d'obra										
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,012	/R x	26,08000	=	0,31296		
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,012	/R x	30,41000	=	0,36492		
				Subtotal:					0,67788	0,67788
Materials										
	BG33-G2W0	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x	2,95000	=	3,00900		
				Subtotal:					3,00900	3,00900
				DESPESES AUXILIARS					1,50 %	0,01017
				COST DIRECTE						3,69705
				DESPESES INDIRECTES					3,00 %	0,11091
				COST EXECUCIÓ MATERIAL						3,80796
P-268	PG33-E4EQ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	Rend.: 1,000					5,06	€
				Unitats		Preu		Parcial		Import
Ma d'obra										
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,012	/R x	30,41000	=	0,36492		
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,012	/R x	26,08000	=	0,31296		
				Subtotal:					0,67788	0,67788
Materials										
	BG33-G2VX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x	4,14000	=	4,22280		
				Subtotal:					4,22280	4,22280

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 221

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,01017
			COST DIRECTE				4,91085
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,14733
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				5,05817
P-269	PG33-E4ER	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	Rend.: 1,000			8,14 €
			Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,032	/R x	26,08000	= 0,83456
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,032	/R x	30,41000	= 0,97312
			Subtotal:			1,80768	1,80768
Materials							
	BG33-G2VZ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x	5,95000	= 6,06900
			Subtotal:			6,06900	6,06900
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,02712
			COST DIRECTE				7,90380
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,23711
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				8,14091
P-270	PG33-E4EU	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	Rend.: 1,000			23,43 €
			Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,040	/R x	30,41000	= 1,21640
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,040	/R x	26,08000	= 1,04320
			Subtotal:			2,25960	2,25960
Materials							
	BG33-G2VL	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x	20,05000	= 20,45100

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 222

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal:			20,45100	20,45100
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,03389
			COST DIRECTE				22,74449
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,68233
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				23,42683
P-271	PG33-E4V9	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	Rend.: 1,000			6,47 €
			Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,040	/R x	30,41000	= 1,21640
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,040	/R x	26,08000	= 1,04320
			Subtotal:			2,25960	2,25960
Materials							
	BG33-G2SW	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x	3,91000	= 3,98820
			Subtotal:			3,98820	3,98820
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,03389
			COST DIRECTE				6,28169
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,18845
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,47014
P-272	PG33-E4VB	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	Rend.: 1,000			8,54 €
			Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,040	/R x	30,41000	= 1,21640
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,040	/R x	26,08000	= 1,04320
			Subtotal:			2,25960	2,25960
Materials							
	BG33-G2SK	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x	5,88000	= 5,99760

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 223

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	5,99760	5,99760	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,03389	
				COST DIRECTE		8,29109	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,24873	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,53983	
P-273	PG33-E4VD	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	Rend.: 1,000		10,76	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,052	/R x 26,08000	=	1,35616
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,052	/R x 30,41000	=	1,58132
				Subtotal:		2,93748	2,93748
Materials							
	BG33-G2SJ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x 7,32000	=	7,46640
				Subtotal:		7,46640	7,46640
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,04406	
				COST DIRECTE		10,44794	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,31344	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,76138	
P-274	PG33-E4VH	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	Rend.: 1,000		20,06	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,072	/R x 30,41000	=	2,18952
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,072	/R x 26,08000	=	1,87776
				Subtotal:		4,06728	4,06728
Materials							
	BG33-G2SB	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x 15,05000	=	15,35100

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 224

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	15,35100	15,35100	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,06101	
				COST DIRECTE		19,47929	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,58438	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		20,06367	
P-275	PG33-E4VJ	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	Rend.: 1,000		23,88	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,072	/R x 26,08000	=	1,87776
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,072	/R x 30,41000	=	2,18952
				Subtotal:		4,06728	4,06728
Materials							
	BG33-G2S8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x 18,68000	=	19,05360
				Subtotal:		19,05360	19,05360
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,06101	
				COST DIRECTE		23,18189	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,69546	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		23,87735	
P-276	PG33-E4VL	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	Rend.: 1,000		29,85	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,092	/R x 26,08000	=	2,39936
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,092	/R x 30,41000	=	2,79772
				Subtotal:		5,19708	5,19708
Materials							
	BG33-G2S3	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x 23,24000	=	23,70480

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 225

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				23,70480			23,70480
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,07796
COST DIRECTE							28,97984
DESPESES INDIRECTES				3,00	%		0,86940
COST EXECUCIÓ MATERIAL							29,84923
P-277	PG33-E4W6	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	Rend.: 1,000			2,48 €
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,012	/R x 30,41000	=	0,36492
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,012	/R x 26,08000	=	0,31296
Subtotal:							0,67788
Materials							
	BG33-G2VP	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x 1,69000	=	1,72380
Subtotal:							1,72380
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,01017
COST DIRECTE							2,41185
DESPESES INDIRECTES				3,00	%		0,07236
COST EXECUCIÓ MATERIAL							2,48420
P-278	PG33-E4W7	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	Rend.: 1,000			3,17 €
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,012	/R x 26,08000	=	0,31296
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,012	/R x 30,41000	=	0,36492
Subtotal:							0,67788
Materials							
	BG33-G2VO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x 2,34000	=	2,38680

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 226

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				2,38680			2,38680
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,01017
COST DIRECTE							3,07485
DESPESES INDIRECTES				3,00	%		0,09225
COST EXECUCIÓ MATERIAL							3,16709
P-279	PG33-E4W8	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	Rend.: 1,000			4,19 €
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,012	/R x 26,08000	=	0,31296
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,012	/R x 30,41000	=	0,36492
Subtotal:							0,67788
Materials							
	BG33-G2VM	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x 3,31000	=	3,37620
Subtotal:							3,37620
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,01017
COST DIRECTE							4,06425
DESPESES INDIRECTES				3,00	%		0,12193
COST EXECUCIÓ MATERIAL							4,18618
P-280	PG33-E50N	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	Rend.: 1,000			4,48 €
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,012	/R x 30,41000	=	0,36492
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,012	/R x 26,08000	=	0,31296
Subtotal:							0,67788
Materials							
	BG33-G2WZ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x 3,59000	=	3,66180

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 227

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	3,66180		3,66180
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01017
				COST DIRECTE			4,34985
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,13050
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,48034
P-281	PG33-E6J1	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	Rend.: 1,000			1,97 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,015	/R x 26,08000	=	0,39120
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x 30,41000	=	0,45615
				Subtotal:		0,84735	0,84735
Materials							
	BG33-G2T0	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020	x 1,03000	=	1,05060
				Subtotal:		1,05060	1,05060
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01271
				COST DIRECTE			1,91066
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,05732
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,96798
P-282	PG35-HIIT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	Rend.: 1,000			1,38 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,015	/R x 26,08000	=	0,39120
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x 30,41000	=	0,45615
				Subtotal:		0,84735	0,84735
Materials							
	BG35-HIIU	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums	1,020	x 0,47000	=	0,47940

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 228

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	0,47940		0,47940
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01271
				COST DIRECTE			1,33946
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,04018
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,37964
P-283	PG35-Z001	m	Posada a terra dels elements metàl·lics de la construcció (per eliminació de càrregues d'electricitat estàtica i corrents de defecte) com ara: mobiliari i xassis equips, conductes i canonades metàl·liques, safates metàl·liques, estructura de fals sostre o terra tècnnic (connectada per dos punts diferents com a mínim), estructura d'ascensor, estructures metàl·liques, suportació de instal·lacions, dipòsits i acumuladors, portes metàl·liques, estanteries metàl·lique, qualsevol massa susceptible de quedar en tensió, fins i tot conductors protecció i d'unió equipotencial formada per cables de designació H07Z1-K (AS) Type 2 de 2,5mm2 (si tenen algun tipus de protecció mecànica, com tub corrugat) o 4mm2 si no tenen cap tipus de protecció mecànica. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	Rend.: 1,000			1,47 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,012	/R x 30,41000	=	0,36492
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,012	/R x 26,08000	=	0,31296
				Subtotal:		0,67788	0,67788
Materials							
	BG2Q-1KST	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,500	x 0,18000	=	0,09000
	BG35-HIIU	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums	0,500	x 0,47000	=	0,23500
	BG35-HIW3	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària	0,500	x 0,73000	=	0,36500

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 229

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			subministrada a l'obra				
	BGWF-0AR	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE H07V-R, H07V-K i H07V-U CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat composta pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat.	0,150	x	0,32000	= 0,04800
			Subtotal:			0,73800	0,73800
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,01017
			COST DIRECTE				1,42605
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,04278
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,46883
P-284	PG3B-E7DZ	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment	Rend.:	1,000		13,91 €
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
	Ma d'obra						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	26,08000	= 5,21600
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	30,41000	= 4,56150
			Subtotal:			9,77750	9,77750
	Materials						
	BG3I-06W4	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2	1,020	x	3,20000	= 3,26400
	BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	1,000	x	0,32000	= 0,32000
			Subtotal:			3,58400	3,58400
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,14666
			COST DIRECTE				13,50816
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,40524
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				13,91341
P-285	PG3B-E7E6	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.	Rend.:	1,000		9,95 €
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
	Ma d'obra						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,150	/R x	26,08000	= 3,91200
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,100	/R x	30,41000	= 3,04100
			Subtotal:			6,95300	6,95300
	Materials						
	BG3I-06W3	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	1,020	x	2,24000	= 2,28480
	BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	1,000	x	0,32000	= 0,32000
			Subtotal:			2,60480	2,60480

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 230

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,10430
			COST DIRECTE				9,66210
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,28986
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				9,95196
P-286	PG3B-E7E7	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.	Rend.:	1,000		14,38 €
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
	Ma d'obra						
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	30,41000	= 6,08200
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	26,08000	= 5,21600
			Subtotal:			11,29800	11,29800
	Materials						
	BGY3-0B2S	u	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	1,000	x	0,21000	= 0,21000
	BG3I-06W3	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	1,020	x	2,24000	= 2,28480
			Subtotal:			2,49480	2,49480
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,16947
			COST DIRECTE				13,96227
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,41887
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				14,38114
P-287	PG42-Z001	u	Barra qeuipotencial amb aïlladors. Pont de comprovació, desconnexió i compensació del potencial per a sistemes de posada a terra. Es pot instal·lar en arquetes de registre, o fixades directament a paret. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.	Rend.:	1,000		113,78 €
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
	Ma d'obra						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	26,08000	= 5,21600
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	30,41000	= 6,08200
			Subtotal:			11,29800	11,29800
	Materials						
	BG42-Z001	u	Barra qeuipotencial amb aïlladors.	1,000	x	99,00000	= 99,00000
			Subtotal:			99,00000	99,00000

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 231

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,16947	
				COST DIRECTE				110,46747
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	3,31402	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				113,78149
P-288	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.	Rend.: 1,000				41,89 €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x 26,08000	=	5,21600	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x 30,41000	=	6,08200	
				Subtotal:				11,29800
							11,29800	
Materials								
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x 0,38000	=	0,38000	
	BG49-189T	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x 28,82000	=	28,82000	
				Subtotal:				29,20000
							29,20000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,16947	
				COST DIRECTE				40,66747
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	1,22002	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				41,88749
P-289	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.	Rend.: 1,000				42,39 €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x 30,41000	=	6,08200	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x 26,08000	=	5,21600	
				Subtotal:				11,29800
							11,29800	

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 232

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,38000	=	0,38000
	BG49-18GM	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	29,31000	=	29,31000
Subtotal:							29,69000	29,69000
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,16947
COST DIRECTE						41,15747		
DESPESES INDIRECTES						3,00	%	1,23472
COST EXECUCIÓ MATERIAL						42,39219		
P-290	PG47-EMNG	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000				184,38 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	26,08000	=	5,21600
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,330	/R x	30,41000	=	10,03530
Subtotal:							15,25130	15,25130
Materials								
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,38000	=	0,38000
	BG49-1958	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	163,15000	=	163,15000
Subtotal:							163,53000	163,53000
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,22877
COST DIRECTE						179,01007		
DESPESES INDIRECTES						3,00	%	5,37030
COST EXECUCIÓ MATERIAL						184,38037		
P-291	PG47-EMPY	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000				74,19 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	26,08000	=	5,21600
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,230	/R x	30,41000	=	6,99430

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 233

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			12,21030	12,21030
Materials								
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,38000	=	0,38000
	BG49-18B0	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	59,26000	=	59,26000
				Subtotal:			59,64000	59,64000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,18315
				COST DIRECTE				72,03345
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		2,16100
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				74,19446
P-292	PG47-EMTY	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000				75,22 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	26,08000	=	5,21600
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,230	/R x	30,41000	=	6,99430
				Subtotal:			12,21030	12,21030
Materials								
	BG49-18HL	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	60,26000	=	60,26000
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,38000	=	0,38000
				Subtotal:			60,64000	60,64000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,18315
				COST DIRECTE				73,03345
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		2,19100
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				75,22446
P-293	PG47-EMX4	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000				77,17 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,230	/R x	30,41000	=	6,99430

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 234

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	26,08000	=	5,21600	
						Subtotal:		12,21030	12,21030
Materials									
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,38000	=	0,38000	
	BG49-18L5	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	62,15000	=	62,15000	
						Subtotal:		62,53000	62,53000
			DESPESES AUXILIARS			1,50 %			0,18315
			COST DIRECTE						74,92345
			DESPESES INDIRECTES			3,00 %			2,24770
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						77,17116
P-294	PG47-EN13	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000				78,44	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	26,08000	=	5,21600	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,230	/R x	30,41000	=	6,99430	
						Subtotal:		12,21030	12,21030
Materials									
	BG49-18ON	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	63,38000	=	63,38000	
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,38000	=	0,38000	
						Subtotal:		63,76000	63,76000
			DESPESES AUXILIARS			1,50 %			0,18315
			COST DIRECTE						76,15345
			DESPESES INDIRECTES			3,00 %			2,28460
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						78,43806
P-295	PG47-ENFE	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000				79,58	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 235

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x 26,08000	=	5,21600
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,230	/R x 30,41000	=	6,99430
			Subtotal:				12,21030
Materials							12,21030
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x 0,38000	=	0,38000
	BG49-192E	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x 64,49000	=	64,49000
			Subtotal:				64,87000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,18315
			COST DIRECTE				77,26345
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		2,31790
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				79,58136
P-296	PG47-ENJ4	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000			199,35 €
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,330	/R x 30,41000	=	10,03530
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x 26,08000	=	5,21600
			Subtotal:				15,25130
Materials							
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x 0,38000	=	0,38000
	BG49-1955	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x 177,68000	=	177,68000
			Subtotal:				178,06000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,22877
			COST DIRECTE				193,54007
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		5,80620
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				199,34627
P-297	PG4A-EOR3	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic per a interuptors fins a 250 A, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment	Rend.: 1,000			1.394,82 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 236

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats		Preu	Parcial
Ma d'obra							Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x 26,08000	=	5,21600
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,600	/R x 30,41000	=	18,24600
			Subtotal:				23,46200
Materials							
	BG48-HG04	u	Interruptor automàtic de caixa emmotllada x160, 4P4D, 40kA, 160A,TM Regulable/Fix	1,000	x 1.330,00000	=	1.330,00000
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x 0,38000	=	0,38000
			Subtotal:				1.330,38000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,35193
			COST DIRECTE				1.354,19393
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		40,62582
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.394,81975
P-298	PG4A-EOR7	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 18 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2 CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.	Rend.: 1,000			829,35 €
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x 26,08000	=	5,21600
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,600	/R x 30,41000	=	18,24600
			Subtotal:				23,46200
Materials							
	BG48-HG05	u	Interruptor automàtic de caixa emmotllada160, 4P4D, 18kA, 100A, TM Fix	1,000	x 781,00000	=	781,00000
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x 0,38000	=	0,38000
			Subtotal:				781,38000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,35193
			COST DIRECTE				805,19393
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		24,15582
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				829,34975
P-299	PG4A-EOY3	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment	Rend.: 1,000			5.200,39 €
			Unitats		Preu	Parcial	Import

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 237

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Ma d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,350	/R x	26,08000	=	9,12800
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	1,240	/R x	30,41000	=	37,70840
Subtotal:							46,83640	46,83640
Materials								
	BG48-HG03	u	Interruptor automàtic caixa enmotllada h3+ x630, 4P4D N0-50-100%, 400A, 40kA,LSnl	1,000	x	5.001,00000	=	5.001,00000
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,38000	=	0,38000
Subtotal:							5.001,38000	5.001,38000
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,70255
COST DIRECTE								5.048,91895
DESPESES INDIRECTES						3,00	%	151,46757
COST EXECUCIÓ MATERIAL								5.200,38651
P-300	PG4B-DWYQ	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.	Rend.: 1,000				235,22 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	26,08000	=	5,21600
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x	30,41000	=	15,20500
Subtotal:							20,42100	20,42100
Materials								
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000	x	0,35000	=	0,35000
	BG4L-09XV	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	207,29000	=	207,29000
Subtotal:							207,64000	207,64000
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,30632
COST DIRECTE								228,36732
DESPESES INDIRECTES						3,00	%	6,85102
COST EXECUCIÓ MATERIAL								235,21833

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 238

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-301	PG4B-DWZI	u	Subministrament i instal·lació de relé diferencial, de sensibilitat regulable de 0,03 a 10A, temporitzat. Tipus Hager ref. HR510 o equivalent.	Rend.: 1,000			546,96 €
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,100	/R x 30,41000	=	3,04100
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,300	/R x 26,08000	=	7,82400
			Subtotal:				10,86500
Materials							
	BG4L-09XJ	u	Subministrament i instal·lació de relé diferencial, de sensibilitat regulable de 0,03 a 10A, temporitzat. Tipus Hager ref. HR510 o equivalent.	1,000	x 520,00000	=	520,00000
			Subtotal:				520,00000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,16298
			COST DIRECTE				531,02798
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		15,93084
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				546,95881
P-302	PG4B-DWZU	u	Subministrament i instal·lació de relé d'emissió per interruptors magnetotèrmics comptacate o caixa emotllada, totalment muntat i provat	Rend.: 1,000			254,53 €
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,300	/R x 26,08000	=	7,82400
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,100	/R x 30,41000	=	3,04100
			Subtotal:				10,86500
Materials							
	BG4L-09XX	u	Relé d'emissió per interruptors magnetotèrmics comptacate o caixa emotllada, totalment muntat i provat	1,000	x 236,09000	=	236,09000
			Subtotal:				236,09000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,16298
			COST DIRECTE				247,11798
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		7,41354
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				254,53151
P-303	PG4B-DX0E	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000			237,08 €
			Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x 30,41000	=	15,20500
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x 26,08000	=	5,21600
			Subtotal:				20,42100

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 239

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
Materials								
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000	x	0,35000	= 0,35000	
	BG4L-09X3	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconneció fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	209,10000	= 209,10000	
Subtotal:						209,45000	209,45000	
DESPESES AUXILIARS						1,50 %	0,30632	
COST DIRECTE							230,17732	
DESPESES INDIRECTES						3,00 %	6,90532	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							237,08263	
P-304	PG4B-DX3H	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconneció fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000			94,50 €	
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	26,08000	= 5,21600	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,350	/R x	30,41000	= 10,64350	
Subtotal:						15,85950	15,85950	
Materials								
	BG4L-09XI	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconneció fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	75,30000	= 75,30000	
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000	x	0,35000	= 0,35000	
Subtotal:						75,65000	75,65000	
DESPESES AUXILIARS						1,50 %	0,23789	
COST DIRECTE							91,74739	
DESPESES INDIRECTES						3,00 %	2,75242	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							94,49981	
P-305	PG4F-HG01	u	Portafussibles seccionables L38 1P+N 20A 500V Marca i model: Hager, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació.	Rend.: 1,000			38,87 €	

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 240

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,100	/R x 30,41000	=	3,04100
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,100	/R x 26,08000	=	2,60800
				Subtotal:			5,64900
							5,64900
Materials							
	BG4E-HG01	u	Portafussibles seccionable L38 1P+N 20A 500V	1,000	x 32,00000	=	32,00000
				Subtotal:			32,00000
							32,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08474
				COST DIRECTE			37,73374
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,13201
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			38,86575
P-306	PG4G-HBBU	u	Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a 100 kA en la corba 10/350 microsegons), per a xarxes trifàsiques, amb descarregadors de corrent de tipus llamp, rearmament automàtic, envoltant de material plàstic amb tapa transparent i grau de protecció IP65, muntat superficialment	Rend.: 1,000			700,70 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,750	/R x 26,08000	=	19,56000
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,750	/R x 30,41000	=	22,80750
				Subtotal:			42,36750
							42,36750
Materials							
	BG4G-H6HX	u	Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a 100 kA en la corba 10/350 microsegons), per a xarxes trifàsiques, amb descarregadors de corrent de tipus llamp, rearmament automàtic, envoltant de material plàstic amb tapa transparent i grau de protecció IP65	1,000	x 637,29000	=	637,29000
				Subtotal:			637,29000
							637,29000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,63551
				COST DIRECTE			680,29301
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		20,40879
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			700,70180
P-307	PG4H-AJQU	u	Subministrament i instal·lació de protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. S'inclouen elements complementaris de protecció en cas d'actuar, d'acord al manual de muntatge de l'equip.	Rend.: 1,000			212,78 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,300	/R x 30,41000	=	9,12300
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x 26,08000	=	5,21600
				Subtotal:			14,33900
							14,33900

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 241

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions	3,000	x	0,38000	=	1,14000
	BG4F-2ITR	u	Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN	1,000	x	190,89000	=	190,89000
Subtotal:								192,03000
DESPESES AUXILIARS							1,50 %	0,21509
COST DIRECTE								206,58409
DESPESES INDIRECTES							3,00 %	6,19752
COST EXECUCIÓ MATERIAL								212,78161
P-308	PG4H-AJQY	u	Subministrament i instal·lació de protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. S'inclouen elements complementaris per al correcte funcionament i desconnexió d'equips de protecció existents, d'acord al manual de muntatge.	Rend.: 1,000				172,65 €
				Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra								Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	1,200	/R x	26,08000	=	31,29600
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	1,200	/R x	30,41000	=	36,49200
Subtotal:								67,78800
Materials								67,78800
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions	2,000	x	0,38000	=	0,76000
	BG4F-2ITP	u	Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària. S'inclouen elements complementaris per al correcte funcionament i desconnexió d'equips de protecció existents, d'acord al manual de muntatge.	1,000	x	98,06000	=	98,06000
Subtotal:								98,82000
DESPESES AUXILIARS							1,50 %	1,01682
COST DIRECTE								167,62482
DESPESES INDIRECTES							3,00 %	5,02874
COST EXECUCIÓ MATERIAL								172,65356
P-309	PG4M-DRD0	u	Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 100 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.	Rend.: 1,000				32,65 €
				Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra								Import
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,233	/R x	30,41000	=	7,08553
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,100	/R x	26,08000	=	2,60800

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 242

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Subtotal:			9,69353	9,69353	
Materials									
	BGY0-0B2V	u	Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta	1,000	x	0,78000	=	0,78000	
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta	1,000	x	0,23000	=	0,23000	
	BG4I-0A0T	u	Tallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta de 100 A amb base de grandària 1	1,000	x	20,85000	=	20,85000	
				Subtotal:			21,86000	21,86000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,14540	
				COST DIRECTE				31,69893	
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,95097	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				32,64990	
P-310	PG40-3AQS	u	Subministrament i muntatge de transformador d'intensitat per a diferencials circular de 70 mm de diàmetre. Tipus Hager ref. HR702 o equivalent.	Rend.: 1,000				152,04	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,150	/R x	26,08000	=	3,91200	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	30,41000	=	4,56150	
				Subtotal:			8,47350	8,47350	
Materials									
	BG4K-0AQX	u	Transformador d'intensitat per a diferencials circular de 70 mm de diàmetre. Tipus Hager ref. HR702 o equivalent.	1,000	x	139,01000	=	139,01000	
				Subtotal:			139,01000	139,01000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,12710	
				COST DIRECTE				147,61060	
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		4,42832	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				152,03892	
P-311	PG40-HG01	u	Subministrament i muntatge de transformador d'intensitat per a diferencials circular de 35 mm de diàmetre. Tipus Hager ref. HR701 o equivalent.	Rend.: 1,000				205,59	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,150	/R x	26,08000	=	3,91200	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x	30,41000	=	4,56150	
				Subtotal:			8,47350	8,47350	
Materials									
	BG4K-HG01	u	Transformador d'intensitat per a diferencials circular de 35 mm de diàmetre. Tipus Hager ref. HR702 o equivalent.	1,000	x	191,00000	=	191,00000	
				Subtotal:			191,00000	191,00000	

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 243

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,12710
				COST DIRECTE			199,60060
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		5,98802
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			205,58862
P-312	PG52-H887	u	Equip de comptatge per a subministre BT entre 80 A i 125 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 100/5, col·locat en CPM	Rend.: 1,000			816,34 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	3,000	/R x 26,08000	=	78,24000
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	3,000	/R x 30,41000	=	91,23000
				Subtotal:			169,47000
Materials							
	BG52-H4U3	u	Equip de comptatge per a subministre BT entre 80 A i 125 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 100/5	1,000	x 598,56000	=	598,56000
	BGW4-094Z	u	Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	1,000	x 21,99000	=	21,99000
				Subtotal:			620,55000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		2,54205
				COST DIRECTE			792,56205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		23,77686
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			816,33891
P-313	PG52-Z001	u	Instal·lació d'armari de doble aïllament per ubicació comptador MT (no inclou comptador) Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació.	Rend.: 1,000			545,29 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	3,000	/R x 30,41000	=	91,23000
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	3,000	/R x 26,08000	=	78,24000
				Subtotal:			169,47000
Materials							
	BGW4-094Z	u	Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	1,000	x 21,99000	=	21,99000
	BG52-Z001	u	Instal·lació d'armari de doble aïllament per ubicació comptador MT (no inclou comptador) Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF.	1,000	x 335,41000	=	335,41000

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 244

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:			357,40000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		2,54205
				COST DIRECTE			529,41205
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		15,88236
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			545,29441
P-314	PG6E-76W3	u	Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment	Rend.: 1,000			20,28 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x 30,41000	=	4,56150
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,183	/R x 26,08000	=	4,77264
				Subtotal:			9,33414
Materials							
	BGW8-0ASI	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	1,000	x 0,35000	=	0,35000
	BG69-1NK8	u	Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,	1,000	x 9,87000	=	9,87000
				Subtotal:			10,22000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,14001
				COST DIRECTE			19,69415
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,59082
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,28498
P-315	PG6N-6PZQ	u	Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col·locada	Rend.: 1,000			19,12 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x 26,08000	=	5,21600
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x 30,41000	=	6,08200
				Subtotal:			11,29800
Materials							
	BG6H-1BW	u	Presa de corrent industrial de tipus mural 2P+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44	1,000	x 7,10000	=	7,10000
				Subtotal:			7,10000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,16947
				COST DIRECTE			18,56747
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,55702
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			19,12449

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 245

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-316	PG6N-6Q04	u	Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+T, de 32 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada	Rend.: 1,000		26,83	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,250	/R x 26,08000	= 6,52000	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,250	/R x 30,41000	= 7,60250	
				Subtotal:		14,12250	14,12250
Materials							
	BG6H-1BW	u	Presa de corrent industrial de tipus mural 3P+T, de 32 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44	1,000	x 11,71000	= 11,71000	
				Subtotal:		11,71000	11,71000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,21184
				COST DIRECTE			26,04434
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,78133
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		26,82567	
P-317	PG6O-77MZ	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment	Rend.: 1,000		16,54	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x 30,41000	= 4,56150	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,183	/R x 26,08000	= 4,77264	
				Subtotal:		9,33414	9,33414
Materials							
	BG6G-1NY9	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà	1,000	x 6,21000	= 6,21000	
	BGW8-0ASJ	u	Part proporcional d'accessoris per a endolls	1,000	x 0,37000	= 0,37000	
				Subtotal:		6,58000	6,58000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,14001
				COST DIRECTE			16,05415
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,48162
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		16,53578	
	PG84-HD0E	u	Pantalla tàctil TFT color 4-6" per a control, amb alimentació i amb connexió per a bus del sistema, amb caixa per a encastar, muntada i connectada	Rend.: 1,000		606,89	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,500	/R x 30,41000	= 45,61500	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,500	/R x 26,12000	= 39,18000	
				Subtotal:		84,79500	84,79500

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 246

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials							
	BG89-H6IR	u	Pantalla tàctil TFT color 4-6" per a control, amb alimentació i amb connexió per a bus del sistema, amb caixa per a encastar	1,000	x 503,15000	= 503,15000	
				Subtotal:		503,15000	503,15000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,27193
				COST DIRECTE			589,21693
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		17,67651
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		606,89343	
	PG8P-DT20	u	Datalogger DT2040 o equivalent. Datalogger geotècnic multicanal per a sensors de corda vibratòria amb lectura associada de termistors, disponible en configuracions de 20 o 40 canals, i dissenyat per a registres autònoms amb baix consum, alta fiabilitat i memòria interna per a sèries temporals. Incorpora adquisició periòdica configurable i comunicació local (USB) —amb opcions de telemetria remota—, fet que el fa idoni per a sistemes de monitoratge d'infraestructures i obra civil en entorns exigents.	Rend.: 1,000		8.889,79	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x 30,41000	= 30,41000	
				Subtotal:		30,41000	30,41000
Materials							
	BG8D-DT20	u	Datalogger geotècnic multicanal per a sensors de corda vibratòria amb lectura associada de termistors, disponible en configuracions de 20 o 40 canals, i dissenyat per a registres autònoms amb baix consum, alta fiabilitat i memòria interna per a sèries temporals. Incorpora adquisició periòdica configurable i comunicació local (USB) —amb opcions de telemetria remota—, fet que el fa idoni per a sistemes de monitoratge d'infraestructures i obra civil en entorns exigents.	1,000	x 8.600,00000	= 8.600,00000	
				Subtotal:		8.600,00000	8.600,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,45615
				COST DIRECTE			8.630,86615
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		258,92598
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		8.889,79213	
P-318	PGB0-H82U	u	Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 75,0 kVAr de potència reactiva, de 3 etapes 15+2x30 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de protecció IP-21, muntada superficialment	Rend.: 1,000		2.048,94	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,550	/R x 26,08000	= 14,34400	

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 247

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,550	/R x	30,41000	=	16,72550	
						Subtotal:		31,06950	31,06950
Materials									
	BGB0-H4MZ	u	Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 75,0 kVAr de potència reactiva, de 3 etapes 15+2x30 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de protecció IP-21 per a instal·lació mural	1,000	x	1.954,91000	=	1.954,91000	
	BGW5-0ASZ	u	Part proporcional d'accessoris per a bateries de condensadors	1,000	x	2,82000	=	2,82000	
						Subtotal:		1.957,73000	1.957,73000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,46604
			COST DIRECTE						1.989,26554
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		59,67797
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						2.048,94351
P-319	PGD1-E3BM	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra	Rend.: 1,000					34,17 €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,266	/R x	26,08000	=	6,93728	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,266	/R x	30,41000	=	8,08906	
						Subtotal:		15,02634	15,02634
Materials									
	BGYD-0B2	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	1,000	x	4,28000	=	4,28000	
	BGD5-06SO	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 17,3 mm de diàmetre, estàndard	1,000	x	13,64000	=	13,64000	
						Subtotal:		17,92000	17,92000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,22540
			COST DIRECTE						33,17174
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,99515
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						34,16689
P-320	PGD1-E3BT	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000					36,36 €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,233	/R x	26,08000	=	6,07664	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,233	/R x	30,41000	=	7,08553	

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 248

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Subtotal:			13,16217	13,16217	
Materials									
	BGYD-0B2	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	1,000	x	4,28000	=	4,28000	
	BGD5-06SU	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	1,000	x	17,66000	=	17,66000	
				Subtotal:			21,94000	21,94000	
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,19743	
				COST DIRECTE				35,29960	
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		1,05899	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				36,35859	
P-321	PGD4-614N	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000				50,63	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,250	/R x	26,08000	=	6,52000	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,250	/R x	30,41000	=	7,60250	
				Subtotal:			14,12250	14,12250	
Materials									
	BGD4-16WD	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment	1,000	x	34,82000	=	34,82000	
				Subtotal:			34,82000	34,82000	
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,21184	
				COST DIRECTE				49,15434	
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %		1,47463	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				50,62897	
P-322	PGD4-Z004	u	Aportació i instal·lació posta a terra de ferrament a i de neutre al Centre de mesura i transformació. Inclou connexió equipotencial de tots els elements metàl·lics de l'interior de la instal·lació Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació.	Rend.: 1,000				1.735,38	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	1,000	/R x	26,08000	=	26,08000	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	1,000	/R x	30,41000	=	30,41000	
				Subtotal:			56,49000	56,49000	
Materials									

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 249

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
	BGD4-Z004	u	Aportació i instal·lació posta a terra de ferramenta i de neutre al Centre de mesura i transformació. Inclou connexió equipotencial de tots els elements metàl·lics de l'interior de la instal·lació Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF.	1,000	x	1.627,50000	=	1.627,50000
				Subtotal:		1.627,50000		1.627,50000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,84735
				COST DIRECTE		1.684,83735		
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%	50,54512
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.735,38247		
P-323	PGD4-Z005	u	Mesura de Tensions de Pas i Contacte a CM Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació.	Rend.: 1,000		191,93 €		
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	1,000	/R x	30,41000	=	30,41000
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	1,000	/R x	26,08000	=	26,08000
				Subtotal:		56,49000		56,49000
Materials								
	BGD4-Z006	u	Mesura dels valors de posta a terra Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF.	1,000	x	129,00000	=	129,00000
				Subtotal:		129,00000		129,00000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,84735
				COST DIRECTE		186,33735		
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%	5,59012
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		191,92747		
P-324	PGD4-Z006	u	Mesura dels valors de posta a terra Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació.	Rend.: 1,000		191,93 €		
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	1,000	/R x	26,08000	=	26,08000
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	1,000	/R x	30,41000	=	30,41000
				Subtotal:		56,49000		56,49000
Materials								
	BGD4-Z006	u	Mesura dels valors de posta a terra Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF.	1,000	x	129,00000	=	129,00000
				Subtotal:		129,00000		129,00000

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 250

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,84735	
				COST DIRECTE			186,33735	
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	5,59012	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			191,92747	
P-325	PGG1-HABB	u	Transformador trifàsic de distribució secundària, del tipus submergit en oli, aïllament a base de éster biodegradable, potència 630 kVA, tensió assignada del primari 36 kV, tensió del primari 25 kV, tensió del secundari 420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn11, regulació del primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 7,5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per a instal·lació interior i exterior, cisterna d'aletes amb refrigeració natural, commutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, dispositiu de buidatge i presa de mostres i dispositiu d'ompliment, amb placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei, instal·lat i amb la totalitat de les connexions fetes CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000			15.538,01 €	
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	8,000	/R x	30,41000	=	243,28000
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	8,000	/R x	26,08000	=	208,64000
					Subtotal:		451,92000	451,92000
Maquinària								
	C152-003B	h	Camió grua	8,000	/R x	52,42000	=	419,36000
					Subtotal:		419,36000	419,36000
Materials								
	BGG1-H6N4	u	Transformador trifàsic de distribució secundària, del tipus submergit en oli, aïllament a base de éster biodegradable, potència 630 kVA, tensió assignada del primari 36 kV, tensió del primari 25 kV, tensió del secundari 420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn11, regulació del primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 7,5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per a instal·lació interior i exterior, cisterna d'aletes amb refrigeració natural, commutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, dispositiu de buidatge i presa de mostres i dispositiu d'ompliment, amb placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei	1,000	x	14.202,8700	=	14.202,87000
					Subtotal:		14.202,87000	14.202,87000
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%		11,29800
				COST DIRECTE				15.085,44800
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		452,56344
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				15.538,01144

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 251

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-326	PGH1-HB0Z	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, amb funció de remunt de barres, tensió assignada 36 kV, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les, instal·lada i amb la totalitat de les connexions fetes CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000		3.501,41	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	8,000	/R x 26,08000	= 208,64000	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	8,000	/R x 30,41000	= 243,28000	
				Subtotal:		451,92000	451,92000
Maquinària							
	C152-003B	h	Camió grua	8,000	/R x 52,42000	= 419,36000	
				Subtotal:		419,36000	419,36000
Materials							
	BGH1-H6L1	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, amb funció de remunt de barres, tensió assignada 36 kV, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les	1,000	x 2.521,37000	= 2.521,37000	
				Subtotal:		2.521,37000	2.521,37000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		6,77880
				COST DIRECTE			3.399,42880
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		101,98286
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3.501,41166	
P-327	PGH1-HB15	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb funció de línia, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 630 A, intensitat de curta durada admissible 20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (connectat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament manual, amb captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les, instal·lada i amb la totalitat de les connexions fetes CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000		3.783,94	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	8,000	/R x 30,41000	= 243,28000	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	8,000	/R x 26,08000	= 208,64000	
				Subtotal:		451,92000	451,92000
Maquinària							
	C152-003B	h	Camió grua	8,000	/R x 52,42000	= 419,36000	
				Subtotal:		419,36000	419,36000
Materials							
	BGH1-H6KT	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6,	1,000	x 2.795,67000	= 2.795,67000	

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 252

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			amb funció de línia, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 630 A, intensitat de curta durada admissible 20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (connectat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament manual, amb captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les				
				Subtotal:		2.795,67000	2.795,67000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		6,77880
				COST DIRECTE			3.673,72880
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		110,21186
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3.783,94066	
P-328	PGH1-HB17	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb funció de línia, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 630 A, intensitat de curta durada admissible 20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (connectat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament motoritzat, amb captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les, instal·lada i amb la totalitat de les connexions fetes CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000		4.398,72	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	8,000	/R x 30,41000	= 243,28000	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	8,000	/R x 26,08000	= 208,64000	
				Subtotal:		451,92000	451,92000
Maquinària							
	C152-003B	h	Camió grua	8,000	/R x 52,42000	= 419,36000	
				Subtotal:		419,36000	419,36000
Materials							
	BGH1-H6L7	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb funció de línia, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 630 A, intensitat de curta durada admissible 20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (connectat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament motoritzat, amb captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les	1,000	x 3.392,54000	= 3.392,54000	
				Subtotal:		3.392,54000	3.392,54000

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 253

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 6,77880
			COST DIRECTE	4.270,59880
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 128,11796
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	4.398,71676

P-329	PGH1-HB1J	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, amb funció de mesura, tensió assignada 36 kV, amb transformadors de tensió i transformadors d'intensitat, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les, instal·lada i amb la totalitat de les connexions fetes CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000	7.304,24	€
-------	-----------	---	---	--------------	----------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	8,000	/R x 26,08000 =	208,64000
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	8,000	/R x 30,41000 =	243,28000
			Subtotal:		451,92000	451,92000
Maquinària						
	C152-003B	h	Camió grua	8,000	/R x 52,42000 =	419,36000
			Subtotal:		419,36000	419,36000
Materials						
	BGH1-H6KX	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, amb funció de mesura, tensió assignada 36 kV, amb transformadors de tensió i transformadors d'intensitat, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les	1,000	x 6.213,44000 =	6.213,44000
			Subtotal:		6.213,44000	6.213,44000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		6,77880
			COST DIRECTE			7.091,49880
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		212,74496
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			7.304,24376

P-330	PGH1-HB1T	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb funció de protecció amb interruptor automàtic, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 630 A, intensitat de curta durada admissible 20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (connectat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament manual, amb un interruptor automàtic de tall omnipolar en buit en sèria amb el seccionador, amb captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les, instal·lada i amb la totalitat de les connexions fetes CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000	12.067,68	€
-------	-----------	---	---	--------------	-----------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 254

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	8,000 /R x 26,08000 = 208,64000
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	8,000 /R x 30,41000 = 243,28000
			Subtotal:	451,92000 451,92000

Maquinària						
	C152-003B	h	Camió grua	8,000	/R x 52,42000 =	419,36000
			Subtotal:		419,36000	419,36000

Materials						
	BGH1-H6KP	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb funció de protecció amb interruptor automàtic, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 630 A, intensitat de curta durada admissible 20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (connectat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament manual, amb un interruptor automàtic de tall omnipolar en buit en sèria amb el seccionador, amb captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les	1,000	x 10.838,1400 =	10.838,14000
			Subtotal:		10.838,14000	10.838,14000

			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		6,77880
			COST DIRECTE			11.716,19880
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		351,48596
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			12.067,68476

P-331	PGH1-Z006	u	Armari telemando tipus CM-UP ORMAZABAL o similar, alimentat a 230V, amb equip de carregador de bateries a 24 Vcc i equip de comunicació sobre cel·les GLOBAL Marca i model: Orbazaval, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació.	Rend.: 1,000	5.690,81	€
-------	-----------	---	--	--------------	----------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	1,000	/R x 26,08000 =	26,08000
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	1,000	/R x 30,41000 =	30,41000
			Subtotal:		56,49000	56,49000
Materials						
	BGH1-Z006	u	Armari telemando tipus CM-UP ORMAZABAL o similar, alimentat a 230V, ambequip de carregador de bateries a 24 Vcc i equip de comunicació sobre cel·les GLOBAL Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF.	1,000	x 5.467,72000 =	5.467,72000
			Subtotal:		5.467,72000	5.467,72000

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 255

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,84735
			COST DIRECTE	5.525,05735
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 165,75172
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	5.690,80907

P-332	PGH1-Z007	u	Relé ORMAZABAL o similar tipus RGDAT Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació.	Rend.: 1,000	819,17	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	1,000 /R x	30,41000 = 30,41000	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	1,000 /R x	26,08000 = 26,08000	
			Subtotal:		56,49000	56,49000
Materials						
	BGH1-Z007	u	Relé ORMAZABAL o similar tipus RGDAT Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF.	1,000 x	737,97000 = 737,97000	
			Subtotal:		737,97000	737,97000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,84735
			COST DIRECTE			795,30735
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		23,85922
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			819,16657

P-333	PGH1-Z008	u	Aportació i instal·lació d'equip de mesura compost per 3 TT's 27500V3/110V3 Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació.	Rend.: 1,000	1.648,20	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	1,000 /R x	30,41000 = 30,41000	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	1,000 /R x	26,08000 = 26,08000	
			Subtotal:		56,49000	56,49000
Materials						
	BGH1-Z008	u	Aportació i instal·lació d'equip de mesura compost per 3 TI's 30-60/5 Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF.	1,000 x	1.542,86000 = 1.542,86000	
			Subtotal:		1.542,86000	1.542,86000

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 256

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,84735
			COST DIRECTE	1.600,19735
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 48,00592
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.648,20327

P-334	PGH1-Z009	u	Aportació i instal·lació d'equip de mesura compost per 3 TT's 27500V3/110V3 Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació.	Rend.: 1,000	1.326,35	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	1,000 /R x	26,08000 = 26,08000	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	1,000 /R x	30,41000 = 30,41000	
			Subtotal:		56,49000	56,49000
Materials						
	BGH1-Z009	u	Aportació i instal·lació d'equip de mesura compost per 3 TT's 27500V3/110V3 Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF.	1,000 x	1.230,38000 = 1.230,38000	
			Subtotal:		1.230,38000	1.230,38000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,84735
			COST DIRECTE			1.287,71735
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		38,63152
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.326,34887

P-335	PGH1-Z010	u	Aportació i instal·lació armari de B/T amb interruptor automàtic de 1000A Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació.	Rend.: 1,000	4.818,63	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	1,000 /R x	30,41000 = 30,41000	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	1,000 /R x	26,08000 = 26,08000	
			Subtotal:		56,49000	56,49000
Materials						
	BGH1-Z010	u	Aportació i instal·lació armari de B/T amb interruptor automàtic de 630 A Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF.	1,000 x	4.620,94000 = 4.620,94000	
			Subtotal:		4.620,94000	4.620,94000

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 257

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,84735
				COST DIRECTE				4.678,27735
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		140,34832
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				4.818,62567
P-336	PGJ0-HB34	u	Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat	Rend.: 1,000				400,83 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,250	/R x	30,41000	=	7,60250
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,250	/R x	26,08000	=	6,52000
					Subtotal:			14,12250
								14,12250
Materials								
	BGJ0-H6KK	u	Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84	1,000	x	374,82000	=	374,82000
					Subtotal:			374,82000
								374,82000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,21184
				COST DIRECTE				389,15434
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		11,67463
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				400,82897
P-337	PGK0-HAYE	m	Circuit trifàsic simple amb Cable elèctric de mitja tensió amb conductor d'alumini i d'aïllament extruït, unipolar, de designació RHZ1-OL, de 150 mm2 de secció, tensió assignada 18/30 kV, conductor d'alumini classe 2, pantalla sobre el conductor semiconductora, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla sobre l'aïllament semiconductora, protecció contra l'entrada d'aigua simple obturació longitudinal amb cinta inflable, pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció, coberta exterior de material compost termoplàstic a base de poliolefines de designació DMZ1, lliure d'halògens segons norma UNE-EN 60754-1, de baixa emissió de fums corrosius i tòxics segons norma UNE-EN 60754-2 i de baixa opacitat de fums segons norma UNE-EN 61034-2, classe de reacció al foc Fca segons norma UNE-EN 50575, norma de disseny UNE-HD 620-10E, col·locat soterrat CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària realment instal·lat, amidat segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a	Rend.: 1,000				39,91 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 258

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
conseqüència dels retalls.									
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,13517	/R x	26,08000	=	3,52523	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,13517	/R x	30,41000	=	4,11052	
				Subtotal:				7,63575	7,63575
Materials									
	BGK0-H6NJ	m	Cable elèctric de mitja tensió amb conductor d'alumini i d'aïllament extruït, unipolar, de designació RHZ1-OL, de 150 mm2 de secció, tensió assignada 18/30 kV, conductor d'alumini classe 2, pantalla sobre el conductor semiconductora, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla sobre l'aïllament semiconductora, protecció contra l'entrada d'aigua simple obturació longitudinal amb cinta inflable, pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció, coberta exterior de material compost termoplàstic a base de poliolefines de designació DMZ1, lliure d'halògens segons norma UNE-EN 60754-1, de baixa emissió de fums corrosius i tòxics segons norma UNE-EN 60754-2 i de baixa opacitat de fums segons norma UNE-EN 61034-2, classe de reacció al foc Fca segons norma UNE-EN 50575, norma de disseny UNE-HD 620-10E	3,060	x	10,13000	=	30,99780	
				Subtotal:				30,99780	30,99780
				DESPESES AUXILIARS			1,50 %		0,11454
				COST DIRECTE					38,74809
				DESPESES INDIRECTES			3,00 %		1,16244
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					39,91053
P-338	PGK1-Z001	u	Un. Joc de 3 connectors apantallats en ‘’T’’ roscats M16 630 A 36kV. Marca i model: Schneider Electric, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació.	Rend.: 1,000				278,90	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,330	/R x	26,08000	=	8,60640	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,330	/R x	30,41000	=	10,03530	
				Subtotal:				18,64170	18,64170
Materials									
	BGK1-Z001	u	Subministrament i instal·lació circuits des de TTMM fins a les bornes de connexió del quadre de mesura Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF.	1,000	x	251,86000	=	251,86000	
				Subtotal:				251,86000	251,86000

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 259

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,27963
				COST DIRECTE			270,78133
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		8,12344
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			278,90477
P-339	PGK1-Z002	u	Instal·lació pont de MT 18/30 kV 3x1x150mm a interior de CM amb dos acabament endollables Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació.	Rend.: 1,000			1.382,18 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,330	/R x 30,41000	=	10,03530
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,330	/R x 26,08000	=	8,60640
				Subtotal:			18,64170
Materials							
	BGK1-Z002	u	Instal·lació pont de MT 18/30 kV 3x1x150mm a interior de CM amb dos acabament endollables Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF.	1,000	x 1.323,00000	=	1.323,00000
				Subtotal:			1.323,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,27963
				COST DIRECTE			1.341,92133
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		40,25764
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.382,17897
P-340	PGK1-Z003	u	Conjunt ponts de BT entre transformador i QGBT compost per cable RK-0,6/1kV 4x3x1x240mm2 Al Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació.	Rend.: 1,000			679,14 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,330	/R x 26,08000	=	8,60640
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,330	/R x 30,41000	=	10,03530
				Subtotal:			18,64170
Materials							
	BGK1-Z003	u	Conjunt ponts de BT entre transformador i QGBT compost per cable RK-0,6/1kV 4x3x1x240mm2 Al Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF.	1,000	x 640,44000	=	640,44000
				Subtotal:			640,44000

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 260

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,27963
				COST DIRECTE			659,36133
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		19,78084
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			679,14217
P-341	PGK1-Z005	u	Conjunt interconnexió entre la cel·la de protecció i el transformador Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació.	Rend.: 1,000			401,88 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,330	/R x 26,08000	=	8,60640
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,330	/R x 30,41000	=	10,03530
				Subtotal:			18,64170
Materials							
	BGK1-Z005	u	Conjunt interconnexió entre la cel·la de protecció i el transformador Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF.	1,000	x 371,25000	=	371,25000
				Subtotal:			371,25000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,27963
				COST DIRECTE			390,17133
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		11,70514
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			401,87647
P-342	PH13-BZCG	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 28 W de potència de la llumenera, 3400 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment	Rend.: 1,000			177,30 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,300	/R x 26,08000	=	7,82400
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,300	/R x 30,41000	=	9,12300
				Subtotal:			16,94700
Materials							
	BH12-2XSF	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 28 W de potència de la llumenera, 3400 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, per a muntar superficialment	1,000	x 154,93000	=	154,93000
				Subtotal:			154,93000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,25421
				COST DIRECTE			172,13121
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		5,16394
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			177,29514

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 261

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-343	PH13-BZCL	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 44 W de potència de la llumenera, 3700 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, muntada superficialment	Rend.: 1,000		119,74	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,300	/R x 30,41000	= 9,12300	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,300	/R x 26,08000	= 7,82400	
				Subtotal:		16,94700	16,94700
Materials							
	BH12-2XRE	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 44 W de potència de la llumenera, 3700 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, per a muntar superficialment	1,000	x 99,05000	= 99,05000	
				Subtotal:		99,05000	99,05000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,25421
				COST DIRECTE			116,25121
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		3,48754
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			119,73874
P-344	PH52-6Z02	u	Subministrament i instal·lació de kit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58 W, amb carregador-convertidor de bateria i bateria de Ni-Cd, amb inhibició mitjançant interruptor, grau de protecció IP20 i una autonomia d'1 a 4 h, col·locat	Rend.: 1,000		78,10	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,300	/R x 30,41000	= 9,12300	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,300	/R x 26,08000	= 7,82400	
				Subtotal:		16,94700	16,94700
Materials							
	BHW2-06DS	u	Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització	1,000	x 0,53000	= 0,53000	
	BH61-1K7D	u	Kit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58 W, amb carregador-convertidor de bateria i bateria de Ni-Cd, amb inhibició mitjançant interruptor, grau de protecció IP20 i una autonomia d'1 a 4 h	1,000	x 58,09000	= 58,09000	
				Subtotal:		58,62000	58,62000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,25421
				COST DIRECTE			75,82121
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		2,27464
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			78,09584
P-345	PH57-B39W	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial	Rend.: 1,000		124,59	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 262

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,150	/R x 26,08000	= 3,91200	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x 30,41000	= 4,56150	
				Subtotal:		8,47350	8,47350
Materials							
	BH65-2IIX	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	1,000	x 112,36000	= 112,36000	
				Subtotal:		112,36000	112,36000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,12710
				COST DIRECTE			120,96060
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		3,62882
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			124,58942
P-346	PH57-B3BB	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial	Rend.: 1,000		104,35	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,150	/R x 26,08000	= 3,91200	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150	/R x 30,41000	= 4,56150	
				Subtotal:		8,47350	8,47350
Materials							
	BH65-2IIZ	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	1,000	x 92,71000	= 92,71000	
				Subtotal:		92,71000	92,71000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,12710
				COST DIRECTE			101,31060
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		3,03932
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			104,34992
P-347	PHA2-3AAV	u	Subministrament i instal·lació de llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb xassís polièster, muntada superficialment al sostre	Rend.: 1,000		52,26	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,300	/R x 30,41000	= 9,12300	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,300	/R x 26,08000	= 7,82400	
				Subtotal:		16,94700	16,94700
Materials							

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 263

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BHA1-0FRL	u	Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb xassís polièster	1,000	x	32,38000	=	32,38000
	BHW5-06FT	u	Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents	1,000	x	1,16000	=	1,16000
Subtotal:							33,54000	33,54000
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,25421
COST DIRECTE								50,74121
DESPESES INDIRECTES						3,00	%	1,52224
COST EXECUCIÓ MATERIAL								52,26344
P-348	PHP0-AZY0	u	Projector d'alumini superficial, amb # leds, de 16 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat superficialment	Rend.:	1,000			105,46 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,300	/R x	26,08000	=	7,82400
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,300	/R x	30,41000	=	9,12300
Subtotal:							16,94700	16,94700
Materials								
	BH43-2LYJ	u	Projector d'alumini superficial, amb leds, de 16 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per a col·locar superficialment	1,000	x	85,19000	=	85,19000
Subtotal:							85,19000	85,19000
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,25421
COST DIRECTE								102,39121
DESPESES INDIRECTES						3,00	%	3,07174
COST EXECUCIÓ MATERIAL								105,46294
P-349	PJ2Z2-3ECI	u	Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2'' per a maniguets, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1/2'' CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.:	1,000			17,86 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,300	/R x	30,41000	=	9,12300
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,075	/R x	26,08000	=	1,95600
Subtotal:							11,07900	11,07900
Materials								
	BJ2Z2-0RH	u	Enllaç mural, per a muntar superficialment amb sortida roscada de 1/2'' per a maniguets, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1/2''	1,000	x	6,09000	=	6,09000
Subtotal:							6,09000	6,09000

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 264

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,16619
				COST DIRECTE				17,33519
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,52006
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				17,85524
P-350	PJ2Z3-3ECL	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2'' CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000				15,11 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,300	/R x	30,41000	=	9,12300
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,075	/R x	26,08000	=	1,95600
				Subtotal:				11,07900
								11,07900
Materials								
	BJ2Z3-0RKX	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2''	1,000	x	3,42000	=	3,42000
				Subtotal:				3,42000
								3,42000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,16619
				COST DIRECTE				14,66519
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,43996
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				15,10514
P-351	PJA4-BES02	u	Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 75 kW, amb temperatures primari: 47-42°C i secundari: 45-40°C, tipus Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-33 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.	Rend.: 1,000				2.347,70 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013G000	h	Ajudant calefactor	1,500	/R x	26,08000	=	39,12000
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	1,589	/R x	30,41000	=	48,32149
				Subtotal:				87,44149
								87,44149
Materials								
	BJA5-BES02	u	Bescanviador de plaques Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-33. Inclou Transport	1,000	x	1.983,13000	=	1.983,13000
				Subtotal:				1.983,13000
								1.983,13000

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 265

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Partides d'obra							
	GK25A230	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2'' G, amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat.	4,000	x	27,96559	= 111,86236
	EEU52955	u	Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat.	4,000	x	24,06654	= 96,26616
Subtotal:						208,12852	208,12852
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,714	% s	87,44118	= 0,62433
Subtotal:						0,62433	0,62433
COST DIRECTE							2.279,32434
DESPESES INDIRECTES						3,00 %	68,37973
COST EXECUCIÓ MATERIAL							2.347,70407

P-352	PJA4-BES03	u	Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 100 kW, amb temperatures primari: 75-70°C i secundari: 60-70°C, tipus ArsopiFH-LX00.5-S3N0-HJ-RB-23 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.	Rend.: 1,000		1.792,09	€
-------	------------	---	--	--------------	--	----------	---

				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	1,589	/R x	30,41000	=	48,32149
	A013G000	h	Ajudant calefactor	1,500	/R x	26,08000	=	39,12000
						Subtotal:	87,44149	87,44149
Materials								
	BJA5-BES03	u	Bescanviador de plaques Arsopi FH-LX00.5-S3N0-HJ-RB-23. Inclou Transport	1,000	x	1.443,70000	=	1.443,70000
						Subtotal:	1.443,70000	1.443,70000
Partides d'obra								
	EEU52955	u	Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat.	4,000	x	24,06654	=	96,26616
	GK25A230	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2'' G, amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat.	4,000	x	27,96559	=	111,86236
						Subtotal:	208,12852	208,12852
Altres								

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 266

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,714	% s	87,44118	= 0,62433
Subtotal:						0,62433	0,62433
COST DIRECTE							1.739,89434
DESPESES INDIRECTES				3,00	%		52,19683
COST EXECUCIÓ MATERIAL							1.792,09117

P-353	PJA4-BES04	u	Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 280 kW, amb temperatures primari: 5-10°C i secundari: 12-7°C, tipus Arsopi FH-RX10.5-S3N0-HP-RB-143 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.	Rend.: 1,000		5.917,98	€
-------	------------	---	--	--------------	--	----------	---

				Unitats	Preu			Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013G000	h	Ajudant calefactor	1,500	/R x	26,08000	=	39,12000	
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	1,589	/R x	30,41000	=	48,32149	
						Subtotal:		87,44149	87,44149
Materials									
	BJA5-BES04	u	Bescanviador de plaques Arsopi FH-RX10.5-S3N0-HP-RB-143. Inclou Transport	1,000	x	5.449,42000	=	5.449,42000	
						Subtotal:		5.449,42000	5.449,42000
Partides d'obra									
	EEU52955	u	Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat.	4,000	x	24,06654	=	96,26616	
	GK25A230	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2'' G, amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat.	4,000	x	27,96559	=	111,86236	
						Subtotal:		208,12852	208,12852
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,714	% s	87,44118	=	0,62433	
						Subtotal:		0,62433	0,62433

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 267

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-354	PJA4-BES05	u	Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 160 kW, amb temperatures primari: 47-42°C i secundari: 40-45°C, tipus Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-63 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.	Rend.: 1,000	3.035,52	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	1,589	/R x 30,41000	=	48,32149
	A013G000	h	Ajudant calefactor	1,500	/R x 26,08000	=	39,12000
				Subtotal:			87,44149
Materials							
	BJA5-BES05	u	Bescanviador de plaques Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-63. Inclou Transport	1,000	x 2.650,91000	=	2.650,91000
				Subtotal:			2.650,91000
Partides d'obra							
	GK25A230	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2" G, amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat.	4,000	x 27,96559	=	111,86236
	EEU52955	u	Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat.	4,000	x 24,06654	=	96,26616
				Subtotal:			208,12852
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,714	% s 87,44118	=	0,62433
				Subtotal:			0,62433
				COST DIRECTE			2.947,10434
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		88,41313
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3.035,51747

P-355	PJA4-BES06	u	Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 50 kW, amb temperatures primari: 75-70°C i secundari: 60-70°C, tipus Arsopi FH-RX00.5-S3N0-HG-TN-47 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.	Rend.: 1,000	1.394,68	€	
-------	------------	---	--	--------------	----------	---	--

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 268

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013G000	h	Ajudant calefactor	1,500	/R x 26,08000	=	39,12000
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	1,589	/R x 30,41000	=	48,32149
				Subtotal:			87,44149
Materials							
	BJA5-BES06	u	Bescanviador de plaques FH-RX00.5-S3N0-HG-TN-47 . Inclou Transport	1,000	x 1.057,86000	=	1.057,86000
				Subtotal:			1.057,86000
Partides d'obra							
	GK25A230	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2" G, amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat.	4,000	x 27,96559	=	111,86236
	EEU52955	u	Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat.	4,000	x 24,06654	=	96,26616
				Subtotal:			208,12852
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,714	% s 87,44118	=	0,62433
				Subtotal:			0,62433
				COST DIRECTE			1.354,05434
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		40,62163
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.394,67597

P-356	PJA4-BES07	u	Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 400 kW, amb temperatures primari: 20-15°C i secundari: 13-18°C, tipus Arsopi FH-UX30.5-S3N0-HP-RB-105 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.	Rend.: 1,000	8.424,12	€	
-------	------------	---	--	--------------	----------	---	--

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	1,589	/R x 30,41000	=	48,32149
	A013G000	h	Ajudant calefactor	1,500	/R x 26,08000	=	39,12000
				Subtotal:			87,44149

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 269

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
Materials								
	BJA5-BES07	u	Bescanviador de plaques FH-UX30.5-S3N0-HP-RB-105. Inclou Transport	1,000	x	7.882,56000	= 7.882,56000	
						Subtotal:	7.882,56000	7.882,56000
Partides d'obra								
	GK25A230	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2'' G, amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat.	4,000	x	27,96559	= 111,86236	
	EEU52955	u	Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat.	4,000	x	24,06654	= 96,26616	
						Subtotal:	208,12852	208,12852
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,714	% s	87,44118	= 0,62433	
						Subtotal:	0,62433	0,62433
						COST DIRECTE		8.178,75434
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %	245,36263
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		8.424,11697
P-357	PJA4-BES08	u	Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 130 kW, amb temperatures primari: 5-10°C i secundari: 12-7°C, tipus Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HP-RB-99 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.	Rend.: 1,000			3.968,51	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	1,589	/R x	30,41000	= 48,32149	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	1,500	/R x	26,08000	= 39,12000	
						Subtotal:	87,44149	87,44149
Materials								
	BJA5-BES01	u	Bescanviador de plaques Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HP-RB-99. Inclou Transport	1,000	x	3.556,73000	= 3.556,73000	
						Subtotal:	3.556,73000	3.556,73000
Partides d'obra								
	EEU52955	u	Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat.	4,000	x	24,06654	= 96,26616	
	GK25A230	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2'' G, amb tots els accessoris necessaris. Totalment muntat i probat.	4,000	x	27,96559	= 111,86236	

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 270

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				Subtotal:		208,12852	208,12852	
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,714	% s	87,44118	= 0,62433	
				Subtotal:		0,62433	0,62433	
				COST DIRECTE			3.852,92434	
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	115,58773	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3.968,51207	
P-358	PJM1-Z002	u	ZF01. Tanca normalitzada per a ninoxl a façana, per a instal·lació de comptador d'aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur. Inclou l'equipament interior Dimensions i components segons companyia d'aigues. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000			171,01 €	
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,500	/R x	26,12000	=	13,06000
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	30,41000	=	15,20500
				Subtotal:		28,26500		28,26500
Materials								
	BJM1-H697	u	Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d'aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur Dimensions i components segons companyia d'aigues.	1,000	x	112,83000	=	112,83000
	BN38-HDY3	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4'', amb diàmetre de connexió de 0,75'', de preu alt CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	2,000	x	7,23000	=	14,46000
	BN89-HISI	u	Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 3/4'', execució normal, cos de llautó, disc d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú nitril (NBR), molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió màxima 12 bar, temperatura màxima 100 °C CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,000	x	4,52000	=	4,52000
	BNE2-1N5B	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4'' de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre	1,000	x	5,53000	=	5,53000
				Subtotal:		137,34000		137,34000

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 271

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,42398
				COST DIRECTE				166,02898
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		4,98087
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				171,00984
P-359	PJM1-Z010	u	Projecte de legalització i justificació de consums de la instal·lació d'aigua potable partint de l'as-built de l'obra. Inclou: · redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació gràfica. · expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra. · tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de l'Administració certificafдора. · pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional competent. · pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.	Rend.:	1,000			257,50 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	BJM1-Z001	u	Legalització aigua potable	1,000	x	250,00000	=	250,00000
				Subtotal:				250,00000
				COST DIRECTE				250,00000
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		7,50000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				257,50000
	PK22-KAM02	u	Subministrament i instal·lació de comptador d'Energia marca Kamstrup, model MULTICAL 603 o equivalent. Inclou: - Cabalímetre UltraFlow54, qp 15,0 m³/h, 270 mm x DN50, PN25. Ref. 65-5-CKCE - Cable entre cabalímetre i integrador de 5 metres. - Port òptic per a lectures/prog. en situ. - Alimentació a triar entre: 230 VAC / 24 VAC. - Joc de dues sondes de temperatura PT500, indirectes, de 5m de cable. - Joc de dues beines portasondas de 140 mm x R ½". - (Slot 1) Targeta de comunicació linkIQ/*Wriless M-Bus. Ref: HC-003-32. - (Slot 2) Targeta de comunicació ModBus RTU (RS-485). Ref: HC-003-67 Fins i tot inclou part proporcional dels elements auxiliars i tots els elements per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat.	Rend.:	1,000			2.257,05 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,900	/R x	26,12000	=	49,62800
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,900	/R x	30,41000	=	57,77900
				Subtotal:				107,40700
Materials								
	BK22-KAMB	u	Inclou: - Targeta de comunicació ModBus RTU (RS-485).	1,000	x	170,00000	=	170,00000

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 272

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
	BK22-KAM0	u	Ref: HC-003-67 Inclou: - Cabalímetre UltraFlow54, qp 15,0 m³/h, 270 mm x DN50, PN25. - Cable entre cabalímetre i integrador de 5 metres. - Port òptic per a lectures/prog. en situ. - Alimentació a triar entre: 230 VAC / 24 VAC. - Joc de dues sondes de temperatura PT500, indirectes, de 5m de cable. - Joc de dues beines portasondas de 140 mm x R ½". - (Slot 1) Targeta de comunicació linkIQ/Wriless M-Bus. Ref: HC-003-32. - (Slot 2) Targeta de comunicació ModBus RTU (RS-485). Ref: HC-003-67	1,000	x	1.913,90000	=	1.913,90000	
						Subtotal:		2.083,90000	2.083,90000
						COST DIRECTE			2.191,30700
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		65,73921
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.257,04621
	PK22-KAM03	u	Subministrament i instal·lació de comptador d'Energia marca Kamstrup, model MULTICAL 603 o equivalent. Inclou: - Cabalímetre UltraFlow54, qp 10,0 m³/h, 300 mm x DN40, PN25. Ref. 65-5-CJCD - Cable entre cabalímetre i integrador de 5 metres. - Port òptic per a lectures/prog. en situ. - Alimentació a triar entre: 230 VAC / 24 VAC. - Joc de dues sondes de temperatura PT500, indirectes, de 5m de cable. - Joc de dues beines portasondas de 140 mm x R ½". - (Slot 1) Targeta de comunicació linkIQ/*Wriless M-Bus. Ref: HC-003-32. - (Slot 2) Targeta de comunicació ModBus RTU (RS-485). Ref: HC-003-67 Fins i tot inclou part proporcional dels elements auxiliars i tots els elements per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat.	Rend.: 1,000				1.964,22	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,900	/R x	30,41000	=	57,77900	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,900	/R x	26,12000	=	49,62800	
						Subtotal:		107,40700	107,40700
Materials									
	BK22-KAM0	u	Inclou: - Cabalímetre UltraFlow54, qp 10,0 m³/h, 300 mm x DN40, PN25. - Cable entre cabalímetre i integrador de 5 metres. - Port òptic per a lectures/prog. en situ. - Alimentació a triar entre: 230 VAC / 24 VAC. - Joc de dues sondes de temperatura PT500, indirectes, de 5m de cable. - Joc de dues beines portasondas de 140 mm x R ½". - (Slot 1) Targeta de comunicació linkIQ/Wriless M-Bus. Ref: HC-003-32. - (Slot 2) Targeta de comunicació ModBus RTU (RS-485). Ref: HC-003-67	1,000	x	1.629,60000	=	1.629,60000	

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 273

PARTIDES D'OBRA

[illegible]

PK22-KAM04	u	Subministrament i instal·lació de comptador d'Energia marca Kamstrup, model MULTICAL 603 o equivalent. Inclou: - Cabalímetre UltraFlow54, qp 25,0 m³/h, 300 mm x DN65, PN25. Ref. 65-5-CLCG - Cable entre cabalímetre i integrador de 5 metres. - Port òptic per a lectures/prog. en situ. - Alimentació a triar entre: 230 VAC / 24 VAC. - Joc de dues sondes de temperatura PT500, indirectes, de 5m de cable. - Joc de dues beines portasondas de 140 mm x R ½" - (Slot 1) Targeta de comunicació linkIQ/*Wriless M-Bus. Ref: HC-003-32. - (Slot 2) Targeta de comunicació ModBus RTU (RS-485). Ref: HC-003-67 Fins i tot inclou part proporcional dels elements auxiliars i tots els elements per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat.	Rend.: 1,000	2.406,91	€
------------	---	--	--------------	----------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador		1,900	/R x 30,41000	=	57,77900	
A01-FEPH	h	Ajudant muntador		1,900	/R x 26,12000	=	49,62800	
				Subtotal:			107,40700	107,40700

Materials						
BK22-KAMB	u	Inclou: - Targeta de comunicació ModBus RTU (RS-485). Ref: HC-003-67	1,000	x	170,00000	= 170,00000
BK22-KAM0	u	Inclou: - Cabalímetre UltraFlow54, qp 25,0 m³/h, 300 mm x DN65, PN25 - Cable entre cabalímetre i integrador de 5 metres. - Port òptic per a lectures/prog. en situ. - Alimentació a triar entre: 230 VAC / 24 VAC. - Joc de dues sondes de temperatura PT500, indirectes, de 5m de cable. - Joc de dues beines portasondas de 140 mm x R ½". - (Slot 1) Targeta de comunicació linkQ/Wireless M-Bus. Ref: HC-003-32. - (Slot 2) Targeta de comunicació ModBus RTU(RS-485). Ref: HC-003-67	1,000	x	2.059,40000	= 2.059,40000
					Subtotal:	2.229,40000
						2.229,40000

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 274

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	2.336,80700
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %	70,10421
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2.406,91121

PK22-KAM05	u	Subministrament i instal·lació de comptador d'Energia marca Kamstrup, model MULTICAL 603 o equivalent. Inclou: - Cabalímetre UltraFlow54, qp 40,0 m³/h, 300 mm x DN80, PN25.Ref 65-5-CMCH - Cable entre cabalímetre i integrador de 5 metres. - Port òptic per a lectures/prog. en situ. - Alimentació a triar entre: 230 VAC / 24 VAC. - Joc de dues sondes de temperatura PT500, indirectes, de 5m de cable. - Joc de dues beines portasondas de 140 mm x R ½". - (Slot 1) Targeta de comunicació linkIQ/*Wriless M-Bus. Ref: HC-003-32. - (Slot 2) Targeta de comunicació ModBus RTU (RS-485). Ref: HC-003-67 Fins i tot inclou part proporcional dels elements auxiliars i tots els elements per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat.	Rend.: 1,000	2.719,31	€
------------	---	---	--------------	----------	---

Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,900	/R x 26,12000	= 49,62800	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,900	/R x 30,41000	= 57,77900	
				Subtotal:	107,40700	107,40700

Materials				
BK22-KAMB	u	Inclou: - Targeta de comunicació ModBus RTU (RS-485). Ref: HC-003-67	1,000	x 170,00000 = 170,00000
BK22-KAM0	u	Inclou: - Cabalímetre UltraFlow54, qp 40,0 m³/h, 300 mm x DN80, PN25. - Cable entre cabalímetre i integrador de 5 metres. - Port òptic per a lectures/prog. en situ. - Alimentació a triar entre: 230 VAC / 24 VAC. - Joc de dues sondes de temperatura PT500, indirectes, de 5m de cable. - Joc de dues beines portasondas de 140 mm x R ½". - (Slot 1) Targeta de comunicació linkIQ/Wriless M-Bus. Ref: HC-003-32. - (Slot 2) Targeta de comunicació ModBus RTU (RS-485). Ref: HC-003-67	1,000	x 2.362,70000 = 2.362,70000
			Subtotal:	2.532,70000
			COST DIRECTE	2.640,10700
			DESPESES INDIRECTES	79,20321
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2.719,31021

PK22-KAM06	u	Subministrament i instal·lació de comptador d'Energia marca Kamstrup, model MULTICAL 603 o equivalent. Inclou: - Cabalímetre UltraFlow54, qp 60,0 m³/h, 360 mm x DN100, PN25. REF 65-5-FACL - Cable entre cabalímetre i integrador de 5 metres.	Rend.: 1,000	3.401,69	€
-------------------	---	--	---------------------	-----------------	----------

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26

Pàg.: 275

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
- Port òptic per a lectures/prog. en situ. - Alimentació a triar entre: 230 VAC / 24 VAC. - Joc de dues sondes de temperatura PT500, indirectes, de 5m de cable. - Joc de dues beines portasondas de 140 mm x R ½". - (Slot 1) Targeta de comunicació linkIQ/*Wriless M-Bus. Ref: HC-003-32. - (Slot 2) Targeta de comunicació ModBus RTU (RS-485). Ref: HC-003-67 Fins i tot inclou part proporcional dels elements auxiliars i tots els elements per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat.								
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,900	/R x	26,12000	=	49,62800	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,900	/R x	30,41000	=	57,77900	
Subtotal:							107,40700	107,40700
Materials								
BK22-KAM0	u	Inclou: - Cabalímetre UltraFlow54, qp 60,0 m³/h, 360 mm x DN100, PN25. - Cable entre cabalímetre i integrador de 5 metres. - Port òptic per a lectures/prog. en situ. - Alimentació a triar entre: 230 VAC / 24 VAC. - Joc de dues sondes de temperatura PT500, indirectes, de 5m de cable. - Joc de dues beines portasondas de 140 mm x R ½". - (Slot 1) Targeta de comunicació linkIQ/Wriless M-Bus. Ref: HC-003-32. - (Slot 2) Targeta de comunicació ModBus RTU (RS-485). Ref: HC-003-67	1,000	x	3.025,20000	=	3.025,20000	
BK22-KAMB	u	Inclou: - Targeta de comunicació ModBus RTU (RS-485). Ref: HC-003-67	1,000	x	170,00000	=	170,00000	
Subtotal:							3.195,20000	3.195,20000
COST DIRECTE								3.302,60700
DESPESES INDIRECTES							3,00 %	99,07821
COST EXECUCIÓ MATERIAL								3.401,68521

P-360	PM11-383Z	u	Central de detecció d'incendis convencional per a 1 zona, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret	Rend.: 1,000				217,71	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,100	/R x	26,12000	=	28,73200	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,100	/R x	30,41000	=	33,45100	
				Subtotal:				62,18300	62,18300
Materials									

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26

Pàg.: 276

PARTIDES D'OBRA

[illegible]

P-361	PM15-4ICN	u	Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5/A1, UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment			Rend.: 1,000			74,11	€
				Unitats		Preu		Parcial		Import
Ma d'obra										
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,240	/R x	30,41000	=	7,29840		
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,240	/R x	26,12000	=	6,26880		
						Subtotal:		13,56720		13,56720
Materials										
	BM Y2-0TBT	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	1,000	x	0,37000	=	0,37000		
	BM16-0SWV	u	Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5/A1, UNE-EN 54-7, amb base de superfície	1,000	x	57,81000	=	57,81000		
						Subtotal:		58,18000		58,18000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,20351
				COST DIRECTE						71,95071
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%			2,15852
				COST EXECUCIÓ MATERIAL						74,10923

P-362	PM17-386O	u	Subministrament i instal·lació de polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment		Rend.: 1,000			143,46	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,240	/R x	26,12000	=	6,26880	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,240	/R x	30,41000	=	7,29840	
						Subtotal:		13,56720	13,56720
Materials									
	BM17-0TBW	u	Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma	1,000	x	0,31000	=	0,31000	
	BM18-0SYS	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment	1,000	x	125,20000	=	125,20000	

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 277

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				125,51000			125,51000
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,20351
COST DIRECTE							139,28071
DESPESES INDIRECTES				3,00	%		4,17842
COST EXECUCIÓ MATERIAL							143,45913
P-363	PM18-3865	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multità, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior	Rend.: 1,000			68,03 €
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,240	/R x 30,41000	=	7,29840
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,240	/R x 26,12000	=	6,26880
Subtotal:						13,56720	13,56720
Materials							
	BM Y2-0TBV	u	Part proporcional d'elements especials per a sirenes	1,000	x 0,62000	=	0,62000
	BM19-0SYE	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multità, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació exterior	1,000	x 51,66000	=	51,66000
Subtotal:						52,28000	52,28000
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,20351
COST DIRECTE							66,05071
DESPESES INDIRECTES				3,00	%		1,98152
COST EXECUCIÓ MATERIAL							68,03223
P-364	PM32-DZ4D	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	Rend.: 1,000			52,16 €
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x 26,12000	=	5,22400
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x 30,41000	=	6,08200
Subtotal:						11,30600	11,30600
Materials							
	BM Y3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	1,000	x 0,30000	=	0,30000
	BM33-0T4F	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	1,000	x 38,87000	=	38,87000
Subtotal:						39,17000	39,17000
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,16959
COST DIRECTE							50,64559
DESPESES INDIRECTES				3,00	%		1,51937
COST EXECUCIÓ MATERIAL							52,16496

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 278

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-365	PM32-DZ4M	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	Rend.: 1,000			83,03 €
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x 30,41000	=	6,08200
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x 26,12000	=	5,22400
Subtotal:						11,30600	11,30600
Materials							
	BM Y3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	1,000	x 0,30000	=	0,30000
	BM33-0T4U	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat	1,000	x 68,84000	=	68,84000
Subtotal:						69,14000	69,14000
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,16959
COST DIRECTE							80,61559
DESPESES INDIRECTES				3,00	%		2,41847
COST EXECUCIÓ MATERIAL							83,03406
P-366	PM32-DZ5H	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000			99,91 €
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x 30,41000	=	12,16400
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,400	/R x 26,12000	=	10,44800
Subtotal:						22,61200	22,61200
Materials							
	BM33-0T4F	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	1,000	x 38,87000	=	38,87000
	BM Y3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	1,000	x 0,30000	=	0,30000
	BM30-0T70	u	Armari per a extintor per a muntar superficialment	1,000	x 34,88000	=	34,88000
Subtotal:						74,05000	74,05000
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,33918
COST DIRECTE							97,00118
DESPESES INDIRECTES				3,00	%		2,91004
COST EXECUCIÓ MATERIAL							99,91122
P-367	PM32-DZ5K	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000			130,78 €
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,400	/R x 26,12000	=	10,44800

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26

Pàg.: 279

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	30,41000	=	12,16400	
					Subtotal:			22,61200	22,61200
Materials									
	BM33-0T4U	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat	1,000	x	68,84000	=	68,84000	
	BM30-0T70	u	Armari per a extintor per a muntar superficialment	1,000	x	34,88000	=	34,88000	
					Subtotal:			104,02000	104,02000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,33918
			COST DIRECTE						126,97118
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		3,80914
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						130,78032

P-368	PMS0-6Z97	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminescent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000	14,69	€
-------	-----------	---	--	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador		0,300	/R x 30,41000	=	9,12300
				Subtotal:			9,12300
							9,12300

Materials									
BMS0-1K22	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	1,000	x	4,44000	=	4,44000		
B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	4,000	x	0,14000	=	0,56000		
							Subtotal:	5,00000	5,00000

DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,13685
COST DIRECTE			14,25985
DESPESES INDIRECTES	3,00	%	0,42780
COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,68764

P-369	PMS0-6Z9G	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminescent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000	25,09	€
-------	-----------	---	---	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador		0,400	/R x 30,41000	=	12,16400
				Subtotal:			12,16400
							12,16400

Materials

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26

Pàg.: 280

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	BMS0-1K1Q	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	1,000	x	11,17000	=	11,17000	
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	6,000	x	0,14000	=	0,84000	
						Subtotal:		12,01000	12,01000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,18246
			COST DIRECTE						24,35646
			DESPESES INDIRECTES			3,00	%		0,73069
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						25,08715

P-370	PMS0-6Z9H	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 632x316 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminescent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000	25,09	€
-------	-----------	---	---	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador		0,400	/R x 30,41000	=	12,16400
				Subtotal:			12,16400
							12,16400

Materials						
BMS0-1K1P	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida d'emergència, rectangular, de 632x316 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	1,000	x	11,17000	= 11,17000
B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	6,000	x	0,14000	= 0,84000
					Subtotal:	12,01000
						12,01000

DESPESAS AUXILIARES	1,50	%	0,18246
COST DIRECTE			24,35646
DESPESAS INDIRECTES	3,00	%	0,73069
COST EXECUCIÓ MATERIAL			25,08715

P-371	PMS0-Z001	u	Rètol senyalització Prohibit el pas, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000	14,69	€
-------	-----------	---	---	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador		0,300	/R x 30,41000	= 9,12300	
				Subtotal:		9,12300	9,12300

Materials						
BMS0-1K20	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4	1,000	x	4,44000	= 4,44000

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 281

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	4,000	x	0,14000	=	0,56000
						Subtotal:		5,00000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,13685
			COST DIRECTE					14,25985
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%		0,42780
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					14,68764
P-372	PMS0-Z002	u	Rètol senyalització "Primers Auxilis" Marca i model: Schneider Electric, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació.	Rend.: 1,000				27,62 €
				Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,300	/R x	30,41000	=	9,12300
						Subtotal:		9,12300
Materials	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	4,000	x	0,14000	=	0,56000
	BMS0-Z002	u	Rètol senyalització "Primers Auxilis" Marca i model: Schneider Electric, o equivalent aprovat segons DF.	1,000	x	17,00000	=	17,00000
						Subtotal:		17,56000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,13685
			COST DIRECTE					26,81985
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%		0,80460
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					27,62444
P-373	PN12-DPP9	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment	Rend.: 1,000				75,19 €
				Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,360	/R x	30,41000	=	10,94760
						Subtotal:		10,94760
Materials	BN12-0XG8	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa	1,000	x	61,89000	=	61,89000

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 282

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
						</		

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 283

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
per volant de fosa								
				Subtotal:		139,07000		139,07000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,38317
				COST DIRECTE		164,99757		
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%	4,94993
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		169,94749		
P-376	PN12-DPPT	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment	Rend.: 1,000				271,94 €
Ma d'obra				Unitats		Preu	Parcial	Import
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,100	/R x	30,41000	=	33,45100
				Subtotal:		33,45100		33,45100
Materials								
	BN12-0XFW	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa	1,000	x	230,07000	=	230,07000
				Subtotal:		230,07000		230,07000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,50177
				COST DIRECTE		264,02277		
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%	7,92068
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		271,94345		
P-377	PN12-DPPX	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment	Rend.: 1,000				565,85 €
Ma d'obra				Unitats		Preu	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,400	/R x	26,12000	=	62,68800
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,200	/R x	30,41000	=	36,49200
				Subtotal:		99,18000		99,18000
Maquinària								
	C152-003A	h	Camió grua de 3 t	1,200	/R x	49,66000	=	59,59200
				Subtotal:		59,59200		59,59200

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 284

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials							
	BN12-0XG1	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa	1,000	x	389,11000 =	389,11000
				Subtotal:		389,11000	389,11000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	1,48770
				COST DIRECTE			549,36970
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %	16,48109
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			565,85079
P-378	PN38-HDRB	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	Rend.: 1,000			11,30 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,165	/R x 30,41000 =	5,01765	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,165	/R x 26,12000 =	4,30980	
				Subtotal:		9,32745	9,32745
Materials							
	BN38-H3NU	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar pressió nominal, de preu alt	1,000	x	1,50000 =	1,50000
				Subtotal:		1,50000	1,50000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,13991
				COST DIRECTE			10,96736
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %	0,32902
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,29638
P-379	PN38-1189T	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment Totalment muntada i provada	Rend.: 1,000			47,63 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,250	/R x 26,12000 =	6,53000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x 30,41000 =	7,60250	
				Subtotal:		14,13250	14,13250
Materials							
	BN38-0XBM	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1 1/4", i preu alt de 64 bar de PN	1,000	x	31,90000 =	31,90000

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 285

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	31,90000	31,90000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,21199	
				COST DIRECTE		46,24449	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,38733	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		47,63182	
P-380	PN38-118AE	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	Rend.: 1,000	81,82	€	
				Totalment muntada i provada			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,300	/R x 30,41000	=	9,12300
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,300	/R x 26,12000	=	7,83600
				Subtotal:	16,95900	16,95900	
Materials							
	BN38-0XBI	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2 "", i preu alt de 64 bar de PN	1,000	x 62,22000	=	62,22000
				Subtotal:	62,22000	62,22000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,25439	
				COST DIRECTE		79,43339	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	2,38300	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		81,81639	
P-381	PN45-FD6C	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment.	Rend.: 1,000	285,68	€	
				Totalment muntada i provada			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,650	/R x 30,41000	=	19,76650
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,300	/R x 26,12000	=	33,95600
				Subtotal:	53,72250	53,72250	
Maquinària							
	C152-003A	h	Camió grua de 3 t	1,300	/R x 49,66000	=	64,55800
				Subtotal:	64,55800	64,55800	
Materials							
	BN44-2JRZ	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió	1,000	x 158,27000	=	158,27000

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 286

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	158,27000	158,27000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,80584	
				COST DIRECTE		277,35634	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	8,32069	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		285,67703	
P-382	PN45-FDDL	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment	Rend.: 1,000	65,82	€	
				Totalment muntada i provada			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,350	/R x 26,12000	=	9,14200
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,350	/R x 30,41000	=	10,64350
				Subtotal:	19,78550	19,78550	
Materials							
	BN44-2JQW	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca	1,000	x 43,82000	=	43,82000
				Subtotal:	43,82000	43,82000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,29678	
				COST DIRECTE		63,90228	
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %	1,91707	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		65,81935	
P-383	PN45-FDDM	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment	Rend.: 1,000	85,99	€	

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 287

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU						
Totalment muntada i provada										
				Unitats		Preu		Parcial		Import
Ma d'obra										
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	30,41000	=	12,16400		
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,400	/R x	26,12000	=	10,44800		
				Subtotal:				22,61200		22,61200
Materials										
	BN44-2JQM	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca	1,000	x	60,53000	=	60,53000		
				Subtotal:				60,53000		60,53000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,33918
				COST DIRECTE						83,48118
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%			2,50444
				COST EXECUCIÓ MATERIAL						85,98562
P-384	PN45-FDDN	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment	Rend.: 1,000					103,06	€
Totalment muntada i provada										
				Unitats		Preu		Parcial		Import
Ma d'obra										
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,530	/R x	30,41000	=	16,11730		
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,530	/R x	26,12000	=	13,84360		
				Subtotal:				29,96090		29,96090
Materials										
	BN44-2JQU	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca	1,000	x	69,65000	=	69,65000		
				Subtotal:				69,65000		69,65000

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 289

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,165	/R x 26,12000	=	4,30980
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,165	/R x 30,41000	=	5,01765
			Subtotal:				9,32745
Materials							
	BN44-2JQO	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca	1,000	x 32,67000	=	32,67000
			Subtotal:				32,67000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,13991
			COST DIRECTE				42,13736
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		1,26412
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				43,40148
P-387	PN45-FDF2	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment	Rend.: 1,000			52,89 €
			Totalment muntada i provada				
			Unitats	Preu	Parcial		Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,275	/R x 30,41000	=	8,36275
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,275	/R x 26,12000	=	7,18300
			Subtotal:				15,54575
Materials							
	BN44-2JQT	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca	1,000	x 35,57000	=	35,57000
			Subtotal:				35,57000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,23319
			COST DIRECTE				51,34894
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		1,54047
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				52,88940

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 290

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-388	PN75-H9HJ	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal 100 mm i kvs=800, de 10 bar de PN, cos de fosa i servomotor de senyal de 3, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada	Rend.: 1,000			763,41 €
			Totalment muntada i provada				
			Unitats	Preu	Parcial		Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,500	/R x 30,41000	=	45,61500
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,500	/R x 26,12000	=	39,18000
			Subtotal:				84,79500
Materials							
	BN72-H5HI	u	Vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal 100 mm i kvs=800, de 10 bar de PN, cos de fosa i servomotor de senyal de 3, acoblat a la vàlvula	1,000	x 655,11000	=	655,11000
			Subtotal:				655,11000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		1,27193
			COST DIRECTE				741,17693
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		22,23531
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				763,41223
P-389	PN82-DANW	u	Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada superficialment	Rend.: 1,000			333,23 €
			Unitats	Preu	Parcial		Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,100	/R x 30,41000	=	33,45100
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,100	/R x 26,12000	=	28,73200
			Subtotal:				62,18300
Materials							
	BN82-0X0Z	u	Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR)	1,000	x 260,41000	=	260,41000
			Subtotal:				260,41000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,93275
			COST DIRECTE				323,52575
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		9,70577
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				333,23152

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 291

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-390	PN82-DAO7	u	Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada superficialment	Rend.: 1,000		136,39	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,660	/R x 30,41000	=	20,07060
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,660	/R x 26,12000	=	17,23920
				Subtotal:		37,30980	37,30980
Materials							
	BN82-0X1B	u	Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR)	1,000	x 94,55000	=	94,55000
				Subtotal:		94,55000	94,55000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,55965
				COST DIRECTE			132,41945
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		3,97258
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			136,39203
P-391	PN82-DAOV	u	Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada superficialment	Rend.: 1,000		82,32	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,360	/R x 30,41000	=	10,94760
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,360	/R x 26,12000	=	9,40320
				Subtotal:		20,35080	20,35080
Materials							
	BN82-0X1A	u	Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR)	1,000	x 59,27000	=	59,27000
				Subtotal:		59,27000	59,27000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,30526
				COST DIRECTE			79,92606
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		2,39778
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			82,32384

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 292

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-392	PN84-DADR	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment	Rend.: 1,000		574,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,200	/R x 30,41000	=	36,49200
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,400	/R x 26,12000	=	62,68800
				Subtotal:		99,18000	99,18000
Maquinària							
	C152-003A	h	Camió grua de 3 t	1,200	/R x 49,66000	=	59,59200
				Subtotal:		59,59200	59,59200
Materials							
	BN84-0X3F	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic	1,000	x 397,10000	=	397,10000
				Subtotal:		397,10000	397,10000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,48770
				COST DIRECTE			557,35970
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		16,72079
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			574,08049
P-393	PN84-DAKG	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment	Rend.: 1,000		232,89	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,950	/R x 30,41000	=	28,88950
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,950	/R x 26,12000	=	24,81400
				Subtotal:		53,70350	53,70350
Materials							
	BN84-0X3I	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic	1,000	x 171,60000	=	171,60000
				Subtotal:		171,60000	171,60000

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 293

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,80555
				COST DIRECTE			226,10905
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	6,78327
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			232,89232
P-394	PN84-DAKH	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment	Rend.: 1,000			310,46 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,100	/R x 30,41000	=	33,45100
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,100	/R x 26,12000	=	28,73200
				Subtotal:			62,18300
Materials							
	BN84-0X3D	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic	1,000	x 238,30000	=	238,30000
				Subtotal:			238,30000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,93275
				COST DIRECTE			301,41575
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	9,04247
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			310,45822
P-395	PN85-I1I7	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment	Rend.: 1,000			150,25 €
				Totalment muntada i provada			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,700	/R x 26,12000	=	18,28400
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,700	/R x 30,41000	=	21,28700
				Subtotal:			39,57100
Materials							
	BN85-HJ1U	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic	1,000	x 105,71000	=	105,71000
				Subtotal:			105,71000

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 294

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,59357
				COST DIRECTE			145,87457
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	4,37624
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			150,25080
P-396	PN85-JU6V	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2''1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment	Rend.: 1,000			64,77 €
				Totalment muntada i provada			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,330	/R x 30,41000	=	10,03530
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,330	/R x 26,12000	=	8,61960
				Subtotal:			18,65490
Materials							
	BN85-HEK8	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2''1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic	1,000	x 43,95000	=	43,95000
				Subtotal:			43,95000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,27982
				COST DIRECTE			62,88472
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	1,88654
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			64,77127
P-397	PN85-JU6Y	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment	Rend.: 1,000			97,34 €
				Totalment muntada i provada			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,550	/R x 30,41000	=	16,72550
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,550	/R x 26,12000	=	14,36600
				Subtotal:			31,09150
Materials							
	BN85-HEND	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic	1,000	x 62,95000	=	62,95000
				Subtotal:			62,95000

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 295

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,46637
				COST DIRECTE			94,50787
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	2,83524
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			97,34311
P-398	PN85-JU6Z	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment	Rend.: 1,000			45,63 €
				Totalment muntada i provada			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,300	/R x 30,41000	=	9,12300
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,300	/R x 26,12000	=	7,83600
				Subtotal:		16,95900	16,95900
Materials							
	BN85-H4EP	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic	1,000	x 27,09000	=	27,09000
				Subtotal:		27,09000	27,09000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,25439
				COST DIRECTE			44,30339
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	1,32910
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			45,63249
P-399	PNE1-11MS	u	Subministrament i instal·lació de desfangador amb cos d'acer e imant, marca CALEFFI DIRTICAL model 5466 o equivalent, DN 150	Rend.: 1,000			3.088,35 €
				Deflector de llots amb imant Cos d'acer pintat amb pols epoxi Connexions embridades PN 16 Acoblament amb contrabrida EN 1092-1 Amb aïllament Pressió màxima de treball: 10 bar. Rang de temperatura: 0-100 °C Capacitat de separació de partícules: fins a 5 µm Cos: acer pintat amb pólvores epoxídiques Tap superior:llautó EN 12165 CW617N Element interior: acer inoxidable EN 10088-3 (AISI 302) i PEAD Juntes hidràuliques: fibra sense amiant (tap superior) Aixeta de buidatge: llautó EN 12165 CW617N			
				Inclou tota la ferramenta per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat.			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,100	/R x 30,41000	=	33,45100
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,100	/R x 26,12000	=	28,73200

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 296

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:		62,18300	62,18300
Materials							
	BNE1-11MS	u	Desfangador amb cos d'acer e imant, marca CALEFFI DIRTICAL model 5466 o equivalent, DN 150	1,000	x 2.935,28000	=	2.935,28000
				Deflector de llots amb imant Cos d'acer pintat amb pols epoxi Connexions embridades PN 16 Acoblament amb contrabrida EN 1092-1 Amb aïllament Pressió màxima de treball: 10 bar. Rang de temperatura: 0-100 °C Capacitat de separació de partícules: fins a 5 µm Cos: acer pintat amb pólvores epoxídiques Tap superior:llautó EN 12165 CW617N Element interior: acer inoxidable EN 10088-3 (AISI 302) i PEAD Juntes hidràuliques: fibra sense amiant (tap superior) Aixeta de buidatge: llautó EN 12165 CW617N			
				Subtotal:		2.935,28000	2.935,28000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,93275
				COST DIRECTE			2.998,39575
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	89,95187
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3.088,34762
P-400	PNE1-7627	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 50 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment	Rend.: 1,000			81,98 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,360	/R x 30,41000	=	10,94760
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,360	/R x 26,12000	=	9,40320
				Subtotal:		20,35080	20,35080
Materials							
	BNE1-1N4R	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 50 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre	1,000	x 58,94000	=	58,94000
				Subtotal:		58,94000	58,94000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,30526
				COST DIRECTE			79,59606
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	2,38788
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			81,98394
P-401	PNE1-762B	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment	Rend.: 1,000			269,51 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 297

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,950	/R x	30,41000	=	28,88950	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,950	/R x	26,12000	=	24,81400	
						Subtotal:		53,70350	53,70350
Materials									
	BNE1-1N4V	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre	1,000	x	207,15000	=	207,15000	
						Subtotal:		207,15000	207,15000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,80555
						COST DIRECTE			261,65905
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		7,84977
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			269,50882
P-402	PNE1-762C	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 200 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment	Rend.:	1,000				846,26 €
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,200	/R x	30,41000	=	36,49200	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,400	/R x	26,12000	=	62,68800	
						Subtotal:		99,18000	99,18000
Maquinària									
	C152-003A	h	Camió grua de 3 t	1,440	/R x	49,66000	=	71,51040	
						Subtotal:		71,51040	71,51040
Materials									
	BNE1-1N4W	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 200 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre	1,000	x	649,43000	=	649,43000	
						Subtotal:		649,43000	649,43000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,48770
						COST DIRECTE			821,60810
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		24,64824
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			846,25634
P-403	PNE1-762G	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment	Rend.:	1,000				145,94 €
Ma d'obra									
				Unitats		Preu		Parcial	Import

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 298

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,660	/R x	30,41000	=	20,07060	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,660	/R x	26,12000	=	17,23920	
						Subtotal:		37,30980	37,30980
Materials									
	BNE1-1N50	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre	1,000	x	103,82000	=	103,82000	
						Subtotal:		103,82000	103,82000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,55965
			COST DIRECTE						141,68945
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			4,25068
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						145,94013
P-404	PNE1-763K	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment	Rend.: 1,000				406,66	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,100	/R x	30,41000	=	33,45100	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,100	/R x	26,12000	=	28,73200	
						Subtotal:		62,18300	62,18300
Materials									
	BNE1-1NXS	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre	1,000	x	331,69000	=	331,69000	
						Subtotal:		331,69000	331,69000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,015	% s	62,20000	=	0,00933	
						Subtotal:		0,00933	0,00933
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,93275
			COST DIRECTE						394,81508
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%			11,84445
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						406,65953
P-405	PNE1-7646	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment	Rend.: 1,000				353,35	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,100	/R x	30,41000	=	33,45100	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,100	/R x	26,12000	=	28,73200	

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 299

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				62,18300			62,18300
Materials							
	BNE1-1N4S	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre	1,000	x	279,94000	= 279,94000
Subtotal:				279,94000			279,94000
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,93275
COST DIRECTE							343,05575
DESPESES INDIRECTES				3,00	%		10,29167
COST EXECUCIÓ MATERIAL							353,34742
P-406	PNE2-7665	u	Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2''1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment	Rend.: 1,000			73,86 €
Totalment muntat i provat							
Ma d'obra				Unitats		Preu	Parcial
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,330	/R x	30,41000	= 10,03530
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,330	/R x	26,12000	= 8,61960
Subtotal:						18,65490	18,65490
Materials							
	BNE2-1N55	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2''1/2 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,8 mm de diàmetre	1,000	x	52,77000	= 52,77000
Subtotal:						52,77000	52,77000
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,27982
COST DIRECTE							71,70472
DESPESES INDIRECTES				3,00	%		2,15114
COST EXECUCIÓ MATERIAL							73,85587
P-407	PNE2-766Y	u	Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment	Rend.: 1,000			141,97 €
Totalment muntat i provat							
Ma d'obra				Unitats		Preu	Parcial
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,550	/R x	30,41000	= 16,72550
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,550	/R x	26,12000	= 14,36600
Subtotal:						31,09150	31,09150
Materials							
	BNE2-1N54	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3'' de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,8 mm de diàmetre	1,000	x	106,28000	= 106,28000

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 300

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				106,28000			106,28000
DESPESES AUXILIARS							
				1,50	%		0,46637
COST DIRECTE							137,83787
DESPESES INDIRECTES				3,00	%		4,13514
COST EXECUCIÓ MATERIAL							141,97301
P-408	PNE2-767Y	u	Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 4'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment	Rend.: 1,000			238,13 €
Totalment muntat i provat							
Ma d'obra				Unitats		Preu	Parcial
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,700	/R x	30,41000	= 21,28700
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,700	/R x	26,12000	= 18,28400
Subtotal:						39,57100	39,57100
Materials							
	BNE2-1N5F	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 4'' de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,8 mm de diàmetre	1,000	x	191,03000	= 191,03000
Subtotal:						191,03000	191,03000
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,59357
COST DIRECTE							231,19457
DESPESES INDIRECTES				3,00	%		6,93584
COST EXECUCIÓ MATERIAL							238,13040
P-409	PNE2-45PT	u	Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment	Rend.: 1,000			47,87 €
Totalment muntat i provat							
Ma d'obra				Unitats		Preu	Parcial
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,300	/R x	30,41000	= 9,12300
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,300	/R x	26,12000	= 7,83600
Subtotal:						16,95900	16,95900
Materials							
	BNE2-HDYZ	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2'' de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,45 mm de diàmetre	1,000	x	29,26000	= 29,26000
Subtotal:						29,26000	29,26000
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,25439
COST DIRECTE							46,47339
DESPESES INDIRECTES				3,00	%		1,39420
COST EXECUCIÓ MATERIAL							47,86759

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 301

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
P-410	PNH8-A001	u	Subministrament i muntatge de grup elegro bomba per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 3 KW, Tensió Vols. 380/660, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 15, Cabal 36 m³/h, muntada entre brides	Rend.: 1,000				4.196,83	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	3,000	/R x	26,12000	=	78,36000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	3,000	/R x	30,41000	=	91,23000	
	BNL1-A001	u	GRUP ELECTRO BOMBA per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 3 KW, Tensió Vols. 380/660, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 15, Cabal 36 m³/h, muntada entre brides	1,000	x	3.905,00000	=	3.905,00000	
						Subtotal:		3.905,00000	3.905,00000
									4.074,59000
						COST DIRECTE			
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		122,23770
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			4.196,82770
P-411	PNH8-A002	u	Subministrament i muntatge de grup electro bomba per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 1,1 KW, Tensió Vols. 220/380, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 10, Cabal 18 m³/h, muntada entre brides	Rend.: 1,000				2.416,99	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	3,000	/R x	26,12000	=	78,36000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	3,000	/R x	30,41000	=	91,23000	
	BNL1-A002	u	GRUP ELECTRO BOMBA per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 1,1 KW, Tensió Vols. 220/380, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 10, Cabal 18 m³/h, muntada entre brides	1,000	x	2.177,00000	=	2.177,00000	
						Subtotal:		2.177,00000	2.177,00000
									2.346,59000
						COST DIRECTE			
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		70,39770
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.416,98770
P-412	PNH8-A003	u	Subministrament i col·locació de grup electro bomba per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 1,5 KW, Tensió Vols. 220/380, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 60, Cabal 3 m³/h, muntada entre brides	Rend.: 1,000				2.525,14	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	3,000	/R x	26,12000	=	78,36000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	3,000	/R x	30,41000	=	91,23000	
	BNL1-A003	u	GRUP ELECTRO BOMBA per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 1,5 KW, Tensió Vols. 220/380, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 60, Cabal 3 m³/h, muntada entre brides	1,000	x	2.282,00000	=	2.282,00000	

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 302

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			2.282,00000	2.282,00000
				COST DIRECTE				2.451,59000
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		73,54770
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2.525,13770
P-413	PNH8-A005	u	Subministrament i muntatge de grup electro bomba per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 0,75 KW, Tensió Vols. 220/380, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 30, Cabal 3 m3/h, muntada entre brides	Rend.: 1,000			1.714,53	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	3,000	/R x 26,12000	=	78,36000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	3,000	/R x 30,41000	=	91,23000	
	BNL1-A005	u	GRUP ELECTRO BOMBA per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 0,75 KW, Tensió Vols. 220/380, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 30, Cabal 3 m3/h, muntada entre brides	1,000	x 1.495,00000	=	1.495,00000	
				Subtotal:			1.495,00000	1.495,00000
				COST DIRECTE				1.664,59000
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		49,93770
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.714,52770
P-414	PNH8-A006	u	Subministrament i muntatge de grup electro bomba per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 11 KW, Tensió Vols. 380/660, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 40, Cabal 72 m3/h, muntada entre brides	Rend.: 1,000			8.951,31	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	3,000	/R x 30,41000	=	91,23000	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	3,000	/R x 26,12000	=	78,36000	
	BNL1-A006	u	GRUP ELECTRO BOMBA per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 11 KW, Tensió Vols. 380/660, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 40, Cabal 72 m3/h, muntada entre brides	1,000	x 8.521,00000	=	8.521,00000	
				Subtotal:			8.521,00000	8.521,00000
				COST DIRECTE				8.690,59000
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		260,71770
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				8.951,30770
P-415	PNH8-CGS1	u	Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 74 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)>=0.7 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 1,1 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa	Rend.: 1,000			3.259,67	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 303

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides									
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	3,000	/R x	26,12000	=	78,36000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	3,000	/R x	30,41000	=	91,23000	
				Subtotal:				169,59000	169,59000
Materials									
	BNL1-TPE6	u	Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor sec d'alta eficiència tipus TPE3 50-180 S-A-F-A-BQQE-GYC	1,000	x	2.961,29000	=	2.961,29000	
				Inclou maniguets antivibratori, sensors de pressió i sensors de temperatura, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars.					
				Totalment muntada, parametritzada i provada.					
				Subtotal:				2.961,29000	2.961,29000
Altres									
	%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,000	% s	3.130,88000	=	31,30880	
				Subtotal:				31,30880	31,30880
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		2,54385
				COST DIRECTE					3.164,73265
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		94,94198
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					3.259,67463

P-416	PNH8-CHLL	u	Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 114 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)>=0.7 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 2,1 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides	Rend.: 1,000				3.831,48	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	3,000	/R x	30,41000	=	91,23000	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	3,000	/R x	26,12000	=	78,36000	
						Subtotal:		169,59000	169,59000
Materials									
	BNL1-TP658	u	Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor sec d'alta eficiència tipus TPE3 65-280 S-A-F-A-BQQE-JWB	1,000	x	3.510,94000	=	3.510,94000	

Inclou maniguets antivibratori, sensors de pressió i sensors de temperatura, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars.
Totalment muntada, parametritzada i provada.

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 304

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
				Subtotal:			3.510,94000	3.510,94000	
Altres									
	%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,000	% s	3.680,53000	=	36,80530	
				Subtotal:			36,80530	36,80530	
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		2,54385	
				COST DIRECTE				3.719,87915	
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		111,59637	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				3.831,47552	
P-417	PNH8-CHLM	u	Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 120 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)>=0.7 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 4 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides	Rend.: 1,000				4.266,91 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	3,000	/R x	30,41000	=	91,23000	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	3,000	/R x	26,12000	=	78,36000	
				Subtotal:				169,59000	169,59000
Materials									
	BNL1-TP802	u	Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor sec d'alta eficiència tipus TPE3 80-250 S-A-F-A-BQQE-KWB	1,000	x	3.929,51000	=	3.929,51000	

		Inclou maniguets antivibratori, sensors de pressió i sensors de temperatura, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars.							
		Totalment muntada, parametritzada i provada.							
Altres					Subtotal:		3.929,51000		3.929,51000
	%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,000	% s	4.099,10000	=	40,99100	
					Subtotal:		40,99100		40,99100
					DESPESES AUXILIARS	1,50	%		2,54385
					COST DIRECTE				4.142,63485
					DESPESES INDIRECTES	3,00	%		124,27905
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				4.266,91390

Inclou maniguets antivibratori, sensors de pressió i sensors de temperatura, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars.
Totalment muntada, parametritzada i provada.

				Subtotal:			3.929,51000	3.929,51000
Altres								
	%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,000	% s 4.099,10000	=	40,99100	
				Subtotal:			40,99100	40,99100
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		2,54385
				COST DIRECTE				4.142,63485
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		124,27905
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				4.266,91390

P-418	PNH8-CHLN	u	Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 114 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)>=0.7 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 3 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa	Rend.: 1,000			3.831,48	€
-------	-----------	---	---	--------------	--	--	----------	---

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 305

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides									
				Unitats		Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	3,000	/R x	26,12000	=	78,36000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	3,000	/R x	30,41000	=	91,23000	
				Subtotal:				169,59000	169,59000
Materials									
	BNL1-TP658	u	Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor sec d'alta eficiència tipus TPE3 65-280 S-A-F-A-BQQE-JWB	1,000	x	3.510,94000	=	3.510,94000	
				Inclou maniguets antivibratori, sensors de pressió i sensors de temperatura, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars.					
				Totalment muntada, parametritzada i provada.					
				Subtotal:				3.510,94000	3.510,94000
Altres									
	%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,000	% s	3.680,53000	=	36,80530	
				Subtotal:				36,80530	36,80530
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		2,54385
				COST DIRECTE					3.719,87915
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		111,59637
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					3.831,47552

P-419	PNH8-CHLP	u	Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 157 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)>=0.7 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 1.5 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides	Rend.: 1,000				3.897,39	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	3,000	/R x	30,41000	=	91,23000	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	3,000	/R x	26,12000	=	78,36000	
						Subtotal:		169,59000	169,59000
Materials									
	BNL1-TPE1	u	Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor sec d'alta eficiència tipus TPE3 100-100 S-A-F-A-BQQE-HWA	1,000	x	3.574,30000	=	3.574,30000	

Inclou maniguets antivibratori, sensors de pressió i sensors de temperatura, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada.

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 306

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			3.574,30000	3.574,30000
Altres								
	%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,000	% s	3.743,89000	=	37,43890
				Subtotal:				37,43890
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		2,54385
				COST DIRECTE				3.783,87275
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		113,51618
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				3.897,38893

P-420	PNL4-340120	u	Subministrament i instal·lació de conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus GRUNDFOS MAGNA 3 40-120 F o equivalent.	Rend.: 1,000			1.579,27	€
-------	-------------	---	---	--------------	--	--	----------	---

Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada.

				Unitats		Preu		Parcial		Import
Ma d'obra										
	A013M000	h	Ajudant muntador	3,000	/R x	26,12000	=	78,36000		
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	2,000	/R x	30,41000	=	60,82000		
						Subtotal:		139,18000		139,18000
Materials										
	MAGNA340	u	Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfos MAGNA 3 40-120 F o equivalent.	1,000	x	1.390,61000	=	1.390,61000		

Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada.

				Subtotal:			1.390,61000	1.390,61000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	% s 139,18000	=	3,47950	
				Subtotal:			3,47950	3,47950
				COST DIRECTE				1.533,26950
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		45,99809
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.579,26759

P-421	PNL4-M365120	u	Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfos MAGNA3 65-120 F o equivalent.	Rend.: 1,000			2.394,21	€
-------	--------------	---	---	--------------	--	--	----------	---

Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot la part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per la seva instal·lació. Totalment muntada, parametritzada i provada.

Unitats	Preu	Parcial	Import
---------	------	---------	--------

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 307

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Ma d'obra							
	A013M000	h	Ajudant muntador	3,000	/R x 26,12000	=	78,36000
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	3,000	/R x 30,41000	=	91,23000
				Subtotal:			169,59000
							169,59000
Materials							
	MAGNA651	u	Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfos MAGNA3 65-120 F o equivalent.	1,000	x 2.142,72000	=	2.142,72000
				Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada.			
				Subtotal:			2.142,72000
							2.142,72000
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	7,1742	% s 169,59006	=	12,16673
				Subtotal:			12,16673
							12,16673
				COST DIRECTE			2.324,47673
				DESPESES INDIRECTES		3,00 %	69,73430
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.394,21103

P-422 PNN2-CRGQ u Bomba submergible d'esgotament amb connexió roscada d'1 1/2* de diàmetre nominal, rotor de tipus obert fabricat en acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb un pas útil de sòlids de 10 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i 1,5 kW de potència nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) Rend.: 1,000 952,75 €

				Unitats		Preu		Parcial		Import
Ma d'obra										
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	2,000	/R x	30,41000	=	60,82000		
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,000	/R x	26,12000	=	52,24000		
				Subtotal:				113,06000		113,06000
Materials										
	BNN2-344B	u	Bomba submergible d'esgotament amb connexió roscada d'1 1/2'' de diàmetre nominal, rotor de tipus obert fabricat en acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb un pas útil de sòlids de 10 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i 1,5 kW de potència nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)	1,000	x	810,24000	=	810,24000		
				Subtotal:				810,24000		810,24000

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 308

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	1,69590
			COST DIRECTE			924,99590
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%	27,74988
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			952,74578

P-423 PNP0-25LL u Subministrament i instal·lació d'equip de barreja d'aigua glicorada d'injecció directe per a canonada de diàmetre nominal DN80, cabal a tractar fins a 100 m3/h i una dosificació de reactiu de 19 l/h com a màxim.

Inclou:
Bomba dosificadora electromagnètica de membrana, amb comandament per impulsos des de comptador, amb entrada per a sensor de nivell, cabal fins a 19 l/h, pressió màxima 3 bar, alimentació elèctrica de 230 V, amb pantalla LED de 3 dígit, cos de polipropilè, capçal dosificador de PVDF, cos de vàlvules de PVDF i vàlvules de bola ceràmiques, inclòs el filtre de fons del dipòsit, la vàlvula d'injecció i els tubs d'aspiració, impulsió i descàrrega amb ràcords de connexió, per a instal·lació mural.

Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN80 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 100 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016

Dipòsit d'emmagatzematge i dosificació de productes químics, cilíndric, de simple paret, fabricat en polietilè linial de baixa densitat (LLDPE), capacitat 200 l, amb tapa roscada i amb junt d'estanquitat, inclosa cubeta de seguretat independent

Sonda de nivell de flotador, amb 1 contacte NA, amb cable de 2 m de llargària, grau de protecció IP-67

Totalment muntat i provat.

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	4,000	/R x	26,12000	=	104,48000	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	4,000	/R x	30,41000	=	121,64000	
						Subtotal:		226,12000	226,12000
Materials									
	BJM7-V8G7	u	Sonda de nivell de flotador, amb 1 contacte NA, amb cable de 2 m de llargària, grau de protecció IP-67	1,000	x	27,85000	=	27,85000	
	BJM35-V8F	u	Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN80 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 100 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN	1,000	x	406,62000	=	406,62000	

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 309

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
	BJ6E-TLNQ	u	ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016 Dipòsit d'emmagatzematge i dosificació de productes químics, cilíndric, de simple paret, fabricat en polietilè linial de baixa densitat (LLDPE), capacitat 200 l, amb tapa roscada i amb junt d'estanquitat, inclosa cubeta de seguretat independent	1,000	x	593,33000	=	593,33000	
	BJ6A-TFP8	u	Bomba dosificadora electromagnètica de membrana, amb comandament per impulsos des de comptador, amb entrada per a sensor de nivell, cabal fins a 19 l/h, pressió màxima 3 bar, alimentació elèctrica de 230 V, amb pantalla LED de 3 dígits, cos de polipropilè, capçal dosificador de PVDF, cos de vàlvules de PVDF i vàlvules de bola ceràmiques, inclòs el filtre de fons del dipòsit, la vàlvula d'injecció i els tubs d'aspiració, impulsió i descàrrega amb ràcords de connexió, per a instal·lació mural	1,000	x	315,23000	=	315,23000	
	Subtotal:					1.343,03000		1.343,03000	
Altres	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	7,1742	% s	226,11999	=	16,22230	
					Subtotal:		16,22230	16,22230	
					COST DIRECTE			1.585,37230	
					DESPESES INDIRECTES		3,00 %	47,56117	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.632,93347	
P-424	PNP0-55C6M	u	Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de polietilè de 540 l, d'entrada al dipòsit 100 mm, de sortida al dipòsit 63, boca de registre 500x600 mm, 2 bombes amb kit de descàrrega, quadre elèctric i boies de nivell, monocal, pas útil màxim de sòlids 50 mm trifàsic de 400 V i 1,5 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntada superficialment. Article: ref. Sanir 22-200 DW/A 200 TPC de la sèrie SANIRELEV 22 de l'empresa EBARA PUMPS IBERIA SA	Rend.: 1,000				6.735,43 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	4,000	/R x	30,41000	=	121,64000	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	4,000	/R x	26,12000	=	104,48000	
					Subtotal:			226,12000	226,12000
Materials	BNP0-15SY	u	Grup elevació residuals, equipat amb 2 bombes DW en acer inoxidable AISI 304, motor trifàsic de 230 V d'1,5 kW de potència nominal, connexió amb tub de PVC de 50/63 mm de diàmetre nominal, amb un pas de sòlids de 50 mm de diàmetre màxim, dipòsit de polietilè d'alta densitat de 540 litres de capacitat equipat amb boca de registre i canonades d'entrada, impulsió i ventilació	1,000	x	6.309,74000	=	6.309,74000	
					Subtotal:			6.309,74000	6.309,74000

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 311

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,80555
				COST DIRECTE			167,62905
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		5,02887
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			172,65792
P-427	PNZ0-36IH	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment	Rend.: 1,000			98,09 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,360	/R x 30,41000	=	10,94760
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,360	/R x 26,12000	=	9,40320
				Subtotal:			20,35080
Materials							
	BNZ0-0TU6	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal	1,000	x 74,58000	=	74,58000
				Subtotal:			74,58000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,30526
				COST DIRECTE			95,23606
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		2,85708
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			98,09314
P-428	PNZ0-36IN	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment	Rend.: 1,000			136,63 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,660	/R x 30,41000	=	20,07060
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,660	/R x 26,12000	=	17,23920
				Subtotal:			37,30980
Materials							
	BNZ0-0TTP	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal	1,000	x 94,78000	=	94,78000
				Subtotal:			94,78000

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 312

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,55965
				COST DIRECTE			132,64945
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		3,97948
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			136,62893
P-429	PNZ0-36IP	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment	Rend.: 1,000			192,01 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,100	/R x 30,41000	=	33,45100
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,100	/R x 26,12000	=	28,73200
				Subtotal:			62,18300
Materials							
	BNZ0-0TU5	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal	1,000	x 123,30000	=	123,30000
				Subtotal:			123,30000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,93275
				COST DIRECTE			186,41575
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		5,59247
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			192,00822
P-430	PNZ0-36IS	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment	Rend.: 1,000			460,57 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	2,400	/R x 30,41000	=	72,98400
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,400	/R x 26,12000	=	62,68800
				Subtotal:			135,67200
Maquinària							
	C152-003A	h	Camió grua de 3 t	2,400	/R x 49,66000	=	119,18400
				Subtotal:			119,18400
Materials							
	BNZ0-0TUQ	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal	1,000	x 190,26000	=	190,26000
				Subtotal:			190,26000

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 313

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	2,03508
				COST DIRECTE			447,15108
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	13,41453
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			460,56561
P-431	POUS1206KW	U	Posada en terreny de l'equip complet de perforació, segellat de sondes i control de qualitat. Inclou: el desplaçament dels equips de perforació fins a l'obra, el segellat dels pous, i les prove de rentat, circulació i estanqueïtat. perforació mecànica vertical de pous de 120 mts de profunditat de diàmetre 120mm inclos neteja i gestió de fangs i posterior omplerta amb morter d'alta conductivitat. Suministrament i instal·lació a cada pou de sonda simple (impulsió i retorn) de polietilè d'alta densitat amb extrems llisos PE100 HD de la marca HakaGerndur PN16/S 5/SDR 11 (o equivalent) de diàmetre 40 mm, suministrades en rull continuu. Inclòs transport de maquinària.	Rend.: 1,000			4.635,00 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	POU120	u	Perforació mecànica vertical de pous de 120 mts de profunditat de diàmetre 120mm inclos neteja i gestió de fangs i posterior omplerta amb morter d'alta conductivitat. Suministrament i instal·lació a cada pou de sonda simple (impulsió i retorn) de polietilè d'alta densitat amb extrems llisos PE100 HD de la marca HakaGerndur PN16/S 5/SDR 11 (o equivalent) de diàmetre 40 mm, suministrades en rull continuu. Inclòs transport de maquinària i operaris.	1,000	x	4.500,00000	= 4.500,00000
				Subtotal:		4.500,00000	4.500,00000
				COST DIRECTE			4.500,00000
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	135,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4.635,00000
PP44-664Y		m	Subministrament i instal·lació de cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 7 F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal. Fins i tot inclou part proporcional dels elements auxiliars i tots els elements per la seva correcta execució. Totalment muntat, connexionat i provat.	Rend.: 1,000			2,16 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,015	/R x	30,41000	= 0,45615
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,015	/R x	26,12000	= 0,39180
				Subtotal:		0,84795	0,84795
Materials	BP44-1A3V	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 7 F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió	1,050	x	1,18000	= 1,23900

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 314

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575			
				Subtotal:		1,23900	1,23900
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,01272
				COST DIRECTE			2,09967
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	0,06299
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,16266
P-432	PP45-VJ6N	m	Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 24 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna micromòdul, reblert de gel hidròfug, element de reforç d'aramida, amb coberta de polietilè, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat	Rend.: 1,000			3,82 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,050	/R x	26,12000	= 1,30600
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,050	/R x	30,41000	= 1,52050
				Subtotal:		2,82650	2,82650
Materials	BP45-VIXG	m	Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 24 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna micromòdul, reblert de gel hidròfug, element de reforç d'aramida, amb coberta de polietilè, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575	1,000	x	0,84000	= 0,84000
				Subtotal:		0,84000	0,84000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,04240
				COST DIRECTE			3,70890
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	0,11127
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,82016
P-433	PP4C-66XJ	u	Mecanització de fibra òptica per a acoblador ST i col·locació de connector ST	Rend.: 1,000			13,46 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,300	/R x	30,41000	= 9,12300
				Subtotal:		9,12300	9,12300
Materials	BP4C-CW3B	u	Connector ST per a fibra òptica	1,000	x	3,81000	= 3,81000
				Subtotal:		3,81000	3,81000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,13685
				COST DIRECTE			13,06985
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%	0,39210
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,46194

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 315

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-434	PP4D-H92W	u	Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empiulament	Rend.: 1,000		81,33	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,350	/R x 26,12000	= 35,26200	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,350	/R x 30,41000	= 41,05350	
				Subtotal:		76,31550	76,31550
Materials							
	BP4D-H5LT	u	Part proporcional de material per a preparació de terminació de cable de fibra òptica i identificació de fibres	1,000	x 1,50000	= 1,50000	
				Subtotal:		1,50000	1,50000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,14473
				COST DIRECTE			78,96023
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		2,36881
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			81,32904
	PP71-7AYN	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 36 llocs de treball, per a xarxa de categoria 5e F/UTP, xassís rack 19'', de 700 x 600 x 400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, col·locat	Rend.: 1,000		1.230,44	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	6,000	/R x 30,41000	= 182,46000	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	1,000	/R x 26,08000	= 26,08000	
				Subtotal:		208,54000	208,54000
Materials							
	BP72-1PVG	u	Armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 12 unitats, amb capacitat fins a 36 llocs de treball, per a xarxa de categoria 5e F/UTP, xassís rack 19'', de 700x600x400 mm aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau	1,000	x 982,93000	= 982,93000	
				Subtotal:		982,93000	982,93000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		3,12810
				COST DIRECTE			1.194,59810
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		35,83794
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.230,43604
	PP75-66Z3	u	Caixa de fibra òptica lliscant, per a empalmaments, d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19'', amb portaetiquetes i 3 plaques cegues, fixada mecànicament	Rend.: 1,000		82,17	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,167	/R x 30,41000	= 5,07847	

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 316

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,167	/R x 26,12000	= 4,36204	
				Subtotal:		9,44051	9,44051
Materials							
	BP79-1AFY	u	Caixa de fibra òptica lliscant, per a empalmaments, d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19'', amb portaetiquetes i 3 plaques cegues	1,000	x 70,19000	= 70,19000	
				Subtotal:		70,19000	70,19000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,14161
				COST DIRECTE			79,77212
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		2,39316
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			82,16528
P-435	PP77-66ZG	u	Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus LC, per a xarxes de fibra òptica monomode, muntat sobre adaptador òptic	Rend.: 1,000		57,42	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x 30,41000	= 30,41000	
				Subtotal:		30,41000	30,41000
Materials							
	BP7B-1AH8	u	Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus LC, per a una fibra monomode, per a muntar sobre adaptador òptic	2,000	x 7,01000	= 14,02000	
	BP71-1YC1	u	Adaptador òptic per a 2 connectors LC dúplex monomode, per a muntar sobre suport o sobre repartidor òptic	1,000	x 10,86000	= 10,86000	
				Subtotal:		24,88000	24,88000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,45615
				COST DIRECTE			55,74615
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		1,67238
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			57,41853
	PP7A-AUT1	u	Subministrament i instal·lació de material per la automatització de les dades tèrmiques de la instal·lació o equivalents. Inclou: PLC Siemens S7-1500: - CPU: 1515-2 PN (o 1516-3 PN/DP) - Font alimentació: PM 1507 (24VDC/8A) - Entrades Analògiques: 72 canals (9 mòduls AI 8ch) - Sortides Analògiques: 16 canals (4 mòduls AQ 4ch) - Entrades Digitals: 32 canals (1 mòdul DI 32ch) - Sortides Digitals: 16 canals (1 mòdul DQ 16ch) - Comunicació: PROFINET + Modbus RTU (RS-485) - Mòdul de comunicació RS-485 per S7-1500 (CM PtP RS422/485 o equivalent) + cable bus RS-485 + terminacions 120 Ohms	Rend.: 1,000		13.777,38	€
				RTU SmartDatasytem SSDS-BB-GTW1 amb llicència per 100 datapoints			
				Fins i tot inclou part proporcional dels elements			

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 317

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
			auxiliars i tots els elements per la seva correcta execució i funcionament						
			Totalment muntat i provat						
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	20,000	/R x	26,12000	=	522,40000	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	20,000	/R x	30,41000	=	608,20000	
	A010T000	h	Tècnic mig o superior	100,000	/R x	47,81000	=	4.781,00000	
				Subtotal:				5.911,60000	5.911,60000
Materials									
	BP7E-OU1	u	Analog output SM 1231, 8AI	2,000	x	371,15000	=	742,30000	
	BP7E-IN1	u	Analog input SM 1231, 8AI	10,000	x	371,15000	=	3.711,50000	
	BP7E-H5TA	u	Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V	2,000	x	430,00000	=	860,00000	
	BP7E-CPU1	u	CPU 1214C, DC/DC/DC, 14DI/10DO/2AI	1,000	x	419,90000	=	419,90000	
	BP7E-SIM1	u	Simatic PM 1207/1AC/DC24V/2,5A	1,000	x	83,54000	=	83,54000	
	BP7E-CMT1	u	CMT-FHDX-820	1,000	x	431,25000	=	431,25000	
				Subtotal:				6.248,49000	6.248,49000
Altres									
	%NAAA	%	Despeses auxiliars	10,000	% s	12.160,0900	=	1.216,00900	
				Subtotal:				1.216,00900	1.216,00900
				COST DIRECTE					13.376,09900
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		401,28297
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					13.777,38197
P-436	PP7A-H9LN	u	Conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1 ports 1000 Mbps de fibra optica amb connector tipus SC o LC, per a armari tipus rack 19", amb alimentació a 240V, col·locat i connectat	Rend.:	1,000			207,82	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,000	/R x	26,12000	=	52,24000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	2,000	/R x	30,41000	=	60,82000	
				Subtotal:				113,06000	113,06000
Materials									
	BP7E-H5T0	u	Conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1 port 1000 Mbps de fibra òptica amb conector tipus SC o LC, per a armari tipus rack 19", amb alimentació a 240V	1,000	x	87,01000	=	87,01000	
				Subtotal:				87,01000	87,01000

Projecte Institut Escola Xiriracs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 318

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		1,69590
				COST DIRECTE				201,76590
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		6,05298
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				207,81888
	PP7A-SDS1	u	Subministrament i instal·lació de material per la adquisició de dades tèrmiques i enviar-les a SENTILO: Inclou: Concentrador datalogger SDS-BB-GTW1 Treballs d'enginyeria de programació Alta d'infraestructura amb monitorització tipus ALT Plug&Play Monitoring Box - Type A	Rend.: 1,000			2.818,29	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A010T000	h	Tècnic mig o superior	20,000	/R x	47,81000	=	956,20000
					Subtotal:			956,20000
Materials	BP7E-SDS	u	Concentrador datalogger SDS-BB-GTW1, SIGE i Plug & Play	1,000	x	1.780,00000	=	1.780,00000
					Subtotal:			1.780,00000
				COST DIRECTE				2.736,20000
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		82,08600
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2.818,28600
	PP7I-892Q	u	Regleta d'alimentació fixa, amb 7 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre d'antiparàsits, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament	Rend.: 1,000			133,95	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,167	/R x	30,41000	=	5,07847
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,167	/R x	26,12000	=	4,36204
					Subtotal:			9,44051
Materials	BP7L-1AGF	u	Regleta d'alimentació fixa, amb 7 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre d'antiparàsits, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal	1,000	x	120,47000	=	120,47000
					Subtotal:			120,47000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,14161
				COST DIRECTE				130,05212
				DESPESES INDIRECTES	3,00	%		3,90156
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				133,95368
P-437	PPA0-SSAF	u	Partida alçada d'abonament íntegre per al compliment de les mesures de seguretat i salut descrites en l'Estudi de Seguretat i Salut.	Rend.: 1,000			35.922,48	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 319

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-438	PPV7-02VK	u	Realització d'anàlisis bàsic dels paràmetres de qualitat d'aigua de calefacció del circuit de la xarxa de calor. Concretament s'analitzaran els paràmetres següents: PH, conductivitat, alcalinitat p, alcalinitat m, duresa total, Calci, Magnesi, Bicarbonats, carbonat sòdic, sosa càustica, TSD i contingut en Ferro. Inclou part proporcional d'obtenció de mostra, transport, informe d'anàlisi i emissió del corresponent certificat de qualitat d'aigua.	Rend.: 1,000		119,53	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BV1D-02VF	u	Determinació de la demanda bioquímica d'oxigen (DBO) d'una mostra d'aigua, segons la norma UNE-EN 1899-1, UNE-EN 1899-2	1,000	x 116,05000	= 116,05000	
				Subtotal:		116,05000	116,05000
			COST DIRECTE				116,05000
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		3,48150
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				119,53150
P-439	PPV7-PRCE	u	Actuacions de control de qualitat de l'obra de central de balanceig, subestació conjunta, dels circuits soterrats, per trams, proves dels circuits vistos, proves elèctriques, suport a proves de control i demés proves requerides pel reglament i direcció facultativa. Inclou també la emissió de certificats i informes corresponents.	Rend.: 1,000		5.989,07	€
P-440	PPV7-PRES	u	Actuacions de control de qualitat de l'obra. Inclou proves hidràuliques dels circuits soterrats, per trams, proves dels circuits vistos, proves elèctriques, suport a proves de control i demés proves requerides pel reglament d'equips a pressió, REBT i direcció facultativa. Inclou també la emissió de certificats i informes corresponents.	Rend.: 1,000		5.204,14	€
P-441	PR36-8RV2	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	Rend.: 1,000		35,52	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,200	/R x 31,11000	= 6,22200	
				Subtotal:		6,22200	6,22200
Maquinària							
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0845	/R x 47,69000	= 4,02981	
				Subtotal:		4,02981	4,02981
Materials							
	BR3D-21GK	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	1,155	x 20,90000	= 24,13950	
				Subtotal:		24,13950	24,13950

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 320

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,09333
			COST DIRECTE				34,48464
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		1,03454
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				35,51918
PRESFL0150	u		Pressostat analògic 0-10v connectat al control per a detecció de baixa pressió d'aigua. Totalment muntat, tarat i provat.	Rend.: 1,000		155,68	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x 30,41000	= 7,60250	
				Subtotal:		7,60250	7,60250
Materials							
	PRESFL015	u	Pressostat	1,000	x 143,00000	= 143,00000	
				Subtotal:		143,00000	143,00000
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	7,1742	% s 7,60252	= 0,54542	
				Subtotal:		0,54542	0,54542
			COST DIRECTE				151,14792
			DESPESES INDIRECTES	3,00	%		4,53444
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				155,68236
P-442	PX11A001	u	Subministre i instal·lació d'escala de gat, de material poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV), amb una alçada de 6 m. Inclou: - Montant U90x35x8 mm - Alçada= 6000 mm - Ample interior de l'escala= 500 mm - Ample exterior de l'escala= 570 mm - Graons 29x28.2x Ø18mm Estriats - Alçada inici gàbia de seguretat= 2250 mm - Alçada de la gàbia de seguretat= 3750 mm - Gàbia de seguretat formada per passamans de 50x5 - Anelles de seguretat de 50x5 - Separació entre analles= 900mm - Diàmetre de la gàbia de seguretat= Ø700mm Complint norma UNE-EN ISO 14122	Rend.: 1,000		3.758,22	€
P-443	PX11A002	u	Subministre i instal·lació d'escala inclinada de material poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV), a 40º h=1000mm. Inclou: - Muntants U200 - Grao engraellat 38x38x38mm 1000x274mm - Baranes laterals - Replà de 1000x1000mm a la part superior - Engraellat 38x38x30 al replà Complint norma UNE-EN ISO 14122	Rend.: 1,000		1.511,22	€
P-444	PX11A003	u	Subministre e instal·lació de plataforma situada a 1 m d'alçada des de la llosa inferior de la cambra seca, de material poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV), composta per mòduls formats per un xàssís de U150x55x9 i engraellat de 38x38x30mm, barana de	Rend.: 1,000		13.616,40	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 321

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			1,10 m d'alçada amb passamà tipus omega i muntants de tub quadrat de 50x50 amb un tub intermedi ciruclar Ø25, sòcol de perfil nerviat 150x30. Els portics on recolza l'engraellat de la plataforma estan formats per pilars de I200x100x12mm, perfil de suport superior U150x55x9mm, tornapunts U150x55x9mm, tirants unió pilars a paret U150x55x9mm i perfil angular de suport plataforma 70x70x7mm. 8ud Plataforma 2x1mts U150 16,8 m Barana de PRFV recta amb quadrat 50x50 mm 6 udPòrtic 2400x4750mm Complint norma UNE-EN ISO 14122				
P-445	PX11A004	u	Subministre e instal·lació de porta d'accés a cambra humida estanca de fins a 2 m d'alçada de l'aigua, fabricada en acer inoxidable AISI 304L de dimensions 2x1 metres. Porta i marc blindat, de doble paret, embegut en l'obra civil, soldat amb arc i bany àcid netejat abans del rentat, assecat i passivat.	Rend.:	1,000	11.716,25	€
P-446	PX11A006	u	Subministre i instal·lació d'escala inclinada de 6 trams de material poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV), a 40º i de plataforma situada a 5,3 m d'alçada des de la llosa inferior de la cambra humida, de material poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV), composta per mòduls formats per un xàssis de U150x55x9 i engrael·lat de 38x38x30mm, barana de 1,10 m d'alçada amb passamà tipus omega i muntants de tub quadrat de 50x50 amb un tub intermedi ciruclar Ø25, sòcol de perfil nerviat 150x30. Acorada a les parets de la cambra humida. Plataforma: - Plataforma 2,0x1mts U150 - 2,5 m Barana de PRFV recta amb quadrat 50x50 mm Escala: - Muntants U200 - Grao engrael·lat 38x38x38mm 1000x274mm - Baranes laterals - 5ud replà de 1000x1000mm a la part superior i inferior - Engrael·lat 38x38x30 al replà Complint norma UNE-EN ISO 14122	Rend.:	1,000	15.920,94	€
P-447	PX11A012	u	Subministrament i muntatge d'Acumulador Hidroneumàtic de vejiga, d'acer, de 1000 litres de capacitat i PN 16. Instal·lat verticalment. Membrana intercambiable. Diàmetre 850 mm i alçada 2,225 m. Totalment instal·lat i provat.	Rend.:	1,000	4.332,30	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	4,000	/R x 26,12000	=	104,48000
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	4,000	/R x 30,41000	=	121,64000
	BX1A013	u	Acumulador Hidroneumàtic de vejiga, d'acer, de 1000 litres de capacitat i PN 16. Instal·lat verticalment. Membrana intercambiable. Diàmetre 850 mm i alçada 2,225 m	1,000	x 3.980,00000	=	3.980,00000

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 322

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	3.980,00000	3.980,00000	
			COST DIRECTE			4.206,12000	
			DESPESES INDIRECTES	3,00 %		126,18360	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4.332,30360	
P-448	PX11AD02	u	Subministre i instal·lació d'escala inclinada de 6 trams de material poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV), a 40º h=1000mm i de plataforma situada a 4,8 m d'alçada des de la llosa inferior de la cambra humida, de material poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV), composta per mòduls formats per un xàssis de U150x55x9 i engrael·lat de 38x38x30mm, barana de 1,10 m d'alçada amb passamà tipus omega i muntants de tub quadrat de 50x50 amb un tub intermedi ciruclar Ø25, sòcol de perfil nerviat 150x30. Acorada a les parets de la cambra humida. Plataforma: - Plataforma 2,5x1mts U150 - 2,5 m Barana de PRFV recta amb quadrat 50x50 mm Escala: - Muntants U200 - Grao engrael·lat 38x38x38mm 1000x274mm - Baranes laterals - 2ud replà de 1000x1000mm a la part superior i inferior - Engrael·lat 38x38x30 al replà Complint norma UNE-EN ISO 14122	Rend.:	1,000	15.675,93	€
P-449	PX11AD03	u	Subminsitre e instal·lació de plataforma situada a 1 m d'alçada des de la llosa inferior, de material poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV), composta per mòduls formats per un xàssis de U150x55x9 i engrael·lat de 38x38x30mm, barana de 1,10 m d'alçada amb passamà tipus omega i muntants de tub quadrat de 50x50 amb un tub intermedi ciruclar Ø25, sòcol de perfil nerviat 150x30. Acorada a les parets 4ud Plataforma 1,4x1,30mts U150 2ud 5,55 m Barana de PRFV recta amb quadrat 50x50 mm Complint norma UNE-EN ISO 14122	Rend.:	1,000	4.578,60	€
P-450	PX11B001	u	Carret passamurs de DN140, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols	Rend.:	1,000	240,48	€
P-451	PX11B002	u	Carret passamurs de DN200, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols	Rend.:	1,000	325,01	€
P-452	PX11B003	u	Carret passamurs de DN315, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols	Rend.:	1,000	655,45	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 323

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-453	PX11B004	u	Carret passamurs de DN150, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols	Rend.:	1,000	270,66	€
P-454	PX11B005	u	Carret passamurs de DN125, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols	Rend.:	1,000	211,02	€
P-455	PX11B007	u	Carret passamurs de DN80, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols	Rend.:	1,000	176,31	€
P-456	PX11B008	u	Carret passamurs de DN50, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols	Rend.:	1,000	133,22	€
P-457	PX11B009	PA	Partida alçada per a subministrament i instal·lació de peces especials per a unió d'elements i per la subjecció de tubs a la paret o al terra, a qualsevol alçada.	Rend.:	1,000	12.360,00	€
P-458	PX11B010	u	Equip de cloració format per: - Control nivell mínima/màxima s/connector PVDF 5 metres - Dipòsit dosificador amb cubero 300 litres - d760xh Control de nivell S/CONNECTOR PVDF 5 METRES - Analitzador APMIX-5 230v Clor, PH i Temperatura. 4 canals de sortida - Bomba dosificadora CLPW 60 ATCF 3,24 l/h 10 bar - Bomba centrífuga AISI 304 per a mostres analitzadors. Potència 0,55 kW, monofàsica, 220-240 V, 50 hz, IP44, cabal nominal 3 m3/h, alçada nominal 17,9 m - Injecció completa 1'' - Val bola D-50 PVC/FPM - Racor CAMLOCK MASCLE-ROSCA MASCLE 1 1/2'' - tub APLITEF 4 X 6 (METRES) Inclou subministrament i muntatge.	Rend.:	1,000	12.291,84	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	100,000	/R x 30,41000	= 3.041,00000	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	100,000	/R x 26,12000	= 2.612,00000	
	BX1A007	u	VAL BOLA VX D-50 PVC/FPM	1,000	x 36,99000	= 36,99000	
	BX1A011	u	PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACION	1,000	x 452,00000	= 452,00000	
	BX1A010	m	TUBO APLITEF 4 X 6 (METROS)	30,000	x 3,70000	= 111,00000	
	BX1A003	u	ANALIZADOR APMIX-5 230V CLORO, pH y 1,00 3.778,00 TEMPERARTURA /4-20 4 CANALES SALIDA: Transmisor/regulador cloro, pH y temperatura. Alimentación 230V, cuatro salida 4-20 mA, sonda electroquímica de cloro, sonda de pH, sonda de temperatura, bloque portasondas con inductivo y válvula de regulación de caudal. Todo panelado incluyendo bypass para el agua de muestra.	1,000	x 3.778,00000	= 3.778,00000	
	BX1A005	u	BOMBA CENTRIFUGA AISI 304 PARA MUESTRAS 1,00 426,00 ANALIZADORES. - POTENCIA 0,55 kW - MONOFASICA. - VOLTAJE.....220-240 V. 50 Hz. - PROTECCION.....IP 44	1,000	x 426,00000	= 426,00000	

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 324

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			- CONEXION ASPIRACIÓN..... 1'' - CONEXION IMPULSION..... 1'' - CAUDAL NOMINAL 3 m3/h - ALTURA NOMINAL 17,9 m				
	BX1A009	u	TAPÓN CAMLOCK HEMBRA 1 1/2''	1,000	x 18,00000	= 18,00000	
	BX1A002	u	CONTROL NIVEL S/CONECTOR PVDF 5 METROS	2,000	x 67,66000	= 135,32000	
	BX1A001	u	DEPOSITO DOSIFICADOR CON CUBETO 300L - d760xh1180	1,000	x 366,00000	= 366,00000	
	BX1A006	u	INYECCION COMPLETA 1'' (MACHON LARGO)	1,000	x 95,00000	= 95,00000	
	BX1A008	u	RACOR CAMLOCK MACHO-ROSCA MACHO 1 1/2''	1,000	x 5,95000	= 5,95000	
	BX1A004	u	BOMBA DOSIFICADORA CLPW 60 ATCF 3,24 l/h 10 bar	1,000	x 856,57000	= 856,57000	
				Subtotal:		6.280,83000	6.280,83000
				COST DIRECTE			11.933,83000
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		358,01490
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			12.291,84490
P-459	PX11B011	u	Subministrament i instal·lació de dutxa rentauells	Rend.:	1,000	1.757,73	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x 30,41000	= 30,41000	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,000	/R x 26,12000	= 26,12000	
				Subtotal:		56,53000	56,53000
Partides d'obra							
	BX1A012	u	Dutxa renta ulls	1,000	x 1.650,00000	= 1.650,00000	
				Subtotal:		1.650,00000	1.650,00000
				COST DIRECTE			1.706,53000
				DESPESES INDIRECTES	3,00 %		51,19590
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.757,72590
P-460	PX11B012	u	Suministrament i muntatge de polipast manual de cadena amb carro integrat d'empenta o cadena, capacitat de càrrega 1000 kg. Tipus biga carrilera.	Rend.:	1,000	2.060,00	€
P-461	PX11C001	u	Subministrament i muntatge d'armari de estructura modular metàl·lic de 2000x1000x400 mm, amb porta i pany, placa de muntatge, panells laterals, placa entrada de cables, incloent travesses de muntatge, peces d'interconnexió, canaletes, perfil·leria interior, i accessoris, muntat sobre bancada de 200mm, inclosa en el subministrament.Incorpora al seu interior analitzadors de xarxa connectable Ethernet, comptadors d'hores, embarrat de 250 A, armaris per a instal·lació de variadors i/o engegadors, i tot l'aparellatge de comanament i protecció, així com resta de material auxiliar segons esquema unifilar i plec d'especificacions tècniques. Inclou el frontal del quadre, amb les llums, els selectors i les etiquetes. Totalment instal·lat i provat	Rend.:	1,000	9.697,92	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 325

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres				
	BX1AB001	u	Armari de estructura modular metàl·lic de 2000x1000x400 mm, amb porta i pany, placa de muntatge, panells laterals, placa entrada de cables, incloent travesses de muntatge, peces d'interconnexió, canaletes, perfil·leria interior, i accessoris, muntat sobre bancada de 200mm, inclosa en el subministrament.Incorpora al seu interior analitzadors de xarxa connectable Ethernet, comptadors d'hores, embarrat de 250 A, armaris per a instal·lació de variadors i/o engegadors, i tot l'aparellatge de comanament i protecció, així com resta de material auxiliar segons esquema unifilar i plec d'especificacions tècniques. Inclou el frontal del quadre, amb les llums, els selectores i les etiquetes.	1,000 x 8.967,10000 = 8.967,10000
			Subtotal:	8.967,10000 8.967,10000
Altres	%NAAA	%	Despeses auxiliars	5,000 % s 8.967,10000 = 448,35500
			Subtotal:	9.415,45500 9.415,45500
			COST DIRECTE	9.415,45500
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 282,46365
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	9.697,91865
P-462	PX11C002	u	Subministrament i muntatge d'armari de estructura modular metàl·lic de 2000x800x400 mm, amb porta i pany, placa de muntatge, panells laterals, placa entrada de cables, incloent travesses de muntatge, peces d'interconnexió, canaletes, perfil·leria interior, i accessoris, muntat sobre bancada de 200mm, inclosa en el subministrament.Incorpora al seu interior analitzadors de xarxa connectable Ethernet, comptadors d'hores, embarrat de 250 A, armaris per a instal·lació de variadors i/o engegadors, i tot l'aparellatge de comanament i protecció, així com resta de material auxiliar segons esquema unifilar i plec d'especificacions tècniques. Inclou el frontal del quadre, amb les llums, els selectores i les etiquetes. Totalment instal·lat i provat	Rend.: 1,000 7.800,08 €
			Unitats	Preu
			Parcial	Import
Altres				
	BX1AB002	u	Armari de estructura modular metàl·lic de 2000x800x400 mm, amb porta i pany, placa de muntatge, panells laterals, placa entrada de cables, incloent travesses de muntatge, peces d'interconnexió, canaletes, perfil·leria interior, i accessoris, muntat sobre bancada de 200mm, inclosa en el subministrament.Incorpora al seu interior analitzadors de xarxa connectable Ethernet, comptadors d'hores, embarrat de 250 A, armaris per a instal·lació de variadors i/o engegadors, i tot l'aparellatge de comanament i protecció, així com resta de material auxiliar segons esquema unifilar i plec d'especificacions tècniques. Inclou el frontal del quadre, amb les llums, els selectores i les etiquetes.	1,000 x 7.212,28000 = 7.212,28000

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 326

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	%NAAA	%	Despeses auxiliars	5,000 % s 7.212,28000 = 360,61400
			Subtotal:	7.572,89400 7.572,89400
			COST DIRECTE	7.572,89400
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 227,18682
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	7.800,08082
P-463	PX11C003	u	Subministrament i muntatge d'armari de estructura modular metàl·lic de 2000x600x400 mm, amb porta i pany, placa de muntatge, panells laterals, placa entrada de cables, incloent travesses de muntatge, peces d'interconnexió, canaletes, perfil·leria interior, i accessoris, muntat sobre bancada de 200mm, inclosa en el subministrament.Incorpora al seu interior analitzadors de xarxa connectable Ethernet, comptadors d'hores, embarrat de 250 A, armaris per a instal·lació de variadors i/o engegadors, i tot l'aparellatge de comanament i protecció, així com resta de material auxiliar segons esquema unifilar i plec d'especificacions tècniques. Inclou el frontal del quadre, amb les llums, els selectores i les etiquetes. Totalment instal·lat i provat	Rend.: 1,000 6.290,38 €
			Unitats	Preu
			Parcial	Import
Altres				
	BX1AB003	u	Armari de estructura modular metàl·lic de 2000x600x400 mm, amb porta i pany, placa de muntatge, panells laterals, placa entrada de cables, incloent travesses de muntatge, peces d'interconnexió, canaletes, perfil·leria interior, i accessoris, muntat sobre bancada de 200mm, inclosa en el subministrament.Incorpora al seu interior analitzadors de xarxa connectable Ethernet, comptadors d'hores, embarrat de 250 A, armaris per a instal·lació de variadors i/o engegadors, i tot l'aparellatge de comanament i protecció, així com resta de material auxiliar segons esquema unifilar i plec d'especificacions tècniques. Inclou el frontal del quadre, amb les llums, els selectores i les etiquetes.	1,000 x 5.816,35000 = 5.816,35000
	%NAAA	%	Despeses auxiliars	5,000 % s 5.816,35000 = 290,81750
			Subtotal:	6.107,16750 6.107,16750
			COST DIRECTE	6.107,16750
			DESPESES INDIRECTES	3,00 % 183,21503
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	6.290,38253
P-464	PX11C004	u	Projecte de legalització d'instal·lació elèctrica, inclòs tràmits, permisos i legalitzacions	Rend.: 1,000 5.974,00 €
P-465	PX11D001	u	Subministrament i instal·lació de sistema de ventilació per a la cambra seca. S'inclouen dos ventiladors centrífugs amb cabal nominal 1800 m3/h. Inclou part proporcional de conducte circular de xapa glavanitzada, reixes, accessoris, suportacions, ancoratges, filtres i tot el material necessari per a la correcta instal·lació i funcionament. Totalment muntat i provat.	Rend.: 1,000 22.660,00 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 327

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-466	PX11E001	u	Neteja mitjançant xorrejat d'aigua a 250 BAR i desinfecció de l'interior de la cambra humida seguint les indicacions de la Direcció Facultativa i/o BCASA, previ a la posta en marxa.	Rend.: 1,000		2.271,15	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Altres							
	BX1AE001	u	Neteja mitjançant xorrejat d'aigua a 250 BAR i desinfecció de l'interior de la cambra humida seguint les indicacions de la Direcció Facultativa i/o BCASA, previ a la posta en marxa.	1,000	x 2.100,00000	= 2.100,00000	
	%NAAA	%	Despeses auxiliars	5,000	% s 2.100,00000	= 105,00000	
Subtotal:						2.205,00000	2.205,00000
COST DIRECTE						2.205,00000	
DESPESES INDIRECTES						3,00 % 66,15000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						2.271,15000	
P-467	PX11E002	u	Subministrament i instal·lació de boia de nivell	Rend.: 1,000		111,51	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,500	/R x 26,12000	= 13,06000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x 30,41000	= 15,20500	
	BX1AE002	u	Boia de nivell	1,000	x 80,00000	= 80,00000	
Subtotal:						80,00000	80,00000
COST DIRECTE						108,26500	
DESPESES INDIRECTES						3,00 % 3,24795	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						111,51295	
P-468	PX11E003	u	Sumministrament i instal·lació de limnimetre per a la mesura de nivell	Rend.: 1,000		1.780,11	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x 30,41000	= 15,20500	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,500	/R x 26,12000	= 13,06000	
	BX1AE003	u	Limnimetre per a la mesura de nivell	1,000	x 1.700,00000	= 1.700,00000	
Subtotal:						1.700,00000	1.700,00000
COST DIRECTE						1.728,26500	
DESPESES INDIRECTES						3,00 % 51,84795	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						1.780,11295	
P-469	PY05-Z001	m	Ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la reposició de l'instal·lació de climatització, fontaneria, sanejament, electricitat, PCI, telecomunicacions i senyals debils.	Rend.: 1,000		7.210,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	C20D-Z001	m2	Ajudes de paleta	7.000,000	x 1,00000	= 7.000,00000	
Subtotal:						7.000,00000	7.000,00000

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 328

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-470	PZ28-BC01	u	Nota general:	Rend.: 1,000		0,00	€

En el pressupost es considera inclòs amb caràcter enunciatiu i no exhaustiu els següents conceptes:

Totes les partides del pressupost inclouen la part proporcional de despeses indirectes, mitjans auxiliars (tant de muntatge, repercussions diàries i desmuntatges, com de seguretat), equips i sistemes d'elevació, bastides, escales, permisos, ocupacions de vial, càrregues i descàrregues de material, escomeses provisionals d'electricitat i aigua amb les seves instal·lacions associades, comptadors i quadres, etc. no especificats explícitament en el present pressupost i que siguin necessaris per a la correcta execució dels treballs.

Tot allò descrit en els plànols referents a la implantació de l'obra, amb les proteccions tipus new jersey, tanques opaques, rampes provisionals, casetes d'obra, magatzems, wc, senyalitzacions, il·luminació, etc...i el seu manteniment i reposició durant l'obra. Protecció de l'arbrat existent a conservar al carrer.

Adaptació, manteniment i modificacions necessàries del sistema de sanejament pluvial de l'edifici durant les diferents fases dels treballs per garantir una correcta evacuació a xarxa pública. Inclou bombeig sota rasant en cas de ser necessari.

Les despeses directes i indirectes derivades de l'execució de les obres, així com les generades de l'industrial i les seves subcontractes.

Durant el període d'execució dels treballs contractats, el promotor, no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i/o dels seus subcontractes, l'aplicació d'aquest servei serà contractat per aquest. De considerar innecessari l'industrial i els seus subcontractes, la contractació de vigilància, el promotor no serà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en els edificis veïns.

Totes les assegurances exigibles en l'execució de cadascun dels treballs a executar, incloent-hi l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor del promotor.

Tots els subministraments necessaris per a l'execució de les obres, fins i tot els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris.

Totes les partides inclouen el moviment interior dins de l'obra, per a la posterior càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport amb camió o contenidor. No s'admetran increments de preu en

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 329

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			concepte d'hores d'espera d'operaris, maquinària, transports o taxes. També inclouen la retirada d'aquests mitjans i eines, la neteja del lloc de treball, i la disposició de tots els mitjans de seguretat i protecció reglamentaris segons el PSS.	
			La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa d'un dossier amb els certificats de tots els materials i procediments utilitzats en obra, necessaris per complir amb els requisits del CTE, que s'incorporaran al llibre de l'edifici.	
			Els plànols asbuït sempre que es realitzin canvis en el projecte executiu.	
			Les ajudes del ram de paleta com ara descàrregues de material, transports fins al lloc de treball, execució de regates, forats i el seu posterior tapat, col·locació de premarcs, etc...i CE, DITE's, ETA, ETE, COV, manuals de muntatge, manuals de manteniment, assaigs del material propi de laboratori, i fitxes de subministrament i col·locació/instal·lació, així com el procediment utilitzat en obra necessaris per a complir amb els requisits del Codi Tècnic de l'Edificació i que formaran part del llibre de l'edifici.	
			Totes les partides inclouen el subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge, repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris per a la seva correcta execució, i neteja de la zona de treball. També inclouen els minvaments propis del material i no s'acceptaran increments de material.	
			Totes les partides inclouen les mostres necessàries dels materials prescrits i sistemes constructius per a la validació per part de la DF.	
			Totes les partides de moviment de terres i enderrocs inclouen el moviment interior dins de l'obra, per a la posterior càrrega amb mitjans mecànics i transport a camió o contenidor. No s'admetran increments de preu en concepte d'hores d'espera d'operaris, maquinària, transports o taxes	

P-471	TARM0001	U	SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI TELECONTROL PER AL LOCAL TÈCNIC. INCLOU ARMARI RITTAL O SIMILAR DE 2000MMX1000MMX400MM AMB PORTA FRONTAL TRANSPARENT, MAGNETOTÈRMIC PER A L'ARMARI DE CONTROL, DIFERENCIAL, DOBLADOR DE TENSIÓ, PROTECCIÓ DE SOBRETENSIÓ, ENDOLLS, RELÈS, WATCHDOG, I MATERIAL VARI DE MUNTATGE.	Rend.:	1,000			1.791,17	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra	AT0040	H	TÈCNIC	16,000	/R x	44,00000	=	704,00000	
					Subtotal:			704,00000	704,00000
Materials	BTARM0002	U	ARMARI RITTAL DE 2000MMX600MMX400MM AMB PORTA FRONTAL TRANSPARENT	1,000	x	400,00000	=	400,00000	

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 330

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BTELE0010	U	MAGNETOTÈRMIC PER ARMARI CONTROL	1,000	x	40,00000	=	40,00000
	BTELE0020	U	DIFERENCIAL PER ARMARI CONTROL	1,000	x	45,00000	=	45,00000
	BTELE0030	U	DOBLADOR DE TENSIÓ PER ARMARI CONTROL	1,000	x	130,00000	=	130,00000
	BTELE0040	U	PROTECCIÓ SOBRETENSIONS PER ARMARI CONTROL	1,000	x	200,00000	=	200,00000
	BTELE0060	U	ENDOLL PER ARMARI CONTROL	1,000	x	10,00000	=	10,00000
	BTELE0070	U	RELÉS WATCHDOG PER ARMARI CONTROL	1,000	x	60,00000	=	60,00000
	BTELE0080	U	MATERIAL VARI MUNTATGE PER ARMARI CONTROL	1,000	x	150,00000	=	150,00000
					Subtotal:			1.035,00000
								1.035,00000
			COST DIRECTE					1.739,00000
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%		52,17000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					1.791,17000
P-472	TB010	U	CONJUNT DE CALAIX DE BOIES DE 4 METRES D'ALÇADA PER BOMBAMENT QUE INCLOU 4 BOIES. EL CALAIX SERÀ UN ARMARI DE POLIETILÉ O SIMILAR DE 1,2 X 0,5 I 0,5 m I 5 mm DE GRUIX D'ALÇADA, RIGIDITZAT INTERIORMENT, ENGRAPAT A LA PARET AMB UNA BARRA D'ACER INOXIDABLE PER A SUBJECCIÓ DE BOIES. INCLOU MÀ D'OBRA. LES BOIES SERÀN FLYGTH ENM-10 O SIMILAR. TOT MUNTAT I INSTAL·LAT.	Rend.:	1,000			2.349,22
				Unitats		Preu		Parcial
Materials								Import
	BTBOM0400	ML	ARMARI D'ACER INOXIDABLE AISI 316-L O SIMILAR DE 1,2 X 0,5 I 0,5 m I 5 mm DE GRUIX D'ALÇADA, RIGIDITZAT INTERIORMENT, ENGRAPAT A LA PARET AMB UNA BARRA D'ACER INOXIDABLE PER A SUBJECCIÓ DE BOIES. INCLOU MÀ D'OBRA	8,000	x	216,00000	=	1.728,00000
	BTBOM0310	ML	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE PER SENYALS: MANGUERA APANTALLADA DE 4 PARS PER SENYALS DE BOIES	40,000	x	1,80000	=	72,00000
	BTBOM0300	U	BOIA AMB CABLE ESTANC PVC Y NBR/PVC, AMB REFORÇ PER FLEXIÓ AMB GOMA EPDM. VÀLIDA PER LÍQUID AMB DENSITAT 0'95-1,10 G/CM3. COS DE POLIPROPILÉ. . TEMPERATURA DEL LÍQUID 0-60 C°. PROTECCIÓ D'ENTRADA IP68. FUNCIONA AMB MICROINTERRUPTOR. AC: CARGA RELATIVA 250V/10A. HOMOLOGACIONS: CE, CSA, SEMKO, NEMKO, DEMKO	4,000	x	120,20000	=	480,80000
					Subtotal:			2.280,80000
								2.280,80000
			COST DIRECTE					2.280,80000
			DESPESES INDIRECTES		3,00	%		68,42400
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					2.349,22400
P-473	TCAB0040	ML	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLES DE SENYAL: MANGUERA APANTALLADA AMB AILLAMENT DE PVC/A DE 300/500V Y SECCIÓ MÍNIMA DE FIL DE 1'5 MM2 DE COBRE ELECTROLÍTIC CLASE 5 DE 25 FILS, TEMPERATURA DE TREBALL -30 A 70°C. DE 25 FILS, CUMPLINT NORMATIVA RBT.	Rend.:	1,000			8,94

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 331

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BTCAB0011	ML	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLES DE SENYAL: MANGERA APANTALLADA AMB AILLAMENT DE PVC/A DE 300/500V Y SECCIÓ MÍNIMA DE FIL DE 1'5 MM2 DE COBRE ELECTROLÍTIC CLASE 5 DE 25 FILS, TEMPERATURA DE TREBALL -30 A 70°C.. CUMPLINT NORMATIVA RBT.	1,000	x	8,68000	=	8,68000	
						Subtotal:		8,68000	8,68000
						COST DIRECTE			8,68000
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,26040
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,94040
P-474	TLIM0030	U	SUMINISTRE, MUNTATGE, INSTALLACIÓ I PROGRAMACIÓ DE TRANSMISOR DE NIVELL TIPUS PIEZOMÈTRIC PER AL DIPÒSIT AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: PENTJAT CERÀMIC AMB RANG DE MEDICIÓ, 0 A 1 BAR AMB 40 METRES DE CABLE, AMB PROTECCIÓ IP68, PRECISIÓ INFERIOR A 0,1%, OSCILADOR E25, AMB ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA DE 9,6 A 35 V CC I SENYAL DE SORTIDA 4-20 mA. CAIXA DE CONNEXIONS IP65 AMB FILTRE I COMPENSADOR D'AIRE. PREPARAT PER TREBALLAR EN AIGÜES RESIDUALS. TEMPERATURA DE TREBALL ENTRE -20 I 100°. INCLOU MÒDUL D'INDICACIÓ Y ÛS PLICSCOM.	Rend.: 1,000				2.358,70	e
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	AT0001	D	INSTAL·LADOR ELÈCTRIC. Preu dia	1,000	/R x	220,00000	=	220,00000	
	AT0002	D	DELINIANT. Preu dia	1,000	/R x	220,00000	=	220,00000	
						Subtotal:		440,00000	440,00000
Materials									
	BTLM0010	U	SUMINISTRE, MUNTATGE, INSTALLACIÓ I PROGRAMACIÓ DE: TRANSMISOR DE NIVELL TIPUS PIEZOMÈTRIC AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: PENTJAT CERÀMIC AMB RANG DE MEDICIÓ, 0 A 1 BAR AMB 40 METRES DE CABLE, AMB PROTECCIÓ IP68, PRECISIÓ INFERIOR A 0,1%, OSCILADOR E25, AMB ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA DE 9,6 A 35 V CC I SENYAL DE SORTIDA 4-20 mA. CAIXA DE CONNEXIONS IP65 AMB FILTRE I COMPENSADOR D'AIRE. PREPARAT PER TREBALLAR EN AIGÜES RESIDUALS. INCLOU MÒDUL D'INDICACIÓ Y ÛS PLICSCOM. TEMPERATURA DE TREBALL ENTRE -20 I 100°.	1,000	x	1.550,00000	=	1.550,00000	
	DTLM0200	U	MATERIAL DIVERS DE MONTATGE PER SENSOR DE NIVELL PEZORRESISTIU	1,000	x	300,00000	=	300,00000	
						Subtotal:		1.850,00000	1.850,00000

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 332

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				2.290,00000
				DESPESES INDIRECTES				68,70000
				3,00 %				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2.358,70000
P-475	TMIC0399	U	ENGINYERIA DE DETALL PER AL QUADRE DE LA ESTACIÓ REMOTA DEL LOCAL TÈCNIC	Rend.: 1,000				815,76 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	AT0040	H	TÈCNIC	8,000	/R x	44,00000	=	352,00000
	AT0002	D	DELINIANT. Preu dia	2,000	/R x	220,00000	=	440,00000
				Subtotal:				792,00000
								792,00000
				COST DIRECTE				792,00000
				DESPESES INDIRECTES				23,76000
				3,00 %				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				815,76000
P-476	TMIC0480	U	SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ D'UN ROUTER INDUSTRIAL M2M AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES: SUPORT ALS ESTÀNDARDS SENSE FILS I FREQUÈNCIES (MHZ): 3G: B1 (2100), B5 (850), B8 (900). 4G: B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500). 4G (LTE) CAT.6 FINS 300 MBPS; 3G FINS 42 MBPS. REGIÓ EUROPEA. 1 PORT ETHERNET RJ45 WAN (CONFIGURABLE LAN) 10/100/1000 MBPS, 3 PORTS ETHERNET RJ45 LAN 10/100/1000 MBPS, 2 RANURES PER TARGETA SIM (SUPORT 1.8/3 VOLTS SIM), 3 CONNECTORS ANTENA SMA FEMELLA: 2X SMA FOR MOBILE, 1 SMA FOR GPS. ENRUTAMENT ESTÀTIC. ENRUTAMENT DINÀMIC (BGP, OSPF V2, RIP V1/V2, EIGRP, NHRP). PROTOCOLS DE XARXA: TCP, UDP, IPV4, IPV6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL V3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPOE, UPNP, SSH, DHCP, TELNET CLIENT, SNMP, MQTT, WOL. SERVIDOR RADIOUS INTERN/EXTERN. DHCP: ASSIGNACIÓ IP DINÀMICA I ESTÀTICA. CONTROL D'ACCÉS: CONTROL FLEXIBLE D'ACCÉS DE PAQUETS TCP, UDP, ICMP, FILTRAT D'ADREÇA MAC. EINES DE GESTIÓ I MONITORITZACIÓ: VIA INTERFÍCIE WEB (HTTP/HTTPS), ACTUALITZACIÓ DE FIRMWARE, LÍNIA DE COMANDES (CLI), REGISTRE D'EVENTS I SISTEMA, SSH (V1, V2), CONTROL SMS, SNMP V1/V2/V3, MODBUS TCP ESTAT/CONTROL. HARDWARE: CPU QUAD-CORE ARM CORTEX A7, RAM 256MB DDR3, FLASH 256MB. VOLTATGE D'OPERACIÓ ENTRE 9 I 50 VDC, AMB PROTECCIÓ DE POLARITAT. HUMITAT RELATIVA DE TREBALL ENTRE 10% I 90% (SENSE CONDENSACIÓ). RANG DE TEMPERATURA FUNCIONAMENT: -40°C A 75°C. TEMPS MIG ENTRE FALLADES (MTBF) SUPERIOR A 290.000	Rend.: 1,000				422,30 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 333

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
			HORES.PROTECCIÓ IP 30. CARCASSA D'ALUMINI, AMB POSSIBILITAT DE MUNTATGE EN CARRIL DIN. CERTIFICACIONS: CE D'ACORD A LA DIRECTIVA RED 2014/53/EU, ROHS. 2 ANTENES INCLOSES AMB RANG DE FREQUÈNCIES: 698-960 / 1710-2690 MHZ, GUANY 3DBI, IMPEDÀNCIA D'ENTRADA: 50 OMHS. LA CONFIGURACIÓ DEL ROUTER ES REALITZARÀ A PARTIR DELS PARÀMETRES BASE DE COMUNICACIÓ DE L'ACTUAL XARXA M2M PRIVADA DE BCASA I INCLOURÀ LES PROVES DE VALIDACIÓ DE LA COMUNICACIÓ DE L'EQUIP AMB EL CENTRE DE CONTROL DE BCASA. TOT COMPLETAMENT MUNTAT, INSTAL·LAT I CABLEJAT SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DIRECCIÓ D'OBRA, FINALITZAT AMB LA CONFIGURACIÓ I PROVES DE LA COMUNICACIÓ DEL ROUTER. INCLOU INSTAL·LACIÓ EN EL MILLOR PUNT DE COBERTURA.						
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra									
	AT0001	D	INSTAL·LADOR ELÈCTRIC. Preu dia	0,500	/R x 220,00000	=	110,00000		
					Subtotal:		110,00000	110,00000	
Materials									
	BTCOM0500	U	SUBMINISTRAMENT D'UN ROUTER INDUSTRIAL QUE ADMETI CONNEXIÓ A LES XARXES 2G/3G/4G AMB LES SEGÜENTS CARACTERISTIQUES: SUPORT ALS ESTÀNDARDS SENSE FILS I FREQUÈNCIES (MHZ): 3G: B1 (2100), B5 (850), B8 (900). 4G: B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500). 4G (LTE) CAT.6 FINS 300 MBPS; 3G FINS 42 MBPS. REGIÓ EUROPEA. 1 PORT ETHERNET RJ45 WAN (CONFIGURABLE LAN) 10/100/1000 MBPS, 3 PORTS ETHERNET RJ45 LAN 10/100/1000 MBPS, 2 RANURES PER TARGETA SIM (SUPORT 1.8/3 VOLTS SIM), 3 CONNECTORS ANTENA SMA FEMELLA: 2X SMA FOR MOBILE, 1 SMA FOR GPS. ENRUTAMENT ESTÀTIC. ENRUTAMENT DINÀMIC (BGP, OSPF V2, RIP V1/V2, EIGRP, NHRP). PROTOCOLS DE XARXA: TCP, UDP, IPV4, IPV6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL V3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPOE, UPNP, SSH, DHCP, TELNET CLIENT, SNMP, MQTT, WOL. SERVIDOR RADIOUS INTERN/EXTERN. DHCP: ASSIGNACIÓ IP DINÀMICA I ESTÀTICA. CONTROL D'ACCÉS: CONTROL FLEXIBLE D'ACCÉS DE PAQUETS TCP, UDP, ICMP, FILTRAT D'ADREÇA MAC. EINES DE GESTIÓ I	1,000	x 300,00000	=	300,00000		

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 334

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
			MONITORITZACIÓ: VIA INTERFÍCIE WEB (HTTP/HTTPS), ACTUALITZACIÓ DE FIRMWARE, LÍNIA DE COMANDES (CLI), REGISTRE D'EVENTS I SISTEMA, SSH (V1, V2), CONTROL SMS, SNMP V1/V2/V3, MODBUS TCP ESTAT/CONTROL. HARDWARE: CPU QUAD-CORE ARM CORTEX A7, RAM 256MB DDR3, FLASH 256MB. VOLTATGE D'OPERACIÓ ENTRE 9 I 50 VDC, AMB PROTECCIÓ DE POLARITAT. HUMITAT RELATIVA DE TREBALL ENTRE 10% I 90% (SENSE CONDENSACIÓ). RANG DE TEMPERATURA FUNCIONAMENT: -40°C A 75°C. TEMPS MIG ENTRE FALLADES (MTBF) SUPERIOR A 290.000 HORES.PROTECCIÓ IP 30. CARCASSA D'ALUMINI, AMB POSSIBILITAT DE MUNTATGE EN CARRIL DIN. CERTIFICACIONS: CE D'ACORD A LA DIRECTIVA RED 2014/53/EU, ROHS. 2 ANTENES INCLOSES AMB RANG DE FREQUÈNCIES: 698-960 / 1710-2690 MHZ, GUANY 3DBI, IMPEDÀNCIA D'ENTRADA: 50?. L'EQUIPAMENT HA DE SER COMPATIBLE AMB LA CONFIGURACIÓ BASE DELS PARÀMETRES DE COMUNICACIÓ DE L'ACTUAL XARXA MPLS, O M2M EN ALTRA CAS, I DEL SISTEMA DE TELECONTROL DE LA XARXA D'APROFITAMENT D'AIGUA FREÀTICA DE BARCELONA.			
			Subtotal:	300,00000300,00000		
			COST DIRECTE	410,00000		
			DESPESES INDIRECTES3,00 %	12,30000		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	422,30000		
P-477	TMIC4010	U	SUBMINISTRE, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE MICROORDINADOR INDUSTRIAL PEL DIPÒSIT DE LA MODEL, COMPOSAT PER UNA CPU , AMB 4 MÒDULS DE 32 ENTRADES DIGITALS, 1 MÒDUL DE 32 SORTIDES DIGITALS (FET) I 1 MÒDUL DE 16 ENTRADES ANALÒGIQUES. INCLOU CABLEJAT D'INTERCONNEXIÓ I TB BOLDERS DE 40 WIRE. MÒDUL ENTRADES ANALÒGIQUES AMB OPCIÓ D'ALIMENTACIÓ INTERNA 24V INSTAL·LADA. INCLOU SUBMINISTRE DE FONT D'ALIMENTACIÓ PER AL PLC DE 85-264 V AMB CARREGADOR PER A BATERIA DE BACKUP. INCLOU SUBMINISTRE DE PROTECCIONS I ENDOLLS PER A L'ARMARI DE REMOTA. INCLOU SUBMINISTRE DE FRAME PER A 8 I/O SLOTS I BATERIA DE BACKUP DE 10 AH. EL MICROORDINADOR HA DE SER COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE TELECONTROL DE CONTROLMAESTRO DE BARCELONA CICLE DE L'AIGUA.	Rend.: 1,0006.590,00€		
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	AT0001	D	INSTAL·LADOR ELÈCTRIC. Preu dia	1,000	/R x 220,00000 =	220,00000

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 335

PARTIDES D'OBRA

[illegible]

Projecte Institut Escola Xiriracs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 336

PARTIDES D'OBRA

[illegible]

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 337

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	%0200	%	Medios auxiliares	2,000 % s 7,61400 = 0,15228
			Subtotal:	0,15228 0,15228
			COST DIRECTE	7,76628
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %	0,23299
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	7,99927

TNIRCL3211	m	Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 32 mm y 2,9 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP).Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL3211 de la serie Niron de ITALSAN.	Rend.: 1,000	9,05	€
------------	---	---	--------------	------	---

			Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials							
AB115035A	u	Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON	1,920	x	1,66000	=	3,18720
NG32	u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 32 mm	0,100	x	1,30000	=	0,13000
NT32	u	Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 32 mm	0,100	x	1,72000	=	0,17200
UTNIRCL32	m	Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 32 x 2,9 mm	1,000	x	4,87000	=	4,87000
NMAN32	u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 32 mm	0,250	x	1,03000	=	0,25750
Subtotal:							8,61670
							8,61670
Altres							
%0200	%	Medios auxiliares	2,000	% s	8,61650	=	0,17233
Subtotal:							0,17233
							0,17233
COST DIRECTE							8,78903
DESPESES INDIRECTES					3,00	%	0,26367
COST EXECUCIÓ MATERIAL							9,05270

TNIRCL4011	m	Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión,	Rend.: 1,000	12,43	e
-------------------	---	--	---------------------	--------------	----------

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 338

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.

			Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials								
NT40	u	Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 40 mm	0,100	x	3,20000	=	0,32000	
NMAN40	u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 40 mm	0,250	x	1,83000	=	0,45750	
UTNIRCL40	m	Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 40 x 3,7 mm	1,000	x	7,75000	=	7,75000	
NG40	u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 40 mm	0,100	x	2,38000	=	0,23800	
AB115040A	u	Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON	1,540	x	1,99000	=	3,06460	
						Subtotal:	11,83010	11,83010
Altres								
%0200	%	Medios auxiliares	2,000	% s	11,83000	=	0,23660	
						Subtotal:	0,23660	0,23660
COST DIRECTE								12,06670
DESPESES INDIRECTES					3,00	%		0,36200
COST EXECUCIÓ MATERIAL								12,42870

TNIRCL5011	m	Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 50 mm y 4,6 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref.	Rend.: 1,000	17,60	e
------------	---	---	--------------	-------	---

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 339

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
TNIRCL5011 de la serie Niron de ITALSAN.								
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	AB115048A	u	Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON	1,280	x	3,04000	=	3,89120
	UTNIRCL50	m	Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 50 x 4,6 mm	1,000	x	10,87000	=	10,87000
	NMAN50	u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 50 mm	0,250	x	3,12000	=	0,78000
	NG50	u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 50 mm	0,100	x	5,10000	=	0,51000
	NT50	u	Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 50 mm	0,100	x	7,00000	=	0,70000
Subtotal:							16,75120	16,75120
Altres								
	%0200	%	Medios auxiliares	2,000	% s	16,75100	=	0,33502
Subtotal:							0,33502	0,33502
COST DIRECTE								17,08622
DESPESES INDIRECTES						3,00	%	0,51259
COST EXECUCIÓ MATERIAL								17,59881
TNIRCL6311	m	Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL6311 de la serie Niron de ITALSAN.			Rend.:	1,000	27,24	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	AB115060A	u	Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON	1,030	x	3,58000	=	3,68740
	NMAN63	u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 63 mm	0,300	x	5,08000	=	1,52400
	NG63	u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 63 mm	0,200	x	8,42000	=	1,68400
	NT63	u	Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 63 mm	0,200	x	11,33000	=	2,26600
	UTNIRCL63	m	Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 63 x 5,8 mm	1,000	x	16,77000	=	16,77000
Subtotal:							25,93140	25,93140

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 340

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
Altres								
	%0200	%	Medios auxiliares	2,000	% s	25,93150	=	0,51863
Subtotal:							0,51863	0,51863
COST DIRECTE								26,45003
DESPESES INDIRECTES							3,00 %	0,79350
COST EXECUCIÓ MATERIAL								27,24353
TNIRCL7511	m	Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 75 mm y 6,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL7511 de la serie Niron de ITALSAN.			Rend.:	1,000	36,55	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
NMAN75	u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 75 mm		0,300	x	7,86000	=	2,35800
NG75	u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 75 mm		0,200	x	15,69000	=	3,13800
NT75	u	Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 75 mm		0,200	x	17,70000	=	3,54000
UTNIRCL75	m	Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 75 x 6,8 mm		1,000	x	21,99000	=	21,99000
AB115075A	u	Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON		0,850	x	4,43000	=	3,76550
Subtotal:							34,79150	34,79150
Altres								
	%0200	%	Medios auxiliares	2,000	% s	34,79150	=	0,69583
Subtotal:							0,69583	0,69583
COST DIRECTE								35,48733
DESPESES INDIRECTES							3,00 %	1,06462
COST EXECUCIÓ MATERIAL								36,55195
TNIRCL9011	m	Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 90 mm y 8,2 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN			Rend.:	1,000	53,71	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 341

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU						
			15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL9011 de la serie Niron de ITALSAN.							
					Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials										
	AB115090A	u	Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON	0,700	x	5,23000	=		3,66100	
	NMAN90	u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 90 mm	0,300	x	14,34000	=		4,30200	
	NG90	u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 90 mm	0,200	x	26,44000	=		5,28800	
	UTNIRCL90	m	Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 90 x 8,2 mm	1,000	x	31,83000	=		31,83000	
	NT90	u	Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 90 mm	0,200	x	30,22000	=		6,04400	
						Subtotal:			51,12500	51,12500
Altres										
	%0200	%	Medios auxiliares	2,000	% s	51,12500	=		1,02250	
						Subtotal:			1,02250	1,02250
						COST DIRECTE				52,14750
						DESPESES INDIRECTES	3,00 %			1,56443
						COST EXECUCIÓ MATERIAL				53,71193

TNIRCL11011	m	Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 110 mm y 10,0 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barra de 4 m,	Rend.: 1,000	80,44	€
-------------	---	--	--------------	-------	---

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 342

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL11011 de la serie Niron de ITALSAN.									
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	NMAN110	u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 110 mm	0,300	x	22,01000	=	6,60300	
	NG110	u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 110 mm	0,200	x	41,27000	=	8,25400	
	NT110	u	Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 110 mm	0,200	x	51,59000	=	10,31800	
	UTNIRCL11	m	Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 110 x 10,0 mm	1,000	x	47,47000	=	47,47000	
	AB115110A	u	Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON	0,590	x	6,65000	=	3,92350	
				Subtotal:				76,56850	76,56850
Altres									
	%0200	%	Medios auxiliares	2,000	% s	76,56850	=	1,53137	
				Subtotal:				1,53137	1,53137
				COST DIRECTE					78,09987
				DESPESES INDIRECTES		3,00	%		2,34300
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					80,44287

TNIRCL12511	m	Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 125 mm y 11,4 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL12511 de la serie Niron de ITALSAN.	Rend.: 1,000	102,64	€
-------------	---	--	--------------	--------	---

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	NG125	u	Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 125 mm	0,200	x	64,84000	=	12,96800	
	NT125	u	Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 125 mm	0,200	x	72,51000	=	14,50200	
	NMAN125	u	Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 125 mm	0,300	x	32,29000	=	9,68700	
	AB115125A	u	Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON	0,550	x	8,45000	=	4,64750	
	UTNIRCL12	m	Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 125 x 11,4 mm	1,000	x	55,89000	=	55,89000	
				Subtotal:				97,69450	97,69450

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 343

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Altres				
	%0200	%	Medios auxiliares	2,000 % s 97,69450 = 1,95389
			Subtotal:	1,95389 1,95389
			COST DIRECTE	99,64839
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %	2,98945
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	102,63784
TNIRCL16011	m		Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 160 mm y 14,6 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL16011 de la serie Niron de ITALSAN.	Rend.: 1,000 162,98 €
Ma d'obra				
	MO004	h	Oficial 1º fontanero	0,161 /R x 16,18000 = 2,60498
	MO005	h	Oficial 1ª instalador de climatización.	0,161 /R x 22,74000 = 3,66114
			Subtotal:	6,26612 6,26612
Materials				
	NT11160MM	u	Accesorio Te "a tope", PP-RCT, D= 160 mm	0,200 x 110,24000 = 22,04800
	NG9011160	u	Accesorio Codo ``a tope``, PP-RCT, D= 160 mm	0,200 x 98,90000 = 19,78000
	AB115160A	u	Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON	0,330 x 10,46000 = 3,45180
	UTNIRCL16	m	Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 160 x 14,6 mm	1,000 x 103,58000 = 103,58000
			Subtotal:	148,85980 148,85980
Altres				
	%0200	%	Medios auxiliares	2,000 % s 155,12600 = 3,10252
			Subtotal:	3,10252 3,10252
			COST DIRECTE	158,22844
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %	4,74685
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	162,97529

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 344

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
TNIRCL20011	m		Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 200 mm y 18,2 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto (DAP). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL20011 de la serie Niron de ITALSAN.	Rend.: 1,000 253,05 €
Materials				
	NT11200MM	u	Accesorio Te "a tope", PP-RCT, D= 200 mm	0,100 x 309,75000 = 30,97500
	UTNIRCL20	m	Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 200 x 18,2 mm	1,000 x 179,15000 = 179,15000
	NG9011200	u	Accesorio Codo ``a tope``,PP-RCT, D=200 mm	0,100 x 253,38000 = 25,33800
	AB115200A	u	Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON	0,310 x 17,43000 = 5,40330
			Subtotal:	240,86630 240,86630
Altres				
	%0200	%	Medios auxiliares	2,000 % s 240,86650 = 4,81733
			Subtotal:	4,81733 4,81733
			COST DIRECTE	245,68363
			DESPESES INDIRECTES 3,00 %	7,37051
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	253,05414
TNIRCL25011	m		Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 250 mm y 22,7 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según	Rend.: 1,000 379,65 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 345

PARTIDES D'OBRA

[illegible]

P-479	TVAR0011	PA	PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT INTEGR PER LA INTEGRACIÓ DEL DIPÒSIT DE FREÀTIC DE LA MODEL.	Rend.: 1,000	5.630,68	€
-------	----------	----	--	--------------	----------	---

ANÀLISI FUNCIONAL: REDACCIÓ DE LES
ESPECIFICACIONS FUNCIONALS PER AL
PROGRAMA DE CONTROL (TELECOMANDAMENT
I TELESUPERVISIÓ) DELS SENSORS
ACTUADORS (BOMBES, CLORACIÓ, ETC) ,
EXECUTAT EN MODE MANUAL O BÉ
CONTROL·LAT AMB LLAÇ LOCAL O GLOBAL DE
REGULACIÓ. TRACTAMENT DE SENSORS I
ACTUADORS, ALARMES D'ESTACIÓ I
COMUNICACIÓ CUMPLINT TOTES LES
SEGURETATS ESPECIFIQUES I GENERANT
TAULES HISTÒRIQUES ADEQUADAMENT
DIMENSIONADES. 1 REDACCIÓ DEL FUNCIONAL
PER LA INTERFÍCIE D'USUARI DEL CENTRE DE
CONTROL, NOVES PANTALLES I/O MODIFICACIÓ
DE LES EXISTENTS, TELESUPERVISIÓ DE
L'EXPLOTACIÓ, LÒGICA D'ALARMES, ORDRES
DE TELEACTUACIÓ I INFORMES.

INSTAL·LACIÓ O AMPLIACIÓ DEL SCADA: 1
INSTAL·LACIÓ DEL SCADA ACTUAL,
PROGRAMANT L'EXPLOITACIÓ
TELECONTROLADA DELS ACTUADORS I ELS
SENSORS ASSOCIATS, MANTENINT LES
ACTUALS FUNCIONALITATS DEL SISTEMA.
S'HAURAN DE GENERAR ELS MECANISMES QUE

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 346

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

PERMETRAN EL TELECOMANDAMENT DELS
ACTUADORS I LA TELESUPERVISIÓ DE TOTS
ELS SENYALS QUE PROVINGUIN DEL NOU
SISTEMA INCLOENT RECUPERACIÓ
D'HISTÒRICS I EQUIPS ASSOCIATS.
PARAMETRITZACIÓ DE APLICACIONS COM LA
GESTIÓ DE TRUCADES, TRASPÀS DE TAGS A
L'SCADA, ETC.. I EL TRASPAS DE LES DADES
DES DEL SCADA A LA BASE DE DADES ORACLE.
REALITZACIÓ DE PROVES I DOCUMENTACIÓ.

AMPLIACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DEL PLC DE L'ARMARI DE CONTROL EN LLENGUATGE PROPRI DEL MICROORDINADOR SEGONS ESPECIFICACIONS FUNCIONALS, PER AL CONTROL (TELECOMANDAMENT) TELESUPERVISIÓ I EMMAGATZEMATGE DE SENYALS) DELS ACTUADORS I SENSORS ASSOCIATS. AQUEST CONTROL S'HAURÀ DE PODER EXECUTAR EN MODE MANUAL O CONTROLAT, JA SIGUI EN UN LLAÇ LOCAL O GLOBAL DE REGULACIÓ, INTEGRAT EN EL SISTEMA ACTUAL. TRACTAMENT DE DADES DELS SENSORS, ELS ACTUADORS, I ALARMES D'ESTACIÓ. S'HAURAN D'IMPLEMENTAR TOTES LES SEGURETATS DE FUNCIONAMENT ESPECIFICADES I ES GENERARAN LES TAULES HISTORIQUES DIMENSIONADES ADEQUADAMENT PER EVITAR PERDUA DE DADES EN CAS DE FALLADA DE COMUNICACIÓ AMB EL CENTRE DE CONTROL DE BCASA. (LA REGULACIÓ ES PROGRAMARÀ EN EL LLENGUATGE DEL PLC UTILITZANT LES PLANTILLES MODULARS DE BCASA COM A BASE. .

PROVES DE FUNCIONAMENT: REDACCIÓ D'UN
 PROTOCOL DE PROVES QUE SEGUEIXI LES
 ESPECIFICACIONS FUNCIONALS SEGONS LES
 CONSIGNES DEL CENTRE DE CONTROL DE
 BCASA, I EXECUCIÓ DEL MATEIX.

PROVES DE COMUNICACIONS AMB EL CENTRE DE CONTROL.

TOT COMPLETAMENT INTEGRAT E INSTAL·LAT,
SEGUINT LES ESPECIFICACIONS DE
BARCELONA CICLE DE L'AIGUA.

Ma d'obra				Unitats		Preu		Parcial	Import
A0100120	H	ENGINEYER O LLICENCIAT AMB UNA EXPERIÈNCIA DE SET A NOU ANYS (AMB LES CÀRREGUES SOCIALS INCLOSES)	20,000	/R x	58,60000	=	1.172,00000		
A0100210	H	ENGINEYER TÈCNIC O DIPLOMAT AMB UNA EXPERIÈNCIA DE QUATRE A SIS ANYS (AMB LES CÀRREGUES SOCIALS INCLOSES)	40,000	/R x	39,54000	=	1.581,60000		
A0100260	H	DELINEANT (AMB LES CÀRREGUES SOCIALS INCLOSES)	48,000	/R x	28,20000	=	1.353,60000		

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 347

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				4.107,20000		4.107,20000	
Altres							
	%AUXM	%	MEDIS AUXILIARS	10,000	% s	4.107,20000 =	410,72000
	%AUXMA	%	MATERIAL AUXILIAR	10,000	% s	4.517,92000 =	451,79200
	%NAAA	%	Despeses auxiliars	10,000	% s	4.969,71200 =	496,97120
Subtotal:				1.359,48320		1.359,48320	
COST DIRECTE						5.466,68320	
DESPESES INDIRECTES				3,00	%	164,00050	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						5.630,68370	
P-480	TVAR0020	U	SUBMINISTRE, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE DETECTOR INTRUSISME	Rend.:	1,000	103,00	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 14/04/26 Pàg.: 348

PARTIDES ALÇADES

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PG19-Z002	u		Partida alçada a justificar corresponent a l'execució completa del conjunt d'escomeses elèctriques necessàries per al subministrament de les diferents instal·lacions objecte del projecte, incloent connexions en baixa tensió (BT), mitja tensió (MT), execució de centres de transformació (CT) de companyia, així com totes les actuacions sobre la xarxa existent de distribució, fins a la seva completa posada en servei. Preu global per a la totalitat de les escomeses descrites, incloent tots els materials, mà d'obra, mitjans auxiliars, maquinària, gestions i coordinacions necessàries amb la companyia distribuïdora, totalment acabades, legalitzades i en funcionament.	Rend.:	1,000	45.786,02	€
PJM1-Z901	u		Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la companyia, corresponent al punt de connexio (escomesa) d'aigua potable. Inclou la realització per part del contractista de les gestions amb l'empresa subministradora.	Rend.:	1,000	1.500,00	€
PP73-Z901	u		Escomesa telecomunicacions Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la companyia, corresponent al punt de connexio de telecomunicacions Inclou la realització per part del contractista de les gestions amb l'empresa subministradora.	Rend.:	1,000	7.800,00	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ALTRES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
-Z11F	m	, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat alt	0,00000	€
-Z2JA	m	, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat alt	0,00000	€
-Z4HD	m	, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat alt	0,00000	€
BNL1-A001	u	GRUP ELECTRO BOMBA per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 3 KW, Tensió Vols. 380/660, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 15, Cabal 36 m3/h, muntada entre brides	3.905,00000	€
BNL1-A002	u	GRUP ELECTRO BOMBA per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 1,1 KW, Tensió Vols. 220/380, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 10, Cabal 18 m3/h, muntada entre brides	2.177,00000	€
BNL1-A003	u	GRUP ELECTRO BOMBA per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 1,5 KW, Tensió Vols. 220/380, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 60, Cabal 3 m3/h, muntada entre brides	2.282,00000	€
BNL1-A005	u	GRUP ELECTRO BOMBA per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 0,75 KW, Tensió Vols. 220/380, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 30, Cabal 3 m3/h, muntada entre brides	1.495,00000	€
BNL1-A006	u	GRUP ELECTRO BOMBA per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 11 KW, Tensió Vols. 380/660, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 40, Cabal 72 m3/h, muntada entre brides	8.521,00000	€
BX1A001	u	DEPOSITO DOSIFICADOR CON CUBETO 300L - d760xh1180	366,00000	€
BX1A002	u	CONTROL NIVEL S/CONECTOR PVDF 5 METROS	67,66000	€
BX1A003	u	ANALIZADOR APMIX-5 230V CLORO, pH y 1,00 3.778,00 TEMPERARTURA /4-20 4 CANALES SALIDA: Transmisor/regulador cloro, pH y temperatura. Alimentación 230V, cuatro salida 4-20 mA, sonda electroquímica de cloro, sonda de pH, sonda de temperatura, bloque portasondas con inductivo y válvula de regulación de caudal. Todo panelado incluyendo bypass para el agua de muestra.	3.778,00000	€
BX1A004	u	BOMBA DOSIFICADORA CLPW 60 ATCF 3,24 l/h 10 bar	856,57000	€
BX1A005	u	BOMBA CENTRIFUGA AISI 304 PARA MUESTRAS 1,00 426,00 ANALIZADORES. - POTENCIA 0,55 kW - MONOFASICA. - VOLTAJE.....220-240 V. 50 Hz. - PROTECCION.....IP 44 - CONEXION ASPIRACIÓN..... 1'' - CONEXION IMPULSION..... 1'' - CAUDAL NOMINAL 3 m3/h - ALTURA NOMINAL 17,9 m	426,00000	€
BX1A006	u	INYECCION COMPLETA 1'' (MACHON LARGO)	95,00000	€
BX1A007	u	VAL BOLA VX D-50 PVC/FPM	36,99000	€
BX1A008	u	RACOR CAMLOCK MACHO-ROSCA MACHO 1 1/2''	5,95000	€
BX1A009	u	TAPÓN CAMLOCK HEMBRA 1 1/2''	18,00000	€
BX1A010	m	TUBO APLITEF 4 X 6 (METROS)	3,70000	€
BX1A011	u	PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACION	452,00000	€
BX1A013	u	Acumulador Hidroneumàtic de vejiga, d'acer, de 1000 litres de capacitat i PN 16. Instal·lat verticalment. Membrana intercambiable. Diàmetre 850 mm i alçada 2,225 m	3.980,00000	€
BX1AB001	u	Armari de estructura modular metàl·lic de 2000x1000x400 mm, amb porta i pany, placa de muntatge, panells laterals, placa entrada de cables, incloent travesses de muntatge, peces d'interconnexió, canaletes, perfil·leria interior, i accessoris, muntat sobre bancada de 200mm, inclosa en el subministrament.Incorpora al seu interior analitzadors de xarxa connectable Ethernet, comptadors d'hores, embarrat de 250 A, armaris per a instal·lació de variadors i/o engegadors, i tot l'aparellatge de comanament i protecció, així com resta de material auxiliar segons esquema unifilar i plec d'especificacions tècniques. Inclou el frontal del quadre, amb les llums, els selectors i les etiquetes.	8.967,10000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ALTRES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BX1AB002	u	Armari de estructura modular metàl·lic de 2000x800x400 mm, amb porta i pany, placa de muntatge, panells laterals, placa entrada de cables, incloent travesses de muntatge, peces d'interconnexió, canaletes, perfil·leria interior, i accessoris, muntat sobre bancada de 200mm, inclosa en el subministrament.Incorpora al seu interior analitzadors de xarxa connectable Ethernet, comptadors d'hores, embarrat de 250 A, armaris per a instal·lació de variadors i/o engegadors, i tot l'aparellatge de comanament i protecció, així com resta de material auxiliar segons esquema unifilar i plec d'especificacions tècniques. Inclou el frontal del quadre, amb les llums, els selectors i les etiquetes.	7.212,28000	€
BX1AB003	u	Armari de estructura modular metàl·lic de 2000x600x400 mm, amb porta i pany, placa de muntatge, panells laterals, placa entrada de cables, incloent travesses de muntatge, peces d'interconnexió, canaletes, perfil·leria interior, i accessoris, muntat sobre bancada de 200mm, inclosa en el subministrament.Incorpora al seu interior analitzadors de xarxa connectable Ethernet, comptadors d'hores, embarrat de 250 A, armaris per a instal·lació de variadors i/o engegadors, i tot l'aparellatge de comanament i protecció, així com resta de material auxiliar segons esquema unifilar i plec d'especificacions tècniques. Inclou el frontal del quadre, amb les llums, els selectors i les etiquetes.	5.816,35000	€
BX1AE001	u	Neteja mitjançant xorrejat d'aigua a 250 BAR i desinfecció de l'interior de la cambra humida seguint les indicacions de la Direcció Facultativa i/o BCASA, previ a la posta en marxa.	2.100,00000	€
BX1AE002	u	Boia de nivell	80,00000	€
BX1AE003	u	Limnìmetre per a la mesura de nivell	1.700,00000	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	00	NOTES GENERALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PZ28-BC01	u			

Nota general:

0,001,0000,00

En el pressupost es considera inclòs amb caràcter enunciatiu i no exhaustiu els següents conceptes:

Totes les partides del pressupost inclouen la part proporcional de despeses indirectes, mitjans auxiliars (tant de muntatge, repercussions diàries i desmuntatges, com de seguretat), equips i sistemes d'elevació, bastides, escales, permisos, ocupacions de vial, càrregues i descàrregues de material, escomeses provisionals d'electricitat i aigua amb les seves instal·lacions associades, comptadors i quadres, etc. no especificats explícitament en el present pressupost i que siguin necessaris per a la correcta execució dels treballs.

Tot allò descrit en els plànols referents a la implantació de l'obra, amb les proteccions tipus new jersey, tanques opaques, rampes provisionals, casetes d'obra, magatzems, wc, senyalitzacions, il·luminació, etc...i el seu manteniment i reposició durant l'obra. Protecció de l'arbrat existent a conservar al carrer.

Adaptació, manteniment i modificacions necessàries del sistema de sanejament pluvial de l'edifici durant les diferents fases dels treballs per garantir una correcta evacuació a xarxa pública. Inclou bombeig sota rasant en cas de ser necessari.

Les despeses directes i indirectes derivades de l'execució de les obres, així com les generades de l'industrial i les seves subcontractes.

Durant el període d'execució dels treballs contractats, el promotor, no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i/o dels seus subcontractes, l'aplicació d'aquest servei serà contractat per aquest. De considerar innecessari l'industrial i els seus subcontractes, la contractació de vigilància, el promotor no serà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en els edificis veïns.

Totes les assegurances exigibles en l'execució de cadascun dels treballs a executar, incloent-hi l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor del promotor.

Tots els subministraments necessaris per a l'execució de les obres, fins i tot els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris.

Totes les partides inclouen el moviment interior dins de l'obra, per a la posterior càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport amb camió o contenidor. No s'admetran increments de preu en concepte d'hores d'espera d'operaris, maquinària, transports o taxes. També inclouen la retirada d'aquests mitjans i eines, la neteja del lloc de treball, i la disposició de tots els mitjans de seguretat i protecció reglamentaris segons el PSS.

La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa d'un dossier amb els certificats de tots els materials i procediments utilitzats en obra, necessaris per complir amb els requisits del CTE, que s'incorporaran al llibre de l'edifici.

Els plànols asbuït sempre que es realitzin canvis en el projecte executiu.

Les ajudes del ram de paleta com ara descàrregues de material,

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 2

transports fins al lloc de treball, execució de regates, forats i el seu posterior tapat, col·locació de premarcs, etc...i CE, DITE's, ETA, ETE, COV, manuals de muntatge, manuals de manteniment, assaigs del material propi de laboratori, i fitxes de subministrament i col·locació/instal·lació, així com el procediment utilitzat en obra necessaris per a complir amb els requisits del Codi Tècnic de l'Edificació i que formaran part del llibre de l'edifici.

Totes les partides inclouen el subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge, repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris per a la seva correcta execució, i neteja de la zona de treball. També inclouen els minvaments propis del material i no s'acceptaran increments de material.

Totes les partides inclouen les mostres necessàries dels materials prescrits i sistemes constructius per a la validació per part de la DF.

Totes les partides de moviment de terres i enderroc inclouen el moviment interior dins de l'obra, per a la posterior càrrega amb mitjans mecànics i transport a camió o contenidor. No s'admetran increments de preu en concepte d'hores d'espera d'operaris, maquinària, transports o taxes (P - 470)

TOTAL	Títol 3	01.03.00	0,00
-------	---------	----------	------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	01	Enderroc

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1 P2146-AD5J m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 25 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i/o compressor i càrrega de runa sobre camió o contenirdor amb mitjans mecànics (P - 25)

18,29513,0009.382,77

2 P214W-FEMK m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 27)

11,7882,000965,96

TOTAL	Títol 3	01.03.01	10.348,73
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	02	Moviment de terres
Títol 4	01	Dipòsit aigües freàtiques

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1 P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 31)

3,531.871,5006.606,40

2 P2R5-DT0H m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 49)

8,432.349,49019.806,20

3 P2257-54B8 m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P - 44)

5,7983,460483,23

4 P244-4I57 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb camió per a transport de 7 t (P - 45)

3,1183,460259,56

5 P2243-53A9 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària (P - 39)

2,5720,16051,81

6 P221B-EL6Z m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora (P - 32)

7,0219,110134,15

EUR

EUR

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 5

Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	04	Fonaments
Títol 4	01	Fonamentació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P310-D51N	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 63)	1,59	681,660	1.083,84
2	P312-I7UL	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (P - 64)	121,78	15,876	1.933,38
3	P3Z3-D53N	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió (P - 82)	16,65	26,460	440,56

TOTAL	Títol 4	01.03.04.01	3.457,78
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	04	Fonaments
Títol 4	02	Solera

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P7A3-5QH2	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida (P - 112)	1,83	301,000	550,83
2	P3C0-3D8E	kg	Armadura de lloses de fonaments AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 67)	1,65	5.267,500	8.691,38
3	P93M-INTD	m2	Solera de Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat amb bomba (P - 133)	42,66	301,000	12.840,66
4	P924-DX76	m2	Subbase de 20 cm de gruix de Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 130)	15,48	301,000	4.659,48

TOTAL	Títol 4	01.03.04.02	26.742,35
-------	---------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	05	Estructura
Títol 4	04	Estructura de formigó
Títol 4 (1)	01	Sostres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P45C1-132NE	m3	Formigonament de lloses amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba (P - 91)	118,37	134,700	15.944,44
2	P4Z0-61TA	u	Ancoratge amb Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís (P - 100)	12,26	724,000	8.876,24
3	P4DC-3UY1	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist (P - 96)	61,22	699,000	42.792,78
4	P4B8-D6QK	kg	Armadura de lloses d'estructura AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 93)	1,84	15.960,000	29.366,40
5	P4L4-12Q7Q	m2	Formació de sostre 25+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt obert superiorment, de 67,1 a 124,5 kN·m de moment flector últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima de	61,30	22,000	1.348,60

EUR

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 6

9 m, acer B500T en malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de, i una quantia de 0,071 m3/m2, de Formigó per armar HA - 30 / P / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (P - 99)
--

TOTAL	Títol 4 (1)	01.03.05.04.01	98.328,46
-------	-------------	----------------	-----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	05	Estructura
Títol 4	04	Estructura de formigó
Títol 4 (1)	02	Murs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P4520-VR5Q	m3	Formigonament per a mur, amb Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.55, abocat amb bomba (P - 89)	125,74	65,970	8.295,07
2	P4DG-3XSP	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 97)	41,22	364,800	15.037,06
3	P4BC-43MU	kg	Armadura per a mur AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 95)	1,84	6.594,600	12.134,06
4	P4Z0-61TI	u	Ancoratge amb Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 160 mm de llargària, sobre suport de fàbrica de pedra (P - 101)	21,42	172,000	3.684,24

TOTAL	Títol 4 (1)	01.03.05.04.02	39.150,43
-------	-------------	----------------	-----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	05	Estructura
Títol 4	05	Estructura metàl·lica
Títol 4 (1)	01	Bigues

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P442-DFZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 84)	2,11	41.173,025	86.875,08
2	P7D6-613L	m2	Pintat ignifug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i les capes necessàries de pintura intumescent per assolir les micres per assolir les micres suficients per a una protecció al foc de R60. (P - 115)	43,27	755,550	32.692,65
3	P8B2-G2DZ	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 160 µm, aplicat de forma manual (P - 129)	18,37	755,550	13.879,45

TOTAL	Títol 4 (1)	01.03.05.05.01	133.447,18
-------	-------------	----------------	------------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	06	Coberta

EUR

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 7

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD5L-IZPC	m	Drenatge amb Tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 200 mm i reblert amb material filtrant, fins a 50 cm per damunt del dren, de Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm i Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2 (P - 161)	41,73	15,300	638,47
2	P7B1-AD74	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir (P - 114)	6,66	751,025	5.001,83
3	P750-ADPN	m2	Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de vel de fibra de vidre, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica, de la sèrie Danopol FV o equivalent (P - 107)	26,31	810,675	21.328,86
4	P721-JCI9	m2	Làmina bituminosa 'Moply N Plus FP 4 kg' de Soprema o equivalent. Làmina impermeabilizante de betum aditivado amb polímers plastòmers APP amb una flexibilitat a baixes temperatures de -10 °C, amb armadura de feltre de polièster (FP), acabat gofratge amb film termofusible en la seva cara inferior i llis en la superior. Designació LA-40-FP (P - 105)	26,28	361,000	9.487,08
5	P5Z15-AD36	m2	Formació de pendents amb Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat (P - 103)	21,16	361,000	7.638,76
6	P784-JCJ4	m2	Imprimació amb emulsió asfàltica de caràcter aniónic de base aquosa per imprimació i preparació de superfícies tipus 'Emufal Primer' de Soprema o equivalent (P - 108)	14,89	340,000	5.062,60
7	P9E1-AD2F	m2	P04/PU01_ Paviment de panot 'La Model', definit pel projecte d'urbanització, equivalent a paviment panot de formigó amb àrids reciclats de 20x20x4 cm, sobre llit de morter M-160 pastat amb consistència fluida de 3 cm de gruix, col·locat a truc de maceta i beurada de ciment pòrtland (P - 134)	49,99	186,000	9.298,14
8	P3Z3-D52C	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (P - 81)	15,82	337,000	5.331,34
9	P7B1-6Q5U	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir (P - 113)	3,25	340,000	1.105,00
10	PR36-8RV2	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 441)	35,52	72,200	2.564,54

TOTAL	Titol 3	01.03.06	67.456,62
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Titol 3	07	Revestiments
Titol 4	01	Dipòsit aigües freàtiques

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P860-AR01	u	Revestiment metàl·lic de parament vertical de xapa d'acer galvanitzat de 4mm ancorat a mur de formigó amb sub-estructura oculta de travessers i muntants d'acre galvanitzat col·locat amb fixacions mecàniques, especejament segons documentació gràfica, amb portes amb fulla de xapa perforada enrasades al mateix pla que el revestiment no incloses (veure capítol serrelleria) (P - 124)	3.109,05	1,000	3.109,05

EUR

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 8

2	P7JF-B2ZL	m	Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del junt (P - 117)	17,26	91,600	1.581,02
3	P811-3FF8	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat (P - 121)	31,71	195,360	6.194,87
4	P811-3FFH	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat (P - 122)	28,08	198,400	5.571,07
5	P811-3FAM	m2	Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat (P - 119)	35,64	48,085	1.713,75
6	P811-3FEY	m2	Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat (P - 120)	33,88	74,000	2.507,12
7	P787-11XY1	m2	Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura no resistent a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó (P - 110)	42,63	272,400	11.612,41
8	P730-DP9E	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes MA-3 segons UNE 104402, de densitat superficial 6,6 kg/m2, de dues làmines una d'oxiasfalt LO-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2 i una d'oxiasfalt LO-30/M-TV amb armadura de teixit de fibra de vidre de 60 g/m2, adherida en calent (P - 106)	36,42	51,000	1.857,42
9	P791-A001	m2	Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 10 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006 (P - 111)	21,61	177,600	3.837,94

TOTAL	Titol 4	01.03.07.01	37.984,65
-------	---------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Titol 3	07	Revestiments
Titol 4	02	Instal·lació generació d'energia

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P860-AR1E	u	Revestiment metàl·lic de parament vertical de xapa d'acer galvanitzat de 4mm ancorat a mur de formigó amb sub-estructura oculta de travessers i muntants d'acre galvanitzat col·locat amb fixacions mecàniques, especejament segons documentació gràfica, amb portes amb fulla de xapa perforada enrasades al mateix pla que el revestiment no incloses (veure capítol serrelleria) (P - 125)	2.738,71	2,000	5.477,42
2	P6131-FJ3D	m2	Paret divisòria de 19 cm de gruix de bloc de 300x190x190 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment 1:4 (P - 104)	29,59	22,500	665,78
3	P815-3FLF	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 123)	7,37	45,000	331,65
4	P4E4-Z60P	m2	Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.55, col·locat manualment i armat amb Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cercols ni llindes (P - 98)	45,35	68,250	3.095,14
5	P811-3EJ8	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle (P - 118)	21,86	231,375	5.057,86

EUR

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

TOTAL	Títol 4		01.03.07.02	14.627,85		
Obra	01	Pressupost B2431_10				
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)				
Títol 3	08	Paviments				
Títol 4	01	Dipòsit aigües freàtiques				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. Capa de segellat i la 2a. Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa (P - 139)	14,56	110,000	1.601,60
2	P93G-1253D	m2	Recrescudat del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 (P - 132)	11,58	110,000	1.273,80
3	P9GA-HP7L	m2	Paviment de formigó amb acabat de textura especial de 10 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat polit amb exposició d'àrids, abocat des de camió (P - 136)	96,49	130,000	12.543,70
4	P9K2-AD7L	m2	Tractament tapaporus mat amb liti i protecció superficial antiderrapant, C2, de paviment de formigó, amb imprimació (P - 138)	10,60	130,000	1.378,00
TOTAL	Títol 4		01.03.08.01	16.797,10		
Obra	01	Pressupost B2431_10				
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)				
Títol 3	08	Paviments				
Títol 4	02	Instal·lació generació d'energia				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. Capa de segellat i la 2a. Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa (P - 139)	14,56	98,000	1.426,88
2	P93G-1253D	m2	Recrescudat del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 (P - 132)	11,58	98,000	1.134,84
3	P9S0-AD7T	m2	P11_ Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm amb bastiment de perfils laminats galvanitzats, cargolat a estructura de perfils d'acer mitjançant peces d'unió cargolades, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 140)	85,97	100,200	8.614,19
4	P787-11UX2	m2	Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intemperie i antilliscant, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó (P - 109)	61,99	98,000	6.075,02
TOTAL	Títol 4		01.03.08.02	17.250,93		
Obra	01	Pressupost B2431_10				
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)				
Títol 3	09	Instal·lacions				
Títol 4	01	Dipòsit aigües freàtiques				
Títol 4 (1)	02	INSTAL·LACIONS MECÀNiques				

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21Z0-52UU	u	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de (P - 29)	87,22	19,000	1.657,18
2	P21Z0-52UV	u	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de (P - 30)	145,36	1,000	145,36
3	PX11B008	u	Carret passamurs de DN50, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols (P - 456)	133,22	4,000	532,88
4	PX11B007	u	Carret passamurs de DN80, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols (P - 455)	176,31	3,000	528,93
5	PX11B005	u	Carret passamurs de DN125, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols (P - 454)	211,02	1,000	211,02
6	PX11B001	u	Carret passamurs de DN140, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols (P - 450)	240,48	1,000	240,48
7	PX11B002	u	Carret passamurs de DN200, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols (P - 451)	325,01	8,000	2.600,08
8	PX11B004	u	Carret passamurs de DN150, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols (P - 453)	270,66	2,000	541,32
9	PX11B003	u	Carret passamurs de DN315, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols (P - 452)	655,45	1,000	655,45
10	PNH8-A001	u	Subministrament i muntatge de grup elegro bomba per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 3 KW, Tensió Vols. 380/660, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 15, Cabal 36 m3/h, muntada entre brides (P - 410)	4.196,83	1,000	4.196,83
11	PNH8-A002	u	Subministrament i muntatge de grup electro bomba per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 1,1 KW, Tensió Vols. 220/380, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 10, Cabal 18 m3/h, muntada entre brides (P - 411)	2.416,99	2,000	4.833,98
12	PNH8-A003	u	Subministrament i col·locació de grup electro bomba per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 1,5 KW, Tensió Vols. 220/380, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 60, Cabal 3 m3/h, muntada entre brides (P - 412)	2.525,14	3,000	7.575,42
13	PNH8-A006	u	Subministrament i muntatge de grup electro bomba per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 11 KW, Tensió Vols. 380/660, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 40, Cabal 72 m3/h, muntada entre brides (P - 414)	8.951,31	1,000	8.951,31
14	PNH8-A005	u	Subministrament i muntatge de grup electro bomba per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 0,75 KW, Tensió Vols. 220/380, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 30, Cabal 3 m3/h, muntada entre brides (P - 413)	1.714,53	1,000	1.714,53
15	PN12-DPPH	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment (P - 374)	132,35	6,000	794,10
16	PN12-DPP9	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment (P - 373)	75,19	13,000	977,47
17	PN12-DPPT	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7	271,94	2,000	543,88

PRESSUPOST

Data: 14/04/26

Pàg.: 11

			(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment (P - 376)			
18	PN12-DPPX	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment (P - 377)	565,85	2,000	1.131,70
19	PN12-DPPL	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment (P - 375)	169,95	1,000	169,95
20	PNE1-762G	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment (P - 403)	145,94	1,000	145,94
21	PNE1-7627	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 50 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment (P - 400)	81,98	6,000	491,88
22	PNE1-7646	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment (P - 405)	353,35	1,000	353,35
23	PN82-DAO7	u	Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada superficialment (P - 390)	136,39	2,000	272,78
24	PN82-DAOV	u	Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada superficialment (P - 391)	82,32	4,000	329,28
25	PN82-DANW	u	Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada superficialment (P - 389)	333,23	1,000	333,23
26	PNZ0-36IN	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment (P - 428)	136,63	4,000	546,52
27	PNZ0-36FJ	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment (P - 426)	172,66	1,000	172,66
28	PNZ0-36IH	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment (P - 427)	98,09	14,000	1.373,26
29	PNZ0-36IP	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat	192,01	4,000	768,04

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/04/26

Pàg.: 12

			superficialment (P - 429)			
30	PNZ0-36IS	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment (P - 430)	460,57	3,000	1.381,71
31	PNZ0-36FG	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment (P - 425)	152,75	1,000	152,75
32	FJMBU1D0	u	Subministrament de cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN200 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 1000 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluid de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols (P - 20)	3.078,87	1,000	3.078,87
33	FJMBU1C0	u	Subministrament de cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN150 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 630 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluid de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols (P - 19)	2.806,30	1,000	2.806,30
34	FJMBU150	u	Subministrament de cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN50 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 63 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluid de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols (P - 18)	2.407,33	1,000	2.407,33
35	FJM1U151	u	Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embriçada, DN50, en zones no urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada (P - 15)	32,58	1,000	32,58

EUR

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

Data: 14/04/26						Pàg.: 13
36	FJM1U1C1	u	Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embriada, DN150, en zones no urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada (P - 16)	145,08	1,000	145,08
37	FJM1U1CA	u	Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embriada, DN150, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, sense afectació de serveis i amb presència d'estrebada (P - 17)	282,63	1,000	282,63
38	PFB3-13ZDA	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau de dificultat baix (P - 215)	7,97	50,000	398,50
39	PFB3-13ZDD	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau de dificultat baix (P - 216)	17,78	30,000	533,40
40	PFB3-13ZDE	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau de dificultat baix (P - 217)	23,51	10,000	235,10
41	PFB3-13ZDF	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau de dificultat baix (P - 218)	27,36	30,000	820,80
42	PFB3-13ZDG	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 140, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau de dificultat baix (P - 219)	33,32	30,000	999,60
43	PFB3-13ZDJ	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau de dificultat baix (P - 220)	65,51	50,000	3.275,50
44	PFB2-WV0I	u	Derivació a 90° reduïda de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 63 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall, soldadura a topall i col·locada superficialment,, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (P - 206)	222,70	8,000	1.781,60
45	PFB2-WV0M	u	Derivació a 90° reduïda de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 90 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall, soldadura a topall i col·locada superficialment,, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (P - 207)	222,70	1,000	222,70
46	PFB2-WV0A	u	Derivació a 90° reduïda de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 110 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall, soldadura a topall i col·locada superficialment,, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (P - 205)	222,70	1,000	222,70
47	PFB2-WV2T	u	Derivació a 90° de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 50 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall, soldadura a topall i col·locada superficialment,, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (P - 208)	49,15	1,000	49,15
48	PFB2-WV38	u	Derivació a 90° de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 90 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall, soldadura a topall i col·locada superficialment,, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (P - 210)	80,06	2,000	160,12
EUR						EUR

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

Data: 14/04/26						Pàg.: 14
49	PFB2-WV35	u	Derivació a 90° reduïda de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 63 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall, soldadura a topall i col·locada superficialment,, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (P - 209)	110,08	1,000	110,08
50	PFB0-10AAS	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat superficialment, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (P - 204)	73,20	6,000	439,20
51	PFB0-10A90	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat superficialment, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (P - 199)	84,64	1,000	84,64
52	PFB0-10AAE	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat superficialment, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (P - 203)	47,21	7,000	330,47
53	PFB0-10A96	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat superficialment, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (P - 200)	104,30	6,000	625,80
54	PFB0-10A9A	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 140, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat superficialment, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (P - 201)	128,17	4,000	512,68
55	PFB0-10A9S	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat superficialment, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (P - 202)	318,63	10,000	3.186,30
56	PX11B009	PA	Partida alçada per a subministrament i instal·lació de peces especials per a unió d'elements i per la subjecció de tubs a la paret o al terra, a qualsevol alçada. (P - 457)	12.360,00	1,000	12.360,00
57	PX11B010	u	Equip de cloració format per: - Control nivell mínima/màxima s/connector PVDF 5 metres - Dipòsit dosificador amb cubero 300 litres - d760xh Control de nivell S/CONNECTOR PVDF 5 METRES - Analitzador APMIX-5 230v Clor, PH i Temperatura. 4 canals de sortida - Bomba dosificadora CLPW 60 ATCF 3,24 l/h 10 bar - Bomba centrífuga AISI 304 per a mostres analitzadors. Potència 0,55 kW, monofàsica, 220-240 V, 50 hz, IP44, cabal nominal 3 m3/h, alçada nominal 17,9 m - Injecció completa 1'' - Val bola D-50 PVC/FPM - Racor CAMLOCK MASCLE-ROSCA MASCLE 1 1/2'' - tub APLITEF 4 X 6 (METRES) Inclou subministrament i muntatge. (P - 458)	12.291,84	1,000	12.291,84
58	PX11B011	u	Subministrament i instal·lació de dutxa rentauells (P - 459)	1.757,73	1,000	1.757,73
59	PX11A012	u	Subministrament i muntatge d'Acumulador Hidroneumàtic de vejiga, d'acer, de 1000 litres de capacitat i PN 16. Instal·lat verticalment. Membrana intercanviable. Diàmetre 850 mm i alçada 2,225 m. Totalment instal·lat i provat. (P - 447)	4.332,30	1,000	4.332,30
60	PNN2-CRGQ	u	Bomba submergible d'esgotament amb connexió roscada d'1 1/2* de diàmetre nominal, rotor de tipus obert fabricat en acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb un pas útil de sòlids de 10 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i 1,5 kW de potència nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) (P - 422)	952,75	2,000	1.905,50
61	P45C0-138HH	m3	Formigonament per a bancades, amb Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb cubilot (P - 90)	124,60	3,283	409,06
EUR						EUR

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

PRESSUPOST			Data: 14/04/26		Pàg.: 15	
62	P4B2-52XG	m2	Armadura per a bancades AP500 SD amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 92)	8,97	30,260	271,43
63	PX11B012	u	Suministrament i muntatge de polipast manual de cadena amb carro integrat d'empenta o cadena, capacitat de càrrega 1000 kg. Tipus biga carrilera. (P - 460)	2.060,00	2,000	4.120,00
TOTAL			Titol 4 (1)	01.03.09.01.02	104.512,26	
Obra			01	Pressupost B2431_10		
Capitol			03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)		
Titol 3			09	Instal·lacions		
Titol 4			01	Dipòsit aigües freàtiques		
Titol 4 (1)			03	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES		
NUM. CODI		UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PX11C001	u	Subministrament i muntatge d'armari de estructura modular metàl·lic de 2000x1000x400 mm, amb porta i pany, placa de muntatge, panells laterals, placa entrada de cables, incloent travesses de muntatge, peces d'interconnexió, canaletes, perfil·leria interior, i accessoris, muntat sobre bancada de 200mm, inclosa en el subministrament.Incorpora al seu interior analitzadors de xarxa connectable Ethernet, comptadors d'hores, embarrat de 250 A, armaris per a instal·lació de variadors i/o engegadors, i tot l'aparellatge de comanament i protecció, així com resta de material auxiliar segons esquema unifilar i plec d'especificacions tècniques. Inclou el frontal del quadre, amb les llums, els selectores i les etiquetes. Totalment instal·lat i provat (P - 461)	9.697,92	5,000	48.489,60
2	PX11C002	u	Subministrament i muntatge d'armari de estructura modular metàl·lic de 2000x800x400 mm, amb porta i pany, placa de muntatge, panells laterals, placa entrada de cables, incloent travesses de muntatge, peces d'interconnexió, canaletes, perfil·leria interior, i accessoris, muntat sobre bancada de 200mm, inclosa en el subministrament.Incorpora al seu interior analitzadors de xarxa connectable Ethernet, comptadors d'hores, embarrat de 250 A, armaris per a instal·lació de variadors i/o engegadors, i tot l'aparellatge de comanament i protecció, així com resta de material auxiliar segons esquema unifilar i plec d'especificacions tècniques. Inclou el frontal del quadre, amb les llums, els selectores i les etiquetes. Totalment instal·lat i provat (P - 462)	7.800,08	2,000	15.600,16
3	PX11C003	u	Subministrament i muntatge d'armari de estructura modular metàl·lic de 2000x600x400 mm, amb porta i pany, placa de muntatge, panells laterals, placa entrada de cables, incloent travesses de muntatge, peces d'interconnexió, canaletes, perfil·leria interior, i accessoris, muntat sobre bancada de 200mm, inclosa en el subministrament.Incorpora al seu interior analitzadors de xarxa connectable Ethernet, comptadors d'hores, embarrat de 250 A, armaris per a instal·lació de variadors i/o engegadors, i tot l'aparellatge de comanament i protecció, així com resta de material auxiliar segons esquema unifilar i plec d'especificacions tècniques. Inclou el frontal del quadre, amb les llums, els selectores i les etiquetes. Totalment instal·lat i provat (P - 463)	6.290,38	1,000	6.290,38
4	PG47-ENJ4	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 296)	199,35	1,000	199,35
5	PG47-EMTY	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 292)	75,22	8,000	601,76
6	PG47-EMX4	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,	77,17	2,000	154,34
EUR						

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

PRESSUPOST			Data: 14/04/26	Pàg.: 16		
			de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 293)			
7	PG47-ENFE	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 295)	79,58	17,000	1.352,86
8	PG47-EMPY	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 291)	74,19	3,000	222,57
9	PG47-EN13	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 294)	78,44	2,000	156,88
10	PG4B-DX0E	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 303)	237,08	24,000	5.689,92
11	PG52-H887	u	Equip de comptatge per a subministre BT entre 80 A i 125 A, amb comptador trifàsic digital multifunció de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 100/5, col·locat en CPM (P - 312)	816,34	1,000	816,34
12	PG4G-HBBU	u	Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a 100 kA en la corba 10/350 microsegons), per a xarxes trifàsiques, amb descarregadors de corrent de tipus llamp, rearmament automàtic, envoltant de material plàstic amb tapa transparent i grau de protecció IP65, muntat superficialment (P - 306)	700,70	1,000	700,70
13	PG33-E4EU	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 270)	23,43	50,000	1.171,50
14	PG33-E4ER	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 269)	8,14	60,000	488,40
15	PG33-E4EQ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 268)	5,06	30,000	151,80
16	PG33-E4EP	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 267)	3,81	570,000	2.171,70
17	PG2H-4CR4	m	Safata aïllant de PVC, llisa, de 100x300 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada encastada (P - 259)	71,11	52,000	3.697,72
18	PG2N-EUGS	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 263)	9,40	50,000	470,00
19	PG3B-E7DZ	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment (P - 284)	13,91	67,000	931,97
20	PGD1-E3BM	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 319)	34,17	6,000	205,02
EUR						

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

Data: 14/04/26Pàg.: 17

21	P4B9-D6QS	m2	Armadura de lloses AP500 T amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 94)	3,49	120,000	418,80
22	PX11C004	u	Projecte de legalització d'instal·lació elèctrica, inclòs tràmits, permisos i legalitzacions (P - 464)	5.974,00	1,000	5.974,00

TOTAL	Títol 4 (1)	01.03.09.01.03	95.955,77
-------	-------------	----------------	-----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	09	Instal·lacions
Títol 4	01	Dipòsit aigües freàtiques
Títol 4 (1)	05	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PM32-DZ4M	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 365)	83,03	2,000	166,06
2	PM32-DZ4D	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 364)	52,16	2,000	104,32
3	PM11-383Z	u	Central de detecció d'incendis convencional per a 1 zona, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaría, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret (P - 360)	217,71	1,000	217,71
4	PM18-3865	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multità, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior (P - 363)	68,03	1,000	68,03
5	PM15-4ICN	u	Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5/A1, UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment (P - 361)	74,11	3,000	222,33
6	PG2P-6T08	m	Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 264)	3,68	50,000	184,00
7	PG33-E6J1	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 281)	1,97	50,000	98,50

TOTAL	Títol 4 (1)	01.03.09.01.05	1.060,95
-------	-------------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	09	Instal·lacions
Títol 4	01	Dipòsit aigües freàtiques
Títol 4 (1)	06	IL·LUMINACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PH57-B39W	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 345)	124,59	3,000	373,77
2	PH13-BZCL	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 44 W de potència de la llumenera, 3700 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, muntada superficialment (P - 343)	119,74	10,000	1.197,40

EUR

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

Data: 14/04/26Pàg.: 18

3	PG6E-76W3	u	Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment (P - 314)	20,28	2,000	40,56
4	PG12-DHCE	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment (P - 253)	29,80	4,000	119,20
5	PG6O-77MZ	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (P - 317)	16,54	3,000	49,62
6	PG6N-6Q04	u	Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+T, de 32 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col·locada (P - 316)	26,83	2,000	53,66
7	PG6N-6PZQ	u	Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col·locada (P - 315)	19,12	2,000	38,24
8	PG2P-6T09	m	Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 265)	4,24	52,000	220,48
9	PG35-HIIT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 282)	1,38	360,000	496,80

TOTAL	Títol 4 (1)	01.03.09.01.06	2.589,73
-------	-------------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	09	Instal·lacions
Títol 4	01	Dipòsit aigües freàtiques
Títol 4 (1)	07	VENTILACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PX11D001	u	Subministrament i instal·lació de sistema de ventilació per a la cambra seca. S'inclouen dos ventiladors centrífugs amb cabal nominal 1800 m3/h. Inclou part proporcional de conducte circular de xapa galvanitzada, reixes, accessoris, suportacions, ancoratges, filtres i tot el material necessari per a la correcta instal·lació i funcionament. Totalment muntat i provat. (P - 465)	22.660,00	1,000	22.660,00

TOTAL	Títol 4 (1)	01.03.09.01.07	22.660,00
-------	-------------	----------------	-----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	09	Instal·lacions
Títol 4	01	Dipòsit aigües freàtiques
Títol 4 (1)	08	TELECONTROL
Apartat	01	Sensors i actuadors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	TVAR0020	U	SUBMINISTRE, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE DETECTOR INTRUSISME (P - 480)	103,00	4,000	412,00
2	TLIM0030	U	SUMINISTRE, MUNTATGE, INSTAL·LACIÓ I PROGRAMACIÓ DE TRANSMISOR DE NIVELL TIPUS PIEZOMÈTRIC PER AL DIPÒSIT AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: PENTJAT CERÀMIC AMB RANG DE MEDICIÓ, 0 A 1 BAR AMB 40 METRES DE CABLE, AMB PROTECCIÓ IP68, PRECISIÓ INFERIOR A 0,1%, OSCILADOR	2.358,70	1,000	2.358,70

EUR

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 19

			E25, AMB ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA DE 9,6 A 35 V CC I SENYAL DE SORTIDA 4-20 mA. CAIXA DE CONNEXIONS IP65 AMB FILTRE I COMPENSADOR D'AIRE. PREPARAT PER TREBALLAR EN AIGÜES RESIDUALS. TEMPERATURA DE TREBALL ENTRE -20 I 100°. INCLOU MÒDUL D'INDICACIÓ Y ÛS PLICSCOM. (P - 474)			
3	TB010	U	CONJUNT DE CALAIX DE BOIES DE 4 METRES D'ALÇADA PER BOMBAMENT QUE INCLOU 4 BOIES. EL CALAIX SERÀ UN ARMARI DE POLIETILÉ O SIMILAR DE 1,2 X 0,5 I 0,5 m I 5 mm DE GRUIX D'ALÇADA, RIGIDITZAT INTERIORMENT, ENGRAPAT A LA PARET AMB UNA BARRA D'ACER INOXIDABLE PER A SUBJECCIÓ DE BOIES. INCLOU MÀ D'OBRA. LES BOIES SERÁN FLYGTH ENM-10 O SIMILAR. TOT MUNTAT I INSTAL·LAT. (P - 472)	2.349,22	1,000	2.349,22
4	TVAR0010	U	SUBMINISTRE, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE DETECTOR INUNDACIÓ (P - 478)	123,60	1,000	123,60

TOTAL	Apartat	01.03.09.01.08.01	5.243,52
-------	---------	-------------------	----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	09	Instal·lacions
Títol 4	01	Dipòsit aigües freàtiques
Títol 4 (1)	08	TELECONTROL
Apartat	02	Quadres de maniobra

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	TMIC0399	U	INGINYERIA DE DETALL PER AL QUADRE DE LA ESTACIÓ REMOTA DEL LOCAL TÈCNIC (P - 475)	815,76	1,000	815,76
2	TARM0001	U	SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI TELECONTROL PER AL LOCAL TÈCNIC. INCLOU ARMARI RITTAL O SIMILAR DE 2000MMX1000MMX400MM AMB PORTA FRONTAL TRANSPARENT, MAGNETOTÈRMIC PER A L'ARMARI DE CONTROL, DIFERENCIAL, DOBLADOR DE TENSIÓ, PROTECCIÓ DE SOBRETENSIÓ, ENDOLLS, RELÈS, WATCHDOG, I MATERIAL VARI DE MUNTATGE. (P - 471)	1.791,17	1,000	1.791,17

TOTAL	Apartat	01.03.09.01.08.02	2.606,93
-------	---------	-------------------	----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	09	Instal·lacions
Títol 4	01	Dipòsit aigües freàtiques
Títol 4 (1)	08	TELECONTROL
Apartat	03	Microordinador industrial

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	TMIC4010	U	SUBMINISTRE, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE MICROORDINADOR INDUSTRIAL PEL DIPÒSIT DE LA MODEL, COMPOSAT PER UNA CPU , AMB 4 MÒDULS DE 32 ENTRADES DIGITALS, 1 MÒDUL DE 32 SORTIDES DIGITALS (FET) I 1 MÒDUL DE 16 ENTRADES ANALÒGIQUES. INCLOU CABLEJAT D'INTERCONNEIXIÓ I TB BOLDERS DE 40 WIRE. MÒDUL ENTRADES ANALÒGIQUES AMB OPCIÓ D'ALIMENTACIÓ INTERNA 24V INSTAL·LADA. INCLOU SUBMINISTRE DE FONT D'ALIMENTACIÓ PER AL PLC DE 85-264 V AMB CARREGADOR PER A BATERIA DE BACKUP. INCLOU SUBMINISTRE DE PROTECCIONS I ENDOLLS PER A L'ARMARI DE REMOTA. INCLOU SUBMINISTRE DE FRAME PER A 8 I/O SLOTS I BATERIA DE BACKUP DE 10 AH.	6.590,00	1,000	6.590,00
		EL MICROORDINADOR HA DE SER COMPATIBLE AMB EL				

EUR

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 20

SISTEMA DE TELECONTROL DE CONTROLMAESTRO DE BARCELONA CICLE DE L'AIGUA. (P - 477)

TOTAL	Apartat	01.03.09.01.08.03	6.590,00
-------	---------	-------------------	----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	09	Instal·lacions
Títol 4	01	Dipòsit aigües freàtiques
Títol 4 (1)	08	TELECONTROL
Apartat	04	Cablejat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	TCAB0040	ML	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLES DE SENYAL: MANGUERA APANTALLADA AMB AILLAMENT DE PVC/A DE 300/500V Y SECCIÓ MÍNIMA DE FIL DE 1'5 MM2 DE COBRE ELECTROLÍTIC CLASE 5 DE 25 FILS, TEMPERATURA DE TREBALL -30 A 70°C. DE 25 FILS, CUMPLINT NORMATIVA RBT. (P - 473)	8,94	120,000	1.072,80

TOTAL	Apartat	01.03.09.01.08.04	1.072,80
-------	---------	-------------------	----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	09	Instal·lacions
Títol 4	01	Dipòsit aigües freàtiques
Títol 4 (1)	08	TELECONTROL
Apartat	05	Comunicacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	TMIC0480	U			
		SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ D'UN ROUTER INDUSTRIAL M2M AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES:	422,30	1,000	422,30

SUPORT ALS ESTÀNDARDS SENSE FILS I FREQÜÈNCIES (MHZ):
3G: B1 (2100), B5 (850), B8 (900). 4G: B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500). 4G (LTE) CAT.6 FINS 300 MBPS; 3G FINS 42 MBPS. REGIÓ EUROPEA.
1 PORT ETHERNET RJ45 WAN (CONFIGURABLE LAN) 10/100/1000 MBPS, 3 PORTS ETHERNET RJ45 LAN 10/100/1000 MBPS, 2 RANURES PER TARGETA SIM (SUPORT 1.8/3 VOLTS SIM), 3 CONNECTORS ANTENA SMA FEMELLA: 2X SMA FOR MOBILE, 1 SMA FOR GPS.
ENRUTAMENT ESTÀTIC. ENRUTAMENT DINÀMIC (BGP, OSPF V2, RIP V1/V2, EIGRP, NHRP).

PROTOCOLS DE XARXA: TCP, UDP, IPV4, IPV6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL V3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPOE, UPNP, SSH, DHCP, TELNET CLIENT, SNMP, MQTT, WOL. SERVIDOR RADIOUS INTERN/EXTERN.

DHCP: ASSIGNACIÓ IP DINÀMICA I ESTÀTICA. CONTROL D'ACCÉS: CONTROL FLEXIBLE D'ACCÉS DE PAQUETS TCP, UDP, ICMP, FILTRAT D'ADREÇA MAC. EINES DE GESTIÓ I MONITORITZACIÓ: VIA INTERFÍCIE WEB (HTTP/HTTPS), ACTUALITZACIÓ DE FIRMWARE, LÍNIA DE COMANDES (CLI), REGISTRE D'EVENETS I SISTEMA, SSH (V1, V2), CONTROL SMS, SNMP V1/V2/V3, MODBUS TCP ESTAT/CONTROL.

HARDWARE: CPU QUAD-CORE ARM CORTEX A7, RAM 256MB

EUR

PRESSUPOST

DDR3, FLASH 256MB, VOLTATGE D'OPERACIÓ ENTRE 9 I 50 VDC, AMB PROTECCIÓ DE POLARITAT. HUMITAT RELATIVA DE TREBALL ENTRE 10% I 90% (SENSE CONDENSACIÓ). RANG DE TEMPERATURA FUNCIONAMENT: -40°C A 75°C. TEMPS MIG ENTRE FALLADES (MTBF) SUPERIOR A 290.000 HORES.PROTECCIÓ IP 30. CARCASSA D'ALUMINI, AMB POSSIBILITAT DE MUNTATGE EN CARRIL DIN.

CERTIFICACIONS: CE D'ACORD A LA DIRECTIVA RED 2014/53/EU, ROHS. 2 ANTENES INCLOSES AMB RANG DE FREQÜÈNCIES: 698-960 / 1710-2690 MHZ, GUANY 3DBI, IMPEDÀNCIA D'ENTRADA: 50 OMHS.

LA CONFIGURACIÓ DEL ROUTER ES REALITZARÀ A PARTIR DELS PARÀMETRES BASE DE COMUNICACIÓ DE L'ACTUAL XARXA M2M PRIVADA DE BCASA I INCLOURÀ LES PROVES DE VALIDACIÓ DE LA COMUNICACIÓ DE L'EQUIP AMB EL CENTRE DE CONTROL DE BCASA.

TOT COMPLETAMENT MUNTAT, INSTAL·LAT I CABLEJAT SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DIRECCIÓ D'OBRA, FINALITZAT AMB LA CONFIGURACIÓ I PROVES DE LA COMUNICACIÓ DEL ROUTER. INCLOU INSTAL·LACIÓ EN EL MILLOR PUNT DE COBERTURA.
(P - 476)

TOTAL	Apartat	01.03.09.01.08.05	422,30
-------	---------	-------------------	--------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	09	Instal·lacions
Títol 4	01	Dipòsit aigües freàtiques
Títol 4 (1)	08	TELECONTROL
Apartat	06	Integració amb el sistema de telecontrol

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	TVAR0011	PA	PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT INTEGRE PER LA INTEGRACIÓ DEL DIPÒSIT DE FREÀTIC DE LA MODEL.	5.630,68	1,000	5.630,68

ANÀLISI FUNCIONAL: REDACCIÓ DE LES ESPECIFICACIONS FUNCIONALS PER AL PROGRAMA DE CONTROL (TELECOMANDAMENT I TELESUPERVISIÓ) DELS SENSORS I ACTUADORS (BOMBES, CLORACIÓ, ETC) , EXECUTAT EN MODE MANUAL O BÉ CONTROL·LAT AMB LLAÇ LOCAL O GLOBAL DE REGULACIÓ. TRACTAMENT DE SENSORS I ACTUADORS, ALARMES D'ESTACIÓ I COMUNICACIÓ CUMPLINT TOTES LES SEGURETATS ESPECIFICADES I GENERANT TAULES HISTÒRIQUES ADEQUADAMENT DIMENSIONADES. 1 REDACCIÓ DEL FUNCIONAL PER LA INTERFÍCIE D'USUARI DEL CENTRE DE CONTROL, NOVES PANTALLES I/O MODIFICACIÓ DE LES EXISTENTS, TELESUPERVISIÓ DE L'EXPLOTACIÓ, LÒGICA D'ALARMES, ORDRES DE TELEACTUACIÓ I INFORMES.

INSTAL·LACIÓ O AMPLIACIÓ DEL SCADA: 1 INSTAL·LACIÓ DEL SCADA ACTUAL, PROGRAMANT L'EXPLOTACIÓ TELECONTROLADA DELS ACTUADORS I ELS SENSORS ASSOCIATS, MANTENINT LES ACTUALS FUNCIONALITATS DEL SISTEMA. S'HAURAN DE GENERAR ELS MECANISMES QUE PERMETRAN EL TELECOMANDAMENT DELS ACTUADORS I LA TELESUPERVISIÓ DE TOTS ELS SENYALS QUE PROVINGUIN DEL NOU SISTEMA INCLOENT RECUPERACIÓ D'HISTÒRICS I EQUIPS ASSOCIATS, PARAMETRITZACIÓ DE APLICACIONS COM LA GESTIÓ DE TRUCADES, TRASPÀS DE TAGS A L'SCADA, ETC.. I EL TRASPAS DE LES DADES DES DEL SCADA A LA BASE DE DADES ORACLE. REALITZACIÓ DE PROVES I DOCUMENTACIÓ.

PRESSUPOST

AMPLIACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DEL PLC DE L'ARMARI DE CONTROL EN LLENGUATGE PROPI DEL MICROORDINADOR SEGONS ESPECIFICACIONS FUNCIONALS, PER AL CONTROL (TELECOMANDAMENT TELESUPERVISIÓ I EMMAGATZEMATGE DE SENYALS) DELS ACTUADORS I SENSORS ASSOCIATS. AQUEST CONTROL S'HAURÀ DE PODER EXECUTAR EN MODE MANUAL O CONTROLAT, JA SIGUI EN UN LLAÇ LOCAL O GLOBAL DE REGULACIÓ, INTEGRAT EN EL SISTEMA ACTUAL. TRACTAMENT DE DADES DELS SENSORS, ELS ACTUADORS, I ALARMES D'ESTACIÓ. S'HAURAN D'IMPLEMENTAR TOTES LES SEGURETATS DE FUNCIONAMENT ESPECIFICADES I ES GENERARAN LES TAULES HISTORIQUES DIMENSIONADES ADEQUADAMENT PER EVITAR PERDUA DE DADES EN CAS DE FALLADA DE COMUNICACIÓ AMB EL CENTRE DE CONTROL DE BCASA. (LA REGULACIÓ ES PROGRAMARÀ EN EL LLENGUATGE DEL PLC UTILITZANT LES PLANTILLES MODULARS DE BCASA COM A BASE. .

PROVES DE FUNCIONAMENT: REDACCIÓ D'UN PROTOCOL DE PROVES QUE SEGUEIXI LES ESPECIFICACIONS FUNCIONALS SEGONS LES CONSIGNES DEL CENTRE DE CONTROL DE BCASA, I EXECUCIÓ DEL MATEIX.

PROVES DE COMUNICACIONS AMB EL CENTRE DE CONTROL.

TOT COMPLETAMENT INTEGRAT E INSTAL·LAT, SEGUINT LES ESPECIFICACIONS DE BARCELONA CICLE DE L'AIGUA.

(P - 479)

TOTAL	Apartat	01.03.09.01.08.06	5.630,68
-------	---------	-------------------	----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	09	Instal·lacions
Títol 4	01	Dipòsit aigües freàtiques
Títol 4 (1)	09	ARQUETA CLOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres (P - 36)	105,05	2,000	210,10
2	P221C-I3RY	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 2 1 m3 (P - 34)	18,62	4,800	89,38
3	P2241-HPEU	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2 (P - 38)	10,96	4,000	43,84
4	PFA7-6ZBY	m	Tub de cPVC de 40 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 198)	22,76	30,000	682,80
5	P2255-DPIR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible (P - 43)	27,76	3,600	99,94
6	P2255-DPGO	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (P	21,59	2,400	51,82

PRESSUPOST

Data: 14/04/26

Pàg.: 23

			- 41)			
7	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 166)	0,59	10,000	5,90
8	PK2-AJYZ	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 170)	237,70	1,000	237,70
9	PK1-DXA6	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 167)	74,57	1,000	74,57
10	P930-11AIY	m3	Base per a paviment de Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, amb dúmper de gasoil (P - 131)	108,05	0,800	86,44
11	P21Z0-52UU	u	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de (P - 29)	87,22	2,000	174,44
12	PX11B008	u	Carret passamurs de DN50, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols (P - 456)	133,22	2,000	266,44

TOTAL	Títol 4 (1)	01.03.09.01.09	2.023,37
-------	-------------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	09	Instal·lacions
Títol 4	02	Instal·lació generació d'energia
Títol 4 (1)	01	Central de balanceig
Apartat	02	Geotèrmia

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P2VZ-IZL9	u	Transport de maquinària per a sondatges i perforacions del terreny per rotopercussió.	8.034,00	1,000	8.034,00
2	P31C-PER120	u	Inclou: transport de tot l'equip de perforació (contenidor bentonita, equip de bombeig, etc) i descàrrega. (P - 62) Perforació i empenat de sonda geotèrmica doble, per a instal·lació vertical, de 125 m de longitud i 96 mm de diàmetre, formada per tub de polietilè d'alta densitat (PE 100) de 32 mm de diàmetre i 2,9 mm de gruix, SDR11, amb tub d'injecció, distanciadors per a tubs i morter preparat de bentonita i ciment.	3.930,45	59,000	231.896,55
3	P31C-TUBS120	u	Inclou: Tub d'injecció, de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix, per a reomplert de sonda geotèrmica vertical, distanciador per a tubs, 4x32 mm, amb orifici central de 45 mm de diàmetre per guiat del tub d'injecció, per a sonda geotèrmica vertical, morter preparat de bentonita i ciment, de conductivitat tèrmica mínima 2,35 W/(mK), baixa permeabilitat a l'aigua, resistent a gelades, densitat 1800 kg/m³, resistència mecànica a compressió 10 N/mm², per a injecció i reomplert de sonda geotèrmica vertical i columna perforadora modular, sobre, cistella o patí, gestió de residu de la bentonita a central de reciclatge. (P - 65)	985,48	59,000	58.143,32

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/04/26

Pàg.: 24

			peu amb forma de V, al que es solden els tubs, pes de la sonda 310,5 kg, temperatura de treball entre -20°C i 30°C, subministrada en rotllos.			
			Inclou: conjunt de dues peces en Y, de polietilè d'alta densitat (PE 100), de 40 mm de diàmetre d'entrada i 32 mm de diàmetre en les derivacions, per a unió de la sonda geotèrmica vertical doble al col·lector			
			Totalment muntat i provat (P - 66)			
4	POUS1206KW	U	Posada en terreny de l'equip complet de perforació, segellat de sondes i control de qualitat. Inclou: el desplaçament dels equips de perforació fins a l'obra, el segellat dels pous, i les prove de rentat, circulació i estanqueïtat. perforació mecànica vertical de pous de 120 mts de profunditat de diàmetre 120mm inclos neteja i gestió de fangs i posterior omplerta amb morter d'alta conductivitat. Suministrament i instal·lació a cada pou de sonda simple (impulsió i retorn) de polietilè d'alta densitat amb extrems llisos PE100 HD de la marca HakaGermdur PN16/S 5/SDR 11 (o equivalent) de diàmetre 40 mm, sumministrades en rull continuu. Inclòs transport de maquinària. (P - 431)	4.635,00	1,000	4.635,00
5	PFB3-W7F6	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat alt	113,79	420,000	47.791,80

			Inclou part proporcin al de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. (P - 212)			
--	--	--	--	--	--	--

6	PFB3-W7F3	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat alt	61,52	430,000	26.453,60
---	-----------	---	---	-------	---------	-----------

			Inclou part proporcin al de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. (P - 211)			
--	--	--	--	--	--	--

7	PFB3-W7L5	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat alt	37,67	140,000	5.273,80
---	-----------	---	---	-------	---------	----------

			Inclou part proporcin al de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.			
--	--	--	--	--	--	--

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 25

Totalment muntat i provat. (P - 213)						
8	PFB3-W7LE	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat alt	4,95	4.522,000	22.383,90
Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. (P - 214)						
9	PFQ1-11C6J	m	Aïllament de llana mineral de roca, per a tub de 219 de diàmetre, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,044 W/(m·K), classe de reacció al foc A1L segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	81,81	20,000	1.636,20
Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (P - 246)						
10	PD33-PS27P	Ud	Subministrament i instal·lació d'arqueta per la connexió de sondes geotèrmicas Muovitech o equivalent, de DN 1600 per a 27 perforacions. Inclou: Col·lector DN, 27 vàlvules d'equilibrat estàtic Stad valve DN25, 27 vàlvules de tall de PE DN25, Clau de bola per emplenat, tapa de PE estanca amb junta de cautxú, replanteig, excavació amb mitjans mecànics, eliminació de les terres soltes del fons de l'excavaci, abocament i compactació del formigó en formació de solera, col·locació de l'arqueta prefabricada, connexió de tots els circuits, col·locació de la tapa.	10.987,93	1,000	10.987,93
Inclou: vàlvules d'equilibrat estàtic, vàlvules de bola, col·lector i tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat. (P - 158)						
11	PD33-PS25P	Ud	Subministrament i instal·lació d'arqueta per la connexió de sondes geotèrmicas Muovitech o equivalent, de DN 1600 per a 25 perforacions. Inclou: Col·lector DN, 25 vàlvules d'equilibrat estàtic Stad valve DN25, 25 vàlvules de tall de PE DN25, Clau de bola per emplenat, tapa de PE estanca amb junta de cautxú, replanteig, excavació amb mitjans mecànics, eliminació de les terres soltes del fons de l'excavaci, abocament i compactació del formigó en formació de solera, col·locació de l'arqueta prefabricada, connexió de tots els circuits, col·locació de la tapa.	10.272,71	1,000	10.272,71
Inclou: vàlvules d'equilibrat estàtic, vàlvules de bola, col·lector i tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat. (P - 157)						
12	PD33-PS12P	Ud	Subministrament i instal·lació d'arqueta per la connexió de sondes geotèrmicas Muovitech o equivalent, de DN 1200 per a 12 perforacions. Inclou: Col·lector DN, 12 vàlvules d'equilibrat estàtic Stad valve DN25, 12 vàlvules de tall de PE DN25, Clau de bola per emplenat, tapa de PE estanca amb junta de cautxú, replanteig, excavació amb mitjans mecànics, eliminació de les terres soltes del fons de l'excavaci, abocament i compactació del formigó en formació de solera, col·locació de l'arqueta prefabricada, connexió de tots els circuits, col·locació de la tapa.	4.958,58	1,000	4.958,58
Inclou: vàlvules d'equilibrat estàtic, vàlvules de bola, col·lector i tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat. (P - 156)						

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 26

13	PK4-LQY0	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u Fins i tot inclou part proporcional dels elements auxiliars i tots els elements per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat (P - 173)	214,49	4,000	857,96
14	FDKZHL4	u	Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 700x700mm,D400,col.mort. Fins i tot inclou part proporcional dels elements auxiliars i tots els elements per la seva correcta execució. Totalment muntat i provat (P - 14)	287,98	4,000	1.151,92
15	PEUC-51AT	u	Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat Totalment muntat i provat (P - 197)	18,97	2,000	37,94
16	PFB3-140BT	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 315, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, amb presència d'estrebada, amb reblert sobre llit de sorra de 0,15 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (P - 221)	108,61	10,000	1.086,10

TOTAL	Apartat	01.03.09.02.01.02	435.601,31
Obra	01	Pressupost B2431_10	
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)	
Títol 3	09	Instal·lacions	
Títol 4	02	Instal·lació generació d'energia	
Títol 4 (1)	01	Central de balanceig	
Apartat	03	Instal·lació hidràulica	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PFC0-NIR200	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 200 mm i 18,2 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/airi) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació.	263,75	40,000	10.550,00

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 27

		Totalment muntat i provat (P - 227)			
2	PFQ1-11CQH m	Aïllament de llana mineral de roca, per a tub de 169 de diàmetre, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,033 W/(m·K), classe de reacció al foc A1L segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt (P - 247)	90,79	40,000	3.631,60
3	PFC0-NIR160 m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 160 mm i 14,6 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aire) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat (P - 226)	172,49	180,000	31.048,20
4	PFQ0-3L7P m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 160 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (P - 242)	52,84	180,000	9.511,20
5	PFC0-NIR125 m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 125 mm i 11,4 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aire) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat (P - 225)	107,01	11,000	1.177,11
6	PFQ0-IL38 m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (P - 245)	67,51	11,000	742,61

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 28

7	PEU6-6STQ u	Dipòsit d'expansió de 150 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1", col·locat roscat (P - 194)	342,37	1,000	342,37
8	PN45-FDDO u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment Totalment muntada i provada (P - 385)	202,11	9,000	1.818,99
9	PN45-FDDN u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment Totalment muntada i provada (P - 384)	103,06	12,000	1.236,72
10	PN45-FDDL u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment Totalment muntada i provada (P - 382)	65,82	15,000	987,30
11	PN38-1189T u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1"1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment Totalment muntada i provada (P - 379)	47,63	4,000	190,52
12	PN84-DADR u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobrimet de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P - 392)	574,08	1,000	574,08
13	PN84-DAKH u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobrimet de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P - 394)	310,46	2,000	620,92
14	PN85-1117 u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment Totalment muntada i provada (P - 395)	150,25	3,000	450,75
15	PNE1-762C u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 200 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment (P - 402)	846,26	1,000	846,26
16	PNE1-763K u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment (P - 404)	406,66	2,000	813,32

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 29

17	PNE2-767Y	u	Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 4'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment	238,13	3,000	714,39
18	PEU7-ACUM	u	Totalment muntat i provat (P - 408) Subministrament i instal·lació de dipòsit d'inèrcia estratificat SL 5000 - DN65 6 bar, vertical fabricat en xapa d'acer tipus VOLTER o equivalent, amb dos discs estratificadors o sistema equivalent, disseny del dipòsit segons especificacions ÒNORM o fixtes AD, incloent totes les connexions necessàries segons norma d'obra. model: SL5000 estratificat DN65 o equivalent Dades tècniques: DM (Ø sense aïllament): 1500 MM H (altura amb aïllament classe B): 3320 Pes en buit: 780 Kg Capacitat del dipòsit: 5000 l Pressió de funcionament admissible 6 bar Temperatura de funcionament admissible 95 °C Connexions impulsíó/retorno brida 2 x DN 65/PN6 Aïllament per a dipòsits, compost per100 mil·límetres de poliuretà rígid (gruix total 100 mm). Neopor® és fruit del perfeccionament del material aïllant Styropor®. L'escuma de poliestirè s'enriqueix amb partícules de grafit que eviten la radiació tèrmica i redueixen amb això la pèrdua de calor. Eficiència energètica: B. Conductivitat tèrmica: 0,032 W/(m·K). dos discs estratificadors o sistema equivalent Inclou: sondes de temperatura, transport, descàrrega i posicionament, aïllament tèrmic, contrabrida, juntes i ferratges per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat. (P - 196) Subministrament i instal·lació d'equip de barreja d'aigua glicorada d'injecció directe per a canonada de diàmetre nominal DN80, cabal a tractar fins a 100 m3/h i una dosificació de reactiu de 19 l/h com a màxim. Inclou: Bomba dosificadora electromagnètica de membrana, amb comandament per impulsos des de comptador, amb entrada per a sensor de nivell, cabal fins a 19 l/h, pressió màxima 3 bar, alimentació elèctrica de 230 V, amb pantalla LED de 3 dígits, cos de polipropilè, capçal dosificador de PVDF, cos de vàlvules de PVDF i vàlvules de bola ceràmiques, inclòs el filtre de fons del dipòsit, la vàlvula d'injecció i els tubs d'aspiració, impulsíó i descàrrega amb ràcords de connexió, per a instal·lació mural. Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN80 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 100 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016 Dipòsit d'emmagatzematge i dosificació de productes químics, cilíndric, de simple paret, fabricat en polietilè linial de baixa densitat (LLDPE), capacitat 200 l, amb tapa roscada i amb junt d'estanquitat, inclosa cubeta de seguretat independent Sonda de nivell de flotador, amb 1 contacte NA, amb cable de 2 m de llargària, grau de protecció IP-67 Totalment muntat i provat. (P - 423) Subministrament i instal·lació de desfangador amb cos d'acer e imant, marca CALEFFI DIRTICAL model 5466 o equivalent, DN 150 Deflector de llots amb imant	4.428,09	1,000	4.428,09
19	PNP0-25LL	u	Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetre... Totalment muntat i provat. (P - 193) Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetres.. Totalment muntat i provat. (P - 186) Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1''1/4, connectat a una bateria o a un ramal. Amb els accessoris per a evitar l'obstrucció i reflux d'aigua des de la instal·lació de biomassa cap a la xarxa. Inclou filtre retenidor, vàlvula antiretorn, dues vàlvules de bola i aixeta tipus jardí poder netejar els components que siguin precisos pel manteniment. Totalment muntat i probat. (P - 1) Desconnector hidràulic 1 1/4". Desconnectador hidràulic fabricat amb llautó, connexió amb racors, amb tots els accessoris, instal·lat i muntat (P - 2) Descalcificador de cabal màxim 1,5 m3/h de diàmetre 1' amb capacitat de 12 kg, instal·lat (P - 8) Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 400 kW, amb temperatures primari: 20-15°C i secundari: 13-18°C, tipus Arsopi FH-UX30.5-S3N0-HP-RB-105 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat. (P - 356) Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsíó, rotor de 157 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, index d'eficiència mínima de la bomba (MEI)>=0.7 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 1.5 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250	1.632,93	1,000	1.632,93
20	PNE1-11MS	u		3.088,35	1,000	3.088,35
				EUR		

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 30

21	PEU3-PPR10	u	Cos d'acer pintat amb pols epoxi Connexions embridades PN 16 Acoblament amb contrabrida EN 1092-1 Amb aïllament Pressió màxima de treball: 10 bar. Rang de temperatura: 0-100 °C Capacitat de separació de partícules: fins a 5 µm Cos: acer pintat amb pólvores epoxídiques Tap superior: llautó EN 12165 CW617N Element interior: acer inoxidable EN 10088-3 (AISI 302) i PEAD Juntes hidràuliques: fibra sense amiant (tap superior) Aixeta de buidatge: llautó EN 12165 CW617N Inclou tota la ferramenta per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat. (P - 399) Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsíó i retorn format per tub PP-R RP, de 16'' 400 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 2 connexions d'entrada diàmetre 160mm DN 150, 1 connexió d'entrada diàmetre 110 DN 100 i 1 connexió de sortida diàmetre 200 mm DN200. Distància entre sortides de 30cm.	2.861,07	2,000	5.722,14
22	PEU3-PPR03	u	Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetre... Totalment muntat i provat. (P - 193) Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsíó i retorn format per tub PP-R RP, de 12'' 315 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 3 connexions diàmetre 160mm DN 150. Distància entre sortides de 30cm.	1.550,91	2,000	3.101,82
23	AIGUXAR	u	Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetres.. Totalment muntat i provat. (P - 186) Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1''1/4, connectat a una bateria o a un ramal. Amb els accessoris per a evitar l'obstrucció i reflux d'aigua des de la instal·lació de biomassa cap a la xarxa. Inclou filtre retenidor, vàlvula antiretorn, dues vàlvules de bola i aixeta tipus jardí poder netejar els components que siguin precisos pel manteniment. Totalment muntat i probat. (P - 1) Desconnector hidràulic 1 1/4". Desconnectador hidràulic fabricat amb llautó, connexió amb racors, amb tots els accessoris, instal·lat i muntat (P - 2) Descalcificador de cabal màxim 1,5 m3/h de diàmetre 1' amb capacitat de 12 kg, instal·lat (P - 8) Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 400 kW, amb temperatures primari: 20-15°C i secundari: 13-18°C, tipus Arsopi FH-UX30.5-S3N0-HP-RB-105 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat. (P - 356) Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsíó, rotor de 157 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, index d'eficiència mínima de la bomba (MEI)>=0.7 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 1.5 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250	181,69	1,000	181,69
24	BABM0140	u		157,72	1,000	157,72
25	EJ62U010	u		599,44	1,000	599,44
26	PJA4-BES07	u		8.424,12	1,000	8.424,12
27	PNH8-CHLP	u		3.897,39	1,000	3.897,39
				EUR		

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 31

(GG25), muntada entre brides (P - 419)						
28	PNL4-340120	u	Subministrament i instal·lació de conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus GRUNDFOS MAGNA 3 40-120 F o equivalent.	1.579,27	1,000	1.579,27
Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. (P - 420)						
29	PNL4-M365120	u	Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfos MAGNA3 65-120 F o equivalent.	2.394,21	2,000	4.788,42
Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot la part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per la seva instal·lació. Totalment muntada, parametritzada i provada. (P - 421)						
30	PNH8-CHLL	u	Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsíó, rotor de 114 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)>=0.7 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 2,1 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides (P - 416)	3.831,48	2,000	7.662,96

TOTAL	Apartat	01.03.09.02.01.03	110.520,68
-------	---------	-------------------	------------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	09	Instal·lacions
Títol 4	02	Instal·lació generació d'energia
Títol 4 (1)	01	Central de balanceig
Apartat	04	Obra i excavació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EY031000	u	Perforació per via humida en mur de formigó massís, de 300 mm de diàmetre fins una profunditat màxima de 35 cm, realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per pas d'instal·lacions (P - 13)	196,16	6,000	1.176,96
2	HYA010	m²	Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de calefacció. Inclou tasques de suport a l'instal·lador, tapat de forats amb morter o guix, pintat de repassos, neteja de l'obra, gestió i separació dels residus, descàrrega d'equips, emportat de tubs de sanejament, i demés tasques auxiliars per a assolir un correcte acabat de l'obra. (P - 21)	7,14	100,000	714,00
3	P221C-DYZX	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 33)	5,81	1.501,146	8.721,66
4	P2253-54SS	m3	Reblert de rasa o pou amb terres de la pròpia excavació i 30 cm de sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (P - 40)	7,24	1.451,724	10.510,48

TOTAL	Apartat	01.03.09.02.01.04	21.123,10
-------	---------	-------------------	-----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	09	Instal·lacions
Títol 4	02	Instal·lació generació d'energia
Títol 4 (1)	02	Subestació conjunta

EUR

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 32

Apartat	02	Instal·lació hidràulica
---------	----	-------------------------

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PFC0-NIR250	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 250 mm i 22,7 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat. (P - 228)	393,95	1,000	393,95
2	PFC0-NIR160	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 160 mm i 14,6 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat (P - 226)	172,49	98,000	16.904,02
3	PFC0-NIR125	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 125 mm i 11,4 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat (P - 225)	107,01	11,000	1.177,11
4	PFC0-NIR110	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre	84,70	104,000	8.808,80

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/04/26

Pàg.: 33

		110 mm i 10 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma lliça, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat (P - 224)			
5	PFC0-NIRO90 m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 90 mm i 8,2 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma lliça, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat (P - 235)	58,09	29,000	1.684,61
6	PFC0-NIRO75 m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 75x6,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 75 mm i 6,8 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma lliça, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat (P - 234)	41,22	21,000	865,62
7	PFC0-NIRO63 m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 63 mm i 5,8 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR.	32,33	6,000	193,98
EUR					

PRESSUPOST

Data: 14/04/26

Pàg.: 34

	Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma lliça, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat (P - 233)				
8	PFC0-NIRO50 m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 50 mm i 4,6 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma lliça, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat (P - 232)	23,10	50,000	1.155,00
9	PFC0-NIRO40 m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 40 mm i 3,7 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma lliça, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat (P - 231)	22,42	2,000	44,84
10	PFC0-NIRO32 m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 32 mm i 2,9 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma lliça, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració	16,74	1,000	16,74
EUR					

PRESSUPOST

Data: 14/04/26

Pàg.: 35

		Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat (P - 230)				
11	PFC0-NIRO25	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7.4 sèrie 3.2, de diàmetre 25 mm i 3,5 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió certificat segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, ref. TNIRCL2574 de la sèrie Niron de ITALSAN. (P - 229)	13,79	1,000	13,79
12	PFQ0-3L7P	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 160 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (P - 242)	52,84	98,000	5.178,32
13	PFQ0-3L35	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 140 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (P - 241)	42,07	1,000	42,07
14	PFQ0-IL38	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (P - 245)	67,51	11,000	742,61
15	PFQ0-3L33	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (P - 240)	38,68	1,000	38,68
16	PFQ0-IAI4	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 108 mm, de 42,5 mm de gruix, classe de reacció al	116,03	104,000	12.067,12

PRESSUPOST

Data: 14/04/26

Pàg.: 36

			foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt			
			Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (P - 244)			
17	PFQ0-3KH6	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	34,48	29,000	999,92
			Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (P - 239)			
18	PFQ0-3KH5	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	33,25	21,000	698,25
			Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (P - 238)			
19	PFQ0-3LAF	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	30,91	6,000	185,46
			Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (P - 243)			
20	PFQ0-3KFI	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	29,33	1,000	29,33
			Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (P - 237)			
21	PFQ0-3KFG	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	24,54	1,000	24,54
			Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (P - 236)			
22	PN45-FD6C	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment.	285,68	1,000	285,68
			Totalment muntada i provada (P - 381)			

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 37

23	PN45-FDDO	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment	202,11	4,000	808,44
			Totalment muntada i provada (P - 385)			
24	PN45-FDDN	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment	103,06	24,000	2.473,44
			Totalment muntada i provada (P - 384)			
25	PN45-FDDM	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment	85,99	7,000	601,93
			Totalment muntada i provada (P - 383)			
26	PN45-FDDL	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment	65,82	44,000	2.896,08
			Totalment muntada i provada (P - 382)			
27	PN45-FDF2	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment	52,89	20,000	1.057,80
			Totalment muntada i provada (P - 387)			
28	PN45-FDF1	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment	43,40	12,000	520,80
			Totalment muntada i provada (P - 386)			
29	PN38-118AE	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	81,82	6,000	490,92
			Totalment muntada i provada (P - 380)			
30	PN38-1189T	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1''1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	47,63	10,000	476,30
						EUR

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 38

			Totalment muntada i provada (P - 379)			
31	PN75-H9HJ	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal 100 mm i kvs=800, de 10 bar de PN, cos de fosa i servomotor de senyal de 3, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada	763,41	8,000	6.107,28
			Totalment muntada i provada (P - 388)			
32	PN84-DAKH	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriments de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P - 394)	310,46	1,000	310,46
33	PN84-DAKG	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriments de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment (P - 393)	232,89	1,000	232,89
34	PN85-I1I7	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment	150,25	6,000	901,50
			Totalment muntada i provada (P - 395)			
35	PN85-JU6Y	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment	97,34	4,000	389,36
			Totalment muntada i provada (P - 397)			
36	PN85-JU6V	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2''1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment	64,77	4,000	259,08
			Totalment muntada i provada (P - 396)			
37	PN85-JU6Z	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment	45,63	1,000	45,63
			Totalment muntada i provada (P - 398)			
38	PNE1-763K	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment (P - 404)	406,66	1,000	406,66
39	PNE1-762B	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment (P - 401)	269,51	1,000	269,51
40	PNE2-767Y	u	Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 4'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment	238,13	6,000	1.428,78
			Totalment muntat i provat (P - 408)			
41	PNE2-766Y	u	Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment	141,97	4,000	567,88
			Totalment muntat i provat (P - 407)			
42	PNE2-766S	u	Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2''1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment	73,86	4,000	295,44
			Totalment muntat i provat (P - 406)			EUR

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 39

43	PNE2-I5PT	u	Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment	47,87	4,000	191,48
44	KN912167	u	Totalment muntat i provat (P - 409) Subministrament i instal·lació de vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment	139,44	6,000	836,64
45	PJA4-BES08	u	Totalment muntada i provada (P - 22) Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 130 kW, amb temperatures primari: 5-10°C i secundari: 12-7°C, tipus Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HP-RB-99 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.	3.968,51	1,000	3.968,51
46	PJA4-BES02	u	(P - 357) Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 75 kW, amb temperatures primari: 47-42°C i secundari: 45-40°C, tipus Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-33 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.	2.347,70	1,000	2.347,70
47	PJA4-BES03	u	(P - 351) Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 100 kW, amb temperatures primari: 75-70°C i secundari: 60-70°C, tipus ArsopiFH-LX00.5-S3N0-HJ-RB-23 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.	1.792,09	1,000	1.792,09
48	PJA4-BES04	u	(P - 352) Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 280 kW, amb temperatures primari: 5-10°C i secundari: 12-7°C, tipus Arsopi FH-RX10.5-S3N0-HP-RB-143 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.	5.917,98	1,000	5.917,98
			(P - 353)			

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 40

49	PJA4-BES05	u	Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 160 kW, amb temperatures primari: 47-42°C i secundari: 40-45°C, tipus Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-63 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.	3.035,52	1,000	3.035,52
50	PJA4-BES06	u	(P - 354) Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 50 kW, amb temperatures primari: 75-70°C i secundari: 60-70°C, tipus Arsopi FH-RX00.5-S3N0-HG-TN-47 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.	1.394,68	1,000	1.394,68
51	PEUC-51AT	u	(P - 355) Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre, roscat	18,97	30,000	569,10
52	PEU7-ACUM	u	Totalment muntat i provat (P - 197) Subministrament i instal·lació de dipòsit d'inèrcia estratificat SL 5000 - DN65 6 bar, vertical fabricat en xapa d'acer tipus VOLTER o equivalent,amb dos discs estratificadors o sistema equivalent, disseny del dipòsit segons especificacions ÒNORM o fixes AD, incloent totes les connexions necessàries segons norma d'obra. model: SL5000 estratificat DN65 o equivalent Dades tècniques: DM (Ø sense aïllament): 1500 MM H (altura amb aïllament classe B): 3320 Pes en buit: 780 Kg Capacitat del dipòsit: 5000 l Pressió de funcionament admissible 6 bar Temperatura de funcionament admissible 95 °C Connexions impulsíu/retorno brida 2 x DN 65/PN6 Aïllament per a dipòsits, compost per100 mil·límetres de poliuretà rígíd (gruix total 100 mm). Neopor® és fruit del perfeccionament del material aïllant Styropor®. L'escuma de poliestirè s'enriqueix amb partícules de grafit que eviten la radiació tèrmica i redueixen amb això la pèrdua de calor. Eficiència energètica: B. Conductivitat tèrmica: 0,032 W/(m·K). dos discs estratificadors o sistema equivalent Inclou: sondes de temperatura, transport, descàrrega i posicionament, aïllament tèrmic, contrabrida, juntes i ferratges per la seva instal·lació.	4.428,09	2,000	8.856,18
53	PEU7-6RV0	u	Totalment muntat i provat. (P - 196) Subministrament i instal·lació de dipòsit d'inèrcia, VOLTER o equivalent,d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior d'alumini, de 500 l de capacitat de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2'', de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Dades tècniques:	1.791,74	1,000	1.791,74

PRESSUPOST

Data: 14/04/26

Pàg.: 41

54	PNP0-25LL	u	DM (Ø sense aïllament): 750 mm H (altura amb aïllament classe B): 1630 mm Pes en buit: 62 Kg Capacitat del dipòsit: 500 l Pressió de funcionament admissible 6 bar Temperatura de funcionament admissible 95 °C Aïllament per a dipòsits, compost per100 mil·límetres de poliuretà rígid (gruix total 100 mm). Neopor® és fruit del perfeccionament del material aïllant Styropor®. L'escuma de poliestirè s'enriqueix amb partícules de grafit que eviten la radiació tèrmica i redueixen amb això la pèrdua de calor. Eficiència energètica: B. Conductivitat tèrmica: 0,032 W/(m·K). dos discs estratificadors o sistema equivalent	1.632,93	1,000	1.632,93
			Inclou: sondes de temperatura, transport, descàrrega i posicionament, aïllament tèrmic, contrabrida, juntes i ferratges per la seva instal·lació.			
			Totalment muntat i provat. (P - 195)			
			Subministrament i instal·lació d'equip de barreja d'aigua glicorada d'injecció directe per a canonada de diàmetre nominal DN80, cabal a tractar fins a 100 m3/h i una dosificació de reactiu de 19 l/h com a màxim.			
55	BJ6E-AGLICO	l	Inclou: Bomba dosificadora electromagnètica de membrana, amb comandament per impulsos des de comptador, amb entrada per a sensor de nivell, cabal fins a 19 l/h, pressió màxima 3 bar, alimentació elèctrica de 230 V, amb pantalla LED de 3 dígits, cos de polipropilè, capçal dosificador de PVDF, cos de vàlvules de PVDF i vàlvules de bola ceràmiques, inclòs el filtre de fons del dipòsit, la vàlvula d'injecció i els tubs d'aspiració, impulsió i descàrrega amb ràcords de connexió, per a instal·lació mural.	2,81	10.000,000	28.100,00
			Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN80 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 100 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016			
			Dipòsit d'emmagatzematge i dosificació de productes químics, cilíndric, de simple paret, fabricat en polietilè linial de baixa densitat (LLDPE), capacitat 200 l, amb tapa roscada i amb junt d'estanquitat, inclosa cubeta de seguretat independent			
			Sonda de nivell de flotador, amb 1 contacte NA, amb cable de 2 m de llargària, grau de protecció IP-67			
56	PNE1-11MS	u	Totalment muntat i provat. (P - 423)	3.088,35	2,000	6.176,70
			Solució anticongelant aigua-monoetilenglicol, concentració d'anticongelant pur del 10%, per a reomplert de circuit d'instal·lació de geotèrmia. (P - 3)			
57	PEU3-PPR01	u	Subministrament i instal·lació de desfangador amb cos d'acer e imant, marca CALEFFI DIRTICAL model 5466 o equivalent, DN 150	1.075,05	6,000	6.450,30
			Deflector de llots amb imant Cos d'acer pintat amb pols epoxi Connexions embridades PN 16 Acoblament amb contrabrida EN 1092-1 Amb aïllament Pressió màxima de treball: 10 bar. Rang de temperatura: 0-100 °C Capacitat de separació de partícules: fins a 5 µm Cos: acer pintat amb pólvores epoxídiques			
			Inclou tota la ferramenta per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat. (P - 399)			
			Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 10'' 250 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 1 connexió d'entrada diàmetre 160mm DN 150 i 2 connexions de sortida diàmetre 110 mm DN 100. Distància entre sortides de 30cm.			
58	PEU3-PPR02	u	Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetres.. Totalment muntat i provat. (P - 184)	1.105,95	2,000	2.211,90
			Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 10'' 250 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 1 connexions d'entrada diàmetre 160mm DN150 i 1 connexion de sortida diàmetre 125mm DN 125 i 1 connexió de sortida diàmetre 90mm DN80. Distància entre sortides de 30cm.			
59	PEU3-PPR03	u	Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetres.. Totalment muntat i provat. (P - 185)	1.550,91	2,000	3.101,82
			Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 12'' 315 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 3 connexions diàmetre 160mm DN 150. Distància entre sortides de 30cm.			
60	PEU3-PPR04	u	Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetres.. Totalment muntat i provat. (P - 186)	1.009,13	1,000	1.009,13
			Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 10'' 250 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 1 connexió d'entrada diàmetre 125 mm DN 125 i 2 connexions de sortida diàmetre 110mm DN100. Distància entre sortides de 30cm.			
61	PEU3-PPR05	u	Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetres.. Totalment muntat i provat. (P - 187)	1.116,25	1,000	1.116,25
			Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 10'' 250 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 3 connexions diàmetre 125 DN 125. Distància entre sortides de 30cm.			
62	PEU3-PPR06	u	Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació Totalment muntat i provat. (P - 188)	685,71	2,000	1.371,42
			Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 8'' 200 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 3 connexions diàmetre 110 DN 100. Distància entre sortides de 30cm.			
63	PEU3-PPR07	u	Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetre.. Totalment muntat i provat. (P - 189)	1.025,61	2,000	2.051,22
			Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 8'' 200 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 1 connexió d'entrada diàmetre 125mm DN 125, 1 connexió de sortida diàmetre 110mm DN100 i 1 connexií de sortida diàmetre 75 DN 65. Distància entre sortides de 30cm.			
64	PEU3-PPR08	u	Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetres.. Totalment muntat i provat. (P - 190)	1.025,61	2,000	2.051,22
			Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 8'' 200 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 1 connexió d'entrada diàmetre 125mm DN 125, 1 connexió de sortida diàmetre 110mm DN100 i 1 connexió de sortida diàmetre 75 DN 65. Distància entre sortides de 30cm.			

PRESSUPOST

Data: 14/04/26

Pàg.: 42

57	PEU3-PPR01	u	Tap superior:llautó EN 12165 CW617N Element interior: acer inoxidable EN 10088-3 (AISI 302) i PEAD Juntes hidràuliques: fibra sense amiant (tap superior) Aixeta de buidatge: llautó EN 12165 CW617N	1.075,05	6,000	6.450,30
			Inclou tota la ferramenta per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat. (P - 399)			
			Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 10'' 250 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 1 connexió d'entrada diàmetre 160mm DN 150 i 2 connexions de sortida diàmetre 110 mm DN 100. Distància entre sortides de 30cm.			
			Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetres.. Totalment muntat i provat. (P - 184)			
58	PEU3-PPR02	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 10'' 250 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 1 connexions d'entrada diàmetre 160mm DN150 i 1 connexion de sortida diàmetre 125mm DN 125 i 1 connexió de sortida diàmetre 90mm DN80. Distància entre sortides de 30cm.	1.105,95	2,000	2.211,90
			Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetres.. Totalment muntat i provat. (P - 185)			
59	PEU3-PPR03	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 12'' 315 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 3 connexions diàmetre 160mm DN 150. Distància entre sortides de 30cm.	1.550,91	2,000	3.101,82
			Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetres.. Totalment muntat i provat. (P - 186)			
60	PEU3-PPR04	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 10'' 250 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 1 connexió d'entrada diàmetre 125 mm DN 125 i 2 connexions de sortida diàmetre 110mm DN100. Distància entre sortides de 30cm.	1.009,13	1,000	1.009,13
			Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetres.. Totalment muntat i provat. (P - 187)			
61	PEU3-PPR05	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 10'' 250 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 3 connexions diàmetre 125 DN 125. Distància entre sortides de 30cm.	1.116,25	1,000	1.116,25
			Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació Totalment muntat i provat. (P - 188)			
62	PEU3-PPR06	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 8'' 200 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 3 connexions diàmetre 110 DN 100. Distància entre sortides de 30cm.	685,71	2,000	1.371,42
			Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetre.. Totalment muntat i provat. (P - 189)			
63	PEU3-PPR07	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 8'' 200 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 1 connexió d'entrada diàmetre 125mm DN 125, 1 connexió de sortida diàmetre 110mm DN100 i 1 connexií de sortida diàmetre 75 DN 65. Distància entre sortides de 30cm.	1.025,61	2,000	2.051,22
			Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetres.. Totalment muntat i provat. (P - 190)			
64	PEU3-PPR08	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 8'' 200 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 1 connexió d'entrada diàmetre 125mm DN 125, 1 connexió de sortida diàmetre 110mm DN100 i 1 connexió de sortida diàmetre 75 DN 65. Distància entre sortides de 30cm.	1.025,61	2,000	2.051,22
			Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetres.. Totalment muntat i provat. (P - 191)			

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 43

		instal·lació, termòmetre... Totalment muntat i provat. (P - 190)				
64	PEU3-PPR08	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 6'' 160 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 2 connexions d'entrada diàmetre 90mm DN 80, 1 connexió de sortida diàmetre 63mm DN50. Distància entre sortides de 30cm.	560,05	2,000	1.120,10
		Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetre... Totalment muntat i provat. (P - 191)				
65	PEU3-PPR09	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 8'' 200 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 1 connexió d'entrada diàmetre 110 DN 100, una connexió de sortida diàmetre 90 DN 80 i 1 connexió de sortida diàmetre 75 DN 65. Distància entre sortides de 30cm.	712,49	2,000	1.424,98
		Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetre... Totalment muntat i provat. (P - 192)				
66	PNH8-CHLL	u	Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsíó, rotor de 114 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)>=0.7 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 2,1 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides (P - 416)	3.831,48	4,000	15.325,92
67	PNL4-340120	u	Subministrament i instal·lació de conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus GRUNDFOS MAGNA 3 40-120 F o equivalent.	1.579,27	1,000	1.579,27
		Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. (P - 420)				
68	PNH8-CGS1	u	Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsíó, rotor de 74 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)>=0.7 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 1,1 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides (P - 415)	3.259,67	1,000	3.259,67
69	PNH8-CHLM	u	Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsíó, rotor de 120 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)>=0.7 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 4 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides (P - 417)	4.266,91	1,000	4.266,91
70	PNH8-CHLN	u	Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsíó, rotor de 114 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)>=0.7 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 3 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides (P - 418)	3.831,48	1,000	3.831,48
71	ENSM55	u	La vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli EVOPICV sèrie 94 - 2 1/2'' 30.000 l/h - 132,09 gpm garanteix el cabal constant estabilitzant la pressió diferencial i realitza el control incloent l' actuador. EVOPICV 94 és una vàlvula d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena autoritat, independent de la pressió (amb un PN de 16 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb ajust de cabal a l'actuador	3.880,50	1,000	3.880,50

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 44

			intel·ligent amb interfície per l'usuari, regulador de pressió diferencial integrat i funció de vàlvula de control amb l'ACTUADOR INCLÒS CONFIGURABLE ON-OFF o PROPORCIONAL (0-10V) que permet una potència tèrmica òptima de modulació. S'instal·larà tarada a 21.551 l/h. Incorpora ports de lectura de pressió. Inclou un casc aïllant s/RITE amb tancament velcro. (P - 12)			
72	ENSM30	u	La vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli EVOPICV sèrie 94 - 2 1/2'' 30.000 l/h - 132,09 gpm garanteix el cabal constant estabilitzant la pressió diferencial i realitza el control incloent l' actuador. EVOPICV 94 és una vàlvula d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena autoritat, independent de la pressió (amb un PN de 16 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb ajust de cabal a l'actuador intel·ligent amb interfície per l'usuari, regulador de pressió diferencial integrat i funció de vàlvula de control amb l'ACTUADOR INCLÒS CONFIGURABLE ON-OFF o PROPORCIONAL (0-10V) que permet una potència tèrmica òptima de modulació. S'instal·larà tarada a 21.551 l/h. Incorpora ports de lectura de pressió. Inclou un casc aïllant s/RITE amb tancament velcro. (P - 11)	2.519,25	2,000	5.038,50
73	EN94FL	u	La vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli EVOPICV sèrie 94 - 2'' 20.000 l/h - 88,06 gpm garanteix el cabal constant estabilitzant la pressió diferencial i realitza el control incloent l' actuador. EVOPICV 94 és una vàlvula d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena autoritat, independent de la pressió (amb un PN de 16 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb ajust de cabal a l'actuador intel·ligent amb interfície per l'usuari, regulador de pressió diferencial integrat i funció de vàlvula de control amb l'ACTUADOR INCLÒS CONFIGURABLE ON-OFF o PROPORCIONAL (0-10V) que permet una potència tèrmica òptima de modulació. Incorpora ports de lectura de pressió. S'instal·larà tarada a 17.241. Incorpora ports de lectura de pressió. Inclou un casc aïllant s/RITE amb tancament velcro. (P - 10)	2.045,25	2,000	4.090,50
74	EN83HP	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli EVOPICV-R sèrie 83 - 1 1/2'' 9.000 l/h - 39,63 gpm que garanteix el cabal constant estabilitzant la pressió diferencial i realitza el control incloent l' actuador. EVOPICV-R 83 és una vàlvula d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena autoritat, independent de la pressió (amb un PN de 16 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb volant extern d'ajust de cabal, regulador de pressió diferencial integrat i funció de vàlvula de control. Inclou 'ACTUADOR ON-OFF o PROPORCIONAL (0-10V). Permet una potència tèrmica òptima de modulació gràcies a la bola caracteritzada per acomodar diverses opcions d'actuadors Pettinaroli. L'ajust de cabal és accessible externament en la part superior de l'eix. S'instal·larà tarada a 8.620l/h. Incorpora ports de lectura de pressió. Inclou un casc aïllant s/RITE amb tancament velcro. Totalment muntada i provada (P - 9)	1.083,10	1,000	1.083,10

TOTAL	Apartat	01.03.09.02.02.02	200.914,84
Obra	01	Pressupost B2431_10	
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)	
Títol 3	09	Instal·lacions	
Títol 4	02	Instal·lació generació d'energia	
Títol 4 (1)	02	Subestació conjunta	
Apartat	03	Ventilació	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PEM5-ASU25	u	Subministrament i instal·lació d'extractors helicoidals murals, amb certificació ATEX 2G o 2D i motors Ex db, model HC/ATEX-25-4T/H/2G EX DB o similar. Extractors helicoidals murals i certificació ATEX 2G o 2D amb motor antideflagrant Ex db, seguretat augmentada Ex eb o protecció per envoltament Ex tb, per a treballar en atmosferes explosives de gas o pols.	1,833.43	1,000	1.833,43

EUR

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 45

			Ventilador: • Hèlix en fosa d'alumini. • Direcció aire motor-hèlix. • Premsaestopes antiespurnes inclòs. • Reixeta de protecció contra contactes segons norma UNE-EN ISO 12499 inclosa en els models 25 a 63. La resta de models com accessori. • Marc suport en planxa d'acer, amb banda d'alumini a la zona de l'hèlix segons norma EN 14986. • Marcatge estàndard amb motor antideflaquant (Ex db): II 2G Ex h IIB T4 Gb. • Marcatge estàndard amb motor de seguretat augmentada (Ex eb): II 2G Ex h IIB T3 Gb. • Marcatge estàndard amb motor per a pols (Ex tb): II 2D Ex h IIIC T135 °C Db. Motor: • Motors classe F amb rodaments a boles i certificació ATEX antideflaquant Ex db, seguretat augmentada Ex eb o protecció per envolvent Ex tb. • Trifàsic 230/400 V 50 Hz (fins a 4 kW) i 400/690 V 50 Hz (potències superiors a 4 kW). • Temperatura de treball: -20 °C +40 °C. Acabat: • Anticorrosiu amb pintura ATEX, lliure de components fèrrics, en resina de polièster polimeritzada a 190 °C, prèviament desgreixada amb un tractament nanotecnològic lliure de fosfats. Sota comanda: • Motors amb PTC incorporada. • Bobinats especials per a diferents tensions i freqüències. • Construcció ATEX per a pols inflamable. • Ventilador ATEX de major protecció que el marcat estàndard. • Extractors amb motor de 2 velocitats. • Motors monofàsics antideflaquants Ex db.			
			Inclou la part proporcional de suportació i elements necessaris per la seva instal·lació.			
2	EE51MS10	m2	Totalment muntat i provat. (P - 183) Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), tipus CLIMAVER A1 APTA o equivalent, segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 20300 de la serie Conductes Climaver d'ISOVE , muntat encastat en el cel ras Inclou part proporcional de supotació i mitjans auxiliars. Totalment muntat i provat. (P - 5)	82,60	5,000	413,00

TOTAL	Apartat	01.03.09.02.02.03	2.246,43
Obra	01	Pressupost B2431_10	
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)	
Títol 3	09	Instal·lacions	
Títol 4	02	Instal·lació generació d'energia	
Títol 4 (1)	02	Subestació conjunta	
Apartat	04	Suportació	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P442-DG2O	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 85)	2,37	4.560,000	10.807,20

EUR

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 46

2	P442-DG2P	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 86)	2,45	203,000	497,35
3	P442-DFZI	kg	Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 83)	2,35	160,000	376,00

TOTAL	Apartat	01.03.09.02.02.04	11.680,55
Obra	01	Pressupost B2431_10	
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)	
Títol 3	09	Instal·lacions	
Títol 4	02	Instal·lació generació d'energia	
Títol 4 (1)	05	Fontaneria	
Apartat	01	Distribució d'aigua	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PFC0-4HZM	m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Marca i model: Italsan Monocapa PP-R o equivalent aprovat per la DF CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (P - 223)	4,83	25,000	120,75
2	PN38-HDRB	u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 378)	11,30	1,000	11,30
3	PJ2Z2-3ECI	u Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2'' per a maniguets, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1/2'' CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 349)	17,86	1,000	17,86
4	PJ2Z3-3ECL	u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2'' CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 350)	15,11	1,000	15,11
5	PJM1-Z002	u ZF01. Tanca normalitzada per a ninxol a façana, per a instal·lació de comptador d'aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur. Inclou l'equipament interior Dimensions i components segons companyia d'aigües. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 358)	171,01	1,000	171,01

TOTAL	Apartat	01.03.09.02.05.01	336,03
Obra	01	Pressupost B2431_10	
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)	

EUR

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 47

Titul 3	09	Instal·lacions
Titul 4	02	Instal·lació generació d'energia
Titul 4 (1)	05	Fontaneria
Apartat	03	Sanejament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD54-10N2U	u	Bonera sifònica d'acer inoxidable de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3, col·locada fixacions mecàniques CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT. (P - 159)	97,98	8,000	783,84
2	PD781-EUV1	m	Clavegueró amb Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 110, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (P - 162)	52,30	70,000	3.661,00
3	PD7E-49B9	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (P - 163)	41,73	25,000	1.043,25
4	PD18-8D50	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (P - 153)	25,73	5,000	128,65
5	PD1A-F121	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (P - 154)	19,26	50,000	963,00
6	PNP0-55C6M	u	Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de polietilè de 540 l, d'entrada al dipòsit 100 mm, de sortida al dipòsit 63, boca de registre 500x600 mm, 2 bombes amb kit de descàrrega, quadre elèctric i boies de nivell, monocal, pas útil màxim de sòlids 50 mm trifàsic de 400 V i 1,5 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntada superficialment. Article: ref. Sanir 22-200 DW/A 200 TPC de la sèrie SANIRELEV 22 de l'empresa EBARA PUMPS IBERIA SA (P - 424)	6.735,43	1,000	6.735,43
7	PFB3-143G3	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis	21,22	40,000	848,80

EUR

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 48

en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (P - 222)
--

TOTAL	Apartat	01.03.09.02.05.03	14.163,97
Obra	01	Pressupost B2431_10	
Capitol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)	
Títol 3	09	Instal·lacions	
Títol 4	02	Instal·lació generació d'energia	
Títol 4 (1)	06	Electricitat	
Apartat	00	Notes	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG1D-Z001	u			
		Notes els capítols d'electricitat i enllumenat. Totes les partides del capítol inclouen: · control de la recepció en obra d'equips i materials, control d'execució de la instal·lació i control de la instal·lació acabada, comprovació de funcionament, control de qualitat, posta en marxa · bancades, estructures de suport i elements antivibradors · les ajudes de paletaeria Es tindran en compte les següents indicacions: · qualsevol proposta o canvi que l'empresa adjudicatària faci sobre l'enllumenat ha d'anar acompanyat d'un estudi lumínic, i la proposta ha de ser aprovada per la DF · cablejat sobre safata i canal RZ1-K (AS) · cablejat en tub H07Z1-K (AS) · el cablejat d'elements de seguretat amb cablejat RZ1-K (AS+) · als quadres elèctrics s'identificaran totes les línies elèctriques · el cablejat situat en safates s'instal·la de forma ordenada, en la mesura del possible en una sola capa, quan no sigui possible es recollirà el cablejat formant grups amb el mínim de circuits possibles. · les safates són perforades, i si són compartides amb instal·lacions de telecomunicacions o control són de doble compartiment · cables i canalitzacions lliures d'halogen, amb materials compatibles per a locals de públic concurrència · les connexions entre els elèctrodes de la posta a terra i amb l'estructura es realitzaran amb soldadura aluminotèrmica Qualsevol canvi ha de ser aprovats per la DF.	0,00	0,000	0,00

(P - 258)

TOTAL	Apartat	01.03.09.02.06.00	0,00
Obra	01	Pressupost B2431_10	
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)	
Titul 3	09	Instal·lacions	
Titul 4	02	Instal·lació generació d'energia	

EUR

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 49

Títol 4 (1)		06	Electricitat		
Apartat		01	Instal·lació enllaç		

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG19-Z001	u	Caixa seccionament CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 256)	305,57	1,000	305,57
2	PG19-DGH6	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 255)	169,88	1,000	169,88
3	PG1D-H9W7	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 257)	418,76	1,000	418,76
4	PG4M-DRD0	u	Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 100 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (P - 309)	32,65	6,000	195,90
5	PG33-E451	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (P - 266)	28,51	10,000	285,10

TOTAL	Apartat	01.03.09.02.06.01	1.375,21
-------	---------	-------------------	----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Titol 3	09	Instal·lacions
Titol 4	02	Instal·lació generació d'energia
Titol 4 (1)	06	Electricitat
Apartat	02	Quadres elèctrics
Titol 4 (2)	01	Subquadre general subestació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG10-J1ZQ	u	Subministrament i instal·lació d'armari de peu per a quadre de distribució elèctrica, de cos de planxa d'acer acabat pintat al forn i porta metàl·lica opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 630 A, de dimensions aproximades de 1850x700x400 mm, aïllament elèctric classe I i grau de protecció IP55 i IK10, col·locat. Inclou: 4 ut Obturador 24M amb pretall cada 1/2M 2 joc Muntants per a armaris univers de 1350 mm. d'altura 1 ut Armari Univers metàl·lic, IP55, classe II 1400x800x275 mm	4.045,60	1,000	4.045,60

EUR

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 50

			1 ut Kit tapa cega, 250X150 mm, per a armaris Univers			
			1 ut Kit per a borns, 500X150mm, 26 mòduls, per a armaris Univers			
			1 joc Kit tapa cega extrem, 500X75 mm, per a armaris Univers			
			1 ut Enbarrat tetrapolar, 400A, per a armaris Univers			
			1 joc Kit tapa cega extrem, 250X75 mm, per a armaris Univers			
			1 ut Kit de muntatge int.automàtic P630, 450x250 mm, armaris univers			
			1 ut Kit per a aparellatge modular, 500X450 mm, 3X24 mòduls, per a armaris Univers			
			1 ut Kit d' equipament per apartamenta modular 2x24mòd. 300x500mm, univers			
			1 ut Kit int.aut. x160 amb/sense bloc dif. mando dir./rot, 300x500mm, Univers			
			1 ut Kit int.aut. x160 amb/sense bloc dif. mando dir./rot, 300x250mm, Univers			
			(P - 249)			
2	PG4A-EOY3	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment (P - 299)	5.200,39	1,000	5.200,39
3	PG4A-EOR3	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic per a interruptors fins a 250 A, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment (P - 297)	1.394,82	1,000	1.394,82
4	PG4A-EOR7	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 18 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2 CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (P - 298)	829,35	2,000	1.658,70
5	PG4B-DWZU	u	Subministrament i instal·lació de relé d'emissió per interruptors magnetotèrmics comptacate o caixa emotllada, totalment muntat i provat (P - 302)	254,53	2,000	509,06
6	PG4F-HG01	u	Portafusibles seccionables L38 1P+N 20A 500V Marca i model: Hager, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (P - 305)	38,87	2,000	77,74
7	PG4B-DWZI	u	Subministrament i instal·lació de relé diferencial, de sensibilitat regulable de 0,03 a 10A, temporitzat. Tipus Hager ref. HR510 o equivalent. (P - 301)	546,96	3,000	1.640,88
8	PG4B-DX0E	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 303)	237,08	3,000	711,24
9	PG4B-DWYQ	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (P - 300)	235,22	1,000	235,22
10	PG4B-DX3H	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test	94,50	3,000	283,50

EUR

PRESSUPOST

			incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 304)			
11	PG47-EMPY	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 291)	74,19	7,000	519,33
12	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (P - 288)	41,89	3,000	125,67
13	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (P - 289)	42,39	1,000	42,39
14	PG4H-AJQU	u	Subministrament i instal·lació de protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. S'inclouen elements complementaris de protecció en cas d'actuar, d'acord al manual de muntatge de l'equip. (P - 307)	212,78	1,000	212,78
15	PG4O-3AQS	u	Subministrament i muntatge de transformador d'intensitat per a diferencials circular de 70 mm de diàmetre. Tipus Hager ref. HR702 o equivalent. (P - 310)	152,04	2,000	304,08
16	PGB0-H82U	u	Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 75,0 kVAr de potència reactiva, de 3 etapes 15+2x30 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de protecció IP-21, muntada superficialment (P - 318)	2.048,94	1,000	2.048,94

TOTAL	Títol 4 (2)	01.03.09.02.06.02.01	19.010,34
-------	-------------	----------------------	-----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	09	Instal·lacions
Títol 4	02	Instal·lació generació d'energia
Títol 4 (1)	06	Electricitat
Apartat	02	Quadres elèctrics
Títol 4 (2)	02	Subquadre Sala Central

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PG10-J1HG	u			
		Subministrament i instal·lació d'armari de peu per a quadre de distribució elèctrica, de cos de planxa d'acer acabat pintat al forn i porta metàl·lica opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 400 A, de dimensions aproximades de 1250x990x270mm , aïllament elèctric classe I i grau de protecció IP55 i IK10, col·locat. Inclou: 2 ut Transformador diferencial circular de 35 mm de diàmetre 4 ut Obturador 24M amb precorts cada 1/2 M per a tapes metàl·liques 1 joc Realç per a carril DIN 1 ut Fons per a armaris quadro4 de 620 mm d'ample i 1200 mm d'alt	3.908,29	1,000	3.908,29

PRESSUPOST

		1 ut Porta opaca per a armaris quadro4 de 1200x620 mm 1 ut Panell superior i inferior per a armaris quadro4 de 620 mm ample, IP40 4 ut Kit equip. 150x600 mm, per a aparellatge modular, 24M, per a arm. quadro4/5/Plus 1 ut Perfil DIN regulable i inclinable, 150x500mm ample, per a armaris quadro4/5/plus 1 ut Tapa cega fixa de 200x600 mm per a armaris quadro4/5/Plus 2 ut Tapa cega fixa de 50x600 mm per a armaris quadro4/5/Plus 1 ut Fons per a armaris quadro4 de 370 mm d'ample i 1200 mm d'alt 1 ut Porta opaca per a armaris quadro4 de 1200x370 mm 1 ut Panell superior i inferior per a armaris quadro4 de 370 mm ample, IP40 1 ut Kit d'associació horitzontal de 2 armaris quadro4 de 1200 mm d'alt 1 ut Kit equip. vert. 300x350 mm, int. x160, comandament directe, arm. Q4/5/Plus, classe I 1 ut Interruptor automàtic de caixa modelada x160, 4P4D, 40kA, 160A,TM Regulable/Fix 2 ut Suport platines per a embarrat escalonat 400A per a armaris quadro4/5/Plus 1 ut Pantalla protecció 620 mm embarrat escalonat 400A, per a arm. quadro4/5/Plus 2 ut Suport de fixació universal 250 mm d'ample, per a armaris quadro4/5 2 ut Platina de coure perforada M6 1000x20x5 mm, per a armaris quadro4/5/Plus 1 ut Kit equip. 150x350 mm, per a aparellatge modular, 10M, per a arm. quadro4/5/Plus 1 ut Tapa cega fixa de 200x350 mm per a armaris quadro4/5/Plus 1 ut Tapa cega fixa de 400x350 mm per a armaris quadro4/5/Plus 1 ut Tapa cega fixa de 150x350 mm per a armaris quadro4/5/Plus 1 joc Joc dos panells laterals per a armari quadro4 de 1200 mm alt			
--	--	---	--	--	--

			(P - 248)			
2	PG4A-EOR3	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic per a interruptors fins a 250 A, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment (P - 297)	1.394,82	1,000	1.394,82
3	PG47-EMNG	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 290)	184,38	2,000	368,76
4	PG4B-DWZU	u	Subministrament i instal·lació de relé d'emissió per interruptors magnetotèrmics comptacate o caixa emotllada, totalment muntat i provat (P - 302)	254,53	2,000	509,06
5	PG4B-DWYQ	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (P - 300)	235,22	4,000	940,88
6	PG4B-DX3H	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 304)	94,50	5,000	472,50

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 55

19	PHP0-AZY0	u	Projector d'alumini superficial, amb # leds, de 16 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat superficialment (P - 348)	105,46	17,000	1.792,82
----	-----------	---	--	--------	--------	----------

TOTAL	Apartat	01.03.09.02.06.03	35.016,92
-------	---------	-------------------	-----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	09	Instal·lacions
Títol 4	02	Instal·lació generació d'energia
Títol 4 (1)	06	Electricitat
Apartat	04	Presa de terra i parallamps
Títol 4 (2)	01	Pressa de terra general

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PG13-E31M	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 254)	36,31	1,000	36,31
2	PG42-Z001	u	Barra queipotencial amb aïlladors. Pont de comprovació, desconnexió i compensació del potencial per a sistemes de posada a terra. Es pot instal·lar en arquetes de registre, o fixades directament a paret. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (P - 287)	113,78	1,000	113,78
3	PG3B-E7E7	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (P - 286)	14,38	125,000	1.797,50
4	PGD4-614N	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 321)	50,63	1,000	50,63
5	PD33-Z001	u	Pericó prefabricat de polipropilè de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat sobre llit de grava drenant de 20 cm de gruix CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 155)	74,47	1,000	74,47
6	PG3B-E7E6	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (P - 285)	9,95	10,000	99,50
7	PGD1-E3BT	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 320)	36,36	5,000	181,80

TOTAL	Títol 4 (2)	01.03.09.02.06.04.01	2.353,99
-------	-------------	----------------------	----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	09	Instal·lacions
Títol 4	02	Instal·lació generació d'energia

EUR

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 56

Títol 4 (1)	06	Electricitat
Apartat	04	Presa de terra i parallamps
Títol 4 (2)	02	Xarxa equipotencial

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PG35-Z001	m	Posada a terra dels elements metàl·lics de la construcció (per eliminació de càrregues d'electricitat estàtica i corrents de defecte) com ara: mobiliari i xassís equips, conductes i canonades metàl·liques, safates metàl·liques, estructura de fals sostre o terra tècnnic (connectada per dos punts diferents com a mínim), estructura d'ascensor, estructures metàl·liques, suportació de instal·lacions, dipòsits i acumuladors, portes metàliques, estanteries metàlique, qualsevol massa susceptible de quedar en tensió, fins i tot conductors protecció i d'unió equipotencial formada per cables de designació H07Z1-K (AS) Type 2 de 2,5mm2 (si tenen algun tipus de protecció mecànica, com tub corrugat) o 4mm2 si no tenen cap tipus de protecció mecànica. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (P - 283)	1,47	100,000	147,00
---	-----------	---	---	------	---------	--------

TOTAL	Títol 4 (2)	01.03.09.02.06.04.02	147,00
-------	-------------	----------------------	--------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	09	Instal·lacions
Títol 4	02	Instal·lació generació d'energia
Títol 4 (1)	06	Electricitat
Apartat	10A	Mitja tensió i estació transformadora
Títol 4 (2)	01	Local Transformador

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PGH1-HB1T	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb funció de protecció amb interruptor automàtic, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 630 A, intensitat de curta durada admissible 20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (connectat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament manual, amb un interruptor automàtic de tall omnipolar en buit en sèria amb el seccionador, amb captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les, instal·lada i amb la totalitat de les connexions fetes CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 330)	12.067,68	1,000	12.067,68
2	PGH1-HB15	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb funció de línia, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 630 A, intensitat de curta durada admissible 20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (connectat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament manual, amb captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les, instal·lada i amb la totalitat de les connexions fetes CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 327)	3.783,94	1,000	3.783,94
3	PGK1-Z002	u	Instal·lació pont de MT 18/30 kV 3x1x150mm a interior de CM amb dos acabament endollables Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1.382,18	1,000	1.382,18

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 57

			Inclou inclou subministrament i col·locació. (P - 339)			
4	PGG1-HABB	u	Transformador trifàsic de distribució secundària, del tipus submergit en oli, aïllament a base de éster biodegradable, potència 630 kVA, tensió assignada del primari 36 kV, tensió del primari 25 kV, tensió del secundari 420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn11, regulació del primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 7,5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per a instal·lació interior i exterior, cisterna d'aletes amb refrigeració natural, commutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, dispositiu de buidatge i presa de mostres i dispositiu d'ompliment, amb placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei, instal·lat i amb la totalitat de les connexions fetes CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 325)	15.538,01	1,000	15.538,01
5	PGK1-Z003	u	Conjunt ponts de BT entre transformador i QGBT compost per cable RK-0,6/1kV 4x3x1x240mm2 Al Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (P - 340)	679,14	1,000	679,14
6	PGH1-Z010	u	Aportació i instal·lació armari de B/T amb interruptor automàtic de 1000A Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (P - 335)	4.818,63	1,000	4.818,63
7	PH13-BZCG	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 28 W de potència de la llumenera, 3400 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment (P - 342)	177,30	2,000	354,60
8	PH57-B3BB	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 346)	104,35	2,000	208,70
9	PMS0-Z001	u	Rètol senyalització Prohibit el pas, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminescent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 371)	14,69	2,000	29,38
10	PMS0-Z002	u	Rètol senyalització "Primers Auxilis" Marca i model: Schneider Electric, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (P - 372)	27,62	1,000	27,62
11	PGJ0-HB34	u	Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat (P - 336)	400,83	1,000	400,83
12	PGD4-Z004	u	Aportació i instal·lació posta a terra de ferrament i de neutre al Centre de mesura i transformació. Inclou connexió equipotencial de tots els elements metàl·lics de l'interior de la instal·lació Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (P - 322)	1.735,38	1,000	1.735,38
13	PGD4-Z005	u	Mesura de Tensions de Pas i Contacte a CM Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (P - 323)	191,93	1,000	191,93

EUR

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 58

14	PGD4-Z006	u	Mesura dels valors de posta a terra Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (P - 324)	191,93	1,000	191,93
15	PGK1-Z005	u	Conjunt interconnexió entre la cel·la de protecció i el transformador Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (P - 341)	401,88	1,000	401,88

TOTAL	Títol 4 (2)	01.03.09.02.06.10A.01	41.811,83
-------	-------------	-----------------------	-----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	09	Instal·lacions
Títol 4	02	Instal·lació generació d'energia
Títol 4 (1)	06	Electricitat
Apartat	10A	Mitja tensió i estació transformadora
Títol 4 (2)	02	Local Cel·les MT i Mesura (Àmbit Companyia)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PGH1-HB17	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb funció de línia, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 630 A, intensitat de curta durada admissible 20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (connectat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament motoritzat, amb captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les, instal·lada i amb la totalitat de les connexions fetes CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 328)	4.398,72	3,000	13.196,16
2	PGK1-Z002	u	Instal·lació pont de MT 18/30 kV 3x1x150mm a interior de CM amb dos acabament endollables Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (P - 339)	1.382,18	1,000	1.382,18
3	PGH1-Z006	u	Armari telemando tipus CM-UP ORMAZABAL o similar, alimentat a 230V, amb equip de carregador de bateries a 24 Vcc i equip de comunicació sobre cel·les GLOBAL Marca i model: Orbazaval, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (P - 331)	5.690,81	1,000	5.690,81
4	PGH1-Z007	u	Relé ORMAZABAL o similar tipus RGDAT Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (P - 332)	819,17	2,000	1.638,34
5	PH13-BZCG	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 28 W de potència de la llumenera, 3400 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment (P - 342)	177,30	2,000	354,60
6	PH57-B3BB	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 346)	104,35	2,000	208,70

EUR

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

			Data: 14/04/26	Pàg.: 59		
7	PMS0-Z001	u	Rètol senyalització Prohibit el pas, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 371)	14,69	2,000	29,38
8	PMS0-Z002	u	Rètol senyalització "Primers Auxilis" Marca i model: Schneider Electric, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (P - 372)	27,62	1,000	27,62
TOTAL Títol 4 (2)			01.03.09.02.06.10A.02	22.527,79		
Obra			01	Pressupost B2431_10		
Capítol			03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)		
Títol 3			09	Instal·lacions		
Títol 4			02	Instal·lació generació d'energia		
Títol 4 (1)			06	Electricitat		
Apartat			10A	Mitja tensió i estació transformadora		
Títol 4 (2)			03	Local Cel·les MT i Mesura (Àmbit Abonat)		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PGH1-HB0Z	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, amb funció de remunt de barres, tensió assignada 36 kV, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les, instal·lada i amb la totalitat de les connexions fetes CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 326)	3.501,41	1,000	3.501,41
2	PGH1-HB1T	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb funció de protecció amb interruptor automàtic, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 630 A, intensitat de curta durada admissible 20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (connectat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament manual, amb un interruptor automàtic de tall omnipolar en buit en sèria amb el seccionador, amb captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les, instal·lada i amb la totalitat de les connexions fetes CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 330)	12.067,68	1,000	12.067,68
3	PGH1-HB1J	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, amb funció de mesura, tensió assignada 36 kV, amb transformadors de tensió i transformadors d'intensitat, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les, instal·lada i amb la totalitat de les connexions fetes CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 329)	7.304,24	1,000	7.304,24
4	PGH1-HB17	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb funció de línia, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 630 A, intensitat de curta durada admissible 20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (connectat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament motoritzat, amb captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les, instal·lada i amb la totalitat de les connexions fetes CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 328)	4.398,72	1,000	4.398,72
5	PGJ0-HB34	u	Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i	400,83	1,000	400,83
			EUR			

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

PRESSUPOST			Data: 14/04/26		Pàg.: 60	
6	PG52-Z001	u	Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat (P - 336) Instal·lació d'armari de doble aïllament per ubicació comptador MT (no inclou comptador) Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (P - 313)	545,29	1,000	545,29
7	PGH1-Z008	u	Aportació i instal·lació d'equip de mesura compost per 3 TT's 27500V3/110V3 Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (P - 333)	1.648,20	1,000	1.648,20
8	PGH1-Z009	u	Aportació i instal·lació d'equip de mesura compost per 3 TT's 27500V3/110V3 Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (P - 334)	1.326,35	1,000	1.326,35
9	PH13-BZCG	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 28 W de potència de la llumenera, 3400 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment (P - 342)	177,30	2,000	354,60
10	PH57-B3BB	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 346)	104,35	2,000	208,70
11	PGK1-Z001	u	Un. Joc de 3 connectors apantallats en "T" roscats M16 630 A 36kV. Marca i model: Schneider Electric, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (P - 338)	278,90	1,000	278,90
12	PGD4-Z004	u	Aportació i instal·lació posta a terra de ferrament a de neutre al Centre de mesura i transformació. Inclou connexió equipotencial de tots els elements metàl·lics de l'interior de la instal·lació Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (P - 322)	1.735,38	1,000	1.735,38
13	PGD4-Z005	u	Mesura de Tensions de Pas i Contacte a CM Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (P - 323)	191,93	1,000	191,93
14	PGD4-Z006	u	Mesura dels valors de posta a terra Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (P - 324)	191,93	1,000	191,93
TOTAL Títol 4 (2)			01.03.09.02.06.10A.03	34.154,16		
Obra			01	Pressupost B2431_10		
Capítol			03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)		
Títol 3			09	Instal·lacions		
Títol 4			02	Instal·lació generació d'energia		
Títol 4 (1)			06	Electricitat		
Apartat			10A	Mitja tensió i estació transformadora		
Títol 4 (2)			04	Línies MT		
				EUR		

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 61

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PGK0-HAYE	m	Circuit trifàsic simple amb Cable elèctric de mitja tensió amb conductor d'alumini i d'aïllament extruït, unipolar, de designació RHZ1-OL, de 150 mm2 de secció, tensió assignada 18/30 kV, conductor d'alumini classe 2, pantalla sobre el conductor semiconductora, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla sobre l'aïllament semiconductora, protecció contra l'entrada d'aigua simple obturació longitudinal amb cinta inflable, pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció, coberta exterior de material compost termoplàstic a base de poliolefines de designació DMZ1, lliure d'halògens segons norma UNE-EN 60754-1, de baixa emissió de fums corrosius i tòxics segons norma UNE-EN 60754-2 i de baixa opacitat de fums segons norma UNE-EN 61034-2, classe de reacció al foc Fca segons norma UNE-EN 50575, norma de disseny UNE-HD 620-10E, col·locat soterrat CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària realment instal·lat, amidat segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (P - 337)	39,91	40,000	1.596,40
2	PDG0-Z9IW	m	Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Mitja Tensió, situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. (P - 164)	20,82	40,000	832,80
3	PDK2-Z9T0	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 80x80x110 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de grava de 50 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 171)	214,74	4,000	858,96
4	PDK1-Z001	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 720x620 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 169)	288,06	4,000	1.152,24

TOTAL	Titul 4 (2)	01.03.09.02.06.10A.04	4.440,40
-------	-------------	-----------------------	----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Titul 3	09	Instal·lacions
Titul 4	02	Instal·lació generació d'energia
Titul 4 (1)	07	Protecció contra incendis
Apartat	01	Exinció incendis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PM32-DZ5K	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 367)	130,78	3,000	392,34
2	PM32-DZ5H	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 366)	99,91	2,000	199,82

EUR

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 62

TOTAL	Apartat	01.03.09.02.07.01	592,16
Obra	01	Pressupost B2431_10	
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)	
Titul 3	09	Instal·lacions	
Titul 4	02	Instal·lació generació d'energia	
Titul 4 (1)	07	Protecció contra incendis	
Apartat	03	Senyalització	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PMS0-6Z9G	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 369)	25,09	5,000	125,45
2	PMS0-6Z9H	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 632x316 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 370)	25,09	5,000	125,45
3	PMS0-6Z97	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 368)	14,69	5,000	73,45

TOTAL	Apartat	01.03.09.02.07.03	324,35
-------	---------	-------------------	--------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Titul 3	09	Instal·lacions
Titul 4	02	Instal·lació generació d'energia
Titul 4 (1)	07	Protecció contra incendis
Apartat	04	Proteccó pasiva

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P7DC-FIKH	u			
		Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm d'a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols	33,88	3,000	101,64
		CRITERI D'AMIDAMENT: SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES:			
		Unitat d'abraçadora realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT. (P - 116)			

TOTAL	Apartat	01.03.09.02.07.04	101,64
-------	---------	-------------------	--------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Titul 3	09	Instal·lacions
Titul 4	02	Instal·lació generació d'energia
Titul 4 (1)	08	Escomeses, legalitacions, ajudes de paleta
Apartat	01	Legalitzacions i inspeccions

EUR

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 63

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG11-Z010	u	Legalització instal·lació elèctrica de baixa tensió, que inclou les instal·lacions del subministrament normal, subministrament de complementari en cas d'existir. Inclou: · projecte o memòria tècnica · certificat final enginyer visat · certificat final instal·lador · inspecció de l'ECA · esmenes al projecte que pugui demanar l'entitat de control fins emetre informe favorable · taxes i registre de la instal·lació al RITSIC Característiques: · potència màxima admissible aproximada (subministrament normal), kW: 178 (P - 250)	1.545,00	1,000	1.545,00
2	PJM1-Z010	u	Projecte de legalització i justificació de consums de la instal·lació d'aigua potable partint de l'as-built de l'obra. Inclou: · redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació gràfica. · expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra. · tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de l'Administració certificadora. · pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional competent. · pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora. (P - 359)	257,50	1,000	257,50
3	PEH2-Z004	u	Sonometria. Mesura de soroll. Desplaçament de personal i equip a obra per a la realització d'assajos d'aïllament acústic i mesura de soroll. Assaig per al mesurament de soroll i aïllament acústic a l'interior de locals i en exteriors. Informe de resultats dels assaigs i mesures (P - 182)	1.545,00	1,000	1.545,00
4	PG11-ZX11	u	Legalització instal·lació elèctrica de mitja tensió de l'ambit de companyia. Incloent: · projecte tècnic · certificat final enginyer visat · certificat final instal·lador · inspecció entitat de control · esmenes al projecte que pugui demanar l'entitat de control fins emetre informe favorable · taxes i registre de la instal·lació al RITSIC Característiques: · potència màxima admissible aproximada, kVA: 630 (P - 251)	1.649,98	1,000	1.649,98
5	PG11-ZX12	u	Legalització instal·lació elèctrica de mitja tensió de l'ambit de abonat Incloent: · projecte tècnic · certificat final enginyer visat · certificat final instal·lador · inspecció entitat de control · esmenes al projecte que pugui demanar l'entitat de control fins emetre informe favorable · taxes i registre de la instal·lació al RITSIC Característiques: · potència màxima admissible aproximada, kVA: 630 (P - 252)	1.648,02	1,000	1.648,02
6	PEH2-Z002	u	Legalització instal·lació tèrmica: incloent: · projecte tècnic · certificat final enginyer visat · certificat final instal·lador · inspecció entitat de control, si es dona el cas · esmenes al projecte que pugui demanar l'entitat de control fins emetre informe favorable	515,00	1,000	515,00

EUR

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 64

· taxes i registre de la instal·lació al RITSIC						
(P - 181)						
TOTAL	Apartat	01.03.09.02.08.01				7.160,50
Obra	01	Pressupost B2431_10				
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)				
Títol 3	09	Instal·lacions				
Títol 4	02	Instal·lació generació d'energia				
Títol 4 (1)	08	Escomeses, legalitacions, ajudes de paleta				
Apartat	02	Escomesa aigua potable				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PJM1-Z901	u	Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la companyia, corresponent al punt de connexio (escomesa) d'aigua potable. Inclou la realització per part del contractista de les gestions amb l'empresa subministradora. (P - 0)	1.500,00	1,000	1.500,00
2	PP73-Z901	u	Escomesa telecomunicacions Partida alçada a justificar segons pressupost d'execució material de la companyia, corresponent al punt de connexio de telecomunicacions Inclou la realització per part del contractista de les gestions amb l'empresa subministradora. (P - 0)	7.800,00	1,000	7.800,00
TOTAL	Apartat	01.03.09.02.08.02				9.300,00
Obra	01	Pressupost B2431_10				
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)				
Títol 3	09	Instal·lacions				
Títol 4	02	Instal·lació generació d'energia				
Títol 4 (1)	08	Escomeses, legalitacions, ajudes de paleta				
Apartat	03	Escomesa telecomunicacions				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214W-FEMP	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 28)	8,42	30,000	252,60
2	P221D-DZ2Q	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 35)	9,68	3,375	32,67
3	P924-DX76	m2	Subbase de 20 cm de gruix de Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 130)	15,48	1,350	20,90
4	P9HA-607X	m2	Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment (P - 137)	34,97	4,500	157,37
5	P9ER-I9SG	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior de textura llis, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 1 m2 (P - 135)	136,85	6,000	821,10
6	PDG1-YR1D	m	Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 1 unitat de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a	14,53	260,000	3.777,80

EUR

PRESSUPOST

			compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades i 1 unitat de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en terra, reblert amb sorra fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (P - 165)			
7	PDK4-LP5N	u	Pericó de formigó prefabricat sense fons de 70x70 cm i fondària de 50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 172)	124,52	1,000	124,52
8	P221C-DYZX	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny flux, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 33)	5,81	13,500	78,44
9	P2255-DPIK	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. (P - 42)	29,23	13,500	394,61
10	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 166)	0,59	80,000	47,20
11	PDK1-DXAC	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (P - 168)	159,24	2,000	318,48
12	PP45-VJ6N	m	Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 24 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna micromòdul, reblert de gel hidròfug, element de reforç d'aramida, amb coberta de polietilè, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat (P - 432)	3,82	100,000	382,00
13	PP4C-66XJ	u	Mecanització de fibra òptica per a acoblador ST i col·locació de connector ST (P - 433)	13,46	2,000	26,92
14	PP4D-H92W	u	Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empulament (P - 434)	81,33	1,000	81,33
15	PP7A-H9LN	u	Conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1 ports 1000 Mbps de fibra òptica amb connector tipus SC o LC, per a armari tipus rack 19", amb alimentació a 240V, col·locat i connectat (P - 436)	207,82	1,000	207,82
16	PP77-66ZG	u	Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus LC, per a xarxes de fibra òptica monomode, muntat sobre adaptador òptic (P - 435)	57,42	1,000	57,42
17	EY031000	u	Perforació per via humida en mur de formigó massís, de 300 mm de diàmetre fins una profunditat màxima de 35 cm, realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per pas d'instal·lacions (P - 13)	196,16	4,000	784,64

TOTAL	Apartat	01.03.09.02.08.03	7.565,82
-------	---------	-------------------	----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	09	Instal·lacions
Títol 4	02	Instal·lació generació d'energia
Títol 4 (1)	08	Escomeses, legalitzacions, ajudes de paleta
Apartat	04	Ajudes de paleta

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PY05-Z001	m	Ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la reposició de l'instal·lació de climatització, fontaneria, sanejament, electricitat, PCI, telecomunicacions i senyals debils. (P - 469)	7.210,00	1,000	7.210,00

TOTAL	Apartat	01.03.09.02.08.04	7.210,00
-------	---------	-------------------	----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	09	Instal·lacions
Títol 4	02	Instal·lació generació d'energia
Títol 4 (1)	08	Escomeses, legalitzacions, ajudes de paleta
Apartat	05	Escomeses elèctriques

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG19-Z002	u	Partida alçada a justificar corresponent a l'execució completa del conjunt d'escomeses elèctriques necessàries per al subministrament de les diferents instal·lacions objecte del projecte, incloent connexions en baixa tensió (BT), mitja tensió (MT), execució de centres de transformació (CT) de companyia, així com totes les actuacions sobre la xarxa existent de distribució, fins a la seva completa posada en servei. Preu global per a la totalitat de les escomeses descrites, incloent tots els materials, mà d'obra, mitjans auxiliars, maquinària, gestions i coordinacions necessàries amb la companyia distribuïdora, totalment acabades, legalitzades i en funcionament. (P - 0)	45.786,02	1,000	45.786,02

TOTAL	Apartat	01.03.09.02.08.05	45.786,02
-------	---------	-------------------	-----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	10	Fusteria i Serrelleria
Títol 4	01	Dipòsit aigües freàtiques

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PAD0-AE01	u			
		Porta de planxa d'acer galvanitzat, dues fulles batent, per a un buit d'obra de 150x250 cm, enrasada a revestiment de xapa d'acer galvanitzat. Material: Porta a mida, batent, formada per bastidor de perfils tubulars d'acer de 70x40mm, acabat amb xapa perforada d'acer galvanitzat per cara exterior (Ø perforacions 10mm) Acabat: Cara exterior revestida amb xapa d'acer galvanitzat. Resta porta pintada amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat amb esmalt epoxídic satinat. Color a definir per DF. Ferratges: Frontisses vistes d'acer inoxidable homologades amb certificació al foc segons normativa vigent. Pany amb clau. Maneta: Tirador conformat per rodó d'acer Ø16mm d'acer inoxidable acabat satinat. (P - 144)	976,73	2,000	1.953,46

2	PAD0-AE02	u	Conjunt de tres portes per armaris de companyia, format per una porta batent de 2 fulles de 51cm d'amplada, una porta batent de dues fulles de 54cm i una porta batent d'una fulla de 81 cm d'amplada, per a un buit d'obra de 291x250 cm, tot enrasat a revestiment de xapa d'acer galvanitzat. Material: Portes a mida batents formades per bastidor de perfils tubulars d'acer de 60x40mm. Acabat amb xapa perforada d'acer galvanitzat per cara exterior (Ø perforacions 10mm). Acabat: Cara exterior revestida amb xapa d'acer galvanitzat perforada. Resta porta pintada amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat amb esmalt epoxídic satinat. Color a definir per DF.	2.091,55	2,000	4.183,10
---	-----------	---	---	----------	-------	----------

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 67

			Ferratges: Frontisses vistes d'acer inoxidable homologades amb certificació al foc segons normativa vigent. Pany amb clau. Maneta: Tirador conformat per rodó d'acer Ø16mm d'acer inoxidable acabat satinat. (P - 145)			
3	PX11A004	u	Subministre e instal·lació de porta d'accés a cambra humida estanca de fins a 2 m d'alçada de l'aigua, fabricada en acer inoxidable AISI 304L de dimensions 2x1 metres. Porta i marc blindat, de doble paret, embegut en l'obra civil, soldat amb arc i bany àcid netejat abans del rentat, assecat i passivat. (P - 445)	11.716,25	1,000	11.716,25
4	PAD0-AD7L	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x85 cm Material: Fulla de xapa d'acer galvanitzat d'1mm, marc d'alta resistència amb perfil tubular d'acer 50x50mm de 1'4mm de secció tipus enrasat fixat mecànicament a brancal. Ferratges: Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 Maneta: Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. (P - 143)	419,01	1,000	419,01
5	PX11AD02	u	Subministre i instal·lació d'escala inclinada de 6 trams de material polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV), a 40º h=1000mm i de plataforma situada a 4,8 m d'alçada des de la llosa inferior de la cambra humida, de material polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV), composta per mòduls formats per un xàssís de U150x55x9 i engraellat de 38x38x30mm, barana de 1,10 m d'alçada amb passamà tipus omega i muntants de tub quadrat de 50x50 amb un tub intermedi ciruclar Ø25, sòcol de perfil nerviat 150x30. Ancorada a les parets de la cambra humida. Plataforma: - Plataforma 2,5x1mts U150 - 2,5 m Barana de PRFV recta amb quadrat 50x50 mm Escala: - Muntants U200 - Grao engraellat 38x38x38mm 1000x274mm - Baranes laterals - 2ud replà de 1000x1000mm a la part superior i inferior - Engraellat 38x38x30 al replà Complint norma UNE-EN ISO 14122 (P - 448)	15.675,93	1,000	15.675,93
6	PX11A002	u	Subministre i instal·lació d'escala inclinada de material polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV), a 40º h=1000mm. Inclou: - Muntants U200 - Grao engraellat 38x38x38mm 1000x274mm - Baranes laterals - Replà de 1000x1000mm a la part superior - Engraellat 38x38x30 al replà Complint norma UNE-EN ISO 14122 (P - 443)	1.511,22	1,000	1.511,22
7	PX11AD03	u	Subminstre e instal·lació de plataforma situada a 1 m d'alçada des de la llosa inferior, de material polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV), composta per mòduls formats per un xàssís de U150x55x9 i engraellat de 38x38x30mm, barana de 1,10 m d'alçada amb passamà tipus omega i muntants de tub quadrat de 50x50 amb un tub intermedi ciruclar Ø25, sòcol de perfil nerviat 150x30. Ancorada a les parets 4ud Plataforma 1,4x1,30mts U150 2ud 5,55 m Barana de PRFV recta amb quadrat 50x50 mm Complint norma UNE-EN ISO 14122 (P - 449)	4.578,60	1,000	4.578,60
8	PX11A001	u	Subminstre i instal·lació d'escala de gat, de material polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV), amb una alçada de 6 m. Inclou: - Montant U90x35x8 mm - Alçada= 6000 mm - Ample interior de l'escala= 500 mm - Ample exterior de l'escala= 570 mm - Graons 29x28.2x Ø18mm Estriats - Alçada inici gàbia de seguretat= 2250 mm - Alçada de la gàbia de seguretat= 3750 mm - Gàbia de seguretat formada per passamans de 50x5	3.758,22	1,000	3.758,22

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 68

			- Anelles de seguretat de 50x5 - Separació entre analles= 900mm - Diàmetre de la gàbia de seguretat= Ø700mm Complint norma UNE-EN ISO 14122 (P - 442)			
9	PX11A003	u	Subminstre e instal·lació de plataforma situada a 1 m d'alçada des de la llosa inferior de la cambra seca, de material polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV), composta per mòduls formats per un xàssís de U150x55x9 i engraellat de 38x38x30mm, barana de 1,10 m d'alçada amb passamà tipus omega i muntants de tub quadrat de 50x50 amb un tub intermedi ciruclar Ø25, sòcol de perfil nerviat 150x30. Els portics on recolza l'engraellat de la plataforma estan formats per pilars de l200x100x12mm, perfil de suport superior U150x55x9mm, tornapunts U150x55x9mm, tirants unió pilars a paret U150x55x9mm i perfil angular de suport plataforma 70x70x7mm. 8ud Plataforma 2x1mts U150 16,8 m Barana de PRFV recta amb quadrat 50x50 mm 6 udPòrtic 2400x4750mm Complint norma UNE-EN ISO 14122 (P - 444)	13.616,40	1,000	13.616,40
10	PX11A006	u	Subministre i instal·lació d'escala inclinada de 6 trams de material polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV), a 40º i de plataforma situada a 5,3 m d'alçada des de la llosa inferior de la cambra humida, de material polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV), composta per mòduls formats per un xàssís de U150x55x9 i engraellat de 38x38x30mm, barana de 1,10 m d'alçada amb passamà tipus omega i muntants de tub quadrat de 50x50 amb un tub intermedi ciruclar Ø25, sòcol de perfil nerviat 150x30. Ancorada a les parets de la cambra humida. Plataforma: - Plataforma 2,0x1mts U150 - 2,5 m Barana de PRFV recta amb quadrat 50x50 mm Escala: - Muntants U200 - Grao engraellat 38x38x38mm 1000x274mm - Baranes laterals - 5ud replà de 1000x1000mm a la part superior i inferior - Engraellat 38x38x30 al replà Complint norma UNE-EN ISO 14122 (P - 446)	15.920,94	1,000	15.920,94
TOTAL Títol 4			01.03.10.01			73.333,13
Obra			01	Pressupost B2431_10		
Capítol			03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)		
Títol 3			10	Fusteria i Serrelleria		
Títol 4			02	Instal·lació generació d'energia		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB72-AS02	u	Conjunt d'escala format per 5 graons amb reixes PRFV formades per filaments de vidre col·locats perpendicularment a mode de grella i impregnats amb matriu de resina no saturada, estructura formada per perfils en 'C' de resina isoftàlica o vinilèster amb 70% de fibra de vidre i baranes perimetrals formades amb perfils PRFV de polièster reforçat amb fibra de vidre, amb trams horitzontals i inclinats segons documentació gràfica, baranes formades per passamà superior, perfil intermig de seguretat i perfils verticals ancorats a estructura de suport de l'escala i les pasarel·les, color RAL a decidir per la DF (P - 151)	953,66	1,000	953,66
2	PAD0-AE01	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat, dues fulles batent, per a un buit d'obra de 150x250 cm, enrasada a revestiment de xapa d'acer galvanitzat. Material: Porta a mida, batent, formada per bastidor de perfils tubulars d'acer de 70x40mm, acabat amb xapa perforada d'acer galvanitzat per cara exterior (Ø perforacions 10mm) Acabat: Cara exterior revestida amb xapa d'acer galvanitzat. Resta	976,73	4,000	3.906,92

PRESSUPOST

			porta pintada amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat amb esmalt epoxídic satinat. Color a definir per DF. Ferratges: Frontisses vistes d'acer inoxidable homologades amb certificació al foc segons normativa vigent. Pany amb clau. Maneta: Tirador conformat per rodó d'acer Ø16mm d'acer inoxidable acabat satinat. (P - 144)			
3	PB12-AS03	m	S.06_ Barana d'acer per a pintar, de planxa d'acer de 10 mm de gruix de 110 cm d'alçària, soldada a perfils d'acer estructurals d'escala (P - 148)	283,05	28,950	8.194,30
4	P446-DM94	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (P - 87)	2,91	2.903,472	8.449,10
5	P9S0-ASE3	m2	Graons d'entramat d'acer, antilliscant, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm,i separadors de varilla quadrada torsionada d'acer 4mm de costat, col·locat amb fixacions mecàniques a estructura (P - 141)	94,40	34,625	3.268,60
6	PAS2-F15B	u	FI.03_ Porta batent tallafocs de 1 fulla opaca de fusta de 85cm, enrasada a cara exterior revestiment metalElic, ubicada a nuclis de bloc de formigo de planta sota-coberta. Material: Marc perimetral de DM d'alta densitat ignifug de secio 70x75mm. Porta batent composta per nucli d'aglomerat de baixa densitat i bastidor perimetral de DM d'alta densitat ignifug recobert amb tauler DM (acabat lacat) i gruix total 85mm. Amb juntes intumescents entre marc i fulla. Tot enrasat a cara exterior. Marc enrasat amb fulla i amb mateix acabat lacat. Mides: 134x84.5cm (pas lliure) Acabat: Tot conjunt amb imprimacio segelladora i acabat amb aplicacio de dues capes de laca (RAL a escollir per DF) aplicat amb pistola a taller. Inclos acabat testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment. Ferratges: Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 homologades amb certificacio al foc segons normativa vigent. Tancaportes ocult amb forca de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm d'ample i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 120o i amb amortiguacio a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm.. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios. Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimametre. Index atenuacio sonora global: No inferior a 30dB Resistencia / reaccio foc: EI.30-C5 / C-s2,d0	768,35	4,000	3.073,40
7	PAS2-F15C	u	Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (P - 146) FO.15.B/FI.04_ Porta batent tallafocs de 1 fulla opaca de fusta de 85cm, enrasada a cara exterior revestiment metalElic, ubicada a nuclis de bloc de formigo de planta sota-coberta. Material: Marc perimetral de DM d'alta densitat ignifug de secio 70x75mm. Porta batent composta per nucli d'aglomerat de baixa densitat i bastidor perimetral de DM d'alta densitat ignifug recobert amb tauler DM (acabat lacat) i gruix total 85mm. Amb juntes intumescents entre marc i fulla. Tot enrasat a cara exterior. Marc enrasat amb fulla i amb mateix acabat lacat. Mides: 194x84.5cm (pas lliure) Acabat: Tot conjunt amb imprimacio segelladora i acabat amb aplicacio de dues capes de laca (RAL a escollir per DF) aplicat amb pistola a taller. Inclos acabat testers no vistos de fulla, tenyits,	902,80	3,000	2.708,40

PRESSUPOST

			segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment. Ferratges: Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 homologades amb certificacio al foc segons normativa vigent. Tancaportes ocult amb forca de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm d'ample i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 120o i amb amortiguacio a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm.. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios. Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimametre. Index atenuacio sonora global: No inferior a 30dB Resistencia / reaccio foc: EI.30-C5 / C-s2,d0			
8	PB34-JCX3	u	Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (P - 147) T.07 Conjunt de tanca i revestiment metàl·lic de la central de producció d'energia. Inclou 4 portes d'accés a ET i 3 portes per armaris d'instalacions, enrasades a mateix pla que acabat exterior i panellades amb mateixa xapa que acabat contigu. Material revestiment: Revestiment metàl·lic de xapa d'acer galvanitzat de 4mm ancorat a mur amb sub-estructura de montants oculta. Acabat revestiment: Acabat galvanitzat Material tanca: Màstils verticals formats per perfil tubular d'acer Ø80mm, ancorats a mur de formigó in-situ mitjançant pletina ancoratge i barres roscades segons detalls. Perfils horitzontals soldats entre màstils formats per perfils d'acer laminat en ‘’T’’ (40X40mm). Malla central de cables d'acer inoxidable amb casquets premats, tipus X-tend o equivalent. Acabat tanca: Tot amb una mà d'imprimació sintètica antioxidant i dues dues mans d'esmalt sintètic, acabat mate i RAL a decidir per DF (excepte malla cable acer) (P - 150)	11.821,27	1,000	11.821,27
9	PB34-JCRV	m2	Revestiment metàl·lic de xapa d'acer galvanitzat de 4mm ancorat a mur amb sub-estructura de montants oculta. (P - 149)	154,37	52,225	8.061,97
10	PB72-IZRR	u	Escala vertical fixa de seguretat, escala de gat d'1 tram de 7 m d'alçària, amb el cercol superior d'1,1 m inclòs, d'alumini natural, per a pujades verticals en parets, per a treballs de manteniment, emergència o com a escala d'accés a màquines, fixada mecànicament (P - 152)	2.199,02	1,000	2.199,02

TOTAL	Títol 4	01.03.10.02	52.636,64
Obra	01	Pressupost B2431_10	
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)	
Títol 3	11	Altres	
Títol 4	01	Dipòsit aigües freàtiques	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PX11E001	u	Neteja mitjançant xorrejat d'aigua a 250 BAR i desinfecció de l'interior de la cambra humida seguint les indicacions de la Direcció Facultativa i/o BCASA, previ a la posta en marxa. (P - 466)	2.271,15	1,000	2.271,15
2	PX11E002	u	Subministrament i instal·lació de boia de nivell (P - 467)	111,51	2,000	223,02
3	PX11E003	u	Sumministrament i instal·lació de limnimeetre per a la mesura de nivell (P - 468)	1.780,11	1,000	1.780,11

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 71

4	P1R2-ADNF	m2	Neteja final d'obra, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. (P - 24)	2,58	699,790	1.805,46
---	-----------	----	--	------	---------	----------

TOTAL	Titol 4	01.03.11.01	6.079,74
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Titol 3	CQ	Control de Qualitat
Titol 4	02	Fonamentació i contenció

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P3V2-HB6N	m	Muntatge de tub inclinomètric sobre parament vertical i fins 25 m de profunditat, inclosa part proporcional de maniguet d'unió, tapon de fons i cap d'injecció o fricció i sense incloure perforació ni pretub (P - 79)	62,56	12,000	750,72
2	P3V2-HB6Q	d	Lectura de sondeigs inclinomètrics en pantalles, inclosa redacció de l'informe corresponent (P - 80)	953,69	1,000	953,69
3	P060-01ZP	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2 (P - 23)	156,59	42,000	6.576,78

TOTAL	Titol 4	01.03.CQ.02	8.281,19
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Titol 3	CQ	Control de Qualitat
Titol 4	03	Estructures
Titol 4 (1)	01	Estructura de formigó

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P060-01ZP	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2 (P - 23)	156,59	12,000	1.879,08

TOTAL	Titol 4 (1)	01.03.CQ.03.01	1.879,08
-------	-------------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Titol 3	CQ	Control de Qualitat
Titol 4	03	Estructures
Titol 4 (1)	02	Estructura metàl·lica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P449-02IL	u	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 88)	733,89	1,000	733,89

EUR

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 72

2	P890-019Q	u	Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 (P - 126)	18,23	3,000	54,69
3	P89X-CF03	u	Assaig sobre una mostra de protecció intumescent en perfil laminat, amb determinació del gruix del recobriment, amb presa de mostres i elaboració d'informe de resultats. (P - 128)	191,79	1,000	191,79

TOTAL	Titol 4 (1)	01.03.CQ.03.02	980,37
-------	-------------	----------------	--------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Titol 3	CQ	Control de Qualitat
Titol 4	04	Envolupant
Titol 4 (1)	02	Cobertes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P5V0-02AG	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 (P - 102)	557,36	1,000	557,36

TOTAL	Titol 4 (1)	01.03.CQ.04.02	557,36
-------	-------------	----------------	--------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Titol 3	CQ	Control de Qualitat
Titol 4	06	Revestiments i paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9X1-02J1	u	Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633 (P - 142)	580,65	1,000	580,65
2	P890-019W	u	Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, segons la norma UNE-EN ISO 2409, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 (P - 127)	50,03	1,000	50,03

TOTAL	Titol 4	01.03.CQ.06	630,68
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Titol 3	CQ	Control de Qualitat
Titol 4	08	Instal·lacions
Titol 4 (1)	01	Fontaneria

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDV1-HC5Y	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua freda sanitària, segons CTE, UNE-EN 14336 i UNE-ENV 12108 (P - 178)	668,68	1,000	668,68

TOTAL	Titol 4 (1)	01.03.CQ.08.01	668,68
-------	-------------	----------------	--------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Titol 3	CQ	Control de Qualitat
Titol 4	08	Instal·lacions
Titol 4 (1)	02	Electricitat

EUR

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 73

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDV1-HC5M	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 176)	668,68	1,010	675,37
2	PDV1-HC5O	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 177)	835,85	1,000	835,85

TOTAL	Títol 4 (1)	01.03.CQ.08.02	1.511,22
-------	-------------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	CQ	Control de Qualitat
Títol 4	08	Instal·lacions
Títol 4 (1)	03	Climatització

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDV1-HC53	u	Jornada per a inspecció de les proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, segons exigències del Projecte i del RITE (P - 175)	668,68	1,000	668,68

TOTAL	Títol 4 (1)	01.03.CQ.08.03	668,68
-------	-------------	----------------	--------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	CQ	Control de Qualitat
Títol 4	08	Instal·lacions
Títol 4 (1)	04	Control, seguretat i telecomunicacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDV1-HC6R	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de transmissió de veu i dades, segons exigències del Projecte (P - 180)	668,68	1,000	668,68

TOTAL	Títol 4 (1)	01.03.CQ.08.04	668,68
-------	-------------	----------------	--------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	CQ	Control de Qualitat
Títol 4	08	Instal·lacions
Títol 4 (1)	05	Protecció contra incendis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDV1-HC6C	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de protecció contra incendis, segons exigències del Projecte i del CTE (P - 179)	668,68	1,000	668,68

TOTAL	Títol 4 (1)	01.03.CQ.08.05	668,68
-------	-------------	----------------	--------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	CQ	Control de Qualitat
Títol 4	08	Instal·lacions
Títol 4 (1)	06	Sanejament

EUR

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 74

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PDV0-02H4	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5 (P - 174)	580,65	1,000	580,65

TOTAL	Títol 4 (1)	01.03.CQ.08.06	580,65
-------	-------------	----------------	--------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	CQ	Control de Qualitat
Títol 4	08	Instal·lacions
Títol 4 (1)	07	Dipòsit aigües freàtiques

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PPV7-02VK	u	Realització d'anàlisis bàsic dels paràmetres de qualitat d'aigua de calefacció del circuit de la xarxa de calor. Concretament s'analitzaran els paràmetres següents: PH, conductivitat, alcalinitat p, alcalinitat m, duresa total, Calci, Magnesi, Bicarbonats, carbonat sòdic, sosa càustica, TSD i contingut en Ferro. Inclou part proporcional d'obtenció de mostra, transport, informe d'anàlisi i emissió del corresponent certificat de qualitat d'aigua. (P - 438)	119,53	1,000	119,53
2	PPV7-PRES	u	Actuacions de control de qualitat de l'obra. Inclou proves hidràuliques dels circuits soterrats, per trams, proves dels circuits vistos, proves elèctriques, suport a proves de control i demés proves requerides pel reglament d'equips a pressió, REBT i direcció facultativa. Inclou també la emissió de certificats i informes corresponents. (P - 440)	5.204,14	1,000	5.204,14

TOTAL	Títol 4 (1)	01.03.CQ.08.07	5.323,67
-------	-------------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	CQ	Control de Qualitat
Títol 4	08	Instal·lacions
Títol 4 (1)	08	Generació d'energia

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PPV7-PRCE	u	Actuacions de control de qualitat de l'obra de central de balanceig, subestació conjunta, dels circuits soterrats, per trams, proves dels circuits vistos, proves elèctriques, suport a proves de control i demés proves requerides pel reglament i direcció facultativa. Inclou també la emissió de certificats i informes corresponents. (P - 439)	5.989,07	1,000	5.989,07

TOTAL	Títol 4 (1)	01.03.CQ.08.08	5.989,07
-------	-------------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	GR	Gestió de residus
Títol 4	01	Dipòsit aigües freàtiques
Títol 4 (1)	01	Residus Enderroc i moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2RA-EU3W	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI	7,74	2.186,400	16.922,74
						EUR

EUR

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

Data: 14/04/26Pàg.: 75

8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 60)		
--	--	--

TOTAL	Títol 4 (1)	01.03.GR.01.01	16.922,74
-------	-------------	----------------	-----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	GR	Gestió de residus
Títol 4	01	Dipòsit aigües freàtiques
Títol 4 (1)	02	Residus construcció

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R2-EU9Q	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 46)	25,67	44,376	1.139,13
2	P2R6-4I53	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 50)	11,83	44,376	524,97
3	P2RA-EU3U	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 59)	14,88	9,896	147,25
4	P2RA-EU3K	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus (P - 58)	9,70	15,466	150,02
5	P2RA-EU3A	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 57)	40,08	8,177	327,73
6	P2RA-EU38	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 56)	-33,56	0,683	-22,92
7	P2RA-EU36	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 55)	12,40	1,709	21,19
8	P2RA-EU2Y	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (P - 53)	0,00	3,934	0,00
9	P2RA-EU30	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 54)	0,00	4,512	0,00

TOTAL	Títol 4 (1)	01.03.GR.01.02	2.287,37
-------	-------------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	GR	Gestió de residus
Títol 4	02	Instal·lació generació d'energia
Títol 4 (1)	01	Residus Enderroc i moviment de terres

EUR

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

Data: 14/04/26Pàg.: 76

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P2RA-EU3W	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 60)	7,74	910,006	7.043,45
2	P2R4-VSTD	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 20 km (P - 48)	12,11	1,000	12,11
3	P2R4-IZ6E	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 20 km (P - 47)	12,11	1,000	12,11
4	P2R6-4I5M	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 51)	11,15	648,000	7.225,20
5	E2R2INS1	m3	Partida per a la gestió de residus de les instal·lacions (P - 4)	26,42	5,000	132,10
6	P2RA-EU3U	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 59)	14,88	1,000	14,88
7	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus (P - 61)	18,28	1,000	18,28

TOTAL	Títol 4 (1)	01.03.GR.02.01	14.458,13
-------	-------------	----------------	-----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Títol 3	GR	Gestió de residus
Títol 4	02	Instal·lació generació d'energia
Títol 4 (1)	02	Residus construcció

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R2-EU9Q	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 46)	25,67	65,966	1.693,35
2	P2R6-4I53	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 50)	11,83	65,966	780,38
3	P2RA-EU3U	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 59)	14,88	14,710	218,88
4	P2RA-EU3K	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus (P - 58)	9,70	22,989	222,99
5	P2RA-EU3A	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 57)	40,08	12,154	487,13

EUR

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST

6	P2RA-EU38	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no peril·losos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 56)	-33,56	1,017	-34,13
7	P2RA-EU36	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no peril·losos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 55)	12,40	2,542	31,52
8	P2RA-EU2Y	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no peril·losos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (P - 53)	0,00	5,848	0,00
9	P2RA-EU30	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 54)	0,00	6,707	0,00

TOTAL	Titol 4 (1)	01.03.GR.02.02	3.400,12
-------	-------------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost B2431_10
Capítol	03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)
Titol 3	SS	Seguretat i Salut

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PPA0-SSAF	u	Partida alçada d'abonament íntegre per al compliment de les mesures de seguretat i salut descrites en l'Estudi de Seguretat i Salut. (P - 437)	35.922,48	1,000	35.922,48

TOTAL	Titol 3	01.03.SS	35.922,48
-------	---------	----------	-----------

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	AIGUXAR	u	Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una bateria o a un ramal. Amb els accessoris per a evitar l'obstrucció i reflux d'aigua des de la instal·lació de biomassa cap a la xarxa. Inclou filtre retenidor, vàlvula antiretorn, dues vàlvules de bola i aixeta tipus jardí poder netejar els components que siguin precisos pel manteniment. Totalment muntat i probat. (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	181,69 €
P-2	BABM0140	u	Desconnector hidràulic 1 1/4". Desconnectador hidràulic fabricat amb llautó, connexió amb racors, amb tots els accessoris, instal.lat i muntat (CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	157,72 €
P-3	BJ6E-AGLICO	l	Solució anticongelant aigua-monoetilenglicol, concentració d'anticongelant pur del 10%, per a reomplert de circuit d'instal·lació de geotèrmia. (DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	2,81 €
P-4	E2R2INS1	m3	Partida per a la gestió de residus de les instal·lacions (VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	26,42 €
P-5	EE51MS10	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), tipus CLIMAVER A1 APTA o equivalent, segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 20300 de la serie Conductes Climaver d'ISOVE , muntat encastat en el cel ras Inclou part proporcional de supotació i mitjans auxiliars. Totalment muntat i provat. (VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	82,60 €
P-6	EG62D19J	u	Subministrament i instal·lació interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment (QUINZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	15,12 €
P-7	EG63B152	u	Subministrament i instal·lació presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment (TRETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	13,72 €
P-8	EJ62U010	u	Descalcificador de cabal màxim 1,5 m3/h de diàmetre 1' amb capacitat de 12 kg, instal·lat (CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	599,44 €
P-9	EN83HP	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli EVOPICV-R sèrie 83 - 1 1/2´´ 9.000 l/h - 39,63 gpm que garanteix el cabal constant estabilitzant la pressió diferencial i realitza el control incloent l' actuator. EVOPICV-R 83 és una vàlvula d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena autoritat, independent de la pressió (amb un PN de 16 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb volant extern d'ajust de cabal, regulador de pressió diferencial integrat i funció de vàlvula de control. Inclou 'ACTUADOR ON-OFF o PROPORCIONAL (0-10V). Permet una potència tèrmica òptima de modulació gràcies a la bola caracteritzada per acomodar diverses opcions d'actuadors Pettinaroli. L'ajust de cabal és accessible externament en la part superior de l'eix. S'instal·larà tarada a 8.620l/h. Incorpora ports de lectura de pressió. Inclou un casc aïllant s/RITE amb tancament velcro. Totalment muntada i provada (MIL VUITANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	1.083,10 €
P-10	EN94FL	u	La vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli EVOPICV sèrie 94 - 2´´ 20.000 l/h - 88,06 gpm garanteix el cabal constant estabilitzant la pressió diferencial i realitza el control incloent l' actuator. EVOPICV 94 és una vàlvula d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena autoritat, independent de la pressió (amb un PN de 16 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb ajust de cabal a l'actuador intel·ligent amb interfície per l'usuari, regulador de pressió diferencial integrat i funció de vàlvula de control amb l'ACTUADOR INCLÒS	2.045,25 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			CONFIGURABLE ON-OFF o PROPORCIONAL (0-10V) que permet una potència tèrmica òptima de modulació. Incorpora ports de lectura de pressió. S'instal·larà tarada a 17.241. Incorpora ports de lectura de pressió. Inclou un casc aïllant s/RITE amb tancament velcro. (DOS MIL QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	
P-11	ENSM30	u	La vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli EVOPICV sèrie 94 - 2 1/2´´ 30.000 l/h - 132,09 gpm garanteix el cabal constant estabilitzant la pressió diferencial i realitza el control incloent l' actuator. EVOPICV 94 és una vàlvula d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena autoritat, independent de la pressió (amb un PN de 16 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb ajust de cabal a l'actuador intel·ligent amb interfície per l'usuari, regulador de pressió diferencial integrat i funció de vàlvula de control amb l'ACTUADOR INCLÒS CONFIGURABLE ON-OFF o PROPORCIONAL (0-10V) que permet una potència tèrmica òptima de modulació. S'instal·larà tarada a 21.551 l/h. Incorpora ports de lectura de pressió. Inclou un casc aïllant s/RITE amb tancament velcro. (DOS MIL CINC-CENTS DINOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	2.519,25 €
P-12	ENSM55	u	La vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli EVOPICV sèrie 94 - 2 1/2´´ 30.000 l/h - 132,09 gpm garanteix el cabal constant estabilitzant la pressió diferencial i realitza el control incloent l' actuator. EVOPICV 94 és una vàlvula d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena autoritat, independent de la pressió (amb un PN de 16 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb ajust de cabal a l'actuador intel·ligent amb interfície per l'usuari, regulador de pressió diferencial integrat i funció de vàlvula de control amb l'ACTUADOR INCLÒS CONFIGURABLE ON-OFF o PROPORCIONAL (0-10V) que permet una potència tèrmica òptima de modulació. S'instal·larà tarada a 21.551 l/h. Incorpora ports de lectura de pressió. Inclou un casc aïllant s/RITE amb tancament velcro. (TRES MIL VUIT-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	3.880,50 €
P-13	EY031000	u	Perforació per via humida en mur de formigó massís, de 300 mm de diàmetre fins una profunditat màxima de 35 cm, realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per pas d'instal·lacions (CENT NORANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	196,16 €
P-14	FDKZHLD4	u	Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 700x700mm,D400,col.mort. Fins i tot inclou part proporcional dels elements auxiliars i tots els elements per la seva correcta execució. Totalment muntat i probat (DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	287,98 €
P-15	FJM1U151	u	Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN50, en zones no urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	32,58 €
P-16	FJM1U1C1	u	Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN150, en zones no urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	145,08 €
P-17	FJM1U1CA	u	Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN150, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, sense afectació de serveis i amb presència d'estrebada (DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	282,63 €
P-18	FJMBU150	u	Subministrament de cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN50 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 63 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluid	2.407,33 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-19	FJMBU1C0	u	de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols (DOS MIL QUATRE-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	2.806,30 €
P-20	FJMBU1D0	u	Subministrament de cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN150 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 630 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a tempertaura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluid de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols (DOS MIL VUIT-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	3.078,87 €
P-21	HYA010	m²	Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de calefacció. Inclou tasques de suport a l'instal·lador, tapat de forats amb morter o guix, pintat de repassos, neteja de l'obra, gestió i separació dels residus, descàrrega d'equips, emportat de tubs de sanejament, i demés tasques auxiliars per a assolir un correcte acabat de l'obra. (SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	7,14 €
P-22	KN912167	u	Subministrament i insta·l·lació de vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment Totalment muntada i provada (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	139,44 €
P-23	P060-01ZP	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2 (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	156,59 €
P-24	P1R2-ADNF	m2	Neteja final d'obra, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. (DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,58 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-25	P2146-AD5J	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 25 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i/o compressor i càrrega de runa sobre camió o contenirdor amb mitjans mecànics (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	18,29 €
P-26	P214N-52TT	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	412,92 €
P-27	P214W-FEMK	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (ONZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	11,78 €
P-28	P214W-FEMP	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	8,42 €
P-29	P21Z0-52UU	u	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de (VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	87,22 €
P-30	P21Z0-52UV	u	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	145,36 €
P-31	P2217-55SU	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	3,53 €
P-32	P221B-EL6Z	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora (SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	7,02 €
P-33	P221C-DYZX	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora (CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	5,81 €
P-34	P221C-I3RY	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 2 1 m3 (DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	18,62 €
P-35	P221D-DZ2Q	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	9,68 €
P-36	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres (CENT CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	105,05 €
P-37	P2241-52SL	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM (UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,48 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-38	P2241-HPEU	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2 (DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	10,96 €
P-39	P2243-53A9	m2	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària (DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	2,57 €
P-40	P2253-54SS	m3	Reblert de rasa o pou amb terres de la pròpia excavació i 30 cm de sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim (SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	7,24 €
P-41	P2255-DPGO	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	21,59 €
P-42	P2255-DPIK	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. (VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	29,23 €
P-43	P2255-DPIR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible (VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	27,76 €
P-44	P2257-54B8	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	5,79 €
P-45	P244-4I57	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb camió per a transport de 7 t (TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	3,11 €
P-46	P2R2-EU9Q	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	25,67 €
P-47	P2R4-IZ6E	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 20 km (DOTZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	12,11 €
P-48	P2R4-VSTD	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 20 km (DOTZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	12,11 €
P-49	P2R5-DT0H	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	8,43 €
P-50	P2R6-4I53	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (ONZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	11,83 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-51	P2R6-4I5M	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (ONZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	11,15 €
P-52	P2R6-4I62	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	14,46 €
P-53	P2RA-EU2Y	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00 €
P-54	P2RA-EU30	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus (ZERO EUROS)	0,00 €
P-55	P2RA-EU36	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (DOTZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	12,40 €
P-56	P2RA-EU38	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (MENYS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	-33,56 €
P-57	P2RA-EU3A	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (QUARANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	40,08 €
P-58	P2RA-EU3K	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus (NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	9,70 €
P-59	P2RA-EU3U	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	14,88 €
P-60	P2RA-EU3W	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	7,74 €
P-61	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	18,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-62	P2VZ-IZL9	u	Transport de maquinària per a sondatges i perforacions del terreny per rotopercussió. Inclou: transport de tot l'equip de perforació (contenidor bentonita, equip de bombeig, etc) i descàrrega. (VUIT MIL TRENTA-QUATRE EUROS)	8.034,00	€
P-63	P310-D51N	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	1,59	€
P-64	P312-I7UL	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba (CENT VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	121,78	€
P-65	P31C-PER120	u	Perforació i emplenat de sonda geotèrmica doble, per a instal·lació vertical, de 125 m de longitud i 96 mm de diàmetre, formada per tub de polietilè d'alta densitat (PE 100) de 32 mm de diàmetre i 2,9 mm de gruix, SDR11, amb tub d'injecció, distanciadors per a tubs i morter preparat de bentonita i ciment. Inclou: Tub d'injecció, de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix, per a reomplert de sonda geotèrmica vertical, distanciador per a tubs, 4x32 mm, amb orifici central de 45 mm de diàmetre per guiat del tub d'injecció, per a sonda geotèrmica vertical, morter preparat de bentonita i ciment, de conductivitat tèrmica mínima 2,35 W/(mK), baixa permeabilitat a l'aigua, resistent a gelades, densitat 1800 kg/m³, resistència mecànica a compressió 10 N/mm², per a injecció i reomplert de sonda geotèrmica vertical i columna perforadora modular, sobre, cistella o patí, gestió de residu de la bentonita a central de reciclatge. (TRES MIL NOU-CENTS TRENTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	3.930,45	€
P-66	P31C-TUBS120	u	Subministrament i instal·lació de sonda geotèrmica doble, per a instal·lació vertical, de 120 m de longitud i 96 mm de diàmetre, formada per tub de polietilè d'alta densitat PN16 (PE 100) de 4 x 32 mm de diàmetre i 3,0 mm de gruix, RC SDR11, amb tub d'injecció. Sonda geotèrmica per a instal·lació vertical, de 120 m de longitud i 96 mm de diàmetre, formada per un tub de polietilè d'alta densitat PN16 (PE 100) de 4 x 32 mm de diàmetre i 3,0 mm de gruix, RC SDR11, i un peu amb forma de V, al que es solden els tubs, pes de la sonda 310,5 kg, temperatura de treball entre -20°C i 30°C, subministrada en rotllos. Inclou: conjunt de dues peces en Y, de polietilè d'alta densitat (PE 100), de 40 mm de diàmetre d'entrada i 32 mm de diàmetre en les derivacions, per a unió de la sonda geotèrmica vertical doble al col·lector Totalment muntat i provat (NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	985,48	€
P-67	P3C0-3D8E	kg	Armadura de lloses de fonaments AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	1,65	€
P-68	P3G1-3D3L	kg	Armadura per a pantalles AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1,60	€
P-69	P3G3-X1N9	m	Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B400S (DOS-CENTS DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	202,61	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-70	P3G4-DRNS	m	Enderroc de coronament de pantalla, de 60 cm d'amplària (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	64,38	€
P-71	P3G4-DRNT	m	Enderroc de coronament de pantalla, de 45 cm d'amplària (QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	45,98	€
P-72	P3G8-DMDT	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació (QUATRE MIL DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	4.285,75	€
P-73	P3GA-132J1	m2	Perforació de pantalla en terreny compacte, de 60 cm de gruix i formigonat amb Formigó per armar amb additiu hidròfug/superplastificant HA - 30 / L / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 (CENT TRETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	113,96	€
P-74	P3GA-1381K	m2	Perforació de pantalla en terreny compacte, de 45 cm de gruix i formigonat amb Formigó per armar amb additiu hidròfug/superplastificant HA - 30 / L / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 (NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	98,68	€
P-75	P3GD-79KS	m2	Sanejament de la superfície interior de pantalla amb fresadora i càrrega de runa sobre camió o contenidor (QUATRE EUROS)	4,00	€
P-76	P3GF1-13IHl	kg	Armadura per a jàssera de coronació de mur pantalla amb Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a l'obra B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	1,89	€
P-77	P3GF2-12Q46	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara encofrat per a jàssera de coronació de mur pantalla amb Tauler elaborat amb fusta de pi, de 25 mm de gruix, per a 10 usos, incloent la resolució de trobades amb sostres i ménsules per a pilars (QUARANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	40,92	€
P-78	P3GF3-13YlW	m3	Formigonat de jàssera de coronació de mur pantalla amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	132,32	€
P-79	P3V2-HB6N	m	Muntatge de tub inclinomètric sobre parament vertical i fins 25 m de profunditat, inclosa part proporcional de maniguet d'unió, tapons de fons i cap d'injecció o fricció i sense incloure perforació ni pretub (SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	62,56	€
P-80	P3V2-HB6Q	d	Lectura de sondeigs inclinomètrics en pantalles, inclosa redacció de l'informe corresponent (NOU-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	953,69	€
P-81	P3Z3-D52C	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió (QUINZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	15,82	€
P-82	P3Z3-D53N	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	16,65	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-83	P442-DFZI	kg	Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	2,35	€
P-84	P442-DFZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	2,11	€
P-85	P442-DG2O	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	2,37	€
P-86	P442-DG2P	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	2,45	€
P-87	P446-DM94	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols (DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	2,91	€
P-88	P449-02IL	u	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (SET-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	733,89	€
P-89	P4520-VR5Q	m3	Formigonament per a mur, amb Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	125,74	€
P-90	P45C0-138HH	m3	Formigonament per a bancades, amb Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb cubilot (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	124,60	€
P-91	P45C1-132NE	m3	Formigonament de lloses amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba (CENT DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	118,37	€
P-92	P4B2-52XG	m2	Armadura per a bancades AP500 SD amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	8,97	€
P-93	P4B8-D6QK	kg	Armadura de lloses d'estructura AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,84	€
P-94	P4B9-D6QS	m2	Armadura de lloses AP500 T amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	3,49	€
P-95	P4BC-43MU	kg	Armadura per a mur AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,84	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-96	P4DC-3UY1	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist (SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	61,22	€
P-97	P4DG-3XSP	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	41,22	€
P-98	P4E4-Z60P	m2	Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, col·locat manualment i armat amb Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cercols ni llindes (QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	45,35	€
P-99	P4L4-12Q7Q	m2	Formació de sostre 25+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt obert superiorment, de 67,1 a 124,5 kN·m de moment flector últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima de 9 m, acer B500T en malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de, i una quantia de 0,071 m3/m2, de Formigó per armar HA - 30 / P / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	61,30	€
P-100	P4Z0-61TA	u	Ancoratge amb Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís (DOTZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	12,26	€
P-101	P4Z0-61TI	u	Ancoratge amb Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 160 mm de largària, sobre suport de fàbrica de pedra (VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	21,42	€
P-102	P5V0-02AG	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 (CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	557,36	€
P-103	P5Z15-AD36	m2	Formació de pendents amb Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat (VINT-I-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	21,16	€
P-104	P6131-FJ3D	m2	Paret divisòria de 19 cm de gruix de bloc de 300x190x190 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment 1:4 (VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	29,59	€
P-105	P721-JCI9	m2	Làmina bituminosa 'Moply N Plus FP 4 kg' de Soprema o equivalent. Làmina impermeabilizante de betum aditivado amb polímers plastòmers APP amb una flexibilitat a baixes temperatures de -10 °C, amb armadura de feltre de polièster (FP), acabat gofratge amb film termofusible en la seva cara inferior i llis en la superior. Designació LA-40-FP (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	26,28	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-106	P730-DP9E	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes MA-3 segons UNE 104402, de densitat superficial 6,6 kg/m2, de dues làmines una d'oxiasfalt LO-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2 i una d'oxiasfalt LO-30/M-TV amb armadura de teixit de fibra de vidre de 60 g/m2, adherida en calent (TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	36,42	€
P-107	P750-ADPN	m2	Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de vel de fibra de vidre, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica, de la sèrie Danopol FV o equivalent (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	26,31	€
P-108	P784-JCJ4	m2	Imprimació amb emulsió asfàltica de caràcter aniónic de base aquosa per imprimació i preparació de superfícies tipus 'Emufal Primer' de Soprema o equivalent (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	14,89	€
P-109	P787-11UX2	m2	Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intemperie i antilliscant, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó (SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	61,99	€
P-110	P787-11XY1	m2	Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura no resistent a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó (QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	42,63	€
P-111	P791-A001	m2	Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 10 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006 (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	21,61	€
P-112	P7A3-5QH2	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida (UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	1,83	€
P-113	P7B1-6Q5U	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir (TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	3,25	€
P-114	P7B1-AD74	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir (SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	6,66	€
P-115	P7D6-613L	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i les capes necessàries de pintura intumescent per assolir les micres per assolir les micres suficients per a una protecció al foc de R60. (QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	43,27	€
P-116	P7DC-FIKH	u	Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm d'a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols CRITERI D'AMIDAMENT: SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES: Unitat d'abraçadora realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT. (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	33,88	€
P-117	P7JF-B2ZL	m	Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del junt (DISSET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	17,26	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-118	P811-3EJ8	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle (VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	21,86	€
P-119	P811-3FAM	m2	Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat (TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	35,64	€
P-120	P811-3FEY	m2	Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	33,88	€
P-121	P811-3FF8	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat (TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	31,71	€
P-122	P811-3FFH	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	28,08	€
P-123	P815-3FLF	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	7,37	€
P-124	P860-AR01	u	Revestiment metàl·lic de parament vertical de xapa d'acer galvanitzat de 4mm ancorat a mur de formigó amb sub-estructura oculta de travessers i muntants d'acre galvanitzat col·locat amb fixacions mecàniques, especejament segons documentació gràfica, amb portes amb fulla de xapa perforada enrasades al mateix pla que el revestiment no incloses (veure capítol serrelleria) (TRES MIL CENT NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	3.109,05	€
P-125	P860-AR1E	u	Revestiment metàl·lic de parament vertical de xapa d'acer galvanitzat de 4mm ancorat a mur de formigó amb sub-estructura oculta de travessers i muntants d'acre galvanitzat col·locat amb fixacions mecàniques, especejament segons documentació gràfica, amb portes amb fulla de xapa perforada enrasades al mateix pla que el revestiment no incloses (veure capítol serrelleria) (DOS MIL SET-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	2.738,71	€
P-126	P890-019Q	u	Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15 (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	18,23	€
P-127	P890-019W	u	Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, segons la norma UNE-EN ISO 2409, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10 (CINQUANTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	50,03	€
P-128	P89X-CF03	u	Assaig sobre una mostra de protecció intumescent en perfil laminat, amb determinació del gruix del recobriment, amb presa de mostres i elaboració d'informe de resultats. (CENT NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	191,79	€
P-129	P8B2-G2DZ	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 160 µm, aplicat de forma manual (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	18,37	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-130	P924-DX76	m2	Subbase de 20 cm de gruix de Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	15,48	€
P-131	P930-11AIY	m3	Base per a paviment de Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, amb dúmper de gasoil (CENT VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	108,05	€
P-132	P93G-1253D	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	11,58	€
P-133	P93M-INTD	m2	Solera de Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat amb bomba (QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	42,66	€
P-134	P9E1-AD2F	m2	P04/PU01_ Paviment de panot 'La Model', definit pel projecte d'urbanització,equivalent a paviment panot de formigó amb àrids reciclats de 20x20x4 cm, sobre llit de morter M-160 pastat amb consistència fluida de 3 cm de gruix, col·locat a truc de maceta i beurada de ciment pòrtland (QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	49,99	€
P-135	P9ER-I9SG	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior de textura llis, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 1 m2 (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	136,85	€
P-136	P9GA-HP7L	m2	Paviment de formigó amb acabat de textura especial de 10 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat polit amb exposició d'àrids, abocat des de camió (NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	96,49	€
P-137	P9HA-607X	m2	Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	34,97	€
P-138	P9K2-AD7L	m2	Tractament tapaporus mat amb liti i protecció superficial antiderrapant, C2, de paviment de formigó, amb imprimació (DEU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	10,60	€
P-139	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. Capa de segellat i la 2a. Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	14,56	€
P-140	P9S0-AD7T	m2	P11_ Enramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm amb bastiment de perfils laminats galvanitzats, cargolat a estructura de perfils d'acer mitjançant peces d'unió cargolades, col·locat amb fixacions mecàniques (VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	85,97	€
P-141	P9S0-ASE3	m2	Graons d'entramat d'acer, antilliscant, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm,i separadors de varilla quadrada torsionada d'acer 4mm de costat, col·locat amb fixacions mecaniques a estructura (NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	94,40	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-142	P9X1-02J1	u	Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633 (CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	580,65	€
P-143	PAD0-AD7L	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x85 cm Material: Fulla de xapa d'acer galvanitzat d'1mm, marc d'alta resistència amb perfil tubular d'acer 50x50mm de 1'4mm de secció tipus enrasat fixat mecanicament a brancal. Ferratges: Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 Maneta: Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. (QUATRE-CENTS DINOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)	419,01	€
P-144	PAD0-AE01	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat, dues fulles batent, per a un buit d'obra de 150x250 cm, enrasada a revestiment de xapa d'acer galvanitzat. Material: Porta a mida, batent, formada per bastidor de perfils tubulars d'acer de 70x40mm, acabat amb xapa perforada d'acer galvanitzat per cara exterior (Ø perforacions 10mm) Acabat: Cara exterior revestida amb xapa d'acer galvanitzat. Resta porta pintada amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat amb esmalt epoxídic satinat. Color a definir per DF. Ferratges: Frontisses vistes d'acer inoxidable homologades amb certificació al foc segons normativa vigent. Pany amb clau. Maneta: Tirador conformat per rodó d'acer Ø16mm d'acer inoxidable acabat satinat. (NOU-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	976,73	€
P-145	PAD0-AE02	u	Conjunt de tres portes per armaris de companyia, format per una porta batent de 2 fulles de 51cm d'amplada, una porta batent de dues fulles de 54cm i una porta batent d'una fulla de 81 cm d'amplada, per a un buit d'obra de 291x250 cm, tot enrasat a revestiment de xapa d'acer galvanitzat. Material: Portes a mida batents formades per bastidor de perfils tubulars d'acer de 60x40mm. Acabat amb xapa perforada d'acer galvanitzat per cara exterior (Ø perforacions 10mm). Acabat: Cara exterior revestida amb xapa d'acer galvanitzat perforada. Resta porta pintada amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat amb esmalt epoxídic satinat. Color a definir per DF. Ferratges: Frontisses vistes d'acer inoxidable homologades amb certificació al foc segons normativa vigent. Pany amb clau. Maneta: Tirador conformat per rodó d'acer Ø16mm d'acer inoxidable acabat satinat. (DOS MIL NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	2.091,55	€
P-146	PAS2-F15B	u	FI.03_ Porta batent tallafocs de 1 fulla opaca de fusta de 85cm, enrasada a cara exterior revestiment metalElic, ubicada a nuclis de bloc de formigo de planta sota-coberta. Material: Marc perimetral de DM d'alta densitat ignifug de secio 70x75mm. Porta batent composada per nuclí d'aglomerat de baixa densitat i bastidor perimetral de DM d'alta densitat ignifug recobert amb tauler DM (acabat lacat) i gruix total 85mm. Amb juntes intumescentes entre marc i fulla. Tot enrasat a cara exterior. Marc enrasat amb fulla i amb mateix acabat lacat. Mides: 134x84.5cm (pas lliure) Acabat: Tot conjunt amb imprimacio segelladora i acabat amb aplicacio de dues capes de laca (RAL a escollir per DF) aplicat amb pistola a taller. Inclos acabat testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment. Ferratges: Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 homolofades amb certificacio al foc segons normativa vigent. Tancaportes ocult amb forca de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm d'ample i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 120o i amb amortiguacio a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm.. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios. Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimametre. Index atenuacio sonora global: No inferior a 30dB Resistencia / reaccio foc: EI.30-C5 / C-s2,d0	768,35	€
			Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent.		

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	
P-147	PAS2-F15C	u	FO.15.B/FI.04_ Porta batent tallafocs de 1 fulla opaca de fusta de 85cm, enrasada a cara exterior revestiment metal·lic, ubicada a nuclis de bloc de formigo de planta sota-coberta. Material: Marc perimetral de DM d'alta densitat ignifug de secio 70x75mm. Porta batent composada per nucli d'aglomerat de baixa densitat i bastidor perimetral de DM d'alta densitat ignifug recobert amb tauler DM (acabat lacat) i gruix total 85mm. Amb juntes intumescent entre marc i fulla. Tot enrasat a cara exterior. Marc enrasat amb fulla i amb mateix acabat lacat. Mides: 194x84.5cm (pas lliure) Acabat: Tot conjunt amb imprimació segelladora i acabat amb aplicació de dues capes de laca (RAL a escollir per DF) aplicat amb pistola a taller. Inclou acabat testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment. Ferratges: Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 homolofades amb certificació al foc segons normativa vigent. Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm d'ample i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 120º i amb amortiguació a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm.. Maneta: Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios. Topall: Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de diàmetre. Índex atenuació sonora global: No inferior a 30dB Resistència / reacció foc: EI.30-C5 / C-s2,d0 Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF (NOU-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	902,80 €
P-148	PB12-AS03	m	S.06_ Barana d'acer per a pintar, de planxa d'acer de 10 mm de gruix de 110 cm d'alçada, soldada a perfils d'acer estructurals d'escala (DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	283,05 €
P-149	PB34-JCRV	m2	Revestiment metàl·lic de xapa d'acer galvanitzat de 4mm ancorat a mur amb sub-estructura de montants oculta. (CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	154,37 €
P-150	PB34-JCX3	u	T.07 Conjunt de tanca i revestiment metàl·lic de la central de producció d'energia. Inclou 4 portes d'accés a ET i 3 portes per armaris d'instal·lacions, enrasades a mateix pla que acabat exterior i panellades amb mateixa xapa que acabat contigu. Material revestiment: Revestiment metàl·lic de xapa d'acer galvanitzat de 4mm ancorat a mur amb sub-estructura de montants oculta. Acabat revestiment: Acabat galvanitzat Material tanca: Màstils verticals formats per perfil tubular d'acer Ø80mm, ancorats a mur de formigó in-situ mitjançant pletina ancoratge i barres roscades segons detalls. Perfils horitzontals soldats entre màstils formats per perfils d'acer laminat en "T" (40X40mm). Malla central de cables d'acer inoxidable amb casquets premsats, tipus X-tend o equivalent. Acabat tanca: Tot amb una mà d'imprimació sintètica antioxident i dues mans d'esmaïl sintètic, acabat mate i RAL a decidir per DF (excepte malla cable acer) (ONZE MIL VUIT-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	11.821,27 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-151	PB72-AS02	u	Conjunt d'escala format per 5 graons amb reixes PRFV formades per filaments de vidre col·locats perpendicularment a mode de grella i impregnats amb matriu de resina no saturada, estructura formada per perfils en 'C' de resina isofàlica o vinil·lèster amb 70% de fibra de vidre i baranes perimetrals formades amb perfils PRFV de polièster reforçat amb fibra de vidre, amb trams horitzontals i inclinats segons documentació gràfica, baranes formades per passamà superior, perfil intermig de seguretat i perfils verticals ancorats a estructura de suport de l'escala i les pasarel·les, color RAL a decidir per la DF (NOU-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	953,66 €
P-152	PB72-IZRR	u	Escala vertical fixa de seguretat, escala de gat d'1 tram de 7 m d'alçada, amb el cercol superior d'1,1 m inclòs, d'alumini natural, per a pujades verticals en parets, per a treballs de manteniment, emergència o com a escala d'accés a màquines, fixada mecànicament (DOS MIL CENT NORANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	2.199,02 €
P-153	PD18-8D50	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	25,73 €
P-154	PD1A-F121	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. (DINOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	19,26 €
P-155	PD33-Z001	u	Pericó prefabricat de polipropilè de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat sobre llit de grava drenant de 20 cm de gruix CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	74,47 €
P-156	PD33-PS12P	Ud	Subministrament i instal·lació d'arqueta per la connexió de sondes geotèrmiques Muovitech o equivalent, de DN 1200 per a 12 perforacions. Inclou: Col·lector DN, 12 vàlvules d'equilibrat estàtic Stad valve DN25, 12 vàlvules de tall de PE DN25, Clau de bola per empenat, tapa de PE estanca amb junta de cautxú, replanteig, excavació amb mitjans mecànics, eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació, abocament i compactació del formigó en formació de solera, col·locació de l'arqueta prefabricada, connexió de tots els circuits, col·locació de la tapa.	4.958,58 €
			Inclou: vàlvules d'equilibrat estàtic, vàlvules de bola, col·lector i tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat. (QUATRE MIL NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-157	PD33-PS25P	Ud	Subministrament i instal·lació d'arqueta per la connexió de sondes geotèrmiques Muovitech o equivalent, de DN 1600 per a 25 perforacions. Inclou: Col·lector DN, 25 vàlvules d'equilibrat estàtic Stad valve DN25, 25 vàlvules de tall de PE DN25, Clau de bola per empenat, tapa de PE estanca amb junta de cautxú, replanteig, excavació amb mitjans mecànics, eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació, abocament i compactació del formigó en formació de solera, col·locació de l'arqueta prefabricada, connexió de tots els circuits, col·locació de la tapa.	10.272,71 €
			Inclou: vàlvules d'equilibrat estàtic, vàlvules de bola, col·lector i tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat. (DEU MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües

freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit

de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-158	PD33-PS27P	Ud	Subministrament i instal·lació d'arqueta per la connexió de sondes geotèrmiques Muovitech o equivalent, de DN 1600 per a 27 perforacions. Inclou: Col·lector DN, 27 vàlvules d'equilibrat estàtic Stad valve DN25, 27 vàlvules de tall de PE DN25, Clau de bola per empenat, tapa de PE estanca amb junta de cautxú, replanteig, excavació amb mitjans mecànics, eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació, abocament i compactació del formigó en formació de solera, col·locació de l'arqueta prefabricada, connexió de tots els circuits, col·locació de la tapa. Inclou: vàlvules d'equilibrat estàtic, vàlvules de bola, col·lector i tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat. (DEU MIL NOU-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	10.987,93	€
P-159	PD54-10N2U	u	Bonera sifònica d'acer inoxidable de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3, col·locada fixacions mecàniques CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT. (NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	97,98	€
P-160	PD5H-61UD	m	Drenatge exterior de mur de contenció d'alçària <= 3 m, amb excavació de rasa fins a 1 m d'amplària, capa de neteja i anivellament de formigó de 10 cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a drenatges ranurat de diàmetre 160 mm, impermeabilització amb barrera de vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa autoadherida LBA(SBS)-20-FV, capa drenant de làmina de polietilè amb nòduls, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a drenatge, i càrrega de terres. D1+D3 segons CTE/DB-HS 2006 (TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	362,80	€
P-161	PD5L-IZPC	m	Drenatge amb Tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 200 mm i reblert amb material filtrant, fins a 50 cm per damunt del dren, de Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm i Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2 (QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	41,73	€
P-162	PD781-EUV1	m	Clavegueró amb Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 110, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanqueïtat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	52,30	€
P-163	PD7E-49B9	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar. (QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	41,73	€
P-164	PDG0-Z9IW	m	Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Mitja Tensió, situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	20,82	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües

freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit

de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 14/04/26

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. (VINT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-165	PDG1-YR1D	m	Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 1 unitat de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades i 1 unitat de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en terra, reblert amb sorra fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	14,53 €
P-166	PDG5-HA2I	m	Banda continua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	0,59 €
P-167	PDK1-DXA6	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	74,57 €
P-168	PDK1-DXAC	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	159,24 €
P-169	PDK1-Z001	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 720x620 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	288,06 €
P-170	PDK2-AJYZ	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	237,70 €
P-171	PDK2-Z9T0	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 80x80x110 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de grava de 50 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. (DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	214,74 €
P-172	PDK4-LP5N	u	Pericó de formigó prefabricat sense fons de 70x70 cm i fondària de 50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	124,52 €
P-173	PDK4-LQY0	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m	214,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u		
			Fins i tot inclou part proporcional dels elements auxiliars i tots els elements per la seva correcta execució.		
			Totalment muntat i provat		
			(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)		
P-174	PDV0-02H4	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5 (CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	580,65	€
P-175	PDV1-HC53	u	Jornada per a inspecció de les proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, segons exigències del Projecte i del RITE (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68	€
P-176	PDV1-HC5M	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68	€
P-177	PDV1-HC5O	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT (VUIT-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	835,85	€
P-178	PDV1-HC5Y	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua freda sanitària, segons CTE, UNE-EN 14336 i UNE-ENV 12108 (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68	€
P-179	PDV1-HC6C	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de protecció contra incendis, segons exigències del Projecte i del CTE (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68	€
P-180	PDV1-HC6R	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de transmissió de veu i dades, segons exigències del Projecte (SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	668,68	€
P-181	PEH2-Z002	u	Legalització instal·lació tèrmica: incloent: · projecte tècnic · certificat final enginyer visat · certificat final instal·lador · inspecció entitat de control, si es dona el cas · esmenes al projecte que pugui demanar l'entitat de control fins emetre informe favorable · taxes i registre de la instal·lació al RITSIC (CINC-CENTS QUINZE EUROS)	515,00	€
P-182	PEH2-Z004	u	Sonometria. Mesura de soroll. Desplaçament de personal i equip a obra per a la realització d'assajos d'aïllament acústic i mesura de soroll. Assaig per al mesurament de soroll i aïllament acústic a l'interior de locals i en exteriors. Informe de resultats dels assaigs i mesures (MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)	1.545,00	€
P-183	PEM5-ASU25	u	Subministrament i instal·lació d'extractors helicoidals murals, amb certificació ATEX 2G o 2D i motors Ex db, model HC/ATEX-25-4T/H/2G EX DB o similar. Extractors helicoidals murals i certificació ATEX 2G o 2D amb motor antideflagrant Ex db, seguretat augmentada Ex eb o protecció per envoltent Ex tb, per a treballar en atmosferes	1.833,43	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			explosives de gas o pols. Ventilador: • Hèlix en fosa d'alumini. • Direcció aire motor-hèlix. • Premsaestopes antiespurnes inclòs. • Reixeta de protecció contra contactes segons norma UNE-EN ISO 12499 inclosa en els models 25 a 63. La resta de models com accessori. • Marc suport en planxa d'acer, amb banda d'alumini a la zona de l'hèlix segons norma EN 14986. • Marcatge estàndard amb motor antideflagrant (Ex db): II 2G Ex h IIB T4 Gb. • Marcatge estàndard amb motor de seguretat augmentada (Ex eb): II 2G Ex h IIB T3 Gb. • Marcatge estàndard amb motor per a pols (Ex tb): II 2D Ex h IIIC T135 °C Db. Motor: • Motors classe F amb rodaments a boles i certificació ATEX antideflagrant Ex db, seguretat augmentada Ex eb o protecció per envoltent Ex tb. • Trifàsic 230/400 V 50 Hz (fins a 4 kW) i 400/690 V 50 Hz (potències superiors a 4 kW). • Temperatura de treball: -20 °C +40 °C. Acabat: • Anticorrosiu amb pintura ATEX, lliure de components fèrrics, en resina de polièster polimeritzada a 190 °C, prèviament desgreixada amb un tractament nanotecnològic lliure de fosfats. Sota comanda: • Motors amb PTC incorporada. • Bobinats especials per a diferents tensions i freqüències. • Construcció ATEX per a pols inflamable. • Ventilador ATEX de major protecció que el marcat estàndard. • Extractors amb motor de 2 velocitats. • Motors monofàsics antideflagrants Ex db. Inclou la part proporcional de suportació i elements necessaris per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat. (MIL VUIT-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)		
P-184	PEU3-PPR01	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 10'' 250 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 1 connexió d'entrada diàmetre 160mm DN 150 i 2 connexions de sortida diàmetre 110 mm DN 100. Distància entre sortides de 30cm. Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetres.. Totalment muntat i provat. (MIL SETANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	1.075,05	€
P-185	PEU3-PPR02	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 10'' 250 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 1 connexions d'entrada diàmetre 160mm DN150 i 1 connexion de sortida diàmetre 125mm DN 125 i 1 connexió de sortida diàmetre 90mm DN80. Distància entre sortides de 30cm. Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetres.. Totalment muntat i provat. (MIL CENT CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	1.105,95	€
P-186	PEU3-PPR03	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 12'' 315 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 3 connexions diàmetre 160mm DN 150. Distància entre sortides de 30cm. Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetres.. Totalment muntat i provat. (MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	1.550,91	€
P-187	PEU3-PPR04	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 10'' 250 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 1 connexió d'entrada diàmetre 125 mm DN 125 i 2 connexions de sortida diàmetre 110mm DN100. Distància entre sortides de 30cm.	1.009,13	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetres.. Totalment muntat i provat. (MIL NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	
P-188	PEU3-PPR05	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 10'' 250 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 3 connexions diàmetre 125 DN 125. Distància entre sortides de 30cm. Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació Totalment muntat i provat. (MIL CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	1.116,25 €
P-189	PEU3-PPR06	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 8'' 200 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 3 connexions diàmetre 110 DN 100. Distància entre sortides de 30cm. Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetre... Totalment muntat i provat. (SIS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	685,71 €
P-190	PEU3-PPR07	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 8'' 200 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 1 connexió d'entrada diàmetre 125mm DN 125, 1 connexió de sortida diàmetre 110mm DN100 i 1 connexií de sortida diàmetre 75 DN 65. Distància entre sortides de 30cm. Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetre... Totalment muntat i provat. (MIL VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	1.025,61 €
P-191	PEU3-PPR08	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 6'' 160 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 2 connexions d'entrada diàmetre 90mm DN 80, 1 connexió de sortida diàmetre 63mm DN50. Distància entre sortides de 30cm. Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetre... Totalment muntat i provat. (CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	560,05 €
P-192	PEU3-PPR09	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 8'' 200 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 1 connexió d'entrada diàmetre 110 DN 100, una connexió de sortida diàmetre 90 DN 80 i 1 connexió de sortida diàmetre 75 DN 65. Distància entre sortides de 30cm. Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetre... Totalment muntat i provat. (SET-CENTS DOTZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	712,49 €
P-193	PEU3-PPR10	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 16'' 400 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 2 connexions d'entrada diàmetre 160mm DN 150, 1 connexió d'entrada diàmetre 110 DN 100 i 1 connexió de sortida diàmetre 200 mm DN200. Distància entre sortides de 30cm. Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetre... Totalment muntat i provat. (DOS MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	2.861,07 €
P-194	PEU6-6STQ	u	Dipòsit d'expansió de 150 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1*, col·locat roscat (TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	342,37 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-195	PEU7-6RV0	u	Subministrament i instal·lació de dipòsit d'inercia, VOLTER o equivalent,d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior d'alumini, de 500 l de capacitat de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2'', de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Dades tècniques: DM (Ø sense aïllament): 750 mm H (altura amb aïllament classe B): 1630 mm Pes en buit: 62 Kg Capacitat del dipòsit: 500 l Pressió de funcionament admissible 6 bar Temperatura de funcionament admissible 95 °C Aïllament per a dipòsits, compost per100 mil·límetres de poliuretà rígid (gruix total 100 mm). Neopor® és fruit del perfeccionament del material aïllant Styropor®. L'escuma de poliestirè s'enriqueix amb partícules de grafit que eviten la radiació tèrmica i redueixen amb això la pèrdua de calor. Eficiència energètica: B. Conductivitat tèrmica: 0,032 W/(m·K). dos discs estratificadors o sistema equivalent Inclou: sondes de temperatura, transport, descàrrega i posicionament, aïllament tèrmic, contrabrida, juntes i ferratges per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat. (MIL SET-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1.791,74 €
P-196	PEU7-ACUM	u	Subministrament i instal·lació de dipòsit d'inèrcia estratificat SL 5000 - DN65 6 bar, vertical fabricat en xapa d'acer tipus VOLTER o equivalent,amb dos discs estratificadors o sistema equivalent, disseny del dipòsit segons especificacions ÒNORM o fitxes AD, incloent totes les connexions necessàries segons norma d'obra. model: SL5000 estratificat DN65 o equivalent Dades tècniques: DM (Ø sense aïllament): 1500 MM H (altura amb aïllament classe B): 3320 Pes en buit: 780 Kg Capacitat del dipòsit: 5000 l Pressió de funcionament admissible 6 bar Temperatura de funcionament admissible 95 °C Connexions impulsió/retorno brida 2 x DN 65/PN6 Aïllament per a dipòsits, compost per100 mil·límetres de poliuretà rígid (gruix total 100 mm). Neopor® és fruit del perfeccionament del material aïllant Styropor®. L'escuma de poliestirè s'enriqueix amb partícules de grafit que eviten la radiació tèrmica i redueixen amb això la pèrdua de calor. Eficiència energètica: B. Conductivitat tèrmica: 0,032 W/(m·K). dos discs estratificadors o sistema equivalent Inclou: sondes de temperatura, transport, descàrrega i posicionament, aïllament tèrmic, contrabrida, juntes i ferratges per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat. (QUATRE MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	4.428,09 €
P-197	PEUC-51AT	u	Subministrament i instla·lació de purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre, roscat Totalment muntat i provat (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	18,97 €
P-198	PFA7-6ZBY	m	Tub de cPVC de 40 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	22,76 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-199	PFB0-10A90	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat superficialment, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	84,64 €
P-200	PFB0-10A96	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat superficialment, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (CENT QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	104,30 €
P-201	PFB0-10A9A	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 140, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat superficialment, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	128,17 €
P-202	PFB0-10A9S	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat superficialment, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	318,63 €
P-203	PFB0-10AAE	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat superficialment, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	47,21 €
P-204	PFB0-10AAS	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat superficialment, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (SETANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	73,20 €
P-205	PFB2-WV0A	u	Derivació a 90° reduïda de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 110 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall, soldadura a topall i col·locada superficialment,, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	222,70 €
P-206	PFB2-WV0I	u	Derivació a 90° reduïda de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 63 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall, soldadura a topall i col·locada superficialment,, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	222,70 €
P-207	PFB2-WV0M	u	Derivació a 90° reduïda de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 90 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall, soldadura a topall i col·locada superficialment,, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	222,70 €
P-208	PFB2-WV2T	u	Derivació a 90° de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 50 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall, soldadura a topall i col·locada superficialment,, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (QUARANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	49,15 €
P-209	PFB2-WV35	u	Derivació a 90° reduïda de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 63 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall, soldadura a topall i col·locada superficialment,, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (CENT DEU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	110,08 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-210	PFB2-WV38	u	Derivació a 90° de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 90 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall, soldadura a topall i col·locada superficialment,, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (VUITANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	80,06 €
P-211	PFB3-W7F3	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat alt Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. (SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	61,52 €
P-212	PFB3-W7F6	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat alt Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. (CENT TRETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	113,79 €
P-213	PFB3-W7L5	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat alt Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. (TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	37,67 €
P-214	PFB3-W7LE	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat alt Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat. (QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	4,95 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-215	PFB3-13ZDA	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau de dificultat baix (SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	7,97	€
P-216	PFB3-13ZDD	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau de dificultat baix (DISSET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	17,78	€
P-217	PFB3-13ZDE	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau de dificultat baix (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	23,51	€
P-218	PFB3-13ZDF	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau de dificultat baix (VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	27,36	€
P-219	PFB3-13ZDG	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 140, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau de dificultat baix (TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	33,32	€
P-220	PFB3-13ZDJ	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau de dificultat baix (SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	65,51	€
P-221	PFB3-140BT	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 315, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, amb presència d'estrebada, amb reblert sobre llit de sorra de 0,15 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	108,61	€
P-222	PFB3-143G3	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	21,22	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-223	PFC0-4HZM	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Marca i model: Italsan Monocapa PP-R o equivalent aprovat per la DF CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	4,83	€
P-224	PFC0-NIR110	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 110 mm i 10 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aiří) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma lliça, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	84,70	€
P-225	PFC0-NIR125	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 125 mm i 11,4 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aiří) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma lliça, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat (CENT SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	107,01	€
P-226	PFC0-NIR160	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 160 mm i 14,6 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aiří) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma lliça, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	172,49	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-227	PFC0-NIR200	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 200 mm i 18,2 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma lliça, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat (DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	263,75 €
P-228	PFC0-NIR250	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 250 mm i 22,7 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma lliça, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva insstal·lació. Totalment muntat i provat. (TRES-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	393,95 €
P-229	PFC0-NIRO25	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7.4 sèrie 3.2, de diàmetre 25 mm i 3,5 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión certificat segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma lliça, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, ref. TNIRCL2574 de la sèrie Niron de ITALSAN. (TRETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	13,79 €
P-230	PFC0-NIRO32	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 32 mm i 2,9 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma lliça, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat (SETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	16,74 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-231	PFC0-NIRO40	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 40 mm i 3,7 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma lliça, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	22,42 €
P-232	PFC0-NIRO50	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 50 mm i 4,6 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma lliça, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat (VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	23,10 €
P-233	PFC0-NIRO63	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 63 mm i 5,8 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma lliça, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat (TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	32,33 €
P-234	PFC0-NIRO75	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 75x6,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 75 mm i 6,8 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma lliça, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO	41,22 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat (QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	
P-235	PFC0-NIRO90	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 90 mm i 8,2 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aiří) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	58,09 €
P-236	PFQ0-3KFG	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt Inclou part proporcional d'adhesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	24,54 €
P-237	PFQ0-3KFI	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt Inclou part proporcional d'adhesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	29,33 €
P-238	PFQ0-3KH5	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt Inclou part proporcional d'adhesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	33,25 €
P-239	PFQ0-3KH6	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt Inclou part proporcional d'adhesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	34,48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-240	PFQ0-3L33	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt Inclou part proporcional d'adhesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	38,68 €
P-241	PFQ0-3L35	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 140 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt Inclou part proporcional d'adhesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (QUARANTA-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	42,07 €
P-242	PFQ0-3L7P	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 160 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt Inclou part proporcional d'adhesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	52,84 €
P-243	PFQ0-3LAF	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt Inclou part proporcional d'adhesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (TRENTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	30,91 €
P-244	PFQ0-IAI4	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 108 mm, de 42,5 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt Inclou part proporcional d'adhesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (CENT SETZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	116,03 €
P-245	PFQ0-IL38	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt Inclou part proporcional d'adhesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	67,51 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-246	PFQ1-11C6J	m	Aïllament de llana mineral de roca, per a tub de 219 de diàmetre, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,044 W/(m·K), classe de reacció al foc A1L segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	81,81	€
			Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat. (VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)		
P-247	PFQ1-11CQH	m	Aïllament de llana mineral de roca, per a tub de 169 de diàmetre, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,033 W/(m·K), classe de reacció al foc A1L segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	90,79	€
			(NORANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)		
P-248	PG10-J1HG	u	Subministrament i instal·lació d'armari de peu per a quadre de distribució elèctrica, de cos de planxa d'acer acabat pintat al forn i porta metàl·lica opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 400 A, de dimensions aproximades de 1250x990x270mm , aïllament elèctric classe I i grau de protecció IP55 i IK10, col·locat. Inclou: 2 ut Transformador diferencial circular de 35 mm de diàmetre 4 ut Obturador 24M amb precorts cada 1/2 M per a tapes metàl·liques 1 joc Realç per a carril DIN 1 ut Fons per a armaris quadro4 de 620 mm d'ample i 1200 mm d'alt 1 ut Porta opaca per a armaris quadro4 de 1200x620 mm 1 ut Panell superior i inferior per a armaris quadro4 de 620 mm ample, IP40 4 ut Kit equip. 150x600 mm, per a aparellatge modular, 24M, per a arm. quadro4/5/Plus 1 ut Perfil DIN regulable i inclinable, 150x500mm ample, per a armaris quadro4/5/plus 1 ut Tapa cega fixa de 200x600 mm per a armaris quadro4/5/Plus 2 ut Tapa cega fixa de 50x600 mm per a armaris quadro4/5/Plus 1 ut Fons per a armaris quadro4 de 370 mm d'ample i 1200 mm d'alt 1 ut Porta opaca per a armaris quadro4 de 1200x370 mm 1 ut Panell superior i inferior per a armaris quadro4 de 370 mm ample, IP40 1 ut Kit d'associació horitzontal de 2 armaris quadro4 de 1200 mm d'alt 1 ut Kit equip. vert. 300x350 mm, int. x160, comandament directe, arm. Q4/5/Plus, classe I 1 ut Interruptor automàtic de caixa modelada x160, 4P4D, 40kA, 160A,TM Regulable/Fix 2 ut Suport platines per a embarrat escalonat 400A per a armaris quadro4/5/Plus 1 ut Pantalla protecció 620 mm embarrat escalonat 400A, per a arm. quadro4/5/Plus 2 ut Suport de fixació universal 250 mm d'ample, per a armaris quadro4/5 2 ut Platina de coure perforada M6 1000x20x5 mm, per a armaris quadro4/5/Plus 1 ut Kit equip. 150x350 mm, per a aparellatge modular, 10M, per a arm. quadro4/5/Plus 1 ut Tapa cega fixa de 200x350 mm per a armaris quadro4/5/Plus 1 ut Tapa cega fixa de 400x350 mm per a armaris quadro4/5/Plus 1 ut Tapa cega fixa de 150x350 mm per a armaris quadro4/5/Plus 1 joc Joc dos panells laterals per a armari quadro4 de 1200 mm alt	3.908,29	€
			(TRES MIL NOU-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)		
P-249	PG10-J1ZQ	u	Subministrament i instal·lació d'armari de peu per a quadre de distribució elèctrica, de cos de planxa d'acer acabat pintat al forn i porta metàl·lica opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 630 A, de dimensions aproximades de 1850x700x400 mm, aïllament elèctric classe I i grau de protecció IP55 i IK10, col·locat. Inclou: 4 ut Obturador 24M amb pretall cada 1/2M 2 joc Muntants per a armaris univers de 1350 mm. d'altura 1 ut Armari Univers metàl·lic, IP55, classe II 1400x800x275 mm 1 ut Kit tapa cega, 250X150 mm, per a armaris Univers 1 ut Kit per a borns, 500X150mm, 26 mòduls, per a armaris Univers 1 joc Kit tapa cega extrem, 500X75 mm, per a armaris Univers 1 ut Enbarrat tetrapolar, 400A, per a armaris Univers 1 joc Kit tapa cega extrem, 250X75 mm, per a armaris Univers 1 ut Kit de muntatge int.automàtic P630, 450x250 mm, armaris univers 1 ut Kit per a aparellatge modular, 500X450 mm, 3X24 mòduls, per a armaris Univers 1 ut Kit d'equipament per apartamenta modular 2x24mòd. 300x500mm, univers 1 ut Kit int.aut. x160 amb/sense bloc dif. mando dir./rot, 300x500mm, Univers	4.045,60	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			1 ut Kit int.aut. x160 amb/sense bloc dif. mando dir./rot, 300x250mm, Univers		
			(QUATRE MIL QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)		
P-250	PG11-Z010	u	Legalització instal·lació elèctrica de baixa tensió, que inclou les instal·lacions del subministrament normal, subministrament de complementari en cas d'existir. Inclou: · projecte o memòria tècnica · certificat final enginyer visat · certificat final instal·lador · inspecció de l'ECA · esmenes al projecte que pugui demanar l'entitat de control fins emetre informe favorable · taxes i registre de la instal·lació al RITSIC Característiques: · potència màxima admissible aproximada (subministrament normal), kW: 178	1.545,00	€
			(MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS)		
P-251	PG11-ZX11	u	Legalització instal·lació elèctrica de mitja tensió de l'àmbit de companyia. Incloent: · projecte tècnic · certificat final enginyer visat · certificat final instal·lador · inspecció entitat de control · esmenes al projecte que pugui demanar l'entitat de control fins emetre informe favorable · taxes i registre de la instal·lació al RITSIC Característiques: · potència màxima admissible aproximada, kVA: 630 (MIL SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.649,98	€
P-252	PG11-ZX12	u	Legalització instal·lació elèctrica de mitja tensió de l'àmbit de abonat Incloent: · projecte tècnic · certificat final enginyer visat · certificat final instal·lador · inspecció entitat de control · esmenes al projecte que pugui demanar l'entitat de control fins emetre informe favorable · taxes i registre de la instal·lació al RITSIC Característiques: · potència màxima admissible aproximada, kVA: 630 (MIL SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	1.648,02	€
P-253	PG12-DHCE	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	29,80	€
P-254	PG13-E31M	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	36,31	€
P-255	PG19-DGH6	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	169,88	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-256	PG19-Z001	u	Caixa seccionament CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRES-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	305,57 €
P-257	PG1D-H9W7	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	418,76 €
P-258	PG1D-Z001	u	Notes els capítols d'electricitat i enllumenat. Totes les partides del capítol inclouen: · control de la recepció en obra d'equips i materials, control d'execució de la instal·lació i control de la instal·lació acabada, comprovació de funcionament, control de qualitat, posta en marxa · bancades, estructures de suport i elements antivibradors · les ajudes de paletaria Es tindran en compte les següents indicacions: · qualsevol proposta o canvi que l'empresa adjudicatària faci sobre l'enllumenat ha d'anar acompanyat d'un estudi lumínic, i la proposta ha de ser aprovada per la DF · cablejat sobre safata i canal RZ1-K (AS) · cablejat en tub H07Z1-K (AS) · el cablejat d'elements de seguretat amb cablejat RZ1-K (AS+) · als quadres elèctrics s'identificaran totes les línies elèctriques · el cablejat situat en safates s'instal·la de forma ordenada, en la mesura del possible en una sola capa, quan no sigui possible es recollirà el cablejat formant grups amb el mínim de circuits possibles. · les safates són perforades, i si són compartides amb instal·lacions de telecomunicacions o control són de doble compartiment · cables i canalitzacions lliures d'halogen, amb materials compatibles per a locals de públic concurrència · les connexions entre els elèctrodes de la posta a terra i amb l'estructura es realitzaran amb soldadura aluminotèrmica Qualsevol canvi ha de ser aprovats per la DF. (ZERO EUROS)	0,00 €
P-259	PG2H-4CR4	m	Safata aïllant de PVC, llisa, de 100x300 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada encastada (SETANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	71,11 €
P-260	PG2J-4BH4	m	Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 50 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (DISSET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	17,76 €
P-261	PG2J-4BH5	m	Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	22,41 €
P-262	PG2J-4BH6	m	Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	26,22 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-263	PG2N-EUGS	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	9,40 €
P-264	PG2P-6T08	m	Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	3,68 €
P-265	PG2P-6T09	m	Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	4,24 €
P-266	PG33-E451	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	28,51 €
P-267	PG33-E4EP	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	3,81 €
P-268	PG33-E4EQ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	5,06 €
P-269	PG33-E4ER	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	8,14 €
P-270	PG33-E4EU	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	23,43 €
P-271	PG33-E4V9	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	6,47 €
P-272	PG33-E4VB	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,54 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-273	PG33-E4VD	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	10,76	€
P-274	PG33-E4VH	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (VINT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	20,06	€
P-275	PG33-E4VJ	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	23,88	€
P-276	PG33-E4VL	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	29,85	€
P-277	PG33-E4W6	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,48	€
P-278	PG33-E4W7	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	3,17	€
P-279	PG33-E4W8	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	4,19	€
P-280	PG33-E50N	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,48	€
P-281	PG33-E6J1	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	1,97	€
P-282	PG35-HIIT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	1,38	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-283	PG35-Z001	m	Posada a terra dels elements metàl·lics de la construcció (per eliminació de càrregues d'electricitat estàtica i corrents de defecte) com ara: mobiliari i xassís equips, conductes i canonades metàl·liques, safates metàl·liques, estructura de fals sostre o terra tècnnic (connectada per dos punts diferents com a mínim), estructura d'ascensor, estructures metàl·liques, suportació de instal·lacions, dipòsits i acumuladors, portes metàliques, estanteries metàlique, qualsevol massa susceptible de quedar en tensió, fins i tot conductors protecció i d'unió equipotencial formada per cables de designació H07Z1-K (AS) Type 2 de 2,5mm2 (si tenen algun tipus de protecció mecànica, com tub corrugat) o 4mm2 si no tenen cap tipus de protecció mecànica. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. (UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	1,47	€
P-284	PG3B-E7DZ	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment (TRETZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	13,91	€
P-285	PG3B-E7E6	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	9,95	€
P-286	PG3B-E7E7	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (CATORZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	14,38	€
P-287	PG42-Z001	u	Barra queipotencial amb aïlladors. Pont de comprovació, desconnexió i compensació del potencial per a sistemes de posada a terra. Es pot instal·lar en arquetes de registre, o fixades directament a paret. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (CENT TRETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	113,78	€
P-288	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	41,89	€
P-289	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	42,39	€
P-290	PG47-EMNG	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	184,38	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-291	PG47-EMPY	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (SETANTA-QUATRE EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	74,19 €
P-292	PG47-EMTY	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	75,22 €
P-293	PG47-EMX4	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (SETANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	77,17 €
P-294	PG47-EN13	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	78,44 €
P-295	PG47-ENFE	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	79,58 €
P-296	PG47-ENJ4	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	199,35 €
P-297	PG4A-EOR3	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic per a interruptors fins a 250 A, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment (MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	1.394,82 €
P-298	PG4A-EOR7	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 18 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2 CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (VUIT-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	829,35 €
P-299	PG4A-EOY3	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment (CINC MIL DOS-CENTS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	5.200,39 €
P-300	PG4B-DWYQ	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	235,22 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-301	PG4B-DWZI	u	Subministrament i instal·lació de relé diferencial, de sensibilitat regulable de 0,03 a 10A, temporitzat. Tipus Hager ref. HR510 o equivalent. (CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	546,96 €
P-302	PG4B-DWZU	u	Subministrament i instal·lació de relé d'emissió per interruptors magnetotèrmics comptacate o caixa emotllada, totalment muntat i provat (DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	254,53 €
P-303	PG4B-DX0E	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	237,08 €
P-304	PG4B-DX3H	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	94,50 €
P-305	PG4F-HG01	u	Portafusibles seccionables L38 1P+N 20A 500V Marca i model: Hager, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	38,87 €
P-306	PG4G-HBBU	u	Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a 100 kA en la corba 10/350 microsegons), per a xarxes trifàsiques, amb descarregadors de corrent de tipus llamp, rearmament automàtic, envoltant de material plàstic amb tapa transparent i grau de protecció IP65, muntat superficialment (SET-CENTS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	700,70 €
P-307	PG4H-AJQU	u	Subministrament i instal·lació de protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. S'inclouen elements complementaris de protecció en cas d'actuar, d'acord al manual de muntatge de l'equip. (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	212,78 €
P-308	PG4H-AJQY	u	Subminnistrament i instal·lació de protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. S'inclouen elements complementaris per al correcte funcionament i desconnexió d'equips de protecció existents, d'acord al manual de muntatge. (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	172,65 €
P-309	PG4M-DRD0	u	Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 100 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	32,65 €
P-310	PG4O-3AQS	u	Subministrament i muntatge de transformador d'intensitat per a diferencials circular de 70 mm de diàmetre. Tipus Hager ref. HR702 o equivalent. (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	152,04 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-311	PG4O-HG01	u	Subministrament i muntatge de transformador d'intensitat per a diferencials circular de 35 mm de diàmetre. Tipus Hager ref. HR701 o equivalent. (DOS-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	205,59	€
P-312	PG52-H887	u	Equip de comptatge per a subministre BT entre 80 A i 125 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 100/5, col·locat en CPM (VUIT-CENTS SETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	816,34	€
P-313	PG52-Z001	u	Instal·lació d'armari de doble aïllament per ubicació comptador MT (no inclou comptador) Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	545,29	€
P-314	PG6E-76W3	u	Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment (VINT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	20,28	€
P-315	PG6N-6PZQ	u	Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col·locada (DINOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	19,12	€
P-316	PG6N-6Q04	u	Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+T, de 32 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col·locada (VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	26,83	€
P-317	PG6O-77MZ	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	16,54	€
P-318	PGB0-H82U	u	Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 75,0 kVAr de potència reactiva, de 3 etapes 15+2x30 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de protecció IP-21, muntada superficialment (DOS MIL QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2.048,94	€
P-319	PGD1-E3BM	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra (TRENTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	34,17	€
P-320	PGD1-E3BT	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	36,36	€
P-321	PGD4-614N	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	50,63	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-322	PGD4-Z004	u	Aportació i instal·lació posta a terra de ferramenta i de neutre al Centre de mesura i transformació. Inclou connexió equipotencial de tots els elements metàl·lics de l'interior de la instal·lació Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (MIL SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	1.735,38	€
P-323	PGD4-Z005	u	Mesura de Tensions de Pas i Contacte a CM Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (CENT NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	191,93	€
P-324	PGD4-Z006	u	Mesura dels valors de posta a terra Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (CENT NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	191,93	€
P-325	PGG1-HABB	u	Transformador trifàsic de distribució secundària, del tipus submergit en oli, aïllament a base de éster biodegradable, potència 630 kVA, tensió assignada del primari 36 kV, tensió del primari 25 kV, tensió del secundari 420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn11, regulació del primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 7,5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per a instal·lació interior i exterior, cisterna d'aletes amb refrigeració natural, commutador de regulació maniobrabre sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, dispositiu de buidatge i presa de mostres i dispositiu d'ompliment, amb placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei, instal·lat i amb la totalitat de les connexions fetes CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUINZE MIL CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	15.538,01	€
P-326	PGH1-HBOZ	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, amb funció de remunt de barres, tensió assignada 36 kV, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les, instal·lada i amb la totalitat de les connexions fetes CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRES MIL CINC-CENTS UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	3.501,41	€
P-327	PGH1-HB15	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb funció de línia, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 630 A, intensitat de curta durada admissible 20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (connectat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament manual, amb captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les, instal·lada i amb la totalitat de les connexions fetes CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (TRES MIL SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3.783,94	€
P-328	PGH1-HB17	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb funció de línia, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 630 A, intensitat de curta durada admissible 20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (connectat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament motoritzat, amb captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les, instal·lada i amb la totalitat de les connexions fetes CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUATRE MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	4.398,72	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-329	PGH1-HB1J	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, amb funció de mesura, tensió assignada 36 kV, amb transformadors de tensió i transformadors d'intensitat, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les, instal·lada i amb la totalitat de les connexions fetes CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (SET MIL TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	7.304,24 €
P-330	PGH1-HB1T	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb funció de protecció amb interruptor automàtic, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 630 A, intensitat de curta durada admissible 20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (connectat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament manual, amb un interruptor automàtic de tall omnipolar en buit en sèria amb el seccionador, amb captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les, instal·lada i amb la totalitat de les connexions fetes CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DOTZE MIL SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	12.067,68 €
P-331	PGH1-Z006	u	Armari telemando tipus CM-UP ORMAZABAL o similar, alimentat a 230V, amb equip de carregador de bateries a 24 Vcc i equip de comunicació sobre cel·les GLOBAL Marca i model: Orbazaval, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (CINC MIL SIS-CENTS NORANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	5.690,81 €
P-332	PGH1-Z007	u	Relé ORMAZABAL o similar tipus RGDAT Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (VUIT-CENTS DINOEUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	819,17 €
P-333	PGH1-Z008	u	Aportació i instal·lació d'equip de mesura compost per 3 TT's 27500V3/110V3 Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (MIL SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	1.648,20 €
P-334	PGH1-Z009	u	Aportació i instal·lació d'equip de mesura compost per 3 TT's 27500V3/110V3 Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (MIL TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	1.326,35 €
P-335	PGH1-Z010	u	Aportació i instal·lació armari de B/T amb interruptor automàtic de 1000A Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (QUATRE MIL VUIT-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	4.818,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-336	PGJ0-HB34	u	Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat (QUATRE-CENTS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	400,83 €
P-337	PGK0-HAYE	m	Circuit trifàsic simple amb Cable elèctric de mitja tensió amb conductor d'alumini i d'aïllament extruït, unipolar, de designació RHZ1-OL, de 150 mm2 de secció, tensió assignada 18/30 kV, conductor d'alumini classe 2, pantalla sobre el conductor semiconductora, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla sobre l'aïllament semiconductora, protecció contra l'entrada d'aigua simple obturació longitudinal amb cinta inflable, pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció, coberta exterior de material compost termoplàstic a base de poliolefines de designació DMZ1, lliure d'halògens segons norma UNE-EN 60754-1, de baixa emissió de fums corrosius i tòxics segons norma UNE-EN 60754-2 i de baixa opacitat de fums segons norma UNE-EN 61034-2, classe de reacció al foc Fca segons norma UNE-EN 50575, norma de disseny UNE-HD 620-10E, col·locat soterrat CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària realment instal·lat, amidat segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. (TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	39,91 €
P-338	PGK1-Z001	u	Un. Joc de 3 connectors apantallats en "T" roscats M16 630 A 36kV. Marca i model: Schneider Electric, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	278,90 €
P-339	PGK1-Z002	u	Instal·lació pont de MT 18/30 kV 3x1x150mm a interior de CM amb dos acabament endollables Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	1.382,18 €
P-340	PGK1-Z003	u	Conjunt ponts de BT entre transformador i QGBT compost per cable RK-0,6/1kV 4x3x1x240mm2 Al Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	679,14 €
P-341	PGK1-Z005	u	Conjunt interconnexió entre la cel·la de protecció i el transformador Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació. (QUATRE-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	401,88 €
P-342	PH13-BZCG	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 28 W de potència de la llumenera, 3400 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment (CENT SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	177,30 €
P-343	PH13-BZCL	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 44 W de potència de la llumenera, 3700 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, muntada superficialment (CENT DINOEUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	119,74 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-344	PH52-6Z02	u	Subministrament i instal·lació de kit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58 W, amb carregador-convertidor de bateria i bateria de Ni-Cd, amb inhibició mitjançant interruptor, grau de protecció IP20 i una autonomia d'1 a 4 h, col·locat (SETANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	78,10 €
P-345	PH57-B39W	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	124,59 €
P-346	PH57-B3BB	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial (CENT QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	104,35 €
P-347	PHA2-3AAV	u	Subministrament i instal·lació de llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb xassís polièster, muntada superficialment al sostre (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	52,26 €
P-348	PHP0-AZY0	u	Projector d'alumini superficial, amb # leds, de 16 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat superficialment (CENT CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	105,46 €
P-349	PJ2Z2-3ECI	u	Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2'' per a maniguets, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1/2'' CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (DISSET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	17,86 €
P-350	PJ2Z3-3ECL	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2'' CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (QUINZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	15,11 €
P-351	PJA4-BES02	u	Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 75 kW, amb temperatures primari: 47-42°C i secundari: 45-40°C, tipus Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-33 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat. (DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	2.347,70 €
P-352	PJA4-BES03	u	Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 100 kW, amb temperatures primari: 75-70°C i secundari: 60-70°C, tipus ArsopiFH-LX00.5-S3N0-HJ-RB-23 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.	1.792,09 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			(MIL SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	
P-353	PJA4-BES04	u	Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 280 kW, amb temperatures primari: 5-10°C i secundari: 12-7°C, tipus Arsopi FH-RX10.5-S3N0-HP-RB-143 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.	5.917,98 €
			(CINC MIL NOU-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-354	PJA4-BES05	u	Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 160 kW, amb temperatures primari: 47-42°C i secundari: 40-45°C, tipus Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-63 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.	3.035,52 €
			(TRES MIL TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-355	PJA4-BES06	u	Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 50 kW, amb temperatures primari: 75-70°C i secundari: 60-70°C, tipus Arsopi FH-RX00.5-S3N0-HG-TN-47 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.	1.394,68 €
			(MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-356	PJA4-BES07	u	Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 400 kW, amb temperatures primari: 20-15°C i secundari: 13-18°C, tipus Arsopi FH-UX30.5-S3N0-HP-RB-105 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.	8.424,12 €
			(VUIT MIL QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-357	PJA4-BES08	u	Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 130 kW, amb temperatures primari: 5-10°C i secundari: 12-7°C, tipus Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HP-RB-99 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.	3.968,51 €
			(TRES MIL NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	
P-358	PJM1-Z002	u	ZF01. Tanca normalitzada per a ninoxol a façana, per a instal·lació de comptador d'aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur. Inclou l'equipament interior Dimensions i components segons companyia d'aigües. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	171,01 €
			(CENT SETANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	
P-359	PJM1-Z010	u	Projecte de legalització i justificació de consums de la instal·lació d'aigua potable partint de l'as-built de l'obra. Inclou: · redacció i realització de la memòria tècnica i la documentació gràfica. · expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra. · tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de l'Administració certificadora. · pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional competent. · pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.	257,50 €
			(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	
P-360	PM11-383Z	u	Central de detecció d'incendis convencional per a 1 zona, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret	217,71 €
			(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	
P-361	PM15-4ICN	u	Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5/A1, UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment	74,11 €
			(SETANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	
P-362	PM17-386O	u	Subministrament i instal·lació de polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment	143,46 €
			(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-363	PM18-386S	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multità, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior	68,03 €
			(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	
P-364	PM32-DZ4D	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	52,16 €
			(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	
P-365	PM32-DZ4M	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	83,03 €
			(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-366	PM32-DZ5H	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	99,91 €
			(NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	
P-367	PM32-DZ5K	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	130,78 €
			(CENT TRENTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-368	PMS0-6Z97	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	14,69 €
			(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-369	PMS0-6Z9G	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	25,09 €
			(VINT-I-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	
P-370	PMS0-6Z9H	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 632x316 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	25,09 €
			(VINT-I-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	
P-371	PMS0-Z001	u	Rètol senyalització Prohibit el pas, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	14,69 €
			(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	
P-372	PMS0-Z002	u	Rètol senyalització “Primers Auxilis” Marca i model: Schneider Electric, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	27,62 €
			Inclou inclou subministrament i col·locació.	
			(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-373	PN12-DPP9	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment	75,19 €
			(SETANTA-CINC EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	
P-374	PN12-DPPH	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment	132,35 €
			(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-375	PN12-DPPL	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	169,95 €
P-376	PN12-DPPT	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment (DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	271,94 €
P-377	PN12-DPPX	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment (CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	565,85 €
P-378	PN38-HDRB	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. (ONZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	11,30 €
P-379	PN38-1189T	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1''1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment Totalment muntada i provada (QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	47,63 €
P-380	PN38-118AE	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment Totalment muntada i provada (VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	81,82 €
P-381	PN45-FD6C	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment. Totalment muntada i provada (DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	285,68 €
P-382	PN45-FDDL	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment Totalment muntada i provada (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	65,82 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 48

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-383	PN45-FDDM	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment Totalment muntada i provada (VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	85,99 €
P-384	PN45-FDDN	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment Totalment muntada i provada (CENT TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	103,06 €
P-385	PN45-FDDO	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment Totalment muntada i provada (DOS-CENTS DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	202,11 €
P-386	PN45-FDF1	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment Totalment muntada i provada (QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	43,40 €
P-387	PN45-FDF2	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment Totalment muntada i provada (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	52,89 €
P-388	PN75-H9HJ	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal 100 mm i kvs=800, de 10 bar de PN, cos de fosa i servomotor de senyal de 3, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada Totalment muntada i provada (SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	763,41 €
P-389	PN82-DANW	u	Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobrint de resina epoxi (150 micres) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada superficialment (TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	333,23 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 49

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-390	PN82-DAO7	u	Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada superficialment (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	136,39 €
P-391	PN82-DAOV	u	Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada superficialment (VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	82,32 €
P-392	PN84-DADR	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment (CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	574,08 €
P-393	PN84-DAKG	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment (DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	232,89 €
P-394	PN84-DAKH	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment (TRES-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	310,46 €
P-395	PN85-I1I7	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment Totalment muntada i provada (CENT CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	150,25 €
P-396	PN85-JU6V	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2''1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment Totalment muntada i provada (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	64,77 €
P-397	PN85-JU6Y	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment Totalment muntada i provada (NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	97,34 €
P-398	PN85-JU6Z	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment Totalment muntada i provada (QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	45,63 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 50

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-399	PNE1-11MS	u	Subministrament i instal·lació de desfangador amb cos d'acer e imant, marca CALEFFI DIRTICAL model 5466 o equivalent, DN 150 Deflector de llots amb imant Cos d'acer pintat amb pols epoxi Connexions embridades PN 16 Acoblament amb contrabrida EN 1092-1 Amb aïllament Pressió màxima de treball: 10 bar. Rang de temperatura: 0-100 °C Capacitat de separació de partícules: fins a 5 µm Cos: acer pintat amb pólvores epoxídiques Tap superior:llautó EN 12165 CW617N Element interior: acer inoxidable EN 10088-3 (AISI 302) i PEAD Juntres hidràuliques: fibra sense amiant (tap superior) Aixeta de buidatge: llautó EN 12165 CW617N Inclou tota la ferramenta per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat. (TRES MIL VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	3.088,35 €
P-400	PNE1-7627	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 50 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment (VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	81,98 €
P-401	PNE1-762B	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment (DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	269,51 €
P-402	PNE1-762C	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 200 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment (VUIT-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	846,26 €
P-403	PNE1-762G	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	145,94 €
P-404	PNE1-763K	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment (QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	406,66 €
P-405	PNE1-7646	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment (TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	353,35 €
P-406	PNE2-7665	u	Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2''1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment Totalment muntat i provat (SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	73,86 €
P-407	PNE2-766Y	u	Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3'', de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment Totalment muntat i provat (CENT QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	141,97 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 51

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-408	PNE2-767Y	u	Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment Totalment muntat i provat (DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	238,13 €
P-409	PNE2-I5PT	u	Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment Totalment muntat i provat (QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	47,87 €
P-410	PNH8-A001	u	Subministrament i muntatge de grup elegro bomba per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 3 KW, Tensió Vols. 380/660, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 15, Cabal 36 m3/h, muntada entre brides (QUATRE MIL CENT NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	4.196,83 €
P-411	PNH8-A002	u	Subministrament i muntatge de grup electro bomba per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 1,1 KW, Tensió Vols. 220/380, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 10, Cabal 18 m3/h, muntada entre brides (DOS MIL QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	2.416,99 €
P-412	PNH8-A003	u	Subministrament i col·locació de grup electro bomba per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 1,5 KW, Tensió Vols. 220/380, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 60, Cabal 3 m3/h, muntada entre brides (DOS MIL CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	2.525,14 €
P-413	PNH8-A005	u	Subministrament i muntatge de grup electro bomba per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 0,75 KW, Tensió Vols. 220/380, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 30, Cabal 3 m3/h, muntada entre brides (MIL SET-CENTS CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	1.714,53 €
P-414	PNH8-A006	u	Subministrament i muntatge de grup electro bomba per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 11 KW, Tensió Vols. 380/660, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 40, Cabal 72 m3/h, muntada entre brides (VUIT MIL NOU-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	8.951,31 €
P-415	PNH8-CGS1	u	Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 74 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)>=0.7 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 1,1 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides (TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	3.259,67 €
P-416	PNH8-CHLL	u	Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 114 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)>=0.7 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 2,1 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides (TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	3.831,48 €
P-417	PNH8-CHLM	u	Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 120 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)>=0.7 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 4 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides (QUATRE MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	4.266,91 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 52

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-418	PNH8-CHLN	u	Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 114 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)>=0.7 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 3 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides (TRES MIL VUIT-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	3.831,48 €
P-419	PNH8-CHLP	u	Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 157 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)>=0.7 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 1.5 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides (TRES MIL VUIT-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	3.897,39 €
P-420	PNL4-340120	u	Subministrament i instal·lació de conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus GRUNDFOS MAGNA 3 40-120 F o equivalent. Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada. (MIL CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	1.579,27 €
P-421	PNL4-M365120	u	Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfos MAGNA3 65-120 F o equivalent.	2.394,21 €
P-422	PNN2-CRGQ	u	Bomba submergible d'esgotament amb connexió roscada d'1 1/2* de diàmetre nominal, rotor de tipus obert fabricat en acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb un pas útil de sòlids de 10 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i 1,5 kW de potència nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) (NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	952,75 €
P-423	PNP0-25LL	u	Subministrament i instal·lació d'equip de barreja d'aigua glicorada d'injecció directe per a canonada de diàmetre nominal DN80, cabal a tractar fins a 100 m3/h i una dosificació de reactiu de 19 l/h com a màxim. Inclou: Bomba dosificadora electromagnètica de membrana, amb comandament per impulsos des de comptador, amb entrada per a sensor de nivell, cabal fins a 19 l/h, pressió màxima 3 bar, alimentació elèctrica de 230 V, amb pantalla LED de 3 dígits, cos de polipropilè, capçal dosificador de PVDF, cos de vàlvules de PVDF i vàlvules de bola ceràmiques, inclòs el filtre de fons del dipòsit, la vàlvula d'injecció i els tubs d'aspiració, impulsió i descàrrega amb rècords de connexió, per a instal·lació mural.	1.632,93 €
			Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN80 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 100 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016	
			Dipòsit d'emmagatzematge i dosificació de productes químics, cilíndric, de simple paret, fabricat en polietilè linial de baixa densitat (LLDPE), capacitat 200 l, amb tapa roscada i amb junt d'estanquitat, inclosa cubeta de seguretat independent	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26
Pàg.: 53

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sonda de nivell de flotador, amb 1 contacte NA, amb cable de 2 m de llargària, grau de protecció IP-67	
			Totalment muntat i provat.	
			(MIL SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-424	PNP0-55C6M	u	Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de polietilè de 540 l, d'entrada al dipòsit 100 mm, de sortida al dipòsit 63, boca de registre 500x600 mm, 2 bombes amb kit de descàrrega, quadre elèctric i boies de nivell, monocal, pas útil màxim de sòlids 50 mm trifàsic de 400 V i 1,5 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntada superficialment. Article: ref. Sanir 22-200 DW/A 200 TPC de la sèrie SANIRELEV 22 de l'empresa EBARA PUMPS IBERIA SA	6.735,43 €
			(SIS MIL SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-425	PNZ0-36FG	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment	152,75 €
			(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	
P-426	PNZ0-36FJ	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment	172,66 €
			(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-427	PNZ0-36IH	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment	98,09 €
			(NORANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	
P-428	PNZ0-36IN	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment	136,63 €
			(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-429	PNZ0-36IP	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment	192,01 €
			(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	
P-430	PNZ0-36IS	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment	460,57 €
			(QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	
P-431	POUS1206KW	U	Posada en terreny de l'equip complet de perforació, segellat de sondes i control de qualitat. Inclou: el desplaçament dels equips de perforació fins a l'obra, el segellat dels pous, i les prove de rentat, circulació i estanqueïtat. perforació mecànica vertical de pous de 120 mts de profunditat de diàmetre 120mm inclos neteja i gestió de fangs i posterior omplerta amb morter d'alta conductivitat. Suministrament i instal·lació a cada pou de sonda simple (impulsió i retorn) de polietilè d'alta densitat amb extrems llisos PE100 HD de la marca HakaGerndur PN16/S 5/SDR 11 (o equivalent) de diàmetre 40 mm, suministrades en rull continuu. Inclòs transport de maquinària.	4.635,00 €
			(QUATRE MIL SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS)	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26
Pàg.: 54

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-432	PP45-VJ6N	m	Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 24 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna micromòdul, reblert de gel hidròfug, element de reforç d'aramida, amb coberta de polietilè, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat	3,82 €
			(TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-433	PP4C-66XJ	u	Mecanització de fibra òptica per a acoblador ST i col·locació de connector ST	13,46 €
			(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	
P-434	PP4D-H92W	u	Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empulament	81,33 €
			(VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	
P-435	PP77-66ZG	u	Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus LC, per a xarxes de fibra òptica monomode, muntat sobre adaptador òptic	57,42 €
			(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-436	PP7A-H9LN	u	Conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1 ports 1000 Mbps de fibra optica amb connector tipus SC o LC, per a armari tipus rack 19", amb alimentació a 240V, col·locat i connectat	207,82 €
			(DOS-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-437	PPA0-SSAF	u	Partida alçada d'abonament íntegre per al compliment de les mesures de seguretat i salut descrites en l'Estudi de Seguretat i Salut.	35.922,48 €
			(TRENTA-CINC MIL NOU-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	
P-438	PPV7-02VK	u	Realització d'anàlisis bàsic dels paràmetres de qualitat d'aigua de calefacció del circuit de la xarxa de calor. Concretament s'analitzaran els paràmetres següents: PH, conductivitat, alcalinitat p, alcalinitat m, duresa total, Calci, Magnesi, Bicarbonats, carbonat sòdic, sosa càustica, TSD i contingut en Ferro. Inclou part proporcional d'obtenció de mostra, transport, informe d'anàlisi i emissió del corresponent certificat de qualitat d'aigua.	119,53 €
			(CENT DINOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	
P-439	PPV7-PRCE	u	Actuacions de control de qualitat de l'obra de central de balanceig, subestació conjunta, dels circuits soterrats, per trams, proves dels circuits vistos, proves elèctriques, suport a proves de control i demés proves requerides pel reglament i direcció facultativa.	5.989,07 €
			Inclou també la emissió de certificats i informes corresponents.	
			(CINC MIL NOU-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)	
P-440	PPV7-PRES	u	Actuacions de control de qualitat de l'obra. Inclou proves hidràuliques dels circuits soterrats, per trams, proves dels circuits vistos, proves elèctriques, suport a proves de control i demés proves requerides pel reglament d'equips a pressió, REBT i direcció facultativa.	5.204,14 €
			Inclou també la emissió de certificats i informes corresponents.	
			(CINC MIL DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	
P-441	PR36-8RV2	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	35,52 €
			(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-442	PX11A001	u	Subminstre i instal·lació d'escala de gat, de material polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV), amb una alçada de 6 m. Inclou:	3.758,22 €
			- Montant U90x35x8 mm	
			- Alçada= 6000 mm	
			- Ample interior de l'escala= 500 mm	
			- Ample exterior de l'escala= 570 mm	
			- Graons 29x28.2x Ø18mm Estriats	
			- Alçada inici gàbia de seguretat= 2250 mm	
			- Alçada de la gàbia de seguretat= 3750 mm	
			- Gàbia de seguretat formada per passamans de 50x5	
			- Anelles de seguretat de 50x5	

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 55

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			- Separació entre analles= 900mm - Diàmetre de la gàbia de seguretat= Ø700mm Complint norma UNE-EN ISO 14122 (TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)		
P-443	PX11A002	u	Subministre i instal·lació d'escala inclinada de material poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV), a 40º h=1000mm. Inclou: - Muntants U200 - Grao engraellat 38x38x38mm 1000x274mm - Baranes laterals - Replà de 1000x1000mm a la part superior - Engraellat 38x38x30 al replà Complint norma UNE-EN ISO 14122 (MIL CINC-CENTS ONZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	1.511,22	€
P-444	PX11A003	u	Subminsitre e instal·lació de plataforma situada a 1 m d'alçada des de la llosa inferior de la cambra seca, de material poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV), composta per mòduls formats per un xàssis de U150x55x9 i engraellat de 38x38x30mm, barana de 1,10 m d'alçada amb passamà tipus omega i muntants de tub quadrat de 50x50 amb un tub intermedi circular Ø25, sòcol de perfil nerviat 150x30. Els portics on recolza l'engraellat de la plataforma estan formats per pilars de l200x100x12mm, perfil de suport superior U150x55x9mm, tornapuntes U150x55x9mm, tirants unió pilars a paret U150x55x9mm i perfil angular de suport plataforma 70x70x7mm. 8ud Plataforma 2x1mts U150 16,8 m Barana de PRFV recta amb quadrat 50x50 mm 6 udPòrtic 2400x4750mm Complint norma UNE-EN ISO 14122 (TRETZE MIL SIS-CENTS SETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	13.616,40	€
P-445	PX11A004	u	Subministre e instal·lació de porta d'accés a cambra humida estanca de fins a 2 m d'alçada de l'aigua, fabricada en acer inoxidable AISI 304L de dimensions 2x1 metres. Porta i marc blindat, de doble paret, embegut en l'obra civil, soldat amb arc i bany àcid netejat abans del rentat, assecat i passivat. (ONZE MIL SET-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	11.716,25	€
P-446	PX11A006	u	Subministre i instal·lació d'escala inclinada de 6 trams de material poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV), a 40º i de plataforma situada a 5,3 m d'alçada des de la llosa inferior de la cambra humida, de material poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV), composta per mòduls formats per un xàssis de U150x55x9 i engraellat de 38x38x30mm, barana de 1,10 m d'alçada amb passamà tipus omega i muntants de tub quadrat de 50x50 amb un tub intermedi circular Ø25, sòcol de perfil nerviat 150x30. Ancorada a les parets de la cambra humida. Plataforma: - Plataforma 2,0x1mts U150 - 2,5 m Barana de PRFV recta amb quadrat 50x50 mm Escala: - Muntants U200 - Grao engraellat 38x38x38mm 1000x274mm - Baranes laterals - 5ud replà de 1000x1000mm a la part superior i inferior - Engraellat 38x38x30 al replà Complint norma UNE-EN ISO 14122 (QUINZE MIL NOU-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	15.920,94	€
P-447	PX11A012	u	Subministrament i muntatge d'Acumulador Hidroneumàtic de vejiga, d'acer, de 1000 litres de capacitat i PN 16. Instal·lat verticalment. Membrana intercambiable. Diàmetre 850 mm i alçada 2,225 m. Totalment instal·lat i provat. (QUATRE MIL TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	4.332,30	€
P-448	PX11AD02	u	Subministre i instal·lació d'escala inclinada de 6 trams de material poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV), a 40º h=1000mm i de plataforma situada a 4,8 m d'alçada des de la llosa inferior de la cambra humida, de material poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV), composta per mòduls formats per un xàssis de U150x55x9 i engraellat de 38x38x30mm, barana de 1,10 m d'alçada amb passamà tipus omega i muntants de tub quadrat de 50x50	15.675,93	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 56

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			amb un tub intermedi circular Ø25, sòcol de perfil nerviat 150x30. Ancorada a les parets de la cambra humida. Plataforma: - Plataforma 2,5x1mts U150 - 2,5 m Barana de PRFV recta amb quadrat 50x50 mm Escala: - Muntants U200 - Grao engraellat 38x38x38mm 1000x274mm - Baranes laterals - 2ud replà de 1000x1000mm a la part superior i inferior - Engraellat 38x38x30 al replà Complint norma UNE-EN ISO 14122 (QUINZE MIL SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)		
P-449	PX11AD03	u	Subminsitre e instal·lació de plataforma situada a 1 m d'alçada des de la llosa inferior, de material poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV), composta per mòduls formats per un xàssis de U150x55x9 i engraellat de 38x38x30mm, barana de 1,10 m d'alçada amb passamà tipus omega i muntants de tub quadrat de 50x50 amb un tub intermedi circular Ø25, sòcol de perfil nerviat 150x30. Ancorada a les parets 4ud Plataforma 1,4x1,30mts U150 2ud 5,55 m Barana de PRFV recta amb quadrat 50x50 mm Complint norma UNE-EN ISO 14122 (QUATRE MIL CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	4.578,60	€
P-450	PX11B001	u	Carret passamurs de DN140, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols (DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	240,48	€
P-451	PX11B002	u	Carret passamurs de DN200, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols (TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)	325,01	€
P-452	PX11B003	u	Carret passamurs de DN315, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols (SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	655,45	€
P-453	PX11B004	u	Carret passamurs de DN150, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols (DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	270,66	€
P-454	PX11B005	u	Carret passamurs de DN125, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols (DOS-CENTS ONZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	211,02	€
P-455	PX11B007	u	Carret passamurs de DN80, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols (CENT SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	176,31	€
P-456	PX11B008	u	Carret passamurs de DN50, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	133,22	€
P-457	PX11B009	PA	Partida alçada per a subministrament i instal·lació de peces especials per a unió d'elements i per la subjecció de tubs a la paret o al terra, a qualsevol alçada. (DOTZE MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS)	12.360,00	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 57

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-458	PX11B010	u	Equip de cloració format per: - Control nivell mínima/màxima s/connector PVDF 5 metres - Dipòsit dosificador amb cubero 300 litres - d760xh Control de nivell S/CONNECTOR PVDF 5 METRES - Analitzador APMIX-5 230v Clor, PH i Temperatura. 4 canals de sortida - Bomba dosificadora CLPW 60 ATCF 3,24 l/h 10 bar - Bomba centrífuga AISI 304 per a mostres analitzadors. Potència 0,55 kW, monofàsica, 220-240 V, 50 hz, IP44, cabal nominal 3 m3/h, alçada nominal 17,9 m - Injecció completa 1'' - Val bola D-50 PVC/FPM - Racor CAMLOCK MASCLE-ROSCA MASCLE 1 1/2'' - tub APLITEF 4 X 6 (METRES) Inclou subministrament i muntatge. (DOTZE MIL DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12.291,84 €
P-459	PX11B011	u	Subministrament i instal·lació de dutxa rentauells (MIL SET-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	1.757,73 €
P-460	PX11B012	u	Suministrament i muntatge de polipast manual de cadena amb carro integrat d'empenta o cadena, capacitat de càrrega 1000 kg. Tipus biga carrilera. (DOS MIL SEIXANTA EUROS)	2.060,00 €
P-461	PX11C001	u	Subministrament i muntatge d'armari de estructura modular metàl·lic de 2000x1000x400 mm, amb porta i pany, placa de muntatge, panells laterals, placa entrada de cables, incloent travesses de muntatge, peces d'interconnexió, canaletes, perfileria interior, i accessoris, muntat sobre bancada de 200mm, inclosa en el subministrament.Incorpora al seu interior analitzadors de xarxa connectable Ethernet, comptadors d'hores, embarrat de 250 A, armaris per a instal·lació de variadors i/o engegadors, i tot l'aparellatge de comanament i protecció, així com resta de material auxiliar segons esquema unifilar i plec d'especificacions tècniques. Inclou el frontal del quadre, amb les llums, els selectors i les etiquetes. Totalment instal·lat i provat (NOU MIL SIS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	9.697,92 €
P-462	PX11C002	u	Subministrament i muntatge d'armari de estructura modular metàl·lic de 2000x800x400 mm, amb porta i pany, placa de muntatge, panells laterals, placa entrada de cables, incloent travesses de muntatge, peces d'interconnexió, canaletes, perfileria interior, i accessoris, muntat sobre bancada de 200mm, inclosa en el subministrament.Incorpora al seu interior analitzadors de xarxa connectable Ethernet, comptadors d'hores, embarrat de 250 A, armaris per a instal·lació de variadors i/o engegadors, i tot l'aparellatge de comanament i protecció, així com resta de material auxiliar segons esquema unifilar i plec d'especificacions tècniques. Inclou el frontal del quadre, amb les llums, els selectors i les etiquetes. Totalment instal·lat i provat (SET MIL VUIT-CENTS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	7.800,08 €
P-463	PX11C003	u	Subministrament i muntatge d'armari de estructura modular metàl·lic de 2000x600x400 mm, amb porta i pany, placa de muntatge, panells laterals, placa entrada de cables, incloent travesses de muntatge, peces d'interconnexió, canaletes, perfileria interior, i accessoris, muntat sobre bancada de 200mm, inclosa en el subministrament.Incorpora al seu interior analitzadors de xarxa connectable Ethernet, comptadors d'hores, embarrat de 250 A, armaris per a instal·lació de variadors i/o engegadors, i tot l'aparellatge de comanament i protecció, així com resta de material auxiliar segons esquema unifilar i plec d'especificacions tècniques. Inclou el frontal del quadre, amb les llums, els selectors i les etiquetes. Totalment instal·lat i provat (SIS MIL DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	6.290,38 €
P-464	PX11C004	u	Projecte de legalització d'instal·lació elèctrica, inclòs tràmits, permisos i legalitzacions (CINC MIL NOU-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS)	5.974,00 €

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 58

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-465	PX11D001	u	Subministrament i instal·lació de sistema de ventilació per a la cambra seca. S'inclouen dos ventiladors centrífugs amb cabal nominal 1800 m3/h. Inclou part proporcional de conducte circular de xapa glavanitzada, reixes, accessoris, suportacions, ancoratges, filtres i tot el material necessari per a la correcta instal·lació i funcionament. Totalment muntat i provat. (VINT-I-DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA EUROS)	22.660,00 €
P-466	PX11E001	u	Neteja mitjançant xorrejat d'aigua a 250 BAR i desinfecció de l'interior de la cambra humida seguint les indicacions de la Direcció Facultativa i/o BCASA, previ a la posta en marxa. (DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	2.271,15 €
P-467	PX11E002	u	Subministrament i instal·lació de boia de nivell (CENT ONZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	111,51 €
P-468	PX11E003	u	Sumministrament i instal·lació de limnimetre per a la mesura de nivell (MIL SET-CENTS VUITANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	1.780,11 €
P-469	PY05-Z001	m	Ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la reposició de l'instal·lació de climatització, fontaneria, sanejament, electricitat, PCI, telecomunicacions i senyals debils. (SET MIL DOS-CENTS DEU EUROS)	7.210,00 €
P-470	PZ28-BC01	u	Nota general: En el pressupost es considera inclòs amb caràcter enunciatiu i no exhaustiu els següents conceptes: Totes les partides del pressupost inclouen la part proporcional de despeses indirectes, mitjans auxiliars (tant de muntatge, repercussions diàries i desmuntatges, com de seguretat), equips i sistemes d'elevació, bastides, escales, permisos, ocupacions de vial, càrregues i descàrregues de material, escomeses provisionals d'electricitat i aigua amb les seves instal·lacions associades, comptadors i quadres, etc. no especificats explícitament en el present pressupost i que siguin necessaris per a la correcta execució dels treballs. Tot allò descrit en els plànols referents a la implantació de l'obra, amb les proteccions tipus new jersey, tanques opaques, rampes provisionals, casetes d'obra, magatzems, wc, senyalitzacions, il·luminació, etc...i el seu manteniment i reposició durant l'obra. Protecció de l'arbrat existent a conservar al carrer. Adaptació, manteniment i modificacions necessàries del sistema de sanejament pluvial de l'edifici durant les diferents fases dels treballs per garantir una correcta evacuació a xarxa pública. Inclou bombeig sota rasant en cas de ser necessari. Les despeses directes i indirectes derivades de l'execució de les obres, així com les generades de l'industrial i les seves subcontractes. Durant el període d'execució dels treballs contractats, el promotor, no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i/o dels seus subcontractes, l'aplicació d'aquest servei serà contractat per aquest. De considerar innecessari l'industrial i els seus subcontractes, la contractació de vigilància, el promotor no serà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en els edificis veïns. Totes les assegurances exigibles en l'execució de cadascun dels treballs a executar, incloent-hi l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor del promotor. Tots els subministraments necessaris per a l'execució de les obres, fins i tot els equips electrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris. Totes les partides inclouen el moviment interior dins de l'obra, per a la posterior càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport amb camió o contenidor. No s'admetran increments de preu en concepte d'hores d'espera d'operaris, maquinària, transports o taxes. També inclouen la retirada d'aquests mitjans i eines, la neteja del lloc de treball, i la disposició de tots els mitjans de seguretat i protecció reglamentaris segons el PSS.	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 59

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa d'un dossier amb els certificats de tots els materials i procediments utilitzats en obra, necessaris per complir amb els requisits del CTE, que s'incorporaran al llibre de l'edifici. Els plànols asbuït sempre que es realitzin canvis en el projecte executiu. Les ajudes del ram de paleta com ara descàrregues de material, transports fins al lloc de treball, execució de regates, forats i el seu posterior tapat, col·locació de premarcs, etc...i CE, DITE's, ETA, ETE, COV, manuals de muntatge, manuals de manteniment, assaigs del material propi de laboratori, i fitxes de subministrament i col·locació/instal·lació, així com el procediment utilitzat en obra necessaris per a complir amb els requisits del Codi Tècnic de l'Edificació i que formaran part del llibre de l'edifici. Totes les partides inclouen el subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge, repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris per a la seva correcta execució, i neteja de la zona de treball. També inclouen els minvaments propis del material i no s'acceptaran increments de material. Totes les partides inclouen les mostres necessàries dels materials prescrits i sistemes constructius per a la validació per part de la DF. Totes les partides de moviment de terres i enderrocs inclouen el moviment interior dins de l'obra, per a la posterior càrrega amb mitjans mecànics i transport a camió o contenidor. No s'admetran increments de preu en concepte d'hores d'espera d'operaris, maquinària, transports o taxes (ZERO EUROS)	
P-471	TARM0001	U	SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI TELECONTROL PER AL LOCAL TÈCNIC. INCLOU ARMARI RITTAL O SIMILAR DE 2000MMX1000MMX400MM AMB PORTA FRONTAL TRANSPARENT, MAGNETOTÈRMIC PER A L'ARMARI DE CONTROL, DIFERENCIAL, DOBLADOR DE TENSIO, PROTECCIÓ DE SOBRETENSIO, ENDOLLS, RELÈS, WATCHDOG, I MATERIAL VARI DE MUNTATGE. (MIL SET-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	1.791,17 €
P-472	TB010	U	CONJUNT DE CALAIX DE BOIES DE 4 METRES D'ALÇADA PER BOMBAMENT QUE INCLOU 4 BOIES. EL CALAIX SERÀ UN ARMARI DE POLIETILÈ O SIMILAR DE 1,2 X 0,5 I 0,5 m I 5 mm DE GRUIX D'ALÇADA, RIGIDITZAT INTERIORMENT, ENGRAPAT A LA PARET AMB UNA BARRA D'ACER INOXIDABLE PER A SUBJECCIÓ DE BOIES. INCLOU MÀ D'OBRA. LES BOIES SERÁN FLYGTH ENM-10 O SIMILAR. TOT MUNTAT I INSTAL·LAT. (DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	2.349,22 €
P-473	TCAB0040	ML	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLES DE SENYAL: MANGUERA APANTALLADA AMB AILLAMENT DE PVC/A DE 300/500V Y SECCIÓ MÍNIMA DE FIL DE 1'5 MM2 DE COBRE ELECTROLÍTIC CLASE 5 DE 25 FILS, TEMPERATURA DE TREBALL -30 A 70°C. DE 25 FILS, CUMPLINT NORMATIVA RBT. (VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,94 €
P-474	TLIM0030	U	SUMINISTRE, MUNTATGE, INSTAL·LACIÓ I PROGRAMACIÓ DE TRANSMISOR DE NIVELL TIPUS PIEZOMÈTRIC PER AL DIPÒSIT AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: PENTJAT CERÀMIC AMB RANG DE MEDICIÓ, 0 A 1 BAR AMB 40 METRES DE CABLE, AMB PROTECCIÓ IP68, PRECISIÓ INFERIOR A 0,1%, OSCILADOR E25, AMB ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA DE 9,6 A 35 V CC I SENYAL DE SORTIDA 4-20 mA. CAIXA DE CONNEXIONS IP65 AMB FILTRE I COMPENSADOR D'AIRE. PREPARAT PER TREBALLAR EN AIGÜES RESIDUALS. TEMPERATURA DE TREBALL ENTRE -20 I 100°. INCLOU MÒDUL D'INDICACIÓ Y ÚS PLICSCOM. (DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	2.358,70 €
P-475	TMIC0399	U	ENGINYERIA DE DETALL PER AL QUADRE DE LA ESTACIÓ REMOTA DEL LOCAL TÈCNIC (VUIT-CENTS QUINZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	815,76 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26 Pàg.: 60

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-476	TMIC0480	U	SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ D'UN ROUTER INDUSTRIAL M2M AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES: SUPORT ALS ESTÀNDARDS SENSE FILS I FREQUÈNCIES (MHZ): 3G: B1 (2100), B5 (850), B8 (900). 4G: B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500). 4G (LTE) CAT.6 FINS 300 MBPS; 3G FINS 42 MBPS. REGIÓ EUROPEA. 1 PORT ETHERNET RJ45 WAN (CONFIGURABLE LAN) 10/100/1000 MBPS, 3 PORTS ETHERNET RJ45 LAN 10/100/1000 MBPS, 2 RANURES PER TARGETA SIM (SUPORT 1.8/3 VOLTS SIM), 3 CONNECTORS ANTENA SMA FEMELLA: 2X SMA FOR MOBILE, 1 SMA FOR GPS. ENRUTAMENT ESTÀTIC. ENRUTAMENT DINÀMIC (BGP, OSPF V2, RIP V1/V2, EIGRP, NHRP). PROTOCOLS DE XARXA: TCP, UDP, IPV4, IPV6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL V3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPOE, UPNP, SSH, DHCP, TELNET CLIENT, SNMP, MQTT, WOL. SERVIDOR RADIOUS INTERN/EXTERN. DHCP: ASSIGNACIÓ IP DINÀMICA I ESTÀTICA. CONTROL D'ACCÉS: CONTROL FLEXIBLE D'ACCÉS DE PAQUETS TCP, UDP, ICMP, FILTRAT D'ADREÇA MAC. EINES DE GESTIÓ I MONITORITZACIÓ: VIA INTERFÍCIE WEB (HTTP/HTTPS), ACTUALITZACIÓ DE FIRMWARE, LÍNIA DE COMANDES (CLI), REGISTRE D'EVENTS I SISTEMA, SSH (V1, V2), CONTROL SMS, SNMP V1/V2/V3, MODBUS TCP ESTATI/CONTROL. HARDWARE: CPU QUAD-CORE ARM CORTEX A7, RAM 256MB DDR3, FLASH 256MB. VOLTATGE D'OPERACIÓ ENTRE 9 I 50 VDC, AMB PROTECCIÓ DE POLARITAT. HUMITAT RELATIVA DE TREBALL ENTRE 10% I 90% (SENSE CONDENSACIÓ). RANG DE TEMPERATURA FUNCIONAMENT: -40°C A 75°C. TEMPS MIG ENTRE FALLADES (MTBF) SUPERIOR A 290.000 HORES.PROTECCIÓ IP 30. CARCASSA D'ALUMINI, AMB POSSIBILITAT DE MUNTATGE EN CARRIL DIN. CERTIFICACIONS: CE D'ACORD A LA DIRECTIVA RED 2014/53/EU, ROHS. 2 ANTENES INCLOSES AMB RANG DE FREQUÈNCIES: 698-960 / 1710-2690 MHZ, GUANY 3DBI, IMPEDÀNCIA D'ENTRADA: 50 OMHS. LA CONFIGURACIÓ DEL ROUTER ES REALITZARÀ A PARTIR DELS PARÀMETRES BASE DE COMUNICACIÓ DE L'ACTUAL XARXA M2M PRIVADA DE BCASA I INCLOURÀ LES PROVES DE VALIDACIÓ DE LA COMUNICACIÓ DE L'EQUIP AMB EL CENTRE DE CONTROL DE BCASA. TOT COMPLETAMENT MUNTAT, INSTAL·LAT I CABLEJAT SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DIRECCIÓ D'OBRA, FINALITZAT AMB LA CONFIGURACIÓ I PROVES DE LA COMUNICACIÓ DEL ROUTER. INCLOU INSTAL·LACIÓ EN EL MILLOR PUNT DE COBERTURA. (QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	422,30 €
P-477	TMIC4010	U	SUBMINISTRE, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE MICROORDINADOR INDUSTRIAL PEL DIPÒSIT DE LA MODEL, COMPOSAT PER UNA CPU , AMB 4 MÒDULS DE 32 ENTRADES DIGITALS, 1 MÒDUL DE 32 SORTIDES DIGITALS (FET) I 1 MÒDUL DE 16 ENTRADES ANALÒGIQUES. INCLOU CABLEJAT D'INTERCONNEXIÓ I TB BOLDERS DE 40 WIRE. MÒDUL ENTRADES ANALÒGIQUES AMB OPCIÓ D'ALIMENTACIÓ INTERNA 24V INSTAL·LADA. INCLOU SUBMINISTRE DE FONT D'ALIMENTACIÓ PER AL PLC DE 85-264 V AMB CARREGADOR PER A BATERIA DE BACKUP. INCLOU SUBMINISTRE DE PROTECCIONS I ENDOLLS PER A L'ARMARI DE REMOTA. INCLOU SUBMINISTRE DE FRAME PER A 8 I/O SLOTS I BATERIA DE BACKUP DE 10 AH. EL MICROORDINADOR HA DE SER COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE TELECONTROL DE CONTROLMAESTRO DE BARCELONA CICLE DE L'AIGUA. (SIS MIL CINC-CENTS NORANTA EUROS)	6.590,00 €
P-478	TVAR0010	U	SUBMINISTRE, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE DETECTOR INUNDACIÓ (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	123,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 61

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-479	TVAR0011	PA	PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT INTEGRÉ PER LA INTEGRACIÓ DEL DIPÒSIT DE FREÀTIC DE LA MODEL. ANÀLISI FUNCIONAL: REDACCIÓ DE LES ESPECIFICACIONS FUNCIONALS PER AL PROGRAMA DE CONTROL (TELECOMANDAMENT I TELESUPERVISIÓ) DELS SENSORS I ACTUADORS (BOMBES, CLORACIÓ, ETC) , EXECUTAT EN MODE MANUAL O BÉ CONTROL·LAT AMB LLAÇ LOCAL O GLOBAL DE REGULACIÓ. TRACTAMENT DE SENSORS I ACTUADORS, ALARMES D'ESTACIÓ I COMUNICACIÓ CUMPLINT TOTES LES SEGURETATS ESPECIFICADES I GENERANT TAULES HISTÒRIQUES ADEQUADAMENT DIMENSIONADES. 1 REDACCIÓ DEL FUNCIONAL PER LA INTERFÍCIE D'USUARI DEL CENTRE DE CONTROL, NOVES PANTALLES I/O MODIFICACIÓ DE LES EXISTENTS, TELESUPERVISIÓ DE L'EXPLOTACIÓ, LÒGICA D'ALARMES, ORDRES DE TELEACTUACIÓ I INFORMES. INSTAL·LACIÓ O AMPLIACIÓ DEL SCADA: 1 INSTAL·LACIÓ DEL SCADA ACTUAL, PROGRAMANT L'EXPLOTACIÓ TELECONTROLADA DELS ACTUADORS I ELS SENSORS ASSOCIATS, MANTENINT LES ACTUALS FUNCIONALITATS DEL SISTEMA. S'HAURAN DE GENERAR ELS MECANISMES QUE PERMETRAN EL TELECOMANDAMENT DELS ACTUADORS I LA TELESUPERVISIÓ DE TOTS ELS SENYALS QUE PROVINGUIN DEL NOU SISTEMA INCLOENT RECUPERACIÓ D'HISTÒRICS I EQUIPS ASSOCIATS, PARAMETRITZACIÓ DE APLICACIONS COM LA GESTIÓ DE TRUCADES, TRASPÀS DE TAGS A L'SCADA, ETC.. I EL TRASPAS DE LES DADES DES DEL SCADA A LA BASE DE DADES ORACLE. REALITZACIÓ DE PROVES I DOCUMENTACIÓ. AMPLIACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DEL PLC DE L'ARMARI DE CONTROL EN LLENGUATGE PROPI DEL MICROORDINADOR SEGONS ESPECIFICACIONS FUNCIONALS, PER AL CONTROL (TELECOMANDAMENT TELESUPERVISIÓ I EMMAGATZEMATGE DE SENYALS) DELS ACTUADORS I SENSORS ASSOCIATS. AQUEST CONTROL S'HAURÀ DE PODER EXECUTAR EN MODE MANUAL O CONTROLAT, JA SIGUI EN UN LLAÇ LOCAL O GLOBAL DE REGULACIÓ, INTEGRAT EN EL SISTEMA ACTUAL. TRACTAMENT DE DADES DELS SENSORS, ELS ACTUADORS, I ALARMES D'ESTACIÓ. S'HAURAN D'IMPLEMENTAR TOTES LES SEGURETATS DE FUNCIONAMENT ESPECIFICADES I ES GENERARAN LES TAULES HISTORIQUES DIMENSIONADES ADEQUADAMENT PER EVITAR PERDUA DE DADES EN CAS DE FALLADA DE COMUNICACIÓ AMB EL CENTRE DE CONTROL DE BCASA. (LA REGULACIÓ ES PROGRAMARÀ EN EL LLENGUATGE DEL PLC UTILITZANT LES PLANTILLES MODULARS DE BCASA COM A BASE. . PROVES DE FUNCIONAMENT: REDACCIÓ D'UN PROTOCOL DE PROVES QUE SEGUEIXI LES ESPECIFICACIONS FUNCIONALS SEGONS LES CONSIGNES DEL CENTRE DE CONTROL DE BCASA, I EXECUCIÓ DEL MATEIX. PROVES DE COMUNICACIONS AMB EL CENTRE DE CONTROL. TOT COMPLETAMENT INTEGRAT E INSTAL·LAT, SEGUINT LES ESPECIFICACIONS DE BARCELONA CICLE DE L'AIGUA. (CINC MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	5.630,68	€
P-480	TVAR0020	U	SUBMINISTRE, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE DETECTOR INTRUSISME (CENT TRES EUROS)	103,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 14/04/26Pàg.: 62

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	AIGUXAR	u	Subministrament i instal·lació de comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, connectat a una bateria o a un ramal. Amb els accessoris per a evitar l'obstrucció i reflux d'aigua des de la instal·lació de biomassa cap a la xarxa. Inclou filtre retenidor, vàlvula antiretorn, dues vàlvules de bola i aixeta tipus jardí poder netejar els components que siguin precisos pel manteniment. Totalment muntat i probat.	181,69	€
	BN811590	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de	13,06000	€
	BN317720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetr	25,20000	€
	BN316720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetr	8,11000	€
	BJM12407	u	Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal	88,69000	€
	BNE17300	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal, 16 bar de pres	14,25000	€
			Altres conceptes	32,38000	€
P-2	BABM0140	u	Desconnector hidràulic 1 1/4". Desconnectador hidràulic fabricat amb llautó, connectió amb racors, amb tots els accessoris, instal·lat i muntat	157,72	€
	BABM0140X	u	Desconnector hidràulic 1 1/4"	137,98000	€
			Altres conceptes	19,74000	€
P-3	BJ6E-AGLIC	I	Solució anticongelant aigua-monoetilenglicol, concentració d'anticongelant pur del 10%, per a reomplert de circuit d'instal·lació de geotèrmia.	2,81	€
	BJ6L-AIGUAG	I	Solució anticongelant aigua-monoetilenglicol, concentració d'anticongelant pur del 10%	2,70000	€
			Altres conceptes	0,11000	€
P-4	E2R2INS1	m3	Partida per a la gestió de residus de les instal·lacions	26,42	€
			Sense descomposició	26,42000	€
P-5	EE51MS10	m2	Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), tipus CLIMAVER A1 APTA o equivalent, segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini i malla de reforç i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 20300 de la serie Conductes Climaver d'ISOVE , muntat encastat en el cel ras Inclou part proporcional de supotació i mitjans auxiliars. Totalment muntat i provat.	82,60	€
	BECINTAPTA	m	Cinta CLIMAVER® de ISOVER d'alumini mat de 50 micres de gruix i 63 mm d'ample e	0,67500	€
	BEADHEAPT	I	Adhesiu vinílic, Cua CLIMAVER®360, en dispersió aquosa en pot de 0,75 litre. Especi	0,11730	€
	BEPANAPTA	m2	Llana mineral ISOVER CLIMAVER®360 Apta panell rígid d'alta densitat de llana de vi	56,93650	€
	BEW5B000	u	Suport metàl·lic d'acer galvanitzat per a subjecció al forjat de conducte rectangular de l	4,09500	€
	BEY5B000	u	Repercussió, per m², de material auxiliar per a fixació i confecció de canalitzacions d'ai	0,02200	€
			Altres conceptes	20,75420	€
	EG62D19J	u	Subministrament i instal·lació interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment	15,12	€
	BG62D19J	u	Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb c	4,86000	€
	BGW62000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,35000	€
			Altres conceptes	9,91000	€
P-7	EG63B152	u	Subministrament i instal·lació presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment	13,72	€
	BGW63000	u	Part proporcional d'accessoris per a endolls	0,37000	€
	BG63B152	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+	3,48000	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	9,87000	€
P-8	EJ62U010	u	Descalcificador de cabal màxim 1,5 m3/h de diàmetre 1' amb capacitat de 12 kg, instal·lat	599,44	€
	BJ62U010	u	Descalcificador de cabal màxim 1,5 m3/h de diàmetre 1' amb capacitat de 12 kilos	553,29000	€
			Altres conceptes	46,15000	€
P-9	EN83HP	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli EVOPICV-R sèrie 83 - 1 1/2´´ 9.000 l/h - 39,63 gpm que garanteix el cabal constant estabilitzant la pressió diferencial i realitza el control incloent l' actuador. EVOPICV-R 83 és una vàlvula d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena autoritat, independent de la pressió (amb un PN de 16 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb volant extern d'ajust de cabal, regulador de pressió diferencial integrat i funció de vàlvula de control. Inclou 'ACTUADOR ON-OFF o PROPORCIONAL (0-10V). Permet una potència tèrmica òptima de modulació gràcies a la bola caracteritzada per acomodar diverses opcions d'actuadors Pettinaroli. L'ajust de cabal és accessible externament en la part superior de l'eix. S'instal·larà tarada a 8.620l/h. Incorpora ports de lectura de pressió. Inclou un casc aïllant s/RITE amb tancament velcro. Totalment muntada i provada	1.083,10	€
	BQF3383IHVX	u	Casc aïllant segons RITE amb tancament velcro per a vàlvules sèrie 83 Dn40 i DN 50.	66,35000	€
	BNSSM83HP	u	Vàlvula d'equilibrat dinàmic evopicv-r triple funció sèrie 83 - 1 1/2´´ 9.000 l/h - 39,63 gp	536,90000	€
	ACTUADOR	u	VA9208C 24 V - (0-10V) actuador electromecànic rotatiu per vàlvula tipus 83H	431,09000	€
			Altres conceptes	48,76000	€
P-10	EN94FL	u	La vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli EVOPICV sèrie 94 - 2´´ 20.000 l/h - 88,06 gpm garanteix el cabal constant estabilitzant la pressió diferencial i realitza el control incloent l' actuador. EVOPICV 94 és una vàlvula d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena autoritat, independent de la pressió (amb un PN de 16 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb ajust de cabal a l'actuador intel·ligent amb interfície per l'usuari, regulador de pressió diferencial integrat i funció de vàlvula de control amb l'ACTUADOR INCLÒS CONFIGURABLE ON-OFF o PROPORCIONAL (0-10V) que permet una potència tèrmica òptima de modulació. Incorpora ports de lectura de pressió. S'instal·larà tarada a 17.241. Incorpora ports de lectura de pressió. Inclou un casc aïllant s/RITE amb tancament velcro.	2.045,25	€
	BNSM94FL2X	u	Vàlvula d'equilibrat dinàmic evopicv-r triple funció sèrie 94FH 2" - 20000 l/h - 88,06 GP	1.297,28000	€
	BFQ3394FL4X	u	Casc aïllant segons RITE amb tancament velcro per a vàlvules 94F i 95F de 4´´.	240,35000	€
	ACTUADOR	u	VA9208C 24 V - (0-10V) actuador electromecànic rotatiu per vàlvula tipus 83H	431,09000	€
			Altres conceptes	76,53000	€
P-11	ENSM30	u	La vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli EVOPICV sèrie 94 - 2 1/2´´ 30.000 l/h - 132,09 gpm garanteix el cabal constant estabilitzant la pressió diferencial i realitza el control incloent l' actuador. EVOPICV 94 és una vàlvula d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena autoritat, independent de la pressió (amb un PN de 16 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb ajust de cabal a l'actuador intel·ligent amb interfície per l'usuari, regulador de pressió diferencial integrat i funció de vàlvula de control amb l'ACTUADOR INCLÒS CONFIGURABLE ON-OFF o PROPORCIONAL (0-10V) que permet una potència tèrmica òptima de modulació. S'instal·larà tarada a 21.551 l/h. Incorpora ports de lectura de pressió. Inclou un casc aïllant s/RITE amb tancament velcro.	2.519,25	€
	BNSM94FL21	u	VÀLVULA D'EQUILIBRAT DINÀMIC EVOPICV TRIPLE FUNCIO sèrie 94 -2 1/2´´ 30.	1.757,22000	€
	ACTUADOR	u	VA9208C 24 V - (0-10V) actuador electromecànic rotatiu per vàlvula tipus 83H	431,09000	€
	BFQ3394FL4X	u	Casc aïllant segons RITE amb tancament velcro per a vàlvules 94F i 95F de 4´´.	240,35000	€
			Altres conceptes	90,59000	€
P-12	ENSM55	u	La vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli EVOPICV sèrie 94 - 2 1/2´´ 30.000 l/h - 132,09 gpm garanteix el cabal constant estabilitzant la pressió diferencial i realitza el control incloent l' actuador. EVOPICV 94 és una vàlvula d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena autoritat, independent de la pressió (amb un PN de 16 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb ajust de cabal a l'actuador intel·ligent amb interfície per l'usuari, regulador de pressió diferencial integrat i funció de vàlvula de control amb l'ACTUADOR INCLÒS CONFIGURABLE ON-OFF o PROPORCIONAL (0-10V) que permet una potència tèrmica òptima de modulació. S'instal·larà tarada a 21.551 l/h. Incorpora ports de lectura de pressió.	3.880,50	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Inclou un casc aïllant s/RITE amb tancament velcro.		
	BNC0-HP94	u	Vàlvula EvoPICV, picv sèrie 94 (actuador M94F2 inclòs), brides ISO, de Pettinaroli mo	3.078,82000	€
	BFQ3394FL4X	u	Casc aïllant segons RITE amb tancament velcro per a vàlvules 94F i 95F de 4´´.	240,35000	€
	ACTUADOR	u	VA9208C 24 V - (0-10V) actuador electromecànic rotatiu per vàlvula tipus 83H	431,09000	€
			Altres conceptes	130,24000	€
P-13	EY031000	u	Perforació per via humida en mur de formigó massís, de 300 mm de diàmetre fins una profunditat màxima de 35 cm, realitzada amb perforadora amb corona diamantada, per pas d'instal·lacions	196,16	€
			Altres conceptes	196,16000	€
P-14	FDKZHL4	u	Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 700x700mm,D400,col.mort. Fins i tot inclou part proporcional dels elements auxiliars i tots els elements per la seva correcta execució.	287,98	€
			Totalment muntat i provat		
	BDKZHL40	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa	254,64000	€
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons	0,29736	€
			Altres conceptes	33,04264	€
P-15	FJM1U151	u	Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN50, en zones no urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada	32,58	€
			Altres conceptes	32,58000	€
P-16	FJM1U1C1	u	Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN150, en zones no urbanes, sense afectació de serveis i sense presència d'estrebada	145,08	€
			Altres conceptes	145,08000	€
P-17	FJM1U1CA	u	Carreteig, col·locació i muntatge de cabalímetre amb unió embridada, DN150, en zones urbanes amb dificultats de mobilitat, sense afectació de serveis i amb presència d'estrebada	282,63	€
			Altres conceptes	282,63000	€
P-18	FJMBU150	u	Subministrament de cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN50 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 63 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a temperatura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluid de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols	2.407,33	€
	BJMBU150	u	Cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes	2.331,68000	€
	BFZSU150	u	Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN50, PN16	1,13000	€
	BFZRU134	u	Cargol d'acer zincat Geomet, M16 i 60 mm de llargària, amb acer de classe de resistè	4,40000	€
			Altres conceptes	70,12000	€
P-19	FJMBU1C0	u	Subministrament de cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN150 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 630 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a temperatura ambient entre -20°C i	2.806,30	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluid de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols		
	BJMBU1C0	u	Cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes	2.704,92000	€
	BFZSU1C0	u	Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN150, PN16	1,96000	€
	BFZRU147	u	Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 75 mm de llargària, amb acer de classe de resistè	17,68000	€
			Altres conceptes	81,74000	€
P-20	FJMBU1D0	u	Subministrament de cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, model Sitrans FM Magflo MAG 8000 W de SIEMENS o equivalent, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN200 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 1000 m3/h, amb electrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a temperatura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluid de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D, inclòs part proporcional de junts i cargols	3.078,87	€
	BJMBU1D0	u	Cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes	2.958,87000	€
	BFZSU1D0	u	Junt d'estanquitat de copolímer de polietilè modificat, per a brida DN200, PN16	2,72000	€
	BFZRU148	u	Cargol d'acer zincat Geomet, M20 i 80 mm de llargària, amb acer de classe de resistè	27,60000	€
			Altres conceptes	89,68000	€
P-21	HYA010	m²	Ajudes de paleta en edifici d'altres utilitats, per a instal·lació de calefacció. Inclou tasques de suport a l'instal·lador, tapat de forats amb morter o guix, pintat de repassos, neteja de l'obra, gestió i separació dels residus, descàrrega d'equips, emportat de tubs de sanejament, i demés tasques auxiliars per a assolir un correcte acabat de l'obra.	7,14	€
	MT09PYE010	m³	Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1.	1,18335	€
	MT09MIF010I	t	Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categ	0,68875	€
	MT08AAA010	m³	Aigua.	0,00870	€
			Altres conceptes	5,25920	€
P-22	KN912167	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment	139,44	€
			Totalment muntada i provada		
	BN912160	u	Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosc	123,90000	€
			Altres conceptes	15,54000	€
P-23	P060-01ZP	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2	156,59	€
	BV210-01PG	u	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i	152,03000	€
			Altres conceptes	4,56000	€
P-24	P1R2-ADNF	m2	Neteja final d'obra, incloent els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.	2,58	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	2,58000	€
P-25	P2146-AD5J	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 25 cm de gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i/o compressor i càrrega de runa sobre camió o contenirdor amb mitjans mecànics	18,29	€
			Altres conceptes	18,29000	€
P-26	P214N-52TT	m3	Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	412,92	€
			Altres conceptes	412,92000	€
P-27	P214W-FEM	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	11,78	€
			Altres conceptes	11,78000	€
P-28	P214W-FEM	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir	8,42	€
			Altres conceptes	8,42000	€
P-29	P21Z0-52UU	u	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de	87,22	€
			Altres conceptes	87,22000	€
P-30	P21Z0-52UV	u	Perforació de mur de formigó armat per a formació de passamurs fins a 400 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 30 i 40 cm amb Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de	145,36	€
			Altres conceptes	145,36000	€
P-31	P2217-55SU	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	3,53	€
			Altres conceptes	3,53000	€
P-32	P221B-EL6Z	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora	7,02	€
			Altres conceptes	7,02000	€
P-33	P221C-DYZ	m3	Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb pala excavadora i amb les terres deixades a la vora	5,81	€
			Altres conceptes	5,81000	€
P-34	P221C-I3RY	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 2 1 m3	18,62	€
			Altres conceptes	18,62000	€
P-35	P221D-DZ2	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de sòls de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	9,68	€
			Altres conceptes	9,68000	€
P-36	P221K-TG43	m3	Excavació de cala, per a localització de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactació de terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres	105,05	€
			Altres conceptes	105,05000	€
P-37	P2241-52SL	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM	1,48	€
			Altres conceptes	1,48000	€
P-38	P2241-HPE	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions d'1 a 10 1 m2	10,96	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	10,96000	€
P-39	P2243-53A9	m2	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària	2,57	€
			Altres conceptes	2,57000	€
P-40	P2253-54SS	m3	Reblert de rasa o pou amb terres de la pròpia excavació i 30 cm de sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim	7,24	€
			B03D-21MC	t	Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm
			Altres conceptes	5,60700	€
			Altres conceptes	1,63300	€
P-41	P2255-DPG	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM	21,59	€
			Altres conceptes	21,59000	€
P-42	P2255-DPIK	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.	29,23	€
			B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
			Altres conceptes	15,49800	€
			Altres conceptes	13,73200	€
P-43	P2255-DPIR	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible	27,76	€
			B03C-05NJ	m3	Sauló garbellat
			Altres conceptes	18,00900	€
			Altres conceptes	9,75100	€
P-44	P2257-54B8	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM	5,79	€
			Altres conceptes	5,79000	€
P-45	P244-4I57	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, amb camió per a transport de 7 t	3,11	€
			Altres conceptes	3,11000	€
P-46	P2R2-EU9Q	m3	Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	25,67	€
			Altres conceptes	25,67000	€
P-47	P2R4-IZ6E	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 20 km	12,11	€
			Altres conceptes	12,11000	€
P-48	P2R4-VSTD	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 20 km	12,11	€
			Altres conceptes	12,11000	€
P-49	P2R5-DT0H	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	8,43	€
			Altres conceptes	8,43000	€
P-50	P2R6-4I53	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	11,83	€
			Altres conceptes	11,83000	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-51	P2R6-4I5M	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	11,15	€
			Altres conceptes	11,15000	€
P-52	P2R6-4I62	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat	14,46	€
			Altres conceptes	14,46000	€
P-53	P2RA-EU2Y	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	0,00	€
	B2RA-28TU	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb u	0,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-54	P2RA-EU30	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus	0,00	€
	B2RA-28UL	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos	0,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-55	P2RA-EU36	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	12,40	€
	B2RA-28TK	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb un	12,03650	€
			Altres conceptes	0,36350	€
P-56	P2RA-EU38	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	-33,56	€
	B2RA-28UG	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillo	-32,58000	€
			Altres conceptes	-0,98000	€
P-57	P2RA-EU3A	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	40,08	€
	B2RA-28TR	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb un	38,91500	€
			Altres conceptes	1,16500	€
P-58	P2RA-EU3K	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	9,70	€
	B2RA-28UO	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlad	9,41600	€
			Altres conceptes	0,28400	€
P-59	P2RA-EU3U	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	14,88	€
	B2RA-28UQ	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlad	14,44200	€
			Altres conceptes	0,43800	€
P-60	P2RA-EU3W	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	7,74	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B2RA-28V5	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlad Altres conceptes	7,51000 0,23000	€ €
P-61	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no peril·losos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus	18,28	€
	B2RA-M8VV	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlad Altres conceptes	17,74800 0,53200	€ €
P-62	P2VZ-IZL9	u	Transport de maquinària per a sondatges i perforacions del terreny per rotopercussió. Inclou: transport de tot l'equip de perforació (contenidor bentonita, equip de bombeig, etc) i descàrrega. Altres conceptes	8.034,00 8.034,00000	€ €
P-63	P310-D51N	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,59	€
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm Altres conceptes	0,00816 1,58184	€ €
P-64	P312-I7UL	m3	Formigonament de rases i pous, amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat amb bomba	121,78	€
	B06F2-I14N	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ci Altres conceptes	94,25900 27,52100	€ €
P-65	P31C-PER1	u	Perforació i empenat de sonda geotèrmica doble, per a instal·lació vertical, de 125 m de longitud i 96 mm de diàmetre, formada per tub de polietilè d'alta densitat (PE 100) de 32 mm de diàmetre i 2,9 mm de gruix, SDR11, amb tub d'injecció, distanciadors per a tubs i morter preparat de bentonita i ciment. Inclou: Tub d'injecció, de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix, per a reomplert de sonda geotèrmica vertical, distanciador per a tubs, 4x32 mm, amb orifici central de 45 mm de diàmetre per guiat del tub d'injecció, per a sonda geotèrmica vertical, morter preparat de bentonita i ciment, de conductivitat tèrmica mínima 2,35 W/(mK), baixa permeabilitat a l'aigua, resistent a gelades, densitat 1800 kg/m³, resistència mecànica a compressió 10 N/mm², per a injecció i reomplert de sonda geotèrmica vertical i columna perforadora modular, sobre, cistella o patí, gestió de residu de la bentonita a central de reciclatge.	3.930,45	€
	P7JC-TUBIN	m	Tub d'injecció, de polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE), de 25 mm de diàmetre exterio	181,61000	€
	P7JC-DISTA	u	Distanciador per a tubs, 2x32 mm, amb orifici central de 45 mm de diàmetre per guiat	91,08000	€
	P7JC-BENT	kg	Morter preparat de bentonita i ciment, de conductivitat tèrmica mínima 2,35 W/(mK), b Altres conceptes	3.262,50000 395,26000	€ €
P-66	P31C-TUBS	u	Subministrament i instal·lació de sonda geotèrmica doble, per a instal·lació vertical, de 120 m de longitud i 96 mm de diàmetre, formada per tub de polietilè d'alta densitat PN16 (PE 100) de 4 x 32 mm de diàmetre i 3,0 mm de gruix, RC SDR11, amb tub d'injecció. Sonda geotèrmica per a instal·lació vertical, de 120 m de longitud i 96 mm de diàmetre, formada per un tub de polietilè d'alta densitat PN16 (PE 100) de 4 x 32 mm de diàmetre i 3,0 mm de gruix, RC SDR11, i un peu amb forma de V, al que es solden els tubs, pes de la sonda 310,5 kg, temperatura de treball entre -20°C i 30°C, subministrada en rotllos. Inclou: conjunt de dues peces en Y, de polietilè d'alta densitat (PE 100), de 40 mm de diàmetre d'entrada i 32 mm de diàmetre en les derivacions, per a unió de la sonda geotèrmica vertical doble al col·lector Totalment muntat i provat	985,48	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	P7JC-SONDA	u	Sonda geotèrmica per a instal·lació vertical, de 125 m de longitud i 96 mm de diàmetre	727,88000	€
	P7JC-PECAY	u	Conjunt de dues peces en Y, de polietilè d'alta densitat (PE 100), de 40 mm de diàmetr	58,12000	€
			Altres conceptes	199,48000	€
P-67	P3C0-3D8E	kg	Armadura de lloses de fonaments AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,65	€
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,00816	€
			Altres conceptes	1,64184	€
P-68	P3G1-3D3L	kg	Armadura per a pantalles AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,60	€
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,00960	€
			Altres conceptes	1,59040	€
P-69	P3G3-X1N9	m	Doble muret guia de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B400S	202,61	€
	B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	6,61760	€
	B06F2-I0RX	m3	Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i	32,85058	€
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,57000	€
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,57750	€
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,30240	€
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	2,32307	€
			Altres conceptes	159,36885	€
P-70	P3G4-DRNS	m	Enderroc de coronament de pantalla, de 60 cm d'amplària	64,38	€
			Altres conceptes	64,38000	€
P-71	P3G4-DRNT	m	Enderroc de coronament de pantalla, de 45 cm d'amplària	45,98	€
			Altres conceptes	45,98000	€
P-72	P3G8-DMDT	u	Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació	4.285,75	€
			Altres conceptes	4.285,75000	€
P-73	P3GA-132J1	m2	Perforació de pantalla en terreny compacte, de 60 cm de gruix i formigonat amb Formigó per armar amb additiu hidròfug/superplastificant HA - 30 / L / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55	113,96	€
	B06F2-LAZ8	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug/superplastificant HA - 30 / L / 10 / XC2 + XM1	66,10313	€
			Altres conceptes	47,85687	€
P-74	P3GA-1381	m2	Perforació de pantalla en terreny compacte, de 45 cm de gruix i formigonat amb Formigó per armar amb additiu hidròfug/superplastificant HA - 30 / L / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55	98,68	€
	B06F2-LAZ8	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug/superplastificant HA - 30 / L / 10 / XC2 + XM1	50,36429	€
			Altres conceptes	48,31571	€
P-75	P3GD-79KS	m2	Sanejament de la superfície interior de pantalla amb fresadora i càrrega de runa sobre camió o contenidor	4,00	€
			Altres conceptes	4,00000	€
P-76	P3GF1-13IH	kg	Armadura per a jàssera de coronació de mur pantalla amb Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a l'obra B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,89	€
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,01440	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-77	Altres conceptes			1,87560	€
	P3GF2-12Q	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara encofrat per a jàssera de coronació de mur pantalla amb Tauler elaborat amb fusta de pi, de 25 mm de gruix, per a 10 usos, incloent la resolució de trobades amb sostres i ménsules per a pilars	40,92	€
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,20160	€
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,23700	€
	B0AM-078J	kg	Filferro acer	0,29600	€
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,41965	€
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	1,05594	€
	B0D70-0CEI	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 25 mm de gruix, per a 10 usos	2,47250	€
	B0D62-07PK	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,88576	€
			Altres conceptes	35,35155	€
P-78	P3GF3-13YL	m3	Formigonat de jàssera de coronació de mur pantalla amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba	132,32	€
	B06F2-IF17	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ci	104,39280	€
P-79	Altres conceptes			27,92720	€
	P3V2-HB6N	m	Muntatge de tub inclinomètric sobre parament vertical i fins 25 m de profunditat, inclosa part proporcional de maniguet d'unió, tapons de fons i cap d'injecció o fricció i sense incloure perforació ni pretub	62,56	€
	BVA7-H6OY	m	Muntatge de tub inclinomètric sobre parament vertical i fins 25 m de profunditat, inclos	60,74000	€
P-80	Altres conceptes			1,82000	€
	P3V2-HB6Q	d	Lectura de sondeigs inclinomètrics en pantalles, inclosa redacció de l'informe corresponent	953,69	€
	BVA7-H6OZ	d	Lectura de sondeigs inclinomètrics en pantalles, inclosa redacció de l'informe correspo	925,91000	€
P-81	Altres conceptes			27,78000	€
	P3Z3-D52C	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió	15,82	€
	B068-HPOJ	m3	Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,	9,37755	€
P-82	Altres conceptes			6,44245	€
	P3Z3-D53N	m2	Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des de camió	16,65	€
	B067-2A9V	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i gr	8,19043	€
P-83	Altres conceptes			8,45957	€
	P442-DFZI	kg	Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	2,35	€
	B44Z-0M04	kg	Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats la	1,41000	€
P-84	Altres conceptes			0,94000	€
	P442-DFZP	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	2,11	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B44Z-OLY7	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	1,18000	€
			Altres conceptes	0,93000	€
P-85	P442-DG2O	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	2,37	€
	B44Z-OLY7	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	1,18000	€
			Altres conceptes	1,19000	€
P-86	P442-DG2P	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	2,45	€
	B44Z-0M1J	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	1,26000	€
			Altres conceptes	1,19000	€
P-87	P446-DM94	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols	2,91	€
	B44Z-0M0Y	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	2,13000	€
			Altres conceptes	0,78000	€
P-88	P449-02IL	u	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278	733,89	€
	BV254-02I6	u	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i	712,51000	€
			Altres conceptes	21,38000	€
P-89	P4520-VR5	m3	Formigonament per a mur, amb Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba	125,74	€
	B06F2-I281	m3	Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i r	97,58700	€
			Altres conceptes	28,15300	€
P-90	P45C0-138H	m3	Formigonament per a bancades, amb Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb cubilot	124,60	€
	B06F2-I05K	m3	Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i	88,27080	€
			Altres conceptes	36,32920	€
P-91	P45C1-132N	m3	Formigonament de lloses amb Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba	118,37	€
	B06F2-LNXC	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ci	95,02320	€
			Altres conceptes	23,34680	€
P-92	P4B2-52XG	m2	Armadura per a bancades AP500 SD amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	8,97	€
	B0B8-108E	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:10-10 mm 6x2,2 m	6,98400	€
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,03200	€
			Altres conceptes	1,95400	€
P-93	P4B8-D6QK	kg	Armadura de lloses d'estructura AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,84	€
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,01920	€
			Altres conceptes	1,82080	€
P-94	P4B9-D6QS	m2	Armadura de lloses AP500 T amb Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	3,49	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0B8-107X	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B5	1,95600	€
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,02560	€
			Altres conceptes	1,50840	€
P-95	P4BC-43MU	kg	Armadura per a mur AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,84	€
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit d'1,3 mm	0,01920	€
			Altres conceptes	1,82080	€
P-96	P4DC-3UY1	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist	61,22	€
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,15120	€
	B0D70-0CF1	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix,	12,96050	€
	B0D70-0CEP	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	2,06800	€
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,18464	€
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,70396	€
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,34650	€
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,15900	€
			Altres conceptes	44,64620	€
P-97	P4DG-3XSP	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist	41,22	€
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,52360	€
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,22515	€
	B0AM-078G	kg	Filferro recuit de 3 mm	0,29000	€
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,12306	€
	B0D70-0CER	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos	4,14700	€
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,33438	€
			Altres conceptes	35,57681	€
P-98	P4E4-Z60P	m2	Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, col·locat manualment i armat amb Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes	45,35	€
			Altres conceptes	45,35000	€
P-99	P4L4-12Q7	m2	Formació de sostre 25+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt obert superiorment, de 67,1 a 124,5 kN·m de moment flector últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima de 9 m, acer B500T en malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de, i una quantia de 0,071 m3/m2, de Formigó per armar HA - 30 / P / 20 / XC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot	61,30	€
			Altres conceptes	61,30000	€
P-100	P4Z0-61TA	u	Ancoratge amb Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís	12,26	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0AN-07J2	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	5,75000	€
			Altres conceptes	6,51000	€
P-101	P4Z0-61TI	u	Ancoratge amb Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 160 mm de llargària, sobre suport de fàbrica de pedra	21,42	€
	B0AP-07IS	u	Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 160 mm de	14,63000	€
			Altres conceptes	6,79000	€
P-102	P5V0-02AG	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401	557,36	€
	BVA5-02AC	u	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modifi	541,13000	€
			Altres conceptes	16,23000	€
P-103	P5Z15-AD36	m2	Formació de pendents amb Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat	21,16	€
			Altres conceptes	21,16000	€
P-104	P6131-FJ3D	m2	Paret divisòria de 19 cm de gruix de bloc de 300x190x190 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment 1:4	29,59	€
	B0FB2-0D62	u	Bloc de ceràmica d'argila alleugerida de 300x190x190 mm, per a revestir, categoria I,	12,12063	€
			Altres conceptes	17,46937	€
P-105	P721-JC19	m2	Làmina bituminosa 'Moply N Plus FP 4 kg' de Soprema o equivalent. Làmina impermeabilizante de betum aditivado amb polímers plastòmers APP amb una flexibilitat a baixes temperatures de -10 °C, amb armadura de feltre de polièster (FP), acabat gofratge amb film termofusible en la seva cara inferior i llis en la superior. Designació LA-40-FP	26,28	€
	B7Z0-13F4	kg	Emulsió bituminosa, tipusEB	0,42000	€
			Làmina impermeabilitzabt de betum aditivat amb polímers plastòmers APP amb una fl	12,15500	€
	B712-JC18	m2	Altres conceptes	13,70500	€
P-106	P730-DP9E	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes MA-3 segons UNE 104402, de densitat superficial 6,6 kg/m2, de dues làmines una d'oxiasfalt LO-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2 i una d'oxiasfalt LO-30/M-TV amb armadura de teixit de fibra de vidre de 60 g/m2, adherida en calent	36,42	€
	B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipusED	0,27000	€
			Làmina bituminosa d'oxiasfalt amb autoprotecció metàl·lica LO-30/M-TV amb armadur	9,06400	€
	B713-FG0Y	m2	Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-PE amb armadura de film de material polietilè de	5,55500	€
			Altres conceptes	21,53100	€
P-107	P750-ADPN	m2	Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de vel de fibra de vidre, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica, de la sèrie Danopol FV o equivalent	26,31	€
	B740-ADLI	m2	Làmina sintètica a base de PVC, fabricada mitjançant calandratge i reforçada amb fibr	13,22200	€
			Adhesiu de PVC	2,83800	€
	B091-06VG	kg	Altres conceptes	10,25000	€
P-108	P784-JCJ4	m2	Imprimació amb emulsió asfàltica de caràcter aniónic de base aquosa per imprimació i preparació de superfícies tipus 'Emufal Primer' de Soprema o equivalent	14,89	€
	B057-06IQ	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tip	0,33000	€
			Betum asfàltic convencional tipus 50/70, segons UNE-EN 12591	3,17010	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	11,38990	€
P-109	P787-11UX2	m2	Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura amb protector a la intempèrie i antilliscant, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó	61,99	€
	B8B3-11P0I	kg	Revestiment protector a la intempèrie i antilliscant de sistema d'impermeabilització con	1,30800	€
			Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de poliurea bicomponent	0,95400	€
	B756-11STO	kg	Poliurea bicomponent 100% pura d'aplicació en calent	26,44400	€
			Altres conceptes	33,28400	€
P-110	P787-11XY1	m2	Sistema d'impermeabilització amb membrana contínua de poliurea bicomponent 100% pura no resistent a la intempèrie, de 2 mm de gruix, amb preparació de la superfície amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació específica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat sobre suport de formigó	42,63	€
	B756-11STO	kg	Poliurea bicomponent 100% pura d'aplicació en calent	26,44400	€
			Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de poliurea bicomponent	0,95400	€
			Altres conceptes	15,23200	€
P-111	P791-A001	m2	Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 10 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006	21,61	€
			Altres conceptes	21,61000	€
P-112	P7A3-5QH2	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 250 µm i 240 g/m2, col·locada no adherida	1,83	€
	B775-0KR2	m2	Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2	0,48400	€
			Altres conceptes	1,34600	€
P-113	P7B1-6Q5U	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir	3,25	€
	B7B1-0KQ7	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2	1,43000	€
			Altres conceptes	1,82000	€
P-114	P7B1-AD74	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir	6,66	€
	B7B1-ADPI	m2	Geotèxtil anti-punxonament, format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicame	4,74100	€
			Altres conceptes	1,91900	€
P-115	P7D6-613L	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i les capes necessàries de pintura intumescent per assolir les micres per assolir les micres suficients per a una protecció al foc de R60.	43,27	€
	B8Z6-0P2I	kg	Imprimació per a pintura intumescent	2,99206	€
			Pintura intumescent	19,11420	€
			Altres conceptes	21,16374	€
P-116	P7DC-FIKH	u	Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm d'a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols CRITERI D'AMIDAMENT: SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES: Unitat d'abraçadora realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT.	33,88	€
	B7D7-19Y5	u	Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de 110 mm, formada per	26,34000	€
			Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	0,92000	€
			Altres conceptes	6,62000	€
P-117	P7JF-B2ZL	m	Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm, col·locat a l'interior del junt	17,26	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7J5-16VV	m	Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de poliuretà, de secció 2x1 cm	4,75650	€
			Altres conceptes	12,50350	€
P-118	P811-3EJ8	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle	21,86	€
			Altres conceptes	21,86000	€
P-119	P811-3FAM	m2	Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat	35,64	€
			Altres conceptes	35,64000	€
P-120	P811-3FEY	m2	Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat	33,88	€
			Altres conceptes	33,88000	€
P-121	P811-3FF8	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat	31,71	€
			Altres conceptes	31,71000	€
P-122	P811-3FFH	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat	28,08	€
			Altres conceptes	28,08000	€
P-123	P815-3FLF	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1	7,37	€
	B059-06FN	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,09576	€
			Altres conceptes	7,27424	€
P-124	P860-AR01	u	Revestiment metàl·lic de parament vertical de xapa d'acer galvanitzat de 4mm ancorat a mur de formigó amb sub-estructura oculta de travessers i muntants d'acre galvanitzat col·locat amb fixacions mecàniques, especejament segons documentació gràfica, amb portes amb fulla de xapa perforada enrasades al mateix pla que el revestiment no incloses (veure capítol serrelleria)	3.109,05	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	248,40000	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	35,07030	€
	B86Z-ADP4	m2	Planxa d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, tallat a mida	2.157,30000	€
	B83B-0XKR	m	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	65,25000	€
			Altres conceptes	603,02970	€
P-125	P860-AR1E	u	Revestiment metàl·lic de parament vertical de xapa d'acer galvanitzat de 4mm ancorat a mur de formigó amb sub-estructura oculta de travessers i muntants d'acre galvanitzat col·locat amb fixacions mecàniques, especejament segons documentació gràfica, amb portes amb fulla de xapa perforada enrasades al mateix pla que el revestiment no incloses (veure capítol serrelleria)	2.738,71	€
	B86Z-ADP4	m2	Planxa d'acer galvanitzat, de 4 mm de gruix, tallat a mida	1.797,75000	€
	B83B-0XKR	m	Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	65,25000	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	35,07030	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	248,40000	€
			Altres conceptes	592,23970	€
P-126	P890-019Q	u	Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808, per a un nombre de determinacions igual o superior a 15	18,23	€
	BV2J0-0102	u	Determinació del gruix de pel·lícula d'un recobriment de pintura sobre un element metà	17,70000	€
			Altres conceptes	0,53000	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-127	P890-019W	u	Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, segons la norma UNE-EN ISO 2409, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10	50,03	€
	BV2J0-0108	u	Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, sego	48,57000	€
			Altres conceptes	1,46000	€
P-128	P89X-CF03	u	Assaig sobre una mostra de protecció intumescent en perfil laminat, amb determinació del gruix del recobriment, amb presa de mostres i elaboració d'informe de resultats.	191,79	€
			Sense descomposició	191,79000	€
P-129	P8B2-G2DZ	m2	Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 160 µm, aplicat de forma manual	18,37	€
	B898-2MHX	l	Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	0,83866	€
	B898-2MHY	l	Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer	1,16424	€
			Altres conceptes	16,36710	€
P-130	P924-DX76	m2	Subbase de 20 cm de gruix de Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	15,48	€
	B03J-0K7X	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm	10,05186	€
			Altres conceptes	5,42814	€
P-131	P930-11AIY	m3	Base per a paviment de Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat, amb dúmper de gasoil	108,05	€
	B069-2A9J	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, cons	79,30650	€
			Altres conceptes	28,74350	€
P-132	P93G-1253D	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4	11,58	€
	B7C24-0KLD	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix	0,01019	€
			Altres conceptes	11,56981	€
P-133	P93M-INTD	m2	Solera de Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat amb bomba	42,66	€
	B06F2-LNXC	m3	Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 20 / XC3 amb una quantitat de ci	19,19096	€
			Altres conceptes	23,46904	€
P-134	P9E1-AD2F	m2	P04/PU01_ Paviment de panot 'La Model', definit pel projecte d'urbanització, equivalent a paviment panot de formigó amb àrids reciclats de 20x20x4 cm, sobre llit de morter M-160 pastat amb consistència fluida de 3 cm de gruix, col·locat a truc de maceta i beurada de ciment pòrtland	49,99	€
	B9E2-ADOS	m2	Paviment de panot 'La Model' de formigó amb àrids reciclats de 20x20x4 cm	8,93520	€
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,35692	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,77283	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00172	€
			Altres conceptes	39,92333	€
P-135	P9ER-I9SG	m2	Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x8 cm, classe 1a, preu superior de textura llis, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 1 m2	136,85	€
			Altres conceptes	136,85000	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-136	P9GA-HP7L	m2	Paviment de formigó amb acabat de textura especial de 10 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat polit amb exposició d'àrids, abocat des de camió	96,49	€
	B9G0-HP7M	m3	Formigó amb additiu per a paviment continu per acabar polit amb exposició d'àrids, am Altres conceptes	80,29875 16,19125	€ €
P-137	P9HA-607X	m2	Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment	34,97	€
	B057-06IN	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C	0,58000	€
	B9H1-0HTY	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, amb b Altres conceptes	16,56963 17,82037	€ €
P-138	P9K2-AD7L	m2	Tractament tapaporus mat amb liti i protecció superficial antiderrapant, C2, de paviment de formigó, amb imprimació	10,60	€
	B015-ADHT	l	Tapaporus de liti Altres conceptes	2,07800 8,52200	€ €
P-139	P9K5-HCJJ	m2	Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a escollir, aplicat a dues capes, la 1a. Capa de segellat i la 2a. Capa d'acabat, aplicat amb pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja del ferm inclosa	14,56	€
	B896-H59B	kg	Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament superficial de pavime Altres conceptes	4,77000 9,79000	€ €
P-140	P9S0-AD7T	m2	P11_ Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm amb bastiment de perfils laminats galvanitzats, cargolat a estructura de perfils d'acer mitjançant peçes d'unió cargolades, col·locat amb fixacions mecàniques	85,97	€
	B44Z-0M1D	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	11,45000	€
	B0B3-1K77	m2	Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces d	41,11760	€
	B0AP-07IW	u	Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella Altres conceptes	4,72000 28,68240	€ €
P-141	P9S0-ASE3	m2	Graons d'entramat d'acer, antilliscant, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm,i separadors de varilla quadrada torsionada d'acer 4mm de costat, col·locat amb fixacions mecaniques a estructura	94,40	€
	B0B3-1K76	m2	Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces d Altres conceptes	52,16950 42,23050	€ €
P-142	P9X1-02J1	u	Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633	580,65	€
	BVAC-02IX	u	Determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/rellisca Altres conceptes	563,74000 16,91000	€ €
P-143	PAD0-AD7L	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x85 cm Material: Fulla de xapa d'acer galvanitzat d'1mm, marc d'alta resistència amb perfil tubular d'acer 50x50mm de 1'4mm de secció tipus enrasat fixat mecanicament a brancal. Ferratges: Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 Maneta: Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat.	419,01	€
	BAZ4-AD07	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), amb roseta, de preu alt	30,39000	€
	BAS0-ADIN	u	Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304	63,73000	€
	BAN6-1WGT	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm	27,55300	€
	BAD0-ADEN	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat, una fulla batent, per a un buit d'obra de 215x85 cm	235,69000	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	61,64700	€
P-144	PAD0-AE01	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat, dues fulles batent, per a un buit d'obra de 150x250 cm, enrasada a revestiment de xapa d'acer galvanitzat. Material: Porta a mida, batent, formada per bastidor de perfils tubulars d'acer de 70x40mm, acabat amb xapa perforada d'acer galvanitzat per cara exterior (Ø perforacions 10mm) Acabat: Cara exterior revestida amb xapa d'acer galvanitzat. Resta porta pintada amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat amb esmalt epoxídic satinat. Color a definir per DF. Ferratges: Frontisses vistes d'acer inoxidable homologades amb certificació al foc segons normativa vigent. Pany amb clau. Maneta: Tirador conformat per rodó d'acer Ø16mm d'acer inoxidable acabat satinat.	976,73	€
	BAN6-1WGT	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm	37,36000	€
	BAS0-ADFO	u	Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 homologades amb certificació al foc seg	172,48000	€
	BAZ4-AD0E	u	Tirador conformat per rodó d'acer Ø16mm d'acer inoxidable acabat satinat	58,56000	€
	BAD0-AD2B	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat perforada, dues fulles batent, per a un buit d'obra de Altres conceptes	607,07000 101,26000	€ €
P-145	PAD0-AE02	u	Conjunt de tres portes per armaris de companyia, format per una porta batent de 2 fulles de 51cm d'amplada, una porta batent de dues fulles de 54cm i una porta batent d'una fulla de 81 cm d'amplada, per a un buit d'obra de 291x250 cm, tot enrasat a revestiment de xapa d'acer galvanitzat. Material: Portes a mida batents formades per bastidor de perfils tubulars d'acer de 60x40mm. Acabat amb xapa perforada d'acer galvanitzat per cara exterior (Ø perforacions 10mm). Acabat: Cara exterior revestida amb xapa d'acer galvanitzat perforada. Resta porta pintada amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat amb esmalt epoxídic satinat. Color a definir per DF. Ferratges: Frontisses vistes d'acer inoxidable homologades amb certificació al foc segons normativa vigent. Pany amb clau. Maneta: Tirador conformat per rodó d'acer Ø16mm d'acer inoxidable acabat satinat.	2.091,55	€
	BAZ4-AD0E	u	Tirador conformat per rodó d'acer Ø16mm d'acer inoxidable acabat satinat	146,40000	€
	BAS0-ADFO	u	Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 homologades amb certificació al foc seg	431,20000	€
	BAN6-1WGT	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm	50,66950	€
	BAD0-AD1B	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat perforada, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de	324,25000	€
	BAD0-AD08	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat perforada, dues fulles batent, per a un buit d'obra de	487,07000	€
	BAD0-AD02	u	Porta de planxa d'acer galvanitzat perforada, dues fulles batent, per a un buit d'obra de Altres conceptes	474,16000 177,80050	€ €
P-146	PAS2-F15B	u	FI.03_ Porta batent tallafocs de 1 fulla opaca de fusta de 85cm, enrasada a cara exterior revestiment metalElic, ubicada a nuclis de bloc de formigo de planta sota-coberta. Material: Marc perimetral de DM d'alta densitat ignifug de secio 70x75mm. Porta batent composada per nucli d'aglomerat de baixa densitat i bastidor perimetral de DM d'alta densitat ignifug recobert amb tauler DM (acabat lacat) i gruix total 85mm. Amb juntes intumescents entre marc i fulla. Tot enrasat a cara exterior. Marc enrasat amb fulla i amb mateix acabat lacat. Mides: 134x84.5cm (pas lliure) Acabat: Tot conjunt amb imprimacio segelladora i acabat amb aplicacio de dues capes de laca (RAL a escollir per DF) aplicat amb pistola a taller. Inclos acabat testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment. Ferratges: Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 homolofades amb certificacio al foc segons normativa vigent. Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm d'ample i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 120o i amb amortiguacio a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm.. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios. Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimametre. Index atenuacio sonora global: No inferior a 30dB Resistencia / reaccio foc: EI.30-C5 / C-s2,d0	768,35	€

Inclou mecanismes i ferratges necessaris, tot d'acer inoxidable així com, la fixació al

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			parament i tots els remats segons projecte, el replanteig, anivellat i aplomat, descàrrega, amuntegament i transport a l'interior de l'obra fins a la seva ubicació definitiva, així com tot el material necessari. Extracció i eliminació d'embalatges i recollida de material sobrant. Mitjans auxiliars i totes les mesures i elements de seguretat i salut, segons la normativa vigent. Neteja posterior d'obra. Tot inclòs i totalment acabat segons projecte. Nota I: Totes les mesures es comprovaran a l'obra Nota II: Color RAL especial a definir per la DF		
	BAS0-ADFO	u	Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 homologades amb certificació al foc seg	86,24000	€
	BAN4-AD7X	m	Bastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x75 mm	33,12000	€
	BAS0-ADFD	u	Guillotina segellant a la part inferior de la porta (una fulla) quan es produeix el tancame	29,70000	€
	BAS1-A15B	u	Porta tallafocs de fusta,EI2-C30, d'una fulla batent de 85mm de gruix,per una llum de p	291,53000	€
	BAZ4-AD07	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), amb roseta, de preu alt	30,39000	€
	BAZ4-ADTP	u	Topall, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), satinat, de 20mm de diàmetre	22,60000	€
	BAS0-ADFB	u	Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm de g	179,37000	€
			Altres conceptes	95,40000	€
P-147	PAS2-F15C	u	FO.15.B/FI.04_ Porta batent tallafocs de 1 fulla opaca de fusta de 85cm, enrasada a cara exterior revestiment metalElic, ubicada a nuclis de bloc de formigo de planta sota-coberta. Material: Marc perimetral de DM d'alta densitat ignifug de secio 70x75mm. Porta batent composada per nuclí d'aglomerat de baixa densitat i bastidor perimetral de DM d'alta densitat ignifug recobert amb tauler DM (acabat lacat) i gruix total 85mm. Amb juntes intumescents entre marc i fulla. Tot enrasat a cara exterior. Marc enrasat amb fulla i amb mateix acabat lacat. Mides: 194x84.5cm (pas lliure) Acabat: Tot conjunt amb imprimacio segelladora i acabat amb aplicacio de dues capes de laca (RAL a escollir per DF) aplicat amb pistola a taller. Inclos acabat testers no vistos de fulla, tenyits, segellats, siliconats i perfilats perimetrals remat contra revestiment. Ferratges: Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 homolofades amb certificacio al foc segons normativa vigent. Tancaportes ocult amb forza de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm d'ample i 130kg de pes, amb angle d'obertura de 120o i amb amortiguacio a l'obertura. Amb guia lliscant i de mides 286x32x45mm.. Maneta:Joc de manetes tubulars rectes sobre roseta circular, tot d'acer inoxidable acabat satinat. Pany de cop silencios. Topall:Topall de porta d'acer inoxidable i acabat satinat de 20mm de dimametre. Index atenuacio sonora global: No inferior a 30dB Resistencia / reaccio foc: EI.30-C5 / C-s2,d0	902,80	€
	BAZ4-ADTP	u	Topall, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), satinat, de 20mm de diàmetre	22,60000	€
	BAZ4-AD07	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), amb roseta, de preu alt	30,39000	€
	BAS1-A15C	u	Porta tallafocs de fusta,EI2-C30, d'una fulla batent de 85mm de gruix,per una llum de p	422,06000	€
	BAS0-ADFO	u	Frontisses ocultes d'acer galvanitzat AISI 304 homologades amb certificació al foc seg	86,24000	€
	BAS0-ADFD	u	Guillotina segellant a la part inferior de la porta (una fulla) quan es produeix el tancame	29,70000	€
	BAS0-ADFB	u	Tancaportes ocult amb força de tancament EN 2-4 per a portes de fins a 1100mm de g	179,37000	€
	BAN4-AD7X	m	Bastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x75 mm	33,12000	€
			Altres conceptes	99,32000	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-148	PB12-AS03	m	S.06_ Barana d'acer per a pintar, de planxa d'acer de 10 mm de gruix de 110 cm d'alçària, soldada a perfils d'acer estructurals d'escala	283,05	€
	BB10-ADMM	m	Barana d'acer per a pintar, de planxa d'acer de 10 mm de gruix de 110 cm d'alçària	194,50000	€
	B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) seg	0,36375	€
			Altres conceptes	88,18625	€
P-149	PB34-JCRV	m2	Revestiment metàl·lic de xapa d'acer galvanitzat de 4mm ancorat a mur amb sub-estructura de montants oculta.	154,37	€
			Altres conceptes	154,37000	€
P-150	PB34-JCX3	u	T.07 Conjunt de tanca i revestiment metàl·lic de la central de producció d'energia. Inclou 4 portes d'accés a ET i 3 portes per armaris d'instalacions, enrasades a mateix pla que acabat exterior i panellades amb mateixa xapa que acabat contigu. Material revestiment: Revestiment metàl·lic de xapa d'acer galvanitzat de 4mm ancorat a mur amb sub-estructura de montants oculta. Acabat revestiment: Acabat galvanitzat Material tanca: Màstils verticals formats per perfil tubular d'acer Ø80mm, ancorats a mur de formigó in-situ mitjançant pletina ancoratge i barres roscades segons detalls. Perfiles horitzontals soldats entre màstils formats per perfils d'acer laminat en ´´T´´ (40X40mm). Malla central de cables d'acer inoxidable amb casquets premats, tipus X-tend o equivalent. Acabat tanca: Tot amb una mà d'imprimació sintètica antioxidant i dues dues mans d'esmalt sintètic, acabat mate i RAL a decidir per DF (excepte malla cable acer)	11.821,27	€
			Altres conceptes	11.821,27000	€
P-151	PB72-AS02	u	Conjunt d'escala format per 5 graons amb reixes PRFV formades per filaments de vidre col·locats perpendicularment a mode de grella i impregnats amb matriu de resina no saturada, estructura formada per perfils en 'C' de resina isoftàlica o vinililèster amb 70% de fibra de vidre i baranes perimetrals formades amb perfils PRFV de polièster reforçat amb fibra de vidre, amb trams horitzontals i inclinats segons documentació gràfica, baranes formades per passamà superior, perfil intermig de seguretat i perfils verticals ancorats a estructura de suport de l'escala i les pasarel·les, color RAL a decidir per la DF	953,66	€
	BB73-ADBR	m	Barana amb perfils tubulars PRFV a costat oberts, color RAL a decidir per la DF	196,37400	€
	B0AN-07J3	u	Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable	162,76000	€
	BB73-ADES	m2	Escala format pergraons amb reixes PRFV formades per filaments de vidre col·locats	107,73000	€
			Altres conceptes	486,79600	€
P-152	PB72-IZRR	u	Escala vertical fixa de seguretat, escala de gat d'1 tram de 7 m d'alçària, amb el cercol superior d'1,1 m inclòs, d'alumini natural, per a pujades verticals en parets, per a treballs de manteniment, emergència o com a escala d'accés a màquines, fixada mecànicament	2.199,02	€
	BB72-IZRF	u	Escala vertical fixa de seguretat, escala de gat d'1 tram de 7 m d'alçària, amb el cercol	1.905,46000	€
			Altres conceptes	293,56000	€
P-153	PD18-8D50	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	25,73	€
	BDW3-FFAA	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	1,59720	€
	BDW3-FFA8	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,07000	€
	BD1A-1NDM	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d	7,19600	€
	BD11-0MDE	u	Brida per a tub de PVC d'entre 75 i 110 mm	0,59630	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	16,27050	€
P-154	PD1A-F121	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	19,26	€
	BDW3-FFAF	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm	0,01000	€
	BDW3-FFAB	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm	0,65000	€
	BD1A-1NDT	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d	2,16250	€
			Altres conceptes	16,43750	€
P-155	PD33-Z001	u	Pericó prefabricat de polipropilè de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat sobre llit de grava drenant de 20 cm de gruix CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	74,47	€
	BD32-2MKX	u	Pericó prefabricat de polipropilè de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de P	58,85000	€
			Altres conceptes	15,62000	€
P-156	PD33-PS12	Ud	Subministrament i instal·lació d'arqueta per la connexió de sondes geotèrmicas Muovitech o equivalent, de DN 1200 per a 12 perforacions. Inclou: Col·lector DN, 12 vàlvules d'equilibrat estàtic Stad valve DN25, 12 vàlvules de tall de PE DN25, Clau de bola per emplenat, tapa de PE estanca amb junta de cautxú, replanteig, excavació amb mitjans mecànics, eliminació de les terres soltes del fons de l'excavaci, abocament i compactació del formigó en formació de solera, col·locació de l'arqueta prefabricada, connexió de tots els circuits, col·locació de la tapa.	4.958,58	€
			Inclou: vàlvules d'equilibrat estàtic, vàlvules de bola, col·lector i tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat.		
	BD32-PS12P	u	Arqueta per la connexió de sondes geotèrmicas de DN 1200 per a 12 perforacions.	4.528,24000	€
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	29,88672	€
	B03J-0K86	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	55,86000	€
			Altres conceptes	344,59328	€
P-157	PD33-PS25	Ud	Subministrament i instal·lació d'arqueta per la connexió de sondes geotèrmicas Muovitech o equivalent, de DN 1600 per a 25 perforacions. Inclou: Col·lector DN, 25 vàlvules d'equilibrat estàtic Stad valve DN25, 25 vàlvules de tall de PE DN25, Clau de bola per emplenat, tapa de PE estanca amb junta de cautxú, replanteig, excavació amb mitjans mecànics, eliminació de les terres soltes del fons de l'excavaci, abocament i compactació del formigó en formació de solera, col·locació de l'arqueta prefabricada, connexió de tots els circuits, col·locació de la tapa.	10.272,71	€
			Inclou: vàlvules d'equilibrat estàtic, vàlvules de bola, col·lector i tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat.		
	BD32-PS25P	u	Arqueta per la connexió de sondes geotèrmicas de DN 1600 per a 25 perforacions.	9.586,42000	€
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	29,88672	€
	B03J-0K86	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	55,86000	€
			Altres conceptes	600,54328	€
P-158	PD33-PS27	Ud	Subministrament i instal·lació d'arqueta per la connexió de sondes geotèrmicas Muovitech o equivalent, de DN 1600 per a 27 perforacions. Inclou: Col·lector DN, 27 vàlvules d'equilibrat estàtic Stad valve DN25, 27 vàlvules de tall de PE DN25, Clau de bola per emplenat, tapa de PE estanca amb junta de cautxú, replanteig, excavació amb mitjans mecànics, eliminació de les terres soltes del fons de l'excavaci, abocament i compactació del formigó en formació de solera, col·locació de l'arqueta prefabricada, connexió de tots els circuits, col·locació de la tapa.	10.987,93	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Inclou: vàlvules d'equilibrat estàtic, vàlvules de bola, col·lector i tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat.		
	BD32-PS27P	u	Arqueta per la connexió de sondes geotèrmicas de DN 1600 per a 27 perforacions.	10.267,20000	€
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	29,88672	€
	B03J-0K86	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	55,86000	€
			Altres conceptes	634,98328	€
P-159	PD54-10N2	u	Bonera sifònica d'acer inoxidable de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3, col·locada fixacions mecàniques CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.	97,98	€
	BD55-10LXO	u	Bonera sifònica d'acer inoxidable de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 5	73,17000	€
	B5ZZB-131H	u	Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de 8/10	0,80000	€
			Altres conceptes	24,01000	€
P-160	PD5H-61UD	m	Drenatge exterior de mur de contenció d'alçària <= 3 m, amb excavació de rasa fins a 1 m d'amplària, capa de neteja i anivellament de formigó de 10 cm de gruix, per a recolzament de tub de PVC per a drenatges ranurat de diàmetre 160 mm, impermeabilització amb barrera de vapor/estanqueïtat d'una làmina bituminosa autoadherida LBA(SBS)-20-FV, capa drenant de làmina de polietilè amb nòduls, capa filtrant amb geotèxtil, reblert de la rasa amb graves per a drenatge, i càrrega de terres. D1+D3 segons CTE/DB-HS 2006	362,80	€
			Altres conceptes	362,80000	€
P-161	PD5L-IZPC	m	Drenatge amb Tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 200 mm i reblert amb material filtrant, fins a 50 cm per damunt del dren, de Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm i Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2	41,73	€
	B036-21CF	t	Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm	5,27877	€
	BD5N-1KD5	m	Tub circular perforat superfície interna i externa corrugada de polietilè d'alta densitat d	3,23400	€
	B7B1-0KQ9	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 140 a 190 g/m2	3,90000	€
			Altres conceptes	29,31723	€
P-162	PD781-EUV	m	Clavegueró amb Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 110, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	52,30	€
	BDW3-FFAA	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	1,59720	€
	BDW3-FFA8	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,07000	€
	BD7F-1OJ7	m	Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies int	4,58400	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	7,29540	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	8,57745	€
			Altres conceptes	30,17595	€
P-163	PD7E-49B9	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre	41,73	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.		
	BDW3-FFAA	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	1,59720	€
	BDW3-FFA8	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,07000	€
	BD1A-1NDM	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d	6,68200	€
	BD11-OMDI	u	Brida per a tub penjat del sostre	1,98000	€
			Altres conceptes	31,40080	€
P-164	PDG0-Z9IW	m	Canalitzacions elèctriques de MT/BT amb tubs de polietilè de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, amb 2 tubs per a 2 circuits de Mitja Tensió, situats en calçada, reblert amb formigó fins a 8 cm per sobre de la generatriu del tub superior, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.	20,82	€
	BG2Q-1KTO	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	9,54720	€
	B069-2A9K	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/F/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, cons	7,06992	€
	BDG0-1C2A	m	Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària,	0,30600	€
	BDG3-34IL	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis d	1,01200	€
	BDG2-34UA	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,28560	€
			Altres conceptes	2,59928	€
P-165	PDG1-YR1D	m	Canalització de comunicacions amb tubs de PE amb 1 unitat de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades i 1 unitat de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades, situada en terra, reblert amb sorra fins a 25 cm per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalització, de PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors	14,53	€
	BG2Q-1KTF	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	1,50800	€
	BG2Q-1KSX	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	3,62960	€
	BDG3-34II	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis d	0,53000	€
	BDG3-34IH	u	Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis d	0,30000	€
	BDG2-34UA	m	Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix	0,30800	€
	BDG0-1C2A	m	Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària,	0,31500	€
	B03L-05N4	t	Sorra de pedrera de 0 a 5 mm	3,10190	€
			Altres conceptes	4,83750	€
P-166	PDG5-HA2I	m	Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització	0,59	€
	BDG0-1C2A	m	Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària,	0,30600	€
			Altres conceptes	0,28400	€
P-167	PDK1-DXA6	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta	74,57	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons	0,24780	€
	BDK5-1KH2	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas	50,20000	€
			Altres conceptes	24,12220	€
P-168	PDK1-DXAC	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	159,24	€
	BDK5-1KHP	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas	129,57000	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons	0,29736	€
			Altres conceptes	29,37264	€
P-169	PDK1-Z001	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 720x620 mm classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	288,06	€
	BDK5-1KHQ	u	Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas	254,64000	€
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons	0,29736	€
			Altres conceptes	33,12264	€
P-170	PDK2-AJYZ	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	237,70	€
	B0F1A-0760	u	Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons I	19,81231	€
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,85730	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00602	€
			Altres conceptes	217,02437	€
P-171	PDK2-Z9T0	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 80x80x110 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de grava de 50 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	214,74	€
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,85730	€
	B03J-0K8O	t	Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens	5,60384	€
	B0F1A-0760	u	Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons I	27,40500	€
	B7B1-0KPF	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/	1,10208	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00602	€
			Altres conceptes	179,76576	€
P-172	PDK4-LP5N	u	Pericó de formigó prefabricat sense fons de 70x70 cm i fondària de 50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	124,52	€
	BDK2-1KNJ	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a instal·lacio	47,89000	€
	B069-l6LP	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	7,56827	€
			Altres conceptes	69,06173	€
P-173	PDK4-LQY0	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m	214,49	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u		
			Fins i tot inclou part proporcional dels elements auxiliars i tots els elements per la seva correcta execució.		
			Totalment muntat i provat		
	BDK2-1KNJ	u	Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 70x70x50 cm, per a instal·lació	47,89000	€
	B069-I6LP	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/40 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	9,74481	€
			Altres conceptes	156,85519	€
P-174	PDV0-02H4	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons CTE/DB-HS 2006 Secció 5	580,65	€
	BVA0-02GX	u	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua d'una instal·lació d'e	563,74000	€
			Altres conceptes	16,91000	€
P-175	PDV1-HC53	u	Jornada per a inspecció de les proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, segons exigències del Projecte i del RITE	668,68	€
	BVAJ-H70W	u	Jornada per a inspecció de les proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la ins	649,20000	€
			Altres conceptes	19,48000	€
P-176	PDV1-HC5M	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT	668,68	€
	BVAJ-H712	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baix	649,20000	€
			Altres conceptes	19,48000	€
P-177	PDV1-HC5O	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons exigències del Projecte i del REBT	835,85	€
	BVAJ-H729	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, se	811,50000	€
			Altres conceptes	24,35000	€
P-178	PDV1-HC5Y	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'aigua freda sanitària, segons CTE, UNE-EN 14336 i UNE-ENV 12108	668,68	€
	BVAJ-H70P	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de distribució d'	649,20000	€
			Altres conceptes	19,48000	€
P-179	PDV1-HC6C	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de protecció contra incendis, segons exigències del Projecte i del CTE	668,68	€
	BVAJ-H70T	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de protecció co	649,20000	€
			Altres conceptes	19,48000	€
P-180	PDV1-HC6R	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de transmissió de veu i dades, segons exigències del Projecte	668,68	€
	BVAJ-H72C	u	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació de transmissió d	649,20000	€
			Altres conceptes	19,48000	€
P-181	PEH2-Z002	u	Legalització instal·lació tèrmica: incloent: · projecte tècnic · certificat final enginyer visat · certificat final instal·lador · inspecció entitat de control, si es dona el cas · esmenes al projecte que pugui demanar l'entitat de control fins emetre informe favorable · taxes i registre de la instal·lació al RITSIC	515,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BEH2-Z004	u	Legalització de la instal·lació tèrmica	500,00000	€
			Altres conceptes	15,00000	€
P-182	PEH2-Z004	u	Sonometria. Mesura de soroll. Desplaçament de personal i equip a obra per a la realització d'assajos d'aïllament acústic i mesura de soroll. Assaig per al mesurament de soroll i aïllament acústic a l'interior de locals i en exteriors. Informe de resultats dels assaigs i mesures	1.545,00	€
	BEH2-Z003	u	Sonometria. Mesura de soroll.	1.500,00000	€
			Altres conceptes	45,00000	€
P-183	PEM5-ASU2	u	Subministrament i instal·lació d'extractors helicoidals murals, amb certificació ATEX 2G o 2D i motors Ex db, model HC/ATEX-25-4T/H/2G EX DB o similar. Extractors helicoidals murals i certificació ATEX 2G o 2D amb motor antideflagrant Ex db, seguretat augmentada Ex eb o protecció per envolvent Ex tb, per a treballar en atmosferes explosives de gas o pols. Ventilador: · Hèlix en fosa d'alumini. · Direcció aire motor-hèlix. · Premsaestopes antiespurnes inclòs. · Reixeta de protecció contra contactes segons norma UNE-EN ISO 12499 inclosa en els models 25 a 63. La resta de models com accessori. · Marc suport en planxa d'acer, amb banda d'alumini a la zona de l'hèlix segons norma EN 14986. · Marcatge estàndard amb motor antideflagrant (Ex db): II 2G Ex h IIB T4 Gb. · Marcatge estàndard amb motor de seguretat augmentada (Ex eb): II 2G Ex h IIB T3 Gb. · Marcatge estàndard amb motor per a pols (Ex tb): II 2D Ex h IIIC T135 °C Db. Motor: · Motors classe F amb rodaments a boles i certificació ATEX antideflagrant Ex db, seguretat augmentada Ex eb o protecció per envolvent Ex tb. · Trifàsic 230/400 V 50 Hz (fins a 4 kW) i 400/690 V 50 Hz (potències superiors a 4 kW). · Temperatura de treball: -20 °C +40 °C. Acabat: · Anticorrosiu amb pintura ATEX, lliure de components fèrrics, en resina de polièster polimeritzada a 190 °C, prèviament desgreixada amb un tractament nanotecnològic lliure de fosfats. Sota comanda: · Motors amb PTC incorporada. · Bobinats especials per a diferents tensions i freqüències. · Construcció ATEX per a pols inflamable. · Ventilador ATEX de major protecció que el marcat estàndard. · Extractors amb motor de 2 velocitats. · Motors monofàsics antideflagrants Ex db.	1.833,43	€
			Inclou la part proporcional de suportació i elements necessaris per la seva instal·lació.		
			Totalment muntat i provat.		
	BEM5-ASU25	u	Extractors helicoidals murals i certificació ATEX 2G o 2D amb motor antideflagrant Ex	1.350,00000	€
			Altres conceptes	483,43000	€
P-184	PEU3-PPR0	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 10'' 250 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 1 connexió d'entrada diàmetre 160mm DN 150 i 2 connexions de sortida diàmetre 110 mm DN 100. Distància entre sortides de 30cm.	1.075,05	€
			Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetres.. Totalment muntat i provat.		
	BEU52755	u	Termòmetre bimetal·lic amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120	26,16000	€
	BEU2-0001	u	Col·lector en tub PP-R diàmetre 250, 1 entrada DN 150 i 2 sortides DN 100	870,00000	€
			Altres conceptes	178,89000	€
P-185	PEU3-PPR0	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 10'' 250 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 1 connexions	1.105,95	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			d'entrada diàmetre 160mm DN150 i 1 connexion de sortida diàmetre 125mm DN 125 i 1 connexió de sortida diàmetre 90mm DN80. Distància entre sortides de 30cm.		
			Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetres.. Totalment muntat i provat.		
			BEU52755 u Termòmetre bimetal·lic amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120	26,16000	€
			BEU2-0002 u Col·lector en tub PP-R diàmetre 250, 1 entrada DN 150, 1 sortides DN 125 i 1 sortida Altres conceptes	900,00000 179,79000	€ €
P-186	PEU3-PPR0	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 12'' 315 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 3 connexions diàmetre 160mm DN 150. Distància entre sortides de 30cm.	1.550,91	€
			Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetres.. Totalment muntat i provat.		
			BEU52755 u Termòmetre bimetal·lic amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120	26,16000	€
			BEU2-0003 u Col·lector en tub PP-R diàmetre 315, 3connexions DN 150 Altres conceptes	1.332,00000 192,75000	€ €
P-187	PEU3-PPR0	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 10'' 250 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 1 connexió d'entrada diàmetre 125 mm DN 125 i 2 connexions de sortida diàmetre 110mm DN100. Distància entre sortides de 30cm.	1.009,13	€
			Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetres.. Totalment muntat i provat.		
			BEU52755 u Termòmetre bimetal·lic amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120	26,16000	€
			BEU2.0004 u Col·lector en tub PP-R amb 1 entrada DN125 i 2 sortides DN 100 Altres conceptes	806,00000 176,97000	€ €
P-188	PEU3-PPR0	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 10'' 250 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 3 connexions diàmetre 125 DN 125. Distància entre sortides de 30cm.	1.116,25	€
			Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació Totalment muntat i provat.		
			BEU52755 u Termòmetre bimetal·lic amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120	26,16000	€
			BEU2-0005 u Col·lector en tub PP-R diàmetre 250 amb 3 connexions DN 125 Altres conceptes	910,00000 180,09000	€ €
P-189	PEU3-PPR0	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 8'' 200 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 3 connexions diàmetre 110 DN 100. Distància entre sortides de 30cm.	685,71	€
			Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetre... Totalment muntat i provat.		
			BEU2-0006 u Col·lector en tub PP-R diàmetre 200mm amb 3 connexions DN100	492,00000	€
			BEU52755 u Termòmetre bimetal·lic amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120 Altres conceptes	26,16000 167,55000	€ €
P-190	PEU3-PPR0	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 8'' 200 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 1 connexió d'entrada diàmetre 125mm DN 125, 1 connexió de sortida diàmetre 110mm DN100 i 1 connexii de sortida diàmetre 75 DN 65. Distància entre sortides de 30cm.	1.025,61	€
			Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetre... Totalment muntat i provat.		

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BEU52755	u	Termòmetre bimetal·lic amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120	26,16000	€
			BEU2-0007 u Col·lector en tub PP-R diàmetre 200 amb 1 connexió DN 125, 1 connexió DN 100 i un Altres conceptes	822,00000 177,45000	€ €
P-191	PEU3-PPR0	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 6'' 160 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 2 connexions d'entrada diàmetre 90mm DN 80, 1 connexió de sortida diàmetre 63mm DN50. Distància entre sortides de 30cm.	560,05	€
			Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetre... Totalment muntat i provat.		
	BEU52755	u	Termòmetre bimetal·lic amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120	26,16000	€
			BEU2-0008 u Col·lector en tub PP-R diàmetre 160 amb 2 connexions DN80 i 1 connexió DN50 Altres conceptes	370,00000 163,89000	€ €
P-192	PEU3-PPR0	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 8'' 200 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 1 connexió d'entrada diàmetre 110 DN 100, una connexió de sortida diàmetre 90 DN 80 i 1 connexió de sortida diàmetre 75 DN 65. Distància entre sortides de 30cm.	712,49	€
			Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetre... Totalment muntat i provat.		
	BEU52755	u	Termòmetre bimetal·lic amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120	26,16000	€
			BEU2-0009 u Col·lector de tub PP-R diàmetre 200 amb 1 connexió DN100, 1 connexió DN 80 i 1 co Altres conceptes	518,00000 168,33000	€ €
P-193	PEU3-PPR1	u	Subministrament i instal·lació col·lector d'impulsió i retorn format per tub PP-R RP, de 16'' 400 mm de diàmetre, NIRON CLIMA RP SDR11 Serie 5 o equivalent, amb 2 connexions d'entrada diàmetre 160mm DN 150, 1 connexió d'entrada diàmetre 110 DN 100 i 1 connexió de sortida diàmetre 200 mm DN200. Distància entre sortides de 30cm.	2.861,07	€
			Inclou tota la part proporcional i elements necessaris per la seva instal·lació, termòmetre... Totalment muntat i provat.		
	BEU52755	u	Termòmetre bimetal·lic amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120	26,16000	€
			BEU2-0010 u Col·lector de tub PP-R diàmetre 400 amb 1 connexió DN 200, 2 connexions DN 150 i Altres conceptes	2.604,00000 230,91000	€ €
P-194	PEU6-6STQ	u	Dipòsit d'expansió de 150 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1*, col·locat roscat	342,37	€
	BEU6-1CIR	u	Dipòsit d'expansió de 150 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pres Altres conceptes	303,73000 38,64000	€ €
P-195	PEU7-6RV0	u	Subministrament i instal·lació de dipòsit d'inercia, VOLTER o equivalent,d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior d'alumini, de 500 l de capacitat de purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2'', de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Dades tècniques: DM (Ø sense aïllament): 750 mm H (altura amb aïllament classe B): 1630 mm Pes en buit: 62 Kg Capacitat del dipòsit: 500 l Pressió de funcionament admissible 6 bar Temperatura de funcionament admissible 95 °C Aïllament per a dipòsits, compost per100 mil·límetres de poliuretà rígid (gruix total 100 mm). Neopor® és fruit del perfeccionament del material aïllant Styropor®. L'escuma de poliestirè s'enriqueix amb partícules de grafit que eviten la radiació tèrmica i redueixen amb això la pèrdua de calor. Eficiència energètica: B. Conductivitat tèrmica: 0,032 W/(m·K).	1.791,74	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			dos discs estratificadors o sistema equivalent		
			Inclou: sondes de temperatura, transport, descàrrega i posicionament, aïllament tèrmic, contrabrida, juntes i ferratges per la seva instal·lació.		
			Totalment muntat i provat.		
			Dipòsit d'inèrcia d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) amb aïllament tèrmic d'escuma de	1.481,54000	€
	BEU7-1CH7	u	Altres conceptes	310,20000	€
P-196	PEU7-ACU	u	Subministrant i instal·lació de dipòsit d'inèrcia estratificat SL 5000 - DN65 6 bar, vertical fabricat en xapa d'acer tipus VOLTER o equivalent,amb dos discs estratificadors o sistema equivalent, disseny del dipòsit segons especificacions ÓNORM o fitxes AD, incloent totes les connexions necessàries segons norma d'obra. model: SL5000 estratificat DN65 o equivalent Dades tècniques: DM (Ø sense aïllament): 1500 MM H (altura amb aïllament classe B): 3320 Pes en buit: 780 Kg Capacitat del dipòsit: 5000 l Pressió de funcionament admissible 6 bar Temperatura de funcionament admissible 95 °C Connexions impulsíó/retorno brida 2 x DN 65/PN6 Aïllament per a dipòsits, compost per100 milimetres de poliuretà rígid (gruix total 100 mm). Neopor® és fruit del perfeccionament del material aïllant Styropor®. L'escuma de poliestirè s'enriqueix amb partícules de grafit que eviten la radiació tèrmica i redueixen amb això la pèrdua de calor. Eficiència energètica: B. Conductivitat tèrmica: 0,032 W/(m·K). dos discs estratificadors o sistema equivalent Inclou: sondes de temperatura, transport, descàrrega i posicionament, aïllament tèrmic, contrabrida, juntes i ferratges per la seva instal·lació.	4.428,09	€
			Totalment muntat i provat.		
			Dipòsit d'aigua vertical estratificat fabricat en xapa d'acer tipus VOLTER o equivalent, i	4.057,00000	€
			Gestió multisensor, inclòs 4 sensors de temperatures amb cables de 5m (sense manig	76,00000	€
			Altres conceptes	295,09000	€
P-197	PEUC-51AT	u	Subministrant i instla·lació de purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre, roscat	18,97	€
			Totalment muntat i provat		
			Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturaci	7,17000	€
			Altres conceptes	11,80000	€
P-198	PFA7-6ZBY	m	Tub de cPVC de 40 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	22,76	€
			Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de cPVC a pressió, de 40 mm de d	0,49000	€
			Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a	1,19100	€
			Tub de cPVC de 40 mm de diàmetre nomimal, de 16 bar de pressió nominal, per a enc	12,78060	€
			Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior	0,74800	€
			Altres conceptes	7,55040	€
P-199	PFB0-10A90	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat superficialment, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat	84,64	€
	BFB0-WQJF	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, di	36,20000	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	48,44000	€
P-200	PFB0-10A96	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat superficialment, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat	104,30	€
	BFB0-WQJS	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, di	50,18000	€
			Altres conceptes	54,12000	€
P-201	PFB0-10A9A	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 140, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat superficialment, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat	128,17	€
	BFB0-WQK0	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, di	73,35000	€
			Altres conceptes	54,82000	€
P-202	PFB0-10A9S	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat superficialment, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat	318,63	€
	BFB0-WQKW	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, di	251,88000	€
			Altres conceptes	66,75000	€
P-203	PFB0-10AA	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat superficialment, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat	47,21	€
	BFB0-WQNX	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, di	12,99000	€
			Altres conceptes	34,22000	€
P-204	PFB0-10AA	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11), per a unió per electrosoldada i col·locat superficialment, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat	73,20	€
	BFB0-WQQ4	u	Colze per a un canvi de direcció de 90° de polietilè PE 100, fabricació Indeterminat, di	25,09000	€
			Altres conceptes	48,11000	€
P-205	PFB2-WV0A	u	Derivació a 90° reduïda de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 110 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall, soldadura a topall i col·locada superficialment,, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat	222,70	€
	BFB2-WQCI	u	Derivació a 90° reduïda de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° D	143,01000	€
			Altres conceptes	79,69000	€
P-206	PFB2-WV0I	u	Derivació a 90° reduïda de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 63 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall, soldadura a topall i col·locada superficialment,, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat	222,70	€
	BFB2-WQCR	u	Derivació a 90° reduïda de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° D	143,01000	€
			Altres conceptes	79,69000	€
P-207	PFB2-WV0M	u	Derivació a 90° reduïda de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 90 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall, soldadura a topall i col·locada superficialment,, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat	222,70	€
	BFB2-WQCU	u	Derivació a 90° reduïda de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° D	143,01000	€
			Altres conceptes	79,69000	€
P-208	PFB2-WV2T	u	Derivació a 90° de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 50 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall, soldadura a topall i col·locada superficialment,, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat	49,15	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFB2-WQHN	u	Derivació a 90° de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 50 per Altres conceptes	5,89000	€
				43,26000	€
P-209	PFB2-WV35	u	Derivació a 90° reduïda de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 63 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall, soldadura a topall i col·locada superficialment,, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat	110,08	€
	BFB2-WQIX	u	Derivació a 90° reduïda de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° D Altres conceptes	48,31000	€
				61,77000	€
P-210	PFB2-WV38	u	Derivació a 90° de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 90 per a una unió soldadura a topall, pressió nominal PN 16 (SDR 11), fabricació segons norma UNE-EN 12201-3, per a una unió soldadura a topall, soldadura a topall i col·locada superficialment,, en entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat	80,06	€
	BFB2-WQJ4	u	Derivació a 90° de polietilè PE 100 de fabricació injectada amb ramal a 90° DN 90 per Altres conceptes	19,17000	€
				60,89000	€
P-211	PFB3-W7F3	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat alt	61,52	€
			Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat.		
	BFYH-W645	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 16	0,13000	€
	BFB3-0964	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN	23,99040	€
	BFWF-W62W	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 160 mm de diàmetre nominal exte Altres conceptes	22,42000	€
				14,97960	€
P-212	PFB3-W7F6	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat alt	113,79	€
			Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat.		
	BFWF-W630	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exte	58,12800	€
	BFB3-096F	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN	37,38300	€
	BFYH-W64L	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 Altres conceptes	0,13000	€
				18,14900	€
P-213	PFB3-W7L5	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat alt	37,67	€
			Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés		

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat.		
	BFYH-W63O	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 11	0,13000	€
		u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exte	13,78800	€
		m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN Altres conceptes	11,35260 12,39940	€ €
P-214	PFB3-W7LE	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat alt	4,95	€
			Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat.		
	BFWF-W63E	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exteri	1,89300	€
	BFYH-W652	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40	0,13000	€
	BFB3-W61Z	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 40, pressió nominal PN 1 Altres conceptes	1,63200	€
				1,29500	€
P-215	PFB3-13ZD	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau de dificultat baix	7,97	€
	B0A1-07KB	u	Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior	1,08000	€
		m		2,49900	€
		u		1,23750	€
	BFWF-W63G	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exteri Altres conceptes	3,15350	€
P-216	PFB3-13ZD	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau de dificultat baix	17,78	€
			Inclou part proporcinal de colzes, Ts, reduccions, figures, racoreria, suporteria i demés elements necessaris per al correcte muntatge de la mateixa. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. Totalment muntat i provat.		
	BFWF-W63M	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exteri	2,47350	€
	BFB3-099N	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal PN 1	8,00700	€
	B0A1-07JQ	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior Altres conceptes	1,66500	€
				5,63450	€
P-217	PFB3-13ZD	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau de dificultat baix	23,51	€
	B0A1-07JW	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior	2,17800	€
		u		3,44700	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFB3-095P	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió nominal PN	11,35260	€
			Altres conceptes	6,53240	€
P-218	PFB3-13ZD	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau de dificultat baix	27,36	€
	B0A1-07K0	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 125 mm de diàmetre interior	2,43000	€
	BFB3-095U	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 125, pressió nominal PN	14,65740	€
	BFWF-W62U	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exte	3,33000	€
			Altres conceptes	6,94260	€
P-219	PFB3-13ZD	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 140, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau de dificultat baix	33,32	€
	B0A1-07JZ	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 140 mm de diàmetre interior	2,74500	€
	BFB3-095L	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 140, pressió nominal PN	18,26820	€
	BFWF-W62V	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat alta, de 140 mm de diàmetre nominal exte	4,86800	€
			Altres conceptes	7,43880	€
P-220	PFB3-13ZDJ	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió mitjançant electrosoldadura, col·locat superficialment, amb grau de dificultat baix	65,51	€
	BFWF-W630	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exte	14,53200	€
	BFB3-096F	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN	37,38300	€
	B0A1-07JG	u	Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 200 mm de diàmetre interior	3,50100	€
			Altres conceptes	10,09400	€
P-221	PFB3-140BT	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 315, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, col·locat al fons de la rasa, en entorn no urbà, en obres sense dificultat de mobilitat, sense afectació per presència de serveis en la rasa, amb presència d'estrebada, amb reblert sobre llit de sorra de 0,15 m de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub	108,61	€
	BFB3-097B	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 315, pressió nominal PN	62,99520	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	5,39330	€
			Altres conceptes	40,22150	€
P-222	PFB3-143G3	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.	21,22	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFB3-W623	m	Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 50, pressió nominal PN 1	1,78500	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	7,29540	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	7,75417	€
	BFWF-09V8	u	Accessoris per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exteri	1,35600	€
			Altres conceptes	3,02943	€
P-223	PFC0-4HZM	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Marca i model: Italsan Monocapa PP-R o equivalent aprovat per la DF CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.	4,83	€
	BFYF-0APZ	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 m	0,07000	€
	BFWA-0AP4	u	Accessoris per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar	0,19500	€
	BFC0-0AG3	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-E	0,81600	€
	B0A1-07KK	u	Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior	0,45100	€
			Altres conceptes	3,29800	€
P-224	PFC0-NIR11	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 110 mm i 10 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusión, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat	84,70	€
			Altres conceptes	84,70000	€
P-225	PFC0-NIR12	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 125 mm i 11,4 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusión, insercions incorporades i electrofusión segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat	107,01	€
			Altres conceptes	107,01000	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-226	PFC0-NIR16	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 160 mm i 14,6 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat	172,49	€
			Altres conceptes	172,49000	€
P-227	PFC0-NIR20	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 200 mm i 18,2 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat	263,75	€
			Altres conceptes	263,75000	€
P-228	PFC0-NIR25	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 250 mm i 22,7 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva isntal·lació. Totalment muntat i provat.	393,95	€
			Altres conceptes	393,95000	€
P-229	PFC0-NIRO	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7.4 sèrie 3.2, de diàmetre 25 mm i 3,5 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió certificat segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, ref. TNIRCL2574 de la sèrie Niron de ITALSAN.	13,79	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFWA-0AP5	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar	0,22500	€
	TNIRCL2574	m	Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero r	7,76628	€
	B0A1-07KL	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,49350	€
	BFYF-0AQ0	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 m	0,11000	€
	BFC0-0AFF	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-E	1,34640	€
			Altres conceptes	3,84882	€
P-230	PFC0-NIRO	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 32 mm i 2,9 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat	16,74	€
			Altres conceptes	16,74000	€
P-231	PFC0-NIRO	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 40 mm i 3,7 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat	22,42	€
	B0A1-07KP	u	Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior	0,74800	€
	TNIRCL4011	m	Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero r	12,06670	€
	BFC0-0AFH	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-E	3,53940	€
	BFWA-0AP6	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar	0,87000	€
	BFYF-0AQ1	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 m	0,24000	€
			Altres conceptes	4,95590	€
P-232	PFC0-NIRO	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 50 mm i 4,6 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació.	23,10	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Totalment muntat i provat		
			Altres conceptes	23,10000	€
P-233	PFC0-NIRO	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 63 mm i 5,8 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat	32,33	€
			Altres conceptes	32,33000	€
P-234	PFC0-NIRO	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 75x6,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	41,22	€
			Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 75 mm i 6,8 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat		
			Altres conceptes	41,22000	€
P-235	PFC0-NIRO	m	Subministrament i muntatge de tub NIRON CLIMA o equivalent, compost de polipropilè copolímer random PP-R RP amb fibra de vidre (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 sèrie 5 de diàmetre 90 mm i 8,2 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular de Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió segons AENOR. Compliment del nou RD03/23 de potabilitat. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció per a ús en instal·lacions de climatització (sistemes aigua/aigua, aigua/aïri) i refrigeració industrial amb aigua glicolada, amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Gruix d'aïllament tèrmic conforme a RITE calculat mitjançant procediment alternatiu segons criteris de la norma UNE EN ISO 12241. Certificat segons ISO 14001 i Declaració Ambiental de Producte (DAP). Presentació en barra de 4 m, color blau Niron amb banda blava Niron Clima, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou: tota la part proporcional i elements per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat	58,09	€
			Altres conceptes	58,09000	€
P-236	PFQ0-3KFG	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	24,54	€
			Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat.		

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,34500	€
			Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	14,87160	€
			Altres conceptes	9,32340	€
P-237	PFQ0-3KFI	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	29,33	€
			Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat.		
			Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,34500	€
			Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	18,38040	€
			Altres conceptes	10,60460	€
P-238	PFQ0-3KH5	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	33,25	€
			Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat.		
			Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,34500	€
			Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	20,46120	€
			Altres conceptes	12,44380	€
P-239	PFQ0-3KH6	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	34,48	€
			Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat.		
			Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,34500	€
			Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	21,65460	€
			Altres conceptes	12,48040	€
P-240	PFQ0-3L33	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	38,68	€
			Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat.		
			Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,34500	€
			Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	25,16340	€
			Altres conceptes	13,17160	€
P-241	PFQ0-3L35	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 140 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	42,07	€
			Inclou part proporcional d'adesius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament.		

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Totalment muntat i revisat.		
	BFY3-065O	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,34500	€
	BFQ0-ODDK	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	27,30540	€
			Altres conceptes	14,41960	€
P-242	PFQ0-3L7P	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 160 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	52,84	€
			Inclou part proporcional d'adèsius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat.		
	BFY3-065O	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,34500	€
	BFQ0-ODDM	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	37,76040	€
			Altres conceptes	14,73460	€
P-243	PFQ0-3LAF	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	30,91	€
			Inclou part proporcional d'adèsius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat.		
	BFY3-065O	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,34500	€
	BFQ0-0DKN	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	19,33920	€
			Altres conceptes	11,22580	€
P-244	PFQ0-IAI4	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 108 mm, de 42,5 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	116,03	€
			Inclou part proporcional d'adèsius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat.		
	BFQ0-HLZD	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	112,20000	€
	BFY3-113Y8	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,45000	€
			Altres conceptes	3,38000	€
P-245	PFQ0-IL38	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	67,51	€
			Inclou part proporcional d'adèsius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat.		
	BFYQ3090	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèric	0,34500	€
	BFQ36EQA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temp	65,19840	€
			Altres conceptes	1,96660	€
P-246	PFQ1-11C6J	m	Aïllament de llana mineral de roca, per a tub de 219 de diàmetre, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,044 W/(m·K), classe de reacció al foc A1L segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	81,81	€
			Inclou part proporcional d'adèsius, segellats i elements auxiliars per al correcte aïllament. Totalment muntat i revisat.		

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BFQ1-11F5F	m	Aïllament de llana mineral de roca, per a tub de 219 de diàmetre, de 40 mm de gruix, a	39,25980	€
			Altres conceptes	42,55020	€
P-247	PFQ1-11CQ	m	Aïllament de llana mineral de roca, per a tub de 169 de diàmetre, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,033 W/(m·K), classe de reacció al foc A1L segons norma UNE-EN 13501-1, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt	90,79	€
	BFQ1-11DOU	m	Aïllament de llana mineral de roca, per a tub de 169 de diàmetre, de 40 mm de gruix, a	47,98080	€
			Altres conceptes	42,80920	€
P-248	PG10-J1HG	u	Subministrament i instal·lació d'armari de peu per a quadre de distribució elèctrica, de cos de planxa d'acer acabat pintat al forn i porta metàl·lica opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 400 A, de dimensions aproximades de 1250x990x270mm , aïllament elèctric classe I i grau de protecció IP55 i IK10, col·locat. Inclou: 2 ut Transformador diferencial circular de 35 mm de diàmetre 4 ut Obturador 24M amb precorts cada 1/2 M per a tapes metàl·liques 1 joc Realç per a carril DIN 1 ut Fons per a armaris quadro4 de 620 mm d'ample i 1200 mm d'alt 1 ut Porta opaca per a armaris quadro4 de 1200x620 mm 1 ut Panell superior i inferior per a armaris quadro4 de 620 mm ample, IP40 4 ut Kit equip. 150x600 mm, per a aparellatge modular, 24M, per a arm. quadro4/5/Plus 1 ut Perfil DIN regulable i inclinable, 150x500mm ample, per a armaris quadro4/5/plus 1 ut Tapa cega fixa de 200x600 mm per a armaris quadro4/5/Plus 2 ut Tapa cega fixa de 50x600 mm per a armaris quadro4/5/Plus 1 ut Fons per a armaris quadro4 de 370 mm d'ample i 1200 mm d'alt 1 ut Porta opaca per a armaris quadro4 de 1200x370 mm 1 ut Panell superior i inferior per a armaris quadro4 de 370 mm ample, IP40 1 ut Kit d'associació horitzontal de 2 armaris quadro4 de 1200 mm d'alt 1 ut Kit equip. vert. 300x350 mm, int. x160, comandament directe, arm. Q4/5/Plus, classe I 1 ut Interruptor automàtic de caixa modelada x160, 4P4D, 40kA, 160A, TM Regulable/Fix 2 ut Suport platines per a embarrat escalonat 400A per a armaris quadro4/5/Plus 1 ut Pantalla protecció 620 mm embarrat escalonat 400A, per a arm. quadro4/5/Plus 2 ut Suport de fixació universal 250 mm d'ample, per a armaris quadro4/5 2 ut Platina de coure perforada M6 1000x20x5 mm, per a armaris quadro4/5/Plus 1 ut Kit equip. 150x350 mm, per a aparellatge modular, 10M, per a arm. quadro4/5/Plus 1 ut Tapa cega fixa de 200x350 mm per a armaris quadro4/5/Plus 1 ut Tapa cega fixa de 400x350 mm per a armaris quadro4/5/Plus 1 ut Tapa cega fixa de 150x350 mm per a armaris quadro4/5/Plus 1 joc Joc dos panells laterals per a armari quadro4 de 1200 mm alt	3.908,29	€
	BH10-HG55	u	Tapa cega fixa de 200x350 per armaris quadro4/5/Plus	45,00000	€
	BH10-HG43	u	Tapa cega fixa de 200x600mm per armaris quadro4/5/Plus	60,00000	€
	BH10-HG44	u	Tapa cega fixa de 50x600mm per armaris quadro4/5/Plus	74,00000	€
	BH10-HG48	u	kit d'associació horitzontal de 2 armaris quadro4 de 1200mm d'alt	161,00000	€
	BH10-HG49	u	kit equip. vert. 300x350 mm int x160 mando directe, arm Q4/5Plus, classel	79,00000	€
	BH10-HG50	u	Soport pletines per embarrat escalonat 400A per armaris quadro4/5/Plus	226,00000	€
	BH10-HG53	u	Pletina de coure perforada M6 1000x20x5 mm, per armaris quador4/5/Plus	282,00000	€
	BH10-HG56	u	Tapa cega fixa de 400x350 mm per armaris quadro4/5/Plus	52,00000	€
	BH10-HG38	u	Pletina de coure per toma de terra, de 500mm, armaris quadro4/5/Plus	79,00000	€
	BH10-HG52	u	Soport de fixació universal 250mm d'ample, per armaris quadro 4/5	64,00000	€
	BH10-HG57	u	Tapa cega fixa de 150x350 mm per armaris quadro4/5/Plus	44,00000	€
	BH10-HG51	u	Pantalla protecció 620mm embarrat escalonat 400A, per arm. quadro4/5/Plus	96,00000	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG10-HG46	u	Porta opaca per armaris quadro4 de 1200x370 mm	168,00000	€
	BG10-HG32	u	Fons per armaris quadro4 de 620mm d'ample i 1200 mm d'alt	315,00000	€
	BG10-HG33	u	Porta opaca per armaris quadro4 de 1200x620mm	200,00000	€
	BH10-HG39	u	kit equip. vert 300x600mm, int x160, mando directe, arm. Q4/5/Plus, classe I	103,00000	€
	BH10-HG54	u	kit equip. 150x350mm, per apartamenta modular, 10M, per arm. quadro4/5/Plus	62,00000	€
	BH10-HG42	u	Perfil DIN regulable i inclinable, 150x500mm ample, per armaris quadro4/5/Plus	57,00000	€
	BG10-HG47	u	Panell superior i inferior per armaris quadro4 de 370mm d'ample, IP40	271,00000	€
	BG10-HG58	u	Joc de dos panells laterals per armari quadro4 de 1200 mm d'alt	285,00000	€
	BH10-HG30	u	Obturador 24M amb pretalls cada 1/2M per tapes metàl·liques	40,00000	€
	BH10-HG34	u	Panell superior i inferior per armaris quadro4 de 620mm d'ample, IP40	324,00000	€
	BH10-HG35	u	kit equip. 150x600 mm, per apartamenta modular, 24M, per arm. quadro 4/5/Plus	324,00000	€
	BH10-HG37	u	Soport de fixació universal 500mm d'ample, per armaris quadro4/5/Plus	38,00000	€
	BG10-HG45	u	Fons per armaris quadro4 de 370 mm d'ample i 1200 mm d'alt	252,00000	€
			Altres conceptes	207,29000	€
P-249	PG10-J1ZQ	u	Subministrament i instal·lació d'armari de peu per a quadre de distribució elèctrica, de cos de planxa d'acer acabat pintat al forn i porta metàl·lica opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 630 A, de dimensions aproximades de 1850x700x400 mm, aïllament elèctric classe I i grau de protecció IP55 i IK10, col·locat. Inclou: 4 ut Obturador 24M amb pretall cada 1/2M 2 joc Muntants per a armaris univers de 1350 mm. d'altura 1 ut Armari Univers metàl·lic, IP55, classe II 1400x800x275 mm 1 ut Kit tapa cega, 250X150 mm, per a armaris Univers 1 ut Kit per a borns, 500X150mm, 26 mòduls, per a armaris Univers 1 joc Kit tapa cega extrem, 500X75 mm, per a armaris Univers 1 ut Enbarrat tetrapolar, 400A, per a armaris Univers 1 joc Kit tapa cega extrem, 250X75 mm, per a armaris Univers 1 ut Kit de muntatge int.automàtic P630, 450x250 mm, armaris univers 1 ut Kit per a aparellatge modular, 500X450 mm, 3X24 mòduls, per a armaris Univers 1 ut Kit d'equipamient per apartamenta modular 2x24mòd. 300x500mm, univers 1 ut Kit int.aut. x160 amb/sense bloc dif. mando dir./rot, 300x500mm, Univers 1 ut Kit int.aut. x160 amb/sense bloc dif. mando dir./rot, 300x250mm, Univers	4.045,60	€
	BG10-J1MH	u	Armari de peu per a quadre de distribució elèctrica, de cos de planxa d'acer acabat pi	2.107,31000	€
	BG10-HG23	u	kit tapa cega extrem, 250x75 mm	42,00000	€
	BG10-HG21	u	kit tapa cega extrem, 500x75 mm	54,00000	€
	BG10-HG19	u	kit tapa cega ,250x150mm	66,00000	€
	BG10-HG02	u	Obturador 24M amb pretall cada 1/2 M	144,00000	€
			Altres conceptes	1.632,29000	€
P-250	PG11-Z010	u	Legalització instal·lació elèctrica de baixa tensió, que inclou les instal·lacions del subministrament normal, subministrament de complementari en cas d'existir. Inclou: · projecte o memòria tècnica · certificat final enginyer visat · certificat final instal·lador · inspecció de l'ECA · esmenes al projecte que pugui demanar l'entitat de control fins emetre informe favorable · taxes i registre de la instal·lació al RITSIC Característiques: · potència màxima admissible aproximada (subministrament normal), kW: 178	1.545,00	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG11-Z010	u	Legalització instal·lació electrica de baixa tensió	1.500,00000	€
			Altres conceptes	45,00000	€
P-251	PG11-ZX11	u	Legalització instal·lació elèctrica de mitja tensió de l'ambit de companyia. Incloent: · projecte tècnic · certificat final enginyer visat · certificat final instal·lador · inspecció entitat de control · esmenes al projecte que pugui demanar l'entitat de control fins emetre informe favorable · taxes i registre de la instal·lació al RITSIC Característiques: · potència màxima admissible aproximada, kVA: 630	1.649,98	€
	BG11-ZX11	u	Legalització instal·lació elèctrica de mitja tensió de l'ambit de companyia.	1.601,92000	€
			Altres conceptes	48,06000	€
P-252	PG11-ZX12	u	Legalització instal·lació elèctrica de mitja tensió de l'ambit de abonat Incloent: · projecte tècnic · certificat final enginyer visat · certificat final instal·lador · inspecció entitat de control · esmenes al projecte que pugui demanar l'entitat de control fins emetre informe favorable · taxes i registre de la instal·lació al RITSIC Característiques: · potència màxima admissible aproximada, kVA: 630	1.648,02	€
	BG11-ZX12	u	Legalització instal·lació elèctrica de mitja tensió de l'ambit de abonat	1.600,01600	€
			Altres conceptes	48,00400	€
P-253	PG12-DHCE	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment	29,80	€
	BGW2-093M	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,31000	€
	BG12-0G5E	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-65	15,39000	€
			Altres conceptes	14,10000	€
P-254	PG13-E31M	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	36,31	€
	BGW2-093N	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular	0,31000	€
	BG13-0G0N	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250 mm, amb grau de protecció IP-4	14,00000	€
			Altres conceptes	22,00000	€
P-255	PG19-DGH6	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	169,88	€
	BGW2-093I	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	11,71000	€
	BG16-0BW1	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons e	95,88000	€
			Altres conceptes	62,29000	€
P-256	PG19-Z001	u	Caixa seccionament CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	305,57	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG16-Z001	u	Caixa seccionament	225,00000	€
			Altres conceptes	80,57000	€
P-257	PG1D-H9W7	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 43,64 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 63 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 63 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	418,76	€
	BG1B-H64J	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual	334,89000	€
			Altres conceptes	83,87000	€
P-258	PG1D-Z001	u	Notes els capítols d'electricitat i enllumenat. Totes les partides del capítol inclouen: · control de la recepció en obra d'equips i materials, control d'execució de la instal·lació i control de la instal·lació acabada, comprovació de funcionament, control de qualitat, posta en marxa · bancades, estructures de suport i elements antivibradors · les ajudes de paletaeria Es tindran en compte les següents indicacions: · qualsevol proposta o canvi que l'empresa adjudicatària faci sobre l'enllumenat ha d'anar acompanyat d'un estudi lumínic, i la proposta ha de ser aprovada per la DF · cablejat sobre safata i canal RZ1-K (AS) · cablejat en tub H07Z1-K (AS) · el cablejat d'elements de seguretat amb cablejat RZ1-K (AS+) · als quadres elèctrics s'identificaran totes les línies elèctriques · el cablejat situat en safates s'instal·la de forma ordenada, en la mesura del possible en una sola capa, quan no sigui possible es recollirà el cablejat formant grups amb el mínim de circuits possibles. · les safates són perforades, i si són compartides amb instal·lacions de telecomunicacions o control són de doble compartiment · cables i canalitzacions lliures d'halogen, amb materials compatibles per a locals de públic concurrència · les connexions entre els elèctrodes de la posta a terra i amb l'estructura es realitzaran amb soldadura aluminotèrmica Qualsevol canvi ha de ser aprovats per la DF.	0,00	€
Sense descomposició				0,00000	€
P-259	PG2H-4CR4	m	Safata aïllant de PVC, llisa, de 100x300 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada encastada	71,11	€
	BG2F-2HLR	m	Perfil separador per a safata aïllant de PVC, de 100 mm d'alçària	15,47340	€
	BG28-2HM6	m	Coberta per a safata aïllant de PVC, de 300 mm d'amplària	11,16900	€
	BG2I-0B86	m	Safata aïllant de PVC, llisa, de 100x300 mm	34,74120	€
Altres conceptes				9,72640	€
P-260	PG2J-4BH4	m	Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 50 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	17,76	€
	BGY1-1OYV	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer electroz	2,09000	€
	BG2J-0BC8	m	Safata metàl·lica reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 50 mm	7,42000	€
Altres conceptes				8,25000	€
P-261	PG2J-4BH5	m	Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	22,41	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BGY1-1OXT	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer electroz	2,46000	€
			Altres conceptes	11,57000	€
	BG2J-0BBV	m	Safata metàl·lica reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm	8,38000	€
			Altres conceptes	8,38000	€
P-262	PG2J-4BH6	m	Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	26,22	€
	BG2J-0BC4	m	Safata metàl·lica reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 150 mm	14,65000	€
	BGY1-1OYB	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer electroz	3,08000	€
Altres conceptes				8,49000	€
P-263	PG2N-EUG	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	9,40	€
	BG2Q-1KTP	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	7,30320	€
Altres conceptes				2,09680	€
P-264	PG2P-6T08	m	Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment	3,68	€
	BGWC-09N4	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,14000	€
	BG2P-1KUW	m	Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,	0,96900	€
Altres conceptes				2,57100	€
P-265	PG2P-6T09	m	Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment	4,24	€
	BGWC-09N4	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,14000	€
	BG2P-1KUX	m	Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,	1,41780	€
Altres conceptes				2,68220	€
P-266	PG33-E451	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	28,51	€
	BG33-G2WS	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS	25,38780	€
Altres conceptes				3,12220	€
P-267	PG33-E4EP	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	3,81	€
	BG33-G2W0	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS	3,00900	€
Altres conceptes				0,80100	€
P-268	PG33-E4EQ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	5,06	€
	BG33-G2VX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS	4,22280	€
Altres conceptes				0,83720	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-269	PG33-E4ER	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	8,14	€
	BG33-G2VZ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS) Altres conceptes	6,06900 2,07100	€ €
P-270	PG33-E4EU	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	23,43	€
	BG33-G2VL	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS) Altres conceptes	20,45100 2,97900	€ €
P-271	PG33-E4V9	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	6,47	€
	BG33-G2SW	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS) Altres conceptes	3,98820 2,48180	€ €
P-272	PG33-E4VB	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	8,54	€
	BG33-G2SK	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS) Altres conceptes	5,99760 2,54240	€ €
P-273	PG33-E4VD	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	10,76	€
	BG33-G2SJ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS) Altres conceptes	7,46640 3,29360	€ €
P-274	PG33-E4VH	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	20,06	€
	BG33-G2SB	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS) Altres conceptes	15,35100 4,70900	€ €
P-275	PG33-E4VJ	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	23,88	€
	BG33-G2S8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS) Altres conceptes	19,05360 4,82640	€ €
P-276	PG33-E4VL	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	29,85	€
	BG33-G2S3	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS) Altres conceptes	23,70480 6,14520	€ €
P-277	PG33-E4W6	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons	2,48	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata		
	BG33-G2VP	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS) Altres conceptes	1,72380 0,75620	€ €
P-278	PG33-E4W7	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	3,17	€
	BG33-G2VO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS) Altres conceptes	2,38680 0,78320	€ €
P-279	PG33-E4W8	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	4,19	€
	BG33-G2VM	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS) Altres conceptes	3,37620 0,81380	€ €
P-280	PG33-E50N	m	Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	4,48	€
	BG33-G2WZ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS) Altres conceptes	3,66180 0,81820	€ €
P-281	PG33-E6J1	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub	1,97	€
	BG33-G2T0	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS) Altres conceptes	1,05060 0,91940	€ €
P-282	PG35-HIIT	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	1,38	€
	BG35-HIIU	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de des Altres conceptes	0,47940 0,90060	€ €
P-283	PG35-Z001	m	Posada a terra dels elements metàl·lics de la construcció (per eliminació de càrregues d'electricitat estàtica i corrents de defecte) com ara: mobiliari i xassís equips, conductes i canonades metàl·liques, safates metàl·liques, estructura de fals sostre o terra tècnic (connectada per dos punts diferents com a mínim), estructura d'ascensor, estructures metàl·liques, suportació de instal·lacions, dipòsits i acumuladors, portes metàl·liques, estanteries metàlique, qualsevol massa susceptible de quedar en tensió, fins i tot conductors protecció i d'unió equipotencial formada per cables de designació H07Z1-K (AS) Type 2 de 2,5mm2 (si tenen algun tipus de protecció mecànica, com tub corrugat) o 4mm2 si no tenen cap tipus de protecció mecànica. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	1,47	€
	BGWF-0ARM	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE H07V-R,	0,04800	€
	BG35-HIW3	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de des	0,36500	€
	BG35-HIIU	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de des	0,23500	€
	BG2Q-1KST	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador d	0,09000	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	0,73200	€
P-284	PG3B-E7DZ	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment	13,91	€
	BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,32000	€
	BG3I-06W4	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2	3,26400	€
			Altres conceptes	10,32600	€
P-285	PG3B-E7E6	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.	9,95	€
	BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,32000	€
	BG3I-06W3	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	2,28480	€
			Altres conceptes	7,34520	€
P-286	PG3B-E7E7	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.	14,38	€
	BG3I-06W3	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	2,28480	€
	BGY3-0B2S	u	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,21000	€
			Altres conceptes	11,88520	€
P-287	PG42-Z001	u	Barra queipotencial amb aïlladors. Pont de comprovació, desconnexió i compensació del potencial per a sistemes de posada a terra. Es pot instal·lar en arquetes de registre, o fixades directament a paret. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.	113,78	€
	BG42-Z001	u	Barra queipotencial amb aïlladors.	99,00000	€
			Altres conceptes	14,78000	€
P-288	PG47-ELQI	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.	41,89	€
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,38000	€
	BG49-189T	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bi	28,82000	€
			Altres conceptes	12,69000	€
P-289	PG47-ELXB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.	42,39	€
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,38000	€
	BG49-18GM	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bi	29,31000	€
			Altres conceptes	12,70000	€
P-290	PG47-EMN	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm	184,38	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 48

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			d'amplària, muntat en perfil DIN		
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,38000	€
	BG49-1958	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, te	163,15000	€
			Altres conceptes	20,85000	€
P-291	PG47-EMPY	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	74,19	€
	BG49-18B0	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, te	59,26000	€
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,38000	€
			Altres conceptes	14,55000	€
P-292	PG47-EMTY	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	75,22	€
	BG49-18HL	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, te	60,26000	€
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,38000	€
			Altres conceptes	14,58000	€
P-293	PG47-EMX4	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	77,17	€
	BG49-18L5	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, te	62,15000	€
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,38000	€
			Altres conceptes	14,64000	€
P-294	PG47-EN13	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	78,44	€
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,38000	€
	BG49-18ON	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, te	63,38000	€
			Altres conceptes	14,68000	€
P-295	PG47-ENFE	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	79,58	€
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,38000	€
	BG49-192E	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetr	64,49000	€
			Altres conceptes	14,71000	€
P-296	PG47-ENJ4	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	199,35	€
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,38000	€
	BG49-1955	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, te	177,68000	€
			Altres conceptes	21,29000	€
P-297	PG4A-EOR3	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic per a interuptors fins a 250 A, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment	1.394,82	€
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,38000	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 49

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG48-HG04	u	Interruptor automàtic de caixa emmotllada x160, 4P4D, 40kA, 160A,TM Regulable/Fix	1.330,00000	€
			Altres conceptes	64,44000	€
P-298	PG4A-EOR7	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 18 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2 CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.	829,35	€
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,38000	€
	BG48-HG05	u	Interruptor automàtic de caixa emmotllada160, 4P4D, 18kA, 100A, TM Fix	781,00000	€
			Altres conceptes	47,97000	€
P-299	PG4A-EOY3	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment	5.200,39	€
	BGWD-0AS2	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,38000	€
	BG48-HG03	u	Interruptor automàtic caixa enmotllada h3+ x630, 4P4D N0-50-100%, 400A, 40kA,LSnl	5.001,00000	€
			Altres conceptes	199,01000	€
P-300	PG4B-DWY	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.	235,22	€
	BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,35000	€
	BG4L-09XV	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tet	207,29000	€
			Altres conceptes	27,58000	€
P-301	PG4B-DWZI	u	Subministrament i instal·lació de relé diferencial, de sensibilitat regulable de 0,03 a 10A, temporitzat. Tipus Hager ref. HR510 o equivalent.	546,96	€
	BG4L-09XJ	u	Subministrament i instal·lació de relé diferencial, de sensibilitat regulable de 0,03 a 10	520,00000	€
			Altres conceptes	26,96000	€
P-302	PG4B-DWZ	u	Subministrament i instal·lació de relé d'emissió per interruptors magnetotèrmics comptacate o caixa emotllada, totalment muntat i provat	254,53	€
	BG4L-09XX	u	Relé d'emissió per interruptors magnetotèrmics comptacate o caixa emotllada, totalme	236,09000	€
			Altres conceptes	18,44000	€
P-303	PG4B-DX0E	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	237,08	€
	BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,35000	€
	BG4L-09X3	u	Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetra	209,10000	€
			Altres conceptes	27,63000	€
P-304	PG4B-DX3H	u	Subministrament i instal·lació d'interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	94,50	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 50

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG4L-09XI	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bi	75,30000	€
	BGWD-0AS3	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,35000	€
			Altres conceptes	18,85000	€
P-305	PG4F-HG01	u	Portafussibles seccionables L38 1P+N 20A 500V Marca i model: Hager, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació.	38,87	€
	BG4E-HG01	u	Portafussibles seccionable L38 1P+N 20A 500V	32,00000	€
			Altres conceptes	6,87000	€
P-306	PG4G-HBB	u	Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a 100 kA en la corba 10/350 microsegons), per a xarxes trifàsiques, amb descarregadors de corrent de tipus llamp, rearmament automàtic, envoltant de material plàstic amb tapa transparent i grau de protecció IP65, muntat superficialment	700,70	€
	BG4G-H6HX	u	Quadre de protecció contra sobretensions transitòries del tipus 1 (35 a 100 kA en la co	637,29000	€
			Altres conceptes	63,41000	€
P-307	PG4H-AJQU	u	Subministrament i instal·lació de protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. S'inclouen elements complementaris de protecció en cas d'actuar, d'acord al manual de muntatge de l'equip.	212,78	€
	BG4F-2ITR	u	Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40 kA d'intensitat màxi	190,89000	€
	BGWD-0AS8	u	Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions	1,14000	€
			Altres conceptes	20,75000	€
P-308	PG4H-AJQY	u	Subminnistrament i instal·lació de protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat. S'inclouen elements complementaris per al correcte funcionament i desconnexió d'equips de protecció existents, d'acord al manual de muntatge.	172,65	€
	BG4F-2ITP	u	Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18	98,06000	€
	BGWD-0AS8	u	Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions	0,76000	€
			Altres conceptes	73,83000	€
P-309	PG4M-DRD	u	Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 100 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.	32,65	€
	BGWD-0AS4	u	Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta	0,23000	€
	BG4I-0A0T	u	Tallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta de 100 A amb base de grandària 1	20,85000	€
	BGY0-0B2V	u	Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta	0,78000	€
			Altres conceptes	10,79000	€
P-310	PG4O-3AQS	u	Subministrament i muntatge de transformador d'intensitat per a diferencials circular de 70 mm de diàmetre. Tipus Hager ref. HR702 o equivalent.	152,04	€
	BG4K-0AQX	u	Transformador d'intensitat per a diferencials circular de 70 mm de diàmetre. Tipus Hag	139,01000	€
			Altres conceptes	13,03000	€
P-311	PG4O-HG01	u	Subministrament i muntatge de transformador d'intensitat per a diferencials circular de 35 mm de diàmetre. Tipus Hager ref. HR701 o equivalent.	205,59	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 51

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG4K-HG01	u	Transformador d'intensitat per a diferencials circular de 35 mm de diàmetre. Tipus Hag Altres conceptes	191,00000	€
				14,59000	€
P-312	PG52-H887	u	Equip de comptatge per a subministre BT entre 80 A i 125 A, amb comptador trifàsic digital multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura indirecta, inclosos transformadors d'intensitat 100/5, col·locat en CPM	816,34	€
	BGW4-094Z	u	Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	21,99000	€
	BG52-H4U3	u	Equip de comptatge per a subministre BT entre 80 A i 125 A, amb comptador trifàsic di Altres conceptes	598,56000 195,79000	€ €
P-313	PG52-Z001	u	Instal·lació d'armari de doble aïllament per ubicació comptador MT (no inclou comptador) Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació.	545,29	€
	BGW4-094Z	u	Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	21,99000	€
	BG52-Z001	u	Instal·lació d'armari de doble aïllament per ubicació comptador MT (no inclou comptad Altres conceptes	335,41000 187,89000	€ €
P-314	PG6E-76W3	u	Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment	20,28	€
	BGW8-0ASI	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,35000	€
	BG69-1NK8	u	Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb ca Altres conceptes	9,87000 10,06000	€ €
P-315	PG6N-6PZQ	u	Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col·locada	19,12	€
	BG6H-1BWA	u	Presa de corrent industrial de tipus mural 2P+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal Altres conceptes	7,10000 12,02000	€ €
P-316	PG6N-6Q04	u	Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+T, de 32 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col·locada	26,83	€
	BG6H-1BWO	u	Presa de corrent industrial de tipus mural 3P+T, de 32 A i 380-415 V de tensió nominal Altres conceptes	11,71000 15,12000	€ €
P-317	PG6O-77MZ	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment	16,54	€
	BGW8-0ASJ	u	Part proporcional d'accessoris per a endolls	0,37000	€
	BG6G-1NY9	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+ Altres conceptes	6,21000 9,96000	€ €
P-318	PGB0-H82U	u	Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 75,0 kVAR de potència reactiva, de 3 etapes 15+2x30 kVAR, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proecccó IP-21, muntada superficialment	2.048,94	€
	BGW5-0ASZ	u	Part proporcional d'accessoris per a bateries de condensadors	2,82000	€
	BGB0-H4MZ	u	Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 75,0 kVAR de pot Altres conceptes	1.954,91000 91,21000	€ €
P-319	PGD1-E3BM	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra	34,17	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 52

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BGYD-0B2W	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	4,28000	€
	BGD5-06SO	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de Altres conceptes	13,64000 16,25000	€ €
P-320	PGD1-E3BT	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	36,36	€
	BGYD-0B2W	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	4,28000	€
	BGD5-06SU	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de Altres conceptes	17,66000 14,42000	€ €
P-321	PGD4-614N	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	50,63	€
	BGD4-16WD	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa e Altres conceptes	34,82000 15,81000	€ €
P-322	PGD4-Z004	u	Aportació i instal·lació posta a terra de ferrament a i de neutre al Centre de mesura i transformació. Inclou connexió equipotencial de tots els elements metàl·lics de l'interior de la instal·lació Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació.	1.735,38	€
	BGD4-Z004	u	Aportació i instal·lació posta a terra de ferrament a i de neutre al Centre de mesura i tra Altres conceptes	1.627,50000 107,88000	€ €
P-323	PGD4-Z005	u	Mesura de Tensions de Pas i Contacte a CM Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació.	191,93	€
	BGD4-Z006	u	Mesura dels valors de posta a terra Altres conceptes	129,00000 62,93000	€ €
P-324	PGD4-Z006	u	Mesura dels valors de posta a terra Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació.	191,93	€
	BGD4-Z006	u	Mesura dels valors de posta a terra Altres conceptes	129,00000 62,93000	€ €
P-325	PGG1-HAB	u	Transformador trifàsic de distribució secundària, del tipus submergit en oli, aïllament a base de éster biodegradable, potència 630 kVA, tensió assignada del primari 36 kV, tensió del primari 25 kV, tensió del secundari 420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn11, regulació del primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 7,5%, +/- 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per a instal·lació interior i exterior, cisterna d'aletes amb refrigeració natural, commutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, dispositiu de buidatge i presa de mostres i dispositiu d'ompliment, amb placa de característiques i placa de seguretat i instruccions de servei, instal·lat i amb la totalitat de les connexions fetes CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	15.538,01	€
	BGG1-H6N4	u	Transformador trifàsic de distribució secundària, del tipus submergit en oli, aïllament a	14.202,87000	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 53

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	1.335,14000	€
P-326	PGH1-HB0Z	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, amb funció de remunt de barres, tensió assignada 36 kV, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les, instal·lada i amb la totalitat de les connexions fetes CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	3.501,41	€
	BGH1-H6L1	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, amb funció de re Altres conceptes	2.521,37000 980,04000	€ €
P-327	PGH1-HB15	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb funció de línia, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 630 A, intensitat de curta durada admissible 20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (connectat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament manual, amb captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les, instal·lada i amb la totalitat de les connexions fetes CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	3.783,94	€
	BGH1-H6KT	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral Altres conceptes	2.795,67000 988,27000	€ €
P-328	PGH1-HB17	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb funció de línia, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 630 A, intensitat de curta durada admissible 20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (connectat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament motoritzat, amb captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les, instal·lada i amb la totalitat de les connexions fetes CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	4.398,72	€
	BGH1-H6L7	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral Altres conceptes	3.392,54000 1.006,18000	€ €
P-329	PGH1-HB1J	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, amb funció de mesura, tensió assignada 36 kV, amb transformadors de tensió i transformadors d'intensitat, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les, instal·lada i amb la totalitat de les connexions fetes CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	7.304,24	€
	BGH1-H6KX	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, amb funció de m Altres conceptes	6.213,44000 1.090,80000	€ €
P-330	PGH1-HB1T	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral en gas SF6, amb funció de protecció amb interruptor automàtic, tensió assignada 36 kV, intensitat nominal 630 A, intensitat de curta durada admissible 20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu de 3 posicions (connectat, seccionat i posat a terra) amb poder de tall en càrrega d'accionament manual, amb un interruptor automàtic de tall omnipolar en buit en sèria amb el seccionador, amb captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, inclosos els elements d'interconnexió entre cel·les, instal·lada i amb la totalitat de les connexions fetes CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	12.067,68	€
	BGH1-H6KP	u	Cel·la modular prefabricada de mitja tensió sota envoltant metàl·lica, aïllament integral Altres conceptes	10.838,14000 1.229,54000	€ €
P-331	PGH1-Z006	u	Armari telemando tipus CM-UP ORMAZABAL o similar, alimentat a 230V, amb equip de carregador de bateries a 24 Vcc i equip de comunicació sobre cel·les GLOBAL Marca i model: Orbazaval, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació.	5.690,81	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 54

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	5.467,72000 223,09000	€ €
P-332	PGH1-Z007	u	Relé ORMAZABAL o similar tipus RGDAT Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació.	819,17	€
			Altres conceptes	737,97000 81,20000	€ €
P-333	PGH1-Z008	u	Aportació i instal·lació d'equip de mesura compost per 3 TT's 27500V3/110V3 Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació.	1.648,20	€
	BGH1-Z008	u	Aportació i instal·lació d'equip de mesura compost per 3 TI's 30-60/5 Altres conceptes	1.542,86000 105,34000	€ €
P-334	PGH1-Z009	u	Aportació i instal·lació d'equip de mesura compost per 3 TT's 27500V3/110V3 Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació.	1.326,35	€
	BGH1-Z009	u	Aportació i instal·lació d'equip de mesura compost per 3 TT's 27500V3/110V3 Altres conceptes	1.230,38000 95,97000	€ €
P-335	PGH1-Z010	u	Aportació i instal·lació armari de B/T amb interruptor automàtic de 1000A Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació.	4.818,63	€
	BGH1-Z010	u	Aportació i instal·lació armari de B/T amb interruptor automàtic de 630 A Altres conceptes	4.620,94000 197,69000	€ €
P-336	PGJ0-HB34	u	Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per una banqueta aïllant, un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat	400,83	€
			Altres conceptes	374,82000 26,01000	€ €
P-337	PGK0-HAYE	m	Circuit trifàsic simple amb Cable elèctric de mitja tensió amb conductor d'alumini i d'aïllament extruït, unipolar, de designació RHZ1-OL, de 150 mm2 de secció, tensió assignada 18/30 kV, conductor d'alumini classe 2, pantalla sobre el conductor semiconductora, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla sobre l'aïllament semiconductora, protecció contra l'entrada d'aigua simple obturació longitudinal amb cinta inflable, pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció, coberta exterior de material compost termoplàstic a base de poliolefines de designació DMZ1, lliure d'halògens segons norma UNE-EN 60754-1, de baixa emissió de fums corrosius i tòxics segons norma UNE-EN 60754-2 i de baixa opacitat de fums segons norma UNE-EN 61034-2, classe de reacció al foc Fca segons norma UNE-EN 50575, norma de disseny UNE-HD 620-10E, col·locat soterrat CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària realment instal·lat, amidat segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.	39,91	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 55

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BGK0-H6NJ	m	Cable elèctric de mitja tensió amb conductor d'alumini i d'aïllament extruït, unipolar, de Altres conceptes	30,99780 8,91220	€ €
P-338	PGK1-Z001	u	Un. Joc de 3 connectors apantallats en ´´T´´ roscats M16 630 A 36kV. Marca i model: Schneider Electric, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació.	278,90	€
	BGK1-Z001	u	Subministrament i instal·lació circuits des de TTMM fins a les bornes de connexió del Altres conceptes	251,86000 27,04000	€ €
P-339	PGK1-Z002	u	Instal·lació pont de MT 18/30 kV 3x1x150mm a interior de CM amb dos acabament endollables Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació.	1.382,18	€
	BGK1-Z002	u	Instal·lació pont de MT 18/30 kV 3x1x150mm a interior de CM amb dos acabament en Altres conceptes	1.323,00000 59,18000	€ €
P-340	PGK1-Z003	u	Conjunt ponts de BT entre transformador i QGBT compost per cable RK-0,6/1kV 4x3x1x240mm2 Al Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació.	679,14	€
	BGK1-Z003	u	Conjunt ponts de BT entre transformador i QGBT compost per cable RK-0,6/1kV 4x3x Altres conceptes	640,44000 38,70000	€ €
P-341	PGK1-Z005	u	Conjunt interconnexió entre la cel·la de protecció i el transformador Marca i model: Ormazabal, o equivalent aprovat segons DF. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. Inclou inclou subministrament i col·locació.	401,88	€
	BGK1-Z005	u	Conjunt interconnexió entre la cel·la de protecció i el transformador Altres conceptes	371,25000 30,63000	€ €
P-342	PH13-BZCG	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 28 W de potència de la llumenera, 3400 lm de flux lluminós, protecció IP44, no regulable, muntada superficialment	177,30	€
	BH12-2XSF	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 28 W de potència de la llu Altres conceptes	154,93000 22,37000	€ €
P-343	PH13-BZCL	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 44 W de potència de la llumenera, 3700 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, muntada superficialment	119,74	€
	BH12-2XRE	u	Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 44 W de potència de la llu Altres conceptes	99,05000 20,69000	€ €
P-344	PH52-6Z02	u	Subministrament i instal·lació de kit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58 W, amb carregador-convertidor de bateria i bateria de Ni-Cd, amb inhibició mitjançant interruptor, grau de protecció IP20 i una autonomia d'1 a 4 h, col·locat	78,10	€
	BHW2-06DS	u	Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització	0,53000	€
	BH61-1K7D	u	Kit d'emergència per a làmpada fluorescent de 4 a 58 W, amb carregador-convertidor Altres conceptes	58,09000 19,48000	€ €
P-345	PH57-B39W	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 440 a 470 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial	124,59	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 56

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BH65-2IIX	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i e Altres conceptes	112,36000 12,23000	€ €
P-346	PH57-B3BB	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial	104,35	€
	BH65-2IIZ	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i e Altres conceptes	92,71000 11,64000	€ €
P-347	PHA2-3AAV	u	Subministrament i instal·lació de llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb xassis polièster, muntada superficialment al sostre	52,26	€
	BHW5-06FT	u	Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents	1,16000	€
	BHA1-0FRL	u	Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs fluorescents de 36 W, de forma rect Altres conceptes	32,38000 18,72000	€ €
P-348	PHP0-AZY0	u	Projector d'alumini superficial, amb # leds, de 16 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat superficialment	105,46	€
	BH43-2LYJ	u	Projector d'alumini superficial, amb leds, de 16 W de potència de la llumenera, amb fo Altres conceptes	85,19000 20,27000	€ €
P-349	PJ2Z2-3ECI	u	Enllaç mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2´´ per a maniguets, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada roscada de 1/2´´ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	17,86	€
	BJ2Z2-0RHC	u	Enllaç mural, per a muntar superficialment amb sortida roscada de 1/2´´ per a manigue Altres conceptes	6,09000 11,77000	€ €
P-350	PJ2Z3-3ECL	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscaades de 1/2´´ CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	15,11	€
	BJ2Z3-0RKX	u	Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb due Altres conceptes	3,42000 11,69000	€ €
P-351	PJA4-BES02	u	Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 75 kW, amb temperatures primari: 47-42°C i secundari: 45-40°C, tipus Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-33 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.	2.347,70	€
	BJA5-BES02	u	Bescanviador de plaques Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-33. Inclou Transport	1.983,13000	€
	GK25A230	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió d	111,86236	€
	EEU52955	u	Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 1 Altres conceptes	96,26616 156,44148	€ €
P-352	PJA4-BES03	u	Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 100 kW, amb temperatures primari: 75-70°C i secundari: 60-70°C, tipus ArsopiFH-LX00.5-S3N0-HJ-RB-23 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4	1.792,09	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 57

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.		
	BJA5-BES03	u	Bescanviador de plaques Arsopi FH-LX00.5-S3N0-HJ-RB-23. Inclou Transport	1.443,70000	€
	EEU52955	u	Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 1	96,26616	€
	GK25A230	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió d	111,86236	€
			Altres conceptes	140,26148	€
P-353	PJA4-BES04	u	Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 280 kW, amb temperatures primari: 5-10°C i secundari: 12-7°C, tipus Arsopi FH-RX10.5-S3N0-HP-RB-143 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.	5.917,98	€
	GK25A230	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió d	111,86236	€
	BJA5-BES04	u	Bescanviador de plaques Arsopi FH-RX10.5-S3N0-HP-RB-143. Inclou Transport	5.449,42000	€
	EEU52955	u	Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 1	96,26616	€
			Altres conceptes	260,43148	€
P-354	PJA4-BES05	u	Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 160 kW, amb temperatures primari: 47-42°C i secundari: 40-45°C, tipus Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-63 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.	3.035,52	€
	GK25A230	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió d	111,86236	€
	EEU52955	u	Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 1	96,26616	€
	BJA5-BES05	u	Bescanviador de plaques Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HJ-RB-63. Inclou Transport	2.650,91000	€
			Altres conceptes	176,48148	€
P-355	PJA4-BES06	u	Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 50 kW, amb temperatures primari: 75-70°C i secundari: 60-70°C, tipus Arsopi FH-RX00.5-S3N0-HG-TN-47 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.	1.394,68	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 58

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	EEU52955	u	Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 1	96,26616	€
	GK25A230	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió d	111,86236	€
	BJA5-BES06	u	Bescanviador de plaques FH-RX00.5-S3N0-HG-TN-47 . Inclou Transport	1.057,86000	€
			Altres conceptes	128,69148	€
P-356	PJA4-BES07	u	Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 400 kW, amb temperatures primari: 20-15°C i secundari: 13-18°C, tipus Arsopi FH-UX30.5-S3N0-HP-RB-105 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.	8.424,12	€
	BJA5-BES07	u	Bescanviador de plaques FH-UX30.5-S3N0-HP-RB-105. Inclou Transport	7.882,56000	€
	GK25A230	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió d	111,86236	€
	EEU52955	u	Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 1	96,26616	€
			Altres conceptes	333,43148	€
P-357	PJA4-BES08	u	Subministrament i instal·lació bescanviador de plaques d'acer inoxidable AISI 316, potència 130 kW, amb temperatures primari: 5-10°C i secundari: 12-7°C, tipus Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HP-RB-99 o equivalent. Inclou part proporcional de mitjans auxiliars, sistema de cobertura i d'aïllament format per panells de poliestirè d'alta densitat dins de revestiment de fusta, de elements de connexió, 4 manòmetres, 4 termòmetres i demés accessoris necessaris per el seu correcte funcionament segons plànols. Inclou transport del bescanviador. Totalment muntat, connexionat i provat.	3.968,51	€
	EEU52955	u	Termòmetre bimetal·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 1	96,26616	€
	GK25A230	u	Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió d	111,86236	€
	BJA5-BES01	u	Bescanviador de plaques Arsopi FH-UX10.5-S3N0-HP-RB-99. Inclou Transport	3.556,73000	€
			Altres conceptes	203,65148	€
P-358	PJM1-Z002	u	ZF01. Tanca normalitzada per a ninoxl a façana, per a instal·lació de comptador d'aigua, de 800x600x300 mm, instal·lat encastat en mur. Inclou l'equipament interior Dimensions i components segons companyia d'aigües. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	171,01	€
	BN89-HIS1	u	Vàlvula de retenció de disc amb rosca, diàmetre nominal 3/4'', execució normal, cos d	4,52000	€
	BNE2-1N5B	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4'' de diàmetre nominal, 16 bar de pressi	5,53000	€
	BN38-HDY3	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetr	14,46000	€
	BJM1-H697	u	Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d'aigua, de 8	112,83000	€
			Altres conceptes	33,67000	€
P-359	PJM1-Z010	u	Projecte de legalització i justificació de consums de la instal·lació d'aigua potable partint de l'as-built de l'obra. Inclou: · redacció i realització de la memòria tècnica i la documentnació gràfica. · expedició del butlletí d'instal·lador i certificat final d'obra. · tramitació i respostes davant l'Entitat Col·laboradora de l'Administració certificadora. · pagament de les taxes de visat davant Col·legi professional competent. · pagament de taxes de l'entitat col·laboradora certificadora.	257,50	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 59

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BJM1-Z001	u	Legalització aigua potable	250,00000	€
			Altres conceptes	7,50000	€
P-360	PM11-383Z	u	Central de detecció d'incendis convencional per a 1 zona, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret	217,71	€
	BM12-0SXJ	u	Central de detecció d'incendis convencional per a 1 zona, amb doble alimentació, amb	147,56000	€
	BM Y2-0TBU	u	Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció	0,69000	€
			Altres conceptes	69,46000	€
P-361	PM15-4ICN	u	Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5/A1, UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment	74,11	€
	BM Y2-0TBT	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	0,37000	€
	BM16-0SWV	u	Sensor dual òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UN	57,81000	€
			Altres conceptes	15,93000	€
P-362	PM17-386O	u	Subministrament i instal·lació de polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment	143,46	€
	BM Y2-0TBW	u	Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma	0,31000	€
	BM18-0SYS	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual	125,20000	€
			Altres conceptes	17,95000	€
P-363	PM18-3865	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multità, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior	68,03	€
	BM Y2-0TBV	u	Part proporcional d'elements especials per a sirenes	0,62000	€
	BM19-0SYE	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústic	51,66000	€
			Altres conceptes	15,75000	€
P-364	PM32-DZ4D	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	52,16	€
	BM33-0T4F	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	38,87000	€
	BM Y3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,30000	€
			Altres conceptes	12,99000	€
P-365	PM32-DZ4M	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	83,03	€
	BM Y3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,30000	€
	BM33-0T4U	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat	68,84000	€
			Altres conceptes	13,89000	€
P-366	PM32-DZ5H	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment	99,91	€
			CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
	BM Y3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,30000	€
	BM33-0T4F	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	38,87000	€
	BM30-0T70	u	Armari per a extintor per a muntar superficialment	34,88000	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 60

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	25,86000	€
P-367	PM32-DZ5K	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment	130,78	€
			CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
	BM30-0T70	u	Armari per a extintor per a muntar superficialment	34,88000	€
	BM33-0T4U	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat	68,84000	€
	BM Y3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,30000	€
			Altres conceptes	26,76000	€
P-368	PMS0-6Z97	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminescent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical	14,69	€
			CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
	BMS0-1K22	u	Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de P	4,44000	€
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,56000	€
			Altres conceptes	9,69000	€
P-369	PMS0-6Z9G	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminescent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical	25,09	€
			CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,84000	€
	BMS0-1K1Q	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2	11,17000	€
			Altres conceptes	13,08000	€
P-370	PMS0-6Z9H	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 632x316 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminescent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical	25,09	€
			CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
	BMS0-1K1P	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 632x3	11,17000	€
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,84000	€
			Altres conceptes	13,08000	€
P-371	PMS0-Z001	u	Rètol senyalització Prohibit el pas, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminescent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical	14,69	€
			CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
	BMS0-1K20	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'	4,44000	€
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,56000	€
			Altres conceptes	9,69000	€
P-372	PMS0-Z002	u	Rètol senyalització ''Primers Auxilis''	27,62	€
			Marca i model: Schneider Electric, o equivalent aprovat segons DF.		
			Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
			Inclou inclou subministrament i col·locació.		
	BMS0-Z002	u	Rètol senyalització ''Primers Auxilis''	17,00000	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 61

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,56000	€
			Altres conceptes	10,06000	€
P-373	PN12-DPP9	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment	75,19	€
	BN12-0XG8	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 50 mm de diàmetre nominal,	61,89000	€
			Altres conceptes	13,30000	€
P-374	PN12-DPPH	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment	132,35	€
	BN12-0XG5	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 80 mm de diàmetre nominal,	108,12000	€
			Altres conceptes	24,23000	€
P-375	PN12-DPPL	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment	169,95	€
	BN12-0XFK	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal	139,07000	€
			Altres conceptes	30,88000	€
P-376	PN12-DPPT	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment	271,94	€
	BN12-0XFW	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 150 mm de diàmetre nominal	230,07000	€
			Altres conceptes	41,87000	€
P-377	PN12-DPPX	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment	565,85	€
	BN12-0XG1	u	Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 200 mm de diàmetre nominal	389,11000	€
			Altres conceptes	176,74000	€
P-378	PN38-HDRB	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	11,30	€
	BN38-H3NU	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetr	1,50000	€
			Altres conceptes	9,80000	€
P-379	PN38-1189T	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1''1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	47,63	€
			Totalment muntada i provada		
	BN38-0XBM	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.44	31,90000	€
			Altres conceptes	15,73000	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 62

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-380	PN38-118AE	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	81,82	€
	BN38-0XBI	u	Totalment muntada i provada		
			Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.44	62,22000	€
			Altres conceptes	19,60000	€
P-381	PN45-FD6C	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment.	285,68	€
			Totalment muntada i provada		
	BN44-2JRZ	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar e	158,27000	€
			Altres conceptes	127,41000	€
P-382	PN45-FDDL	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment	65,82	€
			Totalment muntada i provada		
	BN44-2JQW	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar e	43,82000	€
			Altres conceptes	22,00000	€
P-383	PN45-FDDM	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment	85,99	€
			Totalment muntada i provada		
	BN44-2JQM	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar e	60,53000	€
			Altres conceptes	25,46000	€
P-384	PN45-FDDN	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment	103,06	€
			Totalment muntada i provada		
	BN44-2JQU	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar e	69,65000	€
			Altres conceptes	33,41000	€
P-385	PN45-FDDO	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment	202,11	€
			Totalment muntada i provada		

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 63

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BN44-2JQP	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar e	95,46000	€
			Altres conceptes	106,65000	€
P-386	PN45-FDF1	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment	43,40	€
Totalment muntada i provada					
	BN44-2JQO	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar e	32,67000	€
			Altres conceptes	10,73000	€
P-387	PN45-FDF2	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada superficialment	52,89	€
Totalment muntada i provada					
	BN44-2JQT	u	Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar e	35,57000	€
			Altres conceptes	17,32000	€
P-388	PN75-H9HJ	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal 100 mm i kvs=800, de 10 bar de PN, cos de fosa i servomotor de senyal de 3, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada	763,41	€
Totalment muntada i provada					
	BN72-H5HI	u	Vàlvula de papallona de 2 vies amb brides, de diàmetre nominal 100 mm i kvs=800, de	655,11000	€
			Altres conceptes	108,30000	€
P-389	PN82-DAN	u	Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada superficialment	333,23	€
	BN82-0X0Z	u	Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 150 mm de	260,41000	€
			Altres conceptes	72,82000	€
P-390	PN82-DAO7	u	Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada superficialment	136,39	€
	BN82-0X1B	u	Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 80 mm de d	94,55000	€
			Altres conceptes	41,84000	€
P-391	PN82-DAOV	u	Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada superficialment	82,32	€
	BN82-0X1A	u	Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 50 mm de d	59,27000	€
			Altres conceptes	23,05000	€
P-392	PN84-DADR	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment	574,08	€
	BN84-0X3F	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 200 mm	397,10000	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 64

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Altres conceptes				176,98000	€
P-393	PN84-DAKG	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment	232,89	€
	BN84-0X3I	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 125 mm	171,60000	€
			Altres conceptes	61,29000	€
P-394	PN84-DAKH	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment	310,46	€
	BN84-0X3D	u	Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 150 mm	238,30000	€
			Altres conceptes	72,16000	€
P-395	PN85-I1I7	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment	150,25	€
Totalment muntada i provada					
	BN85-HJ1U	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pr	105,71000	€
			Altres conceptes	44,54000	€
P-396	PN85-JU6V	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2''1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment	64,77	€
Totalment muntada i provada					
	BN85-HEK8	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2''1/2 de diàmetre nominal, de 16 bar d	43,95000	€
			Altres conceptes	20,82000	€
P-397	PN85-JU6Y	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment	97,34	€
Totalment muntada i provada					
	BN85-HEND	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 3'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pr	62,95000	€
			Altres conceptes	34,39000	€
P-398	PN85-JU6Z	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment	45,63	€
Totalment muntada i provada					
	BN85-H4EP	u	Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pr	27,09000	€
			Altres conceptes	18,54000	€
P-399	PNE1-11MS	u	Subministrament i instal·lació de desfangador amb cos d'acer e imant, marca CALEFFI DIRTICAL model 5466 o equivalent, DN 150	3.088,35	€
Deflector de llots amb imant Cos d'acer pintat amb pols epoxi Connexions embridades PN 16 Acoblament amb contrabrida EN 1092-1 Amb aïllament Pressió màxima de treball: 10 bar. Rang de temperatura: 0-100 °C Capacitat de separació de partícules: fins a 5 µm Cos: acer pintat amb pólvores epoxídiques Tap superior: llautó EN 12165 CW617N					

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 65

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Element interior: acer inoxidable EN 10088-3 (AISI 302) i PEAD Juntes hidràuliques: fibra sense amiant (tap superior) Aixeta de buidatge: llautó EN 12165 CW617N		
			Inclou tota la ferramenta per la seva instal·lació. Totalment muntat i provat.		
	BNE1-11MS	u	Desfangador amb cos d'acer e imant, marca CALEFFI DIRTICAL model 5466 o equival	2.935,28000	€
			Altres conceptes	153,07000	€
P-400	PNE1-7627	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 50 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment	81,98	€
	BNE1-1N4R	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 50 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressi	58,94000	€
			Altres conceptes	23,04000	€
P-401	PNE1-762B	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment	269,51	€
	BNE1-1N4V	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pres	207,15000	€
			Altres conceptes	62,36000	€
P-402	PNE1-762C	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 200 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment	846,26	€
	BNE1-1N4W	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 200 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pres	649,43000	€
			Altres conceptes	196,83000	€
P-403	PNE1-762G	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment	145,94	€
	BNE1-1N50	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressi	103,82000	€
			Altres conceptes	42,12000	€
P-404	PNE1-763K	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment	406,66	€
	BNE1-1NXS	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pres	331,69000	€
			Altres conceptes	74,97000	€
P-405	PNE1-7646	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment	353,35	€
	BNE1-1N4S	u	Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pres	279,94000	€
			Altres conceptes	73,41000	€
P-406	PNE2-7665	u	Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment	73,86	€
			Totalment muntat i provat		
			Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´1/2 de diàmetre nominal, 16 bar de pres	52,77000	€
	BNE2-1N55	u	Altres conceptes	21,09000	€
P-407	PNE2-766Y	u	Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment	141,97	€
			Totalment muntat i provat		

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 66

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BNE2-1N54	u	Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió	106,28000	€
			Altres conceptes	35,69000	€
P-408	PNE2-767Y	u	Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment	238,13	€
	BNE2-1N5F	u	Totalment muntat i provat		
			Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 4´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió	191,03000	€
			Altres conceptes	47,10000	€
P-409	PNE2-I5PT	u	Subministrament i instal·lació de filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment	47,87	€
	BNE2-HDYZ	u	Totalment muntat i provat		
			Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió	29,26000	€
			Altres conceptes	18,61000	€
P-410	PNH8-A001	u	Subministrament i muntatge de grup elegro bomba per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 3 KW, Tensió Vols. 380/660, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 15, Cabal 36 m3/h, muntada entre brides	4.196,83	€
			Altres conceptes	4.196,83000	€
P-411	PNH8-A002	u	Subministrament i muntatge de grup electro bomba per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 1,1 KW, Tensió Vols. 220/380, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 10, Cabal 18 m3/h, muntada entre brides	2.416,99	€
			Altres conceptes	2.416,99000	€
P-412	PNH8-A003	u	Subministrament i col·locació de grup electro bomba per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 1,5 KW, Tensió Vols. 220/380, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 60, Cabal 3 m3/h, muntada entre brides	2.525,14	€
			Altres conceptes	2.525,14000	€
P-413	PNH8-A005	u	Subministrament i muntatge de grup electro bomba per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 0,75 KW, Tensió Vols. 220/380, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 30, Cabal 3 m3/h, muntada entre brides	1.714,53	€
			Altres conceptes	1.714,53000	€
P-414	PNH8-A006	u	Subministrament i muntatge de grup electro bomba per elevar aigua neta a temperatura normal. Característiques: Potència 11 KW, Tensió Vols. 380/660, R.P.M. 2900, Altura manomètrica (m) 40, Cabal 72 m3/h, muntada entre brides	8.951,31	€
			Altres conceptes	8.951,31000	€
P-415	PNH8-CGS1	u	Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 74 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, index d'eficiència mínima de la bomba (MEI)>=0.7 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 1,1 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides	3.259,67	€
	BNL1-TPE65	u	Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor sec d'alta eficiència ti	2.961,29000	€
			Altres conceptes	298,38000	€
P-416	PNH8-CHLL	u	Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 114 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, index d'eficiència mínima de la bomba (MEI)>=0.7 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 2,1 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides	3.831,48	€
	BNL1-TP658	u	Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor sec d'alta eficiència ti	3.510,94000	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 67

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	320,54000	€
P-417	PNH8-CHLM	u	Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 120 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)>=0.7 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 4 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides	4.266,91	€
			Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor sec d'alta eficiència ti	3.929,51000	€
			Altres conceptes	337,40000	€
P-418	PNH8-CHLN	u	Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 114 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)>=0.7 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 3 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides	3.831,48	€
			Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor sec d'alta eficiència ti	3.510,94000	€
			Altres conceptes	320,54000	€
P-419	PNH8-CHLP	u	Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 157 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)>=0.7 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 1.5 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides	3.897,39	€
			Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor sec d'alta eficiència ti	3.574,30000	€
			Altres conceptes	323,09000	€
P-420	PNL4-34012	u	Subministrament i instal·lació de conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus GRUNDFOS MAGNA 3 40-120 F o equivalent.	1.579,27	€
			Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot part proporcional de mitjans auxiliars. Totalment muntada, parametritzada i provada.		
			Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència	1.390,61000	€
			Altres conceptes	188,66000	€
P-421	PNL4-M365	u	Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència tipus Grundfos MAGNA3 65-120 F o equivalent.	2.394,21	€
			Inclou maniguets antivibratori, pont de manòmetres, racoreria d'unió, juntes i suportació. Fins i tot la part proporcional de mitjans auxiliars i tots els elements necessaris per la seva instal·lació. Totalment muntada, parametritzada i provada.		
			Subministrament i instal·lació conjunt bomba circulació de rotor humit d'alta eficiència	2.142,72000	€
			Altres conceptes	251,49000	€
P-422	PNN2-CRG	u	Bomba submergible d'esgotament amb connexió roscada d'1 1/2" de diàmetre nominal, rotor de tipus obert fabricat en acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb un pas útil de sòlids de 10 mm de diàmetre, motor trifàsic de 400 V i 1,5 kW de potència nominal a 2900 rpm, grau de protecció IP68, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)	952,75	€
			Bomba submergible d'esgotament amb connexió roscada d'1 1/2" de diàmetre nomina	810,24000	€
			Altres conceptes	142,51000	€
P-423	PNP0-25LL	u	Subministrament i instal·lació d'equip de barreja d'aigua glicorada d'injecció directe per a canonada de diàmetre nominal DN80, cabal a tractar fins a 100 m3/h i una dosificació de reactiu de 19 l/h com a màxim.	1.632,93	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample

Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 68

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Inclou: Bomba dosificadora electromagnètica de membrana, amb comandament per impulsos des de comptador, amb entrada per a sensor de nivell, cabal fins a 19 l/h, pressió màxima 3 bar, alimentació elèctrica de 230 V, amb pantalla LED de 3 dígits, cos de polipropilè, capçal dosificador de PVDF, cos de vàlvules de PVDF i vàlvules de bola ceràmiques, inclòs el filtre de fons del dipòsit, la vàlvula d'injecció i els tubs d'aspiració, impulsió i descàrrega amb ràcords de connexió, per a instal·lació mural. Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions embridades segons UNE-EN 1092-2, DN80 i pressió nominal PN16, transmissió magnètica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura de 100 l/impuls, cabal permanent Q3 de 100 m3/h, rati Q3/Q1 >= 100, classe de temperatura T50, cos de fosa dúctil amb revestiment epoxi, construcció segons UNE-EN ISO 4064-1 i REAL DECRETO 244/2016 Dipòsit d'emmagatzematge i dosificació de productes químics, cilíndric, de simple paret, fabricat en polietilè linial de baixa densitat (LLDPE), capacitat 200 l, amb tapa roscada i amb junt d'estanquitat, inclosa cubeta de seguretat independent Sonda de nivell de flotador, amb 1 contacte NA, amb cable de 2 m de llargària, grau de protecció IP-67 Totalment muntat i provat.		
	BJ6A-TFP8	u	Bomba dosificadora electromagnètica de membrana, amb comandament per impulsos	315,23000	€
	BJ6E-TLNQ	u	Dipòsit d'emmagatzematge i dosificació de productes químics, cilíndric, de simple pare	593,33000	€
	BJM35-V8FG	u	Comptador d'aigua de velocitat, de turbina axial, tipus woltmann, amb connexions emb	406,62000	€
	BJM7-V8G7	u	Sonda de nivell de flotador, amb 1 contacte NA, amb cable de 2 m de llargària, grau d	27,85000	€
			Altres conceptes	289,90000	€
P-424	PNP0-55C6	u	Planta d'elevació d'aigües residuals, amb dipòsit de polietilè de 540 l, d'entrada al dipòsit 100 mm, de sortida al dipòsit 63, boca de registre 500x600 mm, 2 bombes amb kit de descàrrega, quadre elèctric i boies de nivell, monocanal, pas útil màxim de sòlids 50 mm trifàsic de 400 V i 1,5 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, muntada superficialment. Article: ref. Sanir 22-200 DW/A 200 TPC de la sèrie SANIRELEV 22 de l'empresa EBARA PUMPS IBERIA SA	6.735,43	€
	BNP0-15SYE	u	Grup elevació residuals, equipat amb 2 bombes DW en acer inoxidable AISI 304, moto	6.309,74000	€
			Altres conceptes	425,69000	€
P-425	PNZ0-36FG	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment	152,75	€
	BNZ0-0TTH	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxi	100,10000	€
			Altres conceptes	52,65000	€
P-426	PNZ0-36FJ	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment	172,66	€
	BNZ0-0TUB	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxi	113,12000	€
			Altres conceptes	59,54000	€
P-427	PNZ0-36IH	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment	98,09	€
	BNZ0-0TU6	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxi	74,58000	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 69

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Altres conceptes				23,51000	€
P-428	PNZ0-36IN	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment	136,63	€
	BNZ0-0TTP	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxi	94,78000	€
Altres conceptes				41,85000	€
P-429	PNZ0-36IP	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment	192,01	€
	BNZ0-0TU5	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxi	123,30000	€
Altres conceptes				68,71000	€
P-430	PNZ0-36IS	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat superficialment	460,57	€
	BNZ0-0TUQ	u	Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i exterior d'acer inoxi	190,26000	€
Altres conceptes				270,31000	€
P-431	POUS1206K	U	Posada en terreny de l'equip complet de perforació, segellat de sondes i control de qualitat. Inclou: el desplaçament dels equips de perforació fins a l'obra, el segellat dels pous, i les prove de rentat, circulació i estanqueïtat. perforació mecànica vertical de pous de 120 mts de profunditat de diàmetre 120mm inclos neteja i gestió de fangs i posterior omplerta amb morter d'alta conductivitat. Suministrament i instal·lació a cada pou de sonda simple (impulsió i retorn) de polietilè d'alta densitat amb extrems llisos PE100 HD de la marca HakaGerndur PN16/S 5/SDR 11 (o equivalent) de diàmetre 40 mm, suministrades en rull continuu. Inclòs transport de maquinària.	4.635,00	€
	POU120	u	Perforació mecànica vertical de pous de 120 mts de profunditat de diàmetre 120mm in	4.500,00000	€
Altres conceptes				135,00000	€
P-432	PP45-VJ6N	m	Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 24 fibres del tipus monomode de designació G.652.D, estructura interna micromòdul, reblert de gel hidròfug, element de reforç d'aramida, amb coberta de polietilè, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, instal·lat	3,82	€
	BP45-VIXG	m	Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 24 fibres del tipus monomode de designaci	0,84000	€
Altres conceptes				2,98000	€
P-433	PP4C-66XJ	u	Mecanització de fibra òptica per a acoblador ST i col·locació de connector ST	13,46	€
	BP4C-CW3B	u	Connector ST per a fibra òptica	3,81000	€
Altres conceptes				9,65000	€
P-434	PP4D-H92W	u	Preparació d'una punta d'un cable de fibra òptica de fins a 48 fibres com a màxim, amb pelat de cobertes, pelat de tubs, neteja i identificació de fibres, en caixa o safata d'empulament	81,33	€
	BP4D-H5LT	u	Part proporcional de material per a preparació de terminació de cable de fibra òptica i i	1,50000	€
Altres conceptes				79,83000	€
P-435	PP77-66ZG	u	Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus LC, per a xarxes de fibra òptica monomode, muntat sobre adaptador òptic	57,42	€
	BP7B-1AH8	u	Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus LC, per a una fibra monomode, p	14,02000	€
	BP71-1YC1	u	Adaptador òptic per a 2 connectors LC dúplex monomode, per a muntar sobre suport o	10,86000	€
			Altres conceptes	32,54000	€
P-436	PP7A-H9LN	u	Conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1 ports 1000 Mbps de fibra optica amb connector tipus SC o LC, per a armari tipus rack 19", amb alimentació a 240V, col·locat i connectat	207,82	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 70

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BP7E-H5T0	u	Conversor d'1 port 10/100/1000 Mbps i 1 port 1000 Mbps de fibra òptica amb conector Altres conceptes	87,01000 120,81000	€ €
P-437	PPA0-SSAF	u	Partida alçada d'abonament íntegre per al compliment de les mesures de seguretat i salut descrites en l'Estudi de Seguretat i Salut. Sense descomposició	35.922,48 35.922,48000	€ €
P-438	PPV7-02VK	u	Realització d'anàlisis bàsic dels paràmetres de qualitat d'aigua de calefacció del circuit de la xarxa de calor. Concretament s'analitzaran els paràmetres següents: PH, conductivitat, alcalinitat p, alcalinitat m, duresa total, Calci, Magnesi, Bicarbonats, carbonat sòdic, sosa càustica, TSD i contingut en Ferro. Inclou part proporcional d'obtenció de mostra, transport, informe d'anàlisi i emissió del corresponent certificat de qualitat d'aigua.	119,53	€
	BV1D-02VF	u	Determinació de la demanda bioquímica d'oxigen (DBO) d'una mostra d'aigua, segons Altres conceptes	116,05000 3,48000	€ €
P-439	PPV7-PRCE	u	Actuacions de control de qualitat de l'obra de central de balanceig, subestació conjunta, dels circuits soterrats, per trams, proves dels circuits vistos, proves elèctriques, suport a proves de control i demés proves requerides pel reglament i direcció facultativa. Inclou també la emissió de certificats i informes corresponents. Sense descomposició	5.989,07 5.989,07000	€ €
P-440	PPV7-PRES	u	Actuacions de control de qualitat de l'obra. Inclou proves hidràuliques dels circuits soterrats, per trams, proves dels circuits vistos, proves elèctriques, suport a proves de control i demés proves requerides pel reglament d'equips a pressió, REBT i direcció facultativa. Inclou també la emissió de certificats i informes corresponents. Sense descomposició	5.204,14 5.204,14000	€ €
P-441	PR36-8RV2	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	35,52	€
	BR3D-21GK	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d' Altres conceptes	24,13950 11,38050	€ €
P-442	PX11A001	u	Subminstre i instal·lació d'escala de gat, de material poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV), amb una alçada de 6 m. Inclou: - Montant U90x35x8 mm - Alçada= 6000 mm - Ample interior de l'escala= 500 mm - Ample exterior de l'escala= 570 mm - Graons 29x28.2x Ø18mm Estriats - Alçada inici gàbia de seguretat= 2250 mm - Alçada de la gàbia de seguretat= 3750 mm - Gabia de seguretat formada per passamans de 50x5 - Anelles de seguretat de 50x5 - Separació entre analles= 900mm - Diàmetre de la gàbia de seguretat= Ø700mm Complint norma UNE-EN ISO 14122 Sense descomposició	3.758,22 3.758,22000	€ €
P-443	PX11A002	u	Subministre i instal·lació d'escala inclinada de material poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV), a 40° h=1000mm. Inclou: - Muntants U200 - Grao engrallat 38x38x38mm 1000x274mm - Baranes laterals - Replà de 1000x1000mm a la part superior - Engraellat 38x38x30 al replà Complint norma UNE-EN ISO 14122 Sense descomposició	1.511,22 1.511,22000	€ €
P-444	PX11A003	u	Subminstre e instal·lació de plataforma situada a 1 m d'alçada des de la llosa inferior de la cambra seca, de material poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV), composta per mòduls formats per un xàssis de U150x55x9 i engrallat de 38x38x30mm, barana de 1,10 m d'alçada amb passamà tipus omega i muntants de tub quadrat de 50x50 amb un tub intermedi ciruclar	13.616,40	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 71

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Ø25, sòcol de perfil nerviat 150x30. Els portics on recolza l'engraellat de la plataforma estan formats per pilars de I200x100x12mm, perfil de suport superior U150x55x9mm, tornapunts U150x55x9mm, tirants unió pilars a paret U150x55x9mm i perfil angular de suport plataforma 70x70x7mm. 8ud Plataforma 2x1mts U150 16,8 m Barana de PRFV recta amb quadrat 50x50 mm 6 udPòrtic 2400x4750mm Complint norma UNE-EN ISO 14122		
			Sense descomposició	13.616,40000	€
P-445	PX11A004	u	Subministre e instal·lació de porta d'accés a cambra humida estanca de fins a 2 m d'alçada de l'aigua, fabricada en acer inoxidable AISI 304L de dimensions 2x1 metres. Porta i marc blindat, de doble paret, embegut en l'obra civil, soldat amb arc i bany àcid netejat abans del rentat, assecat i passivat.	11.716,25	€
			Sense descomposició	11.716,25000	€
P-446	PX11A006	u	Subministre i instal·lació d'escala inclinada de 6 trams de material poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV), a 40° i de plataforma situada a 5,3 m d'alçada des de la llosa inferior de la cambra humida, de material poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV), composta per mòduls formats per un xàssís de U150x55x9 i engraelat de 38x38x30mm, barana de 1,10 m d'alçada amb passamà tipus omega i muntants de tub quadrat de 50x50 amb un tub intermedi ciruclar Ø25, sòcol de perfil nerviat 150x30. Ancorada a les parets de la cambra humida. Plataforma: - Plataforma 2,0x1mts U150 - 2,5 m Barana de PRFV recta amb quadrat 50x50 mm Escala: - Muntants U200 - Grao engraelat 38x38x38mm 1000x274mm - Baranes laterals - 5ud replà de 1000x1000mm a la part superior i inferior - Engraelat 38x38x30 al replà Complint norma UNE-EN ISO 14122	15.920,94	€
			Sense descomposició	15.920,94000	€
P-447	PX11A012	u	Subministrament i muntatge d'Acumulador Hidroneumàtic de vejiga, d'acer, de 1000 litres de capacitat i PN 16. Instal·lat verticalment. Membrana intercambiable. Diàmetre 850 mm i alçada 2,225 m. Totalment instal·lat i provat.	4.332,30	€
			Altres conceptes	4.332,30000	€
P-448	PX11AD02	u	Subministre i instal·lació d'escala inclinada de 6 trams de material poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV), a 40° h=1000mm i de plataforma situada a 4,8 m d'alçada des de la llosa inferior de la cambra humida, de material poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV), composta per mòduls formats per un xàssís de U150x55x9 i engraelat de 38x38x30mm, barana de 1,10 m d'alçada amb passamà tipus omega i muntants de tub quadrat de 50x50 amb un tub intermedi ciruclar Ø25, sòcol de perfil nerviat 150x30. Ancorada a les parets de la cambra humida. Plataforma: - Plataforma 2,5x1mts U150 - 2,5 m Barana de PRFV recta amb quadrat 50x50 mm Escala: - Muntants U200 - Grao engraelat 38x38x38mm 1000x274mm - Baranes laterals - 2ud replà de 1000x1000mm a la part superior i inferior - Engraelat 38x38x30 al replà Complint norma UNE-EN ISO 14122	15.675,93	€
			Sense descomposició	15.675,93000	€
P-449	PX11AD03	u	Subminsitre e instal·lació de plataforma situada a 1 m d'alçada des de la llosa inferior, de material poliester reforçat amb fibra de vidre (PRFV), composta per mòduls formats per un xàssís de U150x55x9 i engraelat de 38x38x30mm, barana de 1,10 m d'alçada amb passamà tipus omega i muntants de tub quadrat de 50x50 amb un tub intermedi ciruclar Ø25, sòcol de perfil nerviat 150x30. Ancorada a les parets	4.578,60	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 72

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			4ud Plataforma 1,4x1,30mts U150 2ud 5,55 m Barana de PRFV recta amb quadrat 50x50 mm Complint norma UNE-EN ISO 14122		
			Sense descomposició	4.578,60000	€
P-450	PX11B001	u	Carret passamurs de DN140, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols	240,48	€
			Sense descomposició	240,48000	€
P-451	PX11B002	u	Carret passamurs de DN200, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols	325,01	€
			Sense descomposició	325,01000	€
P-452	PX11B003	u	Carret passamurs de DN315, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols	655,45	€
			Sense descomposició	655,45000	€
P-453	PX11B004	u	Carret passamurs de DN150, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols	270,66	€
			Sense descomposició	270,66000	€
P-454	PX11B005	u	Carret passamurs de DN125, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols	211,02	€
			Sense descomposició	211,02000	€
P-455	PX11B007	u	Carret passamurs de DN80, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols	176,31	€
			Sense descomposició	176,31000	€
P-456	PX11B008	u	Carret passamurs de DN50, PN16, amb brides planes als extrems, inclosa part proporcional de cargols	133,22	€
			Sense descomposició	133,22000	€
P-457	PX11B009	PA	Partida alçada per a subministrament i instal·lació de peces especials per a unió d'elements i per la subjecció de tubs a la paret o al terra, a qualsevol alçada.	12.360,00	€
			Sense descomposició	12.360,00000	€
P-458	PX11B010	u	Equip de cloració format per: - Control nivell mínima/màxima s/connector PVDF 5 metres - Dipòsit dosificador amb cubero 300 litres - d760xh Control de nivell S/CONNECTOR PVDF 5 METRES - Analitzador APMIX-5 230v Clor, PH i Temperatura. 4 canals de sortida - Bomba dosificadora CLPW 60 ATCF 3,24 l/h 10 bar - Bomba centrífuga AISI 304 per a mostres analitzadors. Potència 0,55 kW, monofàsica, 220-240 V, 50 hz, IP44, cabal nominal 3 m3/h, alçada nominal 17,9 m - Injecció completa 1'' - Val bola D-50 PVC/FPM - Racor CAMLOCK MASCLE-ROSCA MASCLE 1 1/2'' - tub APLITEF 4 X 6 (METRES) Inclou subministrament i muntatge.	12.291,84	€
			Altres conceptes	12.291,84000	€
P-459	PX11B011	u	Subministrament i instal·lació de dutxa rentauells	1.757,73	€
			Altres conceptes	1.757,73000	€
P-460	PX11B012	u	Suministrament i muntatge de polipast manual de cadena amb carro integrat d'empenta o cadena, capacitat de càrrega 1000 kg. Tipus biga carrilera.	2.060,00	€
			Sense descomposició	2.060,00000	€
P-461	PX11C001	u	Subministrament i muntatge d'armari de estructura modular metàl·lic de 2000x1000x400 mm, amb porta i pany, placa de muntatge, panells laterals, placa entrada de cables, incloent travesses de muntatge, peces d'interconnexió, canaletes, perfileria interior, i accessoris, muntat sobre bancada de 200mm, inclosa en el subministrament.Incorpora al seu interior	9.697,92	€

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 73

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			analitzadors de xarxa connectable Ethernet, comptadors d'hores, embarrat de 250 A, armaris per a instal·lació de variadors i/o engegadors, i tot l'aparellatge de comanament i protecció, així com resta de material auxiliar segons esquema unifilar i plec d'especificacions tècniques. Inclou el frontal del quadre, amb les llums, els selectors i les etiquetes. Totalment instal·lat i provat		
			Altres conceptes	9.697,92000	€
P-462	PX11C002	u	Subministrament i muntatge d'armari de estructura modular metàl·lic de 2000x800x400 mm, amb porta i pany, placa de muntatge, panells laterals, placa entrada de cables, incloent travesses de muntatge, peces d'interconnexió, canaletes, perfileria interior, i accessoris, muntat sobre bancada de 200mm, inclosa en el subministrament.Incorpora al seu interior analitzadors de xarxa connectable Ethernet, comptadors d'hores, embarrat de 250 A, armaris per a instal·lació de variadors i/o engegadors, i tot l'aparellatge de comanament i protecció, així com resta de material auxiliar segons esquema unifilar i plec d'especificacions tècniques. Inclou el frontal del quadre, amb les llums, els selectors i les etiquetes. Totalment instal·lat i provat	7.800,08	€
			Altres conceptes	7.800,08000	€
P-463	PX11C003	u	Subministrament i muntatge d'armari de estructura modular metàl·lic de 2000x600x400 mm, amb porta i pany, placa de muntatge, panells laterals, placa entrada de cables, incloent travesses de muntatge, peces d'interconnexió, canaletes, perfileria interior, i accessoris, muntat sobre bancada de 200mm, inclosa en el subministrament.Incorpora al seu interior analitzadors de xarxa connectable Ethernet, comptadors d'hores, embarrat de 250 A, armaris per a instal·lació de variadors i/o engegadors, i tot l'aparellatge de comanament i protecció, així com resta de material auxiliar segons esquema unifilar i plec d'especificacions tècniques. Inclou el frontal del quadre, amb les llums, els selectors i les etiquetes. Totalment instal·lat i provat	6.290,38	€
			Altres conceptes	6.290,38000	€
P-464	PX11C004	u	Projecte de legalització d'instal·lació elèctrica, inclòs tràmits, permisos i legalitzacions	5.974,00	€
			Sense descomposició	5.974,00000	€
P-465	PX11D001	u	Subministrament i instal·lació de sistema de ventilació per a la cambra seca. S'inclouen dos ventiladors centrífugs amb cabal nominal 1800 m3/h. Inclou part proporcional de conducte circular de xapa glavanitzada, reixes, accessoris, suportacions, ancoratges, filtres i tot el material necessari per a la correcta instal·lació i funcionament. Totalment muntat i provat.	22.660,00	€
			Sense descomposició	22.660,00000	€
P-466	PX11E001	u	Neteja mitjançant xorrejat d'aigua a 250 BAR i desinfecció de l'interior de la cambra humida seguint les indicacions de la Direcció Facultativa i/o BCASA, previ a la posta en marxa.	2.271,15	€
			Altres conceptes	2.271,15000	€
P-467	PX11E002	u	Subministrament i instal·lació de boia de nivell	111,51	€
			Altres conceptes	111,51000	€
P-468	PX11E003	u	Sumministrament i instal·lació de limnimeetre per a la mesura de nivell	1.780,11	€
			Altres conceptes	1.780,11000	€
P-469	PY05-Z001	m	Ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la reposició de l'instal·lació de climatització, fontaneria, sanejament, electricitat, PCI, telecomunicacions i senyals debils.	7.210,00	€
	C20D-Z001	m2	Ajudes de paleta	7.000,00000	€
			Altres conceptes	210,00000	€
P-470	PZ28-BC01	u	Nota general:	0,00	€
			En el pressupost es considera inclòs amb caràcter enunciatiu i no exhaustiu els següents conceptes:		

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 74

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Totes les partides del pressupost inclouen la part proporcional de despeses indirectes, mitjans auxiliars (tant de muntatge, repercussions diàries i desmuntatges, com de seguretat), equips i sistemes d'elevació, bastides, escales, permisos, ocupacions de vial, càrregues i descàrregues de material, escomeses provisionals d'electricitat i aigua amb les seves instal·lacions associades, comptadors i quadres, etc. no especificats explícitament en el present pressupost i que siguin necessaris per a la correcta execució dels treballs.		
			Tot allò descrit en els plànols referents a la implantació de l'obra, amb les proteccions tipus new jersey, tanques opaques, rampes provisionals, casetes d'obra, magatzems, wc, senyalitzacions, il·luminació, etc...i el seu manteniment i reposició durant l'obra. Protecció de l'arbrat existent a conservar al carrer.		
			Adaptació, manteniment i modificacions necessàries del sistema de sanejament pluvial de l'edifici durant les diferents fases dels treballs per garantir una correcta evacuació a xarxa pública. Inclou bombeig sota rasant en cas de ser necessari.		
			Les despeses directes i indirectes derivades de l'execució de les obres, així com les generades de l'industrial i les seves subcontractes.		
			Durant el període d'execució dels treballs contractats, el promotor, no contempla un servei de vigilància d'obra. En cas de conveniència per part de l'industrial i/o dels seus subcontractes, l'aplicació d'aquest servei serà contractat per aquest. De considerar innecessari l'industrial i els seus subcontractes, la contractació de vigilància, el promotor no serà responsable de les possibles incidències que puguin sorgir, tant en l'obra com en els edificis veïns.		
			Totes les assegurances exigibles en l'execució de cadascun dels treballs a executar, incloent-hi l'assegurança a tot risc de la construcció constituït a favor del promotor.		
			Tots els subministraments necessaris per a l'execució de les obres, fins i tot els equips elèctrògens i dipòsits d'aigua en cas que fossin necessaris.		
			Totes les partides inclouen el moviment interior dins de l'obra, per a la posterior càrrega amb mitjans manuals o mecànics i transport amb camió o contenidor. No s'admetran increments de preu en concepte d'hores d'espera d'operaris, maquinària, transports o taxes. També inclouen la retirada d'aquests mitjans i eines, la neteja del lloc de treball, i la disposició de tots els mitjans de seguretat i protecció reglamentaris segons el PSS.		
			La preparació i lliurament a la Direcció Facultativa d'un dossier amb els certificats de tots els materials i procediments utilitzats en obra, necessaris per complir amb els requisits del CTE, que s'incorporaran al llibre de l'edifici.		
			Els plànols asbuït sempre que es realitzin canvis en el projecte executiu.		
			Les ajudes del ram de paleta com ara descàrregues de material, transports fins al lloc de treball, execució de regates, forats i el seu posterior tapat, col·locació de premarcs, etc...i CE, DITE's, ETA, ETE, COV, manuals de muntatge, manuals de manteniment, assaigs del material propi de laboratori, i fitxes de subministrament i col·locació/instal·lació, així com el procediment utilitzat en obra necessaris per a complir amb els requisits del Codi Tècnic de l'Edificació i que formaran part del llibre de l'edifici.		
			Totes les partides inclouen el subministrament, la col·locació en obra en el punt indicat, muntatge, repàs final, amb tots els elements i accessoris necessaris per a la seva correcta execució, i neteja de la zona de treball. També inclouen els minvaments propis del material i no s'acceptaran increments de material.		
			Totes les partides inclouen les mostres necessàries dels materials prescrits i sistemes constructius per a la validació per part de la DF.		
			Totes les partides de moviment de terres i enderrocs inclouen el moviment interior dins de l'obra, per a la posterior càrrega amb mitjans mecànics i transport a camió o contenidor. No s'admetran increments de preu en concepte d'hores d'espera d'operaris, maquinària, transports o taxes		
			Sense descomposició	0,00000	€

P-471	TARM0001	U	SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI TELECONTROL PER AL LOCAL TÈCNIC. INCLOU ARMARI RITTAL O SIMILAR DE 2000MMX1000MMX400MM AMB PORTA FRONTAL TRANSPARENT, MAGNETOTÈRMIC PER A L'ARMARI DE	1.791,17	€
-------	----------	---	---	----------	---

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 75

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BTELE0080	U	CONTROL, DIFERENCIAL, DOBLADOR DE TENSIÓ, PROTECCIÓ DE SOBRETENSIÓ, ENDOLLS, RELÈS, WATCHDOG, I MATERIAL VARI DE MUNTATGE.		
			MATERIAL VARI MUNTATGE PER ARMARI CONTROL	150,00000	€
			Altres conceptes	1.641,17000	€
P-472	TB010	U	CONJUNT DE CALAIX DE BOIES DE 4 METRES D'ALÇADA PER BOMBAMENT QUE INCLOU 4 BOIES. EL CALAIX SERÀ UN ARMARI DE POLIETILÉ O SIMILAR DE 1,2 X 0,5 I 0,5 m I 5 mm DE GRUIX D'ALÇADA, RIGIDITZAT INTERIORMENT, ENGRAPAT A LA PARET AMB UNA BARRA D'ACER INOXIDABLE PER A SUBJECCIÓ DE BOIES. INCLOU MÀ D'OBRA. LES BOIES SERÁN FLYGTH ENM-10 O SIMILAR. TOT MUNTAT I INSTAL·LAT.	2.349,22	€
	BTBOM0400	ML	ARMARI D'ACER INOXIDABLE AISI 316-L O SIMILAR DE 1,2 X 0,5 I 0,5 m I 5 mm	1.728,00000	€
			SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE PER SENYALS: MANGUERA AP	72,00000	€
			Altres conceptes	549,22000	€
P-473	TCAB0040	ML	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLES DE SENYAL: MANGUERA APANTALLADA AMB AILLAMENT DE PVC/A DE 300/500V Y SECCIÓ MÍNIMA DE FIL DE 1'5 MM2 DE COBRE ELECTROLÍTIC CLASE 5 DE 25 FILS, TEMPERATURA DE TREBALL -30 A 70°C. DE 25 FILS, CUMPLINT NORMATIVA RBT.	8,94	€
			Altres conceptes	8,94000	€
P-474	TLIM0030	U	SUMINISTRE, MUNTATGE, INSTAL·LACIÓ I PROGRAMACIÓ DE TRANSMISOR DE NIVELL TIPUS PIEZOMÈTRIC PER AL DIPÒSIT AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: PENTJAT CERÀMIC AMB RANG DE MEDICIÓ, 0 A 1 BAR AMB 40 METRES DE CABLE, AMB PROTECCIÓ IP68, PRECISIÓ INFERIOR A 0,1%, OSCILADOR E25, AMB ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA DE 9,6 A 35 V CC I SENYAL DE SORTIDA 4-20 mA. CAIXA DE CONNEXIONS IP65 AMB FILTRE I COMPENSADOR D'AIRE. PREPARAT PER TREBALLAR EN AIGÜES RESIDUALS. TEMPERATURA DE TREBALL ENTRE -20 I 100°. INCLOU MÒDUL D'INDICACIÓ Y ÛS PLICSCOM.	2.358,70	€
	BTLIM0010	U	SUMINISTRE, MUNTATGE, INSTAL·LACIÓ I PROGRAMACIÓ DE: TRANSMISOR D	1.550,00000	€
			Altres conceptes	808,70000	€
P-475	TMIC0399	U	ENGINYERIA DE DETALL PER AL QUADRE DE LA ESTACIÓ REMOTA DEL LOCAL TÈCNIC	815,76	€
			Altres conceptes	815,76000	€
P-476	TMIC0480	U	SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ D'UN ROUTER INDUSTRIAL M2M AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES: SUPORT ALS ESTÀNDARDS SENSE FILS I FREQUÈNCIES (MHZ): 3G: B1 (2100), B5 (850), B8 (900). 4G: B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500). 4G (LTE) CAT.6 FINS 300 MBPS; 3G FINS 42 MBPS. REGIÓ EUROPEA. 1 PORT ETHERNET RJ45 WAN (CONFIGURABLE LAN) 10/100/1000 MBPS, 3 PORTS ETHERNET RJ45 LAN 10/100/1000 MBPS, 2 RANURES PER TARGETA SIM (SUPORT 1.8/3 VOLTS SIM), 3 CONNECTORS ANTENA SMA FEMELLA: 2X SMA FOR MOBILE, 1 SMA FOR GPS. ENRUTAMENT ESTÀTIC. ENRUTAMENT DINÀMIC (BGP, OSPF V2, RIP V1/V2, EIGRP, NHRP). PROTOCOLS DE XARXA: TCP, UDP, IPV4, IPV6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL V3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPOE, UPNP, SSH, DHCP, TELNET CLIENT, SNMP, MQTT, WOL. SERVIDOR RADIOUS INTERN/EXTERN. DHCP: ASSIGNACIÓ IP DINÀMICA I ESTÀTICA. CONTROL D'ACCÉS: CONTROL FLEXIBLE D'ACCÉS DE PAQUETS TCP, UDP, ICMP, FILTRAT D'ADREÇA MAC. EINES DE GESTIÓ I MONITORITZACIÓ: VIA INTERFÍCIE WEB (HTTP/HTTPS), ACTUALITZACIÓ DE FIRMWARE, LÍNIA DE COMANDES (CLI), REGISTRE D'EVENTS I SISTEMA, SSH (V1, V2), CONTROL SMS, SNMP V1/V2/V3, MODBUS TCP ESTAT/CONTROL. HARDWARE: CPU QUAD-CORE ARM CORTEX A7, RAM 256MB DDR3, FLASH 256MB. VOLTATGE D'OPERACIÓ ENTRE 9 I 50 VDC, AMB PROTECCIÓ DE POLARITAT. HUMITAT RELATIVA DE TREBALL ENTRE 10% I 90% (SENSE CONDENSACIÓ). RANG	422,30	€

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 76

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			DE TEMPERATURA FUNCIONAMENT: -40°C A 75°C. TEMPS MIG ENTRE FALLADES (MTBF) SUPERIOR A 290.000 HORES.PROTECCIÓ IP 30. CARCASSA D'ALUMINI, AMB POSSIBILITAT DE MUNTATGE EN CARRIL DIN.		
			CERTIFICACIONS: CE D'ACORD A LA DIRECTIVA RED 2014/53/EU, ROHS. 2 ANTENES INCLOSES AMB RANG DE FREQUÈNCIES: 698-960 / 1710-2690 MHZ, GUANY 3DBI, IMPEDÀNCIA D'ENTRADA: 50 OMHS.		
			LA CONFIGURACIÓ DEL ROUTER ES REALITZARÀ A PARTIR DELS PARÀMETRES BASE DE COMUNICACIÓ DE L'ACTUAL XARXA M2M PRIVADA DE BCASA I INCLOURÀ LES PROVES DE VALIDACIÓ DE LA COMUNICACIÓ DE L'EQUIP AMB EL CENTRE DE CONTROL DE BCASA.		
			TOT COMPLETAMENT MUNTAT, INSTAL·LAT I CABLEJAT SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA DIRECCIÓ D'OBRA, FINALITZAT AMB LA CONFIGURACIÓ I PROVES DE LA COMUNICACIÓ DEL ROUTER. INCLOU INSTAL·LACIÓ EN EL MILLOR PUNT DE COBERTURA.		
	BTCOM0500	U	SUBMINISTRAMENT D'UN ROUTER INDUSTRIAL QUE ADMETI CONNEXIÓ A LE	300,00000	€
			Altres conceptes	122,30000	€
P-477	TMIC4010	U	SUBMINISTRE, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE MICROORDINADOR INDUSTRIAL PEL DIPÒSIT DE LA MODEL, COMPOSAT PER UNA CPU , AMB 4 MÒDULS DE 32 ENTRADES DIGITALS, 1 MÒDUL DE 32 SORTIDES DIGITALS (FET) I 1 MÒDUL DE 16 ENTRADES ANALÒGIQUES. INCLOU CABLEJAT D'INTERCONNEXIÓ I TB BOLDERS DE 40 WIRE. MÒDUL ENTRADES ANALÒGIQUES AMB OPCIÓ D'ALIMENTACIÓ INTERNA 24V INSTAL·LADA. INCLOU SUBMINISTRE DE FONT D'ALIMENTACIÓ PER AL PLC DE 85-264 V AMB CARREGADOR PER A BATERIA DE BACKUP. INCLOU SUBMINISTRE DE PROTECCIONS I ENDOLLS PER A L'ARMARI DE REMOTA. INCLOU SUBMINISTRE DE FRAME PER A 8 I/O SLOTS I BATERIA DE BACKUP DE 10 AH.	6.590,00	€
			EL MICROORDINADOR HA DE SER COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE TELECONTROL DE CONTROLMAESTRO DE BARCELONA CICLE DE L'AIGUA.		
	BTMIC0110	U	SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL ACE 16 ENTRADES ANALÒGIQUES +/-20MA O	650,00000	€
			BATERIES 10 AH COMPATIBLES AMB EL PLC	143,59000	€
	BTMI0061	U	SUBMINISTRAMENT DE RACK 19 PULSADES COMPATIBLE AMB EL PLC PER A	43,75000	€
	BTMI0062	U	SUBMINISTRE DE FRAME D'EXPANSIÓ PER A 8 I/O SLOTS	340,92000	€
	BTMI0064	U	SUBMINISTRE DE FONT D'ALIMENTACIÓ DEL PLC DE 85-264 V AMB CARREGA	340,00000	€
	BTMIC0012	U	SUBMINISTRE DE CPU AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES:	1.200,00000	€
	BTMIC0041	U	SUBMINISTRAMENT DE 40 CABLES DE 3 METRES PER A CONNECTAR ELS SE	900,00000	€
	BTMIC0105	U	SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL DE 32 SORTIDES DIGITALS/ENTRADES DIGITA	345,00000	€
	BTMIC0111	U	SUBMINISTRAMENT D'OPCIÓ ALIMENTACIÓ INTERNA 24V PER MÒDUL ENTRA	79,00000	€
	BTMIC0119	U	SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL BLANC PER EVITAR ENTRADA DE POLS EN SL	50,00000	€
	BTMIC0102	U	SUBMINISTRAMENT DE MÒDUL 32 ENTRADES DIGITALS FAST 24V O SIMILAR.	1.320,00000	€
			Altres conceptes	1.177,74000	€
P-478	TVAR0010	U	SUBMINISTRE, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE DETECTOR INUNDACIÓ	123,60	€
			Sense descomposició	123,60000	€
P-479	TVAR0011	PA	PARTIDA ALÇADA DE COBRAMENT INTEGRÉ PER LA INTEGRACIÓ DEL DIPÒSIT DE FREÀTIC DE LA MODEL.	5.630,68	€
			ANÀLISI FUNCIONAL: REDACCIÓ DE LES ESPECIFICACIONS FUNCIONALS PER AL PROGRAMA DE CONTROL (TELECOMANDAMENT I TELESUPERVISIÓ) DELS SENSORS I ACTUADORS (BOMBES, CLORACIÓ, ETC) , EXECUTAT EN MODE MANUAL O BÉ CONTROL·LAT AMB LLAÇ LOCAL O GLOBAL DE REGULACIÓ. TRACTAMENT DE SENSORS I ACTUADORS, ALARMES D'ESTACIÓ I COMUNICACIÓ CUMPLINT TOTES LES SEGURETATS ESPECIFICADES I GENERANT TAULES HISTÒRIQUES		

Projecte Institut Escola Xirínacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües
freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit
de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 14/04/26 Pàg.: 77

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			ADEQUADAMENT DIMENSIONADES. 1 REDACCIÓ DEL FUNCIONAL PER LA INTERFÍCIE D'USUARI DEL CENTRE DE CONTROL, NOVES PANTALLES I/O MODIFICACIÓ DE LES EXISTENTS, TELESUPERVISIÓ DE L'EXPLOTACIÓ, Lògica D'ALARMES, ORDRES DE TELEACTUACIÓ I INFORMES.	
			INSTAL·LACIÓ O AMPLIACIÓ DEL SCADA: 1 INSTAL·LACIÓ DEL SCADA ACTUAL, PROGRAMANT L'EXPLOTACIÓ TELECONTROLADA DELS ACTUADORS I ELS SENSORS ASSOCIATS, MANTENINT LES ACTUALS FUNCIONALITATS DEL SISTEMA. S'HAURAN DE GENERAR ELS MECANISMES QUE PERMETRAN EL TELECOMANDAMENT DELS ACTUADORS I LA TELESUPERVISIÓ DE TOTS ELS SENYALS QUE PROVINGUIN DEL NOU SISTEMA INCLOENT RECUPERACIÓ D'HISTÒRICS I EQUIPS ASSOCIATS, PARAMETRITZACIÓ DE APLICACIONS COM LA GESTIÓ DE TRUCADES, TRASPÀS DE TAGS A L'SCADA, ETC.. I EL TRASPAS DE LES DADES DES DEL SCADA A LA BASE DE DADES ORACLE. REALITZACIÓ DE PROVES I DOCUMENTACIÓ.	
			AMPLIACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DEL PLC DE L'ARMARI DE CONTROL EN LLENGUATGE PROPI DEL MICROORDINADOR SEGONS ESPECIFICACIONS FUNCIONALS, PER AL CONTROL (TELECOMANDAMENT TELESUPERVISIÓ I EMMAGATZEMATGE DE SENYALS) DELS ACTUADORS I SENSORS ASSOCIATS. AQUEST CONTROL S'HAURÀ DE PODER EXECUTAR EN MODE MANUAL O CONTROLAT, JA SIGUI EN UN LLAÇ LOCAL O GLOBAL DE REGULACIÓ, INTEGRAT EN EL SISTEMA ACTUAL. TRACTAMENT DE DADES DELS SENSORS, ELS ACTUADORS, I ALARMES D'ESTACIÓ. S'HAURAN D'IMPLEMENTAR TOTES LES SEGURETATS DE FUNCIONAMENT ESPECIFICADES I ES GENERARAN LES TAULES HISTORIQUES DIMENSIONADES ADEQUADAMENT PER EVITAR PERDUA DE DADES EN CAS DE FALLADA DE COMUNICACIÓ AMB EL CENTRE DE CONTROL DE BCASA. (LA REGULACIÓ ES PROGRAMARÀ EN EL LLENGUATGE DEL PLC UTILITZANT LES PLANTILLES MODULARS DE BCASA COM A BASE..	
			PROVES DE FUNCIONAMENT: REDACCIÓ D'UN PROTOCOL DE PROVES QUE SEGUEIXI LES ESPECIFICACIONS FUNCIONALS SEGONS LES CONSIGNES DEL CENTRE DE CONTROL DE BCASA, I EXECUCIÓ DEL MATEIX.	
			PROVES DE COMUNICACIONS AMB EL CENTRE DE CONTROL.	
			TOT COMPLETAMENT INTEGRAT E INSTAL·LAT, SEGUINT LES ESPECIFICACIONS DE BARCELONA CICLE DE L'AIGUA.	
			Altres conceptes	5.630,68000 €
P-480	TVAR0020	U	SUBMINISTRE, MUNTATGE I INSTAL·LACIÓ DE DETECTOR INTRUSISME	103,00 €
			Sense descomposició	103,00000 €

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 1

NIVELL 4: Títol 4			Import
Títol 4	01.03.02.01	Dipòsit aigües freàtiques	28.036,52
Títol 4	01.03.02.02	Instal·lació generació d'energia	11.156,22
Títol 3	01.03.02	Moviment de terres	39.192,74
Títol 4	01.03.03.01	Pantalles	360.739,87
Títol 4	01.03.03.02	Jàssera de coronació	22.772,98
Títol 4	01.03.03.03	Mur	7.243,27
Títol 3	01.03.03	Contenció	390.756,12
Títol 4	01.03.04.01	Fonamentació	3.457,78
Títol 4	01.03.04.02	Solera	26.742,35
Títol 3	01.03.04	Fonaments	30.200,13
Títol 4	01.03.05.04	Estructura de formigó	137.478,89
Títol 4	01.03.05.05	Estructura metàl·lica	133.447,18
Títol 3	01.03.05	Estructura	270.926,07
Títol 4	01.03.07.01	Dipòsit aigües freàtiques	37.984,65
Títol 4	01.03.07.02	Instal·lació generació d'energia	14.627,85
Títol 3	01.03.07	Revestiments	52.612,50
Títol 4	01.03.08.01	Dipòsit aigües freàtiques	16.797,10
Títol 4	01.03.08.02	Instal·lació generació d'energia	17.250,93
Títol 3	01.03.08	Paviments	34.048,03
Títol 4	01.03.09.01	Dipòsit aigües freàtiques	250.368,31
Títol 4	01.03.09.02	Instal·lació generació d'energia	1.044.095,38
Títol 3	01.03.09	Instal·lacions	1.294.463,69
Títol 4	01.03.10.01	Dipòsit aigües freàtiques	73.333,13
Títol 4	01.03.10.02	Instal·lació generació d'energia	52.636,64
Títol 3	01.03.10	Fusteria i Serrelleria	125.969,77
Títol 4	01.03.11.01	Dipòsit aigües freàtiques	6.079,74
Títol 3	01.03.11	Altres	6.079,74
Títol 4	01.03.CQ.02	Fonamentació i contenció	8.281,19
Títol 4	01.03.CQ.03	Estructures	2.859,45
Títol 4	01.03.CQ.04	Envolupant	557,36
Títol 4	01.03.CQ.06	Revestiments i paviments	630,68
Títol 4	01.03.CQ.08	Instal·lacions	16.079,33
Títol 3	01.03.CQ	Control de Qualitat	28.408,01
Títol 4	01.03.GR.01	Dipòsit aigües freàtiques	19.210,11
Títol 4	01.03.GR.02	Instal·lació generació d'energia	17.858,25
Títol 3	01.03.GR	Gestió de residus	37.068,36
			2.309.725,16

NIVELL 3: Títol 3			Import
Títol 3	01.03.00	NOTES GENERALS	0,00
Títol 3	01.03.01	Enderrocs	10.348,73

EUR

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 14/04/26 Pàg.: 2

Títol 3	01.03.02	Moviment de terres	39.192,74
Títol 3	01.03.03	Contenció	390.756,12
Títol 3	01.03.04	Fonaments	30.200,13
Títol 3	01.03.05	Estructura	270.926,07
Títol 3	01.03.06	Coberta	67.456,62
Títol 3	01.03.07	Revestiments	52.612,50
Títol 3	01.03.08	Paviments	34.048,03
Títol 3	01.03.09	Instal·lacions	1.294.463,69
Títol 3	01.03.10	Fusteria i Serrelleria	125.969,77
Títol 3	01.03.11	Altres	6.079,74
Títol 3	01.03.CQ	Control de Qualitat	28.408,01
Títol 3	01.03.GR	Gestió de residus	37.068,36
Títol 3	01.03.SS	Seguretat i Salut	35.922,48
Capítol	01.03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)	2.423.452,99

2.423.452,99

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.03	Dip. aigües freàtiques i Inst. generació energia (CED)	2.423.452,99
Obra	01	Pressupost B2431_10	2.423.452,99
			2.423.452,99

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost B2431_10	2.423.452,99
			2.423.452,99

EUR

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües
freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit
de la Model al districte de l'Eixample
Dipòsit d'aigües freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	2.423.452,99
13 % Despeses Generals SOBRE 2.423.452,99.....	315.048,89
6 % Benefici Industrial SOBRE 2.423.452,99.....	145.407,18

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

2.883.909,06

21 % IVA SOBRE 2.883.909,06.....	605.620,90
----------------------------------	------------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

3.489.529,96

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

tres milions quatre-cents vuitanta-nou mil cinc-cents vint-i-nou euros amb noranta-sis cèntims

Projecte Institut Escola Xirinacs, nou pavelló triple poliesportiu (PAV-3), dipòsit d'aigües
freàtiques i instal·lació centralitzada de generació i distribució d'energia a l'àmbit
de la Model al districte de l'Eixample

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	20.488.538,86
13 % Despeses Generals SOBRE 20.488.538,86.....	2.663.510,05
6 % Benefici Industrial SOBRE 20.488.538,86.....	1.229.312,33

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

24.381.361,24

21 % IVA SOBRE 24.381.361,24.....	5.120.085,86
-----------------------------------	--------------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

29.501.447,10

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

vint-i-nou milions cinc-cents un mil quatre-cents quaranta-set euros amb deu cèntims