

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/06/26

Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	31,82 €
A0D-0007	h	Manobre	25,12 €
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	35,85 €
A0F-0014	h	Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals	58,90 €
A0G-0022	h	Oficial 2a jardiner	33,58 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/06/26

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B011-05ME	m3	Aigua	2,47 €
B03C-05NK	m3	Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3	33,89 €
B03C-05NM	m3	Sauló sense garbellar	20,50 €
B03J-0K83	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	63,59 €
B2RB-HFVL	t	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	5,31 €
BR38-21CR	t	Grava de riu, de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	115,39 €
BR3D-21GI	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	41,91 €
BRZ0-255V	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,68 €
BRZ3-255P	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària	8,18 €

PRESSUPOST

Data: 03/06/26

Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST POMAR
CAPÍTOL 01 RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R6-4I6D	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 4)	47,20	20,000	944,00
2	P2RB-HIFS	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 5)	8,50	10,000	85,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.01			1.029,00

OBRA 01 PRESSUPOST POMAR
CAPÍTOL 02 MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR31-8RX1	m3	Grava de pedrera de pedra calcària de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 7)	125,74	47,905	6.023,57
2	PR32-8RYR	m3	Grava de riu de 18 a 25 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 8)	212,72	47,905	10.190,35
3	PR3G-HKKZ	m3	Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3, escampat amb mitjans manuals (P - 9)	95,71	115,000	11.006,65
4	P9A2-DN4W	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM (P - 6)	37,43	630,980	23.617,58
TOTAL	CAPÍTOL		01.02			50.838,15

OBRA 01 PRESSUPOST POMAR
CAPÍTOL 03 OPERACIONS VEGETACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRE11-8I8P	m2	Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa (P - 13)	0,35	186.050,000	65.117,50
TOTAL	CAPÍTOL		01.03			65.117,50

OBRA 01 PRESSUPOST POMAR
CAPÍTOL 04 PLANTACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR61-8ZIB	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 11)	8,82	1.100,000	9.702,00
2	PR61-8ZJM	u	Plantació de planta enfiladissa en contenidor d'1 a 1,5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 25x25x25 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 12)	2,94	1.440,000	4.233,60
3	PR60-8Y4C	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 10)	71,53	20,000	1.430,60

PRESSUPOST

Data: 03/06/26

Pàg.: 2

4	PRZ0-906C	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 14)	34,62	20,000	692,40
TOTAL	CAPÍTOL		01.04			16.058,60

OBRA 01 PRESSUPOST POMAR
CAPÍTOL 05 TREBALLS SOBRE VEGETACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21R0-92HL	u	Tallada controlada amb tècniques de grimpada, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 1)	913,20	5,000	4.566,00
2	P21R0-92I9	u	Tallada controlada amb cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 2)	508,60	5,000	2.543,00
3	P21R1-IDX4	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractors amb accessoris per triturar, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en Actuacions de més de 10 1 u (P - 3)	116,08	20,000	2.321,60
TOTAL	CAPÍTOL		01.05			9.430,60

OBRA 01 PRESSUPOST POMAR
CAPÍTOL 06 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PXBDN0001	M2	Desinfecció sauló àrees jocs (P - 0)	0,32	2.098,650	671,57
2	PXBDN0002	M2	Desinfecció sauló àrees gossos (P - 0)	0,32	378,670	121,17
3	PXBDN0003	U	Subministrament de plantes i arbrat a justificar amb preu ITEC (P - 0)	10.000,00	1,000	10.000,00
4	PXBDN0004	u	Treballs de Millora de l'eficiència del reg de les zones verdes a justificar amb preu ITEC (P - 0)	25.000,00	1,000	25.000,00
5	PXBDN0005	u	Partida alçada per l'execució de l'estudi resultant del licitador del servei (P - 0)	42.800,00	0,250	10.700,00
TOTAL	CAPÍTOL		01.06			46.492,74

Aquestes partides inclouen en el preu final, la part proporcional de mà d'obra, maquinària i materials.