



Ajuntament de Rubí

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE  
TREBALLS DE PREVENCIÓ D'INCENDIS DE PARCEL·LES MUNICIPALS DE LA  
URBANITZACIÓ DE CAN SOLÀ**

## ÍNDEX

|            |  |   |
|------------|--|---|
| <u>1.</u>  | <u>OBJECTE</u> .....                     | 3 |
| <u>2.</u>  | <u>NORMATIVES D'APLICACIÓ</u> .....      | 3 |
| <u>3.</u>  | <u>ÀMBIT TERRITORIAL</u> .....           | 3 |
| <u>4.</u>  | <u>TREBALLS A REALITZAR</u> .....        | 4 |
| <u>5.</u>  | <u>MAQUINARIA A UTILITZAR</u> .....      | 4 |
| <u>6.</u>  | <u>OBLIGACIONS DE LES EMPRESES</u> ..... | 4 |
| <u>6.1</u> | <u>OBLIGACIONS GENERALS</u> .....        | 4 |

## ANNEX

Annex 1: Projecte Executiu: “Actualització del PPU de les parcel·les municipals per la prevenció d’incendis a Can Solà” redactat per E2 estudis al desembre de 2025

## **1. OBJECTE**

Aquet plec de prescripcions tècniques té per objecte establir les condicions tècniques que ha d'acomplir el procés d'execució de la reducció de densitat d'arbrat i estassada del sotabosc de les parcel·les municipals de la Urbanització de Can Solà. Aquestes parcel·les estan incloses en "Projectes sobre la reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en parcel·les i en la franja perimetral de baixa combustibilitat" redactats per la Diputació de Barcelona a l'any 2014.

No es tracta de fer una primera obertura; a l'any 2015 a través del projecte "Adequació dels boscos municipals PIFS43" que va permetre actuar en boscos municipals, franges de prevenció d'incendis, parcel·les i torrents del municipi en un total de 150 ha i entre ells, es va realitzar l'obertura dels treballs a la urbanització de Can Solà.

Per tal d'actualitzar l'estat de vegetació i arbrat d'aquestes parcel·les, l'Ajuntament va contractar el servei a l'empresa E2 estudis, SL el projecte Executiu ACTUALITZACIÓ DEL PPU DE LES PARCEL·LES MUNICIPALS PER LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS A CAN SOLÀ (desembre 2025) el qual s'annexa en aquest Plec de Prescripcions tècniques (Annex 1) i serà la base tècnica per determinar la tipologia dels treballs que s'han d'efectuar en cadascuna de les parcel·les previstes a executar.

## **2. NORMATIVES D'APLICACIÓ**

Aquest contracte té caràcter administratiu, i es tipifica com a contracte de serveis, de conformitat amb el que disposen els articles 17 i 25 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP).

Les parts queden sotmeses expressament al que s'estableix en aquestes condicions. Específicament es regirà per la normativa sectorial següent:

- Llei 5/2003 de 22 d'abril de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana respecte la necessitat de mantenir la vegetació existent en condicions adequades a la prevenció d'incendis.
- Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme respecte l'ús i conservació dels terrenys de propietat privada.
- Decret Legislatiu 123/2005 de 14 de juny de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana.

## **3. ÀMBIT TERRITORIAL**

El present Plec s'aplicarà a tots els treballs necessaris per a l'execució dels treballs descrits en el present plec per a les parcel·les municipals previstes en el Projecte Executiu ACTUALITZACIÓ DEL PPA DE LES PARCEL·LES MUNICIPALS PER LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS A CAN SOLÀ (desembre 2025).

#### **4. TREBALLS A REALITZAR**

Els que es preveuen en el Projecte Executiu ACTUALITZACIÓ DEL PPA DE LES CEL·LES MUNICIPALS PER LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS A CAN SOLÀ (desembre 2025) i que venen especificats per cadascuna de les parcel·les a actuar.

#### **5. MAQUINARIA A UTILITZAR**

El projecte Executiu ACTUALITZACIÓ DEL PPA DE LES PARCEL·LES MUNICIPALS PER LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS A CAN SOLÀ (desembre 2025) defineix la maquinària a emprar en cadascú dels treballs que s'han de realitzar en les parcel·les a actuar.

#### **6. OBLIGACIONS DE LES EMPRESES**

##### **6.1 OBLIGACIONS GENERALS**

Els treballs es realitzaran d'acord amb el plec tècnic del projecte Executiu ACTUALITZACIÓ DEL PPA DE LES PARCEL·LES MUNICIPALS PER LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS A CAN SOLÀ (desembre 2025) i amb les següents consideracions:

En el termini màxim de 10 dies hàbils des del dia que es signi l'acceptació de l'adjudicació l'empresa haurà d'acordar amb l'Ajuntament un Pla d'execució on es determinarà:

1.- Replanteig de les parcel·les a actuar d'acord el Projecte Executiu ACTUALITZACIÓ DEL PPA DE LES PARCEL·LES MUNICIPALS PER LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS A CAN SOLÀ (desembre 2025)

2.- Calendari de les feines especificant dia d'inici i

dia final. 3.- Equips i maquinària adscrits al contracte

4.- Formació del personal i recursos preventius

S'aixecarà una **Acta d'aprovació d'aquest Pla d'execució** que signaran el responsable del contracte contractat per l'Ajuntament de Rubí i l'interlocutor tècnic de l'empresa contractista.

Un cop signada, el contractista iniciarà els treballs com a màxim en els 5 dies hàbils posteriors sense més interrupcions que siguin climatològiques, dissabtes, festius o si manca alguna autorització.

**L'incompliment d'aquest termini suposarà l'aplicació de penalitzacions i/o sancions d'acord amb l'especificat al PCA.**

El responsable del contracte autoritzarà els dies d'aturada per condicions climatològiques adverses i aquests no comptaran en el còmput de dies oferts, si no hi ha autorització expressa si que entraran en el còmput.

Qualsevol aturada dels treballs es comunicarà al responsable del contracte. Les màquines avariades es substituiran en un termini de 48 h.

Qualsevol tipus de senyalització (rètol informatiu, senyals viàries) existent a l'àrea d'actuació i que pugui quedar afectat per la tala d'arbrat es traurà abans de començar, essent reposat un cop finalitzada la tasca, en el mateix indret que estava.

Es prendran totes aquelles mesures de senyalització de la seguretat necessàries atès que els treballs es desenvolupen en zones urbanes o a tocar de les mateixes.

Prèviament els llocs hauran d'estar degudament senyalitzats amb rètols d'obra i cintes de prohibició de pas en nombre suficient, que adverteixin de les tasques i dels riscos.

La senyalització s'haurà de realitzar amb 72 hores d'antelació, col·locant els cartells indicadors de desbrossament de les voreres o espais afectats i tenint cura de la seva realització amb el degut respecte al públic. S'utilitzaran tanques, plaques, cons, senyals de trànsit, cintes o el que calgui per tal de senyalitzar correctament les vies públiques.

La zona de treball es protegirà totalment amb cons, tanques i cintes d'abalisament degudament col·locats.

El contractista haurà d'adequar-se a les possibles situacions de perill o emergència que puguin sorgir durant l'execució dels treballs, paralitzant les feines, si fos necessari, durant el temps que les autoritats ho indiquin, sense que hagi modificació en el preu del contracte ni possibilitat de reclamar indemnitzacions ni compensacions de cap tipus.

Una vegada finalitzades les tasques d'obertura i manteniment de cada sector s'hauran de netejar les voreres i paviments propers per tal d'evitar arrossegades de vegetació. S'hauran de reposar les voreres malmeses pel pas de maquinària abans de signar l'acta de finalització dels treballs.

També s'inclou el repàs manual de les zones treballades per retirar les deixalles més visibles que hi puguin haver i tot aquell rebuig que aparegui al decurs de les feines realitzades s'apilaran i seran recollides per l'empresa municipal de neteja viària.

A la finalització dels treballs el contractista haurà de presentar la següent informació:

1. La superfície total realitzada coincideix amb la relació de parcel·les que consta en el Projecte executiu Actualització del PPA de les parcel·les municipals per a la prevenció d'incendis forestals a Can Solà i l'acta signada.
2. La relació de jornals realitzats.
3. La relació dels treballs executats.
4. Relació de l'import certificat (IVA inclòs)
5. Plànol d'ubicació de totes les zones tractades en format digital
6. Reportatge fotogràfic d'abans i després de cada zona. Aquestes fotografies estaran referenciades a la cartografia amb coordenades UTM.

## **6.2 PERSONAL**

Les especificades en el Projecte Executiu ACTUALITZACIÓ DEL PPA DE LES PARCEL·LES MUNICIPALS PER LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS A CAN SOLÀ (desembre 2025)

## **6.3 VEHICLES I MAQUINÀRIA**

Les especificades en el Projecte Executiu ACTUALITZACIÓ DEL PPA DE LES PARCEL·LES MUNICIPALS PER LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS A CAN SOLÀ (desembre 2025)

## **6.4 SEGURETAT I SALUT**

Les especificades en el Projecte Executiu ACTUALITZACIÓ DEL PPA DE LES PARCEL·LES MUNICIPALS PER LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS A CAN SOLÀ (desembre 2025)

L'empresa contractada per executar els treballs prendrà totes les precaucions necessàries per tal d'evitar accidents o perjudicis de tot ordre, essent responsable d'aquests i atenent en aquesta matèria a la legislació vigent.

Es prestarà especial atenció a la seguretat dels vianants i vehicles afectats pels treballs, per la qual cosa es retiraran immediatament totes les restes generades, terres, etc, que puguin ocasionar molèsties o perjudicis a tercers.

L'empresa haurà de complir amb la obligatorietat de garantir la seguretat laboral als seus treballadors. Per arribar a aquests objectius, caldrà posar a disposició tots els elements que permetin aplicar les mesures de protecció i prevenció més adients per a cada cas.

## **6.5 DISPOSICIONS LEGALS**

### **Generals**

- Llei del 8 de novembre de 1995 (BOE del 10 de novembre de 1995), sobre Prevenció de riscos laborals (31/1995).
- Reial Decret del 17 de gener de 1997 (BOE del 31 de gener de 1997), Reglament dels serveis de prevenció (39/1997).
- Ordre del 27 de juny de 1997 (BOE del 4 de juliol de 1997), que desenvolupa el Reial Decret del 17 de gener de 1997 (BOE del 31 de gener de 1997).
- Reial Decret del 14 d'abril de 1997 (BOE del 23 d'abril de 1997), Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (486/1997).
- Reial Decret del 23 d'octubre de 2015 (RD Legislatiu 2/2015), text refós de L'Estatut dels Treballadors.
- reial Decret 485/1997 sobre Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball.
- Tota la Reial Decret 487/1997 sobre Seguretat i Salut relatiu a la Manipulació Manual de Càrregues.
- Reial Decret 773/1997 sobre Seguretat i Salut relatiu a la Utilització pels treballadors d'Equips de Protecció Individual.

- Reial Decret 1215/1997 sobre Seguretat i Salut relatiu a la Utilització pels treballadors dels Equips de Treball.
- Reial Decret 604/2006 del 19 de maig, pel que es modifica el Reial Decret 39/1997, del 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, el Reial Decret 1627/1997 del 24 d'octubre pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, a la Llei 54/2003, al RD 171/2004, al RD 2177/2004.

### **Agents biològics**

- Reial Decret del 12 de maig de 1997 (BOE del 24 de maig de 1997), Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.

