



## PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PODA D'ARBRAT EXEMPLAR DEL MUNICIPI DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS MITJANÇANT LA TÈCNICA DE LA GRIMPADA, segons l'expedient 4/2026/1408

### ÍNDEX

#### 1.- OBJECTE

#### 2.- ÀMBIT DEL CONTRACTE

#### 3.- TREBALLS A REALITZAR I CRITERIS TÈCNICS

##### 3.1.- Treballs a realitzar

##### 3.2.- Informes tècnics

##### 3.3.- Criteris tècnics a aplicar en els treballs de poda

#### 4.- PERSONAL

#### 5.- EINES, EQUIPS, I MAQUINÀRIA

#### 6.- PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

#### 7.- ARBRAT QUE INCLOU LA CONTRACTA

#### 8.- CONDICIONANTS DE COMPLIMENT OBLIGATORI

##### 8.1.- Restes de poda

##### 8.2.- Senyalització dels treballs i ocupacions

##### 8.3.- Seguretat: EPI's, eines i materials de grimpada

##### 8.4.- Normativa i referències tècniques

#### 9.- COMUNICACIÓ I SUPERVISIÓ DELS TREBALLS

### ANNEXES

#### AT1- INVENTARI D'ARBRAT MUNICIPAL

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a [www.vilafranca.cat/validacio](http://www.vilafranca.cat/validacio)

**Codi validació document:**  
**16336357170673602760**





## 1.- OBJECTE

Contractació dels treballs d'inspecció i poda de l'arbrat exemplar del terme municipal, mitjançant la tècnica de la grimpada.

## 2.- ÀMBIT DEL CONTRACTE

El contracte inclou la supervisió dels arbres que s'especifiquen, així com l'execució periòdica de les podes necessàries per tal de garantir la seguretat de l'arbrat.

Es tracta majoritàriament d'exemplars de pins (*Pinus halepensis* i *Pinus pinea*), així com alguns exemplars dels gèneres: *Populus*, *Platanus*, *Cedrus*, *Quercus*, *Eucalyptus*, *Fraxinus*, i alguns exemplars de les espècies *Tipuana tipu* i *Melia acederach*.

Les actuacions de poda es realitzaran mitjançant la tècnica de la **grimpada**.

## 3.- TREBALLS A REALITZAR I CRITERIS TÈCNICS

### 3.1.- Treballs a realitzar

- Un mínim d'**una Inspecció visual d'arbrat a l'any** per **arbre**, que podrà implicar haver de realitzar tècniques de poda mitjançant grimpada, o no.
- **Una actuació de poda** per arbre, al llarg dels **4 anys** de contracte. Podent-hi haver casos d'exemplars en els que no es consideri tècnicament convenient realitzar cap actuació durant aquests 4 anys, i casos d'exemplars en els que sigui convenient realitzar més d'una actuació. En ambdós casos, s'haurà de comunicar i justificar tècnicament als serveis tècnics municipals.
- En els casos que es requereixi una inspecció/actuació d'**urgència**, l'empresa adjudicatària es compromet a comparèixer amb un termini màxim de 48h hores hàbils (des del moment en què l'Ajuntament comuniqui aquesta necessitat) a realitzar les actuacions que siguin necessàries.
- L'**apilament i senyalització dels restes vegetals generats**, en l'entorn proper a la zona d'actuació.
- Les **ocupacions** de la via pública necessàries, per poder realitzar convenientment els treballs de poda o tala d'arbrat.
- Les corresponents **visites tècniques de seguiment** incloses en el contracte, així com aquelles puntuals que pugui sol·licitar els serveis tècnics municipals.
- Les **tales** d'aquells exemplars que es valori que és convenient realitzar. Amb el vist i plau dels serveis tècnics municipals, i atenent a criteris tècnics i de seguretat.
- La **coordinació** amb el *Servei de manteniment i neteja de l'espai verd urbà*, perquè puguin preveure i planificar amb celeritat la **retirada dels restes de poda** que es puguin generar.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a [www.vilafranca.cat/validacio](http://www.vilafranca.cat/validacio)

PLAN\_GEN\_SIGN  
4/2026/1408

**Codi validació document:**  
**16336357170673602760**



S'exclou del contracte, la retirada dels restes vegetals podats. Aquestes feines estan previstes dins la contracta del *Servei de manteniment i neteja de l'espai verd urbà*.

### 3.2.- Informes tècnics

Fruit de les jornades de treball realitzades, l'empresa adjudicatària haurà de fer els corresponents informes tècnics referents a totes les inspeccions i treballs de poda realitzats.

Es podrà diferenciar el desenvolupament de dos possibles tipus d'informes:

- Informe tècnic d'inspecció visual d'un exemplar
- Informe tècnic d'inspecció visual d'un grup d'exemplars o unitat d'actuació

Les dues tipologies d'informe hauran de tenir una informació prèvia obligatòria, per tal que es pugui identificar amb facilitat la localització de l'exemplar/s inspeccionat/s, o de l'exemplar/s inspeccionat/s i podat/s, així com la informació tècnica desenvolupada. Seguit es concreta la informació que hauran de contenir els informes:

#### Informació de localització obligatòria

- Data de realització dels treballs.
- Espècie/s arbòria/es.
- Adreça on està situat l'exemplar/s (vial i nº).
- Temps emprat per a la realització de les actuacions d'inspecció i possibles podes.
- Codi (AV o EV) de l'inventari (*Annex AT1*) d'arbrat al que pertany l'exemplar/s.
- Plànol de l'inventari de *QGIS* o *Geoportal* amb la indicació del/s exemplar/s objecte d'informe i possible actuació de poda.

#### Informació tècnica obligatòria

- Descripció de les parts de l'arbre/s inspeccionades.
- Justificació i explicació de l'actuació de poda que es realitza.
- Conclusions de l'estat del/s arbre/s.
- Conclusions de l'estat de l'arbre/s, previsió de futures actuacions a fer, o seguiment a realitzar.

#### Informació addicional

- Imatges de l'exemplar/s abans de l'actuació.
- Imatges de punts de risc concrets de l'exemplar/s.
- Imatges de l'exemplar/s després de l'actuació o zona abalisada amb restes de poda.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a [www.vilafranca.cat/validacio](http://www.vilafranca.cat/validacio)

**Codi validació document:**  
**16336357170673602760**





En tots els casos s'indicarà si s'observen afectacions degudes a intervencions en l'entorn proper o per altres pràctiques (afectació per gàlib, obres, rases, podes...), així com possibles actuacions a realitzar per propiciar la seguretat i el millor desenvolupament dels arbres (desenterraments de coll, engrandiment d'escocells, aportacions de substrats, etc).

Abans de l'inici del contracte els serveis tècnics municipals hauran de donar el vist i plau al model d'informes tècnics proposat per l'empresa adjudicatària, podent acordar d'aquest les esmenes que considerin oportunes.

Durant el transcurs del contracte, l'empresa adjudicatària haurà d'adaptar, sense cost afegit, a la introducció de possibles millores per part de l'Ajuntament, pel que fa a la utilització de nous softwares que facilitin el inventariar i la gestió de l'arbrat.

### 3.3.- Criteris tècnics a aplicar en els treballs de poda

Caldrà tenir present que la justificació dels treballs de poda s'han de basar en potenciar la millora sanitària, la seguretat viària, i l'estructura natural de l'arbre.

L'objectiu final ha de ser aconseguir un bon equilibri estructural de cada l'exemplar.

Com a criteris generals s'actuarà atenent a:

- Respectar l'estructura de l'arbre.
- Respectar el ritme de l'arbre.
- Respectar l'etapa de desenvolupament.
- Respectar les característiques de l'espècie: port, moment de floració...
- Respectar les reserves de l'arbre (intensitat i millor moment de poda).
- Respectar els sistemes de defensa de l'arbre.

Abans de la poda de qualsevol arbre convé interpretar l'exemplar, llegint l'arbre i el seu entorn, identificant l'etapa de desenvolupament i el seu estat fisiològic.

En base a aquesta lectura prèvia de l'arbre, es distingiran les diferents unitats que el configuren. La gran majoria d'actuacions de poda a realitzar passaran per aplicar els següents criteris:

1. Plantejar-se la capacitat de resposta de l'exemplar.
2. Diferenciar les diferents unitats funcionals que realment componen l'arbre, l'estructura original, els "reiterats" i "suplents".
3. Distingir les diferents reiteracions dins de la mateixa unitat funcional.
4. Com a norma general, no escurçar unitats. Si és necessari, eliminar-les.
5. En el cas de ser necessari fer una reducció d'una branca, la branca que es conservi ha de ser com a mínim 1/3 del de la branca eliminada.

En cada exemplar, en funció de l'espècie, del seu estat fitosanitari, i del seu vigor i estructura **s'analitzarà i valorarà:**

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a [www.vilafranca.cat/validacio](http://www.vilafranca.cat/validacio)

PLAN\_GEN\_SIGN  
4/2026/1408

**Codi validació document:**  
**16336357170673602760**





- L'eliminació de branques seques, mortes, o trencades.
- L'eliminació de branques malaltes o amb símptomes de plagues.
- Anàlisi de suplents ("xupons") i reiterats, i presa de decisions atenent al principal objectiu de millorar l'estat de l'arbre i fer-lo més segur.
- L'eliminació de branques amb competències desfavorables.
- L'eliminació de branques amb codominància (que competeixen en vigor amb la branca principal).
- L'eliminació o poda de branques per existència de xancres, podridures, cavitats...
- La conservació o eliminació de rebrots.
- La rectificació dels talls de poda incorrectes, de perxes, i/o fruit de podes anteriors, amb la finalitat d'afavorir la seva correcta cicatrització.
- L'eliminació de branques que presentin un pes excessiu en relació al diàmetre.
- L'eliminació de branques dèbilment unides al tronc o a les branques principals.
- L'eliminació o poda de branques que puguin interferir amb cablejats existents, fanals d'enllumenat (serveis) o edificacions.
- L'eliminació de filferros, claus, cordes, cablejat... que pugui suposar un perjudici per l'arbre.

\* La decisió de fer un tall a l'arbre (o no fer-lo), haurà de passar per plantejar-se prèviament que aquella actuació sempre tingui un balanç positiu per l'arbre.

#### 4.- PERSONAL

Els treballs s'hauran de realitzar per un equip format per un **tècnic arborista grimpador**, amb la possibilitat d'un altre grimpador o **operari/s de suport auxiliar jardiner**.

Conseqüentment, en pics de feina puntuals, l'empresa adjudicatària podrà contractar especialistes grimpadors o els operaris de suport convenients, per treballar conjuntament sota les indicacions del tècnic grimpador arborista titular. En qualsevol cas, la subcontracta es realitzarà amb el vist i plau previ dels serveis tècnics municipals, podent aquests exigir solvència tècnica específica en arboricultura i tècniques de grimpada als especialistes podadors subcontractats.

#### 5.- EINES, EQUIPS I MAQUINÀRIA

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar els vehicles, eines, aparells, instruments, estris, accessoris, maquinària, proteccions pels operaris, materials fungibles, i altres elements necessaris per a la realització de tots els treballs objecte de la present licitació, a plena satisfacció dels serveis tècnics municipals. Aquesta llista en cap cas té caràcter limitatiu sinó merament enunciatiu.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a [www.vilafranca.cat/validacio](http://www.vilafranca.cat/validacio)

PLAN\_GEN\_SIGN  
4/2026/1408

**Codi validació document:**  
**16336357170673602760**



Les eines, equips i maquinària a utilitzar per la realització del servei hauran d'estar en perfecte estat per al seu ús i funcionament, i seran totalment innocus per als arbres. El convenient manteniment d'aquests, així com la seva reposició o substitució, seran responsabilitat de l'empresa adjudicatària.

Les eines, equips i maquinària, així com el seu manteniment, hauran de garantir tant que l'execució dels treballs de manteniment de l'arbrat puguin ser els òptims, com la seguretat de/l treballador/s.

Tots els equips i màquines estaran homologats CE, i han de seguir els plans de manteniment que indiquin els fabricants.

En el cas de les eines de tall, únicament es podran utilitzar les eines apropiades que el facin llis i net. Caldrà desinfectar les eines en aquells arbres sotmesos o propensos a fitopatologies contagioses, tal com indica a la *Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme NTJ 14C Part 2*.

L'empresa adjudicatària serà la responsable de confirmar la seguretat de l'equip de grimpada, cada vegada que se'n faci ús.

En cas que l'empresa adjudicatària no disposi de la maquinària específica per fer una feina convenientment, l'empresa adjudicatària l'haurà de llogar. Haurà de comprovar que la maquinària llogada és adient per la feina a realitzar, i que està homologada per aquesta finalitat. Tanmateix, si s'escau, l'empresa adjudicatària haurà de justificar que l'operari/s de reforç que l'acompanyin, disposi/n de la formació adient.

## **6.- PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS**

L'empresa adjudicatària té l'obligació de garantir la seguretat laboral dels seus treballadors, per tant haurà de disposar de tots els elements que permetin aplicar les mesures de protecció i prevenció més adients a cada cas, d'acord amb la normativa vigent.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a coordinar-se amb els serveis tècnics municipals en matèria de prevenció de riscos laborals, complint amb tot allò que preveu la legislació vigent.

## **7.- ARBRAT QUE INCLOU LA CONTRACTA**

Com a exemplars arboris objecte de la contracta, es preveurà la relació que s'especifica en el següent quadrant.

En casos excepcionals en els quals els serveis tècnics municipals ho considerin convenient atenent a les necessitats i potencial risc a la via pública, es podran indicar inspeccions o intervencions de poda d'arbrat no especificats al llistat al següent llistat.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a [www.vilafranca.cat/validacio](http://www.vilafranca.cat/validacio)

PLAN\_GEN\_SIGN  
4/2026/1408

**Codi validació document:  
16336357170673602760**





Ut.	Espècie	Barri Tipus Centre	Ubicació
5	<i>Pinus halepensis</i>	Espirall Cementiri Municipal	Av. de Guardiola
4	<i>Pinus halepensis</i> <i>Pinus pinea</i>	Espirall	Pl. Pau Casals (1ut entre blocs/amb Abat Blanch)
2	<i>Pinus halepensis</i>	Espirall	C/ Antonio Acedo de Sopenan
1	<i>Cedrus deodara</i>	Espirall	C/ Antonio Acedo de Sopenan - Espirall 58
1	<i>Pinus halepensis</i>	Espirall	C/ Abat Blanch
2	<i>Pinus halepensis</i>	Espirall	C/ Abat Blanch-Pl. Espirall (entre blocs, dins tanca xiprers)
2	<i>Pinus halepensis</i>	Espirall	Pl. Espirall - C/Abat Blanch
2	<i>Pinus halepensis</i>	Espirall	Pl. Espirall
1	<i>Pinus halepensis</i>	Espirall	Ptge. Lluís Mata Acedo
2	<i>Pinus pinea</i>	Espirall	Pl. Onze de setembre
27	<i>Pinus halepensis</i> <i>Pinus pinea</i>	Espirall	Parc de la Pelegrina 22
8	<i>Pinus pinea</i>	Espirall	Pl. del Pedró i illa amb prat
20	<i>Pinus pinea</i> <i>Pinus halepensis</i>	Espirall	Pl. Segadors
3	<i>Pinus halepensis</i>	Espirall	Porta de l'Espirall (C/Montserrat - Valls - Nord)
2	<i>Eucalyptus globulus</i>	Espirall	Pg. de Puigdàlber
1	<i>Quercus Sp</i>	Espirall	C/ Guardiola (davant Cementiri)
2	<i>Pinus pinea</i>	Espirall Centre docent	Llar Anxaneta - Pl. Fèlix Mestre Nutó
7	<i>Populus Sp</i>	Espirall Centre docent	Escola Pau Boada - C/Espirall
4	<i>Cedrus deodara</i>	Espirall Centre docent	Escola Pau Boada - C/Espirall
42	<i>Pinus halepensis</i> <i>Pinus pinea</i>	Barceloneta	Parc de Llevant
3	<i>Populus alba</i>	Barceloneta	Pati dels Pollancrecs - C/ Manuel Barba Roca
3	<i>Pinus halepensis</i>	Centre Vila	Pl. Manuel i Pau Milà i Fontanals
1	<i>Pinus halepensis</i>	Les Clotes	Av. de Pla del Diable
1	<i>Pinus halepensis</i>	Les Clotes	Pl. de les Clotes
3	<i>Eucalyptus globulus</i>	Les Clotes	Pl. del Gas
5	<i>Tipuana tipu</i>	Les Clotes	C/ Escorxador - Pl. de la Verema
2	<i>Eucalyptus globulus</i>	Poble Nou	Pl. de Ramona Via
10	<i>Pinus halepensis</i>	Poble Nou	Parc del Tívoli
13	<i>Pinus halepensis</i> <i>Pinus pinea</i>	Poble Nou	Parc del Poble Nou
4	<i>Pinus halepensis</i>	Poble Nou	Pg. de Rafael Soler - Gral. Cortijo
3	<i>Pinus halepensis</i>	Poble Nou	Pg. de Rafael Soler - Tossa de Mar
12	<i>Melia acederach</i>	Poble Nou Centre docent	Escola Cristòfor Mestre - J.V. Foix
2	<i>Populus alba pyramidalis</i>	Poble Nou Centre docent	Escola Cristòfor Mestre - J.V. Foix
9	<i>Pinus Sp.</i>	Sant Julià	Parc de Sant Salvador
10	<i>Pinus halepensis</i>	La Girada	Pl. Països Catalans
21	<i>Pinus halepensis</i>	La Girada	Parc de la Pau (Agrupació 9 + voltants 12) Av. Vilanova - C/ Melià - Dr. Fleming
14	<i>Pinus halepensis</i>	La Girada	Parc de la Pau / Av.Vilanova (entre Dr. Fleming i Av. Garraf)

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a [www.vilafranca.cat/validacio](http://www.vilafranca.cat/validacio)

PLAN\_GEN\_SIGN  
4/2026/1408

**Codi validació document:**  
**16336357170673602760**



38	<i>Pinus halepensis</i>	La Girada	Pl. dels Drets Humans / Av. Vilanova (fins Rbla. de la Generalitat)
1	<i>Cedrus deodara</i>	La Girada	Parc de la Pau
50	<i>Platanus hispanica</i>	Molí d'en Rovira	Plàtans - Santa Maria dels Horts
3	<i>Fraxinus Sp.</i>	Zona Esportiva	Av. Catalunya (darrera Auditori Municipal)
14	<i>Fraxinus Sp.</i>	Zona Esportiva	Rasa dels Vinots
47	<i>Populus deltoides</i> "Carolin"	Zona Esportiva	Av. Catalunya (entre Ptge. de l'Esport i de Les Piscines)
1	<i>Pinus halepensis</i>	La Serreta	Bosc del Barri de La Serreta
*	Casos Urgència	A determinar	-
408			

\*Es tenen en compte també **70 hores** d'actuacions d'urgència a especificar en arbrat a determinar. Atenent a la possible necessitat de realització de treballs d'urgència en arbrat.

## 8.- CONDICIONANTS DE COMPLIMENT OBLIGATORI

### 8.1.- Restes de poda

Totes les restes resultants de les operacions de poda hauran de ser degudament apilades, en una zona propera a la zona d'actuació que no impedeixi el trànsit de vehicles ni vianants.

En cas de ser necessari, es realitzaran les pertinents feines d'escombrat, per tal de deixar lliures de restes vegetals les zones de pas.

Quan l'empresa adjudicatària confirmi als serveis tècnics municipals els dies i emplaçaments on es podarà, aquesta haurà de posar-se en contacte amb l'empresa adjudicatària del *Servei de manteniment i neteja de l'espai verd urbà* perquè aquest pugui planificar convenientment les tasques de recollida de restes vegetals.

Tanmateix, en el moment que l'empresa adjudicatària retiri la senyalització d'un punt de treball de poda i l'abandoni, haurà de tornar a contactar amb l'empresa adjudicatària del *Servei de manteniment i neteja de l'espai verd urbà*, per tal de confirmar-los que ja poden recollir les restes vegetals generades.

### 8.2.- Senyalització dels treballs i ocupacions

Caldrà tancar i senyalitzar convenientment tant la zona de treball, com la zona d'acopi de restes de poda.

En funció del que requereixin les circumstàncies del servei, l'empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans de senyalització necessaris per deixar els espais de l'àmbit d'actuació abalisats i segurs.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a [www.vilafranca.cat/validacio](http://www.vilafranca.cat/validacio)

**Codi validació document:  
16336357170673602760**

PLAN\_GEN\_SIGN  
4/2026/1408





En cas que els treballs a realitzar puguin afectar llocs d'estacionament, l'empresa adjudicatària haurà de col·locar cartells senyalitzadors o senyals, amb un mínim de 48h abans de l'actuació, indicant clarament la zona d'estacionament afectada i la franja horària (dia/es i hora/es).

En els casos d'ocupacions de la via pública o davant la necessitat de realitzar algun tall de carrer, l'empresa adjudicatària haurà de sol·licitar el corresponent permís amb una antelació mínim de 6 dies hàbils abans de la data prevista de l'actuació. S'adjunta el link per tal de tramitar-ho:

[https://tramits.vilafranca.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP\\_CODE=STA&PAGE\\_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269002411283472205031](https://tramits.vilafranca.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269002411283472205031)

Quan pel bon desenvolupament dels treballs sigui convenient evitar un pas de vianants, l'empresa adjudicatària preveurà realitzar el tancament corresponent abans de començar el treballs, per tal que els vianants no puguin accedir a la zona.

Un cop finalitzats els treballs relacionats amb les tasques de poda, es retiraran tots els elements de tancament i senyalitzadors col·locats, a excepció dels de la superfície d'acopi de restes vegetals.

### **8.3.- Seguretat: EPI's, eines i materials de grimpada**

L'empresa adjudicatària té l'obligació de garantir la seguretat laboral dels seus treballadors, per tant haurà de disposar de tots els elements que permetin aplicar les mesures de protecció i prevenció més adients a cada cas, d'acord amb la normativa vigent.

L'empresa adjudicatària serà responsable d'utilitzar i mantenir en condicions adients per a la seva utilització, els corresponents Equips de Protecció Individual i material homologat necessari per a realitzar les tècniques de grimpada.

### **8.4.- Normativa i referències tècniques**

Serà normativa de compliment obligatori:

- La legislació general vigent que afecta a les corporacions locals.
- Lleis, decrets, ordres i normatives sobre seguretat i salut en el treball.
- Les ordenances municipals.

Es prendrà com a referència d'aplicació:

- Normes tecnològiques i prescripcions tècniques de la *International Society of Arboriculture (ISA)*.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a [www.vilafranca.cat/validacio](http://www.vilafranca.cat/validacio)

**Codi validació document:**  
**16336357170673602760**



- *Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ)* del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya. (*NTJ 14C Parte 2 Mantenimiento del arbolado: poda, i NTJ 14C Parte 1 Mantenimiento del arbolado: trabajos de inventario e inspección visual*).
- *Guia per a la gestió del risc de l'arbrat urbà*. Diputació de Barcelona, 2019.
- *Pla de gestió de l'arbrat a l'espai públic de Vilafranca del Penedès*. Punt 6.9.4 *Valoració de la situació actual i propostes d'actuació*. Novembre 2019.

## 9.- COMUNICACIÓ I SUPERVISIÓ DELS TREBALLS

Abans de l'inici d'una jornada de treball, l'empresa adjudicatària es posarà en contacte amb els serveis tècnics municipals, amb la finalitat de concretar totes les apreciacions referents als exemplars a inspeccionar o podar i els seus emplaçaments. L'empresa adjudicatària haurà de comunicar les disposicions referents a **ordre, manera i temps d'execució dels treballs** contractats.

Els casos en què es detecti la necessitat d'una poda severa o tala d'algun exemplar, es comunicarà prèviament als serveis tècnics municipals, per tal que donin la conformitat i valorin la conveniència de fer comunicació de l'actuació.

Qualsevol canvi o contrarietat que pugui influenciar en el bon desenvolupament dels treballs, haurà de ser comunicat als serveis tècnics municipals i indicat al corresponent informe tècnic.

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a [www.vilafranca.cat/validacio](http://www.vilafranca.cat/validacio)

PLAN\_GEN\_SIGN  
4/2026/1408

**Codi validació document:**  
**16336357170673602760**

