

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	S8-PNC-06361 CQ
Capítol	01	Escola Mediterrània - Ribes
Capítol (1)	03	Sistemes d'envoltant i d'acabats exteriors
Sub-capítol	05	Cobertes
Activitat	01	Part massissa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 4)	32,67	1,000	32,67
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	20,73	1,000	20,73
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	73,05	1,000	73,05
4	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 1)	94,98	1,000	94,98

TOTAL Activitat 01.01.03.05.01 221,43

Obra	01	S8-PNC-06361 CQ
Capítol	01	Escola Mediterrània - Ribes
Capítol (1)	03	Sistemes d'envoltant i d'acabats exteriors
Sub-capítol	05	Cobertes
Activitat	03	Impermeabilització i aïllaments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J5V11253	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 5)	526,19	9,000	4.735,71

TOTAL Activitat 01.01.03.05.03 4.735,71

Obra	01	S8-PNC-06361 CQ
Capítol	01	Escola Mediterrània - Ribes
Capítol (1)	04	Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors
Sub-capítol	04	Acabats interiors
Activitat	00	Arranjaments diversos

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 6)	86,60	3,000	259,80

TOTAL Activitat 01.01.04.04.00 259,80

Obra	01	S8-PNC-06361 CQ
Capítol	01	Escola Mediterrània - Ribes
Capítol (1)	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-capítol	03	Sanejament
Activitat	02	Pluvials

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 8)	548,17	1,000	548,17

TOTAL	Activitat	01.01.05.03.02			548,17
--------------	------------------	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	S8-PNC-06361 CQ
Capítol	01	Escola Mediterrània - Ribes
Capítol (1)	05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve
Sub-capítol	07	Subministrament de combustible
Activitat	01	Gas

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 7)	17,20	4,000	68,80
2 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 10)	685,98	1,000	685,98
3 JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 9)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Activitat	01.01.05.07.01			1.440,76
--------------	------------------	-----------------------	--	--	-----------------

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 5 : Activitat			Import
Activitat	01.01.00.01.01	Enderrocs	0,00
Activitat	01.01.00.01.02	Afectacions a veïns, serveis i altres elements	0,00
Sub-capítol	01.01.00.01	Treballs previs	0,00
Activitat	01.01.03.05.01	Part massissa	221,43
Activitat	01.01.03.05.03	Impermeabilització i aïllaments	4.735,71
Activitat	01.01.03.05.04	Acabats exteriors	0,00
Activitat	01.01.03.05.05	Sistemes de protecció col·lectiva per a mantenimen	0,00
Sub-capítol	01.01.03.05	Cobertes	4.957,14
Activitat	01.01.04.04.00	Arranjaments diversos	259,80
Sub-capítol	01.01.04.04	Acabats interiors	259,80
Activitat	01.01.05.03.01	Residuals	0,00
Activitat	01.01.05.03.02	Pluvials	548,17
Sub-capítol	01.01.05.03	Sanejament	548,17
Activitat	01.01.05.07.01	Gas	1.440,76
Sub-capítol	01.01.05.07	Subministrament de combustible	1.440,76
			7.205,87

NIVELL 4 : Sub-capítol			Import
Sub-capítol	01.01.00.01	Treballs previs	0,00
Capítol (1)	01.01.00	Treballs previs i replanteig general	0,00
Sub-capítol	01.01.01.03	Condicionament del terreny	0,00
Capítol (1)	01.01.01	Sustentació de l'edifici i adequació del terreny	0,00
Sub-capítol	01.01.03.01	Terres en contacte amb el terreny: soleres, lloses	0,00
Sub-capítol	01.01.03.05	Cobertes	4.957,14
Capítol (1)	01.01.03	Sistemes d'envoltant i d'acabats exteriors	4.957,14
Sub-capítol	01.01.04.04	Acabats interiors	259,80
Capítol (1)	01.01.04	Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors	259,80
Sub-capítol	01.01.05.03	Sanejament	548,17
Sub-capítol	01.01.05.07	Subministrament de combustible	1.440,76
Capítol (1)	01.01.05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve	1.988,93
			7.205,87

NIVELL 3 : Capítol (1)			Import
Capítol (1)	01.01.00	Treballs previs i replanteig general	0,00
Capítol (1)	01.01.01	Sustentació de l'edifici i adequació del terreny	0,00
Capítol (1)	01.01.03	Sistemes d'envoltant i d'acabats exteriors	4.957,14
Capítol (1)	01.01.04	Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors	259,80
Capítol (1)	01.01.05	Sistema de condicionaments, instal·lacions i serve	1.988,93
Capítol (1)	01.01.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol (1)	01.01.SS	SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol	01.01	Escola Mediterrània - Ribes	7.205,87
			7.205,87

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	Escola Mediterrània - Ribes	7.205,87
Obra	01	S8-PNC-06361 CQ	7.205,87
			7.205,87
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	S8-PNC-06361 CQ	7.205,87
			7.205,87

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		7.205,87
	Subtotal	7.205,87
21 % IVA SOBRE 7.205,87.....		1.513,23
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	8.719,10

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(VUIT MIL SET-CENTS DINOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
