

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	XMC-25536 CQ
Capítol	A1	AMPLIACIÓ AULES
Títol 3	02	Sistema estructural
Títol 4	01	Estructures de formigó
Títol 5	01	Sostres i lloses

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P060-01ZN	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2 (P - 1)	129,98	1,000	129,98

TOTAL	Títol 5	01.A1.02.01.01			129,98
--------------	----------------	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	XMC-25536 CQ
Capítol	A1	AMPLIACIÓ AULES
Títol 3	02	Sistema estructural
Títol 4	02	Estructura metàl·lica
Títol 5	01	Estructura metàl·lica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P449-02IL	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 5)	712,51	1,000	712,51
2 P440-015D	U	Mesura del desplaçament de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE-2011, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 4)	19,85	7,000	138,95
3 P0B2-00PD	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	75,12	1,000	75,12

TOTAL	Títol 5	01.A1.02.02.01			926,58
--------------	----------------	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	XMC-25536 CQ
Capítol	A1	AMPLIACIÓ AULES
Títol 3	03	Envolvent i acabats exteriors
Títol 4	02	Façanes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P6V0-02AN	U	Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 8)	215,47	1,000	215,47

TOTAL	Títol 4	01.A1.03.02			215,47
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	XMC-25536 CQ
Capítol	A1	AMPLIACIÓ AULES
Títol 3	03	Envolvent i acabats exteriors
Títol 4	03	Coberta

PRESSUPOST

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P5V0-02AG	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 (P - 6)	541,13	1,000	541,13
TOTAL	Títol 4	01.A1.03.03			541,13

Obra	01	XMC-25536 CQ
Capítol	A1	AMPLIACIÓ AULES
Títol 3	03	Envolvent i acabats exteriors
Títol 4	04	Fusteries exteriors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P6V0-02AM	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 7)	574,08	1,000	574,08
TOTAL	Títol 4	01.A1.03.04			574,08

Obra	01	XMC-25536 CQ
Capítol	A1	AMPLIACIÓ AULES
Títol 3	05	Instal·lacions
Títol 4	03	Equipament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PDV1-HC5M	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 9)	649,20	1,000	649,20
TOTAL	Títol 4	01.A1.05.03			649,20

Obra	01	XMC-25536 CQ
Capítol	A2	REPARACIONS FAÇANES I COBERTES
Títol 3	02	Actuacions
Títol 4	02	A2.2_Reparació aplacats ceràmics
Títol 5	01	Intervenció en aplacat existent

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P0F3-0139	U	Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de peces per a obres de fàbrica de ram de paleta, segons la norma UNE-EN 772-1 (P - 3)	248,00	1,000	248,00
TOTAL	Títol 5	01.A2.02.02.01			248,00

Obra	01	XMC-25536 CQ
Capítol	A3	ADEQUACIÓ AULA SIEI I TERRASSA
Títol 3	01	Compartimentació i acabats
Títol 4	06	Fusteria exterior

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P6V0-02AM	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 7)	574,08	1,000	574,08
TOTAL	Títol 4	01.A3.01.06			574,08

Obra	01	XMC-25536 CQ
Capítol	A3	ADEQUACIÓ AULA SIEI I TERRASSA
Títol 3	01	Compartimentació i acabats
Títol 4	08	Acabats exteriors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 P5V0-02AG	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmina bituminosa modificada, segons la norma UNE 104401 (P - 6)	541,13	1,000	541,13
TOTAL	Títol 4	01.A3.01.08			541,13

Obra	01	XMC-25536 CQ
Capítol	A3	ADEQUACIÓ AULA SIEI I TERRASSA
Títol 3	03	Instal·lacions
Títol 4	05	Instal·lacions elèctriques
Títol 5	01	Instal·lacions elèctriques
NIVELL 5	02	Mecanismes, canalitzacions i cablejat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 PDV1-HC5M	U	Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del Projecte i del REBT (P - 9)	649,20	1,000	649,20
TOTAL	NIVELL 5	01.A3.03.05.01.02			649,20

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	XMC-25536 CQ	5.048,85
			5.048,85

