



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'ARMARIS PER A LA RECOLLIDA PORTA A PORTA AL MUNICIPI DE PORQUERES

1. Objecte del contracte

L'objecte del present plec és definir les prescripcions tècniques mínimes que ha de complir l'armari destinat a allotjar els cubells d'escombraries del servei de recollida porta a porta, que s'ha de subministrar i col·locar a la via pública, per donar servei als habitatges plurifamiliars del carrer Sant Andreu, núm. 35.

Al febrer de 2018, es va implantar el servei de recollida de residus porta a porta a la zona urbana del municipi de Porqueres. El funcionament del servei de recollida de residus porta a porta es basa en que els usuaris han de deixar els cubells de les diferents fraccions de residus a la via pública segons un calendari establert. Aquest funcionament implica que en zones amb una densitat d'habitatges important (edificis plurifamiliars, cases en filera,..) s'acumulin un gran nombre de cubells de forma desordenada al carrer.

Per aquests motius, va instal·lar armaris amb penjadors per tal de que cada usuari pogués dipositar els seus cubells de forma endreçada en el seu interior, de manera que la vorera quedés lliure.

Els primers armaris es van instal·lar al carrer Gregal al 2018. Posteriorment, i de manera que anava evolucionant el servei, incidències a la via pública, molèsties, etc. s'han instal·lat altres armaris, sobretot en els edificis plurifamiliars de més nombre. També per blocs de pisos on no es disposava d'espai suficient per deixar els cubells sense que suposessin molèsties per als vianants o als mateixos veïns. D'aquesta manera s'ha millorat l'ordre i la neteja de l'espai públic, integrat visualment els cubells d'escombraries, i s'ha facilitat l'ús del servei de recollida a la ciutadania.

El subministrament inclou:

- la fabricació de l'armari,
- el transport fins al lloc d'ubicació,
- i la seva col·locació i fixació.

2. Ubicació i ús previst

La instal·lació de l'armari format per diferents mòduls, serà d'ús per als veïns dels habitatges del c/Sant Andreu, 35, el qual està format per 14 habitatges i 3 comerços.

Emplaçament de l'armari a instal·lar:

Adreça: C/Canigó, 38

Coordenades ETRS89 UTM 31N: 481873.40 4661734.96

Característiques del terreny: sobre vorera existent.

Annex 1: Plànols d'emplaçament i característiques constructives de l'armari.



Tot i que l'armari dona servei als habitatges situats al carrer Sant Andreu, núm. 35, la seva ubicació física serà a la via pública del carrer Canigó, núm. 38, per criteris d'emplaçament i funcionalitat.

3. Característiques tècniques

Les dimensions totals de l'armari seran de 5680 x 740 x 1950 mm, amb una superfície ocupada d'uns 4,2 m².

L'armari estarà format per 6 mòduls. Constructivament els mòduls seran compostos amb perfils tubulars de 40x40x2, 40x50x2, "L" 50x40/60x2, "T" 50x40/80x2, i revestiment del conjunt amb xapa plegada de 1,5 mm de gruix. Disposarà de 6 portes amb un batent de 900x1780, amb reixes de ventilació. El conjunt estarà acabat galvanitzat i lacat al forn color "oxiron". Inclou els panys de cop i clau amb barralleja, ferratges, platines d'ancoratges i conjunt de suports per a cubells (36 ut).

Pel que fa a l'estètica, s'ha optat per uns volums senzills, i materials i colors seguint l'estètica del armaris actualment instal·lats.

Els mòduls es fixaran sobre el paviment existent de la vorera, sense necessitat de realitzar obres. Els armaris s'han de col·locar de manera estable i segura sobre el paviment mitjançant sistemes mecànics adequats.

Durant el muntatge, l'adjudicatari haurà de senyalitzar l'espai de treball, deixant un pas per la via pública i no podrà generar riscos per a les persones usuàries.

4. Termini de lliurament

El termini màxim de subministrament i col·locació serà de 6 setmanes a comptar des de la formalització del contracte.

5. Control i recepció del subministrament

L'adjudicatari es posarà en contacte amb el responsable del contracte per determinar el dia de subministrament i muntatge a l'espai públic.

El subministrament serà recepcionat pels serveis tècnics municipals, que comprovaran la conformitat amb aquest plec, l'estat del material, i la correcta instal·lació.

En cas de defectes o incompliments, el contractista haurà de procedir a la seva substitució o correcció, si escau.

6. Ampliació del subministrament

L'Ajuntament es reserva la possibilitat d'ampliar el subministrament objecte del contracte amb unitats addicionals d'armaris metàl·lics modulars de característiques idèntiques a les definides en el plec de prescripcions tècniques, per atendre



necessitats municipals relacionades amb la implantació o millora del servei de recollida porta a porta en altres ubicacions del municipi.

El valor estimat del contracte s'ha calculat prenent com a referència una necessitat inicial corresponent a un armari metàl·lic modular de sis (6) mòduls, així com la possibilitat d'encarregar durant la vigència del contracte fins a un màxim de dotze (12) mòduls addicionals, distribuïts en un màxim de dos (2) armaris metàl·lics moduls de característiques idèntiques a les definides en el Plec de prescripcions tècniques.

El nombre de mòduls de cada armari addicional serà determinat per l'Ajuntament en funció de les necessitats efectives que es produeixin, sense que es pugui superar el límit màxim de dotze (12) mòduls addicionals ni el valor estimat del contracte, i hi hagi disponibilitat pressupostària.

7. Garantia

L'armari disposarà d'una garantia mínima d'1 any contra defectes de fabricació i muntatge, incloent-hi els elements estructurals, portes, sistemes d'obertura i fixacions. El tractament superficial metàl·lic disposarà d'una garantia mínima d' 1 any contra corrosió.

8. Obligacions del contractista

Són obligacions de l'empresa contractista les següents:

- a) L'adjudicatari queda obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, protecció del medi ambient, igualtat efectiva de dones i homes, protecció de dades personals, així com d'altres que li siguin d'aplicació.
- b) Facilitar tota la documentació i informació que es requereixi des de l'Ajuntament.
- c) L'adjudicatari haurà de subscriure una pòlissa de responsabilitat civil vigent durant tot el període d'execució del contracte, amb cobertura suficient per cobrir les responsabilitats que se'n puguin derivar.
- e) Fer una correcta gestió ambiental en tot moment del contracte, des de la utilització dels recursos, a la minimització dels impactes que aquest pugui ocasionar en la fabricació i instal·lació, incloent la correcta gestió de residus, d'acord amb la legislació vigent.