

PRESSUPOST

Obra	01	PC-CGL-24023 CQ
Capítol	01	OBRA CIVIL
Títol 3	02	ANCORATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J3ZLMG00	U	Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (P - 19)	58,04	1,000	58,04
2	J3ZL1R00	U	Determinació de les característiques geomètriques d'emprenatges d'acer (P - 18)	51,90	42,000	2.179,80
TOTAL	Títol 3	01.01.02			2.237,84	

Obra	01	PC-CGL-24023 CQ
Capítol	01	OBRA CIVIL
Títol 3	03	FONAMENTACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm o cúbiques de 15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P - 10)	136,45	12,000	1.637,40
2	J0B21103	U	Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 11)	102,53	1,000	102,53
3	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 12)	78,86	1,000	78,86
4	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 13)	22,38	1,000	22,38
5	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 14)	35,27	1,000	35,27
TOTAL	Títol 3	01.01.03			1.876,44	

Obra	01	PC-CGL-24023 CQ
Capítol	03	SISTEMA MONITORITZACIÓ D'ALLAUS DESENCADENATS
Títol 3	02	OBRA CIVIL PER AL SISTEMA DE MONITORITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 6)	80,44	2,000	160,88
2	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 4)	45,03	1,000	45,03
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm o cúbiques de 15x15 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P - 10)	136,45	3,000	409,35
4	J0304503	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 1)	39,52	1,000	39,52
5	J03D5205	U	Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104 (P - 5)	45,03	1,000	45,03

PRESSUPOST

Pàg.: 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
6	J03D2202	U	Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 (P - 3)	39,52	1,000	39,52
7	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 7)	150,76	1,000	150,76
8	J03DK20H	U	Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204 (P - 8)	53,80	1,000	53,80
9	J03DN10Z	U	Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 (P - 9)	48,62	1,000	48,62
10	J2VCP10M	U	Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 (P - 15)	15,92	1,000	15,92
11	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 16)	17,01	10,000	170,10
12	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 17)	170,23	1,000	170,23
13	J030E50A	U	Determinació del contingut de matèria orgànica d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 2)	56,09	1,000	56,09
TOTAL	Títol 3		01.03.02			1.404,85

Obra	01	PC-CGL-24023 CQ
Capítol	03	SISTEMA MONITORITZACIÓ D'ALLAUS DESENCADENATS
Títol 3	03	CONNEXIÓ ELÈCTRICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1	JTG3U008	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió, densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 21)	740,52	1,000	740,52
2	JTG3U002	U	Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 20)	740,52	1,000	740,52
TOTAL	Títol 3		01.03.03			1.481,04

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 4 : Títol 4			Import
Títol 4	01.04.01.01	CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS	0,00
Títol 4	01.04.01.02	CÀRREGA, TRANSPORT I DEPOSICIÓ DE RESIDUS	0,00
Títol 4	01.04.01.03	DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA	0,00
Títol 3	01.04.01	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
			0,00
NIVELL 3 : Títol 3			Import
Títol 3	01.01.01	MOVIMENT DE TERRES	0,00
Títol 3	01.01.02	ANCORATGES	2.237,84
Títol 3	01.01.03	FONAMENTACIONS	1.876,44
Títol 3	01.01.04	MITJANS AUXILIARS	0,00
Capítol	01.01	OBRA CIVIL	4.114,28
Títol 3	01.03.01	SISTEMA DE RADAR PER A MONITORITZACIÓ ALLAUS	0,00
Títol 3	01.03.02	OBRA CIVIL PER AL SISTEMA DE MONITORITZACIÓ	1.404,85
Títol 3	01.03.03	CONNEXIÓ ELÈCTRICA	1.481,04
Capítol	01.03	SISTEMA MONITORITZACIÓ D'ALLAUS DESENCADENATS	2.885,89
Títol 3	01.04.01	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Títol 3	01.04.02	SEGURETAT I SALUT	0,00
Títol 3	01.04.03	PARTIDES ALÇADES	0,00
Capítol	01.04	NO TRAMIFICAT	0,00
			7.000,17
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	OBRA CIVIL	4.114,28
Capítol	01.02	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'EQUIPS PER AL DESENCA	0,00
Capítol	01.03	SISTEMA MONITORITZACIÓ D'ALLAUS DESENCADENATS	2.885,89
Capítol	01.04	NO TRAMIFICAT	0,00
Obra	01	PC-CGL-24023 CQ	7.000,17
			7.000,17
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	PC-CGL-24023 CQ	7.000,17
			7.000,17

