

Codi Segur de Verificació:
15152ea3-6135-4e56-89ed-b3e6a78971b1
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171848_2021_13282415
Data d'impressió: 12/06/2026 13:21:37
Pàgina 1 de 5

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



PlanaHurtósengineers

Av. Bisaroques, 21
17800 OLOT (Girona)
Tel. 972 26 05 48 Fax. 972 27 27 76
info@planahurtos.com



Actuacions per de reforçar les possibles afectacions de la construcció d'un carrer a l'entorn d'espais consolidats i que després de l'actuació aquests mantinguin o millorin les condicions que tenien abans de iniciar les obres:

- Adequació i millora de la intersecció de l'actuació amb la carretera de Sant Martí.

Es realitza el fressat i reasfaltat de 60 m² de la carretera de Sant Martí amb aglomerat asfàltic del tipus d-12 o similar per homogeneïtzar les rases i possibles flonjalls que hagin aparegut durant les obres i en aquest tram de carrer existent que estarà força castigat.

Codi Segur de Verificació:
15152ea3-6135-4e56-89ed-b3e6a78971b1
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171848_2021_13282415
Data d'impressió: 12/06/2026 13:21:37
Pàgina 2 de 5

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



Proposta millora I

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 4400-19
Capítol 01 ENDERROCS I DEMOLICIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F2213670	m3	Excavació per a esplanació en terreny de trànsit, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		C	Àrea	Profunditat				
2	Zona actuació		60,000	0,200			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		C	Àrea					
2	Zona millora		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

3	F2194AC5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		C	Àrea					
2	Zona millora		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4	P2250-FIVV	m2	Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		C	Àrea					
2	Zona millora		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

5	F2R5426A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
---	----------	----	---

Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1		C	Unitats	Àrea				
2	Esponjament 35%							
3	Zona millora		1,350	60,000			81,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,000

6	F2RA73G0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complir el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
---	----------	----	---

EUR



Codi Segur de Verificació:
15152ea3-6135-4e56-89ed-b3e6a78971b1
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171848_2021_13282415
Data d'impressió: 12/06/2026 13:21:37
Pàgina 3 de 5

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



Proposta millora I

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea				
2	Esponjament 35%						0,000	
3	Zona millora		1,350	60,000			81,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							81,000	

Obra 01 PRESSUPOST 4400-19
Capítol 02 PAVIMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F219FBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolar. Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud				
2	Límit asfalt		1,000	5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	7,000			7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

2 F921101J m3 Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Profunditat				
2	Zona millora		60,000	0,100			6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

3 F931101F m3 Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea	Profunditat			
2	Desviament camí		1,000	60,000	0,100		6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

4 F9E1S00T m2 Paviment de peces ceràmiques tipus Llosa Vulcano de Breinco de 20x40 per a voreres i franges de paviment, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Paviment voreres		1,000	14,000	0,800		11,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,200	

Codi Segur de Verificació:
15152ea3-6135-4e56-89ed-b3e6a78971b1
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171848_2021_13282415
Data d'impressió: 12/06/2026 13:21:37
Pàgina 4 de 5

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



Proposta millora I

PRESSUPOST

Pàg.: 1


Obra 01 Pressupost 4400-19
Capítol 01 ENDERROCS I DEMOLICIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F2213670	m3	Excavació per a esplanació en terreny de trànsit, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora (P - 3)	9,19	12,000	110,28
2 F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 4)	1,18	60,000	70,80
3 F2194AC5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 1)	3,50	60,000	210,00
4 P2250-FIVV	m2	Escarificació i compactació del terreny natural fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics (P - 10)	2,23	60,000	133,80
5 F2R5426A	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. (P - 5)	7,25	81,000	587,25
6 F2RA73G0	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complir el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. (P - 6)	18,76	81,000	1.519,56
TOTAL	Capítol	01.01			2.631,69

Obra 01 Pressupost 4400-19
Capítol 02 PAVIMENTACIÓ


NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F219FBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir. Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF. (P - 2)	4,04	12,000	48,48
2 F921101J	m3	Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 7)	30,42	6,000	182,52
3 F931101F	m3	Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 8)	29,82	6,000	178,92
4 F9E1S00T	m2	Paviment de peces ceràmiques tipus Llosa Vulcano de Breinco de 20x40 per a voreres i franges de paviment, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment portland i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (P - 9)	24,47	11,200	274,06
TOTAL	Capítol	01.02			683,98

EUR



Codi Segur de Verificació:
15152ea3-6135-4e56-89ed-b3e6a78971b1
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171848_2021_13282415
Data d'impressió: 12/06/2026 13:21:37
Pàgina 5 de 5

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



Proposta millora I

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	3.315,67
Subtotal	3.315,67
13 % Despeses generals SOBRE 3.315,67.....	431,04
6 % Benefici industrial SOBRE 3.315,67.....	198,94
21 % IVA SOBRE 3.945,65.....	828,59
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 4.774,24

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUATRE MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)