

Codi Segur de Verificació:
9eede93d-6f0a-4c13-a8c9-cafee1e714be
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171848_2021_13282434
Data d'impressió: 12/06/2026 13:21:54
Pàgina 1 de 4

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



PlanaHurtósengineers

Av. Bisaroques, 21
17800 OLOT (Girona)
Tel. 972 26 05 48 Fax. 972 27 27 76
info@planahurtos.com



Actuacions per de reforçar les possibles afectacions de la construcció d'un carrer a l'entorn d'espais consolidats i que després de l'actuació aquests mantinguin o millorin les condicions que tenien abans de iniciar les obres:

- Adequació i consolidació del camí d'accés al mas les Bohigues.

Consolidar el camí d'accés a les Bohigues amb més subbase i adequar la nova esplanada. D'aquesta manera també permetrà que l'accés a la masia no estigui interromput durant les obres.

Codi Segur de Verificació:
9eede93d-6f0a-4c13-a8c9-cafee1e714be
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171848_2021_13282434
Data d'impressió: 12/06/2026 13:21:54
Pàgina 2 de 4

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



Proposta millora II

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 4400-19
Capítol 01 ENDERROCS I DEMOLICONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2217-55T2	m3	Excavació per a rebaix en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Llargada	Amplada	Profunditat		
2	Desviament camí		1,000	60,000	5,000	0,200	60,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							60,000	

2	G22D2011	m2	Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample			
2	Desviament camí		2,000	60,000	1,000		120,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							120,000	

3	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--


Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample			
2	Desviament camí		1,000	60,000	5,000		300,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							300,000	

Obra 01 PRESSUPOST 4400-19
Capítol 02 PAVIMENTACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F931101F	m3	Base de tot-u natural , amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Amplada	Profunditat		
2	Desviament camí		1,000	60,000	5,000	0,200	60,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							60,000	

EUR



Codi Segur de Verificació:
9eede93d-6f0a-4c13-a8c9-cafee1e714be
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171848_2021_13282434
Data d'impressió: 12/06/2026 13:21:54
Pàgina 3 de 4

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



Proposta millora II

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 4400-19
Capítol 01 ENDERROCS I DEMOLICONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P2217-55T2	m3	Excavació per a rebaixa en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió (P - 4)	3,77	60,000	226,20
2 G22D2011	m2	Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P - 3)	0,78	120,000	93,60
3 F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. (P - 1)	0,97	300,000	291,00

TOTAL Capítol 01.01 610,80

Obra 01 Pressupost 4400-19
Capítol 02 PAVIMENTACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F931101F	m3	Base de tot-u natural , amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 2)	29,82	60,000	1.789,20

TOTAL Capítol 01.02 1.789,20

EUR

Codi Segur de Verificació:
9eede93d-6f0a-4c13-a8c9-cafee1e714be
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01171848_2021_13282434
Data d'impressió: 12/06/2026 13:21:54
Pàgina 4 de 4

SIGNATURES
Cap signatura aplicada



Proposta millora II

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	2.400,00
Subtotal	2.400,00
13 % Despeses Generals SOBRE 2.400,00.....	312,00
6 % Benefici Industrial SOBRE 2.400,00.....	144,00
21 % IVA SOBRE 2.856,00.....	599,76
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 3.455,76

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRES MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)